

Förslag till
 terrläggnings av mark tillhörande
 Vallar 1782 m.fl. hemman
 i Frenninge socken av Färs härad och Malmöhus län
 uppräddadt vid laga syn år 1927
 Gunnar Rönner
 Stådens landtjänstingenjör.

0588

Blad 1.

REKONSTRUKTION
 22 JAN 1928



Anskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nädiga be-
 beiv 24 maj 1928 fastslädd till af-
 tveättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 13 juni 1928


På Kungl. Landbruksskyddens vägnar:

Albert Smith.

Vidarebefordras ex officio

Gunnar Rönner

Skala 1:4000.



RITN. N. 001

M

3-0162 /

Ar 168 Malmöhus 3 rita

Förslag till jordläggning af mark till Vallarum N: 2 m.fl. hemman uti Frenningesocken

Blad 2.

Anskrif.

Gemens. Kungl. Maj:ts nådiga be-
ten 24 maj 1928 fastslädd till efter-
rättelse vid arbetets utfrående.

Stockholm den 13 juni 1928
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

af Malmöhus län, upprättadt vid laga synförrättning år 1927 af

Per W. P. P.
Stations landmålningsingeniör



Widmeras

Ex officio

Per W. P. P.




Förslag till brunnarna för utfartsväg.

Skala 1:50.



Förslag till inlag.

Sk. = 1:50.





Förslag till inlagningsbrunn.

Sk. = 1:50.




Förslag till omringning av utlopp.

Sk. = 1:50.



Skala 1:50.



Längdskala 1:4000.

Höjd- och sektionsskala 1:100.

RITN. Nr 002

Ar 168 Malmöhus 3 pr 2
M 30162

Inskrift.

Suomen Kungl. Maj:ts nådiga brev den
24 maj 1928 fastslätt till utförande vid
arbetets utfrämmande.

Stockholm den 13 juni 1928

På Kungl. Landbrukets styrelsens vägnar:

Albert Smith.

bidrag

ex officio




Carl Gustaf Palmgren

Förslag till torrläggning av mark tillhörande Vallarum N: 2 m. p. l. hemman uti Frenninga socken av Malmöhus län.

upprästat vid laga synförrättning år 1927

Carl Gustaf Palmgren
Statens landtjänningen

Blad 3.



Längdskala 1:4000.
100 50 0 100 200 300 m.

Höjd- och sektionsskala 1:100.
1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 m.

RITN.Nr 003

N 3.0163

Nr 168 Malmöhus 3. rit

M 3•0162

2220

DIARIE Nr
5 LÖPNINGEN
25 JAN 1929

Handlingar

angående torrläggning av mark till
VALLARUM n:r 2 m.fl.hemman
uti Brenninge socken av Färs härad
och Malmöhus län;
upprättade i och för erhållande av
lån och bidrag år 1927.

Tomehåller Tomtiorn (51) skissna sidor.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
24 maj 1928 fastställd vill efterrättelse
vid arbetets utförande.

Stockholm den 13 juni 1928.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:


Albert Smith.

Översiktskarta.

vidimera
Ex officio
Carl Petersen



Skala 1:100000



Avskrift.

Betänkande angående dikningsföretaget

"torrläggning av mark till Vallarum N:2 m.fl.

hemman av år 1927"; avgivet i och för sökan-

de av lån från statens avdikningslånefond och

ett statsbidrag utan återbetalningsskyldig-

het från statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och delvis även rör-

läggning av ett mindre floddike för torrläggning av delvis redan

odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga till-

hörande Vallarum N:2,6,8 och 15 uti Frenninge socken av Färs hä-

rad och Malmöhus län.-

Avdikningsområdet är beläget omkring 3 km. norr om Frenninge kyrka med avfall åt väster.-

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, vattensamlingsområdet med en streckad blå linie och dikets läge med en röd linie.-

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 5 juli 1927 att företaga en laga syneförrättning avseende torrläggning av mark till ovanskrivna hemman.-

Förrättningen avslöts den 16 september 1927 och mot densamma har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efter handlingarna tecknat bevis.-

Enligt en emellan 3 st. av delägarna ingången förening den 16 september 1927 hava de beslutat att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningskyldighet från statens avdikningsanslag och 2 st. av dem även om ett lån från statens avdikningslånefond och utgöra de senare 98.23 % av hela företagets båtnadsvärde.-

Enligt efterstående tabell ingår i företaget:

åker med en areal av 6.085 har.

annan mark " " " 10.335 "

eller tillsammans: 16.42 hektar.

Jordmänen utgöres av mylla och mossjord på lera och grus med något sten.- Å plankartan är mossjordens djup betecknad med röda siffror med decimaler.-

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att verkställa diken på sätt som föreskrives i det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.-

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.-

Några allmänna vägar ingå ej i företaget.-

Då sökandena önska erhålla såväl statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsans cirkulär av den 19 juni 1926.

Enligt dessa skulle således båtnaden för hela företaget
uppgå till 11603:30 kr.
och kostnaden enligt kostnadsförslaget till 4696:59 kr.

varför vinsten skulle bli 6906:71 kr.

Då den relativa kostnaden uppgår till 0.40 kr. skulle så-
ledes ett statsbidrag kunna utgå med 19.35 % ^{resp. 29.7%} eller ~~7060:-~~
och ett lån med 3560:-
eller ett statsunderstöd med tillsammans 4628:61 kr.

Lund i november 1927.

Ernst Berggren.

Tabell.

	Hela torrlägningsområdet								Lånesökandes andel.							
	Areal		Värde				Båtnad	Areal		Värde				Båtnad		
			före		efter					före		efter				
			torrläggningen							torrläggningen						
	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
Åker		6085								569-						
Annan mark.		10335								1031-						
Påräknad landvinning.	-	-							-	-						
Summa:	1642-	1021890	2182220	1160330	1600-	976980	2116720	1139740								

Lund i november 1927.

Ernst Berggren.

Kostnadsförslag

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag.

Dikessträckan A-B-C-D-E 4050:-

Laga syneförrättningskostnaden 510:34

Betänkande med bilagor 136:25 646:59

Sma: kr. 4696:59

Lund i november 1927.

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 4696 kronor 59 öre, varav å lånesökandenas andel 4613 kronor 46 öre .

Stockholm den 13 juni 1928.


Å Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell.

utvisande låne- och bidragssökandenas andel
i kostnaderna samt låne- och bidragsbelopp.

Socken, by och hem- man.	Ägollera	Mantal	Registreringsnummer.	Ägares namn m.m.	Ägofigurer
					nr.
<u>Frenninge socken.</u>					
Vallarum		11 <u>192</u>	6 ³	Anders Nilsson	1, 2
do.		^{95/} 468 <u>1/8</u>	2 ¹	Gustav Nilsson Lagfart 13/11 1909	{ 3-6, 8-19, 21-25, 27, 29-32, 34-36, 38a, b, 40-46, 49-57
do.		^{1/5} 56 <u>3/32</u>	15 ⁸	Nils Nilsson av 15 ⁸ 5/56 mte	59-61, 65-68, 70-76
do		^{1/2} 24 <u>1/2</u>	8 ²	Nils Andersson	78, 79
					Summa:
					Lund i november 1927
					Ernst Berggren.



Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarne i dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Vallarum n:r 2 m fl. hemman av år 1927" uti Frénninge socken av Färs härad och Malmöhus län;-

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

- att utföra dikningsföretaget i fullständig överensstämmelse med det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren vid lagassyneförrättning år 1927 upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;
- att till företagets utförande söka erhålla ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och ett lån från statens avdikningslånefond till så stort belopp som möjligt, varför vi uppdraga åt företagets styrelse:
- att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet bidrag och lån;
- att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade bidraget och lånet samt.
- att i övrigt taga befattning med allt, som berörda bidrag och lån röra kan;
- att uppdraga åt lantbruksingeniör E. Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor, som krävas för sökande och erhållande

av föreskrivet bidrag och lån.

Vallarum den 16 september 1927.

Gustav Nilsson.

Nils Nilsson.

Anders Nilsson
endast för bidraget

Bevittnas:

Olof Jönsson.

Olof Mårtensson.

/Vidimeras:

ex officio

Ernst Berggren.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Vallarum N:2
m.fl. hemman uti Frenninge socken av Färs härad och Malmöhus län;
upprättad enligt lantbruksingeniörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode.....3:-

" 6 st. kallelser à 50 öre 3:-

" 2 st. sammanträdesdagar den ^{5,16}₉ -27 24:-

För ägomätning, skala 1:4000:

" mätningssområdets gränser 3.45 km. à 3:- kr. 10:35

" 27 st. ägofig. åker, medelareal 0.23 har à 17 öre 4:59

" 6.085 har " " " " à 106 " 6:45

" 39 st. ägofig. äng " 0.27 " à 18 " 7:02

" 10.335 har " " " " à 58 " 9:99

" 15 st. ägofig. imp. " 0.19 " à 5 " 0:75

" 2.915 har. " " " " à 78 " 2:27 27:07

" rubrik, skala m.m. 4:-

" ytavvägning 19.335 har à 66 öre 12:76

" 175 punkter à 2 öre 3:50 16:26

" begränsningskurva 2.95 km. à 2:50 kr. 7:38

" längd- och jordundersökningar den 29/7, 2/8.....24:-

För arealuträkning, skala 1:4000, 81 fig. à 5 öre 4:05

" " " 19.335 har à 10 öre 1:93 5:98

Trpt. 125:04

Trpt.

125:04

För ägobeskrivning	2:43
" jordregisters utrönande	6:-
" gradtabell	4:-
" uträkning av värde å ytenhet 66 fig. à 6 öre.....	3:96
" bestämmande av värde före och efter 66 fig. à 12 öre.....	7:92
" profilkartan 4.-km. à 3.50 kr.	14:-
" sektioner 23 st. à 28 öre	6:44
" " 41 st. à 17 öre	6:97
" 1 st. brotrumma à 5:- kr. + 3:- kr.	8:-
" 1 st. intag, 1 st. brunn, 1 st. omgärning à 3:-kr. <u>9:-</u>	30:41
" skalor, rubrik, m.m.	6:-
För hydrografisk utredning.....	2:-
" bestämmande av dimensioner 1 km. à 6:- kr., 1 km. à 10:-, 1 km. à 3:50 kr.	19:50
" dikenans insättande å kartan	1:84
" grävningstabell	7:-
" kostnadsberäkning 1.5 km. à 4:50 kr.	6:75
därtill 0.1 % av kostnaderna	5:98
" införande av höjdsiffror 175 st. à 1 öre	1:75
" ersättningslängd	6:-
" utlåtande	42:-
" kostnadsfördelningslängd	<u>3:-</u>

Trpt.

295:58

Trpt. 295:58

För kopia av plan- profilkartan:

"	rubrik, skalor m.m.	7:-	
"	81 fig. à 7 öre	5:67	
"	19.335 har. à 14 öre	<u>2:71</u>	8:38
	därtill 25 %	2:10	
"	175 st. höjdlägestal à 2 öre	3:50	
"	diken å plankartan	3:15	
"	profilen 4.- km. à 6:- kr.	24:-	
"	tväsektioner och brötrummor lika föregående	27:41	
	därtill 30 %	8:22	
"	rubrik, skalor m.m.	6:-	
	För avskrift av handlingar med inbindning	<u>28:-</u>	
			413:34
	För gode männen	65:-	
"	dagsverken	<u>32:-</u>	

Summa kronor. 510:34

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader härafter klander därå genom stämning till Färs häradsrätt anställa.

Vallarum den 16 september 1927.

Ernst Berggren.

413:34	kvitteras	Ernst Berggren
29:20	"	Olof Jönsson
35:80	"	Olof Mårtensson

1

.....

.....

2 2

12 2

.....

2 2

2 2

1 2 2

2 2

.....

.....

2

2 2

.....

2

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdikningsanslag för torrläggning av mark till Vallarum N:r 2 m.fl. hemman uti Frenninge socken av Färs härad och Malmöhus län.

För översiktskarta	4:-	
" betänkande	9:-	
" tabellers upprättande d.6/10 1 dag	12:-	
" avskrift av handl. med inbindn.	29:-	
" kopia av plankartan, rubrik, skala m.m.	7:-	
" 81 fig. à 7 öre	5:67	
" 19.335 har à 14 öre	<u>2:71</u>	8:38
" 175 st. höjdlägestal à 2 öre	3:50	
" diken å plankartan	3:15	
" kopia av profilkartan, rubrik, skalor, m.m.	6:-	
" 4.-km. längdprofil à 6:- kr.	24:-	
" tväsektioner m.m.	27:41	
därtill 30 %	<u>8:22</u>	
		65:63
avgår 25 % därav för profilritn. å kalkerväv	<u>16:41</u>	49:22
för fastställelsebevis med kommissionsarvode	5:-	
" skrivelser m.m.	<u>6:-</u>	

Summa kronor 136:25

Kvitteras:

Lund den 22 november 1927.

Ernst Berggren.

coll
H. P. G.

Forlänad texten utifrån texten
vidimmas, ex officio
Ernst Berggren

Avskrift.

Protokoll, hållet vid samman-

träde för laga syneförrättning

för torrläggning av mark till N:2

Vallarum m.fl.hemman.

År 1926 den 5 september inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör, hos lantbrukaren Gustaf Nilsson å N:2 Vallarum för att på grund av nedan intagna förordnande företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till N:2 Vallarum m.fl.hemman uti Frenninge socken av Färs härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

Sökanden Gustaf Nilsson för Vallarum N:2.

och av övriga sakägare:

Anders Nilsson för Vallarum N:6.

Nils Nilsson för do N:15.

Nils Andersson do N:8.

Som gode män Herrar Olof Jönsson i Frenninge och Olof Mårtensson i Alestad, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan

därom upplästes och hade lydelse, som följer. Bil. A.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningsens handläggning.

§:3.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§:4.

Sökanden yrkade få sin i företaget ingående mark torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av jordens alstringsförmåga genom delvis täckt och delvis öppet. - Däremot skulle ej den norra bäcken upptagas.

§:5.

På tillfrågan ville ej någon förena sig med sökanden.

§:6.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande, att sedan nödiga jordvärderingar och undersökningar verkställda och därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas, nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta fredagen den 16 denna månad kl. 9 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:7.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Olof Jönsson.

Olof Mårtensson.

Den 16 september 1927

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synmän och

följande delägare:

Gustaf Nilsson för Vallarum N:2.

Anders Nilsson " do N:6.

Nils Nilsson " do N:15

Nils Andersson " do N:8.

§:8.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§:9.

Avgavs följande utlåtande Bil.B.

§:10.

Gustaf Nilsson skulle emottaga och förvara hithörande handlingar och kartor.

§:11.

Enligt en emellan delägarne ingången förening utsågs till styrelse Herrar Gustaf Nilsson, Nils Nilsson och Anders Nilsson, Bil.C.

§:12.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades för- rättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:13.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnas.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Olof Jönsson.

Olof Mårtensson.

Protokoll, hållit den 1 oktober 1928 med del-
ägarna i dikningsföretaget "torrläggning av mark
till Wallarum n:r 2 m. fl. hemman av år 1927" i
Frenninge socken av Malmöhus län.

§ 1.

Till styrelseledamot i stället för lantbr. Anders Nilsson, Rydala,
som avlidit, valdes änkefru Johanna Nilsson Wallarum n:r 6.

Som ovan

Fustaf Nilsson *N:o Nilsson*

Bil.A.

Till

Kungl.Maj:ts befallningshavande i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsammast anhålla om förordnande för behörig lantbruksingeniör att enligt gällande dikningslag förrätta syn för torrläggning av mark till n:r 2 Wallarum m.fl.hemman uti Frenninge socken av Färs härad.

Vallarum den 23 juni 1927.

Gustaf Nilsson.

N:2 Vallarum.

Adr.Vallarum.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören E.Berggren förordnas härigenom att,därest laga hinder ej möter,i behörig ordning företagen i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 5 juli 1927.

På länsstyrelsens vägnar:

A.Adler.

T.Kinnman.

Bil.B.

Utlåtande av synemännen vid
den av Kungl.Maj:ts befallnings-
havanden i länet på därom gjord
ansökan förordnade laga syneför-
rättningen för torrläggning av
mark till Vallarum N:2 m.fl.hem-
man uti Frenninge socken av Färs
härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och delvis även
rörläggning av ett mindre floddike för torrläggning av delvis
redan odlad jord^{och} för höjande av densammas alstringsförmåga, är
enligt bestämmelserna i 7 kap. av gällande vattenlag att anse
såsom dikning.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningen
har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslini-
en blivit så beräknad, att all den nedom denna linie eller kur-
va belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd
till det lagenliga djupet av 1.2 meter.-

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts till
grund för områdets begränsning.-

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till are-
al och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och

Hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.-

Därvid hava synemännen gått så till väga att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densammas naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr. hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning, att den blir fullständigt torrlagd, och återfinnas dessa värden i värderingslängden.-

Markens nuvarande värde är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av markens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i diket d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.-

Markens höjdläge över horisontalplanet är betecknad med blå siffror med decimaler och de lösa jordarternas djup under markytan är betecknad med röda siffror med decimaler.-

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kurvan

för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och
sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.0.-

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt
torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s.den är alldeles o-
beroende av dikningen.-

Den mark däremot, som ligger så lågt, att den nu ej kan
vara värd något alls har höjdlägesgraden 0.

Höjdskalet varierar således emellan 1.0 och 0.0 och
de olika tiondedelagraderna äro beroende av markens höjdlä-
ge.-

Beträffande markens värde efter dikningen, har denna
värdering skett under förutsättning att marken skulle bli-
va fullständigt torrlagd.-

För all den mark, som så ej blir, har en reducering av
de åsatta blivande värdena skett genom torrläggningagra-
der, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskri-
vits om höjdlägesgraderna.-

För öfrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa
grader återfinnas.-

I samma längd finnas även var och en delägares båtnads-
eller förbättringsvärde.

Företagets omfattning är beroende på ansökan och yrkan-
dena i sammanträdesprotokollet §:4 samt vid synegången och

utgör nygrävning av dikessträckorna å plan och profilkartan samt i handlingarna betecknade med litt. A-B och C-D-E samt nygrävning och rörläggning av dikessträckan B-C.

För sträckan A-B har ej någon rörläggning kunnat ifrågasättas beroende på markens beskaffenhet, men för sträckan C-D har ett alternativt förslag för rörläggning även å denna sträcka uppgjorts, men då kostnaden för denna betydligt överstiger kostnaden för öppet dike, hava synemännen ej kunnat föreskriva diket täckt å denna sträcka, ehuru det skulle varit önskvärt, med mindre än att den som önskar öf-täckt själv gäldar skillnaden i kostnad emellan täckt och öppet dike å denna sträcka.-

Å plankartan äro de öppna dikenas lägen betecknade med tvänne parallella röda linier och det täckta med en röd linie.-

Å profilkartan däremot äro de öppna diken betecknade med en röd bottenlinie och det täckta med tvänne parallella röda linier.

Intag och brunnar för det täckta diket äro å plankartan betecknade med små röda cirklar och å profilen med en vertikal röd linie.-

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.-

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande

vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.-

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta noga uppgåtts och befunnits utgöra:

Vid A -----	6.5 hektar
" B -----	12 "
" 5+66 -----	20 "
" 6+80 -----	30 "
" 8+70 -----	35 "
" D -----	490 "

Avrinningen har beräknats till 1.0 liter pr. sekund och hektar och rördimensionerna efter Hallins formel för vattnets hastighet $v = K \left(1 + 0.5 \frac{\sqrt{R} + \log R}{2} \right) \sqrt{RI}$ med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $K = 60$.

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga förhållanden skulle således följande rördimensioner bli mödiga och lämpliga:

För sträckan B-C ett 20 cm. (8") rör

och för den alternativa sträckan C-D ett 30 cm. (12") rör.

För de öppna dikessträckorna är en bottenbredd av 0.3 m. med sidoslänt av 1:1.25 fullt tillräcklig.-

För brotrumman är en öppning av 0.8 m. nödig.

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar och att gjutas å platsen i en blandning av 1:2.5:2,5 eller 1:3 med grovt, rent grus.-

Vid 1+60 insättes ett intag av betong med snett stående galler, vid 3+38 och 5+66 samt eventuellt om det alternativa förslaget kommer till utförande vid 6+80 och 8+65 insättras intagningsbrunnar enligt upprättade ritningar.

Vid 6+80 eller eventuellt i stället vid 10 ommuras röret i betong, varjämte diket där nedom stensättes i botten och slänter för att förhindra ras, allt enligt upprättade ritningar.

Några allmänna vägar ingå ej i företaget.

Däremot har det varit nödigt att ombygga en brotrumma för en utfartsväg med en öppning av 0.8 x 1.2 samt med en vägbredd av 4.6 m. enligt upprättad ritning.

I enlighet med bestämmelserna i 9 kap. 49§ av vattenlagen skall ersättning för mark, som åtgår för de öppna dikenas utvidgning gäldas med fulla värdet och finnes i en särskild ersättningslängd var och en äkägares andel därav upptagen.-

Likaledes skall enligt samma paragraf ersättning med fulla värdet gäldas för den förlust, skada och intrång, som uppkommer genom de öppna dikenas vallar, vilken ersättning av sy-
nemännen beräknats till 15% av det blivande värdet å den mark, som beräknats åtgå för upplaget.-

I enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 21§ av föreskrivna

lag skall all mark, för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet.-

Enligt bestämmelserna i 11 kap. 95§ av vattenlagen åligger det sökanden att innan arbetet påbörjas, till Länsstyrelsen som bidrag till vattendömsbolagens organisation och verksamhet erlägga en summa av en för tusen av värdeökningen eller båtnaden eller Elva (11) kronor 60 öre.-

Enligt Kungl. Maj:ts kungörelse den 13 april 1922 om nummerbeteckning å nederbördsområden tillhör det N:92.-

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62§ av vattenlagen få styrelserna angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i

överensstämmelse med ovan beskrivna förslag och bestämmelser,

som noggrant skola följas vid arbetets utförande;

att det må påbörjas, så fort denna förordning vunnit laga kraft

och skall vara avslutat inom fem år därefter eller senast

inom 1932 års utgång;

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet

av ifrågavarande dikessträckor i överensstämmelse med

hörande förslag skall av delägarna gäldas samfällt och åter-

finnas som deltagningsprocent i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordrande

av anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande,

vilken därtill provas lämplig och med vilken kontrakt
skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta
utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor;
entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt
åtagande;

att den uppkastade dikesjorden för de öppna diken ej får
läggas närmre dikeskanten än 0.6 m. och ej i samman -
hängande strängar utan med öppningar där så erfordras
för ytvattnets fria avlopp;

att årliga ränsningar av de öppna diken och så ofta som
kräves av intag, brunnar och ommurning skola verkställas;
uppkommer jordras så att vattnet hindras i sitt lopp,
skall dock detta genast undanskaffas;

att vid grävnings- eller ränsningsarbete så mycket vatten
ej på en gång får uppdämmas eller framläppas att fara
för översvämning eller annan skada därigenom kan upp-
stå;

att rören ej få nedläggas och rörsträngarna ej täckas med
jord förr än lantbruksingenjören i länet eller dennes
assistent besiktigt och godkänt desamma;

att i rörledningen några andra rör ej få inkopplas med mind-
re än att brunnar enligt ovanstående beskrivning där
insätts;

att företagets benämning skall vara "torrläggning av mark

till Vallarum N:2 m.fl.hemman av år 1927";

att fixpunkter i form av + i jordfasta stenar blivit inhugg-

na vid 0 på ett höjdläge av +10.37 och vid 8+70 på ett

höjdläge av +9.01 över horisontalplanet;

att företaget skall anses fullbordat, när det blivit avsynat

och godkänt av någon av föreskrivna tjänstemän;

att förrättningskostnaden skall utgå efter deltagningspro-

centen, men nu om så skulle erfordras av sökanden förskju-

tas;

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneför-
rättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra
talan emot synemännens utlåtande; ingive inom sextio dagar
från den dag förrättningen förklarats avslutad sinä till Sö-
derbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla
påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas
de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för änd-
ringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Vallarum den 16 september 1927.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Bil.C.

Förening

ingången vid laga syneförrättningsammanträde för torrläggning
av mark till Vallarum N:2 m.fl.hemman uti Frenninges socken av
Malmöhus län.

Undertecknade välja härmed Herrar Gustaf Nilsson, Nils Nils-
son och, Anders Nilsson till styrelse för företaget.

Vallarum den 16 september 1927.

Gustaf Nilsson.

Nils Nilsson.

Anders Nilsson.

Nils Andersson.

Bevittnas:

Olof Jönsson.

Olof Mårtensson.

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	<u>11/192 mtl. Vallarum 6³</u>															
	<u>Anders Nilsson.</u>															
1	åker			16 -												
2	do			20 -				36 -								
	<u>95/768 av 3¹</u> <u>1/8 mtl. Vallarum 2¹</u>															
	<u>Gustaf Nilsson, sök.</u>															
3	åker			14 -												
4	do			1150												
5a	do			32 -												
5b	do			42 -												
6	do			20 -												
7	dike imp.													05 -		
8	äng				16 -											
9	åker			51 -												
10	do			16 -												
11	do			25 -												
12	do			2650												
13	äng				03 -											
14	do				15 -											
15	åker			32 -												
16	do			25 -												
17	äng				07 -											
	Trpt.	2	95 -		41 -			36 -						05 -		

Ägofigures nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	2	95	-	41	-		36	-					05	-	
18	åker		40	-												
19	äng skogbevuxen				31	-										
20	dike imp.													07	50	
21	åker		09	-												
22	do		29	-												
23	äng skogbevuxen				02	-										
24	do do				08	-										
25	åker		30	-												
26	dike imp.													02	50	
27	åker		26	-												
28	väg imp.													05	50	
29	åker		35	-												
30	do		21	-												
31	do		12	-												
32	do		09	-												
33	backe imp.													2	00	-
34	äng				10	-										
35	do				12	-										
36	do				08	-										
37	dike imp.													03	-	
38a	äng				50	-										
	Trpt.	5	06	-	1	62	-	36	-					1	23	50

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	har	ar	kv.	har	ar	kv.	har	ar	kv.
	Trpt.	5	06	-	1	62	-	36	-					1	23	50
38b	äng				24	-										
39	väg imp.													09	-	
40	betesmark				08	-										
41	do				15	-										
42	do				11	-										
43	äng				22	-										
44	do				60	-										
45	do				33	-										
46	do				08	-										
47	dike imp.													12	-	
48	vall imp.													07	-	
49	äng				24	-										
50	do				19	-										
51	do				15	-										
52	åker		18	-												
53	do		14	-												
54	betesmark				25	-										
55	do				09	-										
56	do				40	-										
57	do				09	-										
58	dike imp.							5	38	-	4	84	-	03	-	
	Trpt.							5	74	-	4	84	-	2	54	50

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter							
								Åker,tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark										
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	har	ar	kv.	har	ar	kv.	har	ar	kv.					
	Trpt. uppgift tillämnas av häradsskrivare - 3/32 mtl.Vallarum 15							5	74	-	4	84	-	2	54	50					
	<u>Nils Nilsson.</u>																				
59	betesmark				1	32	-														
60	do				1	6	-														
61	do				20	-															
62	do backe imp.														12	-					
63	do do imp.														10	-					
64	dike imp.														04	-					
65	betesmark				0	6	-														
66	äng				1	04	-														
67	do				0	8	-														
68	do				1	52	-														
69	dike imp.														07	-					
70	äng				1	5	-														
71	do				2	8	-														
72	äng				2	2	-														
73	do				3	8	-														
74	åker			1	5	-															
75	do			1	6	-															
76	äng				0	6	-														
77	dike imp.							3	1	-	5	4	7	-	0	4	-				
	Trpt.							6	0	5	-	1	0	3	1	-	2	9	1	5	0

Ernst Berggren.

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	11/192 mtl. Vallarum 6 ³																
	<u>Anders Nilsson.</u>																
1	åker	16	-	1600	05 800	128	-	1	1600	256	-	128	-				
2	do	20	-	1600	08 1280	256	-	1	1600	320	-	64	-				
	<u>Sma.</u>	36	-			384	-			576	-	192	-			192	-
	1/8 mtl. Vallarum 2 ¹																
	<u>Gustaf Nilsson, sök.</u>																
3	åker	14	-	1600	05 800	112	-	1	1600	224	-	112	-				
4	do	11	50	1600	05 800	92	-	1	1600	184	-	92	-				
5a	do	32	-	1600	04 640	204	80	1	1600	512	-	30	720				
b	do	42	-	1600	03 480	201	60	1	1600	672	-	47	040				
6	do	20	-	1600	09 1440	288	-	1	1600	320	-	32	-				
8	äng	16	-	1400	03 420	67	20	1	1400	224	-	15	680				
9	åker	51	-	1600	04 640	326	40	1	1600	816	-	48	960				
10	do	16	-	1600	09 1440	230	40	1	1600	256	-	25	60				
11	do	25	-	1600	06 960	240	-	1	1600	400	-	160	-				
12	do	26	50	1600	06 960	254	40	1	1600	424	-	16	960				
13	äng	03	-	1400	02 280	8	40	09	1260	37	80	29	40				
14	do	15	-	1400	03 420	63	-	1	1400	210	-	14	7				
15	åker	32	-	1600	05 800	256	-	1	1600	512	-	25	6				
16	do	25	-	1600	05 800	200	-	1	1600	400	-	200	-				
17	äng	07	-	1400	03 420	29	40	1	1400	98	-	68	60				
	<u>Trpt.</u>	3	36	-		2573	60			5289	80	271	620			192	-

Lagbete nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per ha vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torr-lägg-ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.	3	36	-				2573	60			5289	80	2716	20	192	-
18	åker		40	-	1600	06	960	384	-	1	1600	640	-	256	-		
19	äng, skogb.		31	-	1200	08	960	297	60	1	1200	372	-	744	0		
21	åker do		09	-	1600	06	960	86	40	1	1600	144	-	576	0		
22	do		29	-	1600	05	800	232	-	1	1600	464	-	232	-		
23	äng, skogb.		02	-	1200	09	1080	21	60	1	1200	24	-	240	0		
24	do do		08	-	1200	09	1080	86	40	1	1200	96	-	960	0		
25	åker		30	-	1600	04	640	192	-	1	1600	480	-	288	-		
27	do		26	-	1600	04	640	166	40	1	1600	416	-	249	60		
29	do		35	-	1600	04	640	224	-	1	1600	560	-	336	-		
30	do		21	-	1600	08	1280	268	80	1	1600	336	-	672	0		
31	do		12	-	1600	08	1280	153	60	1	1600	192	-	384	0		
32	do		09	-	1600	08	1280	115	20	1	1600	144	-	288	0		
34	äng		10	-	1400	05	700	70	-	1	1400	140	-	70	-		
35	do		12	-	1400	05	700	84	-	1	1400	168	-	84	-		
36	do		08	-	1400	02	280	22	40	1	1400	112	-	89	60		
38a	do		50	-	1200	05	600	300	-	1	1200	600	-	300	-		
b	do		24	-	1200	04	480	115	20	1	1200	288	-	172	80		
40	betesmark		08	-	1200	07	840	67	20	1	1200	96	-	288	0		
41	do		15	-	1200	06	720	108	-	1	1200	180	-	72	-		
42	do		11	-	1200	06	720	79	20	1	1200	132	-	52	80		
43	äng		22	-	1400	02	280	61	60	1	1400	308	-	246	40		
	Trpt.	7	48	-				5709	20			1118	180	547	260	192	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägesgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har.	ar	kv.	Kr.									Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.	7	48	-				5709	20			11181	80	5472	60	192	-
44	äng		60	-	1400	04	560	336	-	1	1400	840	-	504	-		
45	do		33	-	1400	04	560	184	80	1	1400	462	-	277	20		
46	do		08	-	1400	02	280	22	40	1	1400	112	-	89	60		
49	do		24	-	1400	02	280	67	20	1	1400	336	-	268	80		
50	do		19	-	1400	04	560	106	40	1	1400	266	-	159	60		
51	do		15	-	1400	04	560	84	-	1	1400	210	-	126	-		
52	åker		18	-	1600	06	960	172	80	1	1600	288	-	115	20		
53	do		14	-	1600	06	960	134	40	1	1600	224	-	89	60		
54	betesmark		25	-	1000	07	700	175	-	1	1000	250	-	75	-		
55	do		09	-	1000	08	800	72	-	1	1000	90	-	18	-		
56	do		40	-	1000	08	800	320	-	1	1000	400	-	80	-		
57	do		09	-	1000	08	800	72	-	1	1000	90	-	18	-		
	Sma.	10	22	-				7456	20			14749	80	7293	60	7293	60
3/32 mtl.Vallarum 15																	
	Nils Nilsson.																
59	betesmark	1	32	-	1200	06	720	950	40	1	1200	1584	-	633	60		
60	do		16	-	1200	05	600	96	-	1	1200	192	-	96	-		
61	do		20	-	1200	06	720	144	-	1	1200	240	-	96	-		
65	do		06	-	1200	09	1080	64	80	1	1200	72	-	720			
66	äng	1	04	-	1200	02	240	249	60	1	1200	1248	-	998	40		
67	do		08	-	1200	08	960	76	80	1	1200	96	-	1920			
	Trpt.	2	86	-				1581	60			3432	-	1850	40	7485	60

Laptnummers nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. bortlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläsningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	Kr.			öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.	2	86	-				1581	60			3432	-	1850	40	7485	60
68	äng	1	52	-	1200	02	240	364	80	1	1200	1824	-	1459	20		
70	do		15	-	600	00	-	-	-	09	540	81	-	81	-		
71	do		28	-	600	00	-	-	-	08	480	1344	0	1344	0		
72	do		22	-	1200	03	360	79	20	1	1200	264	-	1848	0		
73	do		38	-	600	00	-	-	-	05	300	114	-	114	-		
74	åker		15	-	1600	05	800	120	-	1	1600	240	-	120	-		
75	do		16	-	1600	06	960	153	60	1	1600	256	-	1024	0		
76	äng		06	-	1200	02	240	14	40	1	1200	72	-	576	0		
	Sma.	5	78	-				2313	60			6417	40	4103	80	4103	80
11/224 mtl. Vallarum 8 ²																	
Nils Andersson.																	
78	äng		02	50	1200	07	840	21	-	1	1200	30	-	9	-		
79	åker		03	50	1400	09	1260	44	10	1	1400	49	-	490			
	Sma.		06	-				65	10			79	-	1390		13	90
Sma. 11607 30																	
Vallarum den 16 september 1927.																	
på tjänstens vägnar:																	
Ernst Berggren.																	
Biträdande gode män:																	
Olof Jönsson. - Olof Wårtensson.																	

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	A r b e t e m. m.	a n t a l	ä Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan A-B-C-D-E (täckt dike B-C).</u>						
0-1+60	160	mylla och mossjord kbm.	425	0.50	212	50		
1+60-6+80	400	20 cm.(8") rör lm.	400	1.75	700	-		
		för grävn. i mylla på grus och lera ngt.sten, rörens läggning och jordens igenfyllning lm.	400	0.80	320	-		
1+60		intag av betong med snett stående galler enl. ritn. st.	1	70.-	70	-		
3+38 o 5+66		intagningsbrunnar av betong med 0.6 m. inre diam. med botten 0.5 m. under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och ngt. kupig översida st.	2	40.-	80	-		
6+80		omgärning av rör i betong med stensättning st.	1	30.-	30	-		
6+80-9+113= =10	330	mylla och mossjord på grus och lera med ngt.sten kbm.	1315	0.70	920	50		
10-11+57	125	mylla och mossjord på grus och lera ngt.sten kbm.	320	0.70	224	-		
11+57-12+50	93	mylla på grus och sten kbm.	120	1.50	180	-		
		Brotrumma för utfartsväg 4.6 m.br.						
	1108	Trpt.			2737	00		

L ä g e	Längdm.	A r b e t e m. m.	a n t a l	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	1108	Trpt.			2737	00		
		för grävning utöver sektion. 10:-						
		" grund 5.5 kbm. à 5 2750						
		sidomurar 7.8 kbm. à 15.- 117:-						
		frontmurar 18 kbm. à 15.- 270:-						
		täckhallar 2.25 kbm. à 25.- 5625						
		4 st. stenkäglor à 5 kr. 20:-						
		stensättn. 16 kvm. à 2.50 40:-						
		räck 13 lm. à 5.- 65:-						
		för vägens iordningställ. 1925		625:-	625	-	3362	-
		för jordersättning			24	240		
		" ersättn. för vallar			110	10	35250	
		" oförutsedda fall m.m.					33550	
				Summa.			4050	-
		<u>Alternativt förslag.</u>						
		<u>Dikessträckan C-D (täckt dike.)</u>						
6+80 o 8+135 =10	330	30 cm. (12") rör 1m.	330	2.75	907	50		
		för grävning m.m. 1m.	330	1.50	495	-		
6+80 o 8+65		intagningsbrunnar lika föregående						
		st. 2	2	40.-	80	-		
10		omman. flyttas från 6+80			-	-	148250	
		för oförutsedda fall m.m.					44750	
				Summa.			193000	

[illegible]

[illegible]

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägnings- längd m.	Längd mellan pålar	Dikets				Anm.
			sidolänt	djup	botten- bredd	dagbredd	
<u>A-B-C-D-E (B-C täckt).</u>	0	-	1:1.25	1.50	0.3	4.05	F.P.=10.37
	+50	50	"	1.25	"	3.40	
	1	50	"	1.40	"	3.80	
	+30	30	"	1.40	"	3.80	
	+60	30	{ "	1.75	"	4.70	
	3	20		2.-			
	+50	50		1.60			
	4	50		1.45			
	+50	50		1.45			
	5	50		1.55			
	+50	50		1.40			
	+66	16		1.35			
	6	34		1.20			
	+50	50		1.25			
	+80	30	{ "	1.35			
			1:1.25	1.50	0.3	4.05	
	7	20	"	1.50	"	4.05	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	8	50	"	1.60	"	4.30	
	+65	65	"	1.70	"	4.55	F.P.=9.01
	9	35	"	1.55	"	4.20	
	+20	20	"	2.-	"	5.30	
	+113 =10	90	"	1.70	"	4.55	
Trpt.		890					

Dikets beteckning	Avvägnings- lösa n:r	Längd mellan pälarna	Dikets				Anm.
			sideslän- t	djup	bottn- bredd	dagbredd	
Trpt.		890					
	+25	25	1:1.25	1.65	0.3	4.40	
	11	43	"	1.65	"	"	
	+40	40	"	1.60	"	4.30	
	+50	10	"	1.60	"	4.30	
	+57	7	"	1.60	"	4.30	
	12	43	"	1.10	"	3.05	
	+50	50	"	0.20	"	0.80	
Sma.		1108					
<u>Alternativt förslag.</u>							
<u>C-D (täcktd dike).</u>	6+80	-		1.35			
	7	20		1.35			
	+50	50		1.40			
	8	50		1.50			
	+65	65		1.55			
	9	35		1.45			
	+20	20		1.85			
	+113+ =10	90	1:1.25	1.55 1.70	0.3	4.55	
	+25	25	"	1.65	"	4.40	
	11	43	"	1.65	"	4.40	
	+40	40	"	1.60	"	4.30	
Trpt.		438					

30 cm (12") rör

Ernst Berggren.

[illegible]

Ersättningslängd.

Hemmanets			Ägarens namn.	Ersättn.för jord				Ersättn.för vallar						
mätal	nummer	namn		ar	å kronor	Ersättning		Summa	ersättning	å kronor	Ersättning		Summa	ersättning
						kr.	ö.				kr.	ö.		
1/8	2	Vallarum.	<u>Dikessträckan A-B.</u> Gustaf Nilsson.	0.7	16:-	1120				2.82.40		672		
		do	do	0.4	14:-	560				2.12.10		441		
		do	do	0.4	16:-	640				2.12.40		504		
		do	do	1.8	16:-	2880	52	-		4.82.40		1152	2669	
			<u>Dikessträckan C-D.</u>				<u>Sma.</u>	52	-			<u>Sma.</u>	2669	
1/8	2	Vallarum.	Gustaf Nilsson.	5.5	14:-	77	-	77	-	8.52.10		3885	3885	
3/32	15	do	Nils Nilsson.	1.5	6:-	9	-			4.00.90		360		
		do	do	4.3	12:-	5160	60	60		9.51.80		1710	2070	
			<u>Dikessträckan D-E.</u>				<u>Sma.</u>	137	60			<u>Sma.</u>	5955	
3/32	15	Vallarum.	Nils Nilsson.	3.7	12:-	4440				10.01.80		18	-	
		do	do	1.4	6:-	840	52	80		5.40.90		486	2286	
							<u>Sma.</u>	528	0			<u>Sma.</u>	2286	
Vallarum den 16 september 1927.														
på tjänstens vägnar:														
Ernst Berggren.														
Biträdande gode män:														
Olof Jönsson. Olof Mårtensson.														

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets				Ägaröns namn.	Förbättningsvärde		Deltagningsprocent	Dikningskostnad		Förbättningskostnad	
Registernummer	menla2	nummer	namn		kr.	ö.		kr.	ö.	kr.	ö.
3 6 1 2 8 15 8	11 192 1/8 3/32 11 224	6 2 15 8	Vallarum. do do do	Anders Nilsson. Gustaf Nilsson. Nils Nilsson. Nils Andersson.	192 7293 4103 13	- 60 80 90	1.65 62.86 35.37 0.12	6683 254583 143248 486	 	842 32080 18052 061	
				Sma.	11603	30	100:-	4050	-	51034	
				Vallarum den 16 september 1927.							
				på tjänstens vägnar:							
				Ernst Berggren.							
				Biträdande gode män:							
				Olof Jönsson.	Olof Mårtensson.						

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Gustaf Nilsson Vallarum n:r 2, måndagen den 5 instundande september kl. 9.30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till n:r 2 Vallarum m. fl. hemman uti Frenninge socken av Färs härad och Malmöhus län.

Lund den 23 augusti 1927

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Vallarum n:r 15	Nils Nilsson
do n:r 8	Nils Andersson
do n:r 6	Anders Nilsson
Rydala	

*Förestående kallelse (34) undertecknad av
do. vidimmas, ex officio
Ernst Berggren*

Avskrift.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 16 september 1927 avslutad laga syneförrättning angående företag, av-

seende torrläggning av mark till Vallarum n:r 2 m.fl.hemman uti
Frenninge socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis
meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den
18 november 1927.

Ex officio

G.Lidbom.

Lösen redov. gm. atpl. 0:75

Stämpel

t:-

Sma. kronor 1:75

vidimuar

ex officio
Kenneth Ljung

229

244
28M 3*0162
2220DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JAN. 1929

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 24 maj 1928 för
 "torrläggning av mark till Vallarum nr 2 m.fl. hemman av år 1927"
 i Frenninge socken av

MALMÖHUS LÅN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren
 vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
 även beviljat *dels lån* med *tretusenfemhundrasextio* (3.560)
 kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
 skyldighet med *ettusensex* (1.060) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ha^m undertecknad^e, som av vederbörande intressenter enligt
 företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____

_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
 och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å veder-
 börande intressenters i företaget vägnar åtag^a och förbind^a oss mig.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
 ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
 ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1932,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Udvalmen den 27 juni 1928

Gustaf Nilsson

Nils Nilsson

Johanna Nilsson

Att Herrar Gustaf Nilsson, Nils Nilsson och Johanna Nilsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

Olof Nilsson
Nallej's

Adress

Herman Nilsson
Hälsjö

Med stöd av Kungl. brevet der 24 maj


1928 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 29 januari 1929

Olof Nilsson

Carl Melander

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



1930 den 14 jan.,

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 st. av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Torrläggning av mark till Vallarum nr 2 m.fl. hemman av år 1927" i Frenninge socken av Malmöhus län.

Lån 3.560 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 24 maj 1928.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och Mantal	Registrernummer	Ägares namn m.m.
-----------------------	-----------------	------------------


Frenninge socken

Vallarum	1/8	2 ¹	Gustav Nilsson
d:c	3/32	15 ⁸	Nils Nilsson

Stockholm den 14 januari 1930.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Albert Smith



Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som *Herrar Gustaf Nilsson, Nils Nilsson och Fru Sofia Maria Nilsson*

genom ett av *hem* den *27 juni 1928* undertecknat kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Majts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande "torrläggning av mark till Vallarum nr 2 m.fl. hemman av år 1927" i Frenninge socken av

MALMÖHUS LÄN

vartill Kungl. Majt den 24 maj 1928 beviljat dels lån med 3.560 kronor att utgå från statens avdikningslånefond och dels statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med 1.060 kronor att utgå från statens avdikningsanslag, gå undertecknade en för *bida* och *bida* för en i full borgen såsom för egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Vallarum den *27 juni* 1928.

Olof Nilsson
Hemmansägare
Vallarum Nr 10

Sven Nilsson
Hemmansägare
Skarpsåra, Wallsjö

Att *Herrar Olof Nilsson, Vallarum och*

Sven Nilsson, Starrarps ora

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

Olof Nilsson
Wallerum

Adress

Sven Nilsson
Wallerum

Adress



Att hemmansägarna Olof Nilsson å n:r 10 Wallarum och Sven Nilsson i Starrarps Ora anses var för sig vederhäftige för fullgörandet av sin ovan ingångna förbindelse; betygar

Bjärsjölagård i landsfiskalskontoret den 10 december 1928.

Lösen en krona.

[Signature]

Med stöd av Kungl. brevet den 24 maj
1928 godkänner Kungl. Lantbruks-
styrelsen denna borgensförbindelse.
Stockholm den 29 januari 1929.

[Signature]
[Signature]

Obs.! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

244
28
Sodlög jan. 1929

2221

DIARIE Nr

Bevis

K. LANDTBROKUSSTYRELSEN

25 JAN. 1929

över verkställd avsyning av dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Vallarum n:r 2 m.fl. hemman av år 1927" uti Frenninge socken av Malmöhus län.

Planen fastställd av Kungl. Maj:t den 24 maj 1928.

Statsunderstöd:

län av 3560:- kronor från statens avdikningslänefond,
statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 1060:- kronor
från statens avdikningsanslag.

Arbetsstyrelsens ordförande är Gustaf Nilsson, Vallarum
n:r 2 pr Vollsjö.

Efter av undertecknad genom assistenten E. Monkell den 19
september 1928 verkställd avsyning har det befunnits utfört i
överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyr-
kes till godkännande.

Lund den 24 januari 1929



Stämpel en krona.

E. Monkell

