

Förslag till
 överläggning av mark tillhörande
 Visnarlöv nr 9 m.fl. hemmar
 uti Hyby socken af Barahärad ö Malmöhus län;
 upprättadt vid laga syn år 1927
 Gunnar Ruppman
 stadsens lantmätningsskötare.



Avskrift.
 Kungl. Maj:ts nådiga brev
 den 1 juni 1928. fastslått till efter-
 rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 juli 1928.
 På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:

Albert Smith vidimmas

ex officio
 Gunnar Ruppman Skala 1:4000.

RITN.Nr 001

M 3*0165,

Nr 157 Malmöhus 3 rit

73871 101 30140
S. S. 101 30140
S. S. 101 30140

Blad 2.

Förslag till terrällgning af mark till Vismarlöv 77: 9 m. fl. hemman i Hyby socken af Bara härad och Malmöhus län,


upprättadt vid laga synesförhandling år 1927 af *Emund Ljunger*
Stadens landtörningör.

Avskrift.

Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 1 juni 1928 fastställt till efter-
kändelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 juli 1928.
På Kungl. Landtörningörskans vägnar:
Albert Smith.

Vidmaras
ex officio
Emund Ljunger



Höjd och sektionsskala 1:100.
1. 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m.

Längdskala 1:4000.
100 50 0 100 200 300 400 m.


RTH Nr 002

M 3*0165 2

Nr 157 Malmöhus 3 riter

Förslag till torrläggning av mark till Vismarlöv 12÷9 m. fl. hemman udi lyby socken av Bara härad och Malmöhus län;


uprättadt vid laga synförrättning år 1927 av *Leumit Rymm*
Stadens Lantingeniör.



Anschrift.
Herrn Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 1 juni 1928 förtärad till efter-
skattelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 juli 1928.
På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar: *Vidmaras*
ex affin
Leumit Rymm
Albert Smith.


Förslag till egovägsbro vid 12+91.
Skala 1:50.



Seaktionskala 1:50.



Seaktionskala 1:100.



RITN. Nr 003

M 5-0164 3

Ar 157 Malmöhus län 3-0165

M

3*0165

DIARIE N:r 17827

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

22 AUG. 1928

Handlingar

angående torrläggning av mark till

VISMARLOV N:R 9 m.fl.hemman

uti Hyby socken av Bara härad och

Malmöhus län;

upprättade i och för erhållande av

lån och statsbidrag år 1927.

Innehåller förtäifem (55) skrivna sidor.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 1 juni 1927
fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 27 juli 1928.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta.

Vidmaras
ex officio
Samuel Persson



Skala 1:100,000

Avskrift.

Betänkande angående vattenavledningsföretaget

"Torrläggning av mark till Vismarlöv N:9 m.fl.

hemman av år 1927" ; avgivet i och för sökande av

lån från statens avdikningslänsefond och statsbi-

drag utan återbetalningsskyldighet från statens

avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning av ett floddike el-

ler naturligt vattendrag för bättre torrläggning av delvis åker

och delvis äng eller odlingsmark i och för höjande av densammas

alstringsförmåga tillhörande Vismarlöv, Yddinge och Hyby hemman

uti Hyby socken av Bara härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 2 km. öster om Hyby

kyrka med avfall åt öster och nordost,

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där

den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, di-

kets läge med en röd linie och vattensamlingområdet med en strec-

kad blå linie.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den

20 mars 1927 att företaga en laga syneförrättning för torrlägg-

ning av föreskrivna hemman.

Förrättningen avslöts den 11 maj 1927 och mot densamma

har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efter handling-

arna tecknat bevis.

Enligt en emellan alla delägarne ingången förening av den 11 maj 1927 hava de beslutat att ansöka om statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och även lån från statens avdikningslånefond.- Då något jordregister ej kunnat erhållas för Södra Mosse, som hävdas av Nils Andersson har något lån ej ansetts kunna beräknas för detta område och varigenom de lånesökandes andel endast uppgår till 60.53 % av hela företagets förbättringsvärde.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget:

Åker med en areal av	5.22 har.
annan mark med en areal av	<u>8.93.5 har</u>
eller tillsammans	<u>14.15.5 har.</u>

Jordmänen utgöres av mylla och mossjord på grus och lera delvis med sten.- Mossjorden är ganska förmultnad och lämplig för odling.

A plankartan är mossjordens djup under markytan betecknad med röda siffror med decimaler.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att verkställa vattenavledningen på sätt som föreskrives i det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.- Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingå ej några allmänna vägar.- Däremot har det

varit nödigt föreskriva ombyggnad av en enskild vägtrumma av sten med betongdäck till en ägovägsbro av trä, då botten endast utgjordes av torvjord.

Då sökandena önska erhålla såväl statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond för vattenavledningens utförande hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär av den 19 juni 1926.

Enligt dessa uppgår båtnaden för hela företaget till 14.124.80 kr.
kostnaden enligt kostnadsförslaget till 5.793:16 kr.
varför vinsten skulle bli 8.331:64 kr.

Då den relativa kostnaden är 0.41 kr. skulle således statsbidraget kunna utgå med 19.60 % ^{resp. 29.55 %} eller med 1.550:-
och lån med 2.620:-
eller ett statsunderstöd med tillsammans 4.170:-
3.954:77 kr.

Lund i oktober 1927.

Ernst Berggren.

Tabell.

	Hela torrlägningsområdet								Lånesökandes andel.							
	Areal		Värde				Båtnad		Areal		Värde				Båtnad	
			före		efter						före		efter			
			torrläggningen								torrläggningen					
	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
Åker	5	22							44	75						
Annan mark	8	935							518							
Påräknad landvinning.	-	-							-	-						
Summa:	14	155	1056120	24686	-14	12480			9655	9015	2017565	-8549	80			

Lund i oktober 1927.

Ernst Berggren.

Kostnadsförslag.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag.

Dikessträckan A-B-C 5140:-

Laga syneförrättningskostnaden ,.....525:08

Betänkande med bilagor 128:08 653:16

Summa kr. 5793:16

Lund i oktober 1927.

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kost-
naden för företaget beräknats till 5.793 kronor 16 öre, var-
av ä länesökandenas andel 3.506 kronor 60 öre.

Stockholm den 27 juli 1928.

På Kungl. Lantbrukstyreliens vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvisande låne- och bidragssökandenas andel

i kostnaderna samt låne- och bidragsbelopp.

Socken by och hemman.	Ägolojter.	Ägandel.	Registernummer.	Ägarens namn m.m.	Ägofigurer
					nummer.
1	2	3	4	5	6.
Hyby s:n			14		
Vismarlöv		$\frac{17}{1000}$	5	Nils Pålsson.	1
do.		$\frac{9}{64}$ $\frac{40}{256}$	9^3 12^2	Nils Andersson.	3,4
Yddinge		$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	3^1 4^1	Nils Pålsson.	6
Vismarlöv		$\frac{9}{64}$ $\frac{40}{256}$	9^3 12^2	Jöns Jönsson.	8-11
do.		$\frac{1}{4}$ $\frac{3}{32}$ $\frac{1}{16}$ $\frac{1}{32}$ $\frac{1}{16}$	6^2 6^3 6^5 6^6 6^7	do.	14
do.		$\frac{1}{4}$ $\frac{3}{32}$ $\frac{1}{16}$ $\frac{1}{32}$ $\frac{1}{16}$	6^2 6^3 6^5 6^6 6^7	Nils Pålsson.	15
do.		$\frac{1}{32}$	8	do.	16
do.		ausfr. $\frac{1}{45}$	2	do.	17,18
do.		ausfr. $\frac{1}{45}$	2	do.	19-21
do.		$\frac{9}{64}$ $\frac{40}{256}$	9^3 12^2	Nils Andersson.	22,24
do.		-	-	do.	26,28,29,31, 33,34,37,39.
S:ra mosse		-	-	do.	
Vismarlöv		$\frac{9}{64}$ $\frac{40}{256}$	9^3 12^2	do.	41a,b,43,45
do.		$\frac{1}{16}$	7	Fritiof Nilsson.	48
Hyby		$\frac{14}{100}$	31	Baron W. Wrangel, von Bremer, arr. Arvid Persson.	50
do.		$\frac{14}{100}$	31	do. do. arr. And. Lindahlö	51
do.		$\frac{14}{100}$	31	do. do. arr. Aug. Ekdal	53,55
Vismarlöv		$\frac{1}{8}$	4	do. do. arr. Joh. Hansson	56-59

Areal								Andel å kostn. för								Summa kostnad.		Relativ kostnad.	Bidragets storlek i proc. av kostnaden.	Bidrag.		Län.	
Åker.		Annan mark.		Summa.				Bätnad.		Dikessträckan. R.B.C.		Laga synför- rättningen.		Betänkan- det m.m.									
kar	ar	kar	ar	kar	ar	kr	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre		%.	kr	öre	kr.	öre		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
	03.-			03.-		720		257		026		006		289		0.41	19.60	057		232			
	465			465		396	-	14392		1470		359		16221		"	29.35	47 38 3179		114 63 13042			
	41.-			41.-		29520		10743		1098		268		12109		"	19.60	23 62 2373		97 30 9736			
	145.-			145.-		148840		54176		5534		1350		61060		"	"	179 12 11968		490 63 49092			
	35.-			35.-		490	-	17836		1822		445		20103		"	"	39 21 3940		161 54 16163			
	09.-			09.-		126	-	4575		467		114		5156		"	"	10 06 1010		41 43 4146			
	085			085		119	-	4317		441		108		4866		"	"	9 50 954		38 09 3912			
	185	025		21.-		274	-	9972		1019		248		11239		"	"	21 92 2203		90 31 9036			
	175	08.-		255		287	-	10434		1066		260		11760		"	"	22 94 2305		94 50 9455			
	36.-	64.-		100.-		135360		49241		5030		1227		55498		"	29.35	162 12 10878		392 18 44620			
	745	3755		450.-		5575	-	202876		20725		5055		228656		"	"	667 95 44817		-	-		
	265	16.-		425		23260		8481		866		211		9558		"	"	27 92 1873		67 54 7685			
	61.-	-		61.-		488	-	17784		1817		443		20044		"	19.60	39 11 3929		161 05 16115			
	-	145.-		145.-		928	-	33770		3450		841		38061		"	29.35	111 18 7460		268 96 30604			
	-	140.-		140.-		1120	-	40760		4164		1016		45940		"	"	134 19 9004		324 65 36936			
	-	57.-		57.-		48960		17836		1822		445		20103		"	"	58 92 3940		142 06 16163			
	-	69.-		69.-		37840		13775		1407		343		15525		"	"	45 35 3043		109 71 12482			
522.-	877.-	1399.-		14048		-		511225		52224		12739		576188						112933		279416	

1	2	3	4	5	6
Hyby		1 8	4 16	Baron W. Wrangel von Bremer, arr. Otto Jönsson.	60.
do.		1 8	2 17	do. do. do.	61.
					<u>Summa:</u>
Lund i oktober 1927.					
Ernst Berggren.					

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
5	22-	877-	1399-	14048	-	511225	52224	12739	5761	88								112933	279416		
		015	015	480		154	016	004	1	74	0.41						29.35 19.60	0.51 0.34	1.23 1.40		
		15-	15-	72	-	2621	268	065	29	54	"						"	8.63 5.79	20.87 23.75		
5	22-	8935	14155	14.12480		5140	-	52508	12808	5793	16							1650 - 113546	2620 - 281931		

Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarne i vattenavledningsföretaget "Torrläggning
av mark till Vismarlöv N:9 m.fl. hemman av år 1927" uti Hyby socken
av Bara härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att utföra vattenavledningsföretaget i fullständig överensstämmelse
med det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren vid laga sy-
neförrättning år 1927 upprättade förslaget med de ändringar, som
Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till företagets utförande söka erhålla statsbidrag utan återbe-
talningsskyldighet från statens avdikningsanslag och lån från
statens avdikningslånefond till så stort belopp som möjligt, var-
för vi uppdraga åt företagets styrelse:

att hos Kungl. Maj:t göra underdänig ansökan om beviljande av före-
skrivet bidrag och lån;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på där-
för bestämda tider lyfta det beviljade bidraget och lånet; samt

att i övrigt taga Befattning med allt, som berörda bidrag och lån rö-
ra kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör Ernst Berggren att upprätta sådana
handlingar och kartor, som krävas för sökande och erhållande av
föreskrivet bidrag och lån.

Vismarlöv den 11 maj 1927.

Nils Andersson Vismarlöv N:9 och 12 Södra mosse,

Nils Pålsson Vismarlöv 5-6 och Yddinge 3-4,

Jöns Jönsson Vismarlöv N:12-6,

A. Fritiof Nilsson Vismarlöv N:4,

Egenhändiga namnteckningarna intyga:

Olof Hansson.

Jöns Persson.

W. Wrangel von Bremer,

Bevittnas:


E. Sjöström.

H. Månsson.

/Vidimeras:

ex officio

Ernst Berggren.



Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av
bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdik-
ningslånefond för torrläggning av mark till Vismarlöv N:9 m.fl.
hemman uti Hyby socken och Bara härad av Malmöhus län.

För översiktskarta	4:-
" betänkande	9:-
" tabellers upprättande den ^{18,19} ₇ = 2 dagar	24:-
" avskrift av handl. med inbändning	31:-
" kopia av plankartan, rubrik, skalor m.m.	7:-
" 79 fig. à 7 öre	5:53
" 22.76 har à 14 öre	<u>3:19</u> 8:72
" 145 st. höjdlägestal à 2 öre	2:90
" diken à plankartan	3:40
" kopia av profil- och sektionsritn. rubrik, skalor m.m.	8:-
" 2.0 km. längdprofil à 6:- kr.	12:-
" tvärsektioner och bro	12:37
därtill 30 %	<u>3:71</u>

36:08

avgår 25% därav för profilritn, å kalkerväv 9:02 27:06

för fastställelsebevis med kommissionsarvode 5:-

" skrivelser m.m. 6:-

Sma. kr. 128:08

Kvitteras:

Lund den 22 oktober 1927.

Ernst Berggren.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Vismarlöv N:9
och 12 m.fl. hemman uti Hyby socken av Bara härad och Malmöhus län,
upprättad enligt lantbruksingeniörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för öfrordnandet jämte kommissionsarvode 3:-
" 17 st. kallelser à 50 öre 8:50
" 2 st. sammanträdesdagar den 26/4 och 11/5 1927.....24:-
" 1 st. gradering den 4/5 12:-

För ägomätning, skala 1:4000:

" mätningssområdets gränser 4.- km. à 3:- kr. 12:-
" 23 st. ägofig. åker, medelareal 0.23 har à 17 öre 3:91
" 5.22 har " " " " à 106 " 5:53
" 19 st. ägofig. äng " 0.47 " à 18 " 3:42
" 8.935 har . " " " " à 58 " 5:18
" 37 st. ägofig. imp. " 0.23 " à 5 " 1:85
" 8.605 har. " " " " à 78 " 6:71 26:60
" rubrik, skala m.m. 4:-

För ytavvägning 22.76 har. à 52 öre 11:84

" 145 punkter à 4 öre 5:80 17:64
" begränsningskurva 4.- km. à 2.50 kr. 10:-
" längdavgöring och jordundersökningar den $\frac{2.11}{3}$ 18:31

För arealuträkning, skala 1:4000, 79 fig. à 5 öre 3:95

" " " " 22.76 har. à 10 öre 2:28 6:23

Trpt..... 141:97

	Trpt.	141:97
För ägobeskrivning		2:37
" jordregisters utrönande		6:-
" gradtabell		5:50
" uträkning av värde å ytenhet 42 fig. å 6 öre		2:52
" bestämmande av värdet före och efter, 42 fig. å 12 öre		5:04
" profilkartan 2.- km. å 3.50 kr.		7:-
" sektioner 28 st. å 28 öre		7:84
" " 9 st. å 17 öre		1:53
" 1 st. bro å 3:- kr. + 3	<u>6:-</u>	15:37
" skalor, rubrik m.m.		6:-
För hydrografisk utredning		2:40
" bestämmande av dimensioner 1.3 km. å 5:50		7:15
" dikenans insättande å kartan		1:99
" grävningstabell		5:-
För kostnadsberäkning 1.3 km. å 5:- kr.		6:50
därtill 0.1 % av kostnaderna		5:14
" införande av höjdsiffror 145 st. å 1 öre		1:45
" ersättningslängd		9:-
" utlåtande		36:-
" kostnadsfördelningslängd		12:-
För kopia av plan- och profilkartan:		
" rubrik, skalor m.m.		<u>7:-</u>
	Trpt.....	285:40

Trpt.....	285:40
för 79 fig. à 7 öre	5:53
" 22.76 har à 14 öre	<u>3:19</u> 8:72
därtill 25 %	2:18
" 145 st. höjdlägestal à 2 öre	2:90
" diken å plankartan	3:40
" profilen 2.- km. à 6:- kr.	12:-
" tvärsektioner och bro lika föregående	12:37
därtill 30 %	3:71
" rubrik, skalor m.m.	8:-
För avskrift av handlingar med inbindning.....	<u>35:-</u>
	373:68
För gode män	107:40
" kallelsekostnad (utlägg för annons)	17:-
" dagsverken	<u>27:-</u>
	<u>Summa kr. 525:08</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader
härefter klander därå genom stämning till Bara häradsrätt anställa.

Vismarlöv den 11 maj 1927.

Ernst Berggren

373:68		
<u>17:-</u>	390:68 kr. kvitteras:	Ernst Berggren.
	50:40 kr.	" Olof Hansson.
	57:- kr.	" Jöns Persson.

*allt
OK. 76.01.*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde för

laga syneförrättning för nygrävning av flod-

diket från Vismarlöv 5¹⁴ genom Yddinge m.fl.

hemman.

År 1927 den 26 april inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör, hos lantbrukaren Nils Andersson i Vismarlöv n:r 9 för att på grund av nedan intagna förordnande handlägga en laga syneförrättning för nygrävning av floddiket från Vismarlöv 5¹⁴ genom Yddinge 3 och 4, Vismarlöv n:r 9, 12, 14 & 13, Hyby n:r 16 och 17 samt Stridsmölla n:r 1 i och för torrläggning av mark till ovan beskrivna hemman uti Hyby socken av Bara härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom kungörelse uppläst i Hyby sockens kyrka söndagen den 3 april detta år Bil. A, och införd i tidningen Skånska Dagbladet måndagen den 4 april samt underrättelse genom öppna brev till kända sakägare enligt förteckning Bil. B, underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

sökanden Nils Andersson för n:r 9 och 12 Vismarlöv,
och av övriga sakägare:

Baron Wolmer Wrangel von Bremer för Hyby gods genom inspektör E. Sjöström enl. fullmakt Bil. C.

Johan Hansson som arr. av Vismarlöv n:r 1 och 2,

Aug. Ekdahl som arr.av Vismarlöv n:r 1,

- Anders Lindsjö som arr.av Mjby n:r 15,

Arvid Persson " " " do n:r 15,

Jöns Jönsson " "Vismarlöv n:r 12 och 13,

Fritiof Nilsson " förav" do n:r 4,

Nils Andersson " " do n:r 1,

Nils Pålsson " " Yddinge n:r 3 & 4 samt Vismarlöv n:r 5.

Som gode män Herrar Olof Hansson i Bökesåkra och Jöns Persson i Grentinge, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse som följer Bil. II.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningsens handläggning.

§:3.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vatenskadade området med därtill hörande profil.

§:4.

Sökanden yrkade få sin mark torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av jordens alstringsförmåga genom nygrävning

av bäcken från utfartsvägen med avvägningspålen 0.

§:5.

På tillfrågan ville ej någon förena sig med sökanden.

§:6.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att sedan nödiga jordvärderingar och undersökningar hunnit verkställas och därpå grundade handlingar och förslag utarbetats nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta onsdagen den 11 instundande maj kl.2 e.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:7.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Olof Hansson.

Jöns Persson.

Den 11 maj 1927

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synemän och följande sakägare:

Nils Andersson för Vismarlöv n:r 9 och 12,

Jöns Jönsson " do n:r 12 och 6,

Fritiof Nilsson " do n:r 4,

Baron W. Wrangel von Bremer för Hyby n:r 31¹⁶ & 17 och Vismarlöv n:1
genom Inspektor E, Sjöström enligt förut inlämnad fullmakt.

Arvid Persson som arr. av Hyby n:r 31,

Anders Lindsjö " " " do n:r 31,

Aug, Ekdahl " " " do n:r 31,

Nils Andersson för Vismarlöv n:r 1,

Nils Pålsson för do n:r 6, 5, 9 och 12.

§:8.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna
och förslaget förelades delägarne.

§:9.

Avgavs följande utlåtande Bil. E.

§:10.

Nils Andersson skulle emottaga och förvara hithörande handling-
ar och kartor.

§:11.

Enligt en förening ingången emellan delägarne utsågos Herrar
Nils Andersson, Nils Pålsson och Fritiof Nilsson till styrelse för
företaget Bil. F.

§:12.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrätt-
ningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:13.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Olof Hansson.

Jöns Persson.

Bil.A.

Kungörelse.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingeniör, av Konungens befallningshavande i länet blivit förordnad att jämlikt föreskrifterna i gällande vattenlag handlägga en laga syneförrättning för nygrävning av floddiket från Vismarlöv 5¹⁴ genom Yddinge 3 och 4, Vismarlöv n:r 9, 12, 1, 4 och 13, Hyby n:r 16 och 17 samt Stridsmölla n:r 1 i och för torrläggning av mark till ovanskrivna hemman uti Hyby socken av Bara härad och Malmöhuslän; kommer allmänt sammanträde att hållas hos Lantbrukaren Nils Andersson Vismarlöv n:r 9 tisdagen den 26 denna månad kl. 9 f.m. och varda härigenom kalla de alla de, som därvid hava sin egen eller annans rätt att bevaka att detta sammanträde övervara.

Lund den 2 april 1927

Ernst Berggren.

Uppläst i Hyby kyrka söndagen den 3 april 1927 intygar:

A.N.Araskog.

p.l.

Bil.B.

Förteckning

Över avsända försändelser för laga syneförrättningen för torrläggning av mark till Vismarlöv n:r 9 uti Hyby socken av Bara härad och Malmöhus län.

Den 2 april 1927

Till Pastorsämbetet i Hyby socken	Klågerup.
" Skånska Dagbladet,	
" Skiftesgodemannen Jöns Persson Grentinge,	Genarp.
" do Olof Hansson Bökesåkra,	Kongsmarken.
" Arrendatorn Johan Hansson Vismarlöv,	Klågerup.
" do August Ekdal Hyby	do
" do Anders Lindsjö Hyby hägnad	do
" do Arvid Persson do	do
" Lantbrukaren Nils Pålsson Yddinge	do
" do Jöns Jönsson Vismarlöv	do
" do Nils Pålsson do n:r 9	do
" do Nils Andersson do n:r 9	do
" do Fritiof Nilsson do n:r 4	do
" Arrendatorn Otto Jönsson Hyby gård	do
" Lantbrukaren Nils Andersson Vismarlöv	do
" do Jöns Jönsson Vismarlöv, Stridsmölla	do
" Baron Wolmer Wrangel von Bremer Sofieberg	Färlöv.

Lund den

2 april 1927

Ernst Berggren.

Bil.C.

Fullmakt

för Inspektor E. Sjöström att vid laga syneförrättning avseende ny-
grävning av floddike från Vismarlöv 5¹⁴ till Stridsmölla, min ta-
lan föra och rätt bevaka, godkännande jag ombudets laga åtgärder.

Alger den 11 april 1927

W. Wrangel von Bremer.

Bevittnas:

Otto Jönsson. /namn oläsl./

Bil.D.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för
vederbörlig lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag för-
rätta laga syn för torrläggning av mark till Vismarlöv n:r 9 uti
Hyby socken av Bara härad och Malmöhus län.

Vismarlöv den 5/3 1927

Nils Andersson.

R E S O L U T I O N.

Herr lantbruksingeniören E. Berggren förordnas härigenom, att därest laga hinder ej möter i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 30 mars 1927

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman.

T. Thege.

Bil. E.

Utlåtande av synemännen vid den av Kungl. Maj:ts befallningshavande i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för nygrävning av floddiket från Vismarlöv 5¹⁴ genom Yddinge 3 och 4, Vismarlöv n:r 9, 12, 1, 4 och 13, Hyby n:r 16 och 17 samt Stridsmölla n:r 1 i och för torrläggning av mark till ovan skrivna hemman uti Hyby socken av Bara härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning av ett floddike eller ett naturligt vattendrag för bättre torrläggning av delvis åker och delvis äng eller odlingsmark i och för höjande av den-

sammas alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i gällande vattenlag att anse såsom vattenavledning.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av vattenavledningen har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinien blivit så beräknad att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lag-enliga djupet av 1.2 meter.

Där kurva ej kunnat ernås har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Mävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom vattenavledningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så tillväga att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densammas naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr, hektar kan bliva värd efter företagets utförande

under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd, och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av jordens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i floddiket d. v.s. av markens nuvarande vattenskada.

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1,0.

Den anses sålunda vara värd 1,0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d,v,s, den är alldeles oberoende av vattenavledningen.

Den mark däremot, som ligger så lågt att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0 och i detta företag har denna grad blivit förlagd 0,1 m. under den vid undersökningstillfället varande vattenytan.

Höjdskalan varierar således emellan 1,0 och 0,0 och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter nygrävningen har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.

För all den mark, som så ej blir har en reducering av de å-

satta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

För övrigt hänvisas till värderingslängden varest dessa grader återfinnas. - I samma längd finnes även varje delägares båt- nads- eller förbättringsvärde.

Å plankartan är markens höjdläge över horisontalplanet betecknad med blå siffror med decimaler. Myllan och torvjordens djup under markytan är betecknad med röda siffror med decimaler.

Företagets omfattning är beroende på ansökan och yrkandena i sammanträdesprotokollets §:4 samt vid synegången och utgör nygrävning av dikessträckan å plan- och profilritningen samt i handlingarna betecknad med litt.A-B-C.

Å plankartan är nygrävningens läge betecknad med två röda linier och å profilkartan med en röd bottenlinie.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma, måste nygrävningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat som på en ändamålsenlig anordning av vattenavledningen kunnat inverka.

Vattenområdet har med ledning av Generalstabens karta noga uppgåtts och befunnits utgöra vid A ----- 200 har.

och vid B ----- 1.550 har.

Avrinningen har beräknats till 0,6 liter pr.sekund och har.
vilken siffra kan anses fullt betryggande.

Den vattenmängd, som således bör beräknas komma att avföras
är respektive 120 liter och 930 liter pr.sekund.

Dimensionerna hava beräknats efter Ganguillet och Kutters
formel för vattnets hastighet $v = \left\{ \frac{23 + \frac{0.00155}{L} + \frac{1}{n}}{1 + (23 + \frac{0.00155}{L}) \frac{n}{R}} \right\} \sqrt{Ri}$
med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $n=0.03$.

Efter dessa beräkningsgrunder skulle således för det minsta
ta fallet av 0.5:1000 en bottenbredd av 0.3 m. med sidoslänt
1:1.25 och med ett högsta vattendjup av 1,2 meter kunna framföra
den nödiga vattenmängden. - Å profilen är högsta vattendjupet
insatt med en streckad blå linie.

I företaget ingå ej några allmänna vägar. - Däremot har
det varit nödigt föreskriva ombyggnaden av en befintlig sten-
trumma med betongdäck för en ägoväg vid 13 vilken trumma dels
är för liten och dels ligger på torvjord, med en ägovägsbro av trä
enligt upprättad ritning.

Enligt bestämmelserna i 9 kap, 49 § av vattenlagen skall
ersättning gäldas med fulla värdet av den mark, som åtgår för
dikets utvidgning och finnas dessa ersättningar upptagna i en
särskild längd.

Även skall enligt samma paragraf ersättning till fulla vär-

det lämnas för den förlust, skada och intrång, som uppkommer genom dikesvallarnas upplagsplats, vilka ersättningar av synemännen beräknats till 15 % av det blivande värdet av den areal, som beräknas åtgå för upplaget. - Dessa ersättningar finnas även upptagna i föreskrivne längd.

I enlighet med bestämmelserna i 11 kap. 95 § av föreskrivne lag åligger det sökanden att innan arbetet påbörjas till länsstyrelsen som bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en avgift av en på tusen av värdeökningen eller båtnaden eller fjorton kronor 12 öre.

Enligt Kungl. Maj:ts kungörelse om nummerbeteckning å nerderbördsområde den 13 april 1922 tillhör området n:r 90.

Jämlikt föreskrifterna i 7 kap. 21 § av vattenlagen, skall all mark, för vilken vattenavledningen medför båtnad utgöra en samfällighet.

Enligt föreskrifterna i 10 kap. 62 § av vattenlagen, få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i full-

ständig överensstämmelse med ovanskrivna förslag, som noggrannt

skall följas vid arbetets utförande såväl med hänsyn till plan-

som profilritningen;

att arbetet må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft

och skall vara avslutad inom fem år därefter eller före år 1932

års utgång;

att kostnaden för ej mindre nygrävningen än framtida underhållet skall gäldas efter var och en delägares båtnads- eller förbättringsvärde, vilka återfinnas som deltagningsprocent i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken därtill prövas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att de uppkastade dikesvallarna ej få läggas närmre dikets kanter än 0.6 meter och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar där så erfordras för ytvattnets fria avlopp;

att där diket går i rågång skall det upptagas till lika del å bägge sidor, varjämte även dikesjorden upplägges till hälften å varje, från avvägningspålen 8+25 till 12 där den vänstra sidan är högre utvidgas dock diket endast i den högra sidan;

att vid grävnings- eller ränsningsarbete så mycket vatten ej på en gång får uppdämmas eller framläppas att fara för översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att då den nya ägovägsbron vid 13 kommer att kräva stötre underhåll än den nu befintliga, skall underhållskostnaden av denna

gäldas av dikeslaget;

att årliga ränsningar av dikessträckan skall verkställas, upp-

kommer jordras, så att vattnet hindras i sitt lopp, skall

dock detta genast undanskaffas;

att företaget skall anses fullbordat, när det blivit avsynat

och godkänt av lantbruksingeniören i länet eller dennes

assistent;

att företagets benämning skall vara "Torrläggning av mark till

Vismarlöv n:r 9 m, fl, hemman av år 1927";

att förrättningskostnaden skall utgå efter samma grunder, som

gälla för vattenavledningen, men nu, om så skulle erfordras,

av sökanden förskjutas.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd förändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Vismarlöv den 11 maj 1927

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Olof Hansson.

Jöns Persson.

Bil.F.

Förening

ingången vid laga syneförrättningsammanträde för torrläggning
av mark till Vismarlöv n:r 9 m.fl.hemman av år 1927 uti Hyby
socken av Malmöhus län.

Vi undertecknade samtliga delägare välja härmed Herrar Nils
Andersson, Nils Pålsson och Fritiof Nilsson till styrelse för
vattenavledningsföretaget.

Vismarlöv den 11 maj 1927

Nils Andersson.

Nils Pålsson

Jöns Jönsson.

A.F.Nilson

W.Wrangel gm.E.Sjöström enl.fullmakt.

Bevittnas:

Nils Andersson.

Olof Hansson.

Jöns Persson.

1929 den 18 sept.

Bil. 103

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Torrläggning av mark till Vismarlöv nr 9 m.fl. hemman av år 1927" i Hyby socken av Malmöhus län.

Lån 2.620 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 1 juni 1928.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och
hemman

Mantal

Reg.nr. Ägarens namn m.m.

Hyby socken.

Vismarlöv	17/1000	5 ¹⁴	Nils Pålsson,	
"	9/64	9 ³	Nils Andersson,	1
"	40/256	12 ²		2
Yddinge	1/2	3 ¹	Nils Pålsson,	3
	1/4	4 ¹		4
Vismarlöv	9/64	9 ³	Jöns Jönsson,	5
	40/256	12 ²		6
	1/4	6 ²		7
	3/32	6 ⁴		8
	1/16	6 ⁵		9
	1/32	6 ⁶		10
	1/16	6 ⁷		11
	1/4	6 ²	Nils Pålsson,	
	3/32	6 ⁴		
	1/16	6 ⁵		
	1/32	6 ⁶		
	1/16	6 ⁷		
"	1/32	5 ⁸	"	
	avs.fr. 1/45	5 ²		
	1/16	4 ⁷	Fritiof Nilsson,	
Hyby	14/100	31 ⁶	Baron W. Wrangel von Bremer,	
"	14/100	31	arr.Arvid Persson,	
			Baron W.Wrangel vonBremer,	
			arr.And. Lindsjö,	

f

14/100	31 ⁶	Baron W. Wrangel von Bremer, arr. Aug. Ekdal,
1/8	1 ⁴	Baron W. Wrangel von Bremer, arr. Joh. Hansson,
1/8	16 ⁴	Baron W. Wrangel von Bremer, arr. Otto Jönsson,
1/8	17 ²	Baron W. Wrangel von Bremer, arr. Otto Jönsson.

Stookholm den 18 september 1929.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	¹⁷ ~~1000~~ mtl. Vismarlöv ¹⁴ 5															
	<u>Nils Pålsson.</u>															
1	åker			03	-											
2	väg imp.							03	-					01	50	
	³ 9/64 mtl. Vismarlöv 9															
	⁴⁰ ~~256~~ mtl. Vismarlöv ² 12															
	<u>Nils Andersson, sök.</u>															
3	åker			10	50											
4	do			36	-											
5	dike imp.							46	50					06	-	
	¹ 1/2 mtl. Yddinge 3															
	¹ 1/4 mtl. Yddinge 4															
	<u>Nils Pålsson.</u>															
6	åker			41	-											
7	väg imp.							41	-					01	50	
	³ 9/64 mtl. Vismarlöv 9															
	⁴⁰ ~~256~~ mtl. Vismarlöv ² 12															
	<u>Jöns Jönsson.</u>															
8	åker			71	-											
9	do			21	-											
10	do			25	-											
11	do			28	-											
	Trpt.	1	45	-				90	50					09	-	

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		h	a	m.	h	a	m.	h	a	m.	h	a	m.	h	a	m.
	Trpt.	1	45	-					90	50					09	-
12	backe imp.														04	50
13	väg imp.								145	-					05	-
	$\frac{1}{4} \frac{2}{6} \frac{3}{32} \frac{4}{6} \frac{1}{16} \frac{5}{6} \frac{1}{32} \frac{6}{16}$															
	$\frac{7}{mtl. 6}$ Vismarlöv.															
	<u>Jöns Jönsson.</u>															
14	åker		35	-					35	-						
	$\frac{1}{4} \frac{2}{6} \frac{3}{32} \frac{4}{6} \frac{1}{16} \frac{5}{6} \frac{1}{32} \frac{6}{16}$															
	$\frac{7}{mtl. 6}$ Vismarlöv.															
	<u>Nils Pålsson.</u>															
15	åker		09	-					09	-						
	$\frac{1}{32} mtl. Vismarlöv \frac{8}{5}$															
	<u>Nils Pålsson.</u>															
16	åker		08	50					08	50						
	$\frac{2}{avg. fr. 1/4 mtl. Vismarlöv 5}$															
	<u>Nils Pålsson.</u>															
17	åker		18	50												
18	äng					02	50		18	50	02	50				
	$\frac{2}{avg. fr. 1/4 mtl. Vismarlöv 5}$															
	<u>Nils Pålsson.</u>															
19	åker		01	50												
20	äng					08	-									
	Trpt.		01	50		08	-		3	06	50	02	50		18	50

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kv.
								har	ar	kv.	har	ar	kv.			
	Trpt.		01	50		08	-	3	06	50		02	50		18	50
21	åker		16	-							17	50		08	-	
	<u>9/64 mtl. Vismarlöv 9³.</u>															
	<u>40² 256 mtl. Vismarlöv 12.</u>															
	<u>Nils Andersson, sök.</u>															
22	åker		36	-												
23	dike imp.														02	-
24	äng					64	-									
25	dike imp.							36	-		64	-			07	-
	<u>Södra Mosse Vismarlöv.</u>															
	<u>Nils Andersson, sök.</u>															
26	äng					66	-									
27	dike imp.														04	-
28	åker		13	-												
29	do		30	-												
30	väg imp.														01	-
31	åker		25	-												
32	mosse imp.														04	-
33	äng					08	50									
34	do					1	46	-								
35	dike imp.														03	50
36	do imp.														05	50
	Trpt.		68	-	2	20	50	3	60	-	74	50			45	50

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark	Summa						Impedi- menter		
						Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		h	a	m.		h	a	m.	h	a	m.	h	a	m.
	Trpt.		68	-	2 2050	3	60	-		7450			4550	
37	äng				1 55 -									
38	dike imp.											03	-	
39	åker		06	50										
40	backe imp.						7450	3	7550		1	91	-	
9/64 mtl. Vismarlöv 9³														
40² 256 mtl. Vismarlöv 12														
Nils Andersson, sök.														
41a	åker		18	-										
b	do		04	-										
42	backe imp.											15	-	
43	åker		04	50										
44	dike imp.											01	-	
45	äng				16 -									
46	dike imp.						2650	16	-		04	-		
1/16 mtl. Vismarlöv 4⁷														
Fritiof Nilsson.														
47	åker imp.											30	-	
48	åker		61	-										
49	dike imp.						61	-				0750		
14⁶ 100 mtl. Hyby 31														
Ag. Baron Wolmer Wrangel von Bruner.														
	Trpt.					5	22	-	4	66	-	2	97 -	

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		ha	ar	kv.	ha	ar	kv.	ha	ar	kv.	ha	ar	kv.	ha	ar	kv.
	- Trpt.							5	22	-	4	66	-	2	97	-
	<u>arr.Arvid Persson</u>															
50	äng				1	45	-				1	45	-			
	⁶ <u>14/100 mtl.Hyby 31</u>															
	<u>Äg. Baron Wolmer Wrangel von Bremer.</u>															
	<u>arr.Anders Lindsjö.</u>															
51	äng				1	40	-									
52	dike imp.										1	40	-		02	-
	⁶ <u>14/100 mtl.Hyby 31</u>															
	<u>Äg. Baron Wolmer Wrangel von Bremer.</u>															
	<u>arr.August Ekdal.</u>															
53	äng				45	-										
54	dike imp.														0250	
55	äng				12	-					57	-				
	⁴ <u>1/8 mtl.Vismarlöv 1</u>															
	<u>Äg. Baron Wolmer Wrangel v. Bremer.</u>															
	<u>arr.Johan Hansson</u>															
56	äng				10	50										
57	do				41	-										
58a	do				06	-										
b	do				05	50										
59	äng				06	-					69	-				
	Trpt.							5	22	-	8	77	-	3	0150	

Lp nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
-	- - - Trpt.							5	22	-	8	77	-	3	02	50
	⁴ 1/8 mtl. Hyby 16															
	<u>Äg. Baron Wolmer Wrangel v. Bremer</u>															
	<u>arr. Otto Jönsson.</u>															
60	Äng						0150						0150			
	² 1/8 mtl. Hyby 17															
	<u>Äg. Baron Wolmer Wrangel v. Bremer.</u>															
	<u>arr. Otto Jönsson</u>															
61	Äng						15 -						15 -			
	³ 5/16 mtl. Hyby 17															
	<u>Äg. Baron Wolmer Wrangel v. Bremer.</u>															
	<u>arr. Otto Jönsson.</u>															
62	Äng imp.														79	-
	<u>avs. från Hyby 17</u>															
	<u>Ystad-Elövs järnväg.</u>															
63	Äng imp.														07	-
64	järnvägsbank imp.														23	-
	⁷ 1/16 mtl. Vismarlöv 4															
	<u>Fritiof Nilsson.</u>															
65	Åker imp.														07	-
66	do imp.														36	-
67	väg imp.														15	-
-	- - - Trpt.							5	22	-	8	93	50	4	68	50

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

[illegible]

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.		Höjningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrslätningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
17 1000	mtl. Vismarlöv 5																
	<u>Nils Pålsson</u>																
1	Åker	03	-	2400	092160	64	80	1	2400	72	-	720					
	Sma.	03	-			64	80			72	-	720				720	
9 64	mtl. Vismarlöv 9																
40 256	mtl. do 12																
	<u>Nils Andersson, sök.</u>																
3	Åker	10	50	2400	081920	20	160	1	2400	252	-	5040					
4	do	36	-	2400	061440	51	840	1	2400	864	-	34560					
	Sma.	46	50			720	-			1116	-	396	-	396	-		
	1 mtl. Yddinge 3																
	1/4 mtl. do 4																
	<u>Nils Pålsson.</u>																
6	Åker	41	-	2400	071680	68	80	1	2400	984	-	29520					
	Sma.	41	-			688	80			984	-	29520				29520	
9 64	mtl. Vismarlöv 9																
40 256	mtl. do 12																
	<u>Jöns Jönsson.</u>																
8	Åker -	71	-	2000	051000	71	0	1	2000	1420	-	710	-				
9	do -	21	-	2000	02400	84	-	09	1800	378	-	294	-				
10	do -	25	-	2000	03600	150	-	1	2000	500	-	350	-				
11	do	28	-	2400	081920	53	760	1	2400	672	-	13440					
	Trpt.	1	45	-		1481	60			2970	-	148840				698	40

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.		Höjningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningens grad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.															3195	80
	<u>Nils Påleson.</u>																
19	åker	01	50	2000	05	1000	15	-	1	2000	30	-	15	-			
20	äng	08	-	1000	00	-	-	-	06	600	48	-	48	-			
21	åker	16	-	2000	03	600	96	-	1	2000	320	-	224	-			
	Sma.	25	50				111	-	-		398	-	287	-		287	-
9 64	mtl. Vismarlöv 9.																
40 256	mtl. do 12.																
	<u>Nils Andersson, sök.</u>																
22	åker	36	-	2000	04	800	288	-	1	2000	720	-	432	-			
24	äng	64	-	1600	01	160	10240		1	1600	1024	-	92160				
	Sma.	1	00	-			39040				1744	-	135360			135360	
	<u>Södra Mosse Vismarlöv.</u>																
	<u>Nils Andersson, sök.</u>																
26	äng	66	-	1600	01	160	10560		1	1600	1056	-	95040				
28	åker	13	-	2000	07	1400	182	-	1	2000	260	-	78	-			
29	do	30	-	2000	03	600	180	-	1	2000	600	-	420	-			
31	do	25	-	2000	06	1200	300	-	1	2000	500	-	200	-			
33	äng	08	50	1000	00	-	-	-	06	600	51	-	51	-			
34	do	1	46	-	1400	01	140	20440	1	1400	2044	-	183960				
37	do	1	55	-	1600	02	320	496	-	1	1600	2480	-	1984	-		
39	åker	06	50	2000	06	1200	78	-	1	2000	130	-	52	-			
	Trpt.	4	50	-			1546	-			7121	-	5575	-		4836	40

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan A-B-C.</u>						
0-2+50	250	mylla och mossjord på grus och lera	460	0.70	322	-		
2+50-8	550	mylla och mossjord "	2400	0.60	1440	-		
8-10+50	250	mylla och mossjord på grus och lera, sten	970	1.50	1455	-		
10+50-13+50	300	mylla & mossjord på grus och lera, sten	580	1.-	580	-		
12+91-12+96		<u>ombyggnad av ägovägstrumma 5 m.br.</u>						
		plank 0.075x5.0x4.35= 1.63 kbm.						
		bärbalkar 0.20x0.25x						
		x4.35x5 = 1.09"						
		tvärbalkar 0.20x0.25x						
		x5x2 = 0.5"=3.22						
		kbm. à 75= 241:50						
		arbete m.m. 38:50				280 -	4077	-
		för oförutsedda fall c:a 10 %					405	63
		jordersättningar					373	60
		ersättning för vallar					283	77
	1350	<u>Summa</u>					5140	-
		Vismarlöv den 11 maj 1927						
		på tjänstens vägnar						
		Ernst Berggren.						

[illegible]

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägnings- längd m: r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidostant	djup	bottn- bredd	dagbredd	
<u>Dikessträckan A-B-C.</u>	0	-	1:125		0.3		
	+50	50	"	1.20	"	3.30	
	1	50	"	1.40	"	3.80	
	+50	50	"	1.75	"	4.70	
	2	50	"	1.65	"	4.40	
	+50	50	"	1.80	"	4.80	
	3	50	"	2.05	"	5.40	
	+50	50	"	1.90	"	5.05	
	4	50	"	1.95	"	5.20	
	+50	50	"	2.10	"	5.55	
	5	50	"	1.85	"	4.90	
	+50	50	"	1.95	"	5.20	
	6	50	"	2.-	"	5.30	
	+50	50	"	2.-	"	5.30	
	7	50	"	1.95	"	5.20	
	+50	50	"	1.90	"	5.05	
	8	50	"	1.95	"	5.20	
	+50	50	"	2.50	"	6.55	
	9	50	"	2.95	"	7.65	F.P.=8.65
	+50	50	"	2.75	"	7.15	
	+70	20	"	2.75	"	7.15	
	10	30	"	2.15	"	5.65	
Trpt.		1000					

Dikets beteckning	Avvägnings- lens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidolängd	djup	bottn- bredd	dagbredd	
Trpt.		1000					
	10+50	50	1:125	1.80	0.3	4.80	
	11	50	"	1.75	"	4.70	
	+50	50	"	1.95	"	5.20	
	12	50	"	2.25	"	5.90	
	+50	50	"	1.95	"	5.20	
	13	50	"	1.50	"	4.05	
	+50	50	"	1.25	"	3.40	
	<u>Sma. 1350</u>						
Visnerlöv den 11 maj 1927							
på tjänstens vägnar:							
Ernst Berggren.							

Ersättningslängd.

Hemmanets.			Ägarens namn.	Ersättning för jord.				Ersättnings för vallar.							
172 an 2 a 2.	172 nummer.	namn.		an	å kronon	Ersättning.		Summa Ersättning.		an	å kronon	Ersättning.		Summa Ersättning.	
						kn	öre.	kn	öre.			kn	öre.	kn	öre.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
$\frac{9}{64}$	9	Vismarlöv	Nils Andersson, sök.	0.10	24.-	2	40	2	40	08	360	2	88	2	88
$\frac{40}{256}$	12	do	Jöns Jönsson	1.20	20.-	24	-	24	-	68	3.-	20	40	20	40
$\frac{9}{64}$	9	Yddinge	Nils Pålsson	1.0	24.-	24	-	24	-	70	360	25	20	25	20
$\frac{40}{256}$	12	do	Nils Andersson, sök.	1.5	16.-	24	-			55	240	13	20		
$\frac{1}{2}$	3	Södra mosse Vismarlöv	do do	1.3	16.-	20	80			65	240	15	60		
$\frac{1}{4}$	4	Södra mosse Vismarlöv	do do	1.5	14.-	21	-			70	210	14	70		
$\frac{9}{64}$	9	Södra mosse Vismarlöv	do do	1.8	16.-	28	80			80	240	19	20		
$\frac{40}{256}$	12	Vismarlöv	do do	0.9	16.-	14	40			42	240	10	08		
$\frac{9}{64}$	9	do	do do	1.8	20.-	36	-	145	-	70	3.-	21	-	93	78
$\frac{40}{256}$	12	Hyby	Äg. Baron Wolmer Wrangel von Bremer												
14	31	arr. Arvid Persson		1.0	16.-	16	-	16	-	50	240	12	-	12	-
$\frac{14}{100}$	31	Hyby	Äg. Baron Wolmer Wrangel von Bremer												
$\frac{14}{100}$	31	arr. Anders Lindsjö		2.5	16.-	40	-	40	-	114	240	27	36	27	36
14	31	Hyby	Äg. Baron Wolmer Wrangel von Bremer												
$\frac{14}{100}$	31	arr. Aug. Ekdal		1.2	16.-	19	20	19	20	72	240	17	28	17	28
1/8	1	Vismarlöv	Äg. Baron Wolmer Wrangel von Bremer												
$\frac{1}{16}$	4	arr. Johan Hansson		1.8	16.-	28	80	28	80	138	240	33	12	33	12
$\frac{1}{16}$	4	Vismarlöv	Fritiof Nilsson	3.5	20.-	70	-			162	3.-	48	60		
		Trpt.				70	-	299	40			48	60	232	02

[illegible]

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets.				Ägarens namn.	Förvärfningsvärdet.		Deltagningsprocent.	Deltagningskostnad.		Förvärfningskostnad.	
72 1/2 m. m. m.	72 a. m. t. a. 2.	Förvärfningsvärdet m. m. m.	namn.		kr.	öre.		kr.	öre.	kr.	öre.
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10
5	17 1000	14 5	Vismarlöv	Nils Pålsson	720	005	257	026			
9	9/64	9 ³	do	Nils Andersson, sök.	396	-	280	14392	1470		
12	40/256	12 ²									
3	1/2	3 ¹	Yddinge	Nils Pålsson	29520	209	10743	1098			
4	1/4	4 ¹									
9	9/64	9 ³	Vismarlöv	Jöns Jönsson	148840	1054	54176	5534			
12	40/256	12 ²									
6	1/4	6 ²	do	do	490	-	347	17836	1822		
6	3/32	6 ⁴									
6	1/6	6 ⁵									
6	1/32	6 ⁶									
6	1/6	6 ⁷	Vismarlöv	Nils Pålsson	126	-	089	4575	467		
6	1/4	6 ²									
6	3/32	6 ⁴									
6	1/6	6 ⁵									
6	3/32	6 ⁶	do	do	119	-	084	4317	441		
6	1/6	6 ⁷									
5	1/32	5	do	do	274	-	194	9972	1019		
	aus. fr.	2	do	do	287	-	203	10434	1066		
5	1/4	5	do	do	135360	958	49241	5030			
9	9/64	9 ³	do	Nils Andersson, sök.	5575	-	39472	20876	20725		
12	40/256	12 ²									
			Södra mosse	do							
			Vismarlöv	do							
9	9/64	9 ³	Vismarlöv	do	23260	165	8481	866			
12	40/256	12 ²									
4	1/16	4	do	Fritiof Nilsson	488	-	346	17784	1817		
31	14 100	31	Hyby	Ag. Baron W. Wrangel v. Bremer arr. Arvid Persson	928	-	657	33770	3450		
31	14 100	31	do	" " " " arr. And. Lindsjö	1120	-	793	40760	4164		
31	14 100	31	do	" " " " " Aug. Ekdal	48960	347	17836	1822			
Trpt.					1366960	96784	97450	50817			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Trpt.	1366960	9678497450	50817				
1	1/8	1	Vismarlöv	Äg. Baron W. Wrangel v. Bremer arr. Joh. Hansson	37840	268	13775	1407			
16	1/8	16	Hyby	" " " arr. Otto Jönsson	480	003	154	016			
17	1/8	17	do	" " " " " "	72	-	051	2621	268		
				Sma.	1412480100.	-5140	-	52508			
				<u>Sammandrag.</u>							
			Vismarlöv Yddinge	Nils Pålsson	110840	784	40298	4117			
			Vismarlöv	Nils Andersson, sök.	755720	5350274990	28091				
			do	Jöns Jönsson	197840	1401	72012	7356			
			do	Fritiof Nilsson	488	-	346	17784	1817		
			Hyby Vismarlöv	Baron W. Wrangel son Bremer	299280	2119108916	11127				
					1412480100.	-5140	-	52508			

Vismarlöv den 11 maj 1927

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:


Olof Hansson.

Jöns Persson.

Ernst Berggren (37) skrifva sedn

ex officio

Ernst Berggren



Lösen vidrör. pr. st. 950
Stämpel 1:-
Summa 1,50

Att, såvitt framgår av bifördas för, vederbörligt
diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot denna
synförskräning, det vidrör härmed till beris meddelat.
Härskalen i Stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 21/5/1927

Ex officio:
G. L. Sten

232

266
28

M 3*0165

DIARIE Nr 17827

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

22 AUG. 1928

KONTRAKT.

152

7

Sedan Kungl. Maj:t den 1 juni 1928

för

"torrläggning av mark till Vismarlöv nr 9 m.fl. hemman av år
1927" i Hyby socken av

MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren
vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med tvåtusensexhundra tjugo (2.620)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med ettusenfemhundrafemtio (1.550) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ha ~~tt~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse *förtroendeman* för företaget, _____

_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1930,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret argiva med behörig borgen eller annan säkerhet för sedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt.

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

His mår lov den 8 augusti 1928

Nik. Anderson Nils Tälsson
Kismarlöf 9 Klägrupp Wismarlön 5 Klägrupp
A. F. Nilsson
Stridsmöra, Klägrupp

Att Herrar Nils Andersson, Nils Pålsson och Erik
Nilsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:


<i>Gösta Ek</i> Adress <i>Wismarlöf n: 5</i> <i>Flägerups</i>	<i>Gunhild Ek</i> Adress <i>Wismarloo n: 5</i> <i>Flägerups</i>
---	---

*Med stöd av Kungl. brevet den 1 juni
1928 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.*

Stockholm den 4 september 1928

Stockholm den 4 september 1920.
 Linnéus steds Antikvariska
 föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, varå stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

Gösta Ek

Gunhild Ek

Adress *Vismarlöv n: 5*

Adress *Vismarlöv n: 5*

Klågerup

Klågerup

Att lantbrukarna Jöns Jönsson och Anders Andersson i Vismarlöv
var för sig anses vederhäftiga för fullgörandet av ifrågavarande för-
bindelse, betygar.

Klågerup i landsfiskalskontoret den 15 augusti 1928.

Lösen en krona.

[Signature]

Med stöd av Kungl. brevet den 1 juni

1928

godkänner Kungl. Lantbruks-
styrelsen denna borgensförbindelse.

Stockholm den 4 september 1928.

[Signature]
föredragande

Obs.! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller
landsfiskal erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som Herrar Nils
Andersson, Nils Nilsson och Erik Nilsson

genom ett av dem den 8 augusti 1928 undertecknat kontrakt
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande
"torrläggning av mark till Vismarlöv nr 9 m.fl. hemman av år 1927"
i Hyby socken av

MALMÖHUS LÄN

var till Kungl. Maj:ts den 1 juni 1928 beviljat dels lån
med 2.620 kronor att utgå från statens avdikningslånefond och dels statsbidrag
utan återbetalningsskyldighet med 1.550 kronor att utgå från statens avdik-
ningsanslag, gå undertecknade en för håda och håda för en i full borgen såsom för
egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt
eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade stats-
medel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Vismarlöv den 8 augusti 1928

Jöns Jönsson

Anders Nilsson

Hemman 9:13 m. Klämsjö Vismarlöv nr 7 Klämsjö

Att

Herrarna Jöns Jönsson och Anders Nilsson

Godk. $\frac{4}{9}$ 1928

DIARIE N:r 17828
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 AUG. 1928

Bevis

över verkställd avsyning av vattenavledningsföretaget "Torrläggning av mark till Vismarlöv n:r 9 m.fl.hemman av år 1927" uti Hyby socken av Malmöhus län.

Planen fastställd av Kungl. Maj:t den 1 juni 1928.

Statsunderstöd:


lån av 2620:- kronor från statens avdikningslånefond
statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 1550:- kronor från
statens avdikningsanslag.

Arbetsstyrelsens ordförande är Nils Andersson Vismarlöv n:r
9 adress Klägerup.

Efter av undertecknad verkställda kontroller och slutlig
avsyning av föreskrivna vattenavledningsföretag har det befunnits
utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och
tillstyrkes till godkännande.

Lund den 21 augusti 1928

E. Lundberg



Stämpel en krona.

