Bl. 1.

Förslag till
torrläggning av mark tillhörande
Vismarlöv n:r 8 m.fl. hemman
uti Hyby socken och Bara härad,
Malmöhus län;
upprättat vid laga syneförrättning år 1927 av

Ernst Persson
Statens lantbruksingenjör.



Anskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 24 maj 1928 fastställdes till efterrättelse vid arbetets utförande

Stockholm den 13 juni 1928.
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Vidimeras
ex officio
Ernst Persson

Längdskala 1:4000.
100 50 0 100 200 300 meter.

RITN.Nr 001

M 3*0166 I

Nr 149 Malmöhus 3:dje

Blad 2.


Förslag till torrläggning av mark tillhörande Vismarlöv nr 8 m.fl. hemman uti Hyby socken av Bara härad och Malmöhus län upprättat vid laga syneförrättning år 1927 av

Bernh. Bruun

Statens Landbrukskonsulent.

Avskrift.
Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 24 maj 1928 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 13 juni 1928
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith. / vidimeras ex officio Bernh. Bruun



RITN. Nr 002 - 2

Nr 149 Malmöhus Län.


M 3×0166


Afskrift.
Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 24 maj 1928 fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 13 juni 1928.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith
Vidimeras
ex officio
Erik Ruppe

Förslag till torrläggning av mark tillhörande **Vismarlöv** nr 8 m. fl. hemman uti Hyby socken av Bara härad och Malmöhus län; upprättat vid laga syneförrättning år 1927 av


Erik Ruppe
Statens Lantbruksingenjör.









Förslag till brunn. Skala 1:50. B2.3.



Förslag till brunn. Skala 1:50.



Förslag till brunn. Skala 1:50.



RITN. Nr 003
M 3*0166

N. 149 Malmöhus 3 Mets

M 3★0166

1715

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 AUG. 1928

Handlingar
angående torrläggning av mark till
VISMARLÖV N:R 8 m.fl.hemman
uti Hyby socken av Bara härad och
Malmöhus län;
upprättade i och för erhållande av
lån och bidrag år 1927.

Innehåller sextiotvå (62) skrivna sidor.

Avskrift.


Genom Kungl. Majitts nådiga brev den 24 maj 1928 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 13 juni 1928.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta.



Skala 1:100.000

Avskrift.

Betänkande angående dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Vismarslöv N:8 m.fl. hemman av år 1927"; avgivet i och för sökande av statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond.-

. . . . . .

Ifrågavarande företag avser nygrävning och delvis rörläggning

. . . . . .

av mindre floddiken för bättre torrläggning av i huvudsak redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga tillhörande Vismarslöv N:r 8,6,9,10,12,13 och 14 uti Hyby socken av Bara härad och Malmöhus län.-

Avdikningsområdet är beläget omkring 3 km. sydväst om Klågerups järnvägsstation med avfall åt nordväst.-

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikenas lägen med röda linier och vattensamlingsområdena med streckade blå linier.-

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad av Länsstyrelsen den 6 mars 1926 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till ovanskrivna hemman.- Förrättningen avslöts den 3 maj 1927 och mot densamma har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efter handlingarna tecknat bevis av den 9 juli 1927.-

Enligt en förening ingången emellan delägarne den 3 maj 1927 hava 9 st. av dem beslutat att ansöka om såväl statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond och utgör de lånesökandes andel 99.03 % av hela företagets båtnadsvärde.-

Enligt efterstående tabell ingår i företaget:

åker med en areal av .....24.79 har.

annan mark ..... 2.70 "

eller tillsammans 27.49 har.

Jordmånen utgöres av mylla på lera och grus eller ock mylla på torv och svämjord, ehuru av ganska fast beskaffenhet med delvis till ganska stort djup.-

Å plankartan är den lösa jordens djup under markytan betecknad med röda siffror med decimaler.-

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att verkställa dikningen i fullständig överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget såväl i avseende på plan- som profilritningen.-

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kr.

I företaget ingå tvänne trummor under allmänna vägar, vilka bägge lägga hinder i vägen för den ovan liggande markens torr-

läggning till lagenligt djup och vilka ombyggnader i enlighet med upprättade ritningar skola bekostas av vägstyrelsen.- Emot detta hade det vid sammanträdet närvarande ombudet för vägstyrelsen ej något att erinra.-

Då sökandena önska erhålla såväl statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926.

Enligt dessa skulle båtnadsvärdet för hela företaget

utgöra .....36.564:60 kr.

kostnaden enligt kostnadsförslaget .....18.385:89 "

varför vinsten skulle bliva 18.178:71 kr.

då den relativa kostnaden uppgår till 0.50

Statsunderstödet bör därför kunna utgå med

som bidrag .....4 340:- ~~3.956:51~~ kr.

" lån .....13.900:- ~~14.257:56~~ "

18.240:- ~~18.214:07~~ kr.

Lund den 24 augusti 1927.

Ernst Berggren.

Tabell.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel.							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	
	har	ar.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
Åker	2479.-								24	55						
Annan mark	270.-								270.-							
Påräknad landvinning.	-	-							-	-						
Summa:	2749.-		44.747	20	81.311	80	36.564	60	2725	5	43.691	20	79.901	80	36.210	60

Lund i augusti 1927

Ernst Berggren.

Kostnadsförslag.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag.

Dikessträck. A-B-G 8070:-

" G-C-D-E & C-F 9500:- 17570:-

Laga syneförrättningskostnaden 657:22

Betänkande med bilagor 158:67 815:89

Summa kronor:18385:89

Lund i augusti 1927

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 18.385 kronor 89 öre , varav å låne-

sökandenas andel 18.208 kronor 88 öre .

Stockholm den 13 juni 1928.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvisande låne- och bidragssökandenas andel i kostnaderna samt låne- och bidragsbelopp.-

Socken, by och hemman,	Ägolängera.	Mantal.	Registernummer.	Ägares namn m.m,	Ägofigurer. Nummer.
Hyby s-n					
Vismars-löv		1/16	6 7	Jöns Jönsson	1a
do.		1/32	6 6	Mauritz Larsson	2
do.		~~1/4~~ 3/16	~~6~~ 2	do. och Karna Olsson	3-7
do.		1/16	6 5	Per Kvist	8,9
do.		1/2	8 3	Lennart Larsson	10a,11-13,15,16
do.	3/32	~~8~~ 9/64	4	Johan Malmberg	17-23,25,26
do.		120/256	12 3	Anders Olsson	28
do.		~~120~~ 104/256	12 3	do.	29,31,32
do. gatuhus				do.	33a
do.		1/4	14 1	Hugo Fridholm och d.k. Elin Fridholm	33b,35,36a,37-45a,47,48a.
do.		1/4	13 1	Ag. Pål Johanssons dödsbo: Joh. Grönvall o. fru Johanna Malmgren Jöns Jönsson	49 52
do. torp			10 1	Smedmäst. Frans Malmberg	50
do.	ars.		14	Skolrådet	51
					Summa

1929 den 18 sept.

Bil. 9

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Torrläggning av mark till Vismarlöv nr 8 m. fl. hemman av år 1927" i Hyby socken av Malmöhus län.

Lån 13.900 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl Maj:ts beslut den 24 maj 1928.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Reg.nr.	Ägares namn. m.m.
Hyby socken.			
Vismarslöv.	1/16	6^{7}	Jöns Jönsson,
"	1/32	6^{6}	Mauritz Larsson,
"	1/4	6^{2}	" "
"	1/16	6^{5}	Per Kvist
"	1/2	8^{3}	Lennart Larsson,
"	9/64	9^{4}	Johan Malmberg,
"	120/256	12^{3}	Anders Olsson,
"	1/4	14^{1}	Hugo Fridholm,
"	1/4	13^{1}	Jöns Jönsson,
" torp		10^{1}	Smedmäst.Frans Malmberg,

Stockholm den 18 september 1929.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

Areal						Belopp.		Andel i kostn. för.						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc av kostnaden	Bidrag.		Lån.	
Åker.		Annan mark.		Summa.				Diketesträckor A-B-G, G-C-D-E och C-F		Laga syneförrättningen.		Beträffande det m.m.									
har	ar	har	ar	har	ar	kr	ö.	kr.	ö.	kr	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.		%	kr.	ö	kr.	ö.
	26.-				26.-	234	-	112	45	4	21	~~1 03~~ 1 02		~~11769~~ 117 68		0.50	21.70	~~2554~~ 25 53		~~9215~~ 92 11	
	40.-				40.-	480	-	230	17	8	61	~~209~~ 208		~~24087~~ 240 86		"	"	~~5227~~ 52 25		~~18860~~ 188 53	
	620.-			6	20.-	74	94	3600	09	134	67	~~3280~~ 32 51		~~376756~~ 376727		"	"	~~81756~~ 817 24		~~295071~~ 2948 71	
	161.-			1	61.-	21	75	1045	42	39	10	~~952~~ 9 44		~~109404~~ 109396		"	"	~~23741~~ 237 31		~~85663~~ 856 27	
	831.-			8	31.-	114	00	5478	33	209	92	~~4989~~ 49 47		~~573374~~ 573272		"	"	~~124459~~ 1243 60		~~448905~~ 4487 11	
	447.-	91.-		5	38.-	60	72	60	2918	38	109	16	~~2658~~ 26 35		~~305412~~ 305389		"	"	~~66274~~ 662 48		~~239138~~ 2390 34	
	92.-				92.-	11	04	-	530	61	19	85	~~484~~ 4 79		~~55530~~ 555 25		"	"	~~12050~~ 120 45		~~43480~~ 4346 0	
	25.5				25.5	5	31	-	254	76	9	53	~~232~~ 2 30		~~26661~~ 266 59		"	"	~~5785~~ 57 83		~~20876~~ 2086 6	
	04.-				04.-	4	8	-	22	84	0	86	0	21	23	91	"	"	5	19	-	-
19	25	179.-	3	71	5	64	74	-	31	11	65	116	~~2832~~ 28 10		~~325636~~ 325614		"	32.50	~~70663~~ 1057 92		~~254973~~ 2197 26	
	07.5				07.5		9	0	-	43	92	1	64	0	40	45	96		21.70	9	97	-	-
	12.-				12.-	1	44	-	68	52	2	56	~~963~~ 9 62		~~71771~~ 717 0		"	"	~~1556~~ 15 55		~~5615~~ 56 12	
	08.5				08.5	1	02	-	49	20	1	84	0	44	51	48	"	"	11	17	~~4031~~ 40 29	
	12.-				12.-	2	16	-	103	66	3	88	0	94	108	48			23	53	-	-
~~24595~~ 24	~~79.-~~ 79.-	270.-	~~27~~ 27	~~295~~ 29	~~5~~ 5	~~3625860~~ 3656	~~460~~ 60	~~174242~~ 17570		~~65170~~ 6572	2	1586718		~~18232279~~ 18385	89			~~395651~~ 4340	-	~~4257756~~ 13900	-

Lund i augusti 1927

Ernst Berggren.

Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarne i dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Vismarlöv n:8 m.fl. hemman av år 1927" uti Hyby socken av Bara härad och Malmöhus län.-

Undertecknade överneskomma härmed som följer:

att arbetet skall utföras i noggrann överensstämmelse med det av statens lantbruksingeniör E. Berggren vid laga syneförrättning år 1927 upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;-

att till arbetets utförande söka erhålla lån från statens avdikningslånefond och bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande;

att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet lån och bidrag till arbetets utförande;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet och bidraget, i behörig tid ombesörja lånets fördelning på delägarne samt att i övrigt taga befattning med allt, som berörda lån och bidrag röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör Ernst Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor, som erfordras för sökande av ett sådant lån och bidrag.

Vismarlöv den 3 maj 1927

Lennart Joh. Larsson 1/2 mtl. Vismarlöv 8[3]

Mauritz Larsson 7/32 mtl. Vismarlöv N:r 6.

Per Kvist N:r 6 1/16 mtl. Vismarlöv.

Jöns Jönsson 1/16 mtl. Vismarlöv N:r 6.

Johan Malmberg Vismarlöv N:r 9.

Frans Malmberg Vismarlöv N:r 10.

Jöns Jönsson Vismarlöv N:r 13.

Hugo Fridholm Vismarlöv N:r 14.

Anders Ohlsson Vismarlöv N:r 12.

/Vidimeras:

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Protokoll fört vid sammanträde med delägarne i föreningen "Torrläggning av mark till Vismarlöv n:r 8 m.fl. hemman av år 1927" hållet hos Lennart Larsson den 4 juli 1927.

§:1.

Till ordf. för dagen utsågs Lennart Larsson.

§:2.

En styrelse bestående av tre (3) ledamöter utsågs och valdes till ledamöter Lennart Larsson, Mauritz Larsson och Anders Olsson.

§:3.

Styrelsen befullmäktigades att söka ett banklån till ett belopp motsvarande den summa, som framkommer vid arbetets utbjudande på entreprenad.

§:4.

Att justera protokollet utsågs Johan Malmberg och Hugo Fridholm.

Som ovan

Lennart Larsson.

Justerat: Vismarlöv 8 den 4/7 1927.

Johan Malmberg Hugo Fridholm.

/Vidimeras:

ex officio

Ernst Berggren.

Arvodesräkning.

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Vismarlöv n:8 m.fl. hemman uti Hyby socken och Bara härad av Malmöhus län; upprättad enligt lantbruksingeniörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode.....3:-

" 16 st. kallelser à 50 öre 8:-

" 2 st. sammanträdesdagar, den 21/4 & 3/5 -27 .....24:-

För ägomätning, skala 1:4000 :

" mätningsområdets gränser 3.9 km. à 3:- kr. 11:70

" 41 st. ägofig. åker, medelareal 0.60 har à 36 öre 14:76

" 24.79 har " " " " à 54 " 13:39

" 7 st. ägofig. äng " 0.39 " à 18 " 1:26

" 2.70 har " " " à 58 " 1:57

" 12 st. ägofig. imp. " 0.12 " à 5 " 0:60

" 1.40 har " " " à 78 " 1:09 32:67

" rubrik, skala m.m. 4:-

För ytavvägning 28.89 har à 52 öre 15:02

" 170 punkter à 4 öre 6:80 21:82

" begränsningskurva 3.9 km. à 2.50 kr, ...97:50

" längdavvägning och jordundersökningar den $\frac{1,4}{5}$ -27 .....24:-

För arealuträkning, skala 1:4000, 60 fig, à 5 öre 3:-

" " " 28.89 har à 10 öre 2:89 5:89

Trpt. 232:58

Trpt. 232:58

För ägobeskrivning 1:80

" jordregisters utrönande 6:-

" gradtabell 5:50

" uträkning av värde å ytenhet 48 fig. à 6 öre 2:88

" bestämmande av värdet före och efter 48 fig.à 12 öre 5:76

" profilkartan 2 km.à 3.50 kr. 7:-

" sektioner 38 st.à 28 öre 10:64

" " 10 st.à 17 öre 1:70

" 4 st.brunnar & intag à 3:- kr. 12:-

" 1 st.brotrumma à 5:+ kr..+.3..... 8:-

" 1 st.bro à 3:- kr. + 3 ..... 6:- 38:34

" skalor, rubrik m.m. 3:-

För hydrografisk utredning 5/3 ..... 12:-

" bestämmande av dimensioner 13:-

" dikenas insättande å kartan 2:50

" grävningstabell 7:-

För kostnadsberäkning 2 km.à 4:50 kr. 9:-

därtill 0.1 % av kostnaderna 17:57

För införande av höjdsiffror 170 st. à 1 öre 1:70

" ersättningslängd 8:-

" utlåtande 48:-
" kostnadsfördelningslängd 6:-

För kopia av plan- och profilkarta:

" rubrik, skalor m.m. 7:-

Trpt. 434:63

	Trpt.	434:63
för 60 fig, à 7 öre	4:20	
" 28.89 har. à 14 öre	4:04	8:24
därtill 25 %		2:06
" 170 st. höjdlägestal à 2 öre		3:40
" diken å plankartan		4:25
" profilen 2.- km.à 6:- kr.		12:-
" tvärsektioner och brotrummor lika föregående		32:34
därtill 30 %		9:70
" rubrik, skalor m.m.		3:-
För avskrift av handlingar med inbindning		35:-
		544:62
För gode männen		60:60
" kallelsekostnad		20:-
" dagsverken		32:-
	Summa kronor:	657:22

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader härefter klander därå genom stämning till Bara häradsrätt anställa.

Vismarlöv den 3 maj 1927.

Ernst Berggren.

544:62 kvitteras (282:84 resterande) Ernst Berggren.

27:- " Olof Hansson

33:60 " Jöns Persson.

Arvodesräkning

för upprättade av handlingar och kartor i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdikningsanslag för torrläggning av mark till Vismar-löv N:r 8 m.fl. hemman uti Hyby socken av Bara härad och Malmöhus län.-

För översiktskarta 4:-

" betänkande -.....12:-

" tabellers upprättande den $\frac{24,25,27}{6}$ = 2½ dag 30:-

" avskrift av handlingar med inbindn. 36:-

" kopia av plankartan, rubrik, skala m.m. 7:-

" 60 fig, à 7 öre 4:20

" 28.89 har à 14 öre 4:04 8:24

" 170 st. höjdlägestal à 2 öre 3:40

" diken å plankartan 4:25

" kopia av profilritn, rubrik, skalor m,m. 3:-

" 2.0 km. längdprofil à 6:- kr. 12:-

" tvärsektioner m.m. 32:34

därtill 30 % 9:70

57:04

avgår 25 % därav för profilritn, å kalkerväv 14:26 42:78

för fastställelsebevis med kommissionsarvode 5:-

" skrivelser m.m.....6:-

Summa kr. 158:67

Kvitteras:

Lund den 25 augusti 1927

Ernst Berggren.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde angående laga syneförrättning för torrläggning av mark till N:8,6 och 9 Vissmarlöf.

År 1927 den 21 april inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör, hos Herr Lennart Larsson å Vissmarlöf N:8 för att på grund av nedan intagna förordnande handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till N:8,6 och 9 Vismarlöf m. fl. hemman uti Hyby socken av Bara härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens handläggning denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

sökanden Lennart Larsson för ½ mtl. N:8 Vismarlöf.

och av övriga sakägare:

Anders Andersson för N:9 Vismarlöf.

Hugo Fridholm " N:14 do

Mauritz Larsson " N:6 do

Per Kvist " N:6 do

Jöns Jönsson " N:6 do

Jöns Jönsson " N:13 do

Johan Malmberg " N:9 do

Anders Olsson " N:12 do och N:17 Vismarlöf.

Ordföranden i Hyby skolråd Herr Kontraktsprosten A.N. Araskog.

Bara härads vägstyrelse genom ledamoten,kommunalordföranden Jöns Jönsson i Vismarlöf enligt protokollsutdrag Bil.A.

Fru Johanna Malmgren som arr.av N:2 Vismarlöf.

Som gode män Herrar Olof Hansson i Bökesåkra och Jöns Persson i Grentinge,vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse som följer.Bil.B.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen.Ej heller ansåga något laga hinder förefinnas mot förrättningens handläggning.

§:3.

Förelades den å koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§:4.

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökanden förklarade sig ordföranden i Hyby skolråd och Mauritz Larsson härtill villiga och varom särskild förening upprättades.Bil.C.

§:5.

Sökanden yrkade få sin mark torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av jordens alstringsförmåga vare sig genom öppet

eller täckt dike.

§:6.

Johan Malmberg och Anders Olsson yrkade att diket genom deras mark helst skulle göras täckt.

§:7.

Det skulle antecknas att de i företaget ingående bägge bygdevägsbroarna hade tillkommit den norra omkring år 1915 och den södra omkring år 1894 och att den ovan dessa liggande marken varit av åkers natur vid dessa broars tillkomst.

§:8.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas, nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta tisdagen den 3 instundande maj kl.9 f.m.och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:9.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Olof Hansson. Jöns Persson.

Den 3 maj

inställde sig åter på samma ställe föreskrivne synemän och följande sakägare:

Jöns Jönsson N:6 Vismarlöf.

Mauritz Larsson N:6 do

Per Kvist N:6 do

Lennart Larsson N:8 do

Johan Malmberg N:8 do

Anders Olsson N:12 o 17 do

Hugo Fridholm N:14 do

Jöns Jönsson N:13 do

do för Bara härads vägstyrelse enligt förut inlämnat protokollsutdrag.Bil.A.

§:10.

Föreladdes de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§:11.

Avgavs följande utlåtande.Bil.B.

§:12.

Lennart Larsson skulle emottaga och förvara hithörande handlingar och kartor samt utsågs till sammankallande för val av styrelse.

§:13.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:14.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Vismarlöf den 3maj 1927.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Olof Hansson. Jöns Persson.

Bil.A.

Utdrag ur protokoll hållet vid Bara härads vägstyrelses sammanträde i Malmö den 11 april 1927.

Närvarande voro styrelsens samtliga ordinarie ledamöter herrar: W.de Sharengrad, Anders Nilsson, Måns Belander, Jöns Jönsson och Hans Christiansson samt tid protokollet sekreteraren.

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

§:74.

Torrläggning inom Vissmarlöv.

Genom statens lantbruksingeniör, Ernst Berggren, hade herr ordföranden erhållit en så lydande kallelse, vilken i avskrift bilägges som Bilaga § 74 litt.Gb.

och avseende närvaro vid sammanträde angående av Länsstyrelsen förordnad syn för torrläggning inom Vissmarlöv.

Styrelsen beslöt utse ledamoten, kommunalordföranden, Jöns Jönsson, till befullmäktigat ombud för ifrågavarande förrättning.

Denna § skulle anses genast justerad.

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

In fidem.

Gustaf V. Streiffert.

Rätt utdraget intygas: Malmö den 11 april 1927.

I tjänsten: Gustaf V.Streiffert.

Bil.B.

Till

Konungens Befallningshavande i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman,att i enlighet med gällande dikningslag förrätta syn å floddiket från ½ mantal N:8,7/32 mantal N:6,3/34 N:9 m.fl.hemman i Vismarlöf uti Hyby socken och Bara härad.

Samtliga delägares namn och hemvist torde först efter av förrättningsman verkställd undersökning och uppmätning av den vattenskadade marken bliva kända.

Vismarlöf pr.Klågerup den 19 febr.1926.

Lennart Larsson.

Eger ½ mantal N:8 3 Vismarlöf.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören,riddaren E.Berggren förordnas härigenom att,därest laga hinder ej möter,i behörig ordning företaga

den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 6 mars 1926.

På länsstyrelsens vägnar:

G.V.Eiserman. Hj.Kjäll.

Bil.C.

Förening

ingången sådd laga syneförrättningssammanträde för torrläggning av mark till N:8,6 ocn 9 Vismarlöf m.fl.hemman uti Hyby socken av Malmöhus län.

Undertecknade vilja härmed förena sig och göra gemensam sak med sökanden till ovanskrivna laga syneförrättning.

Vismarlöf den 21 april 1927.

A.N.Araskog. Mauritz Larsson.

för Hyby skolråd.

Bil.D. Utlåtande av synemännen vid den av Kungl.Maj:ts befallningshavanden i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för nygrävning av ett floddike för torrläggning av mark till N:8,6 och 9 Vismarlöf m.fl.hemman uti Hyby socken av Bara härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag,som avser nygrävning och delvis rörläggning av ett mindre floddike för bättre torrläggning av i huvudsak redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i gällande vattenlag att anse såsom dikning.-

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken,som tillskyndas båtnad av dikningen har avfattats å hithörande plankarta,därvid begränsningslinien blivit så beräknad,att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.-

Där kurva ej kunnat ernås,har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.-

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävde-

förteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så till väga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densammas naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr.hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning, att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.-

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s.av jordens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i diket d.v.s.av markens nuvarande vattenskada.-

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.o.-

Den anses sålunda vara värd 1.o av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s.den är alldeles oberoende av dikningen.-

Den mark däremot, som ligger så lågt, att den nu ej kan vara värd något alls, har höjdlägesgraden 0, och i detta företag har denna grad blivit fäglagd 0.1 meter under den vid undersökningstillfället varande vattenytan.

Höjdskalan varierar således emellan dessa punkter 1.o och 0.o och de olika tiondedelsgraderna äro beroende av markens höjdläge.-

Beträffande markens värde efter dikningen, har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.-

För all den mark, som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrläggningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.-

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas.-

I samma längd finnes även varje delägares båtnads- eller förbättringsvärde.-

Företagets omfattning är beroende på ansökan, den ingångna föreningen och yrkandena vid sammanträdet samt vid synegången och utgör nygrävning av dikessträckorna å plan- och profilkartan samt i handlingarna betecknade med litt.A-B-C-D-E och C-F samt rörläggning av dikessträckorna B-C-D och C-F, vilka på grund av djup och belägenhet ej ansetts kunna föreskrivas som öppna.- Det hade visserligen även varit önskvärt och i enlighet med delägarnas önskan

att även kunna rörlägga dikessträckan A-B,men då jordmånen å denna sträcka utgöres av mylla på torv och svämjord med sand, ehuru av ganska fast beskaffenhet,hava synemännen ej ansett sig kunna tillstyrka att lägga cementrör av nödiga dimensioner å denna sträcka.-

Å plankartan äro dikenas lägen betecknade med en heldragen röd linie för täckt dike och två parallella röda linier för öppet dike.- Å profilkartan däremot äro de täckta dikena betecknade med två parallella röda linier och öppet dike med en röd bottenlinie.-

Röda siffror med decimaler utmärka den lösa jordens djup under markytan.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma,är nödigt att dikningen verkställes i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.-

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd,markytans lutningsförhållande,jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat,som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.-

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta noga uppgåtts och befunnits utgöra:

Vid A ---------- 10 hektar

" 4+17 ---------- 100 "

Vid 8+43 ---------- 142 hektar

" 12+27 ---------- 150 "

" 16+50 ---------- 196 "

" 18+11 ---------- 200 "

Avrinningen har beräknats till 1.o liter pr.sekund och hektar och rördimensionerna efter Hallins formel för vattnets hastighet $V = K^{1}(t+\frac{\sqrt{R}+\log.R}{2})\sqrt{RI}$ med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $K^{1} = 60.-$

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således följande rördimensioner vara nödiga:

för dikessträckan B-16+50 ett 52.5 cm.(21") rör

" 16+50-D " 60 " (24") "

" C-F " 15 " (6") "

För de öppna dikessträckorna A-B och D-E är en bottenbredd av 0.3 med sidoslänt av 1:1.25 fullt tillräcklig.

Alla rör äro beräkande som fullgoda cementrör med falsar eller muffar och hava beräknats att gjutas å platsen i en blandning av minst 1:2,5:2,5.-

Vid B insättes ett intag av betong med snett stående galler och lock enl.ritning.-

Vid 12,12+26,12+32,13+56,13+80,14+14,14+95,15+84 insättas intagningsbrunnar av betong med en inre diameter av 0.8 meter och med botten,som förlägges 0.5 meter under rörets underkant

samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida.

Vid 16+50 och 18 insättas liknande brunnar men med en inre diameter av 1.o meter och vid F med en inre diameter av 0.6 m.-

Vid 18+25 avslutas rörledningen med en frontmur för bron av betong, varjämte diket där nedom stensättes i botten och slänter på en längd av 2.o meter och till en vertikal höjd av 1.2 meter.-

För de öppna dikessträckorna göres en bro av trä vid 8+50 enligt ritning.-

Två stycken allmänna vägar ingå i företaget, vilkas trummor lägga hinder i vägen för den ovan-liggande markens torrläggning till lagenligt djup.

Då det utrönts att bägge vägtrummorna tillkommit efter år 1880 och att den ovan dem liggande marken varit av åkers natur vid deras tillkomst åligger det vägstyrelsen att bekosta rören och läggningen av dessamma under de respektive vägarna i enlighet med bestämmelserna i 7 kap.8 § av vattenlagen, varför dessa kostnader ej upptagits i kostnadsförslaget.- I enlighet med 7 § av föreskrivna kapitel skall arbetet ombesörjas av vägens ägare eller vägstyrelsen, därest ej denna hellre vill överlämna det till den dikande och skall utföras på tid så att ej det övriga dikningsarbetet därav hindras.-

I alla rörledningar få ej några andra rör inkopplas med mindre

än att brunnar enligt ovanskrivna bestämmelser där insättas.

I enlighet med 9 kap.49§ av vattenlagen skall ersättning utgå med fulla värdet för den mark, som åtgår för de öppna dikenas utvidgning och finnes i en särskild ersättningslängd var och en sakägares andel därav upptagen.-

Likaledes skall enligt samma paragraf ersättning utgå med fulla värdet för den förlust, skada och intrång, som vållas av dikesvallarnas upplagsplats, vilken ersättning av synemännen beräknats till 15% av det blivande värdet å den mark, som beräknas åtgå för upplaget.- Även dessa ersättningar finnas för olika sakägare upptagna i föreskrivna ersättningslängd.

Enligt bestämmelserna i 7 kap.21§ av vattenlagen skall all mark, för vilken dikningen medför båtnad, utgöra en samfällighet.-

Då det emellertid efter samma kapitels 24§ är med utförandet av viss del av dikningen särskilt stora kostnader förenade och kan på grund härav antagas att kostnaden i förhållande till båtnadsvärdet för torrläggning av något område skulle bliva mindre, därest ej annat område ingått i samfälligheten, skall för sådan jämkning den till samfälligheten hörande marken hänföras till särskilda avdelningar.-

På grund härav har följande utredning verkställts:

Dikessträckan.	Kostnad.	Båtnads- eller förbättringsvärde.	Kostnad för förbättringskrona.
	Särskild dikning.		
A-B-G	8070:-	28959:60	0.2786
G-C-D-E och C-F	9500:-	7605:-	1.2491
Summa.	17570:-	36564:60	0.4805
	Egen dikning.		
A-B-G	17570:-	28959:60	0.6067
G-C-D-E och C-F	9500:-	7605:-	1.2491
	Sammanföring:		
A-B-G,G-C-D-E och C-F	17570:-	36564:60	0.4805

Av utredningen framgår således att sammanföringen blir lämpligast till en avdelning med en kostnad för förbättringskrona av 0.4805.-

I enlighet med bestämmelserna i 11 kap.95§ av vattenlagen åligger det sökandena att innan arbetet påbörjas till länsstyrelsen som bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en summa av Trettiosex (36) kronor 56 öre.-

Enligt Kungl.Maj:ts kungörelse om nummerbeteckning å nederbördsområdena av den 13 april 1922 tillhör föreskrivna diknings-företag N:90.-

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap.62§ av vattenlagen få syne-

männen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall,om sökanden vill fullfölja sin talan,utföras i fullständig överensstämmelse med ovanskrivna förslag,som noggrant skall följas vid arbetets utförande såväl med hänsyn till plan- som profilritningen;

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara avslutat inom 1932 års utgång;

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet av ifrågavarande dikessträckor skall utgå enligt föreskrivna utredning,samfäldt enligt i kostnadsfördelningen införda deltagningsprocent,eller efter var och en delägares båtnads eller förbättringsvärde;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande,vilken därtill prövas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas enligt bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor;entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att de uppkastade dikesvallarna ej få läggas närmre dikeskanten än 0.6 meter och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar,där så erfordras för ytvattnets fria avlopp;

att där diket går i rågång,skall det upptagas till lika del av varje sida,varjämte även dikesjorden upplägges till hälften

å varje;

att innan rören nedläggas och inan rörsträngarna täckas, skola de besiktigas och godkännas av lantbruksingeniören i länet eller dennes assistent;

att om träd finnas intill rörledningen skola dessa ovillkorligen borttagas;

att något avfallsvatten ej får insläppas i rörsträngen förr än det renats genom minst en vattenlåsbrunn;

att vid grävnings- eller ränsningsarbete så mycket vatten ej på en gång får uppdämmas eller framsläppas, att fara för översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att årliga ränsningar av de öppna dikena och av intag och brunnar när så erfordras skola verkställas; uppstår jordras eller annat, som hindrar vattnets avlopp, skall dock detta genast undanskaffas, så att vattnet ej hindras i sitt lopp;

att företaget skall anses fullbordat, när det blivit avsynat och godkänt av någon av föreskrivne tjänstemän;

att fixpunkter blivit inhuggna i jordfasta stenar i form av kors, vid avvägningspålen N:10 med ett höjdläge av 8.16 och vid 16 med ett höjdläge av 6.43 över det antagna horisontalplanet;

att företagets benämning skall vara "torrläggning av mark till Vismarlöf N:8 m.fl. hemman av år 1927".

att förrättningskostnaden skall utgå efter deltagningsprocenten

men nu om så skulle erfordras, av sökanden förskjutas.-

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande, ingive, inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad, sina till Söderbygdens vattendomstol - adress Stockholm ställda besvär.-

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Vismarlöf den 3 maj 1927.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Olof Hansson. Jöns Persson.

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	1/16 mtl. Vismarlöv 6:7															
	Jöns Jönsson.															
1a	åker		26	–												
b	do imp.								26	–					15	–
	1/32 mtl. Vismarlöf 6:6															
	Mauritz Larsson, sök.															
2	åker		40	–					40	–						
	1/4 mtl. Vismarlöf 6:2															
	Mauritz Larsson, sök.															
3	åker	1	17	–												
4	do	1	96	–												
5	do	1	86	–												
6	do		80	–												
7	do		41	–					620	–						
	1/16 mtl. Vismarlöf 6:5															
	Per Kvist.															
8	åker		81	–												
9	do		80	–				1	61	–						
	½ mtl. Vismarlöf 8:3															
	Lennart Larsson, sök.															
10a	åker	1	81	–												
b	do imp.														16	–
	Trpt.	1	81	–				8	47	–					31	–

Jordfigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	1	81	-				8	47	-					31	-
11	åker		59	-												
12	do	4	41	-												
13	do		60	-												
14	väg imp.														03	50
15	åker		55	-												
16	do		35	-				8	31	-						
	9/64 mtl. Viamarlöf 9 4															
	Johan Malmberg.															
17	åker		34	-												
18a	do	1	36	-												
b	do		80	-												
19	do		45	-												
20	do		86	-												
21	do		16	-												
22	do		50	-												
23	äng					35	-									
24	väg imp.														06	-
25	äng					16	-									
26	do					40	-									
27a	åker imp.														30	-
b	dike imp.							4	47	-		91	-		05	50
	Trpt.							21	25	-		91	-		76	-

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impediment		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							21	25	-		91	-		76	-
	120/256 mtl. Vismarlöf 12 3															
	Anders Olsson.															
28	åker		92	-												
29	do		0450													
30	väg imp.														15	-
31	tomt och trädgård		08	-												
32	do		13	-				1	1750							
	Gatuhuset.															
	Vismarlöf N:17.															
	Anders Olsson.															
33a	tomt och trädgård		04	-					04	-						
	1/4 mtl. Vismarlöf 14 1															
	Hugo Fridholm.															
33b	tomt och trädg.		0450													
34	do imp.														20	-
35	do		06	-												
36a	åker		16	-												
b	väg imp.														0650	
37	åker		09	-												
38	do		15	-												
39	äng					41	-									
	Trpt.		5050			41	-	22	4650			91	-	1	1750	

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		50	50		41	-	22	46	50		91	-	1	17	50
40	äng					32	-									
41	do					95	-									
42	do					11	-									
43	åker		32	-												
44	do		33	-												
45a	do		16	-												
45b	dike imp.														16	-
46	väg imp.														02	-
47	åker		30	-												
48a	do		31	-												
b	dike imp.							1	92	50	1	79	-		04	50
	Vismarlöf N:14.															
	Äg.Pål Johanssons sterbhus:															
	Johan Grönwall och Fru															
	Johanna Malmgren.															
49	tomt och trädg.		07	50					07	50						
	1/4 mtl.Vismarlöf 13 1															
	Jöns Jönsson.															
52	tomt och trädg.		12	-					12	-						
	Torp Vismarlöf 10 1															
	Smedm.Frans Malmberg.															
	Trpt.							24	58	50	2	70	-	1	40	-

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impediment		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							24	58	50	2	70	–	1	40	–
50	tomt och trädg.		08	50					08	50						
	Avs. Vismarlöf 14 1															
	Skolrådet, sök.															
51	tomt och trädg.		12	–					12	–						
	Sma.							24	79	–	2	70	–	1	40	–

Vismarlöf den 3 maj 1927.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa						Impedimenter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläges-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggnings-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Dikessträckan A-B-G.																
	1/16 mtl. Vismarlöf 6 7																
	Jöns Jönsson.																
1a	åker		26	-	3000	07	2100	546	-	1	3000	780	-	234	-		
	Sma.		26	-				546	-			780	-	234	-	234	-
	1/32 mtl. Vismarlöf 6 6																
	Mauritz Larsson, sök.																
2	åker		40	-	3000	06	1800	720	-	1	3000	1200	-	480	-		
	Sma.		40	-				720	-			1200	-	480	-	480	-
	1/4 mtl. Vismarlöf 6 2																
	Mauritz Larsson, sök.																
3	åker	1	17	-	3000	08	2400	2808	-	1	3000	3510	-	702	-		
4	do	1	96	-	3000	06	1800	3528	-	1	3000	5880	-	2352	-		
5	do	1	86	-	2800	05	1400	2604	-	1	2800	5208	-	2604	-		
6	do		80	-	2800	03	840	672	-	09	2520	2016	-	1344	-		
7	do		41	-	3000	06	1800	738	-	1	3000	1230	-	492	-		
	Sma.	6	20	-				10350	-			17844	-	7494	-	7494	-
	1/16 mtl. Vismarlöf 6 5																
	Per Kvist.																
8	åker		81	-	3000	05	1500	1215	-	1	3000	2430	-	1215	-		
9	do		80	-	3000	06	1800	1440	-	1	3000	2400	-	960	-		
	Sma.	1	61	-				2655	-			4830	-	2175	-	2175	-
	Trpt.															10383	-

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläges-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggnings-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.															10383	-
	1 mtl. Vismarlöf 8 3																
	Lennart Larsson, sök.																
10a	åker	1	81	-	3000	05	1500	2715	-	1	3000	5430	-	2715	-		
11	do		59	-	3000	06	1800	1062	-	1	3000	1770	-	708	-		
12	do	4	41	-	2800	05	1400	6174	-	1	2800	12348	-	6174	-		
13	do		60	-	3000	06	1800	1080	-	1	3000	1800	-	720	-		
15	do		55	-	3000	07	2100	1155	-	1	3000	1650	-	495	-		
16	do		35	-	2800	03	840	294	-	09	2520	882	-	588	-		
	Sma.	8	31	-				12480	-			23880	-	11400	-	11400	-
	9/64 mtl. Vismarlöf 9 4																
	Johan Malmberg.																
17	åker		34	-	2800	03	840	285	60	09	2520	856	80	571	20		
18a	do	1	36	-	2800	07	1960	2665	60	1	2800	3808	-	1142	40		
18b	do		80	-	2800	04	1120	896	-	1	2800	2240	-	1344	-		
19	do		45	-	3000	07	2100	945	-	1	3000	1350	-	405	-		
20	do		86	-	3000	07	2100	1806	-	1	3000	2580	-	774	-		
21	do		16	-	3000	07	2100	336	-	1	3000	480	-	144	-		
22	do		50	-	3000	06	1800	900	-	1	3000	1500	-	600	-		
23	äng		35	-	2000	04	800	280	-	1	2000	700	-	420	-		
25	do		16	-	2000	03	600	96	-	09	1800	288	-	192	-		
26	do		40	-	2000	03	600	240	-	09	1800	720	-	480	-		
	Trpt.	5	38	-				8450	20			14522	80	6072	60	21783	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens Nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläge-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggnings-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.	5	38	-				8450	20			1452280		607260		21783	-
	Sma.	5	38	-				8450	20			1452280		607260		6072	60
	120/256 mtl. Vismarlöf 12 3																
	Anders Olsson.																
28	åker		92	-	3000	06	1800	1656	-	1	3000	2760	-	1104	-		
	Sma.		92	-				1656	-			2760	-	1104	-	1104	-
													Summa.			28959	60
	Diksesträck. G-C-D-E & C-F.																
	120/256 mtl. Vismarlöf 12 3																
	Anders Olsson.																
29	åker		04	50	3000	08	2400	108	-	1	3000	135	-	27	-		
31	tomt och trädg.		08	-	6000	06	3600	288	-	1	6000	480	-	192	-		
32	do do		13	-	6000	06	3600	468	-	1	6000	780	-	312	-		
	Sma.		25	50				864	-			1395	-	531	-	531	-
	Gatuhuset Vismarlöf E:17.																
	Anders Olsson.																
33a	tomt o trädg.		04	-	6000	08	4800	192	-	1	6000	240	-	48	-		
	Sma.		04	-				192	-			240	-	48	-	48	-
	1/4 mtl. Vismarlöf 14 1																
	Hugo Fridholm.																
33b	tomt och trädg.		04	50	6000	08	4800	216	-	1	6000	270	-	54	-		
35	do do		06	-	6000	08	4800	288	-	1	6000	360	-	72	-		
	Trpt.		10	50				504	-			630	-	126	-	579	-

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fastställd taxeringsgrund Kr.	Före grävningen Höjdläge-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.		10	50				504	-			630	-	126	-	579	-
36a	åker		16	-	3000	07	2100	336	-	1	3000	480	-	144	-		
37	do		09	-	3000	08	2400	216	-	1	3000	270	-	54	-		
38	do		15	-	3000	06	1800	270	-	1	3000	450	-	180	-		
39	äng		41	-	3000	03	900	369	-	1	3000	1230	-	861	-		
40	do		32	-	3000	02	600	192	-	1	3000	960	-	768	-		
41	do		95	-	3000	02	600	570	-	1	3000	2850	-	2280	-		
42	do		11	-	3000	03	900	99	-	1	3000	330	-	231	-		
43	åker		32	-	3000	06	1800	576	-	1	3000	960	-	384	-		
44	do		33	-	3000	07	2100	693	-	1	3000	990	-	297	-		
45a	do		16	-	3000	07	2100	336	-	1	3000	480	-	144	-		
47	do		30	-	3000	04	1200	360	-	1	3000	900	-	540	-		
48a	do		31	-	3000	05	1500	465	-	1	3000	930	-	465	-		
	Sma.	3	71	50				4986	-			11460	-	6474	-	6474	-
	Vismarlöf E:14.																
	Äg.Pål Johanssons sterbhus:																
	Johan Grönvall och fru																
	Johanna Malmgren.																
49	tomt och trädg.		07	50	6000	08	4800	360	-	1	6000	450	-	90	-		
	Sma.		07	50				360	-			450	-	90	-	90	-
	1/4 mtl.Visnarlöf 13 1																
	Jöns Jönsson.																
	Trpt.															7143	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläge-grad	Före grävningen: Värde pr hektar Kr.	Före grävningen: Värdet utgör Kr.	Före grävningen: Värdet utgör öre	Efter grävningen: Torrläggnings-grad	Efter grävningen: Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Trpt.															7143	-
52	tomt och trädg.		12	-	6000	08	4800	576	-	1	6000	720	-	144	-		
	Sma.		12	-				576	-			720	-	144	-	144	-
	Torp Vismarlöf 10 1																
	Smedmäst. Frans Malmberg.																
50	tomt och trädg.		08	50	6000	08	4800	408	-	1	6000	510	-	102	-		
	Sma.		08	50				408	-			510	-	102	-	102	-
	Avs. Vismarlöf 14 1																
	Skolrådet.																
51	tomt och trädg.		12	-	6000	07	4200	504	-	1	6000	720	-	216	-		
	Sma.		12	-				504	-			720	-	216	-	216	-
													Summa.			7605	-
											Dikesstr. A-B-G					28959	60
											" G-C-D & C-F					7605	-
														Sma.		36564	60

Vismarlöf den 3 maj 1927.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Olof Hansson. Jöns Persson.

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrläge.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.	Kr.	Höjdläge-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		Dikessträckan A-B-G.						
1-2	100	mylla på lera och grus kbm.	310	0.70	217	-		
2-8+43	643	do på torv och svämjord m. sand "	2435	0.60	1461	-		
8+43-10	157	do do do do "	1230	1.-	1230	-		
8+50		Ägovägsbro av trä, 4.o m.br.enl.						
		ritn.						
		Balkar 0.15x .0175x6x5--0.79 kbm.						
		tvär do 0.20x0.20x4x4 -- 0.64 "						
		pålar 0.2x0.2x2.5x10 --1.- "						
		plank 0.075x4x6 -------1.80						
		Sma.4.23 kbm.						
		à 75 kr. ---------- 317:25						
		för arbete m.m. ------ 32:75			350	-		
10-12+26	226	52.5 cm.(21") rör lm.	226	6.50	1469	-		
		för grävn.rörens läggning och						
		igenfyllning lm.	226	6:-	1356	-		
10		intag av betong enl.ritn. st.	1	100-	100	-		
12		intagningsbrunn av betong med						
		0.8 m.inre diam.med botten 0.5						
		m.under rörets underkant samt						
		försedd med lock av armerade						
		betongskivor med falsar och något						
		kupig översida st.	1	100:-	100	-	6283	-
	1126	Trpt.					6283	-

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
	1126	- Trpt.					6283	-
		för jordersättningar			791	40		
		" ersättning för vallar			3721	5	116355	
					Sma.		744655	
		för oförutsedda fall m.m.					62345	
	1126			Summa.			8070	-
		Dikessträck.G-C-D-E och C-F.						
12+26-12+32	6	52.5 cm.(21") rör à 6.50 39:-						
		för grävn.o läggn.6 à 12:- 72:-						
		" vägens iordningställ. 6à 36:-						
		147:-						
		" oförutsedda fall 13:-						
		Sma. 160:-						
		som gäldas av vägstyrelsen			-	-		
12+32-16+50	400	52.5 cm.(21") rör lm.	400	6.50	2600	-		
		för grävning m.m. lm.	400	5:-	2000	-		
16+50-18+16	166	60 cm.(24") rör lm.	166	8.-	1328	-		
		för grävning m.m. lm.	166	6.50	1079	-		
18+16-18+25	9	60 cm.(24") rör à 8:- 72:-						
		för grävn.m.m.à 14:- 126:-						
		" vägens ordn.à6:- 54:-						
		" förstärkn.med påln.						
		och spåntn.jämte gjutn.						
		omkr.rör nedströms 170:-						
	581	Trpt. 422:-			7007	-		

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
	581	Trpt. 422:-			7007	-		
		stensättn. 30:- 452:-						
		för oförutsedda fall 148:- 600:-						
		som gäldas av vägstyrelsen			-	-		
18+25-20+60	235	mylla på torv o svämjord med						
		sand kbm.	675	0.60	405	-		
	816							
C-F	64	15 cm.(6") rör lm.	64	1.25	80	-		
		för grävning m.m. lm.	64	1.-	64	-		
12+26, 12+32		intagningsbrunnar lika föreg. st.	2	100-	200	-		
13+56, 13+80, 14+14, 14+95 o 15+84		do do st.	5	80:-	400	-		
16+50 o 18		do do men						
		med en inre diam.av 1.o m. st.	2	100-	200	-		
F		intagningsbrunn lika föreg.men						
		med en inre diam.av 0.6 m. st.	1	40:-	40	-	8396	-
		för jordersättning			180	-		
		" ersättning för vallar			8325		263	25
		för oförutsedda fall					840	75
				Summa.			9500	-
		Sammandrag.						
		Dikessträckan A-B-G					8070	-
		" G-C-D-E och C-F					9500	-
				Summa.			17570	-

Vismarlöf den 3

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
maj 1927.								
		på tjänstens vägnar:						
		Ernst Berggren.						

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens nr	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Dikessträckan A-B-G.	1	-	1:1.25	1.60	0.3	4.30	
	+50	50	"	1.60	"	4.30	
	2	50	"	1.60	"	4.30	
	+50	50	"	1.75	"	4.70	
	3	50	"	1.80	"	4.80	
	+50	50	"	1.90	"	5.05	
	4	50	"	1.50	"	4.05	
	+53	53	"	1.76	"	4.70	
	5	47	"	1.40	"	3.80	
	+50	50	"	2.15	"	5.65	
	6	50	"	2.25	"	5.90	
	+50	50	"	2.30	"	6.05	
	7	50	"	1.65	"	4.40	
	+50	50	"	1.85	"	4.90	
	8	50	"	1.80	"	4.80	
	+43	43	"	2.-	"	5.30	
	+50	7	"	2.05	"	5.40	
	9	50	"	2.65	"	6.90	
	+50	50	"	3.00	"	7.80	
	10	50	"	3.65	"	9.40	F.P.=8.16
	+50	50		3.95	52.5 cm.	(21")	
	11	50		4.25	rör		
Trpt.		1000					

Dikets beteckning	Avrägelsepunktens nr	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Trpt.		1000					
	11+50	50		4.65			
	12	50		3.65			
	+26	26		3.40			
	Sma.	1126					
Dikessträck. G-C-D-E.	12+26	–		3.40			
	+32	6		3.40			
	+50	18		3.20			
	+58	8		3.45			
	+73	15		2.85			
	+96	26		2.70			
	13+30	14		2.65			
	+56	26		2.65			
	+80	23		2.65			
	14	20		2.45			
	+50	50		2.30			
	15	50		3.00			
	+50	50		2.30			
	16	50		2.50			F.P.=6.43
	+50	50		2.60			
	17	50		2.70			
	+50	50		3.10			
Trpt.		506					

52.5 c.m. (21") rör

52.5 c.m. (21") rör

60 c.m. (24") rör

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Trpt.		506					
	18	50		2.75			
	+25	25		(2.-	60 cm(24")		
			1:1.25	2.15	0.3	5.65	
	+50	25	"	1.75	"	4.70	
	19	50	"	1.55	"	4.20	
	+50	50	"	1.30	"	3.55	
	20	50	"	1.90	"	5.05	
	+50	50	"	0.60	"	1.80	
	+60	10	"	0.40	"	1.30	
	Sma.	816					
Dikessträckan C-F.	C	-		1.80			
	+34	34		1.50	15 cm.(6")		
	F	30		1.20	rör		
	Sma.	64					

Vismarlöf den 3 maj 1927.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslänt	djup	bottenbredd	dagbredd	

Ersättningslängd.

Hemmanets mantal	Hemmanets nummer	Hemmanets namn.	Ägarens namn.	Ersättn.för jord. ar	Ersättn.för jord. à öresan	Ersättn.för jord. Ersättning kr.	Ersättn.för jord. Ersättning ö.	Ersättn.för jord. Summa ersättning kr.	Ersättn.för jord. Summa ersättning ö.	Ersättn.för vallar ar	Ersättn.för vallar à öresan	Ersättn.för vallar Ersättning kr.	Ersättn.för vallar Ersättning ö.	Ersättn.för vallar Summa ersättning kr.	Ersättn.för vallar Summa ersättning ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Dikessträckan A-B-G.												
1/32	6	Vismarlöf.	Mauritz Larsson.	0.7	30-	21	-	21	-	2.-	450	9	-	9	-
1/16	6	do	Per Kvist.	1.7	30-	51	-	51	-	4.4	450	1980		1980	
1/4	6	do	Mauritz Larsson.	4.2	28-	1176	0			13-	420	5460			
1/4	6	do	do	0.9	30-	27	-	144	60	2.5	450	1125		6585	
1/2	8	do	Lennart Larsson.	2.2	30-	66	-			6.4	450	2880			
1/2	8	do	do	3.2	28-	896	0	155	60	10-	420	42	-	7080	
9/64	9	do	Johan Malmberg.	3.9	28-	1092	0			13-	420	5460			
9/64	9	do	do	1.6	20-	32	-			5.2	3-	1560			
9/64	9	do	do	1.3	30-	39	-	180	20	4.-	450	18	-	8820	
120/256	12	do	Anders Olsson.	2.4	30-	72	-	72	-	8.-	450	36	-	36	-
9/64	9	do	Johan Malmberg.	3.-	30-	90	-			105	450	4725			
"	"	do	do	1.7	30-	51	-			5.3	450	2385			
"	"	do	do	1.3	20-	26	-	167	-	3.8	3:-	1140		8250	
						Sma.		791	40			Sma.		37215	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Dikesstr.G-C-D-E o C-F.												
1/4	14	Vismarlöf.	Hugo Fridholm.	6.-	30:-	180	-	180	-	185	450	83	25	8325	
						Sma.		180	-			Sma.		8325	

Vismarlöf den 3 maj 1927.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Olof Hansson. Jöns Persson.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets nummer	Hemmanets mantal	Hemmanets jordregisternr	Hemmanets namn.	Ägarens namn.	Förbättringsvärde kr.	Förbättringsvärde ö.	Delägningsprocent	Diknings kostnad kr.	Diknings kostnad ö.	Förrättningskostnad kr.	Förrättningskostnad ö.
6	1/16	6 7	Vismarlöf.	Jöns Jönsson.	234	-	0.64	11	245		421
6	1/32	6 6	do	Mauritz Larsson, sök.	480	-	1.31	23	017	"	861
6	1/4	6 2	do	do do	7494	-	2049	360	009	"	13467
6	1/16	6 5	do	Per Kvist.	2175	-	595	104	542	"	3910
8	½	8 3	do	Lennart Larsson, sök.	11400	-	31.18	547	833		20492
9	9/64	9 4	do	Johan Malmberg.	6072	60	1661	291	838		10916
12	120/256	12 3	do	Anders Olsson.	1104	-	302	53	061		1985
12	120/256	12 3	do	do	531	-	145	25	476		953
17			do gatuhus.	do	48	-	013	2	284		086
14	1/4	14	Vismarlöf.	Hugo Fridholm.	6474	-	1771	311	165		11639
14			do	Äg.Pål Johanssons sterbhus: Johan Grönvall och fru Johanna Malmgren.	90	-	025	4	392		164
13	1/4	13 1	do	Jöns Jönsson.	144	-	039	6	852	"	256
10		10 1	do torp	Smedmäst. Frans Malmberg.	102	-	028	4	920	"	184
14	avs.	14 1	do	Skolrådet.	216	-	059	10	366	"	388
				Summa.	36564	60	100 -	17570	-	65722	

Vismarlöf den 3 maj 1927.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Olof Hansson. Jöns Persson.

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Lennart Larsson, Vismarlöf N:8, Klågerup, torsdagen den 21 instundande april kl. 9 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till N:8,6 och 9 Vismarlöf m.fl. hemman uti Hyby socken av Bara härad och Malmöhus län.

Lund den 31 mars 1927.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Vismarlöf N:9	Anders Andersson.	Anders Andersson.
	Pål Johanssons sterbh:	För Pål Johanssons sterbhus:
	Johan Grönvall.	John Grönvall.
	Fru Johanna Malmberg.	Johanna Malmgren.
Vismarlöf N:10.	Smedm. Frans Malmberg.	Frans Malmberg.
do N:14	Hugo Fridholm.	Hugo Fridholm.
do N:13	Jöns Jönsson.	Jöns Jönsson.
do N:12	Anders Olsson.	Anders Ohlsson.
do	Johan Malmberg.	Johan Malmberg.
do	Mauritz Larsson.	Mauritz Larsson.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Vismarlöf n:r 6	Per Kvist.	P.Kvist.
do	Jöns Jönsson.	Jöns Jönsson.

Att förestående personer blivit delgivna denna kallelse intyga:

Klågerup den 5 april 1927.

Nils Lindau. Knut Lindberg.

Stämningsmän.

Kallelse.

Ordf.i Hyby skolråd kontraksprosten Herr A.N.Araskog,Hyby, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde,som av mig blivit utsatt att hållas hos Lennart Larsson, Vismarlöf N:8 Klågerup,torsdagen den 21 instundande april,kl. 9 f.m.angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till N:8,6 och 9 Vismarlöf m.fl. hemman uti Hyby socken av Bara härad och Malmöhus län.

Lund den 31 mars 1927.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven,som härmed erkännes:

Hyby den 1 april 1927.

A.N.Araskog.

ordf.i Hyby skolråd.

Kallelse.

Ordf.i Bara härads vägstyrelse Herr Direktör W.de Shàrengrad, Lomma, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Lennart Larsson, Vismarlöf N:8 Klågerup, torsdagen den 21 instundande april kl. 9 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till N:8,6 och 9 Vismarlöf m.fl. hemman uti Hyby socken av Bara härad och Malmöhus län.

Lund den 31 mars 1927.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Malmö den 5 april 1927.

W.de Shàreggrad.

Bevittnas:

Anders Persson. B.A.Larsson.

Förutvarande fyratiofyra (44) ändringar äro vidimerade, ex officio

Ernst Berggren

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

Emil Jönsson — Erika Andersson

Adress Vismarlöv n:r 4 — Adress Vismarlöv n:r 4

Klågerup — Klågerup

Att lantbrukarna Jöns Jönsson å Vismarlöv n:r 13 och Anders Andersson å Vismarlöv n:r 9 var för sig anses vederhäftig för fullgörande av ifrågavarande förbindelse, betygas.

Klågerup i landsfiskalskontoret den 2 augusti 1928.

e.f.

Lösen 1 krona.

Med stöd av Kungl. brevet den 24 maj 1928 ***godkänner Kungl. Lantbruksstyrelsen denna borgensförbindelse.***

Stockholm den 11 augusti ***19*** 28.

för redragande

Obs.! **Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.**

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
57928

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som Herman Lennart Larsson, Maurits Larsson och Anders Olsson

genom ett av dem den 27 juni 1928 undertecknat kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande "torrläggning av mark till Vismarlöv nr 8 m.fl. hemman av år 1927" i Hyby socken av

MALMÖHUS LÄN

vartill Kungl. Maj:t den 24 maj 1928 beviljat dels *lån* med 13.900 kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med 4.340 kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, gå undertecknade en för båda och båda för en i full borgen såsom för egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Vismarlöv den 27 juni 1928.

Jöns Jönsson
Vismarlöv N:r 13 Klågerup

Anders Andersson
Lantbrukare
Vismarlöv N:r 9 Klågerup


Att Herman Jöns Jönsson och Anders Andersson

Vänd!

Att, såvitt framgår av härstädes förd, vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot förestående syne-förrättning; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Södermanlands vattendomstols kansli den 9 juli 1927

Ex officio:

Lösen kvitt. gm stpl 0.50
Stämpel 1:—
1:50



242/28

STATENS LANDTBRUKSINGENIÖR
I MALMÖHUS LÄN.

Godk. 11/8 28

DIARIE N:r 17152
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 AUG. 1928

Bevis

över verkställd avsyning av dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Vismarlöv n:r 8 m.fl. hemman av år 1927" uti Hyby socken av Malmöhus län.

Planen fastställd av Kungl. Maj:t den 24 maj 1928.

Statsunderstöd:

lån av 13.900:- kronor från statens avdikningslånefond, statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 4.340:- kronor från statens avdikningsanslag.

Arbetsstyrelsens ordförande är Lantbrukare Lennart Larsson Vismarlöv n:r 8 adress Klågerup.

Efter av undertecknad den 4 denna månad företagen avsyning av föreskrivna dikningsföretag har det befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda planen och tillstyrkes till godkännande.

Lund den 6 augusti 1928



Stämpel en kronа.

tf. cykelv.
233

242
28

149

M 3*0166
DIARIE N:r 17151
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 AUG. 1928

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 24 maj 1928 för

"torrläggning av mark till Vismarlöv nr 8 m.fl. hemman av år 1927"

i Hyby socken av

MALMÖHUS LÄN

---

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels* ***lån*** med trettontusenniohundra (13.900) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med fyratusentrehundrafyrtio (4.340) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ha vi undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1932,

4. 1928. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
63928

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Visnarlöv den 27 juni 1928

Lennart Larsson
Ägare av Visnarlöj. 8
pr. Klågerup

Mauritz Larsson
Ägare Visnarlöj 5
pr. Klågerup

Anders Olsson
Ägare av Visnarlöj 12
pr. Klågerup

Att Herrar Lennart Larsson, Mauritz Larsson och Anders Olsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ernst Andersson
Adress Visnarlöv n:r 7 Klågerup

Erika Andersson
Adress Visnarlöv n:r 4 Klågerup

Med stöd av Kungl. brevet den 24 maj 1928 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 11 augusti ***19***28.

föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.