

Förslag till
översläggnings av mark tillhörande

Classmål 77: 5

uti Söfde socken af Malmöhus län

upprättadt vid laga synförrätt. år 1928.

Kenneth Persson
Statens lantförvaltningskontor.

afskrift: Konm. Kenn. Maj. närliga brev


den 6 juni 1929 fastslaget till efter-

rättelse vid arbetets utförande.

Stadshuset d. 23 juli 1929

På Kenn. Lantförvaltningskontors vägnar

Alfred Smith
vidimieras
ex officio
Kenneth Persson



Skala 1:4000.

100 50 0 100 200 m.

M

2*0172 1



Ar 199 Malmöhus 2 rittr.

Afskrift: Förslag till torrläggning av mark till ÅSSMÅSA nr 5 uti Södra socken av Färs härad och 772 almöhus
 Genom Kungl. Majts nådiga besked den 6 Juni 1929 län; upprättat vid laga synesförordning år 1928 av
 Jämbädel till oförändrat vid utskrift utprättat.








Stockholm den 23 Juli 1929
 På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar
 Förslag till ägoröversikt
 Skala 1:50.

Tomte Rymman
 Statens landbruksingenjör.


Förslag till bro för utfarisväg. Skala 1:50.




vidimmas
 ex officio
 Tomte Rymman






Förslag till ommaning av rörelseväg. Skala 1:50.



Förslag till brunn. Skala 1:50.



Förslag till inlag. Skala 1:50.



1 JMB2 1933
 RITN.Nr 002

M 20172

2

Ar 199 Malinöhus 2 riter

M

2+0172

DIARIE N:r

7611

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

17 MRS 1930

Handlingar

angående torrläggning av mark till
ASSMÅSA n:r 5 uti Sövde socken
av Färs härad och Malmöhus län;
upprättade i och för erhållande av lån
och bidrag år 1928.

Samtliga Sektioner/16/ Skrivna sidor.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 6 juni 1929 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 23 juli 1929

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

*vidimmas
ex officio
Lantbruksstyrelsen*

Översiktskarta.



Skala 1:100.000.

Betänkande angående dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Assmåsa n:r 5 av år 1928" avgivet i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och även delvis rörläggning av mindre floddiken för torrläggning av i huvudsak redan odlad jord i och för höjande av densamma alstringsförmåga tillhörande Assmåsa n:r 5 uti Sövde socken av Färs härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 2 km. söder om Eriksdals järnvägsstation med avfall åt väster.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikenas läge med röda linier och vattensamlingsområdet med en strekad blå linie.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 5 december 1927 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till ovanskrivna hemman.- Förrättningen avslöts den 26 mars 1928 och mot densamma hava ej några besvär blivit anförda enligt efterstående bevis av den 23 augusti 1928.

Enligt efterstående förening hava samtliga delägare beslu-

tat att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och ett lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget:

Åker med en areal av	5.605 har
annan mark	<u>0.645 "</u>
eller tillsammans	<u>6.25 har</u>

Jordmånen utgöres av mylla och mossjord på grus och sten.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att verkställa dikningen i överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingå ej några allmänna vägar.

Då sökandena önska erhålla såväl lån från statens avdikningslånefond som statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag för arbetets utförande, hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926 och 11 juli 1927.

Enligt dessa tabeller skulle således hela båtnadsvärdet utgöra 3.331:20 kr.

Trpt. 3.331:20 kr.

Trpt. 3.331:20 kr.

kostnaden utgör enl. kostnadsförslaget 1.488:57 "

varför vinsten skulle bli 1.842:63 kr.

Då den relativa kostnaden uppgår till 0.45 kronor skulle således ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet kunna utgå med

20.5% eller 305:16 kr.

och ett lån med 1183:41 "

eller ett statsunderstöd med tillsamman 1488:57 kr.

Lund den 31 augusti 1928

Ernst Berggren.

1. The first part of the document

2. The second part of the document

3. The third part of the document

4. The fourth part of the document

5. The fifth part of the document

6. The sixth part of the document

7. The seventh part of the document

8. The eighth part of the document

TABELL.

	Hela torrläggningsområdet.								Lånesökandes andel.							
	Areal.		Värde.				Båtnad		Areal		Värde.				Båtnad	
			före		efter						före		efter			
			torrläggningen								torrläggningen					
	har	ar	kr.	ö	kr.	ö.	kr.	ö	har	ar	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö
Åker		560,5								560,5						
Annan mark		64,5								64,5						
Påräknad landvinning	-	-							-	-						
Summa		625,-	820460	1153580	333120				625,-	820460	1153580	333120				

Lund i augusti 1928

Ernst Berggren.

Kostnadsförslag.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag.

Dikessträckorna A-E-B-C och E-D	1050:-	
Laga syneförrättningskostnaden	341:05	
Betänkande med bilagor	<u>97:52</u>	<u>438:57</u>
	<u>Sma.kr.</u>	<u>1488:57</u>

Lund i augusti 1928

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 1.488 kronor 57 öre.

Stockholm den 23 juli 1929

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvisande låne- och bidragssökandenas andel i kostnaderna
samt låne- och bidragsbelopp.

Socken, by och hem- man.	Ägare.	Mantel.	Registrationsnummer.	Ägares namn m.m.	Ägofigurer.
					nummer.
<u>Sövde soc-</u> <u>ken.</u>					
Assmåsa		$\frac{38}{4800}$	29 5	Karl Engström	1-11
do		$\frac{1}{64}$	8 5	Ola Nilsson	13-17
do		$\frac{1}{64}$	13 5	do	21,22
do		$\frac{10}{2048}$	42 5	Nils Larsson	23-28a,29,31b,32
do		$\frac{22}{2048}$	43 5	do	33-39
					<u>Summa</u>
				Lund 1 augusti 1929	
				Ernst Berggren.	

Areal.							Andel i kostn.för														
Åker		Andra mark		Summa.	Bätnad		Dikessträckorna A-E-B-C och E-D		Laga synesför- rättningen		Betänkan del mm		Summa kostnad.		Relativ kostnad.	Bidragets storlek i proc. av kostnaden		Bidrag		Län	
har	arhar	arhar	ar	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö		%	kr	ö	kr.	ö.		
1735		14-	1875	1135	-	35773		11620		3323		50716		0.45	20.50	102 21 ~~10397~~		402 03 ~~40319~~			
143-		075	1505	803	-	25316		8223		2351		35890		"	"	72 33 ~~7357~~		284 50 ~~28533~~			
725			725	417	-	13146		4270		1221		18637		"	"	37 56 ~~3821~~		147 74 ~~14816~~			
1055		43-	1485	73220		23079		7496		2143		32718		"	"	65 94 ~~6707~~		259 36 ~~26011~~			
66-			66-	244	-	7686		2496		714		10896		"	"	21 96 ~~2234~~		86 34 ~~8662~~			
5605		645	625-	333120		1050	-	34105		9752		148857				300 - ~~30516~~		1180 - ~~118341~~			

Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarne i dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Assmåsa n:r 5 uti Sövde socken och Färs härad av Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att utföra dikningsföretaget i fullständig överensstämmelse med

det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren vid laga synförrättning år 1927 upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till företagets utförande söka erhålla ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och ett lån från statens avdikningslånefond till så stort belopp som möjligt, varför vi uppdraga åt företagets styrelse:

att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet bidrag och lån;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade bidraget och lånet samt

att i övrigt taga befattning med allt som berörda bidrag och lån röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör E. Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor, som erfordras för sökande och erhållande av föreskrivet bidrag och lån.

Assmåsa den 26 mars 1928

Ola Nilsson.

Karl Engström

Nils P. Larsson.

Bevittnas:

Helmer Hökberg.

Ola Persson.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Assmåsa n:r 5
uti Sövde socken och Färs härad av Malmöhus län; upprättad enligt lant-
bruksingeniörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode	3:-	
" 5 st.kallelser à 50 öre	2:50	
" 2 st.sammanträdesdagar den 29/12 -27 & 26/3 -28	24:-	
För ägomätning, skala 1:4000:		
" mätningssområdets gränser 1.96 km. à 3:- kr.	5:88	
" 26 st.ägofig.åker, medelareal 0.22 har à 17 öre	4:42	
" 5.605 har " " " " " à 106 "	5:94	
" 8 st.ägofig.äng " " " " " à 5 "	0:40	
" 0.645 har " " " " " à 146 "	0:30	
" 8 st.ägofig.imp. " " " " " à 5 "	0:40	
" 0.56 har " " " " " à 78 "	<u>0:44</u>	11:90
" rubrik, skala m.m.	4:-	
" ytavvägning 6.81 har à 66 öre	4:49	
" 60 punkter à 2 öre	<u>1:20</u>	5:69
" begränsningskurva 1.8 km. à 2:50 kr.	4:50	
" längdävvägning och jordundersökningar den 6/12 -27	12:-	
För arealuträkning, skala 1:4000, 42 fig. à 5 öre	2:10	
" " " " " 6.81 har. à 10 "	<u>0:68</u>	2:78
För ägobeskrivning	<u>1:50</u>	

	Trpt.	77:75
För jordregisters utrönande		6:-
" gradtabell		4:-
" uträkning av värde å ytenhet 34 fig. à 6 öre		2:04
" bestämmande av värde före och efter 34 fig. à 12 öre ...		4:08
" profilkartan 0.6 km. à 3:50 kr.		2:10
" sektioner 10 st. à 28 öre	2:80	
" " 2 " à 17 "	0:34	
" 1 st.bro à 3+3 kr.	6:-	
" 1 st.brotrumma à 5+3 kr.	8:-	
" 1 st.intag, 1 st.ommurn., 1 st.brunn à 3:- kr. <u>9:-</u>	26:14	
" skalor, rubrik m.m.	3:-	
För hydrografisk utredning		2:-
" bestämmande av dimensioner	3:50 6:-	
" dikenas insättande å kartan 10 cm.	1:30	
" grävningstabell	3:-	
" kostnadsberäkning 1 km. à 4:50 kr.	4:50	
därtill 0.1% av kostnaderna	1:75	
För införande av höjdsiffror 60 st. à 1 öre		0:60
" ersättningslängd	2:50	
" utlåtande	36:-	
" kostnadsfördelningslängd	3:-	
För kopia av plan- och profilkartan:		
	Trpt.	189:26

Trpt. 189:26

För rubrik,skalor m.m.	7:-
" 42 fig. à 7 öre	2:94
" 6.81 har à 14 öre	<u>0:95</u>
	3:89
därtill 25%	0:97
" 60 st.höjdlägestal à 2 öre	1:20
" diken å plankartan	2:25
" profilen 0.6 km. à 6:- kr.	3:60
" tvärsektioner och brotrummor lika föregående	23:14
därtill 30%	7:84
" rubrik,skalor m.m.	3:-
För avskrift av handlingar med inbindning	<u>24:-</u>
	266:15
För gode männen	58:40
" kallelsekostnad	7:50
" dagsverken	<u>9:-</u>
	<u>Summa kronor 341:05</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader
härefter klander därå genom stämning till Färs häradsrätt anställa.

Assmåsa den 26 mars 1928

Ernst Berggren.

266:15 kvitteras Ernst Berggren.

29:20 " Helmer Hökberg.

29:20 " Ola Persson.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av lån
från statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdiknings-
anslag för torrläggning av mark till Assmåsa n:r 5 m.fl. hemman uti
Sövde socken av Färs härad och Malmöhus län.

För översiktskarta	4:-	
" betänkande	9:-	
" tabellers upprättande den 21/4 -2½ dag	6:-	
" avskrift av handlingar med inbindning	25:-	
" kopia av plankartan, rubrik, skala m.m.	7:-	
" 42 fig. à 7 öre	2:94	
" 6.81 har à 14 öre	<u>0:95</u>	3:89
" 60 st. höjdlägestal à 2 öre		1:20
" diken å plankartan		2:25
" kopia av profilkartan, rubrik, skalor m.m.	3:-	
" 0.6 km. längdprofil à 6:- kr.	3:60	
" tvärsektioner, brotrumma m.m.	23:14	
därtill 30%	<u>7:84</u>	
	37:58	
avgår 25% därav för profilritn. å kalkerväv	<u>9:40</u>	28:18
för skrivelser m.m.		6:-
" fastställelsebevis	<u>5:-</u>	

Summa kronor 97:52

Kvitteras

Lund den 31 augusti 1928

Ernst Berggren.

Coll.
E. H. M. G.

Förklarande texten (16) skiljna sidor
vidimeras, ex officio
Ernst Berggren

M

2*0172

7611

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

17 MRS 1930

Handlingar

angående torrläggning av mark till

ASSMÅSA N:5

uti Sövde socken av Färs härad och

Malmöhus län;

upprättade vid laga syneförrättn.
år 1928.

LITHOGRAFISKA A.-B. NORRBYN

Innehåller Tjugosju (27) skrivna sidor.

328 44⁵
Avskrift.

Protokoll, hållet vid samman-
träde angående laga syneförrättning
för torrläggning av mark till Ass-
måsa N:5.

År 1927 den 29 december inställde sig undertecknad sta-
tens lantbruksingeniör hos lantbrukaren Karl Engström i Ass-
måsa N:5 för att på grund av nedan intagna förordnande före-
taga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till
Assmåsa N:5 uti Sövde socken av Färs härad och Malmöhus län;
och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser un-
derrättats om förrättningens företagande denna dag med anled-
ning varav följande personer tillstädeskommo:

sökanden

Karl Engström för 38/4800 mtl. Assmåsa 5⁵⁹

och av övriga sakägare:

Ola Nilsson för 1/64 mtl. Assmåsa 5⁸ och för 1/64 mtl.

Assmåsa 5¹³.

Nils Larsson för 10/2048 mtl. 5⁴² och 22/2048 mtl. 5⁴³ Ass-
måsa.

Som gode män Herrar Nämndeman Ola Persson i Rödinge och Agro-
nomen Helmer Hökberg i Ivarstorp, vilka bägge avlagt föreskri-
ven ed såsom skifteggodemän.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse som följer. Bil. A.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningsens handläggning.

§:3.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§:4.

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökanden förklarade sig Ola Nilsson härtill villig och varom särskild förening upprättades Bil. B.

§:5.

Sökanden yrkade få sin i företaget ingående mark torrlagd till lagenligt djup och för höjande av jordens alstringsförmåga, vare sig genom öppet eller täckt dike.-

§:6.

Nils Larsson brydde sig ej om vare sig diket blev öppet eller täckt.

§:7.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att sedan nödiga jord-

värderingar och undersökningar hunnit verkställas och därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas , nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta måndagen den 26 instundande mars kl. 10 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:8.

Dagens protokoll upplästes

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Helmer Hökberg.

Ola Persson.

Den 26 mars 1928

inställde sig åter på samma ställe föreskrivne synemän och följande sakägare:

Karl Engström för 38/4800 mtl. Assmåsa N:5

Ola Nilsson för 1/64 mtl. Assmåsa 5⁸ och

1/64 mtl. do 5¹³

Nils Larsson 10/2048 mtl. Assmåsa 5⁴²

22/2048 mtl. do 5⁴³

§:9.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade hand-

lingarna och förslaget.

§:10.

Avgavs följande utlåtande Bil.C.

§:11.

Till styrelse valdes samtliga trenne delägare. Karl Engström skulle emottaga handlingar och kartor.

§:12.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades för-
rättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:13.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Helmer Hökberg.

Ola Persson.

Bil. A.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag förrätta laga syn för torrläggning av mark till Assmåsa N:5 uti Sövde socken av Färs härad och Malmöhus län.

Assmåsa den 24 nov. 1927.

Karl Engström.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören E. Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 5 december 1927.

Fr. Ramel.

T. Kinnman.

Bil.B.

Förening

ingången vid laga syneförrättning för torrläggning av mark
till Assmåsa N:5 uti Sövde socken av Färs härad och Malmöhus
län.

Undertecknad vill härmed förena sig med sökanden till
ovanskrivna laga syneförrättning.

Assmåsa den 29 december 1927.

Ola Nilsson.

Bevittnas:

Helmer Hökberg.

Ola Persson.

Bil.C.

Utlåtande av synemännen vid
den av Kungl.Maj:ts befallnings-
havanden i länet på därom gjord
ansökan förordnade laga syneför-
rättningen för torrläggning av
mark till Assmåsa N:5 uti Sövde
socken, av Färs härad och Malmöhus
län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och även
delvis rörläggning av mindre floddiken för torrläggning
av i huvudsak redan odlad jord i och för höjande av den-
sammes alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap.
av gällande vattenlag att anses såsom dikning.-

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.-

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikning-
en har avfattats å hithörande plankarta därvid begränsnings-
linien blivit så beräknad, att all den nedom denna linie el-
ler kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är
torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.-

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts
till grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till
areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings-

och Hävdeförteckningslängden. -

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken. -

Därvid hava synemännen gått så till väga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densamma naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr. hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden. -

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av markens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.

Markens höjdläge öfver horisontalplanet är betecknat med blå siffror med decimaler. -

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och

sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.0.-

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd frändeles bör bliva värd d.v.s.den är alldeles beroende av dikningen.-

Den mark däremot, som ligger så lågt, att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0 och i detta företag har denna grad blivit förlagd 0.1 m. under den vid förundersökningen befintliga vattenytan i diket.-

Höjdskalan varierar således emellan dessa bägge punkter 1.0 och 0.0 och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.-

Beträffande markens värde efter dikningens utförande har däremot värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.-

För all den mark, som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.-

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas.-

I samma längd finnas även var och en delägares båt- nads eller förbättringsvärde återgivna.

Företagets omfattning är beroende på ansökan, den in-

gångna föreningen och yrkandet i sammanträdesprotokollet och utgör nygrävning av dikessträckorna å plan- och profilkartan samt i handlingarna betecknad med litt. A-B-C och D-E med täckning med rör av dikessträckorna B-C och D-E.

För att utröna om dikessträckan B-C skulle bliva billigare som öppet har även ett alternativt förslag uppgjorts som öppet dike för denna sträcka.

Av kostnadsförslaget framgår emellertid att detta blir betydligt dyrare.

Dikessträckan A-B kan däremot ej göras som täckt beroende på markens beskaffenhet. -

Å plankartan äro dikenas lägen betecknade med tvänne röda linier för öppet dike och en röd linie för täckt dike. -

Å profilkartan äro däremot de täckta dikena betecknade med tvenne röda linier för täckt och en röd bottenlinie för öppet dike. -

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka. -

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta uppgåtts och befunnits utgöra:

Vid A ----- 11 hektar

B ----- 19 " och

för sträckan E-D ----- 2.5 "

Avrinningen har beräknats till 1.0 liter pr.sekund och hektar och rördimensionerna efter Hallins formel för vattnets hastighet $v = K \frac{1}{(1 + 0.5 \frac{\sqrt{R} + \log R}{2})} \sqrt{RI}$ med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $K = 60$. -

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således ett 20 cm.(8") vara lämpligt för dikessträckan B-C och ett 4" rör för sträckan D-E. -

För det öppna diket A-B är en bottenbredd av 0.3 m. med sidoslänk av 1:1.25 fullt tillräckligt. -

8" röret är beräknat av fullgoda cementrör med falsar eller muffar och 4" rören av prima tegelrör. -

Vid D insättes en intagningsbrunn av betong med en inre diameter av 0.6 m. med botten 0.5 meter under rörets underkant samt försedd med lock av en armerad betongskiva med fals och något kupig översida. -

Vid B insättes ett intag av betong med snett stående galler och vid C kringmuras röret i betong, varjämte diket

där nedom stensättes, allt enligt upprättade ritningar. -

I rörledningarna få ej några andra rör inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrivning där insätts. -

Några allmänna vägar ingå ej i företaget. Däremot har det varit nödigt föreskriva en ägovägsbro av trä för det öppna diket A-B. - För det alternativa förslaget är även bro för utfartsväg beräknad med ett 37.5 cm. (15") cementrör, allt enligt upprättade ritningar. -

I enlighet med bestämmelserna i 9 kap. 49§ skall ersättning med fulla värdet gäldas för den mark, som åtgår till det öppna diket utvidgning och finnes denna ersättning beräknad och upptagen i en särskild ersättningslängd. -

Likaledes skall enligt samma paragraf ersättning med fulla värdet gäldas för den förlust, skada och intrång som uppkommer genom dikesvallarnas upplagsplats, vilken ersättning av synemännen beräknats till 25% av det blivande värdet för den mark, som beräknats åtgå för upplaget. Även denna ersättning finnes upptagen i föreskrivna längd. -

Enligt bestämmelserna i 7 kap. 21§ av vattenlagen skall all mark, för vilken dikningen medför bätnad utgöra en samfällighet. -

Någon avgift enligt 11 kap. 95§ av vattenlagen skall ej

utgå, - då denna avgift ej skulle uppgå till tio kronor. -

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62§ av vattenlagen;
få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:
att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i
överensstämmelse med ovanskrivna förslag såväl i avseende
på plan som profilritningen;
att det må påbörjas, så fort denna förrättning vunnit laga
kraft och skall vara avslutat inom 1932 års utgång;
att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet
av ifrågavarande dikessträckor i överensstämmelse med hit-
hörande förslag skall utgå samfält efter var och en del-
ägares båtnads- eller förbättringsvärden, vilka återfinnas
som deltagningsprocent i kostnadsfördelningslängden;
att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordran-
de av anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande,
vilken därtill prövas lämplig och med vilken kontrakt
skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta
utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor;
entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt
åtagande;
att den uppkastade dikesjorden ej får läggas närmre dikes-
kanten än 0.6 meter och ej i sammanhängande strängar
utan med öppningar, där så erfordras för ytvattnets fria
avlopp;

att årliga ränsningar av det öppna diket och när så enford-

ras av intag, brunnar och utlopp skola verkställas;

att vid grävnings- eller ränsningsarbete så mycket vat-

ten ej på en gång får uppdämmas eller framsläppas att

fara för översvämning eller annan skada därigenom kan

uppstå;

att innan rören nedläggas och innan rörsträngarna täckas

med jord, skola de besiktigas och godkännas av lantbruks-

ingenjören i länet eller dennes assistent;

att företagets benämning skall vara "torrläggning av mark

till Assmåsa N:5 av år 1928";

att en fixpunkt i form av ett+ blivit inhuggen i en jord-

fast sten omkring 60 meter nordost om O med ett höjd-

läge av 10.63;

att företaget skall anses fullbordat, när det blivit avay-

nat och godkänt av någon av föreskrivne tjänstemän;

att förrättningskostnaden skall utgå efter samma grunder,

som gälla för dikningen eller efter deltagningsprocen-

ten, men nu om så skulle erfordras av sökanden förskju-

tas.

Besvärshänvisning

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen, eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Assmåsa den 26 mars 1928.


på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Helmer Hökberg.

Ola Persson.



BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter				
								Åker, tomt och dylikt			Äng och od- lingsmark							
		h	a	kvm.	h	a	kvm.	h	a	kvm.	h	a	kvm.	h	a	kvm.		
	38/4800 mtl. Assmåsa 5 ⁵⁹																	
	<u>Karl Engström, sök.</u>																	
1	åker			11	-													
2	do			11	-													
3	äng					10	-											
4	åker			22	-													
5	do			03	-													
6	do			45	-													
7	do			30	-													
8	do			17	-													
9	äng					04	-											
10	åker			05	50													
11	do			29	-													
12	håla imp.							1	73	50		14	-			02	-	
	1/64 mtl. Assmåsa 5 ⁸																	
	<u>Ola Nilsson, sök.</u>																	
13	åker			25	-													
14	do			18	-													
15	do			29	-													
16	äng					07	50											
17	åker			71	-													
18	håla imp.																03	50
	Trpt.	1	43	-		07	50	1	73	50		14	-				05	50

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Impedi- menter		
		här	ar	kv.	här	ar	kv.	här	ar	kv.	här	ar	kv.	här	ar	kv.
	Trpt.	1	43	-		07	50	1	73	50		14	-		05	50
19	håla imp.							1	43	-		07	50		03	-
	¹³ 1/64 mtl. Assmåsa 5															
	<u>Ola Nilsson, sök.</u>															
20	håla imp.														02	-
21	åker				63	50										
22	do				09	-				72	50					
	⁴² 10/2048 mtl. Assmåsa 5															
	<u>Nils Larsson.</u>															
23	åker				31	-										
24	äng						06	-								
25	do						03	-								
26	do						09	-								
27	do						20	-								
28a	do						05	-								
b	dike imp.														04	-
29	åker				49	-										
30	do imp.														01	-
31a	do imp.														40	-
31b	do				01	50										
32	do				24	-				1	05	50		43	-	
	⁴³ 22/2048 mtl. Assmåsa 5															
	Trpt.							4	94	50		64	50		55	50

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
								Åker,tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Tr.pt.							4	94	50		64	50		55	50
	<u>Nils Larsson.</u>															
33	åker			01 -												
34	do			25 -												
35	do			19	50											
36	do			05	50											
37	do			05 -												
38	do			05	50											
39	do			04	50											
40	do imp.							66 -							00	50
	<u>Sma.</u>							5	60	50		64	50		56 -	
Assmåsa den 26 mars 1928.																
på tjänstens vägnar:																
<u>Ernst Berggren.</u>																

[illegible]

1938 -

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.																1938 -
	<u>1/64 mtl. Asmåsa 5</u>																
	<u>Ola Nilsson, sök.</u>																
21	Åker -	65	50		2000	07	1400	889	-	1	2000	1270	-	381	-		
22	do -	09	-		2000	08	1600	144	-	1	2000	180	-	36	-		
	- Sma.	72	50					1033	-			1450	-	417	-	417	-
	<u>10/2048 mtl. Asmåsa 5</u>																
	<u>Nils Larssen.</u>																
23	Åker -	31	-		2000	06	1200	372	-	1	2000	620	-	248	-		
24	Eng -	06	-		1200	03	360	21	600	07	840	5040		2880			
25	do	03	-		600	03	180	5	400	07	420	1260		720			
26	do	09	-		600	00	-	-	-	03	180	1620		1620			
27	do	20	-		600	00	-	-	-	01	60	12	-	12	-		
28	do	05	-		1200	03	360	18	-	07	840	42	-	24	-		
29	Åker	49	-		2000	07	1400	686	-	1	2000	980	-	294	-		
31b	do	01	50		2000	08	1600	24	-	1	2000	30	-	6	-		
32	do	24	-		2000	08	1600	384	-	1	2000	480	-	96	-		
	Sma.	1	48	50				1511	-			224320		73220		73220	
	<u>22/2048 mtl. Asmåsa 5</u>																
	<u>Nils-Larsson.</u>																
33	Åker -	01	-		2000	08	1600	16	-	1	2000	20	-	4	-		
34	do -	25	-		2000	08	1600	400	-	1	2000	500	-	100	-		
	Trpt.	26	-					416	-			520	-	104	-	3087	20

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbätt- ringsvärde		Summa förbätt- ringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägs- ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.
	Trpt.		26	-				416	-			520	-	104	-	3087	20
35	åker		1950	2000	08	1600	312	-	1	2000	390	-	78	-			
36	do		0550	2000	09	1800	99	-	1	2000	110	-	11	-			
37	do		05	-	2000	08	1600	80	-	1	2000	100	-	20	-		
38	do		0550	2000	08	1600	88	-	1	2000	110	-	22	-			
39	do		0450	2000	09	1800	81	-	1	2000	90	-	9	-			
	Sma.		66	-				1076	-			1320	-	244	-	244	-

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		Dikessträckorna A-E-B-C och E-D.						
0-2+5	205	mylla och mossjord kbm.	450	0.50	225	-		
1		ägovägsbro av trä 4.0 m.bred:						
		balkar 4x0.2x0.17x5=0.7						
		plank 0.075x4x4 =1.2=1.9 kbm.						
		å 75.-		142.50				
		spik och arbete		7.50	150	-	375	-
2+5-2+79	74	20 cm.(8") rör lm.	74	1.75	129	50		
		för grävning i grus och sten, rö-						
		rens läggning och igenfyllning	74	1.-	74	-		
2+5		intag av betong enl.ritn.			50	-		
2+79		ommurning av rör medstensättn.			25	-	278	50
E-D	167	4" tegelrör 600 st.240 kr.pr.						
		1000 st.			144	-		
		för grävn.rörens läggning och igen-						
		fylln. lm.	167	0.35	58	45		
		1 st.brunn			40	-		
		1 st.öga			5	-	247	45
		för jordersättningar			27	60	900	95
		* ersättning för vallar			33	-	60	60
		för oförutsedda fall m.m.					88	45
	446				Summa.		1050	00

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Alternativt förslag.</u>						
		<u>Dikessträckan B-C. Öppet åike.</u>						
2+5-2+70	65	mylla på grus och sten kbm.	230	1.50	345	-	345	-
		<u>brotrumma för utfartsväg 4.- m. bred:</u>						
		för rivning av gamla bron och						
		grävning			20	-		
		för 10 m. 37.5 cm. rör lm.	10	3.50	35	-		
		" rörens läggning lm.	10	1.-	10	-		
		" betonggjutning kbm.	2	30.-	60	-		
		"stensättning kvm.	6	3.-	18	-		
		" fyllning och släntläggn.			30	-		
		" räck lm.	16		70	-		
		" diverse			7	-	250	-
							595	-
		för jordersättning ar	1.75	20.-	35	-		
		" ersättn. för vallar "	6	5.-	30	-	65	-
					Sma.		660	-
		för oförutsedda fall m.m.					40	-
							700	-
		Assmåsa den 26 mars 1928.						
		på tjänstens vägnar:						
		Ernst Berggren.						

Ernst Berggren.

[illegible]

Ersättningslängd.

Hemmanets				Ersättn.för jord				Ersättn.för vallar			
mark	nummer	namn	Ägarens namn	nr	i lönor	Ersättning kr. ö.	Summa ersättning kr. ö.	nr	i lönor	Ersättning kr. ö.	Summa ersättning kr. ö.
$\frac{22}{2098}$	5	Assmåsa.	Nils Larsson.	2.-	6:-	12 -		10-	150	15 -	
"		do	do	1.3	12:-	1560	2760	6:-	3:-	18 -	33 -
						Sma.	2760			Sma.	33 -
			<u>Alternativt förslag.</u>								
		Assmåsa.	Nils Larsson.	1.75	20:-		35 -	6:-	5:-		30 -
			Assmåsa den 26 mars 1928. på tjänstens vägnar: Ernst Berggren. Biträdande gode män: Helmer Hökberg.				Ola Persson.				

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets				Ägarens namn.	Förbättringsvärde		Deltagningsprocent	Deltagningskostnad		Förbättringskostnad	
nummer	mark	registernummer	namn.		kr.	ö.		kr.	ö.	kr.	ö.
5	$\frac{38}{4800}$	59	Assmåsa.	Karl Engström, sök.	1135	-	34.07	35773		11620	
5	$\frac{1}{64}$	8	do	Ola Nilsson, sök.	803	-	24.11	25316		8223	
5	$\frac{1}{64}$	13	do	do do	417	-	12.52	13146		4270	
5	$\frac{10}{2048}$	42	do	Nils Larsson.	73220		21.98	23079		7496	
5	$\frac{22}{2048}$	43	do	do	244	-	7.32	7686		2496	
					333120	100:-	10.50	-		34105	
Assmåsa den 26 mars 1928.											
på tjänstens vägnar:											
Ernst Berggren.											
Biträdande gode män:											
Helmer Hökberg.											
Ola Persson.											

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Carl Engström, Assmåsa, torsdagen den 29 denna månad kl. 10 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Assmåsa n:r 5 uti Sövde socken av Färs härad och Malmöhus län.

Lund den 14 december 1927.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Assmåsa Ola Nilsson.

Ola Nilsson.

do Nils Larsson.

Nils Larsson.

Att förestående personer blivit delgivna denna kallelse intyga:

Nils Persson.

Fjärdingsman.

*Förestående kallelse (27) delgiven
vidimeras, ex officio
Ernst Berggren*

Avskrift.

Allt såvitt framgår av härstädes fritt redovisat diarium för vår icke nämnd

lega tid uppföls mot en uligt uppgift den 26 mars 1928 avslutad
lega synskrivning angående företag, avseende torrläggning av mark
till de nämnda nr 5 i Lörde socken, Melinholms län; tätort

Stockholm i Föreläggningens rättshandboks kassli den
23 augusti 1928.

Ex officio
G. Lidbom.

Löven kredd. qm. stpl. 0:75
Stämpel
Suma bet. 1:75

vidimicas

ex officio
Emil Persson

151/2 C

272
201

M 2-0172

7611

DIARIE Nr
KONTRAKT. K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 MRS 1930

Sedan Kungl. Maj:t den 6 juni 1929 för
"Torrläggning av mark till Assmåsa nr 5 av år 1928" i Sövde socken
av

_____ MALMÖHUS LÄN _____

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren
vid syneförrättning år 1928 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med ettusenettthundraåttio (1.180)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med trehundra (300) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ha ~~te~~ undertecknad ~~te~~, ~~som av vederbörande intressenter enligt~~
~~företott protokoll utsetts till styrelse~~ ~~förtroendeman~~ ~~för företaget~~, *företagets*
samliga intressenter med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ ^{vi} ~~jag~~ ^{jag} ~~för egen del samt å veder-~~
~~börande intressenters i företaget vägnar åtaga~~ ^{oss} och förbinda ^{mig}.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1931,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke ~~beslut om dess återbetalning och fördelning blivit meddelat~~ redan blivit förfordrat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Asmacia
Karl Engström
Nils Larsson

den 23 augusti 1929

Ola Nilsson

Att Huvud Karl Engström, Ola Nilsson och Nils
Larsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

A. Cullen
Adress Riksdal

Sture Svensson
Adress Riksdals Särsk

Med stöd av Kungl. brevet den 6 juni
1929 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 18 mars 1930.

Ant. Mäkelin

Ant. Mäkelin

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliga bekostnad.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

14

15

1930 den 18 mars

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 st. av lag om kronans förmåns-
rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164)

Företagets namn: "Torrläggning av mark till Åsemåsa nr 5 av år 1928"
i Södra socken av Malmöhus län.

Lån 1.180 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Maj:ts beslut den 6 juni 1929.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hem- man	Mantal	Register- nummer	Ägares namn n.n.
----------------------------	--------	---------------------	------------------

Södra socken


Åsemåsa	38/4800	5 ²⁹	(av 5 ⁷ ?) Karl Engström
d:o	1/64	5 ⁸	Ola Nilsson
d:o	1/64	5 ¹³	D:ne
d:o	10/2048	5 ⁴²	(5 ⁴⁷ ?) Hils Larsson
d:o	22/2048	5 ⁴³	(5 ⁴⁸ ?) D:ne

Stockholm den 18 mars 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Ant. Hansson



Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som *Herrn Karl*
Engström, Olof Nilsson och Nils Larsson

genom ett av *dem* den *23 augusti 1929* undertecknat kontrakt
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande
"Torrläggning av mark till Assmåsa nr 5 av år 1928" i Sövde socken
av

MALMÖHUS LÄN

var till Kungl. Maj:ts den 6 juni 1929 beviljat dels lån
med 1.180 kronor att utgå från statens avdikningslånefond och dels statsbidrag
utan återbetalningsskyldighet med 300 kronor att utgå från statens avdik-
ningsanslag, gå undertecknade en för *lån* och *lån* för en i full borgen såsom för
egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt
eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade stats-
medel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Assmåsa den *23 augusti* 19*29*.
J. P. Nilsson *Jöns Larsson*
Grönigårns *Larsdötter Eriksdotter* *Larsdötter Eriksdötter*

J. P. Nilsson *Jöns Larsson*
Att
4. 1928. 1000. Vänd!

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

A. Cullin

Åure Larsson

Adress

Örnsdal

Adress

Örnsdals Gård

Att förenämnda J.P.Nilsson och Jöns Larsson anses fullt vederhäftiga för fullgörandet av den förbindelse de sig här ovan iklätt, betygar. Sjöbo i landsfiskalskontoret den 17 september 1929.

Lösen en krona.

Antagning

Med stöd av Kungl. brevet den 6 juni
1929 godkänner Kungl. Lantbruks-
styrelsen denna borgensförbindelse.
Stockholm den 18 mars 1930.

Obs.! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

242
29
Godkänt 18 mars 1930

DIARIE N: 7612
K. LANDBRUKSSTYRELSEN
17 MRS 1930

Bevis

över verkställd avsyning av dikningsföretaget "Torrläggning av mark till
Assmåsa n:r 5 av år 1928" i Sövde socken av Malmöhus län.

Planen fastställd av Kungl. Majts den 6 Juni 1929.

Statsunderstöd:

lån av 1180:- kronor från statens avdikningslånefond,
statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 300 kronor från statens
avdikningsanslag,

Arbetsstyrelsens ordförande är Karl Engström i Assmåsa n:r 5 pr Eriks-
dal.

Efter verkställda kontroller och av undertecknad nedanskrivna dag
företagen slutlig avsyning av föreskrivna dikningsföretag har det be-
funnits utfördt i överensstämmelse med ovanskrivna plan, varför detsamma
kan av mig förordas till godkännande.

Lund den 14 mars 1930.

Karl Engström



Stämpel en krona..

