

Förslag till
 terrläggnings av mark till

Borrie nr 4 m.fl. hemman uti

Borrie, Stora Herrestads och Högestads socknar

av Herrestads härad, Malmöhus län;

upprättad vid laga synförrättning år 1927 av

Eumund Persson

Statsens lantbruksingenjör.

Inskrift

Gården Hågel. köpts tidigare för den 22 mars 1929

fästade till stämman vid arbetets utfrående.

Stokholms den 12 april 1929

På Hågel. Lantbrukets af rehusen vagnar.

Albert Smith.

(vidammars)

ex officio

Eumund Persson



Skala 1:4000.

100 200 300 400 m.

RITN. Nr 001

3*0175

Nr 175 Malmöhus 3 pite

Arbetskräft.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga beviljande
 den 19 mars 1929 fastställes till följande vid
 arbetets utfrående.

Stockholm den 12 april 1929
 På Kungl. Hantverksstyrelsens vägnar:
 Albert Smith.

Vidimmaras

ex officio

Levin Pannus

Förslag till

förordning om mark till

Borrie nr 4 m.fl. hemman nr 22;

Borrie, Stora Herrestads och Högestads socknar



av Herrestads härad, Malmöhus län;

upprättat vid laga synförrättning år 1927 av

Levin Pannus

Ståthöfdens landbruksingenjör.

Blad 2



Skala 1:4000

Höjd- och sektionsskala 1:100

100 50 0 100 200 m

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m

STN.Nr 002

M 3-01752

Nr 175 Malmöhus 3 riter

Förslag till
 förläggning av mark till
 Borrie nr 4 m.fl. hemman uti
 Borrie, Stora Herrestads och Högestads socknar
 av Herrestads härad, Malmöhus län;
 upprättad vid lagu synförrättning år 1927 av

Ernst Rasmus
 Statens Lantbruksingenjör

Anteckn.
 Gunnar Rungl. sk. till mediga bro den
 28 maj 1929 fastställde till efterrättelse
 vid arbetets utförande.
 Stockholm den 18 april 1929
 På Rungl. Lantbruksskyddskans vägnar
 Albert Smith

Förslag till kringmurning av utlopp
 Skala 1:50
Ernst Rasmus
 ex officio






Förslag till inlag. Sk. 1:50

Förslag till ägöväg vid 9+28. Skala 1:50

Förslag till ägöväg vid 53+50. Skala 1:50

Förslag till ägövägsbro vid 19+20. Skala 1:50

Förslag till ägövägsbrunn nr 31+59. Skala 1:50



Förslag till brunn Sk. 1:50

Förslag till brunn Sk. 1:50

M

3*0175

13151

DIARIE Nr

K. LANTFÖRVALTNINGEN

10 JUNI 1929

Handlingar

angående torrläggning av mark till
BORRIE n:r 4 m.fl.hemman uti
Borrie, St. Herrestads och Högestads sock-
nar av Herrestads härad och Malmöhus län;
upprättade vid laga syneförrättning
år 1927.

Innehåller Affären (81) skivorna sidor

Protokoll, hållet vid sammanträde
angående laga syneförrättning för
torrläggning av mark till annexhem-
manet N:4 Borrie m.fl.hemman.

År 1927 den 1 november inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör hos lantbrukaren Lars Jönsson å annexhemmanet N:4 Borrie för att på grund av nedan intagna förordnande företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till annexhemmanet N:4 Borrie m.fl.hemman uti Borrie, Stora Herrestads och Högestads socknar av Herrestads härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

Sökanden Lars Jönsson som arrendator av annexhemmanet N:4 Borrie och av övriga sakägare:

Borrie kyrkoråd genom lantbrukaren Anders Mårtensson i Borrie enligt protokollsutdrag Bil.A.

Greve Philip Bonde och Polisdomaren Bernhard Andersson som förmyndare för greve Erik Alfred Gustav Piper genom förvaltaren P.H. Olsson i Fyledal för Högestad enl.fullmakt Bil.B.

Herman Sundevall som arrendator av Högestad Nygård.

Ernst Persson som arr.av N:10 Högestads ängar.

Greve R. Hamilton och v.häradshövdinge H. Espersson som förmyndare för Grevinnan Alexandra Sparre född Hamilton för Herrestad gård genom förvaltaren Otto Andersson. Bil. C och D.

Hilding Svensson som arrendator av Herrestad gård.

Per Jönsson för St. Herrestad N:37

Knut Andersson do. N:37

Som konsistorieombud Herr Kyrkoherde Aug. Ahlner i Stora Herrestad enl. förordnande av den 29/10 27. Bil. E.

Som gode män. Herrar Carl Borrie i Borrie gård och Vilhelm Fredriksson i Borrie, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§:1

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan där- om upplästes och hade lydelse som följer. Bil. F och G.

§:2

Upplästes utdrag ur Lunds domkapitels boställsprotokoll den 13 Augusti 1927 utvisande rätt för arrendatorn att ansöka för rättningen.-

§:3

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmännen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättnings handläggning.-

§:4

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vatten-skadade området med därtill hörande profil.-

§:5

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökanden förklarade sig ombudena för Herrar Greve Raul Hamilton och V.häradshövding^{HH}. Espersson samt Greve Ph.Bomde och polisdömaren B.Andersson och lantbrukaren Knut~~A~~Andersson sig härtill villiga och varom särskild förening upprättades Bil.H.

§:6

Sökandenasyrkade att få den i företaget ingående marken torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av densammas alstringsförmåga helst genom täckta diken i så stor utsträckning som möjligt-

§:7

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att sedan kompletteringsmätningar och avvägningar hunnit verkställas, nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta måndagen den 21 denna månad kl.12 middagen och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.-

§:8

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

På tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Carl Borrie

Wilhelm Fredriksson

Den 21 november 1927

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synemän och följande delägare och ombud:

Lars Jönsson som arr.av annexhemmanet Borrie N:4.

Greve Erik Alfred Gustav Piper å Torup, förmyndare Greve Philip

Bonde och Polisdomare Bernhard Andersson genom Godsförvaltare P.

H.Olsson i Fyledal enl.fullmakt.

Patron Hilding Svensson som arr.av Herrestad gård.

Axel Sjövall för Herrestad N:27 genom fadren Anders Sjövall enl.

fullmakt Bil.I.

Borrie kyrkoråd genom Lantbrukaren Anders Mårtensson i Borrie

enl.protokollsutdrag Bil.C.

Ordföranden i Herrestads vägstyrelse Herr Anders Nilsson.

Som konsistorieombud Herr kyrkoherde Aug.Ohlsson i Stora Her-

restad enl.förordnande förät inlämnat.-

§:9

Förelades den sedan förra sammanträdet kompletterade plan-

kartan med därtill hörande profil.-

§:10

Sökandena yrkade att diken skulle täckas i så stor utsträckning som möjligt.-

§:11

Det skulle antecknas att den i företaget ingående bygdsvägsbron tillkommit omkring 1910 och att den ovan bron liggande marken varit av åkers natur.-

§:12

Som ej något vidare fanns att anteckna, förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att sedan nödiga jordvärderingar och undersökningar hunnit verkställas och därpå grundade handlingar och förslag upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta, fredagen den 23 instundande december kl. 10.30 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.-

§:13

Dagens protokoll upplästes

Ort och tid som ovan

På tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Carl Borrie

Wilhelm Fredriksson

Den 23 december 1927 inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synemän och följande sakägare och ombud:

Axel Sjövall för Herrestad N:27 genom fadren Anders Sjövall.

Grevinnan Alexandra Sparres förmyndare Greve Raul Hamilton och v.härads hövdinge H.Espersson, för Herrestad N:68 genom godsförvaltare Otto Andersson enl.fullmakt.

Borrie Kyrkoråd genom lantbrukaren Anders Mårtensson enl.protokollsutdrag för annexhemmanet Borrie N:4.

Lars Jönsson som arr av do.

Greve Erik Alfred Pipers förmyndare Greve Philip Bonde och polisdomare R.Andersson för Högestad N:36 och 16 genom Godsförvaltaren P.H.Ohlsson enl.fullmakt.

Herman Sundevall som arrendator av Högestad N:36

Hilding Svensson som arr.av Herrestad gård.

Som konsistorieombud Herr kyrkoherde Aug.Ahlner i Stora Herrestad.

§:14

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.-

§:15

Avgavs följande utlåtande Bil.K

§:16

Handlingar och kartor skulle förvaras hos arrendatorn Her-

man Sundevall å Högestad Nygård adr. St. Herrestad.

§:17

Herman Sundevall utsågs även till sammankallande för val av styrelse.-

§:18

Spm ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.-

§:19

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan.

På tjänstens vägnar:

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

Carl Borrie

Wilhelm Fredriksson

Bil.A.

Utdrag av protokoll, hållet vid
sammanträde av kyrkorådet i Borrie
den 25 okt. 1927.-

§:1

Till ombud för kyrkorådet vid de syner, som komma att hållas
i och för nu ifrågasatt torrläggning av mark till annexhemma-
net N:4 Borrie utsågs med acklamation lantbrukaren Anders Mår-
tensson, Borrie.

Rätt utdraget, betygar

Ex officio

Aug. Ahlner.

Avskrift.

Bil.B.

Utdrag av förmynderskapsproto-
kollet, hållet vid särskilda samman-
trädet för vårtingets avslutande med
§:94 Gärds och Albo härad i Degeberga den
13 juli 1922.

Sedan häradsrätten, på sätt domboken för denna dag under n:r

418 utvisade, förklarar greven Erik Alfred Gustaf Piper å Torup, vilken vore född den 31 december 1891, omyndig samt tillika föreskrivit, att frågan om förordnande av förmyndare för honom skulle upptagas till behandling i detta protokoll;

så blev nu, på därom väckt förslag och jämlikt eget åtagande, greven Philip Bonde å Bosjökloster samt polisdomaren Bernhard Andersson i Malmö förordnade att vara hans förmyndare;

kommande förmynderskapet att stå under tillsyn av granskningsgodemännen i Vitaby församling, för vilka detta förordnande skall uppvisas, då räkning över befattningen första gången avlämnas.

Som ovan.

På häradsrättens vägnar:

Folke Drangel.

Vidimeras:

Ewald Ekander

Anselm Tegnér

Avskrift.

Fullmakt rör förvaltaren P.H.Olsson, Fyledal pr.Högestad, att vid alla laga syner och förrättningar, som komma att hållas för vattenavledning och torrläggning av mark tillhörande Högestads och Baldringe fideikommiss föra greve Gustav Pipers talan och hans rätt bevaka. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Bosjökloster och Malmö den 16 maj 1923.

Ph. Bonde

Bernh. Andersson

Bevittnas:

Sven Linders

C. Edelberg.

Domänintendent

Distriktslantmätare

Vidimeras:

L.A. Mårtensson

A. Hägg

Bil. C.

Fullmakt för innehavaren att vid sammanträde, som av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren blivit utsatt att hållas hos Lars Jönsson i Borrie tisdagen den 1 november 1927 kl. 10.30 f.m. angående av Kungens befallningshavande i Malmöhus län förordnad syn för torrläggning av mark till annexhemmanet N:4 Borrie, föra talan för grevinnan Alexandra Sparre, född Hamilton, & Kronvall såsom ägare av Herrestads gård. Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Kristianstad den 20 oktober 1927

För Grevinnan Alexandra Sparre
född Hamilton.

Raul Hamilton

Förmyndare.

H. Espersson

Bevittnas:

Agnes Holmquist

Margareta Almkvist.

Bil.E.

Till

Domkapitlet i Lund.

Förordnad att handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till annexhemmanet N:4 Borrie uti Borrie socken av Herrestads härad, får jag, under tillkännagivande att sammanträde angående denna förrättning kommer att äga rum hos Lars Jönsson, Borrie, tisdagen den 1 instundande november kl. 10.30 f.m., vördsamt hemställa att ombud för i denna förrättning ingående annexhemmanet Borrie N:4 tillhörig jord, måtte förordnas att närvara såväl vid nämnda som ock vid de under förrättningsens fortgång möjligen blivande sammanträden för att berörda jords rätt iakttaga och bevaka.

Lund den 18 oktober 1927

Ernst Berggren.

Resolution.

Her kontraktsprosten m.m. d:r J. Rosengren eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud närvara vid ovannämnda förrättning. Lunds domkapitel den 19 oktober 1927.

Å domkapitlets vägnar:

Edv. Rodhe
/ Fr. Kallmer.

Överlåtes på kyrkoherden Aug. Ahlner i St. Herrestad.

Willie den 29/10 1927

Josef Rosengren.

Bil. F

Till

Länstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till annexhamnet N:4 Borrie uti Borrie socken av Herrestads härad och

Malmöhus län.

Borrie den 2 Juni 1927

Lars Jönsson.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören E. Berggren förordnas härigenom, att
därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i in-
neliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 5 juli 1927

På länsstyrelsens vägnar:

J. Adler

T. Hinnman.

Bil. G.

Utdrag ur Lunds domkapitels bo-

ställsprotokoll den 13 augusti 1927.

§:28. I skrivelse till domkapitlet den 7 juni 1927 hade statens
lantbruksingeniör i Malmöhus län Ernst Berggren under förmälan
att arrendatorn av annexhemmanet nr:4 Borrie i Borrie socken Lars
Jönsson ansökt om laga syneförrättning för torrläggning av mark

Den 13 augusti 1927, följande dag, hade den nämnda arrendatorn Lars

till nämnda m.g.l.hemman, anhållit om tillstånd för arrendatorn
härtill.

I avgivet infordrat yttrande hade kontraktsprosten J.Rosen-
gren tillstyrkt att begärda medgivandet lämnades arrendatorn.

Efter föredragning härav beslöt domkapitlet genom utdrag av
detta protokoll meddela lantbruksingenjören Berggren, att dom-
kapitlet funne skäligt medgiva arrendatorn ansöka om syneförrätt-
ningen ifråga. Ut supra.

In fide.

Fr. Kallmer.

Bil.H.

Förening.

ingången vid laga syneförrättning för torrläggning av mark till
annexhemman ^(n:r 4 Borrie m. fl. hemman) uti Borrie och Stora Herrestads socken av Malmöhus
län.

Undertecknade vilja härmed förena sig med sökanden till

ovanskriwna laga syneförrättning.

Borrie den 1 nov.1927.

för Greve Raul Hamilton, H.Espersson

genom

Otto Andersson

enl.fullmakt.

för Greve Ph.Bomde & Polisdomare Bernhard Andersson gen.

P.Ølsson

Knut Andersson.

enl.fullmakt

Bevittnas:

Carl Borrie

Wilhelm Fredriksson

Bil.I

Fullmakt.

Härmed befullmäktigar jag min fader Anders Sjövall att, vid det sammanträde, angående laga syn för torrläggning av mark till annexhemmanet N:4 Borrie m.fl., som kommer att hållas hos Arren-

datorn Lars Jönsson i Borrie måndagen den 21 dennes kl.12 på
dagen, min talan föra och rätt bevaka godkännande jag detta mitt
ombuds lagliga åtgärder.

St.Herrestad N:27 den 17 November 1927

Axel Sjövall

Bevittnas av undertecknade på en gång närvarande:

Hans Engström

Augusta Engström.

Bil.K.

Utlåtande av synemännen vid den av
Kungl.befallningshavanden i länet på
därom gjord ansökan förordnade laga sy-
neförrättningen för torrläggning av mark
till Borrie N:4 m.fl.hemman uti Borrie,
Stora Herrestads och Högestads socknar
av Herrestads härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och delvis även rör-
läggning av en del mindre floddiken för bättre torrläggning av till

största delen redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i 7 kap. av gällande vattenlag att anse såsom dikning.-

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas bätnad av dikningen har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinien blivit så beräknad att all den nedan denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.-

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning, +

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade. Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.-

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den bätnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.-

Därvid hava synemännen gått så tillväga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densammas naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr. hektar kan bli värd efter företagets utförande under

förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.-

Markens höjdläge över horisontalplanet är betecknad med blå siffror och den lösa jordens djup under markytan med röda siffror med decimaler.-

Markens nuvarande värde är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av markens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i diken d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.-

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats, har höjdlägesgraden 1.0.-

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framlängdes bör bli värd d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningen.-

Den mark däremot, som ligger så lågt, att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0.0.-

Höjdskalet varierar således emellan dessa bägge punkter 1.0 och 0.0 och de olika tiondelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.-

Beträffande markens värde efter dikningen, har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bli fullständigt torr-

lagd.-

För all den mark, som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.-

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas.-

I samma längd finnas även var och en delägares båtnads eller förbättringsvärde.-

Företagets omfattning är beroende på ansökan, den ingångna föreningen och yrkandena i sammanträdesprotokollets §§ 6 och 10 samt vid synegången och utgör:

1/ Nygrävning och rörläggning av dikessträckan å plan- och profilkartan, samt i handlingarna betecknade med litt. A-B.

2/ Nygrävning och rörläggning av dikessträckorna P-N-C och N-O.

3/ Nygrävning av dikessträckan C-D, med rörläggning å sträckorna C-3 och å 6+20-D.-

4/ Nygrävning av dikessträckan K-H med rörläggning å sträckan 51-52+60.-

5/ Nygrävning och rörläggning av dikessträckorna M-L och L-E.-

6/ Nygrävning av dikessträckan I-H-D-E-F och

7/ nygrävning av dikessträckan F-G, med rörläggning av dikessträckan 23 -24+31

Det hade visserligen varit önskvärt att även kunna föreskriva

rörläggning å dikessträckorna 14+50-F och 20+50-23, varför alternativt förslag även uppgjorts med dessa sträckor som täckta.-

Som framgår av de uppgjorda kostnadsförslagen uppgår dock kostnaden för täckta diken betydligt kostnaden för öppna, varför syemännen ej kunnat föreskriva dem som täckta med mindre än att den, som detta yrkar själv gäldar skillnaden emellan täckta och öppet dike.-

Å plankartan äro de täckta dikenas lägen betecknade med en röd linie och de öppna med tvänne röda linier.- Å profilkartan äro däremot de täckta diken betecknade med tvänne parallella röda linier och de öppna med en röd bottenlinie.-

Å plankartan äro intag och brunnar betecknade med små röda cirklar, å profilen däremot med vertikala röda linier.-

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.-

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.-

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets kartor noga uppgåtts och befunnits utgöra:

för dikessträckan A-B 25 hektar.

för dikessträckan P-N	37	hektar
" " N-O	12	"
vid N	54	"
" 2	60	"
" K	10	"
" M	34	"
" L	49	"
" I	44	"
" H	80	"
" 5+50	88	"
" 7+40	90	"
" D	155	"
" E	220	"
" 14+50	260	"
" F	310	"
" 24	320	"

Avrinningen har beräknats till 1.0 liter pr.sekund och hektar
och rördimensionerna efter Hallins formel för vattnets hastighet

$$V = K^1 \left(1 + 0,5 \frac{\sqrt{R} + \log R}{2} \right) \sqrt{R J}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $K^1 = 60$.-

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således följande dimensioner vara nödiga och lämpliga:

för dikesträckan A-38+80 ett 25 cm. (10") rör

"	"	38+80-B	"	22.5	cm. (9")	"
"	"	P-N	"	22.5	" (9")	"
"	"	N-O	"	22.5	" (9")	"
"	"	O-2	"	20	" (8")	"
"	"	2-3	"	30	" (12")	"
"	"	6+20-D	"	37.5	" (15")	"
"	"	51-52+60	"	15	" (6")	"
"	"	M-L	"	20	" (8")	"
"	"	L-E	"	30	" (12")	"
"	"	23-24+31	"	50	" (20")	"

samt eventuellt för:

dikesträckan 14+50-F ett 60 cm. (24") rör

" 20+50-23 " 45 " (18") "

För öppna diken är en bottenbredd av 0.3 m. med sidoslänt av 1:1.25 fullt tillräcklig.-

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar och alla gjutna å platsen i en blandning av 1:2:2 eller 1:3 av fullgoda materialier.-

Vid 41+40, 37+40, 6+20, M och 23 samt eventuellt vid 14+50 och F insätts intag av betong med snett stående galler.-

Vid 40+50, 38+80, 36+20, O, O, 1, 2, 7+36, 49+20, 47+50, 51 insätts intagningsbrunnar av betong med en inre diameter av 0.6 m. area med

botten 0.5 m. under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida.-

Vid 24 och eventuellt vid 17,19+20 och 23 insätts intagningsbrunnar lika föregående men med en inre diameter av 1.0 m. med konisk överdel till 0.6 m. öppning.-

Vid B,3,D,45,52+60,24+21 ommuras röret i betong, varjämte diket där nedom stensättes i botten och slänter till en vertikal höjd av 1.0 meter på en längd av 2.-m.-

I företaget ingå tvänne allmänna vägtrummor vid 38+80-38+70 och vid 24+2-24+8 av vilka den översta eller vid 38+80 tillkommit omkring år 1910 och marken ovanför densamma varit av åkers natur vid densammas tillkomst.-

Bägge trummorna lägga hinder i vägen för den ovanliggande markens torrläggning till lagenligt djup,-varför det varit nödigt att föreskriva rörläggningar under desamma enl. upprättad ritning.-

I enlighet med 7 kap.7 § av vattenlagen skall arbetet ombesörjas av vägstyrelsen därest ej denna hellre vill överlämna det till den dikande och beträffande den översta även bekostas av vägstyrelsen.- Arbetet skall så bedrivas att något hinder för det övriga dikningsarbetet ej uppkommer.-

En del ~~vägvägs~~-trummor eller broar hava även varit nödiga att föreskriva till ombyggnad enligt upprättade ritningar.-

I enlighet med bestämmelserna i 9 kap.49 § av vattenlagen skall

ersättning för mark, som åtgår för de öppna dikenas utvidgning
gäldas med fulla värdet och finnas i en särskild ersättnings-
längd var och en sakägares andel därav upptagen.-

Likaledes skall enligt samma paragraf även ersättning gäldas
med fulla värdet för den förlust, skada och intrång, som uppkom-
mer genom de öppna dikenas vallars upplagsplats, vilken ersätt-
ning av synemännen beräknats till 25 % av det blivande värdet å
den mark, som beräknats åtgå för upplaget.-

För fördelning av kostnaderna har företaget kunnat uppdelas
i flera mindre företag, vilka på grund av fallförhållanden och lä-
ge äro av varandra alldeles oberoende.

1:sta företaget omfattar dikessträckan A+B

2	"	"	"	"	P-N-C och N-O
3	"	"	"	"	K-H
4	"	"	"	"	M-L
5	"	"	"	"	C-D, D-H-I, E-L och D-E-F
6	"	"	"	"	F-G

Enligt bestämmelserna i 7 kap. 21 § av vattenlagen skall all
mark för vilken dikningen medför båtnad inom företagen utgöra
en samfällighet.-

Då det emellertid efter samma kapitel 24 § ~~erfordras~~ för torr-
läggning av den till samfälligheten hörande marken särskilda gre-
nar av diket och kan på grund därav antagas att kostnaden i för-

hållande till båtnadsvärdet för torrläggningen av något område skulle bliva mindre därest ej annat område ingått i samfälligheten, skall för jämkning den till samfälligheten hörande marken hänföras till särskilda avdelningar.-

På grund härav har följande utredning verkställts beträffande

5- företaget.

Dikessträcken	Kostnad.	Förbättring el. båtnads- värde.	Kostnad pr. förbättr. ringskrona.
<u>Särskild dikningskostnad.</u>			
C-D	3000:-	8844:-	0.3392
I-H-D	1950:-	9147:40	0.2132
D-E-F	9330:-	11518:40	0.8100
E-L	1120:-	1495:20	0.7490
Summa:	15400:-	31005:-	0.4966
<u>Egen utdikning:</u>			
C-D (+D-E-F)	12330:-	8844:-	1.3941
I-H-D (+D-E-F)	11280:-	9147:40	1.2331
E-L (+D-E-F)	10450:-	1495:20	6.9890
D-E-F	9330:-	11518:40	0.8100
<u>Kombinerad utdikning.</u>			
C-D+D-E-F	12330:-	20362:40	0.6055
do. +I-H-D	14280:-	29509:80	0.4839

Dikessträcken	Kostnad	Förbättring el. båtnads- värde.	Kostnad pr. förbättring- krona-
C-D+D-E-F+I-H-D+E-L	15400:-	31005:-	0.4966
I-H-D+D-E-F	11280:-	20665:80	0.5458
do. +E-L	12400:-	22161:-	0.5595
E-L+D-E-F	10450:-	13013:60	0.8030
<u>Resultat.</u>			
5:te företaget			
1 avdelningen			
C-D+D-E-F+I-H-D	14280:-	29509:80	0.4839
2ra avdelningen			
E-L	1120:-	1495:20	0.7490
Femte företaget skall ~~indelas~~ indelas i tvänne avdelningar med res- pektive 0.48 och 0.74 kr.pr. förbättringskrona.-			
De övriga företagen kunna endast bli en avdelning nämligen:			
1sta företaget A-B	1390:-	5123:-	0.2713
2ra " P-N-C & N-O	1650:-	4619:20	0.3572
3dje " K-H	1070:-	3101:60	0.3449
4de " M-L	980:-	3434:20	0.2853
6te " F-G	2705:-	2363:20	1.1446

I enlighet med bestämmelserna i 11 kap. 95 § av vattenlagen

åligger det sökanden att innan arbetet påbörjas till länssty-

relsen, som bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en summa av en för tusen av värdeökningen eller båtnaden eller Fyratio (49) kronor 65 öre.-

Enligt Kungl. Maj:ts kungörelse om nummerbeteckning å nederbördsområde tillhör området N:89.-

Fixpunkter i form av + hava bliwit inhuggna i jordfasta stenar.
vid 0 på ett höjdläge av +20.62

" 7+30 " +15.76

" 17+40 " +18.17

" 6 " +6.85

allt över horisontalplanet.-

Jämlikt föreskriften i 10 kap.62 § av vattenlagen, få synemännen
avgående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan utföras i överensstämmelse med ovan beskrivna förslag och bestämmelser, som noggrant skola följas vid arbetets utförande såväl med hänsyn till plan-som profiltitningen;

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft och
skall vara avslutat inom fem år därefter eller senast inom 1932
års utgång;

att kostnaden för ej mindre dikningen, än framtida underhållet av
ifrågavarande dikessträckor skola inom de olika företagen gäldas samfällt efter var och ens deltagningsprocent, som finnes

angiven i kostnadsfördelningslängden, dock med iakttagande av bestämmelserna i 7 kap. 27 § av vattenlagen angående dikningskostnaden;

att arbetet skall å de olika företagen utbjudas till utförande å tofentlig auktion eller genom infordrande av anbud, åt den minstbjudande, vilken därtill prövas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i anlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att den uppkastade dikesvallen för öppet dike ej får läggas närmre dikeskanten än 0.6 meter och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar där så erfordras för ytvattnets fria avlopp; stöter väg intill dike får endast till vägförbättring lämpligt ämne uppläggas å denna;

att där diket går i rågång, skall det upptagas till lika del å bägge sidor, varjämte även dikesjorden upplägges till hälften å varje;

att årliga ränsningar av öppna diken och när så erfordras av intag, brunnar och utlopp skola verkställas; uppkommer jordras eller annat så att vattnet hindras i sitt lopp, skall dock detta genast avhjälpas;

att vid grävnings- eller ränsningsarbete ej så mycket vatten på en gång får uppdämmas eller framläppas att fara för översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att rören ej få nedläggas och rörstängar ej täckas förr än de

besiktigats och godkänts av lantbruksingenjören i länet eller
dennes assistent;

att företagets benämning skall vara "torrläggning av mark till

Borrie N:4 m.fl.hemman av år 1927."

att företaget skall anses fullbordat när det blivit avsynat och god-
känt av någon av föreskrivna tjänstemän;

att förrättningskostnaden skall utgå efter hela företagets båtnads-
eller förbättringsvärde, men nu om så skulle erfordras förskjutas
av sökanden;

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen
enligt 10 kap. av vattenlagen eller vill han föra talan emot syne-
männens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättning-
en förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol, adress
Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståen-
den och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar,
som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.-

Sådana besvär skola ingivas i 3 exemplar.

Borrie den 23 december 1927.

På tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Carl Borrie ; Wilhelm Fredriksson.

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägarens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	239/1024 Herrestad N:27 ²															
	<u>Axel Sjövall.</u>															
1	åker			19 -												
2	do.			11 50												
3	do.			07 -												
4	do.			20 -												
5	trädgård			03 -												
6	åker			12 -												
7	väg imp.			-											0550	
8	äng			-			0650									
9	do.			-			0550									
10	do.						05 -									
11	do.						0950									
12	grav						48 -									
13	åker			11 -												
14	do.			0650												
15	väg imp.			-											01 -	
16	åker			0750												
17	äng						0850			9750			83 -			
	⁹⁹⁶ ~~3977~~ mtl. Herrestad N:68 ²															
	<u>Grevinnan Alexandra Sparre</u>															
	<u>Förmyndare Greve Raul Hamilton</u>															
	Trpt.									9750			83 -			0650

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarrens namn och ägofigures beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	har	ar	kv.	har	ar	kv.	har	ar	kv.
	Trpt.							97	50		83	-		06	50	
	<u>och V.häradshövding H.</u>															
	<u>Espersson, sök.</u>															
	<u>arr.Patr.Hilding Svensson.</u>															
18	åker			29	-											
19	do.			80	-											
20	do.			58	-											
21	do. imp.													15	-	
22	do.			19	-											
23	do.			25	-											
24	do.			21	-											
24	väg imp.													00	50	
25	åker			07	50											
26	do.			15	-											
27	do.			32	-											
28	do.			35	-											
29	do.			09	-			3	30	50						
	<u>11/16 mtl.Herrestad N:35</u>															
	<u>Jennyhill</u>															
	<u>Philip Agard.</u>															
30	åker			80	50											
31	do.			05	50			86	-							
	Trpt.							5	14	-	83	-		22	-	

- 33 -
BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		ha	ar	kv.	ha	ar	kv.	ha	ar	kv.	ha	ar	kv.	ha	ar	kv.
	Trpt, 1 mtl. Borrie N:4 <u>Annexhemman.</u> <u>arr. Lars Jönsson. sök.</u>							5	14	-			83	-	22	-
32	åker			1550												
33	do.			3550												
34	äng						0950									
35	do.						61	-								
36	åker			28	-											
37	do.			08	-											
38	do.			1250												
39	do.			10	-											
40	do.			18	-											
41	do.			04	-											
42	do.			04	-											
43	do.			2050												
44	do.			12	-											
45	do.			4050												
46	väg imp.														07	-
47	åker			05	-											
48	äng						38	-								
49	do.						36	-								
50	do.			0350												
	Trpt.	2	17	-	1	4450		5	14	-			83	-	29	-

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		h	a	h	h	a	h	h	a	h	h	a	h	h	a	h
	- - Trpt.	2	17	-	1	44	50	5	14	-	83	-	29	-		
51	Åker		03	50												
52	do.	1	05	-												
53	väg imp.													01	-	
54	Åker		01	-												
55	dike imp.													15	-	
56	Åker		81	-												
57	do.		65	-												
58	Äng.					39	-									
59	do. imp.													05	50	
60	do.					89	-									
61	Åker		66	-												
62	do.		41	-												
63	Äng					19	50									
64	do.					14	-									
65	do.					11	-									
66	do.					19	-									
67	do.					14	50									
68	väg imp.													06	-	
69	Åker		25	-												
70	do.		05	50												
71	dike imp.													03	50	
	Trpt.	6	10	-	3	50	50	5	14	-	83	-	60	-		

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvä.	har	ar	kvä.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvä.
								har	ar	kvä.	har	ar	kvä.			
	Trpt.	6	10	-	3	50	50	5	14	-		83	-		60	-
72	åker			04		50										
73	do.			14		-										
74	do.			36		-										
75	dike imp.														03	-
76	åker			32		-										
77	do.			11		-										
78	do.			20		-										
79	do.			24		-										
80	väg imp.														01	-
81	åker			06		-										
82	do.			16		-										
83	dike imp.														07	50
84	äng						75	-								
85	åker imp.														14	-
86	do.			41		-										
87	do.			19		-										
88	do.			32		-										
89	äng						09	50								
90	do.						14	-								
91	do.						12	-	8	65	50	4	61	-		
	<u>11/16 mtl. Herrestad.</u>															
	Trpt.								13	79	50	5	44	-	85	50

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter			
		Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Impedi- menter			
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	
	Trpt.							13	79	50	5	44	-			85	50
	<u>Jennyhill</u>																
	<u>Philip Agard.</u>																
92	Åker			26	-			26	-								
	<u>5 1/4 mtl. Högestad N:36</u>																
	<u>Greve Erik Alfred Gustav Pipers</u>																
	<u>Förmyndare; Greve Philip Bonde</u>																
	<u>& Polisdomare B. Andersson, sök.-</u>																
	<u>err. Herman Sundevall.</u>																
93	äng imp.															26	-
94	do. imp.															08	50
95	do.						57	-									
96	do.					2	23	-									
97	do.						40	-									
98	do.						40	-									
99	do.						40	-									
100	do.						41	-									
101	dike imp.						19	-								06	-
102	väg imp.															07	50
103	Åker			59	-												
104	do.			23	-												
	Trpt.			82	-	4	60	-	14	05	50	5	44	-	1	33	50

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter				
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.		
-	- Trpt.		82	-		4	60	-	14	05	50		5	44	-	1	33	50
105	åker		36	-														
106	do.		51	-														
107	do.		21	-														
108	do.		23	-														
109	do.		09	-														
110	väg imp.																05	-
111	dike imp.																03	50
112	åker		64	-														
113	do.		48	50														
114	do.		11	50														
115	do.		58	-														
116	do. imp.																07	-
117	do.		42	-														
118	do.		11	-														
119	do.		25	-														
120	do.		19	-														
121	do.		16	-														
122	do.		57	-														
123	do.		41	-														
124	do.		03	-														
125a	do.		14	-														
-	- Trpt.	6	32	-		4	60	-	14	05	50		5	44	-	1	49	-

Ägarens nr.	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		h	a	m.	h	a	m.	h	a	m.	h	a	m.	h	a	m.
	Trpt.	6	32	-	4	60	-	14	05	50	5	44	-	1	49	-
125b	åker		15	-												
126	do.		23	+												
127	äng				35	-										
128	dike imp.													04	-	
129	äng				07	50		6	70	-	5	02	50			
	5 1/4 mtl. Högestad N:36															
	<u>Greve Erik Alfred Gustav Pipers</u>															
	<u>förmyndare: Greve Philip Bonde.</u>															
	<u>Ägglisdomare B. Andersson, sök.</u>															
130	åker		07	+												
131	do.		02	50												
132	dike imp.													06	50	
133	åker	1	00	-												
134	do.		38	+												
135	do.		47	-				1	94	50						
	<u>arr. Herman Sundevall</u>															
136	åker imp.													54	-	
137	do.		65	-												
138	do.		34	+												
139	do.		09	-												
140	do.		54	-												
	Trpt.	1	62	+				22	70	-	10	46	50	2	13	50

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.
								har	ar	kvm.	har	ar	kvm.			
	Trpt.	1	62	-				22	70	-	10	46	50	2	13	50
141	åker		25	-												
142	do.		24	-												
143	do.		20	-												
144	do.		96	-												
145	väg imp.														25	-
146	dike imp.														17	-
147a	åker		25	-												
b	do. imp.														82	-
148	do.		96	-												
149	do. imp.															2750
150	do.		23	-												
151	äng				61	-										
152	åker		70	-												
153	do.		24	-												
154	do.		19	-												
155a	do.		16	-												
b	do.		12	-												
156	dike imp.														09	-
157a	åker		14	-												
b	do.		20	-												
158	do. imp.							6	46	-		61	-	1	27	-
	Trpt.							29	16	-	11	07	50	5	01	-

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							29	16	-	11	07	50	5	01	-
	<u>1/2 mtl. Högestad N:16</u>															
	<u>Högestad Nygård.</u>															
	<u>Greve Erik Alf. Gustav Pipers</u>															
	<u>förmyndare: Greve Philip Bonde &</u>															
	<u>Polisdomare B. Andersson. sök.</u>															
	<u>arr. Herman Sundevall.</u>															
159	äng						0450									
160	dike imp.														1650	
161	åker imp.														54	-
162a	do.			07	-											
b	do.			02	-											
163a	do.			18	-											
b	do.			07	-											
164	do.			35	-											
165	do.			41	-											
166a	do.			22	-											
b	do. imp.														22	-
167a	trädgård			14	-											
167b	äng						0350									
168	dike imp.							1	46	-	08	-			06	-
	<u>Herrestad N:37</u>															
								30	62	-	11	15	50	5	99	50

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägggrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningssgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.															122	40
26	åker	15	+		2800	04	1120	168	-	1	2800	420	-	252	-		
27	do.	32	-		2800	07	1960	627	20	1	2800	896	-	268	80		
28	do.	35	-		2800	05	1400	490	-	1	2800	980	-	490	-		
29	do.	09	-		2800	02	560	50	40	07	1960	17640		126	-		
	Sma:	91	-					1335	60			247240		1136	80	1136	80
	11/16 mtl. Herrestad 33 (Jennyhill)																
	Philip Agardh.																
30	åker	80	50		2800	07	1960	1577	80	1	2800	2254	-	676	20		
31	do.	05	50		2800	04	1120	61	60	09	2520	13860		77	-		
	Sma:	86	-					1639	40	-		239260		753	20	753	20
	1 mtl. Borrie 4																
	Annexhemman.																
	arr. Lars Jönsson, sök.																
32	åker	15	50		2800	07	1960	303	80	1	2800	434	-	130	20		
33	do.	35	50		2800	06	1680	596	40	1	2800	994	-	397	60		
34	äng	09	50		2800	01	280	26	60	09	2520	239	40	212	80		
35	do.	61	+		2800	02	560	341	60	1	2800	1708	-	1366	40		
36	åker	28	+		2800	07	1960	548	80	1	2800	784	-	235	20		
37	do.	08	+		2800	09	2520	201	60	1	2800	224	-	22	40		
38	do.	12	50		2800	09	2520	315	-	1	2800	350	-	35	-		
39	do.	10	+		2800	08	2240	224	-	1	2800	280	-	56	-		
	Trpt.	1	80	-				2557	80			5013	40	2455	60	2012	40

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.	1	80	-				2557	80			5013	40	2455	60	2012	40
40	Åker	18	+	2800	07	1960	352	80	1	2800	504	-	151	20			
	Sum:	1	98	+				2910	60			5517	40	2606	80	2606	80
	<u>Dikessträckan C-D</u>													Summa:		4619	20
	<u>1 mtl. Borrie 4</u>																
	<u>Annexhemman.</u>																
	<u>err. Lars Jönsson, sök.</u>																
41	Åker	04	-	2800	09	2520	100	80	1	2800	112	-	11	20			
42	Åker	04	-	2800	09	2520	100	80	1	2800	112	-	11	20			
43	do.	20	50	2800	08	2240	459	20	1	2800	574	-	114	80			
44	do.	12	-	2800	08	2240	268	80	1	2800	336	-	67	20			
45	do.	40	50	2800	07	1960	793	80	1	2800	1134	-	340	20			
47	do.	05	-	2800	09	2520	126	-	1	2800	140	-	14	-			
48	Äng	38	-	2400	06	1440	547	20	1	2400	912	-	364	80			
49	do.	36	-	2400	05	1200	432	20	1	2400	864	-	432	-			
50	Åker	03	50	2800	09	2520	88	20	1	2800	98	-	9	80			
51	do.	03	50	2800	09	2520	88	20	1	2800	98	-	9	80			
52	do.	1	05	+	2800	04	1120	1176	-	1	2800	2940	-	1764	-		
54	do.	01	+	2800	09	2520	25	20	1	2800	28	-	2	80			
56	do.	81	+	2800	07	1960	1587	60	1	2800	2268	-	680	40			
57	do.	65	-	2800	05	1400	910	-	1	2800	1820	-	910	-			
58	Äng	39	+	2400	04	960	374	40	1	2400	936	-	561	60			
	Trpt.	4	58	-				7078	20			12372	-	5293	80		

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägsningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.	4	58	-				7078	20	-		12372	-	5293	80		
60	äng		89	-	2400	04	960	854	50	1	2400	2136	-	1281	60		
61	åker		66	-	2800	05	1400	924	-	1	2800	1848	-	924	-		
62	do.		41	-	2800	06	1680	688	80	1	2800	1148	-	459	20		
63	äng		19	50	2400	04	960	187	20	1	2400	468	-	280	80		
64	do.		14	-	200	00	-	-	-	02	40	560		560			
65	do.		11	-	2400	01	240	26	40	06	1440	15840		132	-		
66	do.		19	-	200	00	-	-	-	02	40	760		760			
67	do.		14	50	2400	04	960	139	20	1	2400	348	-	208	80		
69	åker		25	-	2800	07	1960	490	-	1	2800	700	-	210	-		
70	do.		05	50	2800	09	2520	138	60	1	2800	154	-	1540			
72	do.		04	50	2800	08	2240	100	80	1	2800	126	-	2520			
	Sma:	7	67	-				10627	60			19471	60	8844	-	8844	-
	Dikessträcken K-H													Summa:		8844	-
	1 mtl. Borrie 4																
	Annexhemman.																
	arr. Lars Jönsson, sök.																
73	åker		14	+	2800	05	1400	196	-	1	2800	392	-	196	-		
74	do.		36	+	2800	05	1400	504	-	1	2800	1008	-	504	-		
76	do.		32	-	2800	03	840	268	80	09	2520	80640		537	60		
77	do.		11	+	2800	06	1680	184	80	1	2800	308	-	123	20		
78	do.		20	-	2800	08	2240	448	-	1	2800	560	-	112	-		
	Trpt.	1	13	-				1601	60			307440		1472	80		

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.	1	13	-				1601	60			307440	147280				
79	Åker	24	-	2800	05	1400	336	-	1	2800	672	-	336	-			
81	do.	06	-	2800	08	2240	134	40	1	2800	168	-	3360				
82	do.	16	-	2800	06	1680	268	80	1	2800	448	-	179	20			
84	äng	75	-	2400	04	960	720	-	1	2400	1800	-	1080	-			
	Sma:	2	34	-				3060	80			616240	310160			3101	60
	Dikessträckan I-E-D												Summa:			3101	60
	5 1/4 mtl. Högestad 36																
	greve Erik Alf. Gustav Pipers																
	förmyndare: Greve Philip																
	Bonde och polisdomare																
	B. Andersson, sök.																
	arr. Herm. Sundevall.																
95	äng	57	-	2400	07	1680	957	60	1	2400	1368	-	410	40			
96	do.	2	23	-	2400	03	720	1605	6008	1920	4281	60	2676	-			
97	do.	40	-	2400	04	960	384	-	09	2160	864	-	480	-			
98	do.	40	-	2400	03	720	288	-	08	1920	768	-	480	-			
99a	do.	40	-	2400	06	1440	576	-	1	2400	960	-	384	-			
b	do.	41	-	2400	08	1920	787	20	1	2400	984	-	196	80			
100	do.	19	-	200	00	+	-	-	01	20	380		3	80			
103	Åker	59	-	2800	03	840	495	60	08	2240	132160	826	-				
104	do.	23	-	2800	05	1400	322	-	1	2800	644	-	322	-			
	Trpt.	5	42	-				5416	-			11195	-	5779	-		

[illegible]

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägg	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggning	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	Kr.			öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.															1485	40
	11/16 mtl. Harrestad. (Jennyhill)																
	Philip Asardh.																
92	Åker	26	-		2800	06	1680	436	80	2	2800	728	-	291	20		
	Sma:	26	+					436	80			728	-	291	20	291	20
	5 1/4 mtl. Högestad 36																
	Greve Erik Alf. Gustav Pipers																
	förmyndare; Greve Philip																
	Bonde och Polisdomare																
	B. Andersson, sök.																
	err. Herman Sundevall.																
117	Åker	42	-		2800	08	2240	940	80	1	2800	1176	-	235	20		
118	do.	11	-		2800	08	2240	246	40	1	2800	308	-	61	60		
119	do.	25	-		2800	08	2240	560	-	11	2800	700	-	140	-		
137	do.	65	-		2800	06	1680	1092	-	1	2800	1820	-	728	-		
138	do.	34	+		2800	06	1680	571	20	1	2800	952	-	380	80		
139	do.	09	+		2000	09	1800	162	-	1	2000	180	-	18	-		
140	do.	54	+		2800	04	1120	604	80	1	2800	1512	-	907	20		
141	do.	25	+		2800	06	1680	420	-	1	2800	700	-	280	-		
142	do.	24	-		2800	06	1680	403	20	1	2800	672	-	268	80		
143	do.	20	-		2800	04	1120	224	-	1	2800	560	-	336	-		
144	do.	96	-		2800	03	840	806	40	1	2800	2688	-	1881	60		
	Trpt.	4	05	-				6030	80			11268	-	5237	20	1776	60

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullvärd vid fullvärd torrlägn.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
	<u>Dikessträckan E-L.</u>																
	<u>5 1/4 mtl. Högestad 36</u>																
	<u>Greve Erik Alf. Gustaf</u>																
	<u>Pipers förmyndare: Greve</u>																
	<u>Philip Bonde & Polisdorn.</u>																
	<u>B. Andersson, sök.</u>																
	<u>err. Herman Sundevall.</u>																
120	Åker	19	+	2800	082240		425	60	1	2800	532	-	10640				
121	do.	16	+	2800	082240		358	40	1	2800	448	-	89 60				
122	do.	57	+	2800	061680		957	60	1	2800	1596	-	638 40				
123	do.	41	+	2800	061680		688	80	1	2800	1148	-	45920				
124	do.	03	+	2800	061680		50	40	1	2800	84	-	3360				
125	do.	15	-	2800	061680		252	-	1	2800	420	-	168 -				
	<u>Sma:</u>	1	51	-			2732	80			4228	-	149520	1495	20		
	<u>Dikessträckan I-M.</u>																
	<u>5 1/4 mtl. Högestad 36</u>																
	<u>Greve Erik Alf. Gustaf</u>																
	<u>Pipers förmyndare: Greve</u>																
	<u>Philip Bonde & Polisdorn.</u>																
	<u>B. Andersson, sök.</u>																
	<u>err. Herman Sundevall.</u>																
125a	Åker	14	-	2800	06 1680		235	20	1	2800	392	-	156 80				
	<u>Trpt.</u>	14	-				235	20			392	-	156 80	156			

[illegible]

2310 -

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

[illegible]

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	a Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan A-B</u>						
41+40-38+80	260	25 cm.(10") rör 1m.	260	2.00	520	-		
		för grävn.mylla på lera, grus och						
		ngt.sten,rörens läggning och						
		igenfyllning 1m.	260	1.50	390	-		
38+80-38+70	10	22.5 cm.(9")rör med grävn.& lägg-						
		ning,gäldas av vägstyrelsen 1m.	70	1.75	122	50		
38+70-38	70	22.5 cm.(9") rör 1m.	70	1.75	122	50		
		för grävn.i mylla och dy på grus						
		& lera med läggning och igenfyll-						
		ning. 1m.	70	0.75	52	50		
41+40	-	Intag av betong med snett ståen-						
		de galler enl.ritning.				75	-	
40+50 & 38+ +80		Intagningsbrunnar av betong av						
		0.6 m.inre diam.med botten 0.5 m.						
		under rörets underkant samt för-						
		sedda med lock av armerade betong-						
		skivor med falsar och något ku-						
		pig översida, st.	2	40.-	80	-		
B	-	ommurn.av rör med stensättn.i di-						
		ke's botten och slänter enl.ritn st.	1		25	-	1265	-
		för oförutsedda fall m.m.					125	-
	340			Summa:			1390	00

Lä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	a Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		Dikessträckan P-N-C och N-O						
37+40-35=0	240	22.5 cm. (9") rör	1m.	240	1.75	420	-	
		för grävn.i mylla på lera och						
		grus,ngt.sten,rörens läggning						
		och igenfyllning	1m.	240	1.25	300	-	
0-1	100	30 cm. (12") rör	1m..	100	2.50	250	-	
		för grävn i grus o.lera o.rörens						
		läggning m.m.	1m..	100	0.70	70	-	
0-0	90	22.5 cm (9") rör	1m.	90	1.75	157	50	
		för grävn.i mylla på lera o.grus						
		med rörens läggn.o.igenfylln.1m.	90	0.75	67	50		
P		intag av betong lika föregående	1			75	-	
36+20,0,0&1		intagningsbrunnar av betong li-						
		ka föregående	st. 4	40.-	160	-	1500	-
		för oförutsedda fall m.m.					150	-
					Summa:		1650	-
		Dikessträckan C-D						
1-2	100	20 cm. (8") rör	1m.	100	1.50	150	-	
		för grävn.i lera o.grus,ngt.sten						
		rörens läggn.o.igenfyllning m.m.	1m.	100	0.70	70	-	
2-3	100	30 cm.(12").rör	1m.	100	2.50	250	-	
		för grävning m.m.	1m.	100	1.-	100	-	
	200	Trpt.				570	-	

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	200	Trpt.			570	-		
2		Intagningsbrunnar lika föregående.			40	-		
3		ommurn.av rör med stensättn.			30	-	640	-
3-6+20	320	mylla och mossjord. km. 875		0.50	437	50	437	50
6+20-8+50	230	37.5 cm (15") rör 1m.	230	3.25	747	50		
	"	för grävn.m.m. 1m.	230	2.-	460	-		
6+20		intag av betong lika föregående." 1		75.-	75	-		
7+36		intagningsbrunnar lika föregående. 1 1m.		40.-	40	-		
D		ommurn.av rör med stensättn.			40	-	1362	50
							2440	00
		för jordersättningar			151	60		
		" ersättn.för vallar			163	60	315	20
		" oförutsedda fall m.m.					244	80
	750				Summa:		3000	00
		<u>Dikessträckan D-H-I</u>						
8+52=30-31+80	180	mylla på lera o.grus ngt.sten. km.	470	1.-	470	-		
31+80-34+10	230	mylla o.mossjord ngt.grus "	270	0.60	162	-		
31+59-31+64		ägovägstrumma av 0.6 m. rör 5-m. br.						
		för grävn.utöver dikessektion 5-						
		" 5m. o. 6 m.rör á 10:- 50:-						
		" rörens lägn. 3:- 15:-						
		" frontmurar 4.3km.á 25:- 107:50						
	410	Trpt. 177:50			632	-		

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	a Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	410	Trpt. 177:50			632	-		
-		för stensättn. 16 kvm. á 2:50 40:-						
-		" fyllning o. vägbanans ordn. 12:50			230	-	862	-
		för jordersättningar			12280			
		" ersättning för vallar			10240		225	20
		" oförutsedda fall m.m.					862	80
							1175	-
					Summa:		1950	00
		<u>Dikessträckan D-E-F</u>						
8+50-14+50	600	mylla o. mossjord på grus och le-						
		ra ngt. sten. kbm. 1750 0.80 1400 -						
9+28-9+33		<u>Ägrovägstrumm. av 0.8 m. rör. 5-m. br.</u>						
		för grävning utöver kanalsektion 10:-						
		" 8.m. 0.8m. rör á 20:- 160:-						
		" rörens läggn. 8m á 4:- 32:-						
		" frontmurar 4.8 kbm. á 25:- 120:-						
		" stensättn. 16 kvm. á 2:50 40:-						
		" fylln. av jord o. vägbanans						
		ordnande m.m. 38:-			400	-		
13+67-13+72		Ägrovägsbro av 0.8 m., 5 m. bred väg						
		för grävning m.m. 10:-						
		" 7 m. 0.8m. rör á 20:- 140:-						
		" läggn. 7 m. á 4:- 28:-						
	600	Trpt. 178:-			1800	-		

KOSTNADSFÖRSLAG

- 59 -

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	600	Trpt. 178:-			1800	-		
		för frontmurar 4.8 kvm. à 75	129:-					
		" stensättn. 16 kbm. à 2:50	40:-					
		" fylln. o. vägbanans ordn.	22:-		360:-		2160	-
14+50-17	250	mylla på grus o. lera, ngt. sten kbm.	1000	1.50	1500	-		
17-20 ^F +50	350	" " " o. sten "	1200	3.-	3600	-		
19 + 20-19+ +25		ägovägstrum. av 0.8m. rör 5 m. br,						
		för grävn. utöver kanalsektion. 10:-						
		" 5 m. 0.8.m. rör à 20:-	100:-					
		" rörens lägn. 5 à 4:-	20:-					
		" frontmurar 3.6 kbm. à 25:-	90:-					
		" stensättn. 16 kvm. à 2:50	40:-					
		" fylln. o. vägbanans ordn.	15:-		275	-	5375	-
		för jordersättn.	308:-					
		" " 239:20	547:20					
		för ersättn. för vallar	254:80					
		" " " 238:-	492:80				1040	00
		för oförutsedda fall m.m.					755	-
	1200				Summa:		9330	-
		<u>Dikessträckan E-L</u>						
9+28=45-47+ +50	250	30 cm. (12") rör	1m. 250	2.50	625	-		
		för grävn. i lera, grus o. sten, rö-						
	250	Trpt.			625	-		

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	a Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	250	Trpt.			625	-		
		-rens läggn.o.igenfyllning.m.m. lm.	250	1.25	312	50		
45		ommurn.av rör med stensättn.			40	-		
L		Intagningsbrunnar lika föregående			40	-	101	750
		för oförutsedda fall m.m.					102	50
					Summa:		112	000
		<u>Dikessträckan L-M</u>						
47+50-M	260	20 cm.(8") rör lm.	260	1.50	390	-		
		för grävn. m.m.	"	260	1.50	390	-	
49+20		Intagningsbrunnar lika föregående			40	-		
M		Intag av betong lika föreg.			75	-	895	-
		för oförutsedda fall m.m.					85	-
	260				Summa:		980	-
		<u>Dikessträckan K-H</u>						
50-51	100	Mylla och mossjord. kbm.	280	0.50	140	-		
51-52+60	160	15 cm.(6") rör lm.	160	1.25	200	-		
		för grävn.i grus o.lera ngt.sten						
		läggn.och igenfyllning lm.	160	0.70	112	-		
51		Intagningsbrunnar "	1	40.-	40	-		
52+60		ommurn.av rör med stensättn.			25	-		
52+60-H	215	Mylla och mossjord kbm.	180	0.40	72	-		
53+50		1 st.ägovägsbro av trä 5-m.br.						
	475	Trpt.			589	-		

KOSTNADSFÖRSLAG

- 61 -

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	475	Trpt.			589	-		
		6 st. balkar 0.15x0.125x3=0.4 kbm						
		plank 0.07x2.5x5 = $\frac{0.9 \cdot 1.3}{475 \dots 97:50}$						
		för arbete m.m. 17:50			115	-	704	-
		för jordersättn.m.m.			178	-		
		" ersättn.för vallar			122	-	300	-
		" oförutsedda fall m.m.					66	-
	475				Summa:		1070	-
		<u>Dikessträckan F-G (F-23 öppet dike)</u>						
20+50-23	250	mylla på grus, lera o.sten kbm.	560	1.25	700	-		
21+80		ägovägstrum.av 0.8 m.rör 5 m.br.			300	-		
23-24+31	110	50 cm.(20") rör 1m.	110	6.-	660	-		
		för grävning m.m. 1m.	110	3.-	330	-		
23		intag av betong			75	-		
24		intagn.brunnar av 1.0 m.inre diam.			80	-		
24+31		ommurn.av utlopp med stensättn.			40	-		
24+31-25	70	uppränsning av dike 1m.	70	0.50	35	-	2220	-
		för jordersättningar			134	40		
		" ersättning.för vallar			129	50	263	90
		" oförutsedda fall m.m.					221	10
					Summa:		2705	00

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Sammandrag.</u>						
		Dikessträckan A-B			1390	-		
"		P-N-C och N-O			1650	-		
"		C-D			3000	-		
"		D-E-I			~~1625~~ ~~4950~~			
"		D-E-F			9330	-		
"		E-L			1120	-		
"		L-M			980	-		
"		K-H			1070	-		
"		F-G			2705	-	22420	-
							23195	-
		<u>Alternativt förslag.</u>						
		<u>Dikessträckan F-G (Täckt dike)</u>						
20+50-23	250	45 cm. (18") rör	lm.	250	4.50	1125	-	
		för gräv n.m.m.	"	250	2.-	500	-	
23-24+31	110	50 cm. (20") rör	"	110	6.-	660	-	
		för gräv n.m.m.	"	110	3.-	330	-	
F		intag av betong				75	-	
23 och 24		intagn. brunnar av betong lik. fö-						
		reg. men med 1.0 inre diam. med						
		konisk överdel.	st	2	80.-	160	-	
24+31		omurn. av rör med stensättn.				40	-	
24+31-25	70	uppränsning	lm.	70	0.50	35	-	2925 -
	430							2925 -

[illegible]

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottenbredd	dagbredd	
<u>Dikessträckan A-B</u>	41+40	-		1.90			
	41	40		3.45			
	40+75	25		3.10			
	40+50	25		1.70			
	40	50		1.95			
	39+85	15		2.65			
	39+50	35		2.85			
	39	50		2.35			
	38+80	20		2.35			
	38+70	10		2.35			
	38+50	20		2.40			
	38	50		1.20			
	<u>Sma:</u>	<u>340</u>					
<u>Dikessträckan P-N+Q</u>	37+40	-		1.35			
	37+25	15		1.30			
	37	25		1.35			
	36+50	50		1.60			
	36+20	30		1.45			
	36	20		2.10			
	35+50	50		2.20			
	35=0	50		1.35			F.P.=20.62
	0+50	50		1.70			
Trpt.		290					

Dikets beteckning	Avvägningsp- läns n:r	Längd mellan påläarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottn- bredd	dagbrodd	
Trpt.		290					
	1	50		1.80	30cm (12 7/16")		
	Sma:	340					
<u>Dikessträcken N-O</u>	0	-		1.40			
	+40	40		0.80	22.5cm (9")		
	+90	50		1.05	22.5cm (9")		
	Sma:	90					
<u>Dikessträcken C-D</u>	1	-		1.80			
	+50	50		1.50	20cm (8")		
	2	50		1.50			
	+50	50		1.45	30cm (12")		
	3	50		1.55			
	+50	50	"	1.60	"	4.55	
	4	50	"	1.70	"	4.55	
	+50	50	"	1.75	"	4.70	
	5	50	"	1.50	"	4.05	
	+50	50	"	1.90	"	5.05	
	6	50	"	1.70	"	4.55	
	+20	20	"	2.-	"	5.30	
	+50	30		2.45			
	7	50		2.50			
	+37	37		1.90	37.5cm (15 1/8")		
Trpt.		637					FÖP.=15.76

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avrättningshöjning m.ö.h.	Längd mellan palarna	Dikets				Anm.
			sidolant	djup	botten- bredd	dagbredd	
Trpt.		637					
	7+50	13		1.70			
	1+70	20		1.60			
	18	30		1.65			
	1+50	50		1.70			
	Sma:	750					
Dikessträckan D-H-I	8+52= =30	-	1:1.25	1.85	0.3	4.90	
	30+50	50	"	2.25	"	5.90	
	31	50	"	1.95	"	5.20	
	+50	50	"	1.70	"	4.55	
	32	50	"	1.30	"	3.55	
	+50	50	"	1.25	"	3.40	
	33	50	"	1.15	"	3.20	
	+50	50	"	1.10	"	3.05	
	34	50	"	1.80	"	4.80	
	+10	10	"	1.80	"	4.80	
	Sma:	410					
Dikessträckan D-E-F	8+50	-	1:1.25	1.85	0.3	4.90	
	9	50	"	2.40	"	6.30	
	+28	28	"	2.40	"	6.30	
	+50	22	"	2.20	"	5.80	
	10	50	"	1.95	"	5.20	
Trpt.		150					

Dikets beteckning	Avränningshö- lens n: r	Längd mellan palarna	Dikets				Anm.
			sidolant	djup	bottn- bredd	dagbredd	
Trpt.		150					
10+50	50	1:1.25	1.90	0.3	5.05		
11	50	"	1.45	"	3.90		
+50	50	"	1.65	"	4.40		
12	50	"	1.60	"	4.30		
+50	50	"	1.40	"	3.80		
13	50	"	1.50	"	4.05		
+50	50	"	1.80	"	4.80		
14	50	"	2.20	"	5.80		
+50	50	"	2.35	"	6.15		
15	50	"	2.60	"	6.80		
+50	50	"	2.60	"	6.80		
+70	20	"	2.80	"	7.30		
16	30	"	2.30	"	6.05		
+50	50	"	2.-	"	5.30		
17	50	"	1.90	"	5.05		
+50	50	"	3.25	"	8.40	F.P.=15.17	
18	50	"	3.40	"	8.80		
+20	20	"	3.75	"	9.65		
+50	30	"	3.20	"	8.30		
19	50	"	2.10	"	5.55		
+20	20	"	1.25	"	3.40		
Trpt.		1070					

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottnbredd	dagbredd	
Trpt.		1070					
	19+50	30	1:1.25	1.80	0.3	4.80	
	20	50	"	1.40	"	3.80	
	+50	50	"	1.65	"	4.40	
	Sma: 1200						
<u>Dikessträckan E-L</u>	9+28= =45	-		1.30			
	45+50	50		1.50			
	46	50		1.70			
	+50	50		1.40			
	47	50		1.10			
	+50	50		1.40			
	Sma: 250						
<u>Dikessträckan L-M</u>	47+50	-		1.40			
	48	50		1.40			
	+50	50		1.35			
	49	50		1.50			
	+20	20		1.45			
	+35	15		1.65			
	+90	55		1.35			
	50+30	20		1.35			
	Sma: 260						

Dikets beteckning	Avrännings- längd m	Längd mellan pälarna	Dikets				Anm.
			sidolänt	djup	bottn- bredd	dagbredd	
<u>Dikessträckan K-H</u>	50	-	1:1.25	1.70	0.3	4.55	
	51	100	"	1.30	"	3.55	
	+20	20		3.-			
	+75	55		1.55			
	52	25		1.50			
	+60	60	1:1.25	1.40	0.3	4.20	
	+78	19	"	0.90	"	2.55	
	53	24	"	0.80	"	2.30	
	+60	60	"	0.80	"	2.30	
	54	40	"	0.85	"	2.40	
	+40	40	"	0.90	"	2.55	
	+72	32	"	0.90	"	2.55	
	<u>Sma:</u>	<u>475</u>					
<u>Dikessträckan F-G</u>	20+50	-	1:1.25	1.85	0.3	4.90	
	21	50	"	1.45	"	3.90	
	+50	50	"	1.70	"	4.55	
	22	50	"	1.55	"	4.20	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	23	50	"	1.25	"	3.40	
	+50	40		1.25			
	24	40		1.30			
	+31	30	1:1.25	1.40	0.3	4.05	
Trpt.		360					

Dikets beteckning	Avvägnings- lens n:r	Längd mellan pälarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottn- bredd	dagbredd	
Trpt.		360					
	24+50	20	1:1.25	1.50	0.3	4.05	F.P.=6.85
	25	50	"	0.90	"	2.75	
	<u>Summa:</u>		430				
Borrie den 23 december 1927							
På tjänstens vägnar:							
Ernst Berggren.							

[illegible]

Ersättningslängd.

Hemmanet			Ägarens namn	Ersättning för jord				Ersättning för val-lar.							
Mantal	Nummer	namn		ar	å kronor	Ersättning		Summa ersättning		ar	å kronor	Ersättning		Summa ersättning	
						kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<u>Dikessträckan C-D</u>												
1	4	Borrie	Annexhem.arr.Lars Jöns-son	0.6	24:-	14	40			2.2	6:-	13	20		
1	4	do.	" " "	3.7	28:-	103	60			16.-	7:-	112	-		
1	4	do.	" " "	1.4	24:-	33	60	151	60	6.4	6:-	38	40	163	60
			<u>Dikessträckan K-H</u>			Sma:		151	60			Sma:	163	60	
1	4	Borrie	Annexhem.arr.Lars Jönsson	2.5	28:-	70	-			8.-	7:-	56	-		
5 1/4	36	Högestad	Äg.Greve E.Piper.arr.H. Sundevall.	4.5	24:-	108	-	178	-	11.-	6:-	66	-	122	-
			<u>Dikessträckan I-H-D</u>			Sma:		178	-			Sma:	122	-	
5 1/4	36	Högestad	Äg.Greve E.Piper.arr.H. Sundevall	2.5	24:-	60	-			8.4	6:-	50	40		
"	"	"	" " "	0.4	24:-	9	60			1.2	6:-	7	20		
"	"	"	" " "	1.9	28:-	53	20	122	80	6.4	7:-	44	80	102	40
			<u>Dikessträckan D-E-F</u>			Sma		122	80			Sma:	102	40	
5 1/4	36	Högestad	Äg.Greve E.Piper.arr.H. Sundevall.	1.5	28:-			42	-	4.9	7:-			34	30
"	"	"	" " "	9.5	28:-			266	-	31.5	7:-			220	50
"	"	"	" " "	5.7	28-			159	60	2.4	7:-			16	80
1/12	16	"	" " "	0.4	24:-			96	0	4.2	6:-			25	20
			Trpt.					47	720					29	680

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets				Ägarens namn	Förbättringsvärde.		Deltagningsprocent	Diktningkostnad.		Förbättringsvärde i procent	Förbättringskostnad.		
Nummer	Mantal	Registernummer	namn		kr.	ö.		kr	ö.		kr.	ö.	
					1	2		3	4		5	6	7
				<u>1:sta företaget Dikessträckan A-B</u>									
27	$\frac{239}{1024}$	27 ²	Herrestad	Axel Sjövall	1630	-	31.82	44230		3.28	33	96	
68	$3\frac{996}{2048}$	68 ²	do.	Grev.Alexandra Sparre förmynd.Greve Raul Hamilton & v.häradsh. H.Espersson, <u>sök.arr.</u> Patron Hilding Svens- son	3493	-	68.18	94770		7.04	72	89	
					5123	-	100:-	1390	-				
				<u>2:ra företaget Dikesstr.P-N-C & N-O</u>									
27	$\frac{239}{1024}$	27 ²	Herrestad	Axel Sjövall	12240		2.65	4372		0.25	2	59	
68	$3\frac{996}{2048}$	68 ²	do.	Grev.Alexandra Sparre, förmynd.Greve Raul Ha- milton & v.häradsh.H. Espersson, <u>sök.arr.</u> Pat- ron H.Svensson	113680		24.61	40607		2.29	23	71	
33	11/16	33 ¹	Herrestad (Jennyhill)	Philip Agardh	75320		16.31	26911		1.52	15	74	
4	1	4 ¹	Borrie	Annexh.Arr.Lars Jöns- son, <u>sök.</u>	260680		56.43	93110		5.25	54	35	
					461920		100:-	1650	-				
				<u>3:die företaget Dikessträck.K-H</u>									
4	1	4 ¹	Borrie	Annexh.arr.Lars Jöns- son. <u>sök.</u>	310160		100:-	1070	-	6.25	64	71	
					310160		100:-	1070	-				
Trpt.										25.88	267	95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Trpt.						25.88	267	95
			<u>4:de företaget</u>	<u>Dikessträck. I-M</u>								
36	5 1/4	36	Högestad	Grev. Erik. A. G. Piper, förmynd. Grev. Philip Bonde & polisdom. B. Andersson, sök.	110880	32.29		316	44	2.23	23	09
36	5 1/4	36	Högestad	do. do. do. do., sök.	232540	67.71		663	56	4.68	48	45
			<u>5:te företaget</u>		343420	100:-		980	-			
			<u>Avd. I Dikessträck. C-D, I-H-D & D-E-F</u>									
4	1	4	Borrie	Annexh. arr. Lars Jönsson, sök.	29.97	8844	-27.67	4044	45	42.79	721	7.81 184 39
36	5 1/4	36	Högestad	Grev. E. Pipers förmynd: Grev. Philip Bonde & polisdom, B. Andersson, sök. arr. H. Sundevall.	31.-	914740	28.63 28.75	4186	55	4426	801	18.42 190 70
4	1	4	Borrie	Annexh. arr. Lars Jönsson, sök.	5.03	148540	4.66	679	30	718	28	2.99 30 96
	11/16		Herrestad (Jennyhill)	Philip Agardh	0.99	29120	0.91 0.92	133	70	441	57	0.59 6 11
36	5 1/4	36	Högestad	Grev. E. Pipers förmynd: Grev. Ph. Bonde & Polisdom. B. Andersson, sök. arr. H. Sundevall	32.86	969860	30.34 30.47	4437	74	4692	411	19.53 202 20
16	1/2	16	Högestad Nygård.	Grev. E. Pipers förmynd. Grev. Ph. Bonde & polisdom. B. Andersson, sök. arr. H. Sundevall.	0.15 100:-	4320	0.14	20	26	21	42	0.09 0 93
					2950980			13505	-	14280	-	
			<u>Avd. II Dikessträck. E-L</u>									
36	5 1/4	36	Högestad	Grev. E. Pipers förmynd: Grev. Ph. Bonde & polisdom. B. Andersson, sök.	149520	7.66 7.27		1120	-		3.01	31 16
					149520			1120	-			
								100:-	15100	-		
								14.625	-			
				Trpt.						95.23	985	94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Trpt. -						98.23	98594	
			<u>6:te företaget</u>	<u>Dikessträck.F-G</u>								
16	1/2	16	Högestad Ny- gård.	Grev.E.Pipers för- mynd:Grev.Ph.Bonde & polisdom.B.Andersson <u>sök.arr.H.Sundevall.</u>	127960	54.15	146476			2.58	2671	
37			Herrestad	Knut Andersson, <u>sök.</u>	103040	43.60	117938			2.08	2153	
37			do.	Per Jönsson	5320	2.25	6086			0.11	114	
					236320	100:-	2705	-				
										100:-	103532	
				Borrie den 23 december 1927								
				På tjänstens vägnar:								
				Ernst Berggren,								
				Biträdande gode män:								
				Carl Borrie	Wilhelm Frödriksson							

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivitt utsatt att hållas hos Lars Jönsson, Borrie, tisdagen den 1 instundande november kl. 10.30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för tilläggning av mark till annexhemmanet n:r 4 Borrie uti Borrie socken av Herrestads härad och Malmöhus län.-

Lund den 18 oktober 1927.

Ernst Berggren

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Högestad Nygård	arr. Herman Sundevall	H. Sundevall.
Herrestad Gård.	arr. Hilding Svensson	Hilding Svensson
Jennyhill	Philip Agardh	Philip Agardh.
St. Herrestad N:37	Äg. Per Jönsson	Per Jönsson
do. N:37	Knut Andersson	Knut Andersson
Högestad äng.	arr. Ernst Persson	Ernst Persson

Att förestående personer blivitt delgivna denna kallelse intygar

Borrie den 24 okt. 1927.

N.O. Glans
Fjärdingsman.

Kallelse.

V.häradshövding H.Espersson, Kristianstad, vardet härigenom kallad att i egenskap av förmyndare för Grevinnan Alexandra Sparre, ägare av Herrestads gård, själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Lars Jönsson, Borrie, tisdagen den 1 instundande november kl.10.30 f.m.angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till annexhemmanet n:r 4 Borrie uti Borrie socken av Herrestads härad och Malmöhus län.-

Lund den 18 oktober 1927

Ernst Berggren

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Kristianstad den 20 oktober 1927

För grevinnan Alexandra Sparre
född Hamilton.

H.Espersson
Förmyndare.

Bevittnas:

Agnes Helmquist

Margareta Almkvist

Kallelse.

Greve R. Hamilton, Ovesholm, varder härigenom kallad att i egen-
skap av förmyndare för Grevinnan Alexandra Sparre, ägare av Herre-
stads gård, själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud till-
städeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hål-
las hos Lars Jönsson, Borrie, tisdagen den 1 instundande november
kl. 10.30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet
förordnad syn för torrläggning av mark till annexhemmanet n:r 4
Borrie uti Borrie socken av Herrestads härad och Malmöhus län.

Lund den 18 oktober 1927

Ernst Berggren

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Ovesholm den 20/10 27

R. Hamilton.

Bevittnas:

L. Svensson

S. Svensson

Kallelse.

- Kyrkorådet i Borrie vard~~er~~ härigenom kallat att i egenskap av sak-
ägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskom-
ma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Lars
Jönsson, ~~Borrie~~, tisdagen den 1 instundande november kl. 10.30 f.m. an-
gående av Kønungens befallningshavande i länet förordnad syn för torr-
läggning av mark till annexhemmanet n:r 4 Borrie uti Borrie socken
av Herrestads härad och Malmöhus län.

Lund den 18 oktober 1927

Ernst Berggren.

Statens Lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är oss delgiven, som härmed erkännes:

Borrie den 24 okt. 1927.

Kyrkorådet i Borrie

gm.

Aug. Ahlner.
ordf.

Bevittnas:

Siri Jönsson
Folkskolelärarinna.

St. Herrestad.

E. Kristiansson

N:28 St. Herrestad.

Kallelse.

- Ordf. i Herrestads härads vägstyrelse Herr Anders Nilsson, Bussjödal, varder härigenom kallad att, i egenskap av sakägare, själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Lars Jönsson, Borrie, måndagen den 21 innev. november kl. 12 middagen angående av Könungens befallningshavande i länet förordnad syn för tilläggning av mark till annexhemmanet n:r 4 Borrie uti Borrie socken av Herrestads härad och Malmöhus län.

Lund den 3 november 1927

Ernst Berggren

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Bussjödal den 5 november 1927.

Anders Nilsson.

coll
B. B.

Avskrift.

Bil.D.

Utdrag av förmynderskapsprotokollet,
hållet vid vörtinget med Gärds och Albo
härad i Degeberga den 13 februari 1919.

Jämlikt häradsrättens beslut denna dag under n:r 75 i
domboken förordnas härigenom godsägaren greve R.G.Hamilton &
Ovesholm och vice häradshövdingen H.Espersson i Kristianstad
till förmyndare för greve Carl Gustaf Sparres & Kronovall o-
myndig förklarade hustru grevinnan Alexandra Sparre, född Ha-
milton.

Som ovan

På häradsrättens vägnar:

Ivar Kock.

Rätt avskrivet, betyga:

A.Dahlkvist.

I.Olsson.

Carl
B.G.N.

Förstärkt attisen (81) slutför
seder. vidmaras ex officio
Lennart Bergman

Avskrift.

Att, såvitt framgår av härstads fritt vidrörligt diarium, för närvarande
inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 23 december 1927
avslutad laga symsförhandling angående frätag, avseende tilläggning

av märke till Horrie nr 4 m. fl. hemman uti Horrie, Stora Florsstads
 och Flöjstads socknar Kalmöhus län; det varde känned till förs
 meddelat. Stockholms i Söderbyggens rattförmåstals kansli den 6
 mars 1928.

Ex officio
 Halvar Lule.

Örsk. känd. g. m. stpl. 0:75
 Stämpel 1:—
 Lma kr. 1:75

Vänner
 ex officio
 Rensköld

M

3-0175

13151

DIARIE Nr

K. LANDTINGSRÄTTELSEN

10 JUNI 1929

Handlingar

angående torrläggning av mark till
BORRIE n:r 4 m.fl. hemman uti
Borrie, St. Herrestads och Högestads sock-
nar av Herrestads härad och Malmöhus län;
upprättade i och för erhållande av lån
och bidrag år 1928.

Immelius Fugströ (23) skriftliga sidor.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 22 mars 1929
fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 12 april 1929.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Vidimelas

ex officio

Emil Pumm

Översiktskarta



Skala 1:100.000.

Avskrift.

Betänkande angående dikningsföretaget

"Torrläggning av mark till Borrie n:r 4 m.fl. hemman av år 1927"; avgivet i och för erhållande av lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och delvis även rörläggning av en del mindre floddiken för bättre torrläggning av till största delen redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga tillhörande Borrie n:r 4, Herrestad n:r 27, 68 och 33, Högestad n:r 36 och Högestad Nygård n:r 16 uti Borrie, Stora Herrestads och Högestads socknar av Herrestads härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 2 km. norr om Stora Herrestads kyrka med avfall åt öster.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikenas lägen med röda linier och vattensamlingsområdena med streckade blå linier.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 5 juli 1927 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av ovanskrivna hemman.

Förrättningen avslöts den 23 december 1927 och mot

densamma har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt
efter handlingarna tecknat bevis av den 6 mars 1928.

Enligt en förening ingången den 29 december 1927 hava
samtliga delägare beslutat att ansöka om ett statsbidrag utan
återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och ett
lån från statens avdikningslånefond till dikningsföretagets ut-
förande. - Då en av delägarne endast är arrendator av annexhem-
manet i mtl. Borrie n:r 4 har tillstånd för denna att söka ett
sådant bidrag och lån ansökts och erhållits enligt bifogade
"utdrag av Lunds Domkapitels hofstallsprotokoll den 25 april
1928".

Enligt efterstående tabell ingår i företaget:

åker med en areal av	31.83 har.
annan mark	<u>11.15.5 har.</u>
eller tillsammans	<u>42.98.5 har</u>

Jordmänen utgöres av mylla eller mossjord på grus och lera
med sten.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta
företag ingående vattenskadade marken är nödigt att verkställa
dikningen i överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen
upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräk-
nats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingå tvänne allmänna vägtrummor vilka bågge
lägga hinder i vägen för den ovan liggande markens torrlägg-
till lagenligt djup. - Rörledningen under den översta skall be-
kostas av vägstyrelsen och mot detta har vägstyrelsen ej haft
något att anmärka.

Då sökandena önska erhålla såväl lån från statens avdik-
ningslånefond som statsbidrag utan återbetalningsskyldighet
från statens avdikningsanslag, hava efterstående tabeller upp-
gjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulärer den
19 juni 1926 och 11 juli 1927.

Enligt dessa skulle båtnadsvärdet uppgå till 49.646:20 kr.
och kostnaden enligt kostnadsförslaget till 23.722:81 "

varför vinsten skulle bli va 25.923:39 kr.

Då en hel del av företaget består av icke odlad mark och
torrläggningen av densamma är av minst samma betydelse som den
odlade, bör enligt tabellen

statsbidraget kunna bli va 6.412:71 kr.
och lånet 17.091:33 "

eller statsunderstödet tillsammans 23.504:04 kr.

Lund i juni 1928

Ernst Berggren.

Kostnadsförslag.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag.

Dikessträckan A-B	1390:-	
do P-N-C och N-O	1650:-	
do C-D	3000:-	
do D-H-I	1175:-	
do D-E-F	9330:-	
do E-L	1120:-	
do L-M	980:-	
do K-H	1070:-	
do F-G	<u>2705:-</u>	22.420:-
Laga syneförrättningskostnaden	1035:32	
Betänkande med bilagor	<u>267:49</u>	<u>1.302:81</u>
	<u>Summa kronor 23.722:81</u>	

Lund i juni 1928

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 23.722 kronor 81 öre.

Stockholm den 12 april 1929

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvisande låne- och bidragssökandenas andel i kost-
naderna samt låne- och bidragsbelopp.

Socken, by och hemman.	Ägare Mantel	Registernummer	Ägares namn m.m.	Ägofigurer	Areal.						
					Ägar	Annan mark	Summa				
							harar	ar	ar	ar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>Borrie m. fl. socknar</u>											
<u>1:sta företaget.</u>											
Herrestad	239 1024	2 27	Axel Sjövall	1-6,8-14,16	975				745	172.-	
do	396 2048	68	Grev.Alexandra Sparre,förmynd. Greve Raul Hamilton & v.härads- hövd.H.Espersson, arr.Patron Hilding Svensson	18-20,22-23b 25	2395					2395	
<u>2:dra företaget.</u>											
Herrestad	239 1024	2 27	Axel Sjövall	17					085	085	
do	396 2048	68	Grev.A.Sparre förmynd.Greve Raul Hamilton & v.häradshövd. H.Espersson,arr.Patron H. Svensson	26-29	91.-					91.-	
Herrestad Jennyhill	11 16	1 33	Philip Agardh	30,31	86.-					86.-	
Borrie	1	4	Annexh.arr Lars Jönsson	32-40	1275				705	1	98.-
<u>3-dje företaget</u>											
Borrie	1	4	Annexh. arr.Lars Jönsson	73,74,76-79 81,82,84	159.-				75-	2	34.-
<u>4:de företaget.</u>											
Högestad	54 1	36 1	Greve Erik Alfred Gustaf Piper förmynd.Greve Philip Bonde och Polisdöm.Bernh.Andersson	125a,126, 127,129.	37.-				425		795
do	54 1	36 1	do do do	130,131,133- -135	1945					1	945
<u>5:te företaget Avd.I.Dikesstr.C-D,I-H-D & D-E-F.</u>											
Borrie	1	4	Annexh.,arr.Lars Jönsson	41-45,47-52, 54,56-58,60 -67,69,70,72	487-	2	80.-	7	67.-		
Trpt.											
					1519-	5	51-	20	70-		

Bättnad.		70% av bättnaden.	Andel i kostnaden för.										Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden.	Bidrag.		Lån	
			Direktskräckorna A-B, P-M-C, K-O, K-X L-M och F-B		Avdelning I		Avdelning II		Laga synför- rättningen		Betänkanad m.m.									
kr.	ö		kr	ö	kr	ö	kr.	ö	kr	ö	kr.	ö	kr.	ö		%	kr	ö	kr.	ö
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1630	-1141-		44230						3396		877		485030.30		25.50		123 63 123 68		361 21 361 35	
3493	-2445.10		94770						7289		1883		103942		"	17.-	176 63 176 70		862 34 862 72	
12240	8568		4372						259		067		46980.38		28.30		13 29 13 30		33 67 33 68	
113680	79576		40607						2371		613		43591		"	18.90	82 35 82 39		353 38 353 52	
75320	52724		26911						1574		407		28892		"	"	54 59 54 61		234 21 234 31	
260680	182476		93110						5435		1404		99949		"	28.30	282 74 282 86		716 37 716 63	
310160	2171.12	1070	-						6471		1672		1151430.37		27.95		321 68 321 82		829 31 829 61	
110880	77616		31644						2309		597		345500.31		25.85		89 27 89 31		256 10 256 19	
232540	1627.78		66356						4845		1252		72453		"	17.25	124 93 124 98		599 29 599 55	
8844	-6190.80				404745				18439		4764		4279480.48		31.80		1360 30 1360 87		2917 65 2918 61	
25122	-17585.40	5090	-	404745					52388		13536		979669				2629 41 2630 52		7163 53 7166 17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Trpt.			1519-	551-	20	70-	
Högestad		$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{36}$	Greve E.Pipers förmynd: Greve Ph.Bonde & Polisd.B.Andersson arr.H.Sundevall	95-100, 103- 109, 112-115		404-	460-	8	64-	
Borrie		1	$\frac{1}{4}$	Annexh.; arr, Lars Jönsson	86-91		92-	355	1	275	
Herrestad		$\frac{11}{16}$	$\frac{1}{33}$	Philip Agardh	92		26-			26-	
Högestad		$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{36}$	Greve E.Pipers förmynd.Greve Ph.Bonde & Polisd.B.Andersson arr. H.Sundevall	117-119, 137- 144, 147a, 148, 150-155b 157a, b		724-	61-	7	85-	
Högestad Nygård		$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{16}$	do do do	159		- -	045		045	
				<u>5:te företaget Avd.II Dikestr.E-L</u>							
Högestad		$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{36}$	Greve E.Pipers förmynd.Greve Ph.Bonde & Polisd.B.Andersson	120-124, 125b		151-		1	51-	
				<u>6:te företaget.Dikessträckan F-G.</u>							
Högestad Nygård		$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{16}$	Greve E.Pipers förmynd: Greve Ph.Bonde & Polisd.B.Andersson arr.H.Sundevall	162a-166a, 167a, b		146-	035	1	495	
Herrestad				Knut Andersson	169-173a		112-		1	12-	
do				Per Jönsson	175, 176		09-			09-	
					Summa		3183-	11155	42	985	

Regider nummer
under utredning

Lund i juni 1928

Ernst Berggren.

x Bidraget begränsas till $\frac{1}{3}$ av båtnadsvärdet

xx Lånet " " $\frac{2}{3}$ " "

Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarna i dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Borrie n:r 4 m.fl. hemman av år 1927" uti Borrie, Stora Herrestads och Högestads socknar av Herrestads härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att utföra dikningsföretaget i fullständig överensstämmelse med

det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren vid laga synförrättning år 1927 upprättade förslaget med de ändringar,

som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till företagets utförande söka erhålla ett statsbidrag utan

återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och

ett lån från statens avdikningslånefond till så stort belopp

som möjligt, varför vi uppdraga åt företagets styrelse:

att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av fö-

reskrivet bidrag och lån;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på

därför bestämda tider lyfta det beviljade bidraget och lånet

samt

att i övrigt taga befattning med allt som berörda bidrag och lån

röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör E. Berggren att upprätta sådana

handlingar och kartor, som krävas för sökande och erhållande

av föreskrivet bidrag och lån.

Ovesholm och Kristianstad den 29 december 1927

För Grevinnan Alexandra Sparre R.V. Hamilton. H.Espersson
född Hamilton. förmyndare.

Bevittnas:

Otto Andersson. Harald Johansson.

Ph.Bonde. Bernh. Andersson såsom förmyndare för Greve Gustaf
Piper.

Bevittnas:

Evald Lysander. S.Christofersson.

Lars Jönsson n:r 4 Borrie,

Bevittnas: S.Sönnesson. S.Ekblad.

Knut Andersson n:r 37 St.Herrestad,

Bevittnas: S.Sönnesson. S.Ekblad.

Ph.Agardh, Jennyhill

Bevittnas: Stina Persson. Elina Ohlsson.

Axel Sjövall n:r 27 St.Herrestad

Bevittnas: Edvin Jönsson. H.Sundevall.

Per Jönsson n:r 37 St.Herrestad

S.Sönnesson. S.Ekblad.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Protokoll hållet vid allmänt sammanträde med del-
ägare uti dikningsföretaget "Torrläggning av mark till
Borrie n:r 4 m.fl. hemman av år 1927" år 1928 den 24
mars.

§:1.

Sammanträdet ansågs lagligen utlyst.

§:2.

Till styrelse valdes Herrar Patron Sundevall Godsägare J.Ph.
Agardh och Lars Jönsson ^(Borrie) av vilka Patron Sundevall utsågs till
ordförande och kassaförvaltare.

§:3.

Till revisorer utsågs Godsförvaltare P.H. Olsson och Patron
Hilding Svensson.

§:4.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades samman-
trädet avslutat.

Högrstad Nygård den 24 mars 1928

H.Sundevall. J.Ph.Agardh. Lars Jönsson.

Axel Sjövall. Knut Andersson.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Utdrag ur Lunds domkapitels boställs-
protokoll den 25 april 1928.

§:15. I skrivelse till domkapitlet den 1 mars 1928 hade statens lantbruksingeniör E. Berggren - under förmälan att annexhemmanet 1 mantal Baldringe n:r 23 i Baldringe socken och annexhemmanet 1 mantal Borrie n:r 4 i Borrie socken inginge, Baldringe n:r 23 i dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Baldringe n:r 23 m.fl. hemman av år 1927" och Borrie n:r 4 i dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Borrie n:r 4 m.fl. hemman av år 1927", ävensom meddelat att arrendatorn av Baldringe n:r 23 Olof Persson och arrendatorn av Borrie n:r 4 Lars Jönsson undertecknat föreningar för sökande av lån från statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdikningsanslag till förenämnda dikningsföretag - anhållit om tillstånd för bemälda arrendatorer att ansöka om dessa lån och bidrag.

Infordrade yttranden hade i ärendet angivits av kyrkorådet i Högestads och Baldringe församlingar och kontraktsprosten J. Rosengren.

Efter föredragning härav beslöt domkapitlet att genom utdrag av detta protokoll meddela lantbruksingeniören Berggren, att domkapitlet för sin del icke hade något att erinra mot att arrendatorerna Persson och Jönsson ansökte om ovannämnda lån och bidrag.

Ut supra

In fidem

B.Wivesson.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Utdrag av förmynderskapsprotokollet, hål-

let vid vårtinget med Gärds och Albo härad

i Degeberga den 13 februari 1919.

Jämlikt häradsrättens beslut denna dag under n:r 75 i dom-
boken förordnas härigenom godsägaren Greve R.G.Hamilton å Oves-
holm och vice häradshövdingen H.Espersson i Kristianstad till
förmyndare för Greve Carl Gustaf Sparres å Kronovall omyndig
förklarade hustru grevinnan Alexandra Sparre, född Hamilton.

Som ovan

På häradsrättens vägnar:

Ivar Kock.

Rätt avskrivet, betyga:

A.Dahlkvist. I.Olsson.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Utdrag av förmynderskapsprotokollet

§:94 hållet vid särskilda sammanträdet för vår-
tingets avslutande med Gärds och Albo härad
i Degeberga den 13 juli 1922.

Sedan häradsrätten på sätt domboken för denna dag under
n:r 418 utvisade, förklarat greven Erik Alfred Gustaf Piper å
Torup, vilken vore född den 31 december 1891, omyndig samt tillika
föreskrivit, att frågan om förordnande av förmyndare för honom
skulle upptagas till behandling i detta protokoll;

så blev nu, på därom väckt förslag och jämlikt eget å-
tagande, greven Philip Bonde å Bosjökloster samt polisdomaren
Bernhard Andersson i Malmö förordnade att vara hans förmyndare;

kommande förmynderskapet att stå under tillsyn av gransk-
ningsgodemännen i Vitaby församling, för vilka detta förordnande
skall uppvisas, då räkning över befattningen första gången avläm-
nas.

Som ovan.

På häradsrättens vägnar:

Folke Drangel.

Vidimeras:

Evald Ekander. Anselm Tegnér

.....
/Vidimeras

.....
ex officio

.....
Ernst Berggren.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Borrie n:r 4 m.
fl. hemman uti Borrie, St. Herrestads och Högstads socknar av Herrestads
härad och Malmöhus län; upprättad enligt lantbruksingeniörstaxan av den
31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode	3:-
" 14 st. kallelser à 50 öre	7:-
" 3½ st. sammanträdesdagar den $\frac{1,21}{11}$ & $\frac{6,23}{12}$ och gradering	42:-

För ägomätning, skala 1:4000:

" mätningssområdets gränser 11.5 km. à 3:- kr.	34:50
" 118 st. ägofig. åker, medelareal 0.27 har à 24 öre	28:32
" 31.83 har " " " " à 78 "	24:83
" 35 st. ägofig. äng " 0.26 " à 18 "	6:30
" 11.155 har " " " " à 58 "	6:47
" 36 st. ägofig. imp. " 0.17 " à 5 "	1:80
" 6.10 har " " " " à 78 "	<u>4:76</u> 72:48
" rubrik, skala m.m.	5:-
" ytavvägning 49.085 har à 66 öre	32:40
" 410 punkter à 2 öre	<u>8:20</u> 40:60
" begränsningskurva 12.- km. à 2:50 kr.	30:-
" längdavgöring och jordundersökningar den $\frac{4,5,8,10,12}{11}$	60:-

För arealuträkning, skala 1:4000, 189 fig. à 5 öre 9:45

" " " " 49.085 har. à 10 "	<u>4:91</u> <u>14:36</u>
---------------------------------	--------------------------

Trpt. 308:94

	Trpt.	308:94
För ägobeskrivning		5:67
" jordregisters utrönande den 15/12		6:-
" gradtabell		10:-
" uträkning av värde å ytenhet 153 fig. å 6 öre		9:18
" bestämmande av värde före och efter 153 fig. å 12 öre .		18:36
" profilkartan 5.- km. å 3:50 kr.		17:50
" sektioner 96 st. å 28 öre	26:88	
" " 15 st. å 17 "	2:55	
" 3 st.brotrummr å 5:- kr.+ 4 beräkn.+1 bro å 3:- + 3:- kr.	33:-	
" 2 st.brunnar, 1 st.intag, 1 st.ommurn.å 3:- kr. <u>12:-</u>		74:43
" skalor, rubrik m.m.		6:-
För hydrografisk utredning den 7/10		12:-
" bestämmande av dimensioner { 0.5 km. å 6:- kr. 2.- " å 10:- " 2.5 " å 3:50 "		31:75
" dikenans insättande å kartan		4:45
För grävningstabell		13:-
" kostnadsberäkning 5.- km. å 4:50 kr.		22:50
därtill 0.1% av kostnaderna		35:30
För införande av höjdsiffror 410 st. å 1 öre		4:10
" ersättningslängd		9:-
" utlåtande		57:-
" kostnadsfördelningslängd den 22/12		12:-
För kopia av plan- och profilkartan:		
" rubrik, skalor m.m.		<u>8:75</u>

Trpt. 665:93

För 189 fig. à 7 öre	13:23	
" 49.085 har à 14 öre	<u>6:87</u>	20:10
därtill 25%		5:03
" 410 st.höjdlägestal à 2 öre		8:20
" diken à plankartan		7:50
" profilen 5.- km. à 6:- kr.		30:-
" tvärsektioner och brotrummor lika föregående		59:43
därtill 30%		17:83
" rubrik,skalor m.m.		6:-
För avskrift av handlingar med inbindning	<u>65:-</u>	
		885:02
För gode männen		72:80
" kallelsekostnad		10:-
" dagsverken	<u>67:50</u>	
	<u>Summa kronor</u>	<u>1035:32</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader
härefter klander därå genom stämning till Herreståds häradsrätt anställa.

Borrie den 23 december 1927

Ernst Berggren.

885:02 kvitteras Ernst Berggren.

36:40 " Carl Borrie

36:40 " Wilhelm Fredriksson.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond för torrläggning av mark till Borrie n:r 4 m.fl. hemman uti Borrie, St. Herrestads och Högestads socknar av Herrestads härad och Malmöhus län.

För översiktskarta	4:-
" betänkande	12:-
" tabellers upprättande den $\frac{18-21}{1}-28 = 4$ dagar	48:-
" avskrift av handlingar med inbindning	63:-
" kopia av plankartan, rubrik, skala m.m.	8:75
" 189 fig. à 7 öre	13:23
" 49.085 har à 14 öre	<u>6:87</u> 20:10
" 410 st. höjdlägestal à 2 öre	8:20
" diken å plankartan	7:50
" kopia av profilkartorna, rubrik, skalor m.m.	6:-
" 5 km. längdprofil à 6:- kr.	30:-
" tvärsektioner och brotrummor m.m.	59:43
därtill 30%	<u>17:83</u>
	113:26
avgår 25% därav för profilritn. å kalkerväv	<u>28:32</u> 84:94
för skrivelser m.m.	6:-
" fastställelsebevis	<u>5:-</u>
	<u>Summa kronor 267:49</u>

Lund den 28 juni 1928

Ernst Berggren.

coll.
H. N. M. to.

Friedaunde Gygatze (23) skifna
sidor, vidimeras, ex officio
Ernst Berggren

154

198
69

M 3-0175

DIARIE Nr 13151

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 JUNI 1929

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 22 mars 1929

för

"torrläggning av mark till Borrie nr 4 m.fl. hemman av år 1927" i Borrie, Stora Herrestads och Högstads socknar av

MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med sextontusenniohundra (16.900) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalningskyldighet med sextusenfyrahundratio (6.410) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ha ~~vi~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga oss och förbinda oss mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1932,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen inestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Den 2 maj 1929

H. Sundwall
Arundator
Höjstens Nygård
St. Herrestad
Lars Jönsson
Arundator n. 4 Rosie
St. Herrestad

W. H. Gard
Gaddegrö
St. Herrestad

Att Hvar H. Sundwall, J. P. H. Gardh och Lars Jönsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. Jönsson
Adress St. Herrestad

J. Nilsson
Adress St. Herrestad


Med stöd av Kungl. brevet den 22 mars
1929 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 18 juni 1929.

[Signature]

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som Henric H.
Simonsen, J. P. afgerde och Lars Jönsson

genom ett av hm den 2 maj 1929 undertecknat kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande "torrläggning av mark till Borrie nr 4 m.fl. hemman av år 1927" i Borrie, Stora Herrestads och Höggestads socknar av

M A L M Ö H U S L Ä N

vartill Kungl. Maj:t den 22 mars 1929. beviljat dels *lån*
med 16.900 kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels *statsbidrag*
utan återbetalningsskyldighet med 6.410 kronor att utgå från *statens avdik-*
ningsanslag, gå undertecknade en för *all* och *all* för en i full borgen såsom för
egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Märric den 2 maj 1929.
 Axel Görall Per Jönsson Knut Andersson
 äg. av 239/1027 mtl ägare af nr 37
 Nr 27 St. Herrestad St. Herrestad.
 Nu Axel Görall, Per Jönsson, Knut Andersson
 i bägge sin närboars egenhändigt underseendat friestånd
 i församling för bidden till: F. Nilsson St. Herrestad
 Och Bonda Helt Andersson
 Siron Jönssonerna för Greve Gustaf Piper, Högstads

Att Greve Philip Bonde och Polisomaren Bernhard Andersson såsom

förmyndare för Greve Gustaf Piper

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

[Signature] *[Signature]*
Adress: *Skand. Kredit AB* Adress: *Skand. Kredit AB.*

Malmer *Salerno*
I vad, för förentiend angår Greve Gustaf Piper
har undertecknad intet att erinra
oförmärkt d. 25 maj 1929.

Franciscus
Överförmyndare i Vitalis

Att lantbrukarne Axel Jönsson ä: 27 samt Knut
Andersson och Per Jönsson ä: 37 Åker Herrestad
och greve Gustaf Piper ä: Högstads ämnes fäkt
vederhöflige för ovestående förbindelses uppbyggandes
betyggar. Yttre i lantfiskerilohntmet den 29 maj 1929,

Lös en en hvar.

Anders Herrestad

Med stöd av Kungl. brevet den 22 mars
1929 godkänner Kungl. Lantbruks-
styrelsen denna borgensförbindelse.
Stockholm den 18 juni 1929.

[Signature]
[Signature]

Obs! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller
landsfiskal erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

198
29

Sodk. 18/6 29

DIARIE Nr 13152
K. LANDTBROKUSSTYRELSEN
10 JUNI 1929

Bevis

över verkställd avsyning av dikningsföretaget "Torrläggning
av mark till Borrie n:r 4 m.fl. hemman av år 1927" uti Borrie,
Stora Herrestads och Högestads socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd av Kungl. Maj:t den 22 mars 1929.

Statsunderstöd:

lån av 16.900:- kronor från statens avdikningslånefond
statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 6.410:- kronor
från statens avdikningsanslag.

Arbetsstyrelsens ordförande är Patron H. Sundevall, Hö-
gestad Nygård pr Stora Herrestad.

Efter av undertecknad verkställda kontroller och slutlig
avsyning av föreskrivna dikningsföretag, har det befunnits ut-
fört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
dikessträckan 14+50-F som täckt dike, varför detsamma kan av
mig förordas till godkännande.

i planer ut-
gående styres
alternativ

Lund den 8 juni 1929

Carl P. P. P.



Stämpel en krona.

