


Förslag till
torrläggning av mark tillhörande
Gislövs nr 3 och 26 m.fl. hemman
uti Gislövs socken av Skyttes härad av
Malmöhus län;
upprättadt vid laga synopsrätt den 1948.

Ernst Rumm
Stådens länsmåtningsingenjör



Notis.

Genom Skogl. Skj. ts värdiga brev den
28 mars 1929 frestades till efteraktelse vid arbr-
tets utförande.



Stockholm den 12 april 1929
På Skogl. Lantbrukstygrelens vägnar:
Albert Smith.

vidimicus

ex officio

Ernst Rumm

Skala 1:4000.




10 JUN 1929
F. THILANDER
DIVISION
RITN. Nr 001
18128


M 240178

Nr 178 Malmöhus 2 rita



Förslag till
 terrälläggning av mark till
 Gislöv nr 3 och 26 m.fl. hemman
 i Gislövs socken av Skydds härad
 och Malmöhus län;
 upprädd vid laga synförrättin. år 1928 av
Benjamin Perman
 Siens länförordningen/ör.



Förslag till inlägningsbrunn.
 Skala 1:50



Förslag till omringning av rön Sk. 1:50.



Noterikt.

Genom Kungl. Maj: ts nådiga brev den 22
 mars 1929 fastställd till efter att ha vid arbetets
 utförande.

Stockholm den 12 april 1929

På Kungl. Vaut. bruckstyrelsens vägnar:
 Albert Smith

vidimatus
ex officio
Benjamin Perman

Höjd- och sektionsskala 1:100.
 0 1 2 3 4 5 6 7m

Längdskala 1:4000.
 0 50 100 200 300m

Skala 1:50.
 0 1 2 3m

RITN. Nr 002

M 2*01782

Nr 178 Malmöhus 2 ritn

M

2*0178

13159

DIARIE Nr

LANTBONDSSTYRELSEN

10 JUNI 1929

Handlingar

angående torrläggning av mark till
GISLÖV n:r 3 och 26 m.fl.hemman
uti Gislövs socken av Skytts härad
och Malmöhus län;
upprättade i och för erhållande av lån
och bidrag år 1928.

Innehåller Sexton (16) skriftliga sidor.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 22 mars 1929
fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 12 april 1929

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:


Albert Smith.

vidimieras

ex officio

Lantbruksmannen

Översiktskarta



Skala 1:100,000.

Avskrift.

Betänkande angående dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Gislöv n:r 3 och 26 av år 1928"; avgivet i och för erhållande av lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och rörläggning av mindre redan förut täckta floddiken men med för små dimensioner och till för ringa djup, för bättre torrläggning av redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga tillhörande Gislöv n:r 3, 9, 17, 29 och 50 uti Gislövs socken av Skytts härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 2 km, söder om Gislövs kyrka med avfall dels åt söder och dels åt väster.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikenas lägen med röda linier och vattensamlingsområdet med streckade blå linier.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 9 december 1927 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av föreskrivna hemman.

Förrättningen avslöts den 10 april 1928 och mot densamma har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efter handlingarna tecknat bevis av den 15 juni 1928.

Enligt en förening ingången den 10 april 1928 hava 4 st.

av delägarna beslutat att ansöka om ett lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande och utgör deras andel 92.82% av hela företagets förbättringsvärde.

I enlighet med bestämmelsen i sammanträdesprotokollet §:11 har styrelsen dessutom fått i uppdrag att söka statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget endast åker med en areal av 27.405 har.

Jordmånen utgöres av mylla på lera och grus.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att verkställa dikningen i överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

Några allmänna vägar ingå ej i företaget.

Då såväl lån från statens avdikningslånefond som statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag önskas, hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926 och 11 juli 1927.

Enligt dessa skulle således båtadsvärdet för hela företaget

utgöra 24.150:- kr.
kostnaden enl.kostn.förslaget 4.801:64 "
varför vinsten skulle bli 19.348:36 kr.

Då den relativa kostnaden inom de olika avdelningarna i
1:sta företaget utgör respektive 0.31, 0.20 och 0.19 kr. och
i 2:dra företaget 0.20 kr. skulle således de respektive bidra-
gen kunna utgå med respektive 17.25%, 14.70%, 14.45% och 14.70%
eller ett statsbidrag med tillsammans 708:70
och ett lån med 3785:79
eller således ett statsunderstöd med tillsammans 4494:49 kr.

Lund i juli 1928

Ernst Berggren.

T a b l e 1 1 .

	Hela torrläggningssområdet.							Lånesökandes andel.							
	Areal		Värde.			Båtnad	Areal		Värde.			Båtnad			
			före	efter					före	efter					
			torrläggningen						torrläggningen						
	har	ar	kr	ö	kr	ö	kr	ö	har	ar	kr.	ö	kr	ö.	kr.
Åker	27	40.5						24	92.5						
Annan mark	-	-						-	-						
Påräknad landvinning	-	-						-	-						
Summa	27	40.55	2520	766	7520	24	150 -	24	92.54	7314	406	9731	2022	416	80
Lund i juli 1928															
Ernst Berggren.															

Kostnadsförslag.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag.

Dikessträckan A-B	300:-	
" B-D	920:-	
" B-C-E	2060:-	
" G-F-H	<u>910:-</u>	4190:-
Laga syneförrättningskostnaden	478:37	
Betänkande med bilagor	<u>133:27</u>	<u>611:64</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>4801:64</u>

Lund i juli 1928

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 4.801 kronor 64 öre, varav å lånesökandenas andel 4.440:- kronor 9 öre.

Stockholm den 12 april 1929

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvisande låne- och bidragssökandenas andel i kostnaderna
samt låne- och bidragsbelopp.

Socken, by och hemman.	Ägollistera	Mental	Registrationsnummer	Ägares namn m.m.	Ägofigurer.	Areal	
						nummer.	harar
				<u>1:sta företaget.</u>			
				<u>Dikessträckan A-B.</u>			
Gislöv			5				
Gislöv		1/350	5	Nils Malmström, arr. Sture Ekelund	1,2		72-
do		1/429	2	Olof Jakobsson.....	3		19-
do		17	6	Sven Jönsson, arr. Olof Svensson	15a, 16b		46-
do		42	17	do do do	15b, 16a		04-
		25617					
				<u>Dikessträckan B-D.</u>			
do		1/429	2	Olof Jakobsson	4-12		175-
do		1/429	3	Per Jönsson	13, 14		10-
do		42	17	Sven Jönsson	18-25, 27-34		4955
		25617					
				<u>Dikessträckan B-C-E.</u>			
do		17	6	Sven Jönsson, arr. Olof Svensson	35a, 36-38, 40a, 41b, 42a 44a, 46a, 50b, 53b, 54a, 56		382-
do		42	17	do do do	35b, 40b, 41a, 42b, 44a, 46, 46b, 50a, 51b-53a, 54b, 55		3645
do		25617					
do	1/8	33	92	Carl och Hilma Fehrm	57-61, 63		341-
do	1/16	92		Magnus Hansson	64-67		223-
		33, 92					
				<u>2:dra företaget.</u>			
				<u>Dikessträckan G-F-H.</u>			
Gislöv		1/350	5	Nils Malmström, arr. Sture Ekelund.....	1-10a, 11-13		5645
do				Kersti, Karna & Bötilda Persson	14-16		44-
					Summa		2740.5
				Lund i juli 1928			
				Ernst Berggren.			

Lund i juli 1928

Ernst Berggren.

Areal.						Andel i kostnaden för.								Summa kostnad.		Relativ kostnad.	Bidragets storlek i proc. av kostnaden.	Bidrag.	Län	
Annan mark.	Summa	Bäddad	1:a företaget Direksträckorna A-B, B-D, E-F, G-H.			2:a företaget Direksträckan G-F-H.	Laga synaför- rättningen.	Beläntandel m.m.	kr.	ö.	kr.	ö.								
hararharar		kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	kr	ö	kr.	ö.		%	kr	ö	kr	ö			
	72-	54320		14514				1655		461	16630	0.31	1725	~~28 33~~ ~~28 68~~		~~137 83~~ ~~137 62~~				
	19-	15960		4263				488		136	4887	"	"	~~8 32~~ ~~8 47~~		-	-			
	46-	38640		10326				1177		328	11831	"	"	~~20 16~~ ~~20 41~~		~~98 05~~ ~~97 90~~				
	04-	3360		897				105		029	1031	"	"	~~1 76~~ ~~1 78~~		~~8 54~~ ~~8 52~~				
	175-	113680		19826				2263		630	22719	0.20	1470	~~32 99~~ ~~32 40~~		-	-			
	10-	3640		635				072		020	727	"	"	~~1 06~~ ~~1 07~~		-	-			
	4955	4102	-	71539				8166		2275	81980	"	"	~~119 03~~ ~~120 51~~		~~700 07~~ ~~699 29~~				
	382-	436380		72430				8271		2304	83005	0.19	1445	~~118 47~~ ~~119 94~~		~~710 86~~ ~~710 11~~				
	3645	2856	-	474	-			5410		1507	54317	"	"	~~77 52~~ ~~78 49~~		~~465 18~~ ~~464 68~~				
	341-	3024	-	50202				5731		1597	57530	"	"	~~82 11~~ ~~83 13~~		~~492 69~~ ~~492 17~~				
	223-	216720		35968				4109		1145	41222	"	"	~~58 83~~ ~~59 56~~		~~353 04~~ ~~352 66~~				
	5645	494060	-	-	-	84175	9610	2678	96463	0.20	1470			~~140 06~~ ~~141 80~~		~~823 74~~ ~~822 83~~				
	44-	40040	-	-	-	6825	780	217	7822	"	"			~~11 36~~ ~~11 50~~		-	-			
	27405	24150	-	3280	-	910	-	47837	13327	480164				~~700~~ ~~708~~	~~-~~ ~~70~~	~~3790~~ ~~378570~~				

Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarne i dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Gislöv n:r 3 och 26 m.fl. hemman av år 1928" uti Gislövs socken av Skytts härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att utföra dikningsföretaget i fullständig överensstämmelse

med det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren vid

laga syneförrättning år 1928 upprättade förslaget med de

ändringar, som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till företagets utförande söka erhålla ett statsbidrag utan

återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och

ett lån från statens avdikningslånefond till så stort belopp

som möjligt, varför vi uppdraga åt företagets styrelse:

att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av

föreskrivet bidrag och lån;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på

därför bestämda tider lyfta det beviljade bidraget och lånet

samt

att i övrigt taga befattning med allt som berörda bidrag och

lån röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör E. Berggren att upprätta sådana

handlingar och kartor som krävas för sökande och erhållande

av föreskrivet bidrag och lån.

Gislöv den 10 april 1928

Nils Malmström

Sven Jönsson.

Magnus Hansson.

Bevittnas:

Per Hansson.

Joh. Jeppsson.

Carl Ferhm.

Hilma Ferhm

Carl Ferhms och Hilma Ferhms namnteckning bevittnas av

Sven Jönsson

Sture Ekelund.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Gislöv n:r 3 och
26 m.fl. hemman uti Gislövs socken och Skytts härad av Malmöhus län;
upprättad enligt lantbruksingeniörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode 3:-

" 12 st.kallelser à 50 öre 6:-

" 2 st.sammanträdesdagar den 23/3 och 10/4 -28 24:-

För ägomätning, skala 1:4000:

" mätningssområdets gränser 3.8 km. à 3:- kr. 11:40

" 75 st.ägofig.åker,medelareal 0.36 har à 24 öre 18:-

" 27.405 har " " " " à 78 " 21:38

" 9 st.ägofig.imp. " 0.08 " à 5 " 0:45

" 0.70 har " " " " à 78 " 0:55 40:38

" rubrik, skala m.m. 4:-

" ytavvägning 28.105 har à 66 öre 18:55

" 275 punkter à 2 öre 5:50 24:05

" begränsningskurva 3.8 km. à 2:50 kr. 9:50

" längdavgvägning och jordundersökningar den 6/3 & 9/3 24:-

För arealuträkning, skala 1:4000, 275 fig. à 5 öre ... 13:75

" " " " 28.105 har. à 10 " 2:81 16:56

För ägobeskrivning 8:25

" jordregisters utrönande 6:-

" gradtabell 4:-

" uträkning av värde å ytenhet 75 fig. à 6 öre 4:50

Trpt. 185:64

	Trpt.	185:64
För bestämmande av värde före och efter 75 fig. à 12 öre	9:-	
" profilkartan 1.7 km. à 3:50 kr.	5:95	
" sektioner 12 st. à 28 öre	3:36	
" " 1 st. à 17 "	0:17	
" 1 st. brunn, 1 st. ommurning à 3:- kr.	<u>6:-</u>	9:53
" skalor, rubrik m.m.	3:-	
För hydrografisk utredning	2:-	
" bestämmande av dimensioner 1 km. à 10:- kr.	10:-	
1 " à 6:- "	6:-	
" dikenans insättande å kartan	1:99	
" grävningstabell	5:-	
" kostnadsberäkning 1.3 km. à 4:50 kr.	5:85	
därtill 0.1% av kostnaderna	4:19	
För införande av höjdsiffror 275 st. à 1 öre	2:75	
" utlåtande	36:-	
" kosthadsfördelningslängd , ...	12:-	
För kopia av plan- och profilkartan:		
" rubrik, skalor m.m.	7:-	
" 275 fig. à 7 öre	19:25	
" 28.105 har à 14 öre	<u>3:93</u>	23:18
därtill 25%	5:80	
" 275 st. höjdlägestal à 2 öre	5:50	
" diken å plankartan	3:40	
" profilen 1.7 km. à 6:- kr.	<u>10:20</u>	
	Trpt.	353:98

Trpt.	353:98
För tvärsektioner och brotrummor lika föregående	9:53
därtill 30%	2:86
" rubrik, skalor m.m.	3:-
För avskrift av handlingar med inbindning	<u>30:-</u>
	399:37
För gode männen	36:40
" kallelsekostnad	11:10
" dagsverken	<u>31:50</u>
	<u>Summa kronor</u> 478:37

Den, som med denna räkning icke åtnöjes äger att inom tre månader
härefter klander därå genom stämning till Skytts häradsrätt anställa.

Gislöv den 10 april 1928

Ernst Berggren.

399:37 kvitteras Ernst Berggren.

18:20 " Per Hansson. Joh. Jeppsson.

18:20 "

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond för torrläggning av mark till Gislöv n:r 3 och 26 m.fl. hemman uti Gislövs socken av Skytts härad och Malmöhus län.

För översiktskarta	4:-	
" betänkande	9:-	
" tabellers upprättande den $\frac{14,16}{4} = 1\frac{1}{2}$ dag	18:-	
" avskrift av handl.med inbindning	33:-	
" kopia av plankartan,rubrik,skala m.m.	7:-	
" 275 fig. à 7 öre	19:25	
" 28.105 har à 14 öre	<u>3:93</u>	23:18
" 275 st.höjdlägestal à 2 öre	5:50	
" diken å plankartan	3:40	
" kopia av profilkartan,rubrik,skalor m.m. ...	3:-	
" 1.7 km. längdprofil à 6:- kr.	10:20	
" tvärsektioner m.m.	9:53	
därtill 30%	<u>2:86</u>	
	25:59	
avgår 25% därav för profilritn.å kalkerväv	<u>6:40</u>	19:19
för skrivelser m.m.	6:-	
" fastställelsebevis	<u>5:-</u>	
Summa kronor	133:27	

Kvitteras

Lund den 13 juli 1928

Ernst Berggren.

*coll.
Wil. B. G.*
Förutseende sexten (16) reviderade
kor. vidimmas, ex officio
Ernst Berggren

M 2-0178

13159

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

10 JUNI 1929

Handlingar

angående torrläggning av mark till

GISLÖV N:3 och 26 m.fl.hemman

uti Gislövs socken av Skytts härad

och Malmöhus län;

upprättade vid laga syneförrättn. år
1928.

Innehåller Fyratio (40) skrivna sidor.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid samman-
träde angående laga syneförrätt-
ning för torrläggning av mark till
Gislöv N:3 och 26 m.fl.hemman.

År 1928 den 23 mars inställde sig undertecknad, statens
lantbruksingeniör hos lantbrukaren Sture Ekelund i Gislöv N:3
och 26 för att på grund av medan intagna förordnande företaga
en laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande
Gislöv N:3 och 26 m.fl.hemman uti Gislövs socken av Skytts
härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom
särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagan-
de denna dag med anledning varav följande personer jämväl till-
städeskommo:

sökanden

Nils Malmström för Gislöv N:3 och 26

och av övriga sakägare:

Sture Ekelund som arrendator av do

Carl Fehrm för Gislöv N:3.

Magnus Hansson för do N:3

Sven Jönsson do N:17.

Per Jönsson do N:29

Olof Jakobsson do N:9

Kersti, Karna och Botilda Persson genom polisuppsynings-

mannen E.Ahlin i Gislöv för Gislöv N:3 och 26 enl.fullmakt
Bil.A.

Som gode män Herrar Johan Jeppsson i Serresjö gård och Per
Hansson i Gislöv, vilka bägge ålagt föreskriven ed såsom
skiftesgodemän.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte an-
sökan därom upplästes och hade lydelse som följer Bil.B.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig
förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs nå-
got laga hinder förefinnas mot förrättnings handläggning.

§:3.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det
vattenskadade området med därtill hörande profil.

§:4.

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökanden
förklarade sig Herrar Sven Jönsson och Olof Jakobsson här-
till villiga och varom särskild förening upprättades Bil.C.

§:5.

Sökandena yrkade få sin mark torrlagd till lagenligt
djup genom täckta diken.

§:6.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas, nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta tisdagen den 10 instundande april kl. 10 f.m. och varvid även val av styrelse skulle ske.- Någon särskild kallelse om detta sammanträde skulle ej utfärdas.

§:7.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Per Hansson.

Joh. Jeppsson.

Den 10 april 1928.

inställde sig åter på samma ställe föreskrivne synemän och följande delägare:

Nils Malmström för Gislöv N:3 och 26.

Olof Jakobsson do N:29.

Sven Jönsson för Gislöv N:17.

Per Jönsson do N:29.

Carl Fehrm do N:3.

Magnus Hansson do N:3.

Kersti, ~~Persson~~, Karna Persson och Botilda Persson för Gislöv
N:3 och 26 genom polisuppsyningsmannen E.Ahlin i Gislöv enl.
förut inlämnad fullmakt.Bil.A.

§:8.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§:9.

Avgavs följande utlåtande Bil.D.

§:10.

Handlingar och kartor skulle förvaras hos Nils Malmström
å Gislöv N:3 och 26.

§:11.

Till styrelse valdes Herrar Nils Malmström, Sven Jönsson
och Olof Jakobsson, vilka fingo i uppdrag att utföra arbetet
och söka statsbidrag till detsamma av statens avdikningsan-
slag till så stort belopp som möjligt.

§:12.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades
förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:13.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Per Hansson.

Joh. Jeppsson.

Bil.A.

Härmed befullmäktigas Polisuppsyningsmannen E.Ahlin
Gislöv att vid de sammanträden med sakägarna som kommer att
hållas angående av konungens befallningshavande i länet för-
ordnad syn för torrläggning av mark till n:r 3 och 26 m.fl.
hemmande uti Gislövs socken av Skytts härad och Malmöhus
län, att därvid vår talan föra och vårt bästa bevaka. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Gislöv den 20 mars 1928.

Kersti Persson.

Karna Persson.

Botilda Persson
g:n Kerstin Persson

Egenhändiga namnteckningen intyga på en gång närvarande

vittnen:

A.Jönsson.

Jöns Persson.

Dil. B.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för lantbruksingeniören i länet att enligt gällande vattenlag företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Gislöv N:3 och 26 m.fl.hemman uti Gislövs socken av Skytts härad.

Gislöv den 29 november 1927.

Nils Malmström.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören E.Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 9 december 1927.

På länsstyrelsens vägnar:

A.Adler.

T.Kinnman.

Bil.C.

Förening

ingången vid laga syneförrättningsammanträde för torrlägg-
ning av mark till Gislöv N:17 och 21 m.fl.hemman uti Gislövs
socken av Malmöhus län.

Undertecknad vill härmed förena sig med sökanden till
ovanskrivna laga syneförrättning.

Gislöv den 23 mars 1928.

Olof Jakobsson.

Sven Jönsson.

Bevittnas:

Per Hansson.

Joh.Jeppsson.

Bil.D.

Utlåtande av synemännen vid
den av Kungl.Maj:ts befallnings-
havanden i länet på därom gjord
ansökan förordnade laga syneför-
rättningen för torrläggning av
mark tillhörande Gislöv N:3 och
26 m.fl.hemman uti Gislövs socken
av Skytts härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och rör-
läggning av mindre redan förut täckta floddiken, men med
för små dimensioner och till för ringa djup, för bättre
torrläggning av redan odlad jord i och för höjande av
densammas alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7
kap.av vattenlagen att anse såsom dikning.-

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrö-
nas.

Den sidlända marken, som tillskyndas bätnad av dik-
ningen, har avfattats å hithörande plankarta, därvid begräns-
ningslinien blivit så beräknad att all den nedom denna
linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhål-
landen är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.

Där kurva ej kunnat ernås har vattendelaren lagts

till grund för områdets begränsning.-

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till area och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.-

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.-

Därvid hava synemännen gått så till väga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densamma naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr. hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.-

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende ende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av markens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.-

Markens höjdläge över horisontalplanet är betecknad

med blå siffror med decimaler.-

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.0.-

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s.den är alldeles oberoende av dikningen.-

Den mark däremot, som ligger så lågt att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0.-

Höjdskalet varierar således emellan dessa bägge punkter 1.0 och 0.0 och de olika tiondedelsgraderna på denna skala äro beroende av markens höjdläge.-

Beträffande markens värde efter dikningen, har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.-

För all den mark, som så ej blir, har en reducering av de äsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.-

För öfrigt hänvisas till värderingslängden, varefter dessa grader återfinnas.

I samma längd finnas även var och en delägarers båtnads eller förbättringsvärde.-

Företagets omfattning är beroende på ansökan, den ingångna föreningen och yrkandena i sammanträdesprotokollets §:5 samt vid synegången och utgör nygrävning och rörläggning av dikessträckorna å plan- och profilkartan samt i handlingarna betecknad med litt. A-B, D-B, B-C-E och H-G.

Å plankartan äro dikessträckornas lägen betecknade med en röd linie och å profilen med tvenne parallella röda linier.- Intagningsbrunnar äro å plankartan betecknade med små röda cirkelar och å profilen med vertikala röda linier.-

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.-

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta noga uppgåtts och befunnits utgöra:

Vid A	-----	2 hektar
" O	-----	8 "
" D	-----	9 "
" 12+20	-----	12.5 "
" B	-----	21.5 "

Vid 3+15 ----- 25 hektar

" 5+35 ----- 35 "

" H ----- 7. "

" F ----- 10 "

Avrinningen har beräknats till 1.0 liter pr.sekund

och hektar och rördimensionerna efter Hallins formel

för vattnets hastighet $v = K \frac{1}{(1 + 0.5 \frac{\sqrt{R + \log R}}{2})^{1/3}} \sqrt{RI}$ med

ett värde på den i formeln ingående koefficienten $K = 60.$

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga

fallförhållanden skulle således följande rördimensioner

bliva nödiga och lämpliga:

för dikessträckan A-B ett 12.5 cm.(5") rör

" " D-12+20 " (5") "

" " 12+20-B ett 20 cm.(8") "

" " B-3+15 " 20 cm.(8") "

" " 3+15-5+77 " 22.5 cm.(9") "

" " H-F-G " 15 cm.(6") "

Från C avledes vattnet i ett 20 cm.(8") cementrör

med ett fall av omkring 13:1000, vilket synes vara av

god beskaffenhet och vilket vid 9+40 övergår i ett 12"

rör nedlagt efter en laga syneförrättning.-

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med

falsar eller muffar.

Vid O-60,0,10+75,12+20,13+20,0+68,3+15,5+55,5+77,F, 6+50 och H insätts intagningsbrunnar av betong med en inre diameter av 0.6 meter med botten 0.5 meter under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida.

Vid G ommuras röret i betong varjämte diket däromkring stensättes i botten och slänter allt enligt upprättade ritningar.-

I företaget ingå ej några allmänna vägar.-

För kostnadernas fördelning har företaget på grund av belägenhet kunnat indelas i tvenne mindre företag, vilka äro alldeles oberoende av varandra.

Det 1 sta företaget omfattar dikessträckorna A-B, D-B och B-C-E och det 2 dra företaget dikessträckan G-H.

Enligt bestämmelserna i 7 kap.21§ av vattenlagen skall all mark, för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet inom de bägge företagen.

Då det emellertid efter samma kapitel 24§ erfordras för torrläggning av den till samfälligheten hörande marken särskilda grenar av diket och kan på grund därav antagas att kostnaden i förhållande till båtnadsvärdet för torrläggningen av något område skulle bliva mindre därest ej annat område ingått i samfälligheten skall för

viss jämkning den till samfälligheten hörande marken hän-
förs till särskilda avdelningar.-

På grund härav har följande utredning verkställt
beträffande 1 sta företaget.

Dikessträckan.	Kostnad.	Förbättrings- eller båtnads- värde	Kostnad för för- bättr.krona
	<u>Särskild dikningskostnad.</u>		
A-B	300:-	1122:80	0.26718
B-D	920:-	5275:20	0.1744
B-C-E	2060:-	12411:-	0.16598
<u>Summa.</u>	3280:-	18809:-	0.17438
	<u>Egen utdikning.</u>		
A-B+(D+E-F)	2360:-	1122:80	2.1018
B-D+(B-C-E)	2980:-	5275:20	0.5649
B-C-E	2060:-	12411:-	0.16598
	<u>Kombinerad utdikning.</u>		
A-B+B-C-E	2360:-	13533:80	0.17437
B-D+B-C-E	2980:-	17686:-	0.5649
B-C-E	2060:-	12411:-	0.16598
<u>Resultat.</u>			

Första företaget skall således lämpligast indelas i 3
avdelningar eller således

1 sta avd. dikessträckan A-B med en kostn. pr.förbättr.krona

av 0.267.

2 avd.dikessträck.B-D med en kostn.pr.förb.krona av 0.174

3 " " B-C-E " " " " " 0.166

Andra företaget som en avdelning med en kostn.pr.för-
bättringskrona av 0.170.

Några ersättningar enligt 9 kap.49§ av vattenlagen
skola ej gäldas.

I enlighet med bestämmelserna i 11 kap.95§ av vatten-
lagen åligger det sökanden att innan arbetet påbörjas till
länsstyrelsen som bidrag till vattendomstolarnas organisa-
tion och verksamhet erlägga en summa av en för tusen av
värdeökningen eller båtnaden eller Tjugofyra (24) kronor
15 öre.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap.^{62§} vattenlagen få syne-
männen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:
att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utfö-

ras i överensstämmelse med ovanskrivna förslag och be-
stämmelser, som noggrant skola följas vid arbetets ut-
förande såväl med hänsyn till plan- som profilritning-
en;

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga
kraft, och skall vara avslutat inom fem år därefter el-
ler före 1933 års utgång;

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet av ifrågavarande dikessträckor skall inom de olika företagen gäldas samfällt efter var och ens deltagningsprocent vilka finnas angivna i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall å de olika företagen utbjudas till utförande å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud åt den minstbjudande, vilken därtill prövas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att ränsningar, när så kräves, skola verkställas av brunnar och avlopp;

att rören ej få nedläggas och rörsträngen ej täckas förr än de besiktigats och godkänts av lantbruksingenjören i länet eller dennes assistent;

att företagets benämning skall vara "torrläggning av mark till Gislöv N:3 och 26 av år 1928".

att företaget skall anses fullbordat när det blivit avsynat och godkänt av någon av föröskrivna tjänstemän;

att förrättningskostnaden skall utgå efter hela företagets kostnad som återfinnes som procent för förrättnings-

- kostnaden i kostnadsfördelningslängden;

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Gislöv den 10 april 1928.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Per Hansson.

Joh. Jeppsson.

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	<u>Dikesstr. A-B-C-E och B-D.</u>															
	<u>1/3 mtl. Gislöv N:50⁵</u>															
	<u>Nils Malmström, sök.</u>															
	<u>arr. Sture Ekelund.</u>															
1	åker			25	-											
2	do			47	-					72	-					
	<u>1/4 mtl. Gislöv 29²</u>															
	<u>Olof Jakobsson, sök.</u>															
3	åker			19	-											
4	do			30	-											
5	do			01	-											
6	do			18	-											
7	do			08	-											
8	do			25	-											
9	do			30	-											
10	do			54	-											
11	do			01	-											
12	do			08	-					1 94	-					
	<u>1/4 mtl. Gislöv 29³</u>															
	<u>Per Jönsson.</u>															
13	åker			07	-											
14	do			03	-					10	-					
	- Tr. pt.									2 76	-					

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							2	76	-						
	<u>Gisköv 17.</u>															
	<u>Sven Jönsson, sök.</u>															
15a	åker 17 ⁶			23	-											
b	do ⁴² / ₂₅₆ m ²² 17 ¹⁷			02	-											
16a	do - ↓			02	-											
b	do 17 ⁶			23	-											
17a	do imp. ↓													03	50	
b	do imp. ⁴² / ₂₅₆ m ²² 17 ¹⁷			-										42	50	
18	do			23	-											
19	do			22	-											
20	do			29	-											
21	do			08	-											
22	do			14	-											
23	do	1		08	-											
24	do			42	-											
25	do			10	-											
26	håla imp.			-										01	-	
27	åker			18	-											
28	do			19	-											
29	do			06	-											
30	do			37	-											
	Trpt.	3	86	-				2	76	-				47	-	

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	3	86	-				2	76	-				47	-	
31	åker		26	-												
32	do.	1	09	-												
33	tomt och trädg.		04	50												
34	do do.		20	-												
35a	åker 17 ⁶		34	50												
b	do. $\frac{42}{265} \text{ mtl. } 17^7$		00	50												
36	do. 17 ⁶		06	-												
37	do.		12	-												
38	do.		07	50												
39	håla imp.													02	-	
40a	åker ✓		33	-												
b	do. $\frac{42}{256} \text{ mtl. } 17^7$		07	-												
41a	do. ↓		13	-												
b	do. 17 ⁶		25	-												
42a	do. ↓		23	50												
b	do. $\frac{42}{256} \text{ mtl. } 17^7$		04	50												
c	do.		02	-												
43	väg imp.													03	-	
44a	åker		36	50												
b	do. ↓		01	-												
c	do. 17 ⁶		14	50												
	Trpt.	7	65	-				2	76	-				52	-	

Ägoförnamns nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter			
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.	
	- Trpt.	7	65	-				2	76	-						52	-
45	åker $\frac{42}{256} 17^{17}$	74	-														
46a	do. 17^6	34	50														
b	do. $\frac{42}{256} mtl 17^{17}$	03	50														
47	håla imp 17^6	-														01	-
48	do. imp. $\frac{42}{256} mtl 17^{17}$															02	-
49	backe imp .															09	50
50a	åker ✓	81	50														
b	do, 17^6	12	50														
51a	do. ✓	61	-														
b	do. $\frac{42}{256} mtl 17^{17}$	05	-														
52	do.	50	-														
53a	do. ✓	37	-														
b	do. 17^6	67	-														
54a	do. ✓	32	-														
b	do. $\frac{42}{256} mtl 17^{17}$	14	-														
55	do. ✓	35	-														
56	åker 17^6	19	-					12	92	-							
<u>$1/8$ mtl. Gislöv 3^3 & $1/16$ mtl. 9^2</u>																	
<u>Carl Fehrm</u>																	
57	åker	58	-														
58	do.	74	-														
	Trpt.	1	32	-				15	68	-						64	50

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

[illegible]

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen			Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde		
						Höjningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.
<u>Dikessträckan A-B</u>																	
<u>1/3 mtl. Gislöv N:r 50⁵</u>																	
<u>Nils Malmström, sök.</u>																	
<u>arr. Sture Ekelund.</u>																	
1	åker	25	-	2800	06	1680	420	-	1	2800	700	-	280	-			
2	do.	47	-	2800	08	2240	105280	1	2800	1366	-	263	20				
Sma:		72	-				147280	-		2016	-	543	20	543	20		
<u>1/4 mtl. Gislöv N:r 29²</u>																	
<u>Olof Jakobsson, sök.</u>																	
3	åker	19	-	2800	07	1960	372	40	1	2800	532	-	159	60			
Sma:		19	-				372	40		532	-	159	60	159	60		
<u>Gislöv n:r 17</u>																	
<u>Even Jönsson, sök.</u>																	
15a	åker	23	-	2800	08	2240	515	20	1	2800	644	-	12880				
b	do.	02	-	2800	08	2240	44	80	1	2800	56	-	1120				
16a	do.	02	-	2800	06	1680	33	60	1	2800	56	-	2240				
b	do.	23	-	2800	06	1680	386	40	1	2800	644	-	25760				
Sma:		50	-				980	-		1400	-	420	-	420	-		
<u>Dikessträckan B-D</u>																	
<u>1/4 mtl. Gislöv N:r 29²</u>																	
<u>Olof Jakobsson, sök.</u>																	
4	åker	30	-	2800	08	2240	672	-	1	2800	840	-	168	-			
Trpt.		30	-				672	-		840	-	168	-	168	-		
													Summa:		1122 80		

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.		30	-				672	-			840	-	168	-		
5	Åker		01	-	2800	07	1960	19	60	1	2800	28	-	840			
6	do.		18	-	2800	08	2240	403	20	1	2800	504	-	10080			
7	do.		08	-	2800	06	1680	134	40	1	2800	224	-	8960			
8	do. -		25	-	2800	08	2240	560	-	1	2800	700	-	140	-		
9	do.		30	-	2800	07	1960	588	-	1	2800	840	-	252	-		
10	do.		54	-	2800	08	2240	1209	60	1	2800	1512	-	302	40		
11	do.		01	-	2800	07	1960	19	60	1	2800	28	-	8	40		
12	do.		08	-	2800	07	1960	156	80	1	2800	224	-	67	20		
	- Sma:	1	75	-				3763	20	-		4900	-	1136	80	1136	80
	<u>1/4 mtl. Gislöv N:r 29</u>																
	<u>& Per Jönsson.</u>																
13	Åker		07	-	2800	09	2520	176	40	1	2800	196	-	1960			
14	do.		03	-	2800	08	2240	67	20	1	2800	84	-	1680			
	Sma:		10	-				243	60	-		280	-	36	40	36	40
	<u>42/256 mtl. Gislöv N:r 17</u>																
	<u>Sven Jönsson, sök.</u>																
18	Åker		23	-	2800	09	2520	579	60	1	2800	644	-	64	40		
19	do.		22	-	2800	08	2240	492	80	1	2800	616	-	123	20		
20	do.		29	-	2800	06	1680	487	20	1	2800	812	-	324	80		
21	do.		08	-	2800	09	2520	201	60	1	2800	224	-	2240			
22	do.		14	-	2800	08	2240	313	60	1	2800	392	-	78	40		
	Trpt		96	-				2174	80	-		2688	-	613	20	1173	20

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde		
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör						
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
	Tröt.		96	-				2147	80			2688	-	613	20	1173	20	
23	Åker		1	08	-	2800	08	2240	2419	20	1	2800	3024	-	604	80		
24	do.		42	-		2800	07	1960	823	20	1	2800	1176	-	352	80		
25	Åker		10	-		2800	06	1680	168	-	1	2800	280	-	112	-		
27	do.		18	-		2800	05	1400	252	-	1	2800	504	-	252	-		
28	do.		19	-		2800	05	1400	266	-	1	2800	532	-	266	-		
29	do.		06	-		2800	03	840	50	40	09	2520	151	20	100	80		
30	do.		37	-		2800	07	1960	725	20	1	2800	1036	-	310	80		
31	do.		26	-		2800	04	1120	291	20	1	2800	728	-	436	80		
32	do.		1	09	-	2800	07	1960	2136	40	1	2800	3052	-	915	60		
33	tomt och trädg.		04	50		2800	08	2240	100	80	1	2800	126	-	25	20		
34	do. do.		20	-		2800	08	2240	448	-	1	2800	560	-	112	-		
	Sma:		4	95	50				9755	20			13857	20	4102	-	4102	-
	Dikessträckan B-C-E																5275	20
	Gislöv N:r 17																	
	Sven Jönsson, sök.																	
35a	Åker - 176		31	34	50	2800	06	1680	579	60	1	2800	966	-	386	40		
35b	do. - 42 356 m ² 1717		00	50		2800	06	1680	8	40	1	2800	14	-	5	60		
36	do. - 176		06	-		2800	03	840	50	40	1	2800	168	-	117	60		
37	do.		12	-		2800	03	840	100	80	1	2800	336	-	235	20		
38	do.		07	50		2800	01	280	21	-	08	2240	168	-	147	-		
40a	do.		33	-		2800	04	1120	369	60	1	2800	924	-	554	40		
b	do. - 42 356 m ² 1717		07	-		2800	04	1120	78	40	1	2800	196	-	117	60		
	Tröt.		1	00	50				1208	20			2772	-	1563	80		

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde		
		har	ar	kv.		Kr.	Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägsningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
									Kr.	öre			Kr.	öre				
	Trpt.	1	00	50				1208	20	-		2772	-	1563	80			
41a	åker - ↓	13	-	2800	06	1680	218	40	1	2800	364	-	145	60				
b	do. - 17 ⁶	25	-	2800	06	1680	420	-	1	2800	700	-	280	-				
42a	do. - ↓	23	50	2800	06	1680	394	80	1	2800	658	-	263	20				
42b	do. - $\frac{42}{256} m^2 17^{17}$	94	50	2800	06	1680	75	60	1	2800	126	-	50	40				
42cc	do. -	02	-	2800	06	1680	33	60	1	2800	56	-	22	40				
44a	do. -	36	50	2800	07	1960	715	40	1	2800	1022	-	306	60				
44b	do. - ↓	01	-	2800	07	1960	19	60	1	2800	28	-	8	40				
44c	do. - 17 ⁶	14	50	2800	07	1960	284	20	1	2800	406	-	121	80				
45	do. - $\frac{42}{256} m^2 17^{17}$	74	-	2800	08	2240	1657	60	1	2800	2072	-	414	40				
46a	do. - 17 ⁶	34	50	2800	07	1960	676	29	1	2800	966	-	289	80				
46b	do. - $\frac{42}{256} m^2 17^{17}$	03	50	2800	07	1960	68	60	1	2800	98	-	29	40				
50a	do. - ↓	81	50	2800	08	2240	1825	60	1	2800	2282	-	456	40				
50b	do. - 17 ⁶	12	50	2800	08	2240	280	-	1	2800	350	-	70	-				
51a	do. - ↓	61	-	2800	06	1680	1024	80	1	2800	1708	-	683	20				
51b	do. - $\frac{42}{256} m^2 17^{17}$	05	-	2800	06	1680	84	-	1	2800	140	-	56	-				
52	do. - ↓	50	-	2800	08	2240	1120	-	1	2800	1400	-	280	-				
53a	do. - ↓	37	-	2800	06	1680	621	60	1	2800	1036	-	414	40				
53b	do. - 17 ⁶	67	-	2800	06	1680	1125	60	1	2800	1876	-	750	40				
54a	do. - ↓	32	-	2800	06	1680	537	60	1	2800	896	-	358	40				
54b	do. - $\frac{42}{256} m^2 17^{17}$	14	-	2800	06	1680	235	20	1	2800	392	-	156	80				
55	do. - ↓	35	-	2800	06	1680	588	-	1	2800	980	-	392	-				
	Trpt.	7	27	50				13214	60			20328	-	7113	40			

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrfläga. Kr.	Föregrävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.		Höjningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör		Torrlägningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
								Kr.	öre			Kr.	öre				
arr. Sture Ekeland.																	
1	åker	1.42	-	2800	08	2240	3180	80	1	2800	3976	-	795	20			
2	do.	75	-	2800	07	1950	1470	-	1	2800	2100	-	630	-			
3	do.	32	-	2800	05	1400	448	-	1	2800	896	-	448	-			
4	do.	38	-	2800	08	2240	851	20	1	2800	1064	-	212	80			
5	do.	18	-	2800	07	1960	352	80	1	2800	504	-	151	20			
6	do.	48	-	2800	05	1400	672	-	1	2800	1344	-	672	-			
7	do.	1.08	-	2800	07	1960	2116	80	1	2800	3024	-	907	20			
8	do.	08.50	-	2800	07	1960	166	60	1	2800	238	-	71	40			
9	trädgård	09.50	-	2800	07	1960	186	20	1	2800	266	-	79	80			
10a	tomt	33.50	-	2800	07	1960	656	60	1	2800	938	-	281	40			
11	åker	41	-	2800	05	1400	574	-	1	2800	1148	-	574	-			
12	do.	09	-	2800	06	1680	151	20	1	2800	252	-	100	80			
13	do.	02	-	2800	07	1960	39	20	1	2800	56	-	16	80			
Sma:		5.64	50			10865	40	-		15806	-	4940	60	4940	60		
Gislöv N:r 26																	
Kerati, Karna och Botilda Persson																	
14	åker	26	-	2800	06	1680	436	80	1	2800	728	-	291	20			
15	do.	07	-	2800	06	1680	117	60	1	2800	196	-	78	40			
16	do.	11	-	2800	09	2520	277	20	1	2800	308	-	30	80			
Sma:		44	-			831	60	-		1232	-	400	40	400	40		
Summa:														5341	-		

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan A-B.</u>						
(0-60)-0-0+68	128	12.5 cm. (5") rör lm.	128	1.-	128	-		
		för grävning i mylla på lera, rö-						
		rens läggning och ågenfylln. lm.	128	0.50	64	-		
(0-60) & Ø		intagningsbrunnar av betong av						
		0.6 m. inre diameter med botten						
		0.5 m. under rörets underkant						
		samt försedda med lock, avvarme-						
		rade betongskivor med falsar och						
		något kupig översida st.	2	40.-	80	-	272	-
		för oförutsedda fall m.m.						28 -
	128			Summa:			300	-
		<u>Dikessträckan B-D</u>						
10-12+20	220	20 cm. (8") rör lm.	220	1.75	385	-		
		för grävning m.m. lm.	220	0.80	176	-		
12+20-13+20	100	12.5 cm. (5") rör lm.	100	1.-	100	-		
		för grävning m.m. lm.	100	0.50	50	-		
10+75, 12+20 & 13+20		intagningsbrunnar lika föregå-						
		ende st.	3	40.-	120	-	831	-
		för oförutsedda fall m.m.						89 -
	320			Summa:			920	-

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan B-C</u>						
0+68-3+15	247	20 cm. (8") rör lm.	247	1.75	432	25		
		för grävning m.m. lm.	247	1.50	370	50		
3+15-5+77	262	22.5 cm. (9") rör lm.	262	2.-	524	-		
		för grävning m.m. lm.	262	1.50	393	-		
0+68, 3+15, 5+55 & 5+77		intagningsbrunnar lika föregående st.	4	40.-	160	-	1879	75
		för oförutsedda fall m.m.					180	25
	509				<u>Summa:</u>		2060	-
		<u>Sammandrag.</u>						
		Dikessträckan A-B			300	-		
		B-D			920	-		
		" B-C			2060	-	3280	-
		<u>Dikessträckan G-F-H</u>						
0+75-0(5)-7+67	342	15 cm. (6") rör lm.	342	1.30	444	60		
		för grävning m.m. lm.	342	0.70	239	40		
0, 6+50 & 7+67		intagningsbrunnar lika föregående st.	3	40.-	120	-		
0+75		omspinnning avdrör med stensättn.			25	-	829	-
		för oförutsedda fall m.m.					81	-
					<u>Summa:</u>		910	-
		Gislöv den 10 april 1928						
		På tjänstens vägnar:						
		Ernst Berggren.						

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslänt	djup	bottenbredd	dagbredd	
<u>Dikessträckan A-B</u>							
	0-60	-		135			
	0	60		125			
	+50	50		140			
	+68	18		160			
	<u>Sma: 128</u>						
<u>Dikessträckan B-D</u>							
	10	-		160			
	+50	50		130			
	+75	25		130			
	11	25		140			
	+50	50		170			
	12	50		160			F.P. = 9.57
	+20	20		125			
	+50	30		160			
	13	50		140			
	+20	20		140			
	<u>Sma: 320</u>						
<u>Dikessträckan E-C</u>							
	0+68	-		160			
	1	32		180			
	+50	50		230			
	+75	25		250			F.P. = 9.57
Trpt.		107					

Dikets beteckning	Avvägnings- läns n:r	Längd mellan pälarna	Dikets				Anm.
			sidoslän	djup	botten- bredd	dagbredd	
Tröpt.		107					
	2	25		240			
	+50	50		180			
	3	50		180			
	+15	15		180			
	+50	35		180			
	4	50		200			
	+50	50		190			
	5	50		155			
	+55	55		110			
	+77	22		100			
	Sma: 509						
Dikessträckan G-F-H							
	0+75	-		070			
	0+50	25		070			
	10=5	50		125			
	+50	50		180			
	6	50		150			F.P. = 10.00
	+50	50		135			
	7	50		160			
	+50	50		130			
	+67	17		125			
	Sma: 342						

20 cm (8") rön

22.5 cm (9") rön

15 cm (6") rön

F.P. = 10.00

[illegible]

[illegible]

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets.				Ägarens namn.	Förbättringsvärde.		Förbättringsvärde i procent.	Dikningskostnad.		Deltagningsprocent	Proc. för förrätningskostn.	Förrätningskostnad.	
Nummer.	Mantal.	Registernummer	namn.		kr	ö		kr	ö			kr	ö
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				<u>1:sta företaget.</u>									
				<u>Dikessträckan A-B</u>									
50	1/3	50 ⁵	Gislöv	Nils Malmström, sök.arr. Sture Ekelund.	54320	4838		14514		442	346	16	55
29	1/4	29 ²	do.	Olof Jakobsson, sök.	15960	1421		4263		130	102	4	88
17		17 ⁶	do.	Sven Jönsson, sök.arr. Olof Svensson	38640	3442		10326		315	246	11	77
17	$\frac{42}{256}$	17 ¹⁷	do.	do. do. do.	3360	299		897		027	022	1	05
				<u>Dikessträckan B-D</u>	112280	100:-		300	-				
29	1/4	29 ²	Gislöv	Olof Jakobsson, sök.	113680	2155		19826		605	473	22	63
29	1/4	29 ³	do.	Per Jönsson	3640	069		635		019	015	0	72
17	$\frac{42}{256}$	17 ¹⁷	do.	Sven Jönsson, sök.	4102	-	7776	71539		2181	1707	81	66
				<u>Dikessträckan B-C-E</u>	527520	100:-		920	-				
17		17 ⁶	Gislöv	Sven Jönsson, sök.arr. Olof Svensson	436380	3516		72430		2208	1729	82	71
17	$\frac{42}{256}$	17 ¹⁷	Gislöv	do. do. do.	2856	-	2301	474	-	1445	1131	54	10
3	1/8	3 ³	do.	Carl Fehrm	3024	-	2437	50202		1531	1198	57	31
9	$\frac{1}{16}$	9 ²	do.	Magnus Hansson	216720	1746		35968		1097	859	41	09
		3 ³ 9 ²											
				<u>2:ra företaget</u>	12411	-100:-		2060	-				
				<u>Dikessträckan G-F-H</u>						-100:-			
50	1/3	50 ⁵	Gislöv	Nils Malmström, sök.arr.									
				Trpt.							7828	374	47

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Sture Ekelund å Råborg, Gislöv, fredagen den 23 innevarande mars kl.10 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Gislöv n:r 3 och 26 n.fl. hemman uti Gislövs socken av Skytts härad och Malmöhus län.

Lund den 14 mars 1928.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven,
som härmed erkännes:

Gislöv n:r 26	Arr. Sture Ekelund.	Sture Ekelund.
do. n:r 3	Carl Fehrm	Carl Fehrm.
do.	Magn.Hansson	Magnus Hansson.
do. n:r 17	Sven Jönsson	Sven Jönsson
do. n:r 29	Per Jönsson	Per Jönsson
do. n:r 29	Olof Jakobsson	Olof Jakobsson
do. n:r 26	Kerstin Persson	Kerstin Persson
do. do.	Karna Persson	Karna Persson
do. do.	Botilda Persson	Botilda Persson gen.Kerstin Persson

Att förestående personer blivit delgivna denna kallelse

intyga:

Gislöv den 15 mars 1928.

E. Ahlin.
Stämningssman.

Delgivningskostnad kr. 11:10

Kvitteras:

E. Ahlin.

coll
1928 4. 11.

Forstämningens protokoll (40) uti
seder vidimmas, ex officio
Bengt Persson

Anskrift.

Att, såvitt framgår av härstäns fört raderbräligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 10
april 1928 avslutad laga symförrättning angående förtag,
avseende tillläggning av mark till Gislöv nr 3 och 26 uti
Gislövs socken av Skellefteus län; det var der hämnad till för
meddelat. Stockholms i Söder byggdus rättsdoms tals kausli
den 15 juni 1928.

Ex officio
G. Addeborn

Stämningssman. g.m. stpl. 0:75
Stämpel 1:-
Sine ser. 1:75.

vidimmas

ex officio
Bengt Persson

157

M 2-0178

KONTRAKT

13159

DIARIE Nr.

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

10 JUNI 1929

Sedan Kungl. Maj:t den 22 mars 1929 för
 "torrläggning av mark till Gislöv nr 3 och 26 av år 1928" i Gislövs
 socken av

MALMÖHUS LÅN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren
 vid syneförrättning år 1928 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
 även beviljat *dels lån* med tretusensjuhundra nittio (3.790)
 kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
 skyldighet med sjuhundra (700) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ha *vi* undertecknad, som av vederbörande intressenter enligt
 företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____
 _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
 och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å veder-
 börande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
 ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
 ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1932,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Gislöv

den

2 maj

1929

Landbr. Nils Malmström Landbr. Sven Jönsson
Gislöv nr 3 & 26. nr 17 Gislöv
Landbr. Olaf Jakobsson nr 29 Gislöv

Att Huvud Nils Malmström, Sven Jönsson och Olaf Jakobsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Per Gustavsson

Adress Gislöv nr 17

Femmi Lander

Adress Gislöv nr 17

Med stöd av Kungl. brevet den 22 mars
1929 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 12 juni 1929

Carl Fredrik

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som *Herrn Nils Malmström, Son Jönsson och Olof Jakobsson*

genom ett av *hm* den *2 maj 1929* undertecknat kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande "torrläggning av mark till Gislöv nr 3 och 26 av år 1928" i Gislövs socken av

MALMÖHUS LÄN

var till Kungl. Maj:ts den 22 mars 1929 beviljat dels lån med 3.790 kronor att utgå från statens avdikningslånefond och dels statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med 700 kronor att utgå från statens avdikningsanslag, gå undertecknade en för *alla* och *alla* för en i full borgen såsom för egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Gislöv den *2 maj* 1929.
Per Hansson *Fru Hilma Fehrm*
Lantbrukare och ägare *ägare av nr 9 Gislöv.*
av Gislöv nr 28. *Carl Fehrm,*
Lantbr. å Nr 9 Gislöv

Att

Herrn Nils Malmström Son Jönsson och
Per Hansson, Fru Hilma Fehrm och

~~Olof Jakobson~~ Carl Fehr

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

Per Hansson

Lening Lönner

Adress

Gislöf nr 17

Adress

Gislöf nr 17

På begäran intygas härmed, att landbrukarna Per Hansson å n:r 28 Gislöf samt Hilma Fehr och Carl Fehr å n:r 9 Gislöf anses enhvar fullt vederhäftig för uppfyllande af ofvanstående förbindelse.

Skedala i landfiskalskontoret den 6 maj 1929.

[Signature]

Lösen en krona.

Med stöd av Kungl. brevet den 22 mars
1929 godkänner Kungl. Lantbruks-
styrelsen denna borgensförbindelse.
Stockholm den 18 juni 1929.

[Signature]

[Signature]

Obs.! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

Sodk. 18/6 29

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 JUNI 1929

Bevis

över verkställd avsyning av dikningsföretaget "Torrläggning
av mark till Gislöv n:r 3 och 26 av år 1928" i Goslövs soc-
ken av Malmöhus län.

Planen fastställd av Kungl. Maj:t den 22 mars 1929.

Statsunderstöd:


lån av 3.790:- kronor från statens avdikningslånefond
statsbidrag av 700:- kronor från statens avdikningsanslag.

Arbetsstyrelsens ordförande är Nils Malmström & Gis-
löv n:r 3 och 26 adress Gislöv.

Efter av undertecknad verkställda kontroller och
slutlig avsyning av föreskrivna dikningsföretag, har det be-
funnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbets-
planen, varför detsamma kan av mig förordas till godkännande.

Lund den 8 juni 1929

E. Malmström



Stämpel en krona.

2