


Emil Pernou
Statens landbruksingenjör



Inskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga
brev den 20 juni 1929 fastsättes till
efteråtlikse vid arbets utfrående.

Stockholm den 2 September 1829
 K. Konigl. Hantverksstyrelsens vägnar
 Albert Smith.

Sicaria 1:4000.

Albert Smith.

ordinibus

Ex officio

M

2*0179

Benito Pugh



Mr 185 Nalmolus 2 reth

Förslag till torrläggning av mark till
Glumslöv nr 8 m.fl. hemman
uti Glumslövs socken av Rönnebergs härad och Malmöhus län;
upprättat vid laga synförrättning år 1928 av


Emund Rönner
Stadens landbruksingenjör

*Simon Rungf. Maj:ts nådiga brev den 20 juni 1929 fastslått
till efteraktelse vid arbetets utförande. Stadsarkivet den 2 september 1929
Rönner Rungf. landbruksstyrelsens vägnar
Albert Smitté*




*vidimeras
ex officio
Emund Rönner*






Förslag till intagningsbrunn.
0.8 m. inre diam.



Förslag till intagningsbrunn.
0.6 m. inre diam.
Skala 1:50.



Förslag till omringning av utlopp.
Skala 1:50.



RITN. Nr 002

M 240179

Nr 185 Malmöhus 2 mte

Nilsen, Göte

Te 202

Skandinaviska Bank M

2-6179

23020

DIARIE NR

K. SANTOLINSSÄLLSKAPEN

20 NOV 1929

Komb 158/1929 Handlingar

angående torrläggning av mark till

GLUMSLÖV n:r 8 m.fl.hemman

uti Glumslövs socken av Rönnebergs

härad och Malmöhus län;

upprättade vid laga syneförrättning
år 1928.

Inndäcker Treliofyra (34) skärna sidor

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde angående laga syneförrättning för torrläggning av mark till Övre Glumslöv N:8 m.fl. hemman.-

År 1928 den 4 maj inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör, hos lantbrukaren Edvin Nordqvist, Övre Glumslöv N:8 för att på grund av nedan intagna förordnande företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Övre Glumslöv N:8 m.fl. hemman uti Glumslövs socken av Rönnebergs härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer tillstädeskommo:
sökanden Edvin Nordqvist för Glumslöv N:8
och av övriga sakägare:

Bror Larsson för 1/4 mtl. N:3 Glumslöv

Alfred Jönsson för 1/4 mtl. N:15 do.

Johan Jönsson för 1/16 mtl. Glumslöv N:1

Ordföranden i Glumslövs fattigvårdsstyrelse föreskrivne Alf.

Jönsson för Glumslöv N:10.

Ordföranden i Rönnebergs härads vägstyrelse Herr Kantor A.Fr.

Dalén.-

Som gode män Herrar Johan Persson i Glumslöv N:12 och Erik

Andersson, Glumslöv N:7, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.-

§:1

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse som följer Bil.A.

§:2

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningens handläggning.-

§:3

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.-

§:4

Sökanden yrkade få sin i företaget ingående mark torrlagd till lagenligt djup helst med täckta ledningar i så stor utsträckning som möjligt. Han önskade helst, att vattnet från väster skulle gå genom vägen i hans södra gräns, men att även den nuvarande trumman vid 15+73 ombyggdes, så att hans mark även väster om bygdevägen kunde torrläggas till lagenligt djup.-

§:5

Ordföranden i vägstyrelsen förklarade sig kunna garantera, att trummorna komma att anläggas på bägge föreskrivna ställen, då floddiket vid bygdevägen därigenom kommer bort.- Trummorna

skulle göras till minst det djup och med de dimensioner, som förslaget kommer att angiva.-

§:6

På tillfrågan ville ej någon förena sig med anföranden.-

§:7

Som ej något vidare fanns att anteckna, förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta fredagen den 18 denna månad kl. 10.30 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.-

§:8

Dagens protokoll upplästes:

Ört och tid som ovan:

På tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Johan Persson.

Erik Andersson.

Den 18 maj 198.

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synemån och följande sakägare:

Edvin Nordqvist för Glumslöv N:8

Petter Månsson do. N:8

Johan Jönsson do. N:1

Alfred Jönsson do. N:15

Ordföranden i Rönnebergs härads vägstyrelse genom ledamoten A.

Persson i Vigård. Bil.B.

§:9

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.-

§:10

Avgavs följande utlåtande Bil.C.

§:11

Handlingar och kartor skulle förvaras hos Edvin Nordqvist i Glumslöv.

§:12

Till styrelse för företaget valdes Edvin Nordqvist, som även fick i uppdrag att ansöka om ett statsbidrag från statens avdikningsanslag till företags utförande.-

§:13

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrätt-

ningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:14

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan.

På tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Johan Persson.

Erik Andersson.

Bil.A.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Malmöhus län.

Undertecknad anhåller härmed vördsamt om förordnande för
vederbörlig lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag för-
rätta laga syneförrättning i och för torrläggning av mark till
Övre Glumslöv N:8

m.fl. hemman uti Glumslövs socken av Rönnebergs härad.

Glumslöv den 2/2 1928.

Edvin Nordqvist.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören E. Berggren förordnas härigenom,
att därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den
i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 8 februari 1928.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

T. Thege.

Bil.B.

Fullmakt för lantbrukaren A.Persson i Wigård att i mitt ställe närvara vid sammanträde inför Lantbruksingenjören i Malmöhus län den 18 dennes å hemmanet N:8 Övre Glumslöv i Glumslövs socken.

Vadensjö den 17 maj 1928.

A.Fr.Dalén.

Ordförande i Rönnebergs häradsvägstyrelse.

Bevittnas av:

Hans Andersson.

Julius Jönsson.

Bil.C.

Utlåtande av synemännen vid den av
Kungl. Maj:ts befallningshavanden i länet
på därom gjord ansökan förordnade laga syn-
neförrättning för torrläggning av mark till
Glumslöv N:8 m.fl. hemman uti Glumslövs soc-
ken av Rönnebergs härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och till största

delen även rörläggning av mindre floddiken för torrläggning av redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. av gällande vattenlag att anse såsom dikning.-

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.-

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningen har avfattats å hithörande plankarta, -därvid begränsningslinien blivitt så beräknad att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.-

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.-

Den i företaget ingående marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.-

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.-

Därvid hava synemännen gått så tillväga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densammas naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar under-

sökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr. hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.-

Markens höjdläge över horisontalplanet är betecknad med blå siffror med decimaler.-

Markens nuvarande värde är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av markens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i diket d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.-

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan för vattenskadan sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.0 .-

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningen.-

Den mark däremot, som ligger så lågt, att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0.0 .-

Höjdskalet varierar således emellan dessa bägge punkter 1.0 och 0.0 och de olika tiondelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.-

Beträffande markens värde efter dikningen, har denna värde-

ring skett under förutsättning att marken skulle bli fullständigt torrlagd.-

- För all den mark, som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.-

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas.-

I samma längd finnas även var och en delägares båtnads- eller förbättringsvärde.-

Företagets omfattning är beroende på ansökan och yrkandena i sammanträdesprotokollets §:4 samt vid synegången och utgör nygrävning och rörläggning av dikessträckorna å plan- och profilkartan samt i handlingarna betecknad med litt. A-B-D-F, B-C och D-E samt endast nygrävning av dikessträckan F-G.-

Vid A har beräknats att emottaga största delen av det från väster kommande vattnet, varigenom det väster om bygdevägen liggande öppna diket, där vattnet nu framrinner, bliver obehövt.- Av äldre kartor framgår även att vattnet förr framrunnit i det nu föreskrivna läget A-B-D.-

Å plankartan äro de täckta dikessträckorna betecknade med en röd linie och den öppna dikessträckan med tvänne parallella röda linier.-

Å profilkartan äro de täckta dikena betecknade med tvänne röda parallella linier och det öppna med en röd bottenlinie.--

Intagningsbrunnar äro å plankartan utmärkta med små röda cirkclar och å profilkartan med vertikala röda linier.+

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma, måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.--

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.--

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta nogt uppgåtts och befunnits utgöra:

Vid A 160 hektar.

" C 28 "

" D 200 "

" E 8 "

Avrinningen har beräknats till 1.0 liter pr. sekund och hektar och rördimensionerna efter Hallins formel för vattnets hastighet:

$$V = K^1 \left(1 + 0.5 \frac{\sqrt{R} + \log R}{2} \right) \sqrt{Rj}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $K = 60$.--

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallför-

hållanden skulle således följande rördimensioner bliva nödiga och lämpliga.

för dikessträckan A-B ett 37.5 cm. (15") rör

" " C-B " 20 " (8") "

" " B-D-F " 45 " (18") "

" " D-E " 15 " (6") "

För det öppna diket är en bottenbredd av 0.3 meter med sidoslänt av 1:1.25 fullt tillräcklig.

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar och att gjutas å platsen av fullgoda materialier i en blandning av 1:2.5:2.5 eller 1:3.

Vid A+8, C, 15+73 och 15+65 insätts intagningsbrunnar av betong med en inre diameter av 0.6 meter och med botten 0.5 meter under rörets underkant smat försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida.-

Vid 0+40, 2+52, 2+96 och 4+75 insätts även liknande intagningsbrunnar med en inre diameter av 0.8 meter och med konisk överdel till 0.6 meters öppning.-

Vid F kringmuras röret i betong, varjämte öven diket därmed stensättes i botten och slänter enligt upprättad ritning.-

I rörledningen få ej några andra rör inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrivning där insätts.-

I företaget ingå tvänne allmänna vägtrummor.-

Då vägen för närvarande är under ombyggnad har vägstyrelsen förbundit sig att på egen bekostnad ombygga bägge trummorna med brunnar om det huvudsakliga vattnet från väster kunde insläppas vid A, då vägen därigenom befriades från det vattenförande diket väster om vägen emellan A- och E.- Någon kostnad för ombyggnaden för dessa trummor upptages därför ej i kostnadsförslaget.-

I enlighet med bestämmelserna i 9 kap. 49 § av vattenlagen skall ersättning för mark, som åtgår till det öppna dikets utvidgning gäldas med fulla värdet och finnas i en särskild ersättningslängd denna ersättning upptagen.-

Likaledes skall efter samma paragraf ersättning gäldas med fulla värdet av den förlust, skada och intrång, som uppkommer genom det öppna dikets vallar, vilken ersättning även finnes upptagen i föreskrivna längd och vilken ersättning beräknats till 25 % av det blivande värdet av den mark, som beräknats åtgå för upplaget.-

I enlighet med bestämmelserna i 11 kap. 95 § av vattenlagen åligger det sökanden att innan arbetet påbörjas till Länsstyrelsen som bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en summa av en för tusen av värdeökningen eller båtnaden eller Tio (10) kronor och 95 öre.-

Enligt bestämmelserna i 7 kap. 21 § av vattenlagen skall all mark, för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet

Den relativa kostnaden uppgår till 0.53212 kronor-

Fixpunkter i form av + i jordfasta stenar hava blivit inbygg-
na:

vid 0 på ett höjdläge av +10.00

" 3+50 på ett höjdläge av +8.11

" 7+50 " " +4.14

allt över horisontalplanet.-

- Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § av föreskrivna lag,
få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:
att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan utföras i
överensstämmelse med ovanskrivna förslag och bestämmelser,
som noggrannt skola följas vid arbetets utförande såväl med
hänsyn till plan- som profilritningen;
att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft
och skall vara avslutat inom fem år därefter eller senast fö-
re 1933 års utgång;
att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet
av ifrågavarande dikessträckor skall gäldas samfällt efter
var och en delägares deltagningsprocent, vilken återfinnes
i kostnadsfördelningslängden;
att arbetet skall utbjudas till utförande å offentlig auktion
eller genom infordrande av anbud åt den minstbjudande, vil-
ken därtill prövas lämplig och med vilken kontrakt skall

- upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;
- att den uppkastade dikesjorden ej får läggas närmre dikeskanten än 0.6 meter och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar där så erfordras för ytvattnets fria avlopp;
- att årliga ränsningar av det öppna diket och när så erfordras av brunnar och avlopp skola verkställas; uppkommer jordras eller annat, som hindrar vattnet i dess lopp, skall dock detta genast avhjälpas;
- att vid diknings- eller ränsningsarbete så mycket vatten ej på en gång får uppdämmas eller framsläppas, att fara för översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;
- att rören ej få nedläggas och rörsträngarna ej täckas med jord förr än de besiktigats och godkända av lantbruksingenjören i länet eller dennes assistent;
- att företagets benämning skall vara "torrläggning av mark till Glumslöv N:8 m, fl. hemman av år 1928".
- att företaget skall anses fullbordat när det blivit avsynat och godkänt av någon av föreskrivna tjänstemän;
- att förrättningskostnaden ^{skall gäldas} (efter samma grunder som gälla för dikningen eller efter deltagningsprocenten, men nu om så skulle erfordras av sökanden förskjutas;

Besvärshänvisning

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneför-
rättningen enligt 10 kap. av vattenlagen eller vill han föra ta-
lan emot synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den
dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vat-
tendomstol adress Stockholm ställda besvär.-

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla på-
ståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de hand-
lingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökan-
det.-

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.-

Glumslöv den 18 maj 1928.

På tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande goda män:

Johan Petsson.

Erik Andersson.

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
-	<u>1/16 mtl. Glumslöv 8⁴</u>															
	<u>Petter Månsson.</u>															
1	åker		06	-												
2	do.		04	-					10	-						
	<u>1/16 mtl. Glumslöv 8³</u>															
	<u>Edvin Nordqvist, sök.</u>															
3	åker		24	-												
4	do.		25	-												
5	do.		10	-												
6	do: bmp.														82	-
7	do.		15	-												
8	do.		20	-												
9	do.		10	-												
10	väg imp.															12 -
11	åker		07	-					1	11	-					
	<u>1/8 mtl. Glumslöv 8²</u>															
	<u>Edvin Nordqvist, sök.</u>															
12	åker		86	-												
13	do.		00	50												
14	do.		16	-												
15	do.		22	-												
16	do.		11	50												
	Trpt.	1	37	-					1	21	-					94 -

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	har	ar	kv.	har	ar	kv.	har	ar	kv.
	Trpt.	1	37	-				1	21	-					94	-
17	åker		04	-												
18	do.		14	-												
19	do.		26	-												
20	do.		12	-												
21	do.		03	-												
22	trädgård		05	50												
23a	väg imp.														04	50
b	do. do.														16	50
24	åker		06	50												
25	do.		15	-												
26	do.		12	-												
27	do.		06	-												
28	do. imp.														1	56 -
29	do.		40	-												
30	do.		30	-												
31	do.		20	-												
32	do.		61	-												
33	do.		14	-												
34	do.		60	-												
35	do.		48	-												
36	do.		35	-												
	Trpt.	5	49	-				1	21	-					2	71 -

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	- Trpt.	5	49	-				1	21	-				2	71	-
37	åker		07	-												
38	do.		20	-												
39	dike imp.							5	76	+				03	50	
	<u>1/16 mtl. Glumslöv 1⁵</u>															
	<u>Johan Jönsson.</u>															
40	åker		14	-												
41	do.		12	-												
42	do.		11	-												
43	väg imp.													08	50	
44	väg imp.							37	-					02	-	
	<u>1/4 mtl. Glumslöv 1¹</u>															
	<u>Alfred Jönsson.</u>															
45	åker		22	-												
46	do.		18	-												
47	do.		08	-												
48	do.		04	-												
49	do.		10	-												
50	do.		02	-												
51	do.		04	-												
52	do.		12	-												
53	do.		12	-												
	Trpt.	92	-					7	34	-				2	85	-

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter				
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark							
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.		
	Trpt.		92	-				7	34	-					2	85	-	
54	dike imp.								92	-						07	-	
	<u>Sma:</u>								8	26	-					2	92	-
Glumslöv den 18 maj 1928.																		
På tjänstens vägnar:																		
Ernst Berggren.																		

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningssgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	<u>1/16 mtl. Glumslöv 8</u> ⁴																
	<u>Petter Månsson.</u>																
1	åker	06	-		2800	06	1680	100	80	1	2800	168	-	67	20		
2	do.	04	-		2800	04	1120	44	80	1	2800	112	-	67	20		
	<u>Sma:</u>	10	-					145	60			280	-	134	40	134 40	
	<u>1/16 mtl. Glumslöv 8</u> ³																
	<u>Edvin Nordqvist, sök.</u>																
3	åker	24	-		2800	06	1680	403	20	1	2800	672	-	268	80		
4	do.	25	-		2800	04	1120	280	-	1	2800	700	-	420	-		
5	do.	10	-		2800	04	1120	112	-	1	2800	280	-	168	-		
7	do.	15	-		2800	05	1400	210	-	1	2800	420	-	210	-		
8	do.	20	-		2800	04	1120	224	-	1	2800	560	-	336	-		
9	do.	10	-		2800	04	1120	112	-	1	2800	280	-	168	-		
10	do.	07	-		2800	09	2520	176	40	1	2800	196	-	19	60		
	<u>Sma:</u>	1	11	-				1517	60			3108	-	1590	40	1590 40	
	<u>1/8 mtl. Glumslöv 8</u> ²																
	<u>Edvin Nordqvist, sök.</u>																
12	åker	86	-		2800	07	1960	1685	60	1	2800	2408	-	722	40		
13	do.	01	50		2800	08	2240	33	60	1	2800	42	-	8	40		
14	do.	16	-		2800	06	1680	268	80	1	2800	448	-	179	20		
15	do.	22	-		2800	04	1120	246	40	1	2800	616	-	369	60		
16	do.	11	50		2800	02	560	64	40	1	2800	322	-	257	60		
	<u>Trpt.</u>	1	37	-				2298	80			3836	-	1537	20	1724 80	

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

- 25 -

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan A-B-D-F</u>						
A-A+8	8	37.5 cm. (15") rör medläggning samt en intagningsbrunn vid A+8 gäldas av vägstyrelsen						
A+8-0+40	32	37.5 cm. (15") rör lm.	32	3.50	112	-		
		för grävning, rörensläggning och igenfyllning ... lm.	32	2.-	64	-		
0+40-2+96	256	45 cm. (18") rör lm.	256	5.-	1280	-		
		för grävning i mylla på lera och grus med sten, rörensläggning och igenfyllning . lm.	256	2.00	512	-		
2+96-6+14	318	45 cm. (18") rör lm.	318	5.-	1590	-		
		för grävning m.m. lm.	318	2.50	795	-		
0+40 , 2+52 2+96 och 4+75		intagningsbrunn av betong med en inre diameter av 0.8 m. med konisk överdel till 0.6 m. med botten 0.5 m. under rörets underkant och försedd med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida. st. 4		60.-	240	-		
6+14		omgärning av utlopp med sten -						
	614	Trpt.			4593	-		

L ä g e	Längdm.	A r b e t e m. m.	a n t a l	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	614	Träpt.			4593	-		
		sättning i det öppna diket enl.						
		ritning			40	-	4633	-
		för oförutsedda fall m.m.					467	-
	614		Summa:				5100	-
		<u>Dikessträckan C-B</u>						
0-0+40	40	20 cm. (8") rör ... lm.	40	1.75	70	-		
		för grävning m.m. lm.	40	1.-	40	-		
0		intagningsbrunn lika föregående						
		men med en inre diam. av 0.6 m.	1	40.-	40	-	150	-
		för oförutsedda fall m.m.					15	-
	40		Summa:				165	-
		<u>Dikessträckan D-E</u>						
15-15+65	65	15 cm. (6") rör lm.	65	1.25	81	25		
		för grävning m.m. lm.	65	1.-	65	-		
15+65-15+73	8	15 cm. rör under väg med läggning och med intagningsbrunn å						
		ömsa sidor, bekostas av västyrelsen.			-	-	146	25
		för oförutsedda fall m.m.					13	75
	73		Summa:				160	-

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan F-G</u>						
6+14-7+50	136	fylla på lera, grus och sten kbm.	180	1.50	270	-		
		för jordsättningar						
		" ersättning för vallar			101	50	371	50
		för oförutsedda fall m.m.					28	50
	<u>136</u>			<u>Summa:</u>			400	-
		<u>Sammandrag</u>						
		Dikessträckan A-B-D-F			5100	-		
		" C-B			165	-		
		" D-E			160	-		
		" F-G			400	-		
				<u>Summa:</u>	5825	-		
		Glumslöv den 18 maj 1928						
		På tjänstens vägnar:						
		Ernst Berggren.						

[illegible]

Dikets beteckning	Arräkningspålens n:º	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslänkt	djup	bottenbredd	dagbredd	
<u>Dikessträckan A-B-D-F</u>							
A	-						
A+8	8			1.60		37.5 cm (15") rör.	
0+40	32			1.35			
0+50	10			1.30			
1	50			1.30			
+50	50			1.15		-	
2	50			1.30			
+52	52			1.45			
+96	44			1.35		45 cm. (18") rör.	
3+50	54			1.90			F.P. = 8.11
4	50			1.90			
+50	50			1.90			
+75	25			2.-			
5	25			1.85			
+50	50			1.35			
6	50			1.30			
+14	14			1.30			
<u>Sma: 614</u>							
<u>Dikessträckan C-B</u>							
0	-			1.60			F.P. = 10.00
0+40	40			1.35		20 cm (8")	
<u>Sma 40</u>							

Dikets beteckning	Avrännings- löns n:r	Längd mellan pälarna	Dikets				Anm.
			sidolänt	djup	bottn- bredd	dagbredd	
<u>Dikessträckan D-E</u>							
	15	-		1.20			
	+50	50		1.20			
	+65	15		1.20			
	+73	8		1.40			
	<u>Sma: 73</u>						
<u>Dikessträckan F-G</u>							
	6+14	-	1:1.25	1.45	0.3	3.90	
	+50	36	"	1.35	"	3.70	
	7	50	"	1.00	"	2.80	
	+50	50	"	1.00	"	2.80	F.P. = 4.14
	<u>136</u>						
Glumslöv den 18 maj 1928							
På tjänstens vägnar:							
Ernst Berggren.							

Hemmanets			Ägaren namn	Ersättning för jord.				Ersättning för val-lar.					
mät.	nr.	namn.		ar.	i kronor.	Ersättning		Summa ersättning	ar.	i kronor.	Ersättning		Summa ersättning
						kr.	ö.				kr.	ö.	
1/4	15	Glumslöv	Alfred Jönsson	1.528:-			42 -		8.57:-			59 50	
						Sma:	42 -				Sma:	59 50	
			Glumslöv den 18 maj 1928										
			På tjänstens vägnar:										
			Ernst Berggren.										
			Biträdande gode män:										
			Johan Persson. Erik Andersson.										

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Register nr.	Månat.	Kammarers namn.	Ägares namn.	Ant. ang. sökanden.	Ägofigurnumm.	Förbättrings- värde.		Relativ kostn.	Beräknad dik- ningskostn.		Delaktighets- procent.	Förbättrings- kostnad.	
						kr.	ö.		kr.	ö.	%	kr.	ö.
8 ⁴	1/16	Glumslöv	Petter Månsson <i>Beläsn 80% af 11500-557.</i>	-	1,2	13440	053212	"	7155	1.23		432	
8 ³	1/16	do.	Edvin Nordqvist	sök. 3-5,7- -9,11		159040	"	"	84630	14.53		5102	
8 ²	1/8	do.	do.	" 1/2-22,24-27. 27-38		840420	"	"	447205	76.77		26958	
1 ⁵	1/16	do.	Johan Jönsson <i>Beläsn 80% af 107,28</i>	-	40-42	252	-	"	13410	2.30		808	
15 ¹	1/4	do.	Alfred Jönsson <i>B. 157,61</i> <i>653,00 - 107,50</i> <i>(238,512 18,5 - 16,95)</i>	-	45-53	56560	"	"	301	-	5.17	1815	
Summa:						1094660			5825	-100:-		35115	

Glumslöv den 18 maj 1928

På tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Johan Persson Erik Andersson.

Kallelse

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Edwin Nordqvist, Övre Glumslöv N:8, fredagen den 4 instundande maj kl. 10.30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Övre Glumslöv n:r 8 m.fl. hemman uti Glumslövs socken av Rönnebergs härad och Malmöhus län.

Lund den 24 april 1928

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör

Förestående kallelse är mig delgiven,
som härmed erkännes:

Glumslöv	Bror Larsson	Bror Larsson.
do. N:15	Alfred Jönsson	Alfred Jönsson.
do. N:1	Johan Jönsson	Johan Jönsson.
Glumslövs kom.gård.	Ordf.Alf.Jönsson	Alfred Jönsson.

Att förestående personer blivit delgivna denna kallelse intyga:

Glumslöv den 26 april 1928

Johan Ljunggren.
Stämningsman.

Otto Ljunggren
Fjerdingsman.

Kallelse.

Ordf. i Rönnebergs härads vägstyrelse Herr Kantor A. Fr. Dahlén
Vadensjö, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv
eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det
sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren
Edvin Nordqvist, Övre Glumslöv N:r 8, fredagen den 4 instundande
maj kl. 10.30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i lä-
net förordnad syn för torrläggning av mark till Övre Glumslöv n:r
8 m.fl. hemman uti Glumslövs socken av Rönnebergs härad och Mal-
mohus län.

Lund den 24 april 1928.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Vadensjö den 27 april 1928.

A. Fr. Dahlén

Kallelse.

Nedanskrivne sakägare varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Edvin Nordqvist, Övre Glumslöv N:r 8, fredagen den 18 denna månad kl. 10.30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Övre Glumslöv n:r 8 m.fl. hemman uti Glumslövs socken av Rönnebergs härad och Malmöhus län .-

Lund den 5 maj 1928.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör

Förestående kallelse är mig delgiven,
som härmed erkännes:

Glumslöv n:r 8

Petter Månsson.

Petter Månsson.

Att ovanstående person blivit delgiven denna kallelse intyga:

Glumslöv den 19 maj 1928.

Otto Ljunggren

Johan Ljunggren.

Fjerdingsman

Stämmingsman.

*coll. M.C.
2. 11. 1928.*
Förestående Petitioner (34) skrifva sedan
vidimmas, ex officio
Ernst Berggren

Anteckn.

Att såvitt framgår av härstädes fört vederbörigt
diarium har väl icke inom laga tid anförts något en-
ligt uppgift den 18 maj 1928 anstundad laga sym-
föreläsning angående förtägl. avseende trölägg-
ning av mark till Glumslöv nr 8 m. fl. kommun
uti Glumslövs socken, Kalvålsås län; det vander
kännet till hvars meddelat. Stadsvalm. i Söder-
bygdens rättsdomstols kausli den 19 september
1929.

Ex officio

G. Lidborn

Äskn redov gm. stpl. 0:75

Stämpel

Suma bel. 1:45

vidimaras

Ex officio

Henrik Persson

29

M 2-0179

23020

DIARIE Nr

KANTBRUKSFÖRELSEN

20 NOV. 1929

I

Komb 158/1929

Handlingar

angående torrläggning av mark till

GLÜMSLÖV n:r 8 m.fl. hemman

uti Glumslövs socken av Rönnebergs härad

och Malmöhus län;

upprättade i och för erhållande av lån

och bidrag år 1928.

Tomteåller Fjorton (14) skrivna sidor.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 20 juni 1929
fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 2 september 1929

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:


Albert Smith.

vidimus

Ex officio

Ernst Burmann

Översiktskarta.



Scale. 1:100,000.

Betänkande angående dikningsföretaget: "Torrläggning av mark till Glumslöv: n:r 8 m.fl.hemman av år 1928"; avgivet i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och till största delen även rörrläggning av mindre floddiken för torrläggning av redan odlad jord i och för höjande av densamma alstringsförmåga tillhörande Glumslöv 8², 8³ och 8⁴, 1⁵ och 15¹ uti Glumslövs socken av Luggude härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 1.5 km. nordväst om Glumslövs kyrka med avfall åt nordväst.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikenas lägen med röda linier och vattensamlingsområdet med en streckad blå linie.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 8 februari 1928 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till ovanskrivna hemman.

Förrättningen avslöts den 18 maj 1928 och mot densamma har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efterhandlingarna tecknat bevis av den 19 september 1928.

I §:12 av laga syneförrättningens sammanträdesprotokoll har det uppdragits åt styrelsen att ansöka om ett statsbidrag från statens avdikningsanslag och en av delägarne har även anmält sig vilja erhålla lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande och utgör den lånesökandes andel 91.30% av hela företagets förbättringsvärde.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget endast åker med en areal av 8.26 hektar.

Jordmånen utgöres av mylla på lera och grus med något sten.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att verkställa dikningsarbetet i överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingå tvänne allmänna vägtrummor, som vägstyrelsen förbundit sig att ombygga, då vägen för närvarande är under breddning och ombyggnad.

Då sökandena önska erhålla såväl lån från statens avdikningslånefond som statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande, hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl.

Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926 och 11 juli 1927.

Enligt dessa tabeller skulle således båtnaden utgöra för
hela företaget 10.946:60 kr.

och kostnaden enligt kostnadsförslaget 6.283:62 "

varför vinsten skulle bli 4.662:98 kr.

Då den relativa kostnaden utgör 0.57 kr. skulle således
ett statsbidrag kunna erhållas med 23.30% eller med 1464:08 kr.

och ett lån med 4400:33 "

eller ett statsunderstöd med tillsammans 5864:41 kr.

Lund i oktober 1928

Ernst Berggren.

Kostnadsförslag.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag.

Dikessträckan A-B-D-F	5100:-	
do C-B	165:-	
do D-E	160:-	
do F-G	<u>400:-</u>	5825:-
laga syneförrättningskostnaden	351:15	
Betänkande med bilagor	<u>107:47</u>	<u>458:62</u>
	<u>Summa kr.</u>	<u>6283:62</u>

Lund i oktober 1928

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 6.283 kronor 62 öre varav å lånesökandens andel 5.737 kronor 6 öre.

Stockholm den 2 september 1929

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

.....

.....

.....

.....

.....

Tabell

utvisande låne- och bidragssökandena andel i kostna-
derna samt låne- och bidragsbelopp.

Socken, by och hemman.	Ägoliterna	Mantel	Registreringsnummer	Ägares namn m.m.	Ägofigurer.
					nummer.
<u>Glumslövs socken.</u>					
Glumslöv		$\frac{1}{16}$	⁴ ₈	Petter Månsson	1,2
do		$\frac{1}{16}$	³ ₈	Edvin Nordqvist	3-5,7-9,11
do		$\frac{1}{8}$	² ₈	do	12-22,24-27, 29-38
do		$\frac{1}{16}$	⁵ ₁	Johan Jönsson	40-42
do		$\frac{1}{4}$	¹ ₁₅	Alfred Jönsson	45-53
					<u>Summa</u>
Lund i oktober 1928					
Ernst Berggren.					

Areal.				Bidnad.		Andel i kostn.för.						Summa kostnad.		Relativ kostnad.	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag.		Län.		
Åker	Annars mark.		Summa			Direktskräckorna A-B-D-F, C-B, D-E och F-G.		Lagssynförrättningen.		Betänkanandel m.m.										
har	ar	har	ar	har	ar	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	%	kr.	ö	kr.	ö
	10.-				10.-	13440		7155		432		132		7719		0.57	2330		1494 1799	- -
	111.-				111.-	159040		84630		5102		1561		91293		"	"		21212 21271	40004 70022
	576.-				576.-	840420		447205		26958		8250		482413		"	"		112089 112402	369996 370011
	37.-				37.-	252 -		13410		808		247		14465		"	"		3360 3370	- -
	92.-				92.-	56560		301 -		1815		557		32472		"	"		4545 7500	- -
	826.-				826.-	1094660		5825 -		35115		10747		628362					1460 - 146408	4400 - 440033

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Övre Glumslöv n:r
8 m.fl. hemman uti Glumslövs socken och Rönnebergs härad av Malmöhus län;
upprättad enligt lantbruksingeniörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode 3:-

" 4 st.kallelser à 50 öre 2:-

" 2 st.sammanträdesdagar den $\frac{4,18}{5}$ -28 24:-

För ägomätning, skala 1:4000:

" mätningssområdets gränser 1.96 km. à 3:- kr. 5:88

" 46 st.ägofig.åker, medelareal 0.18 har à 17 öre 7:82

" 8.26 har " " " " à 106 " 8:75

" 9. st.ägofig. imp. " 0.32 " à 14 " 1:26

" 2.92 har " " " " à 42 " 1:23 19:06

" rubrik, skala m.m. 4:-

" ytavvägning 11.18 har à 66 öre 7:38

" 153 punkter à 2 öre 3:06 10:44

" begränsningskurva 1.96 km. à 2:50 kr. 4:90

" längdävvägning och jordundersökningar den 17/4 -28 12:-

För arealuträkning, skala 1:4000, 55 fig. à 5 öre 2:75

" " " " 11.18 har à 10 " 1:12 3:87

För ägobeskrivning 1:65

" jordregisters utrönande 6:-

" gradtabell 4:-

" uträkning av värde å ytenhet 46 fig. à 6 öre 2:76

	Trpt.	103:56
För bestämmande av värde före och efter 46 fig. à 12 öre		5:52
" profilkartan 1.8 km. à 3:50 kr.		6:30
" sektioner 19 st. à 28 öre		5:32
" " 11 " à 17 "		1:87
" 2 st.brunnar, 1 st.intag à 3:- kr.	<u>9:-</u>	16:19
" skalor, rubrik m.m.		3:-
För hydrografisk utredning		2:-
" bestämmande av dimensioner 1 km. à 10:- kr. 1 " à 3:50 "		13:50
" dikenas insättande å kartan		1:66
" grävningstabell		5:-
" kostnadsberäkning 1.- km. à 4:50 kr.		4:50
" därtill 0.1% av kostnaderna		5:80
För införande av höjdsiffror 153 st. à 1 öre		1:53
" ersättningslängd		2:-
" utlåtande		42:-
" kostnadsfördelningslängd		3:-
För kopia av plan- och profilkartan:		
" rubrik, skalor m.m.		7:-
" 55 fig. à 7 öre		3:85
" 11.18 har à 14 öre	<u>1:57</u>	5:42
" därtill 25%		1:36
" 153 st.höjdlägestal à 2 öre		3:06
" diken å plankartan	<u>2:85</u>	
	Trpt.	235:25

	Trpt.	235:25
För profilen 1.8 km. å 6:- kr.		10:80
" tvärsektioner och brotrummor lika föregående		16:19
därtill 30%		4:86
" rubrik, skalor m.m.		3:-
För avskrift av handlingar med inbindning		<u>28:-</u>
		298:10
För gode männen		40:80
" kallelsekostnad		2:25
" dagsverken		<u>10:-</u>
	Summa kronor	<u>351:15</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader
härefter klander därå genom stämning till Rönnebergs häradsrätt anstäl-
la.

Glumslöv den 18 maj 1928

Ernst Berggren.

298:10 kvitteras Ernst Berggren.

40:80 " Johan Persson
Erik Andersson.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av lån
från statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdiknings-
anslag för torrläggning av mark till Glumslöv n:r 8 m.fl. hemman
uti Glumslövs socken av Rönnebergs härad och Malmöhus län.

För översiktskarta	4:-	
" betänkande	9:-	
" tabellers upprättande den 30/6 1928, 1 dag	12:-	
" avskrift av handlingar med inbindning	27:-	
" kopia av plankartan, rubrik, skala m.m.	7:-	
" 55 fig. à 7 öre	3:85	
" 11.18 har à 14 öre	<u>1:57</u>	5:42
" 153 st. höjdlägestal à 2 öre		3:06
" diken å plankartan		2:85
" kopia av profilkartan, rubrik, skalor m.m. ...	3:-	
" 1.8 km. längdprofil à 6:- kr.	10:80	
" tvärsektioner m.m.	16:19	
därtill 30%	<u>4:86</u>	
	34:85	
avgår 25% därav för profilritn. å kalkerväv	<u>8:71</u>	26:14
för skrivelser m.m.		6:-
" fastställelsebevis	<u>5:-</u>	

Summa kronor 107:47

Kvitteras

Lund den 23 oktober 1928

Ernst Berggren.

call
B. G.
call
B. G.

Förvärdad Hjorten (14) skrifva
den vidimicus, ex officio
Ernst Berggren

158

 $\frac{266}{29}$

M 2-6179

23020

KONTRAKT

STATENS LANTBRUKSSTYRELSEN
20 NOV. 1929

Sedan Kungl. Maj:t den 20 juni 1929

för

torrläggning av mark till Glumslöv nr 8 m.fl. hemman i Glumslövs socken av

MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av **statens lantbruksingenjör E. Berggren** vid syneförrättning år 1928 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med **fyratusenfyrhundra (4.400)** kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-skyldighet med **ettusenfyrhundrasextio (1.460)** kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**, ha *u* undertecknad, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse **förtroendeman** för företaget, _____

_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom *vi* jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga oss och förbinda oss mig:

1:o att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1933,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Glumslöv den 13 september 1929

Edvin Nordqvist

Att Huv Edvin Nordqvist

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Elin Andersson
Adress Glumslöv

Malla Persberg
Adress Glumslöv


Med stöd av Kungl. brevet den 20 juni
1929 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 28 november 1929

Carl Melander

Carl Westberg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



Hänvisning

Den förrättning som beskrivs i

akt nr LN 179

har helt eller delvis omprövats.

Uppgifter om omprövningen kan sökas i

Sr 2321

Övriga upplysningar (om t ex det äldre företaget helt har upphört):

16/11 2007 
Datum och namn

1929 den 28 nov.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Terrilläggning av mark till Olumslöv nr 8 m.fl.
hemman i Olumslövs socken av Malmöhus län.

Lån 4.400 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Maj:ts beslut den 20 juni 1929.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående
dessa upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Lånes namn m.m.
--------------------------	--------	---------------------	-----------------

Olumslöv sin.

Olumslöv	1/16	3 8	Kävin Herdqvist
"	1/8	2 8	Densamma

Stockholm den 28 november 1929.

På Kungl.Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

P

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som *Herr Edvin*
Stridqvist

genom ett av *honom* den *13 September 1929* undertecknat kontrakt
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande
torrläggning av mark till Glumslöv nr 8 m.fl. hemman i Glumslövs
socken av

MALMÖHUS LÄN

vartill Kungl. Maj:t den 20 juni 1929 beviljat dels lån
med 4.400 kronor att utgå från statens avdikningslånefond och dels statsbidrag
utan återbetalningskyldighet med 1.460 kronor att utgå från statens avdik-
ningsanslag, gå undertecknade en för *båda* och *båda* för en i full borgen såsom för
egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt
eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade stats-
medel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Glumslöv den *13 September* 1929.

Johan Jönsson Nilsson
Lantbr. Öfr. Glumslöv 7 Kronalund Åsum 76:31 Sjölö

Att

Lantbrukarna Johan Jönsson

och *Nils Andersson*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

Elin Andersson

Malla Ristberg

Adress

Glumstorp

Adress

Glumstorp

Med stöd av Kungl. brevet den
godkänner Kungl. Lantbruks-
styrelsen denna borgensförbindelse.
Stockholm den 19

Obs.! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller
landsfiskal erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

266/29

Godk. 28 nov 1929

23021

Bevis DIARIE Nr

K. LANDTBROKUSSTYRELSEN

20 nov 1929
öfver verkställd avsyning av dikningsföretag Torrläggning
av mark till Glumslöv n:r 8 m.fl. hemman av år 1928" uti Glumslövs socken av Malmöhus län.

Planen fastställd av Kungl. Maj:t den 20 juni 1929.

Statsunderstöd:

lån av 4.400:- kronor från statens avdikningslånefond
statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 1.460:- kronor
från statens avdikningsanslag.

Arbetsstyrelsen utgöres ensamt av Edvin Nordqvist i Glumslöv.

Efter verkställda kontroller och av mig utförd slutlig avsyning av föreskrivna dikningsföretag, har det befunnits utfört i överensstämmelse med föreskrivna plan, varför detsamma kan av mig förordas till godkännande.

Lund den 19 november 1929

Edvin Nordqvist



Stämpel en krona.