


Förslag till torrläggning av mark till Glumslöv nr 15, 8 och 14 m.fl. hemman
i Glumslövs socken av Rönnebergs härad, Malmöhus län; upprättat vid laga
synförrättning år 1927 av

Emm Bunner

Stadens landbruksingenjör.



Anmärkning.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga beviljande den
25 januari 1929 fastställt till efterrättelse
vid arbetets utförande.

Stockholm den 12 februari 1929
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

*vidimmas
ex officio*

Längd 72 x 22 cm 1:4000. *Emm Bunner*

100 50 0 100 200 300 mät.

RITH.Nr 001





M

2*01801

Nr 170 Malmöhus län

Förslag till
 terrälläggning av mark till
 Glumslöv nr 15, 8 och 14 m.fl. hemman
 i Glumslövs socken av Rönnebergs härad
 och Malmöhus län;
 utprälat vid laga synförrättning år 1927 av

Committörerna
 Statens lantbruksingenjör



Inskrift.
 Genom Kungl. Maj:ts nådiga beviljande den 25 januari 1929
 fört till till efteraktelse vid arbetets utförande.
 Stockholm den 12 februari 1929
 Dn Kungl. Lantbruksstyrelsens rådare
 Albert Vennert
 i sinne
 ex officio
 Lantbrukingenjör

M 20180 RITN. N:002 2

170 Malmöhus 2 ritn

M

2-0180

9068

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSKOLEN

22 APR 1929

Handlingar

angående torrläggning av mark till
GLUMSLÖV n:15,8 och 14 m.fl.hemman
uti Glumslövs socken och Rönnebergs hä-
rad av Malmöhus län;
upprättade i och för erhållande av lån
och bidrag år 1928.

Immediat Tjugitvå (22) skrivna sidor.

Betänkande angående dikningsföretaget "Torr-
läggning av mark till Glumslöv n:r 15,8 och 14 av
år 1927" avgivet i och för erhållande av lån från
statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdiknings-
anslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och rörläggning av mindre floddiken för bättre torrläggning av i huvudsak redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga tillhörande Glumslöv n:r 15,8, 14, 13, 12, 7, 6 och 5 uti Glumslövs socken av Rönnebergs härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 1.5 km. väster om Glumslövs kyrka med avfall åt söder.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikenas lägen med röda linier och vattensamlingsområdet med en streckad blå linie.

Efter därom gjord ansökan förordnandes undertecknad den 26 januari 1927 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till ovanskrivna hemman. - Förrättningen avslöts den 16 augusti 1927 och mot densamma har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efter handlingarna tecknat bevis av den 21 oktober 1927.

Enligt en förening ingången emellan delägarna den 28 november 1927 hava 9 st. av delägarna beslutat att ansöka om ett lån från statens avdikningslänefond för dikningsföretagets utförande och utgör deras andel 94.43 % av hela företagets förbättringsvärde.

Då en av delägarna endast är arrendator av ett ecklesiastiskt hemman har tillstånd för denne att ansöka ett sådant lån erhållits enligt Lunds Domkapitels boställsprotokoll den 7 mars 1928.

Bidrag från statens avdikningsanslag har beräknats till hela företaget.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget:

Åker med en areal av	13.02.5 har
annan mark	<u>0.47.- "</u>
eller tillsammans	<u>13.49.5 har</u>

Jordmånen utgöres av mylla eller någon mossjord på lera och grus.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att verkställa dikningen i överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingår en allmän väg, under vilken en rörledning kommer att framdragas. - Arbetet får dock ej företagas förrän anmälan därom ingivits till vederbörande myndighet.

Då sökandena önska erhålla såväl lån från statens avdikningslånefond som statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926 och den 11 juli 1927.

Enligt dessa tabeller skulle båtnadsvärdet för hela företaget uppgå till 15.158:10 kr.

kostnaden enligt kostnadsförslaget till 9.617:41 "

varför vinsten skulle bli 5.540:69 kr.

Då den relativa kostnaden uppgår till 0.63 kr. skulle således statsbidraget kunna utgå med 24.70% eller en summa av 2375:50 kr.
och ett lån av 6838:53 "

eller ett statsbidrag av tillsammans 9214:03 kr.

Lund 1 juli 1928

Ernst Berggren.

	Hela torrläggingsområdet.								Lånesökandes andel.							
	Areal.		Värde.				Båtnad		Areal		Värde.				Båtnad.	
			före		efter						före		efter			
			torrläggningen								torrläggningen					
	har	ar	kr	ö	kr.	ö	kr.	ö	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö	kr.	ö
Åker	13	025							12	53						
Annan mark		47								47						
Påräknad landvinning	-	-							-	-						
Summa	134952	47909039949					- 1515810		1300	241947038508					-1431330	
Lund i juli 1928																
Ernst Berggren.																

Kostnadsförslag.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag.

Dikesstr. A-B, B-E, B-C, C-F och C-D	8950:-
Laga syneförrättningskostnaden	532:52
Betänkande med bilagor	<u>134:89</u> <u>667:41</u>
	<u>Summa kronor 9617:41</u>

Lund i juli 1928

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget
beräknats till 9.617 kronor 41 öre, varav å lånesökandenas andel
9.081 kronor 71 öre.

Stockholm den 12 februari 1929

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvisande låne- och bidragssökandenas andel i kostna-
derna samt låne- och bidragsbelopp.

Socken, by och hemman.	Ägolliter.	Mantal.	Registrationsnummer.	Ägarens namn.	Ägofigurer.
					nummer.
1	2	3	4	5	6
Glumslöv					
Glumslöv		3 ⁸	14 ²	Lönebost.f.kyrkoherdebost.arr.Kristian Andersson	2-4
do		1/4	8 ²	O.J. Ljunggren,arr.Joh.Nilsson	1
do		1 ²⁴	8 ⁴	Alf.Björks sterbh:Fru Ida Björk, sönerna Bror och Ture Björk,omynd.Helge,Nils,Albin och Signe Björk,förmynd.Karl Olsson i Hildesborg	5-7,9-15,25
Glumslöv		1 ²⁴	8 ³	Sven Troedsson	18-24b
do		1 ⁴⁰	15 ⁴	do	26-29
do		3 ⁴⁰	15 ⁵	do	30-34
do		3 ²⁰	15 ⁶	do	36,37
do		1/4	13 ⁴	Greve Fr. Bonde	38-40
do			12 ³	do do	41-44
do			12	Axel Andersson	45
do			15 ⁷	Fru Thilda Nilsson	46
N.Glumslövs allmänning				Älderman Ludvig Truedsson	47
Glumslöv			10 ¹³	Jöns Persson	48
do			13 ^{x)}	Greve Fr. Bonde	49-51
do			(8)	Jöns Hansson	52-54
do			15	Sven Troedsson	55-58
do			6	Greve Fr. Bonde	59-62
					Trpt.

x) skall mätända vara 9, bägge uppsittarna i samma
 riktning i dikensplan och i samma

Areal.						Andel i kostn.för.										Summa kostnad.		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden.	Bidrag		Län.	
Åker		Annan mark		Summa		Bäddad		Dikesstr. A-B, B-E, B-C, C-F & C-D		Laga synsför- rättningen.		Betänkanandel m.m.											
harar	harar	harar	harar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.		%	kr.	ö.	kr.	ö.				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
	34-				34-	204	-	12083		719		182		12984	0.63	2470	32 - 3207		97 81 9777				
	16-				16-	144	-	8503		506		128		9137	"	"	22 52 2257		68 81 6880				
1925					1925	261750		154567		9197		2330		166094	"	"	409 30 41025		1250 97 125069				
2185					2185	2127	-	125569		7471		1893		134933	"	"	332 51 33328		1016 29 101605				
22-					22-	23550		13873		825		209		14907	"	"	36 73 3682		11225				
214-					214-	1575	-	92990		5533		1402		99925	"	"	246 24 24681		752 61 75244				
26-					26-	192	-	11366		676		171		12213	"	"	30 10 3017		92 - 9196				
325					325	46050		27208		1619		410		29237	"	"	72 05 7222		220 18 22015				
24-	085				325	55170		32578		1938		491		35007	"	"	86 27 8647		263 68 26360				
075					075	9750		5728		341		086		6155	"	"	15 17 1520		- -				
135					135	28350		16737		996		252		17985	"	"	44 32 4442		13543				
11-					11-	231	-	13604		810		205		14619	"	"	36 02 3611		- -				
095					095	19950		11814		703		178		12695	"	"	31 28 3136		95 62 9559				
20-					20-	35550		21032		1252		317		22601	"	"	55 69 5582		170 25 17019				
20-					20-	35550		21032		1252		317		22601	"	"	55 69 5582		- -				
20-					20-	37050		21838		1299		329		23466	"	"	57 83 5796		176 75 17670				
12-					12-	210	-	12440		740		187		13367	"	"	32 94 3302		100 68 10065				
893-	085				90151	1021020		612962		35877		9087		647926			1596 66 160037		4553 33 455227				

1	2	3	4	5	6
				Trpt.	
Glumslöv			5	Petter Larsson	63-66
do			7	do	67-69
do			7	Magnus Larsson	70
do			(7)	Fröken Kristin Hillström	71-73
do			13	Greve Fr.Bonde	74
do			5 7	Jöns Persson	75-78, 80-83
			24 13		85, 87, 89-92
do			1 5	Greve Fr.Bonde	93-95-97
			32 13		
do			5 8	Per Svensson	98-100
			72 13		
do			5 10	Sven Troedsson	101-103
			576 13		
					<u>Summa</u>

Lund 1 juli 1928

Ernst Berggren.

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
893-			085	901.5	1021020	612962				35877		9987	647926					1596.66 160037	4553.33 4552.27		
15-				15-		306 -	18079			1076		273	19428	0.63	2470			4787 4799	146.31 146.29		
075				075		162 -	9576			570		144	10290	"	"			2536 2542	77.50 77.48		
035				035		2730	1611			096		024	1731	"	"			427 428	-	-	
075				075		13350	7876			469		119	8464	"	"			2086 2094	-	-	
125				125		225 -	13246			788		2 -	14234	"	"			3508 3516	107	18	
1935	20.5	21.4-		202050	119303					7098		1798	128199	"	"			31592 31605	965.53 965.34		
78-	01-	79-		864 -	51015					3035		769	54819	"	"			13509 13540	412.86 412.79		
53-	11-	64-		82080	48420					2880		730	52030	"	"			12822 12851	391.86 391.79		
39-	06-	45-		38880	22912					1363		345	24620	"	"			6067 6081	185.43 185.39		
13025	47-	13495	1515810	8950 -						53252	13489	961741						2370 - 237550	6840 - 6838.53		

Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarne i dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Glumslöv n:r 15,8 och 14 m.fl. hemman" uti Glumslövs socken av Rönnebergs härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att utföra dikningsföretaget i fullständig överensstämmelse med

det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren vid laga synförrättning år 1927 upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till företagets utförande söka erhålla ett statsbidrag utan

återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och

ett lån från statens avdikningslånefond till så stort belopp

som möjligt, varför vi uppdraga åt företagets styrelse:

att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av fö-

reskrivet bidrag och lån;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på

därför bestämda tider lyfta det beviljade bidraget och lånet

samt

att i övrigt taga befattning med allt som berörda bidrag och lån

röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör E. Berggren att upprätta sådana

handlingar och kartor, som krävas för sökande och erhållande

av föreskrivet bidrag och lån.

Glumslöv den 28 november 1927

Fredrik Bonde ägare till $9/32$ och $1/32$ mtl. n:r 13 Nedre Glumslöv (13^4 och 13^6) Sänkekärr n:r $6,6^8$ och $9,9^2$ Nedre Glumslöv n:r 12 N.Glumslöv 12^3 avsöndrad från $1/8$ mtl. n:r 12.

Per Svensson ordf. i styrelsen ägare till $5/72$ mtl. n:r 13 Nedre Glumslöv (13^1).

Jöns Persson ägare till $5/24$ mtl. n:r 13 Nedre Glumslöv (13^7).

Sven Troedsson ägare till $1/24$ mtl. n:r 8 (8^3) och $5/144$ mtl. n:r 13 ($13^{12}, 13^9$) samt $111/760$ n:r 15 (av 15^6) $1379/15200$ mtl. n:r 15 ($15^4, 15^5$) $111/15200$ mtl. n:r 15 allt Nedre Glumslöv.

O.J.Ljunggren ägare till $1/4$ mtl. n:r 8 Nedre Glumslöv (8^2) samt 49 ar 36 kvm.

Petter Larsson ägare till mosse n:r 7 Nedre Glumslöv.

Thilda Nilsson ägare till $9/76$ mtl. n:r 15 Nedre Glumslöv (15^7)

För Alfred Björcks sterbhus: Ida Björck, F.E.Björck, Bror Björck, Calle Olsson förmyndare för Helge, Signe, Nils och Albin Björck. ägare till $1/24$ mtl. n:r 8 Nedre Glumslöv (8^4).

Christian Andersson arrendator av hemmanet n:r 14 $3/8$ mtl. Nedre Glumslöv 14^2 .

Bevittnas:

J.O.Holmer.

Jöns Hansson.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Utdrag ur Lunds domkapitels boställsprotokoll
den 7 mars 1928.

§:16. I skrivelse till domkapitlet den 14 februari 1928 hade statens lantbruksingeniör Ernst Berggren - under förmälan att arrendatorn av lönebostället, f.kyrkoherdebostället 3/8 mtl. Glumslöv n:r 14 i Glumslövs socken Kristian Andersson underskriften förening för sökande av lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretaget "Torrläggning av ~~mark~~ till Glumslöv n:r 15,8 och 14 av år 1927" i Glumslövs socken - anhållit om tillstånd för bemälde arrendator att söka detta lån och bidrag samt därvid tillika meddelat upplysning ^{om} ~~av~~ den areal varmed berörda boställe deltog i vattenavledningsföretaget samt om förbättringsvärde och beräknad dikningskostnad.

Häröver hörde hade Kvistofta och Glumslövs församlingars kyrkoråd samt kontraktsprosten F. Roslund i avgivna yttranden tillstyrkt framställningen.

Efter föredragning av ärendet beslöt domkapitlet att genom utdrag av detta protokoll meddela lantbruksingeniören Berggren att domkapitlet för sin del icke hade något att erinra mot att ovannämnda arrendator ansökte om lånet och bidraget ifråga. Ut supra.

In fidem

Fr. Callmer

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Utdrag av protokoll fört vid sammanträde med delägarne
i torrläggning av mark å n:r 15,8 och 14 i Nedre Glumslöv den
24 okt. 1927.

: - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - :

§:5.

Det uppdrogs åt styrelsen att anhålla om ett statsbidrag
utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till
avdikningsarbetets utförande.

§:2.

Beslöts att tillsätta en styrelse av tre personer samt ut-
sågs Per Svensson, Sven Troedsson och Smedmästare ^{Bror} Per Björk.

§:6.

Till att justera dagens protokoll utsågs Jöns Hansson och
Kristian Andersson.

Som ovan

Per Svensson.

Justeras:

Christian Andersson.

Jöns Hansson.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Utdrag av protokoll, hållet inför
domaren i Rönnebergs, Onsjö och Harja-
gers härad eller hans ställföreträdare,
i Landskrona den 23 juni 1925.

N:o 50.

Härigenom förordnas på därom gjord ansökan med stöd av föreskrift i Kungl. förordningen den 24 september 1861 angående vård av död mans bo, lantbrukaren C. Olsson & Hildesborgs gård, Herslöv, att jämlikt eget åtagande vid bouppteckning efter avlidne Alfred Björck från Glumslöv i egenskap av god man för dennes och hans efterlevande hustru Ida Björcks omyndiga barn, födda Ture Edvard den 28 december 1905, Helge Valfrid den 27 oktober 1907, Signe Teresia den 6 februari 1910, Nils Arvid den 24 januari 1913, och Albin Henry den 6 juni 1915, bevaka de omyndigas rätt och bästa.

Som ovan.

Ex officio

Sven Rönqvist.

Förste notarie.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Glumslöv n:r 15,
8 och 14 m.fl. hemman uti Glumslövs socken av Rönnebergs härad och Mal-
mohus län; upprättad enligt lantbruksingeniörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode 3:-

" 20 st.kallelser à 50 öre 10:-

" 2 st.sammanträdesdagar d.27/7,16/8 -27 24:-

För ägomätning, skala 1:4000:

" mätningssområdets gränser 3.4 km. à 3:- kr. 10:20

" 89 st.ägofig.åker, medelareal 0.15 har à 17 öre 15:13

" 13.025 har " " " " à 106 " 13:81

" 6 st.ägofig. äng " 0.08 " à 5 " 0:30

" 0.47 har " " " " à 146 " 0:69

" 11 st.ägofig.imp. " 0.19 " à 5 " 0:55

" 2.05 har " " " " à 78 " 1:60 32:08

" rubrik, skala m.m. 4:-

" ytavvägning 15.545 har à 66 öre 10:26

" 250 punkter à 2 öre 5:- 15:26

" begränsningskurva 3.6 km. à 2:50 kr. 9:-

" längdävvägning och jordundersökningar den $\frac{27,28}{5}, \frac{28}{6}$ 36:-

För arealuträkning, skala 1:4000, 106 fig. à 5 öre 5:30

" " " " 15.545 har. à 10 " 1:55 6:85

För ägobeskrivning 3:18

Trpt. 153:57

	Trpt.	153:51
För jordregisters utrönande		12:-
" gradtabell		5:50
" uträkning av värde å ytenhet 95 fig. å 6 öre		5:70
" bestämmande av värde före och efter 95 fig. å 12 öre		11:40
" profilkartan 1.8 km. å 3:50 kr.		6:30
" sektioner 22 st. å 28 öre	6:16	
" " 2 " å 17 "	0:34	
" 1 st.brunn och 1 st.ommurning å 3:- kr.	<u>6:-</u>	12:50
" skalor, rubrik m.m.		3:-
För hydrografisk utredning den 29/6		12:-
" bestämmande av dimensioner		16:-
" dikenas insättande å kartan		2:20
För grävningstabell		5:-
" kostnadsberäkning 1.8 km. å 4:50 kr.		8:10
därtill 0.1% av kostnaderna		8:95
" införande av höjdsiffror 250 st. å 1 öre		2:50
" utlåtande		36:-
" kostnadsfördelningslängd		12:-
För kopia av plan- och profilkartan:		
" rubrik, skalor m.m.		7:-
" 106 fig. å 7 öre	7:42	
" 15.545 har å 14 öre	<u>2:18</u>	9:60
därtill 25%		<u>2:40</u>
	Trpt.	331:72

	Trpt.	331:72
För 250 st. höjdlägestal à 2 öre		5:-
" diken å plankartan		3:75
" profilen 1.8 km. à 6:- kr.		10:80
" tvärsektioner och brotrummor lika föregående		12:50
därtill 30%		3:75
" rubrik, skalor m.m.		3:-
För avskrift av handlingar med inbindning		<u>39:-</u>
		409:52
För gode männen		54:-
" kallelsekostnad		24:-
" dagsverken		<u>45:-</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>532:52</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader
härefter kländer därå genom stämning till Rönnebergs häradsrätt an-
ställa.

Glumslöv den 16 augusti 1927

Ernst Berggren.

409:52 kvitteras Ernst Berggren.

27:- " Otto Andersson.

27:- " Magnus Olsson.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av lån
från statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdiknings-
anslag för torrläggning av mark till Glumslöv n:r 15,8 och 14 m.fl.
hemman uti Glumslövs socken av Rönnebergs härad och Malmöhus län.

För översiktskarta	4:-	
" betänkande	9:-	
" tabellers upprättande den 11/1, 12/1 -28	24:-	
" avskrift av handl. med inbindning	39:-	
" kopia av plankartan, rubrik, skala m.m.	7:-	
" 106 fig. à 7 öre	7:42	
" 15.545 har à 14 öre	<u>2:18</u>	9:60
" 250 st. höjdlägestal à 2 öre	5:-	
" diken å plankartan	3:75	
" kopia av profilkartan, rubrik, skalor m.m.	3:-	
" 1.8 km. längdprofil à 6:- kr.	10:80	
" tvärsektioner och brotrummor m.m.	12:50	
därtill 30%	<u>3:75</u>	

30:05

avgår 25% därav för profilritn. å kalkerväv	<u>7:51</u>	22:54
för skrivelser m.m.	6:-	
" fastställelsebevis	<u>5:-</u>	

Summa kronor 134:89

Kvitteras

Lund den 12 juli 1928

Ernst Berggren.

coll.
H. N. 17. 10.

Föreläsning Gygatri (22) denna sedn
vidimmas, ex officio
Ernst Berggren

M

2*0180

DIARIE N:1

9068

K. LARSEN, KÖNSTYRELSEN

22 APR. 1929.

Handlingar

angående torrläggning av mark till
GLUMSLÖV N:15,8 och 14 m.fl.
hemman uti Glumslövs socken av Rönne-
bergs härad och Malmöhus län; upprättade
vid laga syneförrättning år 1927.

Innehåller Tyratiosju (47) skrivna sidor.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde angående laga syneförrättning för torrläggning av mark till Nedre Glumslövs by N:15,8 och 14 m.fl.hemman.

År 1927 den 27 juli inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör, å kommunalrummet i Glumslöv för att på grund av nedan intagna förordnande handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till nedre Glumslövs by N:15,8 och 14 m.fl. hemman uti Glumslövs socken av Rönnebergs härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

sökanden

Sven Troedsson för Glumslöv N:15 och 8

och av övriga sakägare:

Per Svensson för Glumslöv N:13 och 15.

Christian Andersson som arr.av lönebostället f.kyrkoherdebostället. Glumslöv N:14.

O.J.Ljunggren do N:8.

Greve Fredrik Bomde Glumslöv N:13,9 och 6 genom lantbrukaren

Herr Anders Persson enligt fullmakt Bil.A.

Jöns Hansson för Glumslöv 8.

Petter Larsson " do 7 och 5.

Alf.Björks sterbhus för Glumslöv 8 genom sonen Bror Björk.

Ludvig Truedsson som ålderman för Nedre Glumslövs allmanning.

Ordf.i Rönnebergs härads vägstyrelse Herr Kantor A.Fr.Dahlén.

Som konsistorieombud Herr Kontraktsprosten m.m.F.Roslund enl.
förordnande av den 15 juli 1927,Bil.B.

Som gode män Herrar Magnus Olsson i Hilleshög och Otto Anders-
son i Olstorp,vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftes-
godemän.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan
därom upplästes och hade lydelse som följer Bil.C,

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig
förrättningsmannen eller gode männen.Ej heller ansågs något
laga hinder förefinnas mot förrättingens handläggning.

§:3.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det
vattenskadade området med därtill hörande profil.

§:4.

På tillfrågan om någon ville göra gemensam sak med sökan-
den förklarade sig Bror Björk härtill villig och varom sär-
skild förening upprättades Bil.D.

§:5.

Sökanden yrkade få sin mark torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av jordens alstringsförmåga genom täckt dikning.

§:6.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nöfiga jordvärderingar och undersökningar, varefter, sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas, nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta, tisdagen den 16 instundande augusti kl. 11 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:7.

Det skulle antecknas att den i företaget ingående bygdevägen tillkommit före år 1880.-

§:8.

Dagens protokoll upplästes

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Magnus Olsson.

Otto Andersson.

Den 16 augusti 1927

inställde sig åter på samma ställe föreskrivne synemän och
följande sakägare:

Kristian Andersson som arr.av 3/8 mtl.Glumslöv N:14.

O.W.Ljunggren för 1/24 mtl.Glumslöv 8.

Alfr.Björks sterbhus genom Bror Björk för 1/24 mtl.Glums-
löv N:8.

Sven Troedsson genom svärsonen och arrendatorn Per Svens-
son för N:8 och 15 Glumslöv Bil.E.

Greve Fr.Bonde för Glumslöv N:13,9 och 6.

Åldermannen Ludvig Truedsson för Nedre Glumslövs allmän-
ning.

Jöns Hansson för Glumslöv N:8.

Per Svensson för do N:13.

Ordf.i Rönnebergs härads vägstyrelse Kantor A.F.Dahlén.

Som konsistorieombud utn.Kyrkoherden W.Hedén enl.förord-
nande av den 8 denna månad.Bil.F.

§:9.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handling-
arna och förslaget.

§:10.

Avgavs följande utlåtande Bil.G.

§:11.

Handlingar och kartor skulle förvaras hos Per Svensson å
N:13 Glumslöv, vilken även skulle sammankalla delägarne för
val av styrelse.

§:12.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades för-
rättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:13.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnas-
des.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Otto Andersson.

Magnus Olsson.

Bil.A.

Fullmakt

för lantbrukaren Herr Anders Persson, att vid sammanträdet i
Glumslövs kommunalrum den 27 dennes kl. 11 f.m. föra under-
tecknads talan angående torrläggning av mark till Nedre Glumslövs
by N:15,8 och 14 m.fl. hemman uti Glumslövs socken av Rönnebergs
härad och malmöhus län.

Örenäs den 18 juli 1927.

Fredrik Bonde.

Greve Fredrik Bondes egenhändiga namnteckning bevittnas
av på en gång närvarande:

Otto Ljunggren.

Johan Ljunggren.

Fjärdingsman.

Stämningsman.

Bil.B.

Till

Domkapitlet i Lund.

Förordnad att handlägga en laga syneförrättning
för torrläggning av mark till Nedre Glumslövs by N:15,8 och 14
m.fl. hemman uti Glumslövs socken av Rönnebergs härad och Malmö-
hus län, får jag, under tillkännagivande, att sammanträde angående

denna förrättning kommer att äga rum onsdagen den 27 innevarande juli kl.11 f.m., vördsamt hemställa, att ombud för i denna förrättning ingående Kyrkoherdebostället N:14 Glumslöv tillhörig jord måtte förordnas att närvara såväl vid nämnda som ock vid de under förrättningens fortgång möjligen blivande sammanträden för att berörda jords rätt iakttaga och bevaka.

Lund den 14 juli 1927.

Ernst Berggren.

Resolution.

Herr kontraktsprosten m.m.F.Roslund eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud närvara vid ovannämnda förrättning. Lunds domkapitel den 15 juli 1927.

Å domkapitlets vägnar:

Edv.Rodhe.

/Fr.Callmer.

Bil.C.

Till Länsstyrelsen

Malmö.

Undertecknad anhåller härmed vördsamt om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Nedre Glumslövs by N:15 - 8 - 14 m.fl.hemman uti Glumslövs socken av Rönnebergs härad och Malmöhus län.

Glumslöv den 24 januari 1927.

Sven Troedsson.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören E.Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 26 januari 1927.

Fr.Ramel.

Hj.Kjäll.

Förening

Bil.D.

ingången vid laga syneförrättning för torrläggning av mark till Nedre Glumslövs by N:15,8 och 14 m.fl.hemman uti Glumslövs socken av Rönnebergs härad och Malmöhus län.

Undertecknad vill härmed förena sig och göra gemensam sak med sökanden till ovan beskrivna laga syneförrättning.

Glumslöv den 27 juli 1927.

Alfred Björks sterbhus

Bror Björck.

Bevittnas:

Otto Andersson.

Magnus Olsson.

Bil.E.

Fullmakt för Lantbr.Per Svensson å N:4 N.Glumslöv, att vid sammanträdet den 16 dennes inför Lantbruksingeniör E. Berggren, då det skall beslutas om avloppsdikets sänkning från hemmanen N:15 - 8 m.fl.i Nedre Glumslöv, föra min talan och utöva min rösträtt.

Glumslöv den 16 augusti 1927.

Sven Troedsson.

Bevittnat:

E.Engkvist.

Oskar Roos,

Bil.F.

Härmed förordnas utn.Kyrkoherden Valfrid Hedén att i mitt ställe såsom konsistorienmbud närvara vid fortsatt syneförrättning den 16 dennes kl.11 f.m.i kommunalrummet i Glumslöv i och för torrläggning av jord å N:8,14 m.fl.i Nedre Glumslöv.

Landskrona den 8 aug.1927.

Fredr.Roslund.

Kontraktsprost.

Bil.G.

Utlåtande av synemännen vid
den av Kungl.Maj:ts befallnings-
havanden i länet på därom gjord
ansökan förordnade laga syneförrätt-
ningen för torrläggning av mark till
Nedre Glumslövs by N:15,8 och 14 m.
fl.hemman uti Glumslövs socken av
Rönnebergs härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag,som avser nygrävning och rörläggning
av mindre flöddiken för bättre torrläggning av i huvudsak redan
odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga,är en-
ligt bestämmelserna i 7 kap.av gällande vattenlag att anse såsom

dikning.-

Något laga hinder mot företagets utförande har ej kunnat utrönas.-

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningen har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinjen blivitt så beräknad, att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagt till det lagenliga djupet av 1.2 meter.

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts till grund för omfådetts begränsning.-

Den i företaget ingående marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och hävdeförteckningslängden.-

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, så tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.-

Därvid hava synemännen gått så till väga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densammas naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker, huru mycket ägofiguren^{per ha} kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir full-

utskadad och att den vattenskadade marken värdet i värde af ge-

ständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.-

För mark i de ägotter, som ^{ej} ligga intill diken, utan kräva särskild dikning till dessa, har särskild hänsyn tagits vid dessa värdenas åsättande.-

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av jordens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i diken d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.0.-

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningen.

Den mark däremot, som ligger så lågt, att den nu ej kan vara värd något alls, har höjdlägesgraden 0.-

Höjdskalet varierar således emellan 1.0 och 0.0 och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.-

Beträffande markens värde efter dikningen, så har denna värdering skett under förutsättning, att marken skulle bliva

fullständigt torrlagd.

För all den mark, som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.-

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas.-

I samma längd finnes även var och en delägares båtnads- eller förbättringsvärde.-

Å plankartan är markens höjd över horisontalplanet betecknad med blå siffror med decimaler.-

Företagets omfattning är beroende på ansökan och den ingångna föreningen samt yrkandena i sammanträdesprotokollet §:5 och vid synegången och utgör nygrävning och rörläggning av dikessträckorna å plan- och profilkartan samt i handlingarna betecknade med litt.A-B, B-E, B-C, och C-F.

Å plankartan äro dikenas lägen betecknade med röda linjer och å profilkartan med tvenne parallella röda linier.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.-

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordans sättning

och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.-

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta noga uppgåtts och befunnits utgöra:

Vid 0	-----	1	har
B	-----	18	"
E	-----	16	"
3+29	-----	29	"
5+13	-----	40	"
8+35	-----	50	"
C	-----	88	"
F	-----	35	"

Avrinningen har beräknats till 1.0 liter pr.sekund och hektar och rördimensionerna efter Hallins formel för vattnets hastighet

$$v = K \frac{1}{(1 + 0.5 \frac{\sqrt{R} + \log R}{2}) \sqrt{RI}}$$

Efter dessa beräkningsgrunder och med de å profilen angivna fallförhållandena skulle således följande rördimensioner bli nödiga för

sträckan 0-2 ett 12.5 cm.(5") rör

" B-E " 20 cm. (8") "

" 2-3+27 " 20 " (8") "

" 3+27-6+20 ett 25 cm.(10") rör

" 6+20-9+28 " 37.5 cm.(15") "

sträckan C-F ett 25 cm.(10") rör

" 9+28-11 " 30 cm.(12") "

" 11-12+30 " 20 cm.(8") "

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar och att gjutas å platsen i en blandning av 1:2.5:2.5 eller 1:3.

Vid 0,0+40,B+40,E,2,3+27,3+33,5+13,5+48,5+69,5+98,6+20,6+44,6+70,7,8+29,8+35,20+4,21+35,22+26,9+28 och 11 insättas intagningsbrunnar av betong med 0.6 m.inre diameter med botten 0.5 m.under rörets underkant och försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida.

Vid 12+30 kringmuras röret i betong, varjämte diket där nedom uppränsas och stensättes, allt enligt upprättade ritningar.-

I företaget ingår en allmän väg.-

Under densamma får ej någon rörläggning verkställas förr än anmälan därom ingivits till vederbörande myndighet.- Enligt bestämmelserna i 7 kap.7§ av vattenlagen äger vägstyrelsen, om den så finner lämpligt, själv ombesörja arbetets utförande.-

Efter rörläggningens utförande skall vägen skärvas och återställas i sitt förra skick.-

Några ersättningar enligt bestämmelserna i 9 kap.49§ av vattenlagen anse synemännen ej krävas.

I enlighet med bestämmelserna i 11 kap.95§ av vattenlagen

skall sökanden innan arbetet påbörjas till länsstyrelsen som bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet er- lägga en summa av en för tusen av värdeökningen eller båtnaden eller Femton (15) kronor 16 öre.-

I enlighet med bestämmelserna i 7 kap.21§ av föreskrivna lag skall all mark, för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet.-

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap.62§ av vattenlagen få sy- nemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i

överensstämmelse med ovan beskrivna förslag och bestämmelser,

som noggrant skola följas vid arbetets utförande såväl med

hänsyn till plan- som profilritningen;

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft

och skall vara bragt till slut inom fem år därefter eller

före år 1932 års utgång;

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet

av ifrågavarande dikessträckor i överensstämmelse med hithö-

rande förslag skall av delägarna gäldas samfällt efter var

och en delägarers båtnadsvärden, vilka återfinnas som del-

tagningsprocent i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall, å offentlig auktion eller genom infordrande

av anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande,

vilken därtill provas lämplig och med vilken kontrakt
skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta
utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor;
entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt å-
tagande;

att ränsningar av brunnar och avlopp skola när så krävas
verkställas;

att vid grävnings- eller ränsningsarbete så mycket vatten ej
på en gång får uppdämmas eller framläppas att fara för
översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att några rör ej få inkopplas i rörsträngarna, med mindre än
att brunnar enligt ovanstående beskrivning där insätts;

att rören ej få nedläggas och rörsträngarna ej få täckas med
jord förr än lantbruksingenjören i länet eller dennes as-
sistent besiktigt och godkänt desamma;

att företagets benämning skall vara "torrläggning av mark
till Glumslöv N:15,8 och 14 av år 1927";

att fixpunkter i form av + blivit inhuggna vid 3+10 i en jord-
fast sten på ett höjdläge av 22.39 och vid 8 i granitbar-
riären till en trappa på ett höjdläge av 21.92 över hori-
sontalplanet;

att företaget skall anses fullbordat, när det blivit avsynat
och godkänt av någon av föreskrivne tjänstemän;

att förrättningskostnaden skall utgå efter deltagningsprocen-
ten, men nu om så skulle erfordras av sökanden förskjutas:

Besvärshänvisning

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under synäför-
rättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra ta-
lan emot synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från
den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbyg-
dens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.-

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla
påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas
de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändrings-
sökandet.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Glumslöv den 16 augusti 1927.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Otto Andersson.

Magnus Olsson.

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		ha	ar	kv.	ha	ar	kv.	ha	ar	kv.	ha	ar	kv.	ha	ar	kv.
	<u>Lönebost.f.kyrkoherdebost.</u>															
	<u>3/8 mtl.Glumslöv N:14</u> ²															
	<u>arr.Kristian Andersson.</u>															
2	Åker			17	-											
3	do			12	-											
4	do			05	-			34	-							
	<u>1/4 mtl.Glumslöv 8</u> ²															
	<u>O.J.Ljunggren.</u>															
	<u>arr.Johan Nilsson.</u>															
1	Åker			16	-			16	-							
	<u>1/24 mtl.Glumslöv 8</u> ⁴															
	<u>Alf.Björks sterbhus: Fru</u>															
	<u>Ida Björk,sönerna Bror och</u>															
	<u>Ture Björk,omynd.Helge,Nils,</u>															
	<u>Albin och Signe Björk.</u>															
	<u>förm.Karl Olsson i Hildesborg.</u>															
5	Åker			08	-											
6	do			16	-											
7	do			10	-											
8	do imp.													12	-	
9	do			49	-											
10	do			23	-											
	Trpt.	1	06	-				50	-					12	-	

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark	Summa						Impedi- menter		
		ha	ar	kv.		ha	ar	kv.	ha	ar	kv.	ha	ar	kv.
	Trpt.	1	06	-					50	-			12	-
10	Åker		23	-										
11	Åker		19	-										
12	do		31	-										
13	do		20	-										
14	do		05	50										
15	tomt o trädg.		07	50										
16	väg imp.												11	50
25	Åker		03	50					1	92	50			
	<u>1/24 mtl. Glumslöv 8³</u>													
	<u>Sven Troedsson.</u>													
17	Åker imp.												20	-
18	do		39	-										
19	do		60	-										
20	do		20	-										
21	do		41	-										
22	do		21	-										
23	do		20	-										
24a	do		17	-										
b	do		00	50					21	85	0			
	<u>1/40 mtl. Glumslöv 15⁴</u>													
	<u>Sven Troedsson.</u>													
25	Trpt.								4	61	-		43	50

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn; ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							4	61	-				43	50	
26	åker			0750												
27	do			0350												
28	do			0550												
29	do			0550				22	-							
	<u>3/40 mtl.Glumslöv 15⁵</u>															
	<u>Sven Troedsson.</u>															
30	åker	1	01	-												
31	do			16	-											
32	do			10	-											
33	do			25	-											
34	do			62	-											
35	do imp.							2	14	-				05	50	
	<u>3/20 mtl.Glumslöv 15⁶</u>															
	<u>Sven Troedsson.</u>															
36	åker			22	-											
37	do			04	-			26	-							
	<u>1/4 mtl.Glumslöv 13⁴</u>															
	<u>Greve Fr.Bonde.</u>															
38	åker			11	-											
39	do			14	-											
40	do			0750				32	50							
	Trpt.							7	5550					49	-	

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark	Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.								7 55 50				49 -	
	<u>Glumslöv N:12.</u>													
	<u>Greve Fr.Bonde.</u>													
41	Äng				08 50									
42	Åker			04 50										
43	Åker			07 50										
44	do			12 -					24 -		08 50			
	<u>Glumslöv N:12.</u>													
	<u>Axel Andersson.</u>													
45	Åker			07 50					07 50					
	<u>Glumslöv N:15.</u>													
	<u>Fru Thilda Nilsson.</u>													
46	Åker			13 50					13 50					
	<u>Nedre Glumslövs allmanning.</u>													
	<u>Älderman Ludvig Truedsson.</u>													
47	Åker			11 -					11 -					
	<u>Glumslöv N:13.</u>													
	<u>Jöns Persson.</u>													
48	Åker			09 50					09 50					
	<u>Glumslöv N:9.</u>													
	<u>Greve Fr.Bonde.</u>													
49	Åker			07 -										
	Trpt.			07 -					8 21 -		08 50		49 -	

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		ha	ar	kv.	ha	ar	kv.	ha	ar	kv.	ha	ar	kv.	ha	ar	kv.
	Trpt.		07	-				8	21	-		08	50		49	-
50	Åker		10	50												
51	do		02	50				20	-							
	<u>Glumslöv N:8.</u>															
	<u>Jöns Hansson.</u>															
52	Åker		03	50												
53	do		11	-												
54	do		05	50				20	-							
	<u>Glumslöv N:15.</u>															
	<u>Sven Troedsson.</u>															
55	Åker		07	-												
56	do		06	50												
57	do		03	50												
58	do		03	-				20	-							
	<u>Glumslöv N:6.</u>															
	<u>Greve Er. Bonde.</u>															
59	Åker		02	-												
60	do		02	-												
61	do		04	-												
62	do		04	-				12	-							
	<u>Glumslöv N:5.</u>															
	<u>Petter Larsson.</u>															
	Trpt.							8	93	-		08	50		49	-

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kv.
								har	ar	kv.	har	ar	kv.			
	Trpt.							8	93	-		08	50		49	-
63	åker			08	-											
64	do			02	50											
65	do			02	50											
66	do			02	-			15	-							
	<u>Glumslöv N:7.</u>															
	<u>Petter Larsson.</u>															
67	åker			01	50											
68	do			02	50											
69	do			03	50			07	50							
	<u>Glumslöv N:7.</u>															
	<u>Magnus Larsson.</u>															
70	åker			03	50			03	50							
	<u>Glumslöv N:7.</u>															
	<u>Fröken Kristina Hillström.</u>															
71	åker			05	-											
72	do			01	50											
73	do			01	-			07	50							
	<u>Glumslöv N:13.</u>															
	<u>Greve Fr. Bonde.</u>															
74	åker			12	50			12	50							
	<u>5/24 mtl. Glumslöv 13</u>															
	Trpt.							9	39	-		08	50		49	-

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn; ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		ha	a	kv.	ha	a	kv.	ha	a	kv.	ha	a	kv.	ha	a	kv.
	Trpt.							939	-		0850			49	-	
	<u>Jöns Persson.</u>															
75	äng						1350									
76	do						07 -									
77	åker			07 -												
78	do			03 -												
79a	dike imp.													03	-	
b	åker imp.													91	-	
c	do imp.													37	-	
80	åker			30 -												
81	do			16 -												
82	do			13 -												
83	do			1550												
84	håla imp.													0150		
85	åker			03 -												
86	väg imp.													17	-	
87	åker			36 -												
88	håla imp.													05	-	
89	åker			13 -												
90	do			19 -												
91	do			25 -												
92	do			13 -				1	9350		2050					
	Trpt.							11	3250		29 -			2	0350	

Lp. nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter			
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark						
		ha	ar	kvm.	ha	ar	kvm.	ha	ar	kvm.	ha	ar	kvm.	ha	ar	kvm.	
	Trpt.							11	32	50		29	-		2	03	50
	<u>1/32 mtl. Glumalöv 13</u> ⁵																
	<u>Greve Fr. Bonde.</u>																
93	Åker			15	-												
94	do			51	-												
95	do			12	-												
96	håla imp.																0150
97	äng						01	-		78	-		01	-			
	<u>Glumalöv 13</u> ⁸																
	<u>Per Svensson.</u>																
98	Åker			18	-												
99	do			35	-												
100	äng						11	-		53	-		11	-			
	<u>5/576 mtl. Glumalöv 13</u> ¹⁰																
	<u>Sven Troedsson.</u>																
101	äng						06	-									
102	Åker			09	-												
103	do			30	-					39	-		06	-			
	<u>Sma.</u>									13	02	50		47	-		2 05 -
	Glumalöv den 16 aug. 1927.																
	på tjänstens vägnar:																
	Ernst Berggren.																

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per ha vid fullständigt förflägn.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Förhöjningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	<u>Lönebost.f.kyrkoh.bost.</u>																
	<u>3/8 mtl.Glumslöv N:14</u>			2													
	<u>arr.Kristian Andersson.</u>																
2	Åker	17	-		3000	082400	408	-	1	3000	510	-	102	-			
3	do	12	-		3000	082400	288	-	1	3000	360	-	72	-			
4	do	05	-		3000	082400	120	-	1	3000	150	-	30	-			
	<u>Sma.</u>	34	-				816	-			1020	-	204	-	204	-	
	<u>1/4 mtl.Glumslöv 8</u>			2													
	<u>O.J.Ljunggren.</u>																
	<u>arr.Johan Nilsson.</u>																
1	Åker	16	-		3000	072100	336	-	1	3000	480	-	144	-			
	<u>Sma.</u>	16	-				336	-			480	-	144	-	144	-	
	<u>1/24 mtl.Glumslöv 8</u>			4													
	<u>Alf.Björks sterbh:Fru</u>																
	<u>Ida Björk,sönerna Bror & Ture</u>																
	<u>Björk,omynd.Helge,Nils,Albin</u>																
	<u>och Signe Björk,förmynd.</u>																
	<u>Karl Olsson i Hildesborg.</u>																
5	Åker	08	-		3000	03 900	72	-	1	3000	240	-	168	-			
6	do	16	-		3000	072100	336	-	1	3000	480	-	144	-			
7	do	10	-		3000	072100	210	-	1	3000	300	-	90	-			
9	do	49	-		3000	061800	882	-	1	3000	1470	-	588	-			
	<u>Trpt.</u>	83	-				1500	-			2490	-	990	-	348	-	

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurenas nr.	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning.	Areal			Värde per har vid fullständ. torrfigg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde		
		har	ar	kv.		Kr.	Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägsningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
									Kr.	öre			Kr.	öre				
	Trpt.																5092	50
26	åker		07	50	3000	07	21	00	157	50	1	3000	225	-	67	50		
27	do		03	50	3000	05	15	00	52	50	1	3000	105	-	52	50		
28	do		05	50	3000	06	18	00	99	-	1	3000	165	-	66	-		
29	do		05	50	3000	07	21	00	115	50	1	3000	165	-	49	50		
	Sma.		22	-					424	50			660	-	23	550	235	50
	3/40 mtl. Glumslöv 15																	
	Sven Troedsson.																	
30	åker	1	01	-	3000	08	24	00	2424	-	1	3000	3030	-	606	-		
31	do		16	-	3000	06	18	00	288	-	1	3000	480	-	192	-		
32	do		10	-	3000	09	27	00	270	-	1	3000	300	-	30	-		
33	do		25	-	3000	05	15	00	375	-	1	3000	750	-	375	-		
34	do		62	-	3000	08	24	00	1488	-	1	3000	1860	-	372	-		
	Sma.	2	14	-					4845	-			6420	-	1575	-	1575	-
	3/20 mtl. Glumslöv 15																	
	Sven Troedsson.																	
36	åker		22	-	3000	08	24	00	528	-	1	3000	660	-	132	-		
37	do		04	-	3000	05	15	00	60	-	1	3000	120	-	60	-		
	Sma.		26	-					588	-			780	-	192	-	192	-
	1/4 mtl. Glumslöv 13																	
	Greve Fr. Bonde.																	
38	åker		11	-	3000	07	21	00	231	-	1	3000	330	-	99	-		
	Trpt.		11	-					231	-			330	-	99	-	7095	-

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullvärd. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägsningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.		11	-				231	-			330	-	99	-	7095	-
39	Åker		14	-	3000	03	900	126	-	1	3000	420	-	294	-		
40	do		0750		3000	072100		157	50	1	3000	225	-			6750	
	Sma.		3250					514	50			975	-	460	50	460	50
	<u>Glumslöv N:12.</u>																
	<u>Greve Fr. Bonde.</u>																
41	Äng		0850		2400	01	240	20	40	1	2400	204	-	183	60		
42	Åker		0450		2400	03	720	32	40	1	2400	108	-	75	60		
43	do		0750		3000	051500		112	50	1	3000	225	-	112	50		
44	do		12	-	3000	051500		180	-	1	3000	360	-	180	-		
	Sma.		3250					345	30			897	-	551	70	551	70
	<u>Glumslöv N:12.</u>																
	<u>Axel Andersson.</u>																
45	Åker		0750		2600	051300		97	50	1	2600	195	-	97	50		
	Sma.		0750					97	50			195	-	97	50	97	50
	<u>Glumslöv N:15.</u>																
	<u>Frk. Thilda Nilsson.</u>																
46	Åker		1350		3000	03	900	121	50	1	3000	405	-	283	50		
	Sma.		1350					121	50			405	-	283	50	283	50
	<u>Nedre Glumslövs allmanning</u>																
	<u>Älderman Ludvig Truedsson.</u>																
47	Åker		11	-	3000	03	900	99	-	1	3000	330	-	231	-		
	Trpt.		11	-				99	-			330	-	231	-	8488	20

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.		Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägsningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.	11	-					99	-			330	-	231	-	8488	20
	Sma.	11	-					99	-			330	-	231	-	231	-
	<u>Glumslöv N:13.</u>																
	<u>Jöns Persson.</u>																
48	åker	09	50	3000	03	900	85	50	1	3000	285	-	199	50			
	Sma.	09	50					85	50			285	-	199	50	199	50
	<u>Glumslöv N:9.</u>																
	<u>Greve Fr.Bonde.</u>																
49	åker	07	-	3000	05	1500	105	-	1	3000	210	-	105	-			
50	do	10	50	3000	03	900	94	50	1	3000	315	-	220	50			
51	do	02	50	3000	06	1800	45	-	1	3000	75	-	30	-			
	Sma.	20	-					244	50			600	-	355	50	355	50
	<u>Glumslöv N:8.</u>																
	<u>Jöns Hansson.</u>																
52	åker	03	50	3000	06	1800	63	-	1	3000	105	-	42	-			
53	do	11	-	3000	03	900	99	-	1	3000	330	-	231	-			
54	do	05	50	3000	05	1500	82	50	1	3000	165	-	82	50			
	Sma.	20	-					244	50			600	-	355	50	355	50
	<u>Glumslöv N:15.</u>																
	<u>Sven Troedsson.</u>																
55	åker	07	-	3000	05	1500	105	-	1	3000	210	-	105	-			
56	do	06	50	3000	02	600	39	-	1	3000	195	-	156	-			
	Trpt.	13	50					144	-			405	-	261	-	9629	70

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal		Värde per ha vid fullstat. torrsläta.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde		
		har	ar		kv.	Kr.	Höjdlägesgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.
				Kr.					öre	Kr.			öre				
	Trpt.		13	50				144	-			405	-	261	-	9629	70
57	Åker	03	50	3000	03	900	31	50	-	1	3000	105	-	73	50		
58	do	03	-	3000	06	1800	54	-	-	1	3000	90	-	36	-		
	Sma.	20	-					229	50			600	-	370	50	370	50
	<u>Glumslöv N:6.</u>																
	<u>Greve Fr. Bonde.</u>																
59	Åker	02	-	3000	06	1800	36	-	-	1	3000	60	-	24	-		
60	do	02	-	3000	03	900	18	-	-	1	3000	60	-	42	-		
61	do	04	-	3000	03	900	36	-	-	1	3000	120	-	84	-		
62	do	04	-	3000	05	1500	60	-	-	1	3000	120	-	60	-		
	Sma.	12	-					150	-			360	-	210	-	210	-
	<u>Glumslöv N:5.</u>																
	<u>Petter Larsson.</u>																
63	Åker	08	-	3000	02	600	48	-	-	1	3000	240	-	192	-		
64	do	02	50	3000	06	1800	45	-	-	1	3000	75	-	30	-		
65	do	02	50	3000	02	600	15	-	-	1	3000	75	-	60	-		
66	do	02	-	3000	06	1800	36	-	-	1	3000	60	-	24	-		
	Sma.	15	-					144	-			450	-	306	-	306	-
	<u>Glumslöv N:7.</u>																
	<u>Petter Larsson.</u>																
67	Åker	01	50	3000	06	1800	27	-	-	1	3000	45	-	18	-		
68	do	02	50	3000	02	600	15	-	-	1	3000	75	-	60	-		
	Trpt.	04	-					42	-			120	-	78	-	10516	20

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde			
		har	ar	kv.		Kr.	Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägsningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre	
									Kr.	öre			Kr.	öre					
	Trpt.		04	-					42	-				120	-	78	-	10516	20
69	Åker		0350	3000	02	600			21	-	1	3000		105	-	84	-		
	Sma.		0750						63	-				225	-	162	-	162	-
	<u>Glumslöv N:7</u>																		
	<u>Magnus Larsson.</u>																		
70	Åker		0350	2600	07	1820			63	70	1	2600		91	-	2730			
	Sma.		0350						63	70				91	-	2730		27	30
	<u>Glumslöv N:7.</u>																		
	<u>Frk. Kristin Hillström.</u>																		
71	Åker		05	-	3000	04	1200		60	-	1	3000		150	-	90	-		
72	do		0150	3000	03	900			13	50	1	3000		45	-	3150			
73	do		01	-	3000	06	1800		18	-	1	3000		30	-	12	-		
	Sma.		0750						9150					225	-	13350		133	50
	<u>Glumslöv N:13.</u>																		
	<u>Greve Fr. Bonde.</u>																		
74	Åker		1250	3000	04	1200			150	-	1	3000		375	-	225	-		
	Sma.		1250						150	-				375	-	225	-	225	-
	<u>5/24 mtl. Glumslöv 13</u> ⁴																		
	<u>Jöns Persson.</u>																		
75	äng		1350	3000	03	900			121	50	1	3000		405	-	28350			
76	do		07	-	3000	02	600		42	-	1	3000		210	-	168	-		
77	Åker		07	-	3000	06	1800		126	-	1	3000		210	-	84	-		
78	do Trpt.		2750						289	50				825	-	53550		11064	-

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Läsigarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde		
		har	ar	kv.		Kr.	Höjdlägsgrad	Värde p ^r hektar	Värdet utgör		Torrlägsgrad	Värde p ^r hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
									Kr.	öre			Kr.	öre				
	Trpt.																	13948 50
98	åker	18	-	3000	06	1800	324	-	1	3000	540	-	216	-				
99	do	35	-	3000	06	1800	630	-	1	3000	1050	-	420	-				
100	äng	11	-	2400	03	720	79	20	1	2400	264	-	184	80				
	Sma.	64	-				1033	20			1854	-	820	80				820 80
<u>5/576 mtl.Glumslöv 13</u>																		
	<u>Sven Troedsson.</u>																	
101	äng	06	-	2400	03	720	43	20	1	2400	144	-	100	80				
102	åker	09	-	3000	06	1800	162	-	1	3000	270	-	108	-				
103	do	30	-	3000	08	2400	720	-	1	3000	900	-	180	-				
	Sma.	45	-				925	20			1314	-	388	80				388 80
																	Summa.	15158 10
Glumslöv den 16 augusti 1927.																		
på tjänstens vägnar:																		
Ernst Berggren.																		
Otto Andersson. Magnus Olsson.																		

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträcken A-B.</u>						
0-2	200	12.5 cm.(5") rör 1m.	200	1.-	200	-		
		för grävning i mylla på lera, rö-						
		1m. rens läggning och igenfyllning	200	1.25	250	-		
0 och 0+40		intagningsbrunnar av betong med						
		0.6 m.inre diam.med botten 0.5						
		m.under rörets underkant samt						
		försedda med lock av armerade						
		betongskivor med falsar och nå-						
		got kupig översida st.	2	40.-	80	-	530	-
	200	<u>Dikessträcken B-E.</u>						
B-E	205	20 cm.(8") rör 1m.	205	1.75	358	75		
		för grävning m.m. 1m.	205	1.50	307	50		
B+40 och E		intagningsbrunnar lika föreg.st.	2	40.-	80	-	746	25
	205	<u>Dikessträcken B-C.</u>						
2-3+27	127	20 cm.(8") rör 1m.	127	1.75	222	25		
		för grävn,i mylla och lera 1m.	127	2.-	254	-		
3+27-3+33	6	25 cm.(10") rör 1m.	6	1.75	10	50		
		för grävning m.m.och vägens i-						
		ordningställande och skärvn. 1m.	6	5.-	30	-		
3+33-6+20	290	25 cm.(10") rör 1m.	290	2.25	652	50		
		för grävning i mylla på lera m.						
	423	Trpt.			1169	25	1276	25

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	a Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	423	Trpt.			116	25	1276	25
		m. 1m. 290	1.75	507	50			
6+20-7+40	120	37.5 cm.(15") rör 1m. 120	3.50	420	-			
		för grävn.i mossjord och lera 1m. 120	1.50	180	-			
7+40-9+28	188	37.5 cm.(15") rör 1m. 188	3.50	658	-			
		för grävn.i mylla på lera o 1m. 188	4.-	752	-			
2,3+27,3+33, 5+13,5+48,5+ +69,5+98,6+ +20,6+44, 6+70,7,8+29 och 8+35		intagningsbrunnar lika föregå- ende st. 13	40.-	520	-		4206	75
	731	<u>Dikessträckan C-F.</u>						
9+28= -20-22+26	226	25 cm.(10") rör 1m. 226	2.25	508	50			
		för grävn.i mylla på lera och sten 1m. 226	2.-	452	-			
20+4,21+35 och 22+26		intagningsbrunnar lika föregåen- de st. 3	40.-	120	-		1080	50
	226	<u>Dikessträckan C-D.</u>						
9+28-11	172	30 cm.(12") rör 1m. 172	2.75	473	-			
		för grävn.i mylla på lera och sten 1m. 172	3.-	516	-			
11-12+30	130	20 cm.(8") rör 1m. 130	1.75	227	50			
		för grävn.i mylla på lera och sten 1m. 130	2.-	260	-			
9+28 och 11		intagningsbrunnar lika föreg.st. 2	40.-	80	-			
	302	Trpt.		1556	50	6563	50	

[illegible]

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottenbredd	dagbredd	
<u>Dikessträcken A-B.</u>	0	-		1.30			
	+40	40		1.30			
	+50	10		1.30			
	1	50		1.55			
	+50	50		1.85			
	2	50		2.40			
	<u>Sma.</u>	<u>200</u>					
<u>Dikessträcken B-E.</u>	2	-		2.40			
	+40	40		1.25			
	+100	60		1.80			
	E	<u>105</u>		1.30			
	<u>Sma.</u>	<u>205</u>					
<u>Dikessträcken B-C.</u>	2	-		2.40			
	+50	50		2.70			
	3	50		1.90			
	+27	27		1.30			
	+33	6		1.40			
	4	58		1.90			
	+50	50		1.80			
	5	50		1.80			
	+13	13		1.80			
	+48	<u>35</u>		1.70			
Trpt.		339					

12.5 cm (5") när

20 cm (8") när

20 cm (8") när

25 cm (10") när

F.P.=22.39

Dikets beteckning	Avränningspålens n:º	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottenbredd	dagbredd	
Trpt.		339					
	6	64		1.50	25 cm. (10")		
	+20	20		1.35	rör		
	+50	30		1.30			
	7	50		1.40			
	+50	50		2.50			
	8	50		3.65			F.P.=21.92
	+50	50		3.10			
	9	50		3.-			
	+28= =20	28		2.60			
	Sma.	731					
<u>Dikessträcken C-E.</u>	20			2.25			
	+50	50		2.25			
	21	50		2.45			
	+50	50		1.90			
	22	50		1.95			
	+26	26		1.90			
	Sma.	226					
<u>Dikessträcken C-D.</u>	9+28	-		2.60			
	+50	22		2.80			
	10	50		3.50			
	+50	50		1.95			
Trpt.		122					

Ernst Berggren.

[illegible]

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets				Ägarens namn.	Förbättringsvärde		Deltagningsprocent	Dikningskostnad		Förbättringskostnad	
Jordregisternr	antal	nummer	namn		kr.	ö.		kr.	ö.	kr.	ö.
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10
14 ²	3/8	14	Glumslöv.	Lönebost.f.kyrkoh.bost.arr. Kristian Andersson.	204	-	135	120	83	7	19
8 ²	1/4	8	do	O.J.Ljunggren, arr. Joh. Nils- son.	144	-	095	85	03	5	06
8 ⁴	1/24	8	do	Alf.Björks sterbh.: Fru Ida Björk, sönerna Bror & Ture Björk, omynd. Helge, Nils, Albin & Signe Björk, förm. Karl Ols- son i Hildesborg.	2617	50	727	154	567	91	97
8 ³	1/24	8	do	Sven Troedsson.	2127	-	1403	125	569	74	71
15 ⁴	1/40	15	do	do	235	50	155	138	73	8	25
15 ⁵	3/40	15	do	do	1575	-	1039	92	990	55	33
15 ⁶	3/20	15	do	do	192	-	127	113	66	6	76
13 ⁴	1/4	13	do	Greve Fr.Bonde.	460	50	304	272	08	16	19
		12	do	do	551	70	364	325	78	19	38
		12	do	Axel Andersson.	97	50	064	57	28	3	41
		15	do	Fru Thilda Nilsson.	283	50	187	167	37	9	96
			Nedre Glumslövs allmän- ning.	Alderman Ludvig Truedsson.	231	-	152	136	04	8	10
		13	Glumslöv	Jöns Persson	199	50	132	118	14	7	03
		9	do	Greve Fr.Bonde	355	50	235	210	32	12	52
		8	do	Jöns Hansson.	355	50	235	210	32	12	52
				Trpt.	962	970	6354	568	684	338	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Trpt.	9629	70	63.54	5686	84	338	38
		15	Glumslöv	Sven Troedsson.	370	50	2.44	2183	8	12	99
		6	do	Greve Fr.Bonde.	210	-	1.39	1244	0	7	40
		5	do	Petter Larsson.	306	-	2.02	1807	9	10	76
		7	do	do	162	-	1.07	957	6	5	70
		7	do	Magnus Larsson.	27	30	0.18	1611		0	96
		7	do	Fröken Kristin Hillström.	133	50	0.88	787	6	4	69
		13	do	Greve Fr.Bonde	225	-	1.48	1324	6	7	88
13 ⁴	5/24	13	do	Jöns Persson	2020	50	13.33	1193	03	70	98
13 ⁵	1/32	13	do	Greve Fr.Bonde.	864	-	5.70	5101	5	30	35
13 ⁸		13	do	Per Svensson.	820	80	5.41	4842	0	28	80
13 ¹⁰	5/76	13	do	Sven Troedsson.	388	80	2.56	2291	2	13	63
				Sma.	15158	10	100-	8950	-	532	52

Glumslöv den 16 aug.1927.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Otto Andersson.

Magnus Olsson.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				<u>Sammandrag.</u>							
14 ²	3/8	14	Glumslöv.	Lönebost.f.kyrkoh.bost.,arr. Kristian Andersson	204	-	135	12083		7	19
8 ²	1/24	8	do	O.J.Ljunggren,arr.Joh.Nils- son.	144	-	095	8503		5	06
8 ⁴	1/24	8	do	Alf.Björks sterbh.Fru Ida Björk,sönerna Bror & Ture Björk,omynd.Helge,Nils,Albin & Signe Björk,förmynd.Karl Olsson i Hildesborg	261750		1727	154567		91	97
			Glumslöv.	Sven Troedsson.	488880		3224	288548		171	67
			do	Greve Fr.Bonde.	266670		1760	157519		93	72
		12	do	Axel Andersson.	9750		064	5728		3	41
		15	do	Fru Thilda Nilsson.	28350		187	16737		9	96
			Nedre Glumslövs allmänning	Alderman Ludvig Truedsson	231	-	152	13604		8	10
		13	Glumslöv	Jöns Persson.	2220	-	1465	131117		78	01
		8	do	<i>Agave O. Ljunggren</i> Jöns Hansson.	35550		235	21032		12	52
		5,7	do	Petter Larsson.	468	-	309	27655		16	46
		7	do	Magnus Larsson.	2730		018	1611		0	96
		7	do	Fröken Kristin Hillström.	13350		088	7876		4	69
13 ⁸		13	do	Per Svensson.	82080		541	48420		28	80
				Sma.	1515810		100:-	8950-		532	52
				Glumslöv den 16 aug.1927.							
				på tjänstens vägnar:							
				Ernst Berggren.							
				Otto Andersson.							
				Magnus Olsson.							

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas å kommunalrummet i Glumslöv onsdagen den 27 innevarande juli kl. 11 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Nedre Glumslövs by N:15, 8 och 14 m.fl. hemman uti Glumslövs socken av Rönnebergs härad och Malmöhus län.

Lund den 14 juli 1927.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig
delgiven, som härmed erkännes:

Glumslöv N:13.	Per Svensson.	Per Svensson.
∠ do	arr. Kristian Andersson.	Christian Andersson.
∠ do N:8	~~Johan Nilsson. (arr.)~~	O. J. Ljunggren. (ägare)
∠ do N:13.	Jöns Persson.	Jöns Persson.
∠ Örenäs slott.	Greve Fredrik Bonde.	Fredrik Bonde.
∠ Glumslöv N:15.	Fru Tilda Nilsson.	Tilda Nilsson.
do N:12.	Axel Andersson.	Axel Andersson.
∠ do	Jöns Hansson.	Jöns Hansson.
∠ do	Petter Larsson.	Petter Larsson.
∠ do	Magnus Larsson.	Magnus Larsson N:7.

Förestående kallelse är oss
delgiven, som härmed erkännes:

↳ Glumslöv Kristin Hillström. Kristin Hillström, Fröken.

↳ do Alf. Björks sterphus:

Fru Ida Björk Ida Björck.

Bror Björk Bror Björck.

Ture Björk Ture Björck.

Karl Olsson Hildesborg.

som förmyndare för Calle Olsson.

Helge, Nils, Albin och

Signe Björk.

Åldermannen för Nedre Glumslövs bys
allmänning

Ludvig Truedsson.

Att förestående personer blivit delgivna denna kallelse
intyga:

Glumslöv den 17 juli 1927.

Otto Ljunggren.

Fjärdingsman.

Johan Ljunggren.

Stämningsman.

Kallelse.

Ordf. i Rönnebergs härads vägstyrelse Herr Kantor A. Fr. Dahlén,
Vadensjö, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv
eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det
sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas å kommunalrummet
i Glumslöv onsdagen den 27 innevarande juli kl. 11 f.m. angående av
Koningens befallningshavande i länet förordnad syn för torrlägg-
ning av mark till Nedre Glumslövs by N: 15, 8 och 14 m. fl. hemman
uti Glumslövs socken av Rönnebergs härad och Malmöhus län.

Lund den 14 juli 1927.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Vadensjö den 15 juli 1927.

A. Fr. Dalén.

Bevittnas:

Frithiof Svensson.

Betty Svensson.

Vadensjö.

*Förutlunda protokoll (47) slutföras i-
der. vidimmas, ex officio
Ernst Berggren*

Postskrift.

*Allt. skrivt framgår av härstädes fört vidertöligt
diarium, besök icke inom laga tid anförts mot en en-
ligt uppgift den 16 augusti 1927 avslutat laga synför-*

rättning angående ett frötag, avseende torrläggning av mark till
Glimstorp nr 15, 8 och 14 uti Glimstörps socken, Malmöhus län; det
vårda härmed till bevis meddelat. Stockholm i Överlyggnads
vattenbörnstals kansli den 21 oktober 1927.

Ex officio
G. Lidbom.

Stämman kändt. g.m. stpl. 0:75
Stämpel 1:-
Sma kr. 1:75.

vidimieras
Ex officio
Rennström

1.74
29

9068

X. J. LI, J. H. CHEN AND Y. C. ZHANG

22 APR 1929

Sedan Kungl. Maj:t den 25 januari 1929

för

"torrläggning av mark till Glumslöv nr 15, 8 och 14 av år 1927" i
Glumslövs socken av

MÄLMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med sextusenåttahundrafyrtio (6.840) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-skyldighet med tvåtusentrehundra *sju*ttio (2.370) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ha⁷/₈ undertecknad^e, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____

_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi}~~jag~~ för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss}~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1932.

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Glanslövs den 27 februari 1929
Per Svensson Jön Fredriksson
Per Björck

Att Huvuar Per Svensson, Jön Fredriksson och Per
Björck

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Hjalmar Svensson Jön Hansson
Adress Glanslöv Adress Glanslöv

Med stöd av Kungl. brevet den 25 januari
1929 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 27 april 1929.

Carl Fredriksson

Carl Hansson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

114

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som *Henar Per*
Strängren, Ivar Thordeson och Torar Björke

genom ett av *hm* den *27 februari 1929* undertecknat kontrakt
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande
"torrläggning av mark till Glumslöv nr 15, 8 och 14 av år 1927" i Glums-
lövs socken av

MALMÖHUS LÄN

vartill Kungl. Maj:t den 25 januari 1929 beviljat dels lån
med 6.840 kronor att utgå från statens avdikningslånefond och dels statsbidrag
utan återbetalningsskyldighet med 2.370 kronor att utgå från statens avdik-
ningsanslag, gå undertecknade en för *alla* och *alla* för en i full borgen såsom för
egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt
eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade stats-
medel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Glumslöv den *27 februari* 1929.

Petter Larsson *Jöns Persson*
ägare av hemmanlott n: 5, 7. Ägare av hemman n: 13

O. J. Strängren *Christian Thordesson*
ägare 1/4 mlt n: 8 *Ärendator 3/8 mlt n: 14.*

Chr. Thordesson
ägare av hemman 3/4 mlt n: 7.

Att *Petter Larsson* *Jöns Persson* *O. J. Strängren*
alla i Södra Glumslöv

Christian Andersson och Chr. Hildström

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

Jens Hansen

Aug Tapper

Adress *N: 4 Södra Glumslöv* Adress *N: 8 Östra Glumslöv*

Att lantbrukarna Petter Larsson, O. J. Ljunggren, Christian Andersson och Chr. Hildström samt tegelbruksägaren Jöns Persson, alla i Glumslöv, anses var för sig vederhäftiga för fullgörandet av ~~den~~ omstående förbindelse, betygar. Landskrona i landsfiskalskontoret den 22 mars 1929.

Lösen en krona.



Aug Tapper

Med stöd av Kungl. brevet den 25 januari
1929 godkänner Kungl. Lantbruks-
styrelsen denna borgensförbindelse.
Stockholm den 27 april 1929.

Carl M. M. M.

Aug Tapper

Obs! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §. 1 stycket av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningelån den 14 juni 1939 (nr 164).

Företagets namn: "Torrläggning av mark till Glumslöv nr 15, 8 och 14
av år 1927" i Glumslövs socken av Malmöhus län.

Lån 6.840 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 25 januari 1929.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsam-
ma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägarens namn
<u>Glumslöv.</u>			
Glumslöv	3/8	14 ²	Lönabost.f.kyrkoherdebost.arr.Kris- tian Andersson
"	1/4	8 ²	O.J. Ljunggren, arr. Joh. Nilsson
"	1/24	8 ⁴	Alf. Björks sterbh: Fru Ida Björk, sönerna Bror och Ture Björk, omynd. Helge, Hils, Albin och Signe Björk, förmynd. Karl Olsson i Hildesborg
"	1/24	8 ³	Sven Troedsson
"	1/40	15 ⁴	Densamme
"	3/40	15 ⁵	Densamme
"	3/20	15 ⁶	Densamme
"	1/4	13 ⁴	Greve Fr. Bonde
"		12 ³	Densamme
"		15 ⁷	Fru Thilda Nilsson
"		13 ¹⁰	Jöns Persson
"		13 ⁴⁾	Greve Fr. Bonde
"		15	Sven Troedsson
"		6	Greve Fr. Bonde
"		5	Petter Larsson
"		7	Densamme
"		13	Greve Fr. Bonde
"		13 ⁷	Jöns Persson

+) skall måhända vara 9. bägge uppgifterna förekomma i dik-
ningshandlingarna.

Glanslöv	1/32	13 ⁵	Greve Fr. Bonde
"	5/72	13 ⁸	Per Svensson
"	5/576	13 ¹⁰	Sven Troedsson

Stockholm den 24 oktober 1929.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bevis

Över verkställd avsyning av dikningsföretaget "Torrläggning
av mark till Glumslöv n:r 15,8 och 14 av år 1927" i Glumslövs
socken av Malmöhus län.

Planen fastställd av Kungl. Maj:t den 25 januari 1929.


Statsunderstöd:

lån av 6840:- kronor från statens avdikningslånefond och
statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 2370:- kronor
från statens avdikningsanslag.

Arbetsstyrelsens ordförande är lantbrukaren Per Svensson
n:r 13 Glumslöv.

Efter av undertecknad verkställda kontroller och slutlig
avsyning av föreskrivna dikningsföretag, har det befunnits ut-
fört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, var-
för detsamma kan av mig förordas till godkännande.

Lund den 20 april 1929



Stämpel en krona.

Per Svensson

