
Blad 1.

Förslag till torrläggning av mark till Ormastorp n:r 4 ö 13
m.fl. hemman uti Ottarps socken av Luggude härad, Malmöhus län;
upprättat vid laga syneförrättning år 1927 av

Ernst Persson

Statens lantbruksingeniör.



Längdskala 1:4000.

100 50 0 100 200 300 m.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 22 mars 1929 fastställd förrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 12 april 1929

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Vidimeras
ex officio
Ernst Persson

RITN.Nr 001 1

Nr 176 Malmöhus Östra

M 2*0186

Förslag till torrläggning av mark till Ormastorp n:r 4 o 13 m.fl. hemman uti Ottarps socken av Luggude härad, Malmöhus län; upprättat vid laga syneförrättning år 1927 av

Erik Persson

Statens Lantbruksingenjör

Underskrift

Genom Kungl. Majt:ts nådiga brev den 22 mars 1929 fastställes till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 12 april 1929

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:


Albert Smith.

Vidimeras


ese ut supra

Erik Persson


Förslag till rörtrumma för ägoväg.
Skala 1:50.




Förslag till ommurning vid 3+18



Förslag till brunn
0.60 met. Skala 1:50.



Förslag till brunn
0.80 met. Skala 1:50



Längdskala 1:4000


100 50 0 100 200 300 m


Höjd- och sektionsskala 1:100.


1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

Skala 1:50.

1 0.5 0 1 2 m.







DIVISE N:o 18578
RITN.Nr 002
M 2×6186 2
N:r 176 Malmöhus 2 dels

Lånat
de
Lt

_M___2*0186

DIARIE N:r 13243
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 JUNI 1929

165/29 Län o Luddag

Handlingar

angående torrläggning av mark till

ORMASTORP n:4 & 13 m.fl.hemman

uti Ottarps socken av Luggude härad

och Malmöhus län;

upprättade vid laga syneförrättning

år 1927.

Innehåller Trettionio (39) skrivna sidor.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde angående laga syneförrättning för torrläggning av mark till Ormastorp N:4 och 13.

År 1927 den 25 augusti inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör, hos lantbrukaren Janne Gustafsson i Ormastorp N:13 för att på grund av nedan intagna förordnande företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Ormastorp N:4 och 13 m.fl. hemman hemman uti Ottarps socken av Luggude härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer tillställeskommo-

sökanden

Janne Gustafsson för Ormastorp N:13

Cornelius Svensson " " N:4

och av övriga sakägare:

Nils W. Mårtensson för Ormastorp N:4.

Algot Bengtsson för Ormastorp N:8.

Alfred Karlsson do N:8.

Jöns Ingelsson do N:13.

Carl Svensson do N:13.

Peter Nordström do N:8.

Som gode män Herrar Anders Nilsson i Strömsnäs och Carl Persson

i Hjulhus, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgode-
män.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse, som följer Bil.A.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningens handläggning.

§:3.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§:4.

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökanden förklarade sig Karl Svensson härtill villig och varom särskild förening upprättades, Bil.B.

§:5.

Sökanden yrkade få sin i företaget ingående mark torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av markens alstringsförmåga genom öppna diken eller täckta där så kan låta sig göra.-

Carl Svensson yrkade att diket genom hans mark skulle upptagas till Janne Gustafssons utfartsväg.

§:6.

De närvarande önskade att diket helst skulle upptagas i den gamla ågången.

§:7.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta fredagen den 9 instundande september kl.11 f.m.och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:8.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

And.Nilsson. Carl Persson.

Den 9 september 1927

inställde sig åter på samma ställe föreskrivne synemän och följande sakägare:

Janne Gustafsson Ormastorp 13 8

Cornelius Svensson Ormastorp 4^{8} och 4^{9}

Nils Mårtensson do 4^{3}

Carl Svensson do N:13^{7}, 13^{11} och 13^{5}

Alf.Karlsson do 8^{5}

Petter Nordström do 8^{5}

§:9.

Föreladas de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§:10.

Avgavs följande utlåtande Bil.C.

§:11.

Janne Gustafsson skulle emottaga och förvara hithörande handlingar och kartor och skulle även sammankalla delägarna för val av styrelse.

§:12.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklrades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:13.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

And.Nilsson. Carl Persson.

Bil.A.

Till Länsstyrelsen

Malmö.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag förrätta laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Ormastorp N:4 och 13 uti Ottarps socken av Luggude härad.

Ormastorp den 1/8 27.

Janne Gustafsson. Th.Svensson.

Ormastorp N:13,

Cornelius Svensson.

Ormastorp N:4.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören E.Berggren förordnas härigenom att,därest laga hinder ej möter,i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 12 augusti 1927.

På länsstyrelsens vägnar:

Hj.Kjäll. T.Thege.

Bil.B.

Förening

ingången vid laga syneförrättningssammanträde för torrläggning av mark till Ormastorp N:13 m.fl.hemman uti Ottarps socken av Malmöhus län.

Undertecknad vill härmed förena sig med sökanden till ovanskrivna laga syneförrättning.

Ormastorp den 25 aug.1927.

Karl Svensson.

Bevittnas:

And.Nilsson. Carl Persson.

Bil.C. Utlåtande av synemännen vid den av Kungl.Maj:ts befallningshavanden i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark till Ormastorp N:4 och 13 m.fl.hemman uti Ottarps socken av Luggude härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och delvis även rörläggning av mindre floddiken för bättre torrläggning av i huvudsak redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap.av gällande vattenlag att anse såsom dikning.-

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.-

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningen har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinjen blivit så beräknad, att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.-

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.-

Den i företaget ingående marken är till areal och beskaf-

fenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.-

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.-

Därvid hava synemännen gått så till väga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts, vilket å plankartan angives med blå siffror med decimaler, och densammas naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr.hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning, att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.-

Markens nuvarande värde är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s.av jordens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i dikena d.v.s.av markens nuvarande vattenskada.

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sätt-

ning beräknats, har höjdlägesgraden 1.o.-

Den anses sålunda vara värd 1.o av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningen.-

Den mark däremot, som ligger så lågt, att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden O, och i detta företag har denna grad blivit förlagd på samma nivå, som det nuvarande dikets botten.

Höjdskalan varierar således emellan dessa bägge punkter 1.o och O.o och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.-

Markens höjdläge över horisontalplanet betecknas med blå siffror med decimaler.-

Beträffande markens värde efter dikningen har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.-

För all den mark, som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrläggningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.-

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas.-

I samma längd återfinnas även var och en delägares båt-

nads- eller förbättringsvärde.-

Företagets omfattning är beroende på ansökan, den ingångna föreningen och yrkanden i sammanträdesprotokollet §:5 samt vid synegången och utgör nygrävning och rörläggning av dikessträckorna å plan- och profilkartorna samt i handlingarna betecknade med litt.A-B-C-D-E och D-H samt endast nygrävning av dikessträckorna G-E och E-F.-

Å plankartan äro de täckta dikena betecknade med en röd linie och de öppna med två parallella röda linier.

Å profilkartan däremot äro det täckta dikena betecknade med tvenne parallella röda linier och de öppna med en röd bottenlinie.- För det täckta diket har en överskärning förskrivits emellan D och E.

För att utröna om ett öppet dike skulle bliva billigare å sträckan A-B-C-D-E, har ett alternativt förslag även uppgjorts för öppet dike å denna sträcka med förläggning av detta i den gamla ågången men i rågången.

Av kostnadsförslaget framgår att detta blir dyrare än det täckta.-

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma, måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.-

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande

vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.-

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta noga uppgåtts och befunnits utgöra:

Vid A ---------- 11 hektar

" 26+90 ---------- 70 "

" B ---------- 73 "

" C ---------- 110 "

" D ---------- 120 "

" G ---------- 200 "

" E ---------- 330 "

Avrinningen har beräknats till 1.o liter pr.sekund och hektar och rördimensionerna efter Hallins formel för vattnets hastighet $v=K^{1}(1+0.5\frac{\sqrt{R}+\log.R}{2})\sqrt{RI}$ med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $K^{1}=60.-$

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således följande rördimensioner bliva nödiga:

för sträckan A-26+90 ett 15 cm.(6") rör

" 26+90-26+50 ett 30 cm.(12") rör

" 26+50-25(0) ett 37.5 cm.(15") "

" 0-3+18 " 45 cm.(18") "

" H-D " 15 cm.(6") "

För de öppna dikena E-G och E-F är en bottenbredd av 0.3 meter med sidoslänt av 1:1.25 fullt tillräcklig.

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar och äro beräknade att gjutas å platsen i en blandning av 1:2.5:2.5 eller 1:3.-

Vid 28+55,26+90,26+50 och H insättas intagningsbrunnar av betong med en inre diameter av 0.6 meter med botten 0.5 meter under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida.-

Vid 0,0+56 och 1+96 insättas även liknande intagningsbrunnar,men med en inre diameter av 0.8 meter.-

Vid 3+18 kringmuras röret i betong,varjämte diket där nedom stensättes i botten och slänter allt enligt upprättade ritningar.-

I de öppna dikena anbringas även stensättning i botten och slänter i krökarna 30+12,5+60 och 6+20 för att förekomma ras.-

Några allmänna vägar ingå ej i företaget.- Däremot har det varit nödigt att ombygga ägovägstrummor vid 4,4+77 och 6+59 med 0.6 m.cementrör med frontmurar av betong enligt upprättad ritning.-

I enlighet med bestämmelserna i 9 kap.49§ av vattenlagen skall ersättning för mark,som åtgår till de öppna dikenas utvidgning gäldas med fulla värdet och finnes i en särskild er-

sättningslängd var och en sakägares andel därav upptagen.-

Likaledes skall efter samma paragraf ersättning med fulla värdet utgå för den förlust, skada och intrång, som uppkommer genom de öppna dikenas vallar, vilken ersättning av synemännen beräknats till 15% av det blivande värdet av den mark, som beräknats åtgå för upplaget.

Även dessa ersättningar finnas upptagna i föreskrivna ersättningslängd.

I enlighet med bestämmelserna i 7 kap.21§ av föreskrivna lag, skall all mark, för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet.-

I enlighet med bestämmelserna i 11 kap.95§ av vattenlagen skall sökanden innan arbetet påbörjas till Länsstyrelsen som bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en summa av en för tusen av värdeökningen eller båtnaden eller Sjutton kronor och 5 öre.

Enligt Kungl.Maj:ts kungörelse om nummerbeteckning å nederbördsområden den 13 april 1922 tillhör området N:94.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap.62§ av vattenlagen få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i överensstämmelse med ovanskrivna förslag och bestämmelser, vilka noggrant skola följas vid arbetets utförande såväl

i avseende på plan- som profilritningen;

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara bragt till slut inom fem år däreftter eller före år 1932 års utgång;

att kostnaderna för ej mindre dikningen än framtida underhållet av ifrågavarande dikessträckor i överensstämmelse med hithörande förslag, skall av delägarna gäldas samfällt och återfinnas var och en delägares deltagningsskyldighet som deltagningsprocent i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande; vilken därtill prövas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att de uppkastade dikesvallarna ej få läggas närmre dikeskanten än 0.6 m. och ej i sammanhängande strängar, utan med öppningar, där så erfordras för ytvattnets fria avlopp;

att där diket går i rågång skall det upptagas till lika del å varje sida, varjämte även dikesjorden upplägges till hälften å varje;

att årliga ränsningar av det öppna diket och av brunnar och utlopp, när så kräves skola verkställas; uppkommer jord-

ras, så att vattnet hindras i sitt lopp, skall dock detta genast undanskaffas;

att vid grävnings- eller ränsningsarbete, så mycket vatten ej på en gång får uppdämmas eller framsläppas att fara för översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att i rörledningen några andra rör ej få inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrivning där insättas;

att rören ej få nedläggas och rörsträngarna ej täckas med jord förr än lantbruksingeniören i länet eller dennes assistent besiktigat och godkänt desamma;

att fixpunkter i form av + i jordfasta stenar blivit inhuggna vid A på ett höjdläge av 12.87 m. vid 0+56 på 10.00 m., vid 26+50 på 10.76, 6+70 på 9.92 och vid 10 på 8.29 m. allt över horisontalplanet;

att företagets benämning skall vara "torrläggning av mark till Ormastorp N:4 o 13 m.fl. hemman av år 1927";

att företaget skall anses fullbordat, när det blivit avsynat och godkänt av någon av föreskrivna tjänstemän;

att förrättningskostnaden skall utgå efter deltagningsprocenten, men nu om så skulle erfordras av sökanden förskjutas.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Ormastorp den 9 september 1927.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

And.Nilsson. Carl Persson.

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	5/128 mtl. Ormastorp 4 [8]															
	Cornelius och Theodor Svensson, sök.															
1	åker		65	–												
2	do		40	–				1	05	–						
	1/32 mtl. Ormastorp 4 [9]															
	Cornelius och Theodor Svensson, sök.															
3	åker		40	–												
4	do		36	–					76	–						
	31/400 mtl. Ormastorp 4 [3]															
	Nils Mårtensson.															
5	åker		27	–												
6	do		53	–												
7	do		22	–												
8	do		38	–					140	–						
	3/64 mtl. Ormastorp 13 [7]															
	Carl Svensson, sök.															
9	åker		20	–												
10	do		25	–												
11	do		36	–												
12	do		65	–												
13	äng					02	–									
14	håla imp.														01	–
	Trpt.	146	–			02	–	321	–						01	–

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	1	46	–		02	–		321	–					01	–
15	äng					07	–									
16	åker		145	–												
17	do		115	–												
18	do		10	–												
19	do		58	–												
20	do		04	–					478	–		09	–			
	11 1/32 mtl. Ormastorp 13															
	Carl Svensson, sök.															
21	åker		10	–												
22	do		34	–												
23	do		06	–												
24	do		09	–												
25	do		03	–					62	–						
	5 3/64 mtl. Ormastorp 13															
	Carl Svensson, sök.															
26	åker		50	–												
27	do		160	–												
28	do		194	–												
29	väg imp.								404	–					05	–
	6 3/64 mtl. Ormastorp 13															
	Janne Gustafsson, sök.															
	Trpt.								1265	–		09	–		06	–

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							12	65	–		09	–		06	–
30	åker		69	–												
31	do		45	–												
32	tomt o trädg.		06	–												
33	åker	1	76	–												
34	do		55	–												
35	do		48	–				3	99	–						
	51/1600 mtl. Ormastorp 4 2															
	Alg. Bengtsson.															
36	åker		30	–					30	–						
	49/768 mtl. Ormastorp 8 13															
	Alg. Bengtsson.															
37	åker		08	–												
38	do		06	–												
39	dike imp.														05	–
40	åker		0650						2050							
	1/32 mtl. Ormastorp av 1 3 4															
	Fru Thilda Olsson.															
41	åker		74	–												
42	do		0750													
43	håla imp.														01	–
44	dike imp.														0250	
	Trpt.		8150					17	1450			09	–		1450	

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		81	50				17	14	50		09	-		14	50
45	åker	1	03	-												
46	håla imp.														01	50
47	åker		22	-				2	06	50						
	1/32 mtl. Ormastorp av 13 4															
	Jöns Ingelsson.															
48	åker		51	-												
49	dike imp.														07	-
50	åker		13	-												
51	åker		76	-												
52	do imp.														32	-
53	do		15	-												
54	do		08	-												
55	do		12	50				1	75	50						
	Ormastorp av 8 5															
	Alf. Karlsson.															
56	åker		21	-					21	-						
	Ormastorp av 8 5															
	Petter Nordström.															
57	åker		09	50					09	50						
	Sma.							21	27	-		09	-		55	-

Ormastorp den 9 september 1927.

på tjänstens vägnar: Ernst Berggren.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläge. Kr.	Före grävningen Höjdläges-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggnings-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	5/128 mtl.Ormastorp 4 8																
	Cornelius & Theodor Svensson, sök.																
1	åker		65	-	2000	0	8 1600	1040	-	1	2000	1300	-	260	-		
2	do		40	-	2000	0	5 1000	400	-	1	2000	800	-	400	-		
	Sma.	1	05	-				1440	-			2100	-	660	-	660	-
	1/32 mtl.Ormastorp 4 9																
	Cornelius & Theodor Svensson, sök.																
3	åker		40	-	2000	0	8 1600	640	-	1	2000	800	-	160	-		
4	do		36	-	2000	0	5 1000	360	-	1	2000	720	-	360	-		
	Sma.		76	-				1000	-			1520	-	520	-	520	-
	31/400 mtl.Ormastorp 4 3																
	Nils Mårtensson.																
5	åker		27	-	2000	0	5 1000	270	-	1	2000	540	-	270	-		
6	do		53	-	2000	0	5 1000	530	-	1	2000	1060	-	530	-		
7	do		22	-	2000	0	7 1400	308	-	1	2000	440	-	132	-		
8	do		38	-	2000	0	5 1000	380	-	1	2000	760	-	380	-		
	Sma.	1	40	-				1488	-			2800	-	1312	-	1312	-
	3/64 mtl.Ormastorp 13 7																
	Carl Svensson, sök.																
9	åker		20	-	2000	0	4 800	160	-	1	2000	400	-	240	-		
10	do		25	-	2000	0	5 1000	250	-	1	2000	500	-	250	-		
11	do		36	-	2000	0	5 1000	360	-	1	2000	720	-	360	-		
	Trpt.		81	-				770	-			1620	-	850	-	2492	-

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläsgrad	Före grävningen Värde pr hektar Kr.	Före grävningen Värdet utgör Kr.	Före grävningen Värdet utgör öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Efter grävningen Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen Värdet utgör Kr.	Efter grävningen Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Trpt.		81	-				770	-			1620	-	850	-	2492	-
12	åker		65	-	2000	05	1000	650	-	1	2000	1300	-	650	-		
13	äng		02	-	1800	05	900	18	-	1	1800	36	-	18	-		
15	do		07	-	1800	04	720	50	40	1	1800	126	-	75	60		
16	åker	1	45	-	2000	05	1000	1450	-	1	2000	2900	-	1450	-		
17	do	1	15	-	2000	04	800	920	-	1	2000	2300	-	1380	-		
18	do		10	-	2000	07	1400	140	-	1	2000	200	-	60	-		
19	do		58	-	2000	08	1600	928	-	1	2000	1160	-	232	-		
20	do		04	-	2000	09	1800	72	-	1	2000	80	-	8	-		
	Sma.	4	87	-				4998	40			9722	-	4723	60	4723	60
	1/32 mtl.Ormastorp 13 11																
	Carl Svensson,sök.																
21	åker		10	-	2000	07	1400	140	-	1	2000	200	-	60	-		
22	do		34	-	2000	08	1600	544	-	1	2000	680	-	136	-		
23	do		06	-	2000	09	1800	108	-	1	2000	120	-	12	-		
24	do		09	-	2000	08	1600	144	-	1	2000	180	-	36	-		
25	do		03	-	2000	08	1600	48	-	1	2000	60	-	12	-		
	Sma.		62	-				984	-			1240	-	256	-	256	-
	3/64 mtl.Ormastorp 13 5																
	Carl Svensson,sök.																
26	åker		50	-	2000	08	1600	800	-	1	2000	1000	-	200	-		
27	do	1	60	-	2000	07	1400	2240	-	1	2000	3200	-	960	-		
	Trpt.	2	10	-				3040	-			4200	-	1160	-	747	60

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fastställd. förrättn. Kr.	Före grävningen Höjdläge-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.	2	10	-				3040	-			4200	-	1160	-	7471	60
28	åker	1	94	-	2000	05	1000	1940	-	1	2000	3880	-	1940	-		
	Sma.	4	04	-				4980	-			8080	-	3100	-	3100	-
	3/64 mtl. Ormastorp 13 6																
	Janne Gustafsson, sök.																
30	åker		69	-	2000	05	1000	690	-	1	2000	1380	-	690	-		
31	do		45	-	2000	04	800	360	-	1	2000	900	-	540	-		
32	tomt o trädg.		06	-	2000	05	1000	60	-	1	2000	120	-	60	-		
33	åker	1	76	-	2000	05	1000	1760	-	1	2000	3520	-	1760	-		
34	do		55	-	2000	04	800	440	-	1	2000	1100	-	660	-		
35	do		48	-	2000	07	1400	672	-	1	2000	960	-	288	-		
	Sma.	3	99	-				3982	-			7980	-	3998	-	3998	-
	51/1600 mtl. Ormastorp 4 2																
	Alg. Bengtsson.																
36	åker		30	-	2000	08	1600	480	-	1	2000	600	-	120	-		
	Sma.		30	-				480	-			600	-	120	-	120	-
	49/1768 mtl. Ormastorp 8 13																
	Alg. Bengtsson.																
37	åker		08	-	2000	08	1600	128	-	1	2000	160	-	32	-		
38	do		06	-	2000	08	1600	96	-	1	2000	120	-	24	-		
40	do		06	50	2000	07	1400	91	-	1	2000	130	-	39	-		
	Sma.		20	50				315	-			410	-	95	-	95	-
	Trpt.															14784	60

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläge grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläd. nings grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.															14784	60
	1/32 mtl. Ormastorp av 13 4																
	Fru Thilda Olsson.																
41	åker		74	-	2000	06	1200	888	-	1	2000	1480	-	592	-		
42	do		07	50	2000	04	800	60	-	1	2000	150	-	90	-		
45	do	1	03	-	2000	07	1400	1442	-	1	2000	2060	-	618	-		
47	do		22	-	2000	08	1600	352	-	1	2000	440	-	88	-		
	Sma.	2	06	50				2742	-			4130	-	1388	-	1388	-
	1/32 mtl. Ormastorp av 13 4																
	Jöns Ingelsson.																
48	åker		51	-	2000	08	1600	816	-	1	2000	1020	-	204	-		
50	do		13	-	2000	06	1200	156	-	1	2000	260	-	104	-		
51	do		76	-	2000	08	1600	1216	-	1	2000	1520	-	304	-		
53	do		15	-	2000	08	1600	240	-	1	2000	300	-	60	-		
54	do		08	-	2000	08	1600	128	-	1	2000	160	-	32	-		
55	do		12	50	2000	07	1400	175	-	1	2000	250	-	75	-		
	Sma.	1	75	50				2731	-			3510	-	779	-	779	-
	Ormastorp av 8 5																
	Alf. Karlsson.																
56	åker		21	-	2000	08	1600	336	-	1	2000	420	-	84	-		
	Sma.		21	-				336	-			420	-	84	-	84	-
	Ormastorp av 8 5																
	Trpt.															17035	60

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläges-grad	Före grävningen: Värde pr hektar Kr.	Före grävningen: Värdet utgör Kr.	Före grävningen: Värdet utgör öre	Efter grävningen: Torrläggnings-grad	Efter grävningen: Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Trpt.															1703	60
	Petter Nordström.																
57	åker		09	50	2000	09	1800	171	–	1	2000	190	–	19	–		
	Sma.		09	50				171	–			190	–	19	–	19	–
												Summa.				1705	60

Ormastorp den 9 september 1927.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

And. Nilsson. Carl Persson.

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullstånd. torrläggn.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.	Kr.	Höjdläge-grad	Värde pr hekt	Värdet utgör		Torrläggningsgrad	Värde pr hekt	Värdet utgör					
							Kr.	Kr.	öre		Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		Dikessträckan A-B-C-D-E (täckt).						
28+55-26+90	165	15 cm.(6") rör lm.	165	1.35	222	75		
		för grävning i grusbl.lera med sten,rörens läggning och igenfyllning lm.	165	1.50	247	50		
26+90-26+50	40	30 cm.(12") rör lm.	40	2.75	110	-		
		för grävn.i grusbl.lera med ngt. sten,rörens läggn.och igenfyllning lm.	40	1.60	64	-		
26+50-25=0	150	37.5 cm.(15") rör lm.	150	3.50	525	-		
		för grävn.i grusbl.lera ngt.sten med rörens läggn.och igenfyllning lm.	150	2.-	300	-		
0-1+96-3+18	298	45 cm.(18") rör lm.	298	5:-	1490	-		
		för grävn.i lera och grus,rörens läggn.och igenfylln. lm.	298	2.25	670	50		
28+55,26+90, 26+50		intagningsbrunnar av betong med en inre diam.av 0.6 m.med botten 0.5 m.under rörets underkant samt försedd med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida st.	3	40.-	120	-		
0,0+56,1+96		intagningsbrunnar lika föregående med en inre diam.av 0.8 m. st.	3	50.-	150	-		
	653	Trpt.			3899	75		

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
	653	Trpt.			3899	75		
3+18		ommurning av rör i betong med						
		stensättn.i diket enl.ritn.			40	-	3939	75
	653	Dikessträckan H-D (Tänkt).						
15-16+18	118	15 cm.(6") rör lm.	118	1.35	159	30		
		för grävn.i lera ngt.grus,rörens						
		läggn.ooh igenfylln. lm.	118	0.75	88	50		
16+18		en intagningsbrunn av betong						
		lika föreg.med 0.6 m.inre diam. st. 1			40	-	287	80
	118							
		Dikessträckan E-G (öppet dike).						
(3+18=30)-	184	mylla på lera o grus ngt.sten kbm.	450	1.-	450	-		
-31+84								
30+12		stensättn.i botten o sluttn. kbm.	10	3.-	30	-		
		för jorderssättningar 75:-						
		" ersättn.för vallar 40:80			115	80	595	80
	184							
		Dikessträckan E-F (öppet dike).						
3+18-5	182	mylla på lera o grus,sten. kbm.	500	1.-	500	-		
5-6	100	do do do kbm.	250	1.50	375	-		
6-9	300	do do do kbm.	300	2.-	600	-		
4		Åkervägstrumma av 0.6 m.cementrör 4.o m.br.						
		rivn.av gamla bron med schakt. 25:-						
		4 m.0.6 m.cementrör à 15:- 60:-						
		för läggn.4 m.à 2:- 8:-						
	582	Trpt. 93:-			1475	-	4823	35
	184							
	166							
	1							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
	582	Trpt. 93:-			1475	-	4823	35
		för frontmurar 6.5 kbm. à 25:- 162:50						
		" vägbahans ordnande 19:50			275	-		
4+77 o 6+59		ägovägstrummor lika föreg. st.	2	275:-	550	-		
5+60 o 6+20		stensättn. i botten o slänter kvm.	20	3.-	60	-		
		för jordersättningar 150:-						
		" ersättn. för vallar 122.40			27240		263240	
	582						745575	
		för oförutsedda fall m.m.					70425	
				Summa.			8160	-
		Alternativt förslag.						
		Dikessträckan A-B-C-D-E (öppet dike).						
28+55-26+50	205	mylla på grusbl. lera med sten kbm.	750	2.-	1500	-		
26+50-25=0	150	do do do kbm.	420	1.50	630	-		
0-1+96	196	do do kbm.	525	1.-	525	-		
1+96-3+18	122	do do med sten o träd kbm.	425	1.50	63750			
0+56		ägovägstrumma 0.6 m. rör lika fö-						
		regående st.	1	275:-	275	-		
26+90, 26+50, 0 och 2+15		stensättn. i botten och slänter kvm.	40	3.-	120	-		
		för jordersättning 410:-						
		" ersättn. för vallar 176:40			58640		427390	
		för oförutsedda fall m.m.					42610	
	673			Summa.			4700	-

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		Ormastorp den 9 september 1927.						
		på tjänstens vägnar:						
		Ernst Berggren.						

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avrägningspålens nr	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Diksesträckan A-B-C-D-E-F (täckt och öppet)							
	28+55			1.30			F.P.=12.87
	28	55		1.00			
	27+50	50		1.20	15 cm. (6") rör		
	27	50		1.10			
	26+90	10		1.20			
	26+50	40		1.35	30 cm. (12") rör		F.P.=10.70
	26	50		1.35			
	25+50	50		1.20	37.5 cm. (15") rör		
	25=0	50		1.10			
	0+50	50		1.30			
	1	50		1.30			
	+50	50		1.30	45 cm. (18") rör		F.P.=10.00
	+96	46		1.30			
	3+18	102	1:1.25	1.75	0.3	4.70	
	3+50	32	"	1.70	"	4.55	
	4	50	"	1.40	"	3.80	
	+50	50	"	1.80	"	4.80	
	5	50	"	2.05	"	5.40	
	+50	50	"	1.70	"	4.55	
	6	50	"	1.30	"	3.35	
	+50	50	"	1.30	"	3.35	F.P.=9.92
Trpt.		985					

Dikets beteckning	Avrägningspunkts-nr	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	djup	bottenbredd	dagbredd	Anm.
Trpt.		985					
	7	50	1:1.25	1.60	0.3	4.30	
	+50	50	"	1.40	"	3.80	
	8	50	"	1.40	"	3.80	
	+50	50	"	1.30	"	3.55	
	9	50	"	1.15	"	3.20	F.P.=8.29
		1235					
Dikessträckan D-H.							
	15			1.30			
	+50	50		1.20			
	16	50		1.30			
	+18	18		1.30			
		118					
Dikessträckan E-G.							
	30		1:1.25	1.60	0.3	4.30	
	+50	50	"	1.60	"	4.30	
	31	50	"	1.50	"	4.05	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	+80	30	"	1.70	"	4.55	
		180					
Alternativt förslag.							
Dikessträckan A-B-C-D-E (öppet dike.).							

15 c.m. (6") rör

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avrägningspålens nr	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidolutning	djup	bottenbredd	dagbredd	
	28+55		1:1.25	1.50	0.3	4.05	F.P.=12.87
	28	55	"	1.20	"	3.30	
	27+50	50	"	1.40	"	3.80	
	27	50	"	1.30	"	3.55	
	26+50	50	"	1.55	"	4.20	
	26	50	"	1.55	"	4.20	
	25+50	50	"	1.50	"	4.05	F.P.=10.76
	25=0	50	"	1.30	"	3.55	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	F.P.=10.00
	1	50	"	1.45	"	3.90	
	+50	50	"	1.45	"	3.90	
	2	50	"	1.50	"	4.05	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	3	50	"	1.65	"	4.40	
	+18	18	"	1.75	"	4.70	
	+50	32	"	1.70	"	4.55	
	4	50	"	1.40	"	3.80	
	+50	50	"	1.80	"	4.80	
	+50	50	"	2.05	"	5.40	
	+50	50	"	1.70	"	4.55	
	6	50	"	1.30	"	3.55	
	+50	50	"	1.30	"	3.55	F.P.=9.92
Trpt.		1005					

Dikets beteckning	Avrägningspunktens nr	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Trpt.		1005					
	7	50	1:1,25	1.60	0.3	4.30	
	+50	50	"	1.40	"	3.80	
	8	50	"	1.40	"	3.80	
	+50	50	"	1.30	"	3.55	
	9	50	"	1.15	"	3.20	F.P.=8.29
		1255					

Ormastorp den 9 sept. 1927.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Ersättningslängd.

Hemmanets mantal	Registernummer	namn.	Ägarens namn.	Ersättning för jord: ar	à kronor	Ersättning kr.	Ersättning ö.	Summa ersättning kr.	Summa ersättning ö.	Ersättn. för vallar: ar	à kronor	Ersättning kr.	Ersättning ö.	Summa ersättning kr.	Summa ersättning ö.
			Dikessträckan E-F.												
1/32	av 4 13	Ormastorp.	Fru Thilda Olsson.	1.50	20:-			30 -		6.8	3:-			20	40
1/32	av 4 13	do	Jöns Ingelsson.	3.70	20:-			74 -		16.4	3:-			49	20
49/768	13 8	do	Alg. Bengtsson.	0.80	20:-			16 -		4.6	3:-			13	80
	av 5 8	do	Alf. Karlsson.	0.75	20:-			15 -		6.5	3:-			19	50
	av 5 8	do	Petter Nordström.	0.75	20:-			15 -		6.5	3:-			19	50
			Dikessträckan E-G.			Sma.		150 -				Sma.		122	40
3/64	13 5	Ormastorp.	Carl Svensson.	3.75	20:-			75 -		13.6	3:-			40	80
		Alternativt	förslag. Dikesstr. A-B-C-D-E.			Sma.		75 -				Sma.		40	80
31/400	3 4	Ormastorp.	Nils Mårtensson.	4.5	20:-			90 -		10.3	3:-			30	90
3/64	13 7	do	Carl Svensson.	1.6	20:-	32 -				8.2	3:-	24	60		
3/64	13 7	do	do	2.3	20:-	46 -				8.4	3:-	25	20		
3/64	13 7	do	do	3.4	20:-	68 -		146 -		10.4	3:-	31	20	81	-
3/64	13 6	do	Janne Gustafsson.	6.5	20:-			130 -		17.	3:-			51	-
1/32	13 4	do	Fru Thilda Olsson.	2.2	20:-			44 -		4.5	3:-			13	50
						Sma.		410 -				Sma.		176	40

Ormastorp den 9 september 1927.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

And. Nilsson. Carl Persson.

Teodor Svensson	6.92 %
Nore Mårtensson	7.69
Nore Svensson	47.38
Jane Gustavsson	23.44
Alg. Bengtsson	1.26
Theod. Svensson	8.14
Malte Ingelsson	5.06
N.G. Svensson	0.11
	100.00 %

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets Jordregisternr	mantal	nummer	namn.	Ägarens namn.	Förädlingsvärde kr.	ö.	Deltagningsprocent	Dikningskostnad kr.	ö.	Förrättningskostnad kr.	ö.
4 8	5/128	4	Ormastorp.	Cornelius & Theodor Svensson, sök.	660	-	387	315	79	21	72
4 9	1/32	4	do	do do , sök.	520	-	305	248	88	17	12
4 3	31/400	4	do	Nils Mårtensson.	1312	-	769	627	50	43	16
13 7	3/64	13	do	Carl Svensson, sök.	4723	60	2770	2260	32	155	47
13 11	1/32	13	do	do , sök.	256	-	150	122	40	8	42
13 5	3/64	13	do	do , sök.	3100	-	1818	1483	49	102	03
13 6	3/64	13	do	Janne Gustafsson, sök.	3998	-	2344	1912	70	131	56
4 2	51/1600	4	do	Alg. Bengtsson.	120	-	070	57	12	3	93
8 13	49/768	8	do	do	95	-	056	45	70	3	14
av 4 13	3/32 1/32		do	Theodor Svensson Fru Thilda Olsson.	1388	-	814	664	23	45	68
av 13 4	1/32		do	Malte Jöns Ingelsson.	779	-	457	372	91	25	65
av 8	1/64		do	Malte Svensson Alf. Karlsson.	84	-	049	39	98	2	75
av 8 5	11/192		do	Nils Gunnar Svensson Petter Nordström.	19	-	011	8	98	0	62
				Sma.	17054	60	100	8160	-	561	25

Ormastorp den 9 september 1927.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

And.Nilsson. Carl Persson.

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde,som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbr. Janne Gustafsson,Ormastorp N:13,torsdagen den 25 innev.augusti kl.10.30 f.m.angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Ormastorp N:4 och 13 m.fl.hemman uti Ottarps socken av Luggude härad och Malmöhus län.

Lund den 16 augusti 1927.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven,som härmed erkännes:

Ormastorp	N:4.	Cornelius Svensson.	Cornelius Svensson.
do	do	Theodor Svensson.	Th.Svensson.
do	do	Nils Mårtensson.	Nils W.Mårtensson.
do	N:8.	Alg.Bengtsson.	Algot Bengtsson.
do	do	Petter Nordström.	Peter Nordström.
do	do	Alf.Karlsson.	Alfred Karlsson.
do	N:13.	Jöns Ingelsson.	Jöns Ingelsson.
do	do	Fru Tilda Olsson.	Tilda Olsson.
do	do	Carl Svensson.	Carl Svensson.

Att ovanskrivna personer blivit delgivna denna kallelse

intygar

Kingelstad den 18 augusti 1927.

Johan Olofsson.

cvl
B.E.G.N.

Fjärdingsman.

Fjärdingsman Fellonius (39) vidimeras
såsom vidimeras, ex officio
Ernst Rennerfelt

Avskrift.

Att såsom framgår av härstädes fört riksbokligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 9 september 1927 avslutad laga syneförrättning angående fråga, huruvida tvenne lägg mig av mark till Ormastorp nr 4 om 13 m. fl. hemman uti Ottarps socken, Malmöhus län, det rader hämmed till bevis meddelat.
Stockholm i Söderleds rotemansstugu den 4 februari 1928.

Ex officio
Halvar Lech

Stämpel 1:-
Sma. ker. 1:75

Lösen redov. gm. stpl. 0:75

vidimeras
ex officio
Ernst Rennerfelt

Lån
den
Lbrstn

M 2·0186

13243

DIARIE N:r
K. LÄNS[illegible]SSTYRELSEN
11 JUN 1929

165/29 Kom:

Handlingar

angående torrläggning av mark till ORMASTORP n:r 13 m.fl. hemman uti Ottarps socken av Luggude härad och Malmöhus län;

upprättade i och för erhållande av lån och bidrag år 1928.

Innehåller 1 (17) skrivna sidor.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 22 mars 1929 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 12 april 1929

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Vidimeras
ex officio
Gunnar Persson

Översiktskarta



Skala 1:100.000.

Avskrift.

Betänkande angående dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Ormastorp n:r 4 och 13 m. fl. hemman av år 1927"; avgivet i och för erhållande av lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och delvis även rörläggning av mindre floddiken för bättre torrläggning av i huvudsak redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga tillhörande Ormastorp n:r 4,8 och 13 uti Ottarps socken av Luggude härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 4 km. norr om Ottarps kyrka med avfall åt söder.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikenas lägen med röda linier och vattensamlingsområdet med en streckad blå linie.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 12 augusti 1927 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till ovanskrivna hemman. - Förrättningen avslöts den 9 september 1927 och mot densamma har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efter handlingarna tecknat bevis av den 4 februari 1928.

Enligt en förening ingången den 27 januari 1928, hava samtliga delägare beslutat att ansöka om ett lån från statens avdikningslånefond och ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget:

åker med en areal av ..... 21.27 har

annan mark ..... 0.09 "

eller tillsammans 21.36 har.

Jordmånen utgöres av mylla på lera och grus delvis sten.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att verkställa dikningen i överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

Några allmänna vägar ingå ej i företaget.

Då sökandena önska erhålla såväl lån från statens avdikningslånefond som statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl.Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926 och den 11 juli 1927.

Enligt dessa tabeller skulle båtnadsvärdet uppgå

till ..... 17.054:60 kr.

kostnaden enligt kostnadsförslaget till ..... 8.875:92 "

varför vinsten skulle bliva 8.178:68 kr.

Då den relativa kostnaden uppgår till 0.52 kr. skulle således statsbidraget kunna utgå med 22.15% eller 1.966:02 kr.

och lånet med ..... 6.909:90 "

eller ett statsunderstöd med 8.875:92 kr.

Lund i juni 1928

Ernst Berggren.

Tabell.

	Hela torrläggningsområdet.								Lånesökandes andel.							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	
	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
Åker	21	27-							21	27-						
Annan mark		09-								09-						
Påräknad landvinning	-	-							-	-						
Summa	21	36-	25	64	74	04	27	02	-17	05	46	0	21	36-	25	64
															74	04
															27	02
															-17	05
															46	0

Lund i juni 1928

Ernst Berggren.

Kostnadsförslag.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag.

Likesstr.A-B-C-D-E, H-D, E-G, E-F 8160:-

Laga syneförrättningskostnaden ... 561:25

Betänkande med bilagor 154:67 715:92

Summa kronor 8875:92

Lund i juni 1928

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 8.875 kronor 92 öre.

Stockholm den 12 april 1929

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvisande låne- och bidragssökandenas andel i kostnaderna samt låne- och bidragsbelopp.

Socken, by och hemman.	Ägolittera.	Mantal.	Registernummer.	Ägarens namn m.m.	Ägofigurer. nummer.
Ottarp.					
Ormastorp		5/128	8 4 3	Theodor Cornelius och Theodor Svensson	1,2
do		1/32	9 4 4	do do do	3,4
do		31/400	3 4 2	Nore Nils Mårtensson	5-8
do		3/64	7 13 12	Nore Carl Svensson	9-13,15-20
do		1/32	11 13 13	do	21-25
do		3/64	5 13 10	do	26-28
do		3/64	6 13 11	Janne Gustafsson	30-35
do		51/1600	2 4 1	Alg.Bengtsson	36
do		49/768	13 8 7	do	37,38,40
do		13/32	av 4 13 8	Theodor Svensson Fru Thilda Olsson.....	41,42,45,47
do		1/32	av 4 13 9	Malte Jöns Ingelsson	48,50,51,53--55
do		1/64	av 5 8 5	Malte Svensson Alf.Karlsson	56
do		11/192	av 5 8 6	Nils Gunnar Svensson Petter Nordström	57
					Summa

Areal. Åker har	Åker ar	Annan mark har	Annan mark ar	Summa har	Summa ar	Bidrag. kr.	Bidrag. ö	Andel i kostn. för. Diverse A-B-C-D-E-K-D, E-G och E-F. kr.	Andel i kostn. för. Diverse A-B-C-D-E-K-D, E-G och E-F. ö	Andel i kostn. för. Lagaa synesförrättningen. kr.	Andel i kostn. för. Lagaa synesförrättningen. ö	Andel i kostn. för. Belärkanadet m.m. kr.	Andel i kostn. för. Belärkanadet m.m. ö	Summa kostnad. kr.	Summa kostnad. ö	Relativ kostnad.	Bidragets storlek i proc. av kostnaden. %	Bidrag. kr-	Bidrag. ö	Lån. kr.	Lån. ö
105	-			105	-	660	-	315	79	21	72	5	99	343	50	0.52	2215	75 ~~7609~~	86	267	41
76	-			76	-	520	-	248	88	17	12	4	72	270	72	"	"	59 ~~5996~~	78	210	76
140	-			140	-	1312	-	627	50	43	16	11	89	682	55	"	"	150 ~~15118~~	72	531	~~37~~ 38
478	-	09	-	487	-	472	360	226	032	155	47	42	84	2458	63	"	"	542 ~~54460~~	93	1914	~~03~~ 06
62	-			62	-	256	-	122	40	8	42	2	32	133	14	"	"	29 ~~2950~~	41	103	64
404	-			404	-	3100	-	1483	49	102	03	28	12	1613	64	"	"	356 ~~35742~~	33	1256	~~22~~ 23
399	-			399	-	3998	-	1912	70	131	56	36	25	2080	51	"	"	459 ~~46083~~	42	1619	~~68~~ 70
30	-			30	-	120	-	57	12	3	93	1	08	62	13	"	"	13 ~~1376~~	72	48	37
205				205		95	-	45	70	3	14	0	87	49	71	"	"	10 ~~1101~~	97	38	~~70~~ 71
2065				2065		1388	-	664	23	45	68	12	59	722	50	"	"	159 ~~16003~~	54	562	~~47~~ 48
1755				1755		779	-	372	91	25	65	7	07	405	63	"	"	89 ~~8985~~	57	315	~~78~~ 79
21	-			21	-	84	-	39	98	2	75	0	76	43	49	"	"	9 ~~963~~	60	33	86
095				095		19	-	8	98	0	62	0	17	9	77	"	"	2 ~~216~~	15	7	61
2127	-	09	-	2136	-	1705	460	816	0	561	25	154	67	8875	92			1960 ~~196602~~	-	6910 ~~690990~~	-

Lund i juni 1928

Ernst Berggren.

Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarne i dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Ormastorp n:r 4 och 13 m.fl.hemman av år 1927" uti Ottarps socken av Luggude härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att utföra dikningsföretaget i fullständig överensstämmelse med det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren vid laga syneförrättning år 1927 upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till företagets utförande söka erhålla ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och ett lån från statens avdikningslånefond till så stort belopp som möjligt, varför vi uppdraga åt företagets styrelse:

att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet anslag och lån;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade anslaget och lånet samt

att i övrigt taga befattning med allt som berörda anslag och lån röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör E.Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor, som krävas för sökande och erhållande av föreskrivet anslag och lån.

Ormastorp den 27 jan.1928

Janne Gustafsson. Cornelius Svensson.

Theodor Svensson. Thilda Olsson.

Karl Svensson. Nils Mårtensson.

Jöns Ingelsson. Algot Bengtsson.

Alfred Karlsson. Peter Nordström.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Utdrag ur Protokoll fört vid sammanträde i Ormastorp den 27 januari 1928 med delägarna i dikningsföretaget för torrläggning av mark till Ormastorp n:r 4 och 13 m.fl. hemman av år 1927.

Närvarande: Janne Gustafsson, Cornélius Svensson, Nils V.Mårtensson, Algot Bengtsson,Alfred Karlsson, Jöns Ingelsson, Carl Svensson, Peter Nordström.

§:1.

Delägarna hade kallats till sammanträdet av den därtill vid laga förrättningen den 9 september 1927 utsedde, lantbrukaren Janne Gustafsson, för val av styrelse för företaget.

Till styrelse valdes Janne Gustafsson, Carl Svensson och Cornélius Svensson.

Till att justera detta protokoll utsågos Jöns Ingelsson och Nils Mårtensson.

Justerat:

Jöns Ingelsson. Nils Mårtensson.

Utdraget bestyrkes:

Sven Nilsson. Sture B.Nilsson.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Ormastorp n:r 4 och 13 m.fl. hemman uti Ottarps socken av Luggude härad och Malmöhus län; upprättad enligt lantbruksingeniörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode		3:-
" 11 st.kallelser à 50 öre		5:50
" 2 st.sammanträdesdagar den 25/8 & 9/9 -27		24:-
För ägomätning, skala 1:4000:		
" mätningsområdets gränser 2.85 km. à 3:- kr.		8:55
" 47 st.ägofig.åker, medelareal 0.45 har à 24 öre ...	11:28	
" 21.27 har " " " " à 78 " ...	16:59	
" 2 st.ägofig. äng " 0.045 " à 5 " ...	0:10	
" 0.09 har " " " " à 146 " ...	0:13	
" 8 st.ägofig.imp. " 0.07 " à 5 " ...	0:40	
" 0.55 har " " " " à 78 " ...	0:43	28:93
" rubrik, skala m.m.		4:-
" ytavvägning 21.91 har à 66 öre		14:46
" 175 punkter à 2 öre	3:50	17:96
" begränsningskurva 2.85 km. à 2:50 kr.		7:12
" längdavvägning och jordundersökningar den $\frac{29.30}{7}$		24:-
För arealuträkning, skala 1:4000 57 fig. à 5 öre		2:85
" " " " 21.91 har à 10 "	2:19	5:04
För ägobeskrivning		1:71
" jordregisters utrönande		6:-
	Trpt.	135:81

		Trpt.	135:81
För gradtabell			5:50
" uträkning av värde å ytenhet 49 fig. à 6 öre			2:94
" bestämmande av värde före och efter 49 fig. à 12 öre ..			5:88
" profilkartan 3.8 km. à 3:50 kr.			13:30
" sektioner 60 st. à 28 öre	16:80		
" " 18 st. à 17 "	3:06		
" 1 st.brotrumma à 5:- + 3:- kr.	8:-		
" 2 st.brunnar, 1 st.ommurning à 3:- kr.....	9:-		36:86
" skalor, rubrik m.m.			3:-
För hydrografisk utredning			12:-
" bestämmande av dimensioner {1 km. à 10:- kr. / 1.4 km. à 3:50 kr.			14:90
" dikenas insättande å kartan			2:20
" grävningstabell			14:-
" kostnadsberäkning 2.3 km. à 4:50 kr.			10:35
därtill 0.1% av kostnaderna			12:86
" införande av höjdsiffror 175 st. à 1 öre			1:75
" ersättningslängd ,,,.....			6:50
" utlåtande			39:-
" kostnadsfördelningslängd			12:-
För kopia av plan- och profilkartan:			
" rubrik, skalor m.m.			7:-
" 57 fig. à 7 öre	3:99		
" 21.9½ har à 14 öre	3:07		7:06
		Trpt.	342:91

Trpt.	342:91
därtill 25 %	1:77
För 175 st. höjdlägestal à 2 öre	3:50
" diken å plankartan	3:75
" profilen 3.8 km. à 6:- kr.	22:80
" tvärsektioner och brotrummor lika föregående	33:86
därtill 30%	10:16
" rubrik, skalor m.m.	3:-
För avskrift av handlingar med inbindning	33:-
	454:75
För gode männen	67:20
" kallelsekostnad	10:05
" dagsverken	29:25
Summa kronor	561:25

Den, som med denna räkning icke åtnöjes äger att inom tre månader härefter klander därå genom stämning till Luggude häradsrätt anställa.

Ormastorp den 9 september 1927

Ernst Berggren.

454:75 kr. kvitteras Ernst Berggren.

35:80 " " And. Nilsson.

31:40 " " Carl Persson.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdikningsanslag för torrläggning av mark till Ormastorp n:r 4 och 13 m.fl. hemman uti Ottarps socken av Luggude härad och Malmöhus län.

För översiktskarta		4:-
" betänkande		9:-
" tabellers upprättande den $\frac{1,2}{2}$		24:-
" avskrift av handl.med inbindning		33:-
" kopia av plankartan,rubrik,skala m.m.		7:-
" 57 fig. à 7 öre	3:99	
" 21.91 har à 14 öre	3:07	7:06
" 175 st.höjdlägestal à 2 öre		3:50
" diken å plankartan		3:75
" kopia av profilkartan,rubrik,skalor m.m.	3:-	
" 3.8 km.längdprofil à 6:- kr.	22:80	
" tvärsektioner och brotrummor m.m.	33:86	
därtill 30%	10:16	
	69:82	
avgår 25% därav för profilritning å kalkerväv ...	17:46	52:36
för skrivelser m.m.		6:-
" fastställelsebevis		5:-
Summa kronor		154:67

Kvitteras

Lund den 26 juni 1928

Ernst Berggren.

coll.
N.V.K. 1928

Förutnämnde Kjellén (17) meijera nidor
nedinneas, ex officio
Ernst Berggren

165

198/29

M 2-0186

DIARIE N:r 13243

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

11 JUNI 1929

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 22 mars 1929 för "torrläggning av mark till Ormastorp nr 4 och 13 m.fl. hemman av år 1927" i Ottarps socken av

MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E.Berggren vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels* ***lån*** med sextusenniohundratio (6.910) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med ettusenniohundrasextio (1.960) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ha*vr* undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1932,

4. 1928. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
63926

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ormastorp den 2 maj 1929.

Janne Gustafsson Landtbrukare
ägare av 3/64 mantal Ormastorp N. 13.
Karl Svensson Landtbrukare
ägare av 3/64 1/32 3/64 Ormastorp N 13
Cornelius Svensson Landtbrukare
ägare av 5/128 1/32 mantal Ormastorp N. 4

Att Herrar Janne Gustafsson, Carl Svensson och Cornelius Svensson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Lars Larsson — Sture B. Nilsson

Adress Ormastorp 15. — Adress Ormastorp N. 15

Med stöd av Kungl. brevet den 22 mars 1929 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 18 juni ***19*** 29.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Nils Mårtensson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

Lars Svensson — Sture B. Nilsson

Adress Ormastorp 15 — Adress Ormastorp No 15

Att lantbrukarne Jöns Ingelsson och Nils Mårtensson i Ormastorp, Ottarps socken, äro fullt vederhäftiga för fullgörandet av förestående borgensförbindelse; betygar.

Kågeröd i Ekeby distrikts landsfiskalskontor den 6 maj 1929.

Lösen En krona.

Med stöd av Kungl. brevet den 22 mars 1929 ***godkänner Kungl. Lantbruksstyrelsen denna borgensförbindelse.***

Stockholm den 18 juni ***19*** 29.

Obs.! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
57928

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som Herrar Jannu Gustafsson, Carl Svensson och Cornelius Svensson

genom ett av dem den 2 maj 1929 undertecknat kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande "torrläggning av mark till Ormastorp nr 4 och 13 m.fl. hemman av år 1927" i Ottarps socken av

MALMÖHUS LÄN

vartill Kungl. Maj:t den 22 mars 1929 beviljat dels *lån* med 6.910 kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med 1.960 kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, gå undertecknade en för sig och envar för en i full borgen såsom för egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Ormastorp den 2 maj 1929.

Jöns Ingelsson Landtbrukare
ägare av 1/32 N:r 13 Ormastorp
Nils Mårtensson Landtbrukare
ägare 31/400 N:r 4 Ormastorp

Att Herrar Jöns Ingelsson m.fl.

Vänd!

STATENS LANDTBRUKSINGENIÖR
I MALMÖHUS LÄN.

198/29

DIARIE N:r 13244
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 JUNI 1929

Sodh. 18/6 29

Bevis

över verkställd avsyning av dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Ormastorp n:r 4 och 13 m.fl. hemman av år 1927" i Ottarps socken av Malmöhus län.

Planen fastställd av Kungl. Maj:t den 22 mars 1929.

Statsunderstöd:


lån av 6.910:- kronor från statens avdikningslånefond
statsbidrag av 1.960:- kronor från statens avdikningsanslag.

Arbetsstyrelsens ordförande är Lantbrukaren Janne Gustafsson, Ormastorp n:r 13 adress Vallåkra.

Efter verkställda kontroller och av undertecknad företagen slutlig avsyning av föreskrivna dikningsföretag, har det befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma kan av mig förordas till godkännande.

Lund den 10 juni 1929

Emil Ruppin



Stämpel en krona.