
Förslag till
torrläggning av mark tillhörande
Södra Åby N:r 33 m.fl. hemman
uti Södra Åby socken av Vemmenhögs härad och
Malmöhus län;
upprättat vid laga syneförrättning år 1928 av

Ernst Bergman
Statens lantbruksingenjör

Avskrift.
Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
20 juni 1929 fastställd till efterrättelse vid
arbetets utförande.
Stockholm den 9 september 1929
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smitte.

Vidimeras
Ex officio
Ernst Bergman



RITN.Nr 001
M 3*0193/
Nr 187 Malmöhus 3 rit

Blad 2.

Förslag till torrläggning av mark tillhörande

Södra Åby n:r 33 mfl. hemman

uti Södra Åby socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län;

upprättat vid laga syneförrättning år 1928 av

Statens lantbruksingenjör

Anteckn.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 20 juni 1919 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 2 september 1919

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar

Albert Smitt

Vidimeras

Höjd- och sektionsskala 1:100.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 m.



RITN.Nr 002 2

Nr 187 Malmöhus 3 rite.

M 3:0193

Blad 3.

Förslag till

torrläggning av mark tillhörande

Södra Åby n:r 33 m.fl. hemman

uti Södra Åby socken av Vemmenhögs härad och

Malmöhus län;


upprättat vid laga syneförrättning år 1928 av

Verner Persson

Statens lantbruksingenjör


Förslag till inlagningsbrunn vid 7+45.

Skala 1:50.




Förslag till inlagningsbrunn vid 5+80.

Skala 1:50.



Förslag till kringmurning av utloppp vid 12+47.

Skala 1:50.



Anbefalt

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev

den 20 juni 1929 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 6 september 1929

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar


Albert Smith

I väntan på


ex officio

Verner Persson


Förslag till bygdevägsbro vid 16+86. Skala 1:50.




Förslag till ägovägsbro vid 15+16. och 19+2.



Förslag till bygdevägsbro vid 2+41. Skala 1:50.




Förslag till ägovägsbro vid 6+95 och 9+36.




Förslag till brunn 1.0 m. diam.

Skala 1:50.



Förslag till brunn 1.20 m. diam.

Skala 1:50.



RITN. Nr 003

M 3*0193

Skala 1:50.



3

Fn. 187 Malmöhus 3 rit.

M 3·0193

23596
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 NOV. 1929

Handlingar

angående torrläggning av mark till SÖDRA ÅBY n:r 3 m.fl.hemman uti Södra Åby och Simlinge socknar av Vemmenhögs härad och Malmöhus län;

upprättade i och för erhållande av lån och bidrag år 1928.

Innehåller Sexton (16) skrivna sidor.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 20 juni 1929 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 2 september 1929

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Vidimerad
Ex officio

"Översiktskarta.



Skala 1:100.000.

Betänkande angående dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Södra Åby n:r 33 m.fl.hemman av år 1928"; avgivet i och för erhållande av lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och eventuellt även rörläggning av ett mindre floddike för bättre torrläggning av i huvudsak redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga tillhörande Södra Åby n:r 4,33 och 34 samt Simlinge n:r 2,3,11,14,15 och 16 uti Södra Åby och Simlinge socknar av Vemmenhögs härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 2 km. sydväst om Södra Åby järnvägsstation med avfall åt väster.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikets läge med en röd linie och vattensamlingsområdet med en streckad blå linie.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 16 november 1927 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till ovanskrivna hemman.

Förrättningen avslöts den 23 april 1928 och mot densamma har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efter handling-

arna tecknat bevis av den 26 juni 1928.

Enligt en förening ingången emellan samtliga delägare den 23 april 1928 hava de överenskommit att ansöka om ett lån från statens avdikningslånefond till arbetets utförande och i enlighet med bestämmelsen i sammanträdesprotokollets §:13 har styrelsen fått i uppdrag att även ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet till arbetets utförande.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget:

åker med en areal av	16.48.5 har
annan mark	3.32.- "
eller tillsammans	19.80.5 har

Jordmånen utgöres av mylla på lera och grus med något sten.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att verkställa dikningen i överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingå tvänne allmänna vägtrummor, vilka lägga hinder i vägen för den ovan dem liggande markens torrläggning till lagenligt djup. - Kostnaden för ombyggnaden skall drabba vägstyrelsen, mot vilket densamma ej haft något att erinra.

Då sökandena önska erhålla såväl lån från statens avdik-

ningslånefond som statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl.Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926 och 11 juli 1927.

Enligt dessa tabeller utgör båtnadsvärdet för hela företaget ..... 22.710:50 kr.

kostnaden enligt kostnadsförslaget ..... 10.241:91 "

varför vinsten skulle bliva 12.468:59 kr.

Då den relativa kostnaden inom de olika avdelningarna är 0.44 kr. och 0.47 kr. bör statsbidraget kunna utgå med respektive 20.30% och 21.00% eller inom den andra avdelningen för den fastighet med huvudsakligast icke odlad mark med 31.45% eller

tillsamman ..... 2.150:24 kr.

och ett lån med ..... 8.091:67 "

eller ett statsunderstöd av tillsamman 10.241:91 kr.

Lund i augusti 1928

Ernst Berggren.

Tabell.

	Hela torrläggningsområdet.								Lånesökandes andel.							
	Areal		Värde. före torrläggningen		Värde. efter torrläggningen		Båtnad		Areal		Värde. före torrläggningen		Värde. efter torrläggningen.		Båtnad	
	har	ar	kr.	ö	kr.	ö	kr	ö	har	ar	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö
Åker	1648	5							1648	5						
Annan mark	332	-							332	-						
Påräknad landvinning	-	-							-	-						
Summa	1980	5	31145	50	53856	-	22710	50	1980	5	31145	50	53856	-	22710	50

Lund i augusti 1928

Ernst Berggren.

Kostnadsförslag.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag.

Dikessträckorna A-B, B-C, C-D, D-E, E-F & F-G	9395:-	
Laga syneförrättningskostnaden	668:93	
Betänkande med bilagor	177:98	846:91
	Sma. kr.	10241:91

Lund i augusti 1928

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 10.241 kronor 91 öre.

Stockholm den 2 september 1929

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvisande låne- och bidragssökandenas andel i kostnaderna samt låne- och bidragsbelopp.

Socken, by och hemman.	Ägolitera.	Mantal	Registernummer.	Ägares namn m.m.	Ägofigurer. nummer.	Areal åker. harar
S.Åby ~~och~~ Simlinge.				**Avdelning I.**		
S.Åby		3/8	34 1	And.Larsson	1-3	171.-
do		3/16	33 1	Nils Persson & Gerda Persson	4a-9,13-24	539.-
do		791/16896	4 3	Disp.B.V.Paulsson & Gertrude Paulsson	30-32	57.-
do		791/16896	4 4	do do do	33	03.-
do		3164/16896	4 2	do do do	34-40,43-47a,48a	320.-
				Avdelning II.		
S.Åby		3164/16896	4 2	Disp.B.V.Paulsson & Gertrude Paulsson	47b,48b-60	266.-
Simlinge		1/6	15 4	Betty och Nils Sonesson	63-75	254.-
		1/4	16 3			
do		50/441	2 2	And.Andersson	80-86	38.5
		115/1008	3 2			
		1/16	11 1			
		25/882	14 8			
					Summa	1648.5

Lund i augusti 1928

Ernst Berggren.

Areal. Annan mark. har	Areal. Annan mark. ar	Areal. Summa. har	Areal. Summa. ar	Bolnad. kr.	Bolnad. ö.	Andel i kostnaden för. Avdelning I kr.	Avdelning I ö	Avdelning II kr.	Avdelning II ö	Lagu synpunkterna kr.	Lagu synpunkterna ö	Belägenheter m.m. kr.	Belägenheter m.m. ö	Summa kostnad. kr.	Summa kostnad. ö.	Relativ kostnad.	Bidragets storlek i proc. av kostnaden. %	Bidrag. kr.	Bidrag. ö	Lån. kr.	Lån. ö
		171,-		2086	-	835	-			5947		1582		91029		0.44	20,30	184 77 ~~18479~~		725 35 ~~72550~~	
	17,5	556,5		71924	0	28790	5			20496		5453		313854		"	"	637 05 ~~63712~~		2500 90 ~~250142~~	
		57,-		6748	0	2701	1			1926		513		29450		"	"	59 77 ~~5978~~		234 67 ~~23472~~	
		03,-		168	0	67	2			047		013		732		"	"	149		583	
		320,-		3732	40	14941	0			10636		2830		162876		"	"	330 60 ~~33064~~		1294 85 ~~129812~~	
	142,-	408,-		4746	80			20604	0	14670		3903		224613		0.47	21,00	471 64 ~~47169~~		1774 07 ~~177444~~	
	83,-	337,-		3426	20			14871	4	10589		2817		162120		"	"	340 41 ~~34045~~		1280 49 ~~128075~~	
	89,5	128,-		835	10			3624	8	2582		687		39517		"	31,45	124 27 ~~12428~~		270 84 ~~27089~~	
	332,-	1980,5		22710	50	5484	98	39100	2	66893		17798		1024191				2150 - ~~215024~~		8090 - ~~809167~~	

Förening

ingången emellan delägarne i dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Södra Åby n:r 33 m.fl. hemman av år 1928" uti Södra Åby socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att utföra dikningsföretaget i fullständig överensstämmelse med det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren vid laga syneförrättning år 1928 upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till företagets utförande söka erhålla ett lån från statens avdikningslånefond till så stort belopp som möjligt, varför vi uppdraga åt företagets styrelse:

att hos Kungl.Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet lån;

att med Kungl.Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet samt

att i övrigt taga befattning med allt som berörda lån röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör E.Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor, som krävas för sökande och erhållande av föreskrivet lån.

Södra Åby den 23 april 1928

Nils Persson och Gerda Persson, ägare av 3/16 mtl. n:r 33 Södra Åby,

B.Victor Paulsson & Gertrude Paulsson

Ägare av n:r 4 S.Åby.

Anders Larsson
Ägare av 3/8 mtl.n:r 34 S.Åby.

Anders Andersson
ägare av n:r 2-3 Simlinge

Nils Sonesson
ägare av n:15-16 Simlinge.

Betty Sonesson
ägare av n:15-16 Simlinge.

Att.Nils Persson och Gerda Persson,Disponent B.V.Paulsson och Fru Gertrude Paulsson,Anders Larsson och Nils Sonesson och Betty Sonesson egenhändigt undertecknat ovanskrivna förening bevittna:

Lars Andersson. Olof Andersson.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Södra Åby n:r 33 m.fl. hemman uti Södra Åby socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län; upprättad enligt lantbruksingeniörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode			3:-
" 11 st.kallelser à 50 öre			5:50
" 2 st.sammanträdesdagar den 28/3 & 23/4			24:-
För ägomätning, skala 1:4000:			
" mätningsområdets gränser 4.4 km. à 3:- kr.			13:20
" 64 st.ägofig.åker, medelareal 0.26 har à 24 öre		15:36	
" 16.485 har " " " " à 78 "		12:86	
" 11 st.ägofig.äng " 0.32 " à 18 "		1:98	
" 3.32 har " " " " à 58 "		1:93	
" 19 st.ägofig.imp. " 0.07 " à 5 "		0:95	
" 1.28 har " " " " à 78 "	1:-	34:08	
" rubrik, skala m.m.			4:-
" ytavvägning 21.085 har à 66 öre		13:92	
" 255 punkter à 2 öre	5:10	19:02	
" begränsningskurva 4.4 km. à 2:50 kr.			11:-
" längdavvägning och jordundersökningar den $\frac{29}{2}$, $\frac{3,4}{4}$ =2½ dag ..			30:-
För arealuträkning, skala 1:4000 94 fig. à 5 öre		4:70	
" " " " 21.085 har à 10 öre	2:10	6:80	
För ägobeskrivning			2:82
		Trpt.	153:42

		Trpt. 153:42
För jordregisters utrönande den 10/4	.....	6:-
" gradtabell	.....	5:50
" uträkning av värde å ytenhet 75 fig. à 6 öre	.....	4:50
" bestämmande av värde före och efter 75 fig. à 12 öre	....	9:-
" profilkartan 3.8 km. à 3:50 kr.	.....	13:30
" sektioner 70 st. à 28 öre	..... 19:60	
" " 12 " à 17 "	..... 2:04	
" 2 st.brunnar,2 st.intag,1 st.kringmurn.à 3:-kr.	15:-	
" 4 st.brotrummor à 5:- + 3:- kr.	..... 32:-	68:64
" skalor,rubrik m.m.	.....	6:-
För hydrografisk utredning den $\frac{2,3}{2}$ = 1½ dag	.....	18:-
" bestämmande av dimensioner 2 km.à 3:50 kr. 1.2 km. à 10:- kr.	.....	19:-
" dikenas insättande å kartan	.....	2:50
" grävningstabell	.....	11:-
" kostnadsberäkning 3.3 km. à 4:50 kr.	.....	14:85
därtill 0.1% av kostnaderna	.....	30:-
För införande av höjdsiffror 255 st. à 1 öre	.....	2:55
" ersättningslängd	.....	7:-
" utlåtande	.....	45:-
" kostnadsfördelningslängd	.....	6:-
För kopia av plan- och profilkartan:		
" rubrik,skalor m.m.	.....	7:-
	Trpt.	429:26

	Trpt.	429:26
För 94 fig. à 7 öre	6:58	
" 21.085 har à 14 öre	2:95	9:53
därtill 25%		2:38
" 94 st.höjdlägestal à 2 öre		1:88
" diken å plankartan		4:25
" profilen 3.8 km. à 6:- kr.		22:80
" tvärsektioner och brotrummor lika föregående		56:64
därtill 30%		16:99
" rubrik,skalor m.m.		8:-
För avskrift av handlingar med inbindning		42:-
		593:73
För godemännen		32:-
" kallelsekostnad		11:70
" dagsverken		31:50
	Summa kronor	668:93

Den,som med denna räkning icke åtnöjes,äger att inom tre månader härefter klander därå genom stämning till Vemmenhögs häradsrätt anställa.

Södra Åby den 23 april 1928

Ernst Berggren.

593:73 kvitteras Ernst Berggren.

16:- " Olof Andersson.

16:- " Lars Andersson.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdikningsanslag för torrläggning av mark till Södra Åby n:r 33 m.fl. hemman uti Södra Åby och Simlinge socknar av Vemmenhögs härad och Malmöhus län.

För översiktskarta		4:-
" betänkand e		9:-
" tabellers upprättande den 19/5 28, 1 dag		12:-
" avskrift av handlingar med inbindning		41:-
" kopia av plankartan, rubrik, skala m.m.		7:-
" 94 fig. à 7 öre	6:58	
" 21.085 har à 14 öre	2:95	9:53
" 94 st. höjdlägestal à 2 öre		1:88
" diken å plankartan		4:25
" kopia av profil- och sektionsritn., rubrik, skalor m.m.		8:-
" 3.8 km. längdprofil à 6:- kr.	22:80	
" tvärsektioner och brotrummor m.m.	56:64	
därtill 30%	16:99	
	104:43	
avgår 25% därav för profilritn. å kalkerväv	26:11	78:32
för skrivelser m.m.		6:-
" fastställelsebevis		5:-
Summa kronor		177:98

Kvitteras

Lund den 24 augusti 1928

Ernst Berggren.

Call
2.B. Mc.

Förklaring textas (16) mitt
Beds. vidimeras, ex officio
Ernst Berggren

M 3*0193

23596

LANTBRUKSSTYRELSEN

20 NOV. 1929

Handlingar

angående torrläggning av mark till

SÖDRA ÅBY n:r 33 m.fl. hemman uti

Södra Åby socken av Vemmenhögs härad

och Malmöhus län;

upprättade vid laga syneförrättning

år 1928.

LITHOGRAFISKA A.-B. HORNTRYCK

Tomtebäcker Femtio (50) stycken nästa.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde angående laga syneförrättning för torrläggning av mark till Södra Åby N:33 m.fl. hemman år 1928.

År 1928 den 28 mars inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör hos lantbrukaren Nils Persson å Lovisero, för att på grund av nedan intagna förordnande företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Södra Åby N:33 m.fl. hemman uti Södra Åby socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

sökandena:

Nils Persson för Södra Åby N:33

Anders Larsson " " " N:34

och av övriga sakägare:

Disponent B. V. Paulsson för Södra Åby N:4.

Vemmenhögs härads vägstyrelse genom f.f. Riksdagsmannen Axel Persson.

Som gode män Herrar Olof Andersson i Simrisborg och Lars Andersson i Södra Åby, vilka bägge avlagt föreskriven ed

såsom skiftesgodemän.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse, som följer. Bil. A.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningens handläggning.

§:3.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§:4.

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökanden till ovanskrivna laga syneförrättning förklarade sig Disponenten B. V. Paulsson härtill villig och varom särskild förening upprättades Bil. B.

§:5.

Sökanden yrkade få sin mark torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av jordens alstringsförmåga helst genom täckt dike i så stor utsträckning som möjligt.

§:6.

Det skulle antecknas att den i företaget ingående bygde-

vägen hade tillkommit senare än år 1880 och att den därav beroende ovanliggande marken varit av åkers natur vid densammas tillkomst.

§:7.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att sedan nödiga kompletteringsmätningar hunnit verkställas och graderingar och därpå grundade handlingar och förslag upprättats nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta måndagen den 23 instundande april kl.2.30 e.m.och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:8.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Lars Andersson. Olof Andersson.

Den 23 april 1928

inställde sig åter på samma ställe föreskrivne synemän och följande sakägare:

Anders Larsson för Södra Åby N:34.

Nils Persson för Södra Åby N:33.

Disponent B.V.Paulsson och Fru Gertrud Paulsson för Södra Åby N:4.

Magnus Svensson som arr.av Södra Åby N:4.

Nils Sonesson för Simlinge N:15 och 16.

Olof Jönsson do N:1.

§:9.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§:10.

Avgavs följande utlåtande.Bil.C.

§:11.

Handlingar och kartor skulle förvaras hos Nils Persson å Södra Åby.

§:12.

Till styrelse valdes Herr Nils Persson,Disponent B.V. Paulsson och Nils Sonesson av vilka Herr Nils Persson utsägs till sammankallande.

§:13.

Det uppdrogs åt styrelsen att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet till så stort belopp som möjligt till arbetets utförande.

§:14.

Som ej något vidare fanns att anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:15.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Olof Andersson. Lars Andersson.

Bil.A.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för lantbruksingeniören i länet att enligt gällande vattenlag företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Södra Åby N:33 m.fl.hemman uti Södra Åby socken av Vemmenhögs härad.

Åbyhem och Lovisero den 14 nov.1927.

Anders Larsson. Nils Persson.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören E. Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 16 november 1927.

Fr. Ramel.

T. Kinnman.

Bil.B.

Förening

ingången vid laga syneförrättning för torrläggning av mark till Södra Åby N:33 m.fl.hemman uti Södra Åby socken av Malmöhus län.

Undertecknad vill härmed förena sig med sökanden till ovanskrivna laga syneförrättning.

Södra Åby den 28 mars 1928.

B. Victor Paulsson.

Bevittnas:

Lars Andersson. Olof Andersson.

Bil.C.

Utlåtande av syne-
männen vid den av Kungl.
Maj:ts befallningshavan-
den i länet på därom gjord
ansökan förordnade laga sy-
neförrättningen för torr-
läggning av mark till Söd-
ra Åby N:33 m.fl.hemman
uti Södra Åby och Simlinge
socknar av Vemmenhögs hä-
rad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och eventuellt även rör-läggning av ett mindre floddike för bättre torrläggning av i huvudsak redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i 7 kap.av gällande vattenlag att anse såsom dikning.-

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningen har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinien blivit så beräknad att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till lagenligt djup av 1.2 meter.-

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.-

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och hävdeförteckningslängden.-

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom vattenavledningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så till väga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densammas naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr. hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.-

Markens nuvarande värde är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av jordens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i diket d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.-

Markens höjdläge över horisontalplanet är betecknad med blå siffror med decimaler.-

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.o.-

Den anses sålunda vara värd 1.o av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningen.

Den mark däremot, som ligger så lågt, att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden O., och i detta företag har denna grad blivit förlagd O.1 m. under den vid undersökningstillfället varande vattenytan.

Höjdskalan varierar således emellan dessa bägge punkter 1.o och O.o och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.-

Beträffande markens värde efter dikningen, har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.-

För all den mark, som så ej blir har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrläggningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest des-

sa grader återfinnas.-

I samma längd finnes även var och en delägares båtnads- eller förbättringsvärde.-

Företagets omfattning är beroende på ansökan,den ingångna föreningen och yrkandena i sammanträdesprotokollets §:5 samt vid synegången och utgör nygrävningen av dikessträckan å plan- och profilkartan samt i handlingarna betecknad med litt.A-B-C-D-E-F-G.-

Då sökandena yrkat att diket skulle täckas i så stor utsträckning som möjligt har även förslag uppgjorts till rörledning å dikessträckorna A-B,B-C,C-E och E-F.

Då kostnaderna emellertid för alla dessa täckta dikessträckor betydligt överstiga kostnaderna för dem som öppna diken,som framgår av kostnadsförslaget,hava synemännen ej kunnat föreskriva dem som täckta med mindre än att den som önskar någon av dessa dikessträckor täckta själv gäldar skillnaden i kostnaden för täckt och öppen sträcka samt med iakttagande att den öppna dikets botten nedom den täckta sträckan kommer att ligga 0.15 m.under rörets innerkant.- Om dikessträckan B-C kommer att täckas,men ej C-E,skall det öppna diket förläggas efter den å profilen streckade röda bottenlinien.-

Å plankartan är dikets läge betecknad med tvenne röda

linier och å profilen är de öppna dikena betecknade med en röd bottenlinie och de täckta med tvenne parallella röda linier med intag eller brunnar som vertikala röda linier.-

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.-

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta noga uppgåtts och befunnits utgöra:

Vid A ------- ------------- 210 hektar

" 2+41 ------------------ 225 "

" 5+80 ------------------ 260 "

" 7+45 ------------------ 410 "

" 9+36 ------------------ 430 "

" 14+50 ----------------- 460 "

" 16+80 ----------------- 550 "

Avrinningen har beräknats till 1.o liter pr sekund och har och rördimensionerna efter Hallins formel för vattnets hastighet $v = K^{\frac{1}{1}} (1+0.5 \frac{\sqrt{R}+\log R}{2}) \sqrt{RI}$ med ett värde

på den i formeln ingående koefficienten K^1 =60.-

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således följande rördimensioner bliva nödiga:

för dikessträckan 0-2+41 ett 52.5 cm.(21") rör

" " 2+41-7+45 ett 60 cm.(24") "

" " 7+45-F " 80 cm.(32") "

För öppet dike är å hela sträckan en bottenbredd av 0.3 m.med sidoslänt av 1:1.25 fullt tillräckligt.-

För vägtrummorna äro följande dimensioner lämpliga:

vid 1+25 och 2+41 ett 60 cm.(24") rör

" 6+95 och 9+36 " 80 cm.(32") "

" 15+16,16+86 och 19+2 ett 100 cm.(40") rör

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar och gjutas å platsen av fullgoda materialier i en blandning av 1:2.5:2.5 med armering av 3 st.ringar för 80 cm.och 100 cm.rör.-

För de täckta ledningarna insättas intagningsbrunnar av betong för 60 cm.rör med en inre diameter av 1.o meter och för 80 cm.rör med en inre diameter av 1.2 meter bägge med konisk överdel till 0.6 m.öppning med botten 0.5 m.under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig över-

sida. Vid 0,2+41,2+47,4+25 och 9+36, vid 5+80 och 7+45 in-
sättas intag av betong med snett stående galler allt enl.
upprättade ritningar.-

Vid rörets utlopp i öppet dike kringmuras röret i betong varjämte diket stensättes i botten och slänter, allt även enligt upprättad ritning.-

I rörledningen få ej några andra rör inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrivning där insättas.-

Intill rörsträng få ej heller växande träd förefinnas.-

I företaget ingå tvenne allmänna vägtrummor, vilka läg-
ga hinder i vägen för den ovan liggande markens torrläg-
ning till lagenligt djup.-

Då efter vad som kunnat utrönas bägge tillkommit se-
nare än år 1880 och den ovan dem liggande marken varit av
åkers natur vid deras tillkomst skall vägstyrelsen enligt
7 kap.8§ vara skyldig att bekosta deras ombyggnad. I en-
lighet med samma kapitels 7§ skall arbetet ombesörjas av
vägstyrelsen därest denna ej hellre vill överlämna det till
den dikande.-

Arbetet skall så bedrivas att något hinder för det öv-
riga dikningsarbetet ej därav uppkommer.

Ritningar finnas uppgjorda för bägge brotrummorna.

En del enskilda broar har det även varit nödigt att föreskriva till ombyggnad enligt upprättade ritningar.-

I enlighet med bestämmelserna i 9 kap.49§ av vattenlagen skall ersättning för mark,som åtgår för det öppna dikets utvidgning gäldas med fulla värdet och finnes i en särskild ersättningslängd var och ens andel därav upptagen.-

Likaledes skall ersättning med fulla värdet utgå för den förlust,skada och intrång,som uppkommer genom de öppna dikenas vallar,vilken ersättning av synemännen beräknats till 20% av det blivande värdet av den mark,som beräknats åtgå för upplaget.-

Även dessa ersättningar finnas upptagna i föreskrivna längd.-

I enlighet med bestämmelserna i 11 kap.95§ av vattenlagen skall sökanden innan arbetet påbörjas till länsstyrelsen som bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en summa av 1.o för tusen av värdeökningen eller båtnaden eller tjugotvå (22) kronor 71 öre.-

I enlighet med bestämmelserna i 7 kap.21§ av föreskrivna lag skall all mark,för vilken dikningen

medför båtnad utgöra en samfällighet.-

Då det emellertid för torrläggningen av den till samfälligheten hörande marken förefinnes mellan skilda till samfälligheten hörande områden väsentlig olikhet i fallförhållanden och kan på grund härav antagas att kostnaden i förhållande till båtnadsvärdet för torrläggningen av något område skulle bliva mindre därest annat område ej ingått i samfälligheten skall för viss jämkning den till samfälligheten hörande marken hänföras till särskilda avdelningar.

På grund härav har följande utredning verkställts:

Dikessträckan.	Kostnad.	Förbättr. värde	Relativ kostnad.
Särskild dikning.			
A+B-C-D	4985:-	13.702:40	0.36380
D-E-F-G	4410:-	9.008:10	0.48955
Summa.	9395:-	22.710:50	0.41368
Egen utdikning.			
A-B-C-D+D-E-H	5485:-	13.702:40	0.40029
D-E-F-G-D-E-H	3910:-	9.008:10	0.43405.

Av förestående utredning framgår att företaget lämpligen bör uppdelas i två avdelningar:

Avd.I eller dikessträckan A-B-C-D med ägofigurer som synes

av kostnadsfördelningslängden med en kostnad för förbättringskrona av 0.40029 kr.

Avd. II eller dikessträckan D-E-F-G med en kostnad för förbättringskrona av 0.43405.-

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § av vattenlagen få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i överensstämmelse med ovanskrivna förslag och bestämmelser, vilka noggrannt skola följas vid arbetets utförande;

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara bragt till slut inom fem år därefter eller före år 1933 års utgång;

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet av ifrågavarande dikessträckor i överensstämmelse med hithörande förslag skall av delägarna gäldas samfält och återfinnas var och en delägares deltagningsskyldighet som deltagningsprocent i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall genom infordrande av anbud eller å offentlig auktion överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken därtill prövas lämplig och med vilken kon-

trakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att de uppkastade dikesvallarna ej få läggas närmre dikeskanten än 0.6 meter och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar, där så erfordras för ytvattnets fria avlopp;

att årliga ränsningar av det öppna diket och om någon sträcka kommer att täckas med rör, när så erfordras av intag och brunnar skola verkställas; uppkommer jordras eller annat så att vattnet hindras i sitt lopp, skall dock detta genast avhjälpas;

att vid grävnings- eller ränsningsarbete så mycket vatten ej på en gång får uppdämmas eller framsläppas att fara för översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att om någon sträcka kommer att täckas med rör, få dessa ej nedläggas och ej täckas med jord förr än lantbruksingenjören i länet eller dennes assistent besiktigat och godkänt desamma;

att företagets benämning skall vara "torrläggning av mark till Södra Åby N:33 m.fl. hemman av år 1928";

att företaget skall anses fullbordat när det blivit avsynat

och godkänt av någon av föreskrivna tjänstemän;

att förrättningskostnaden skall utgå efter deltagningsprocenten, men nu om så skulle erfordras av sökanden förskjutas.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Södra Åby den 23 april 1928.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Olof Andersson. Lars Andersson.

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	3/8 mtl.S.Åby N:34 1			-												
	And.Larsson,sök.			-												
1	åker		51	-												
2	do		61	-												
3	do		59	-				1	71	-						
	3/16 mtl.S.Åby N:33 1			-												
	Nils Persson,sök.															
4a	åker		47	-												
4b	do		56	-												
5a	do		20	-												
5b	do		26	-												
6	do		11	-												
7	do		25	-												
8	do		81	-												
9	do		64	-												
10	dike imp.														04	-
11	väg imp.														0950	
12	väg imp.														03	-
13	tomt och trädg.		11	-												
14	åker		03	-												
15	do		56	-												
16	do		39	-												
	Trp.t.	4	39	-				1	71	-					1650	

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	4	39	–				1	71	–					1650	
17	åker		05	–												
18	do		11	–												
19	do		35	–												
20	do		16	–												
21	do		13	–												
22	do		08	–												
23	do		12	–												
24	äng					1750										
25	grav imp.														0250	
26	väg imp.														08	–
27	dike imp.														0350	
28	håla imp.							5	39	–		1750			01	–
	791/16896 mtl. S. Åby N:4 3															
	Äg. Disponent B. V. Paulsson, sök.															
	arr. Magn. Svensson.															
29	håla imp.														01	–
30	åker		15	–												
31	do		26	–												
32	do		16	–					57	–						
	791/16896 mtl. S. Åby N:4 4															
	Äg. Disp. P. V. Paulsson, sök.															
	Trpt.							7	67	–		1750			3250	

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	– Tr:pt.							7	67	–		1750			3250	
	arr.Magn.Svensson.															
33	åker		03	–					03	–						
	3164/16896 mtl.S.Åby N:4															
	Äg.Disp.B.V.Paulsson,sök.															
	Arr.Magn.Svensson.															
34	åker		35	–												
35	do		35	–												
36	do		24	–												
37	do		22	–												
38	do		47	–												
39	do		35	–												
40	do		28	–												
41	dike imp.														07	–
42	väg imp.														02	–
43	åker		0650													
44	do		17	–												
45	do		18	–												
46	do		0650													
47a	do		13	–												
b	do		23	–												
48a	do		33	–												
	– Tr:pt.	3	43	–				7	70	–		1750			4150	

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Tr:pt.	3	43	-				7	70	-		1750			4150	
b	åker		02	-												
49	do		26	-												
50	do		32	-												
51	do		24	-												
52	do		30	-												
53	do		30	-												
54	do		22	-												
55	do		11	-												
56	do		25	-												
57	do		19	-												
58	do		22	-												
59	äng					52	-									
60	do					90	-									
61	dike imp.														11	-
62	dike imp.							5	86	-	1	42	-		07	-
	1/6 mtl.Simlinge N:15 4															
	1/4 mtl.Simlinge N:16 3		-													
	Betty och Nils Sonesson.															
63	åker		31	-												
64	do		57	-												
65	do		14	-												
	Tr:pt.	1	02	-				13	56	-	1	5950			5950	

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	-- Tr:pt.	1	02	-				13	56	-	1	59	50		59	50
66	åker		07	50												
67	do		51	-												
68a	äng					23	-									
b	do					29	-									
69	do					11	-									
70	do					20	-									
71	åker		12	-												
72	do		12	50												
73	do		40	-												
74	do		09	-												
75	do		20	-												
76	dike imp.														12	-
77	väg imp.														01	50
78	väg imp.														20	-
79	backe imp.							2	54	-		83	-		09	-
	50/441 mtl.2 2/8, 115/1008 mtl.3 2/8															
	1/16 mtl.11 1/8, 25/882 mtl.14 1/8															
	Simlinge (Torsvik).															
	And.Andersson.															
80	åker		24	-												
81	do		11	-												
	Tr:pt.		35	-				16	10	-	2	42	50	1	02	-

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		35	-				16	10	-	2	42	50	1	02	-
82	åker		03	50												
83	äng					37	-									
84	do					38	-									
85	do					10	-									
86	do					04	50									
87	dike imp.								38	50		89	50		06	-
	7/72 mtl.Simlinge N:1 2															
	Olof Jönsson.															
88	åker imp.														1	6 -
89	do														04	-
	Sma.							16	48	50	3	32	-	1	28	-

Södra Åby den 23 april 1928.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläge-grad	Före grävningen Värde pr hektar Kr.	Före grävningen Värdet utgör Kr.	Före grävningen Värdet utgör öre	Efter grävningen Torrläg-ningsgrad	Efter grävningen Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen Värdet utgör Kr.	Efter grävningen Värdet utgör öre	Förbätt-ringsvärde Kr.	Förbätt-ringsvärde öre	Summa förbätt-ringsvärde Kr.	Summa förbätt-ringsvärde öre
–	Avdelning I.																
	3/8 mtl.S.Åby N:34	1															
	And.Larsson,sök.																
1	åker		51	–	2800	06	1680	856	80	1	2800	1428	–	571	20		
2	do		61	–	2800	05	1400	854	–	1	2800	1708	–	854	–		
3	do		59	–	2800	06	1680	991	20	1	2800	1652	–	660	80		
	Sma.	1	71	–				2702	–			4788	–	2086	–	2086	–
	3/16 mtl.S.Åby N:33	1															
	Nils Persson,sök.																
4a	åker		47	–	2800	06	1680	789	60	1	2800	1316	–	526	40		
4b	do		56	–	2800	05	1400	784	–	1	2800	1568	–	784	–		
5a	do		20	–	2800	06	1680	336	–	1	2800	560	–	224	–		
5b	do		26	–	2800	05	1400	364	–	1	2800	728	–	364	–		
6	do		11	–	2800	06	1680	184	80	1	2800	308	–	123	20		
7	do		25	–	2800	05	1400	350	–	1	2800	700	–	350	–		
8	do		81	–	2800	05	1400	1134	–	1	2800	2268	–	1134	–		
9	do		64	–	2800	07	1960	1254	40	1	2800	1792	–	537	60		
13	tomt och trädg.		11	–	4000	09	3600	396	–	1	4000	440	–	44	–		
14	åker		03	–	2800	07	1960	58	80	1	2800	84	–	25	20		
15	do		56	–	2800	06	1680	940	80	1	2800	1568	–	627	20		
16	do		39	–	2800	04	1120	436	80	1	2800	1092	–	655	20		
17	do		05	–	2800	05	1400	70	–	1	2800	140	–	70	–		
–	Trpt.	4	44	–				7099	20			12564	–	5464	80	2086	–

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläge-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.	4	44	-				7099	20			12564	-	5464	80	2086	-
18	åker		11	-	2800	05	1400	154	-	1	2800	308	-	154	-		
19	do		35	-	2800	04	1120	392	-	1	2800	980	-	588	-		
20	do		16	-	2800	06	1680	268	80	1	2800	448	-	179	20		
21	do		13	-	2800	02	560	72	80	09	2520	327	60	254	80		
22	do		08	-	2800	02	560	44	80	09	2520	201	60	156	80		
23	do		12	-	2800	07	1960	235	20	1	2800	336	-	100	80		
24	äng		17	50	2400	01	240	42	-	08	1920	336	-	294	-		
	Sma.	5	56	50				8308	80			15501	20	7192	40	7192	40
	791/16896 mtl.S.Åby N:4	3															
	Äg.Disp.B.V.Paulsson,sök. arr.Magn.Svensson.																
30	åker		15	-	2800	03	840	126	-	1	2800	420	-	294	-		
31	do		26	-	2800	06	1680	436	80	1	2800	728	-	291	20		
32	do		16	-	2800	08	2240	358	40	1	2800	448	-	89	60		
	Sma.		57	-				921	20			1596	-	674	80	674	80
	791/16896 mtl.S.Åby N:4	4															
	Äg.Disp.B.V.Paulsson,sök. arr.Magn.Svensson.																
33	åker		03	-	2800	08	2240	67	20	1	2800	84	-	16	80		
	Sma.		03	-				67	20			84	-	16	80	16	80
	3164/16896 mtl.S.Åby N:4	2															
	Trpt.															9970	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläge-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggnings-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Tr:pt.															9970	-
	Äg. Disp. B. V. Paulsson, sök.																
	arr. Magn. Svensson.																
34	åker		35	-	2800	03	840	294	-	1	2800	980	-	686	-		
35	do		35	-	2800	06	1680	588	-	1	2800	980	-	392	-		
36	do		24	-	2800	07	1960	470	40	1	2800	672	-	201	60		
37	do		22	-	2800	04	1120	246	40	1	2800	616	-	369	60		
38	do		47	-	2800	07	1960	921	20	1	2800	1316	-	394	80		
39	do		35	-	2800	06	1680	588	-	1	2800	980	-	392	-		
40	do		28	-	2800	04	1120	313	60	1	2800	784	-	470	40		
43	do		06	50	2800	05	1400	91	-	1	2800	182	-	91	-		
44	do		17	-	2800	07	1960	333	20	1	2800	476	-	142	80		
45	do		18	-	2800	07	1960	352	80	1	2800	504	-	151	20		
46	do		06	50	2800	07	1960	127	40	1	2800	182	-	54	60		
47a	do		13	-	2800	07	1960	254	80	1	2800	364	-	109	20		
48a	do		33	-	2800	07	1960	646	80	1	2800	924	-	277	20		
	Sma.	3	20	-				5227	60			8960	-	3732	40	3732	40
													Summa.			13702	40
	Avdelning II.																
	3164/16896 mtl. S. Åby N:4																
	Äg. Disp. B. V. Paulsson, sök.																
	arr. Magn. Svensson.																
47b	åker		23	-	2800	07	1960	450	80	1	2800	644	-	193	20		
	Tr:pt.		23	-				450	80			644	-	193	20		

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläge grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.		23	-				450	80			644	-	193	20		
48b	åker		02	-	2800	07	1960	39	20	1	2800	56	-	16	80		
49	do		26	-	2800	06	1680	436	80	1	2800	728	-	291	20		
50	do		32	-	2800	05	1400	448	-	1	2800	896	-	448	-		
51	do		24	-	2800	07	1960	470	40	1	2800	672	-	201	60		
52	do		30	-	2800	07	1960	588	-	1	2800	840	-	252	-		
53	do		30	-	2800	05	1400	420	-	1	2800	840	-	420	-		
54	do		22	-	2800	06	1680	369	60	1	2800	616	-	246	40		
55	do		11	-	2800	05	1400	154	-	1	2800	308	-	154	-		
56	do		25	-	2800	07	1960	490	-	1	2800	700	-	210	-		
57	do		19	-	2800	07	1960	372	40	1	2800	532	-	159	60		
58	do		22	-	2800	05	1400	308	-	1	2800	616	-	308	-		
59	äng		52	-	2600	04	1040	540	80	09	2340	1216	80	676	-		
60	do		90	-	2600	04	1040	936	-	09	2340	2106	-	1170	-		
	Sma.	4	08	-				6024	-			10770	80	4746	80	4746	80
	1/6 mtl. Simlinge N:15	4															
	1/4 mtl. do N:16	3															
	Betty och Nils Sonesson.																
63	åker		31	-	2800	05	1400	434	-	1	2800	868	-	434	-		
64	do		57	-	2800	07	1960	1117	20	1	2800	1596	-	478	80		
65	do		14	-	2800	08	2240	313	60	1	2800	392	-	78	40		
66	do		07	50	2800	04	1120	84	-	09	2520	189	-	105	-		
	Trpt.	1	09	50				1958	80			3045	-	1096	20	4746	80

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläge-grad	Före grävningen Värde pr hektar Kr.	Före grävningen Värdet utgör Kr.	Före grävningen Värdet utgör öre	Efter grävningen Torrläg-ningsgrad	Efter grävningen Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen Värdet utgör Kr.	Efter grävningen Värdet utgör öre	Förbätt-ringsvärde Kr.	Förbätt-ringsvärde öre	Summa förbätt-ringsvärde Kr.	Summa förbätt-ringsvärde öre
	Tr:pt.	1	09	50				1948	80			3045	-	1096	20	4746	80
67	åker		51	-	2800	07	1960	999	60	1	2800	1428	-	428	40		
68a	äng		23	-	2600	04	840	193	20	09	2340	538	20	345	-		
b	do		29	-	2600	05	1300	377	-	1	2600	754	-	377	-		
69	do		11	-	2600	05	1300	143	-	1	2600	286	-	143	-		
70	do		20	-	2600	07	1820	364	-	1	2600	520	-	156	-		
71	åker		12	-	2800	07	1960	235	20	1	2800	336	-	100	80		
72	do		12	50	2800	05	1400	175	-	1	2800	350	-	175	-		
73	do		40	-	2800	07	1960	784	-	1	2800	1120	-	336	-		
74	do		09	-	2800	05	1400	126	-	09	2520	226	80	100	80		
75	do		20	-	2800	07	1960	392	-	1	2800	560	-	168	-		
	Sma.	3	37	-				5737	80			9164	-	3426	20	3426	20
	50/441 mtl. 2 2, 115/1008 mtl. 3 2																
	1/16 mtl. 11 1, 25/882 mtl. 14 8																
	Simlinge (Torsvik).																
	And. Andersson.																
80	åker		24	-	2800	06	1680	403	20	09	2520	604	80	201	60		
81	do		11	-	2800	09	2520	277	20	1	2800	308	-	30	80		
82	do		03	50	2800	07	1960	68	60	1	2800	98	-	29	40		
83	äng		37	-	2600	06	1560	577	20	09	2340	865	80	288	60		
84	do		38	-	2600	06	1560	592	80	08	2080	790	40	197	60		
85	do		10	-	2600	06	1560	156	-	08	2080	208	-	52	-		
	Tr:pt.	1	23	50				2075	-			2875	-	800	-	8173	-

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläges-grad	Före grävningen: Värde pr hektar Kr.	Före grävningen: Värdet utgör Kr.	Före grävningen: Värdet utgör öre	Efter grävningen: Torrläggnings-grad	Efter grävningen: Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Trpt.	1	23	50				2075	-			2875	-	800	-	8173	-
86	äng –		04	50	2600	07	1820	81	90	-1	2600	117	-	3510			
	Sma.	1	28	-				2156	90	-		2992	-	83510		835	10
													Summa.			9008	10
													Avdeln. I			13702	40
													do II			9008	10
													Sma.			22710	50

Södra Åby den 23 april 1928.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Olof Andersson. Lars Andersson.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		Dikessträckan A-B. (öppet dike).						
0-4+23	423	mylla på lera och grus ngt. sten kbm.	1100	1.50	1650	-		
1+25		ombyggnad av ägovägstrumma.						
		för grävn. utöver sekt. 10:-						
		60 cm. rör med falsar 7 à 10 70:-						
		läggn. 7 m. à 2:- 14:-						
		betonggjutn. 5 à 25:- 125:-						
		stensättn. 12 kvm. à 3:- 36:-						
		fylln. o vägens ordnande 20:-			275	-		
2+41		ombyggnad av bygdevägstrumma:						
		för grävn. utöver sekt. 15:-						
		" 60 cm. rör med fals 9 m. à 10 90:-						
		" rörens läggn. 9 m. à 2:- 18:-						
		" betonggjutn. 5 kbm. à 25:- 125:-						
		" stensättn. 12 kvm. à 3:- 36:-						
		" räck. 50:-						
		" fyllning och vägens ordn. 41:-						
		gäldas av vägstyrelsen 375:-			-	-	1925	-
		för jordersättningar			238	-		
		" ersättning för vallar			18640		42440	
		" oförutsedda fall m.m.					19060	
	423			Summa.			254000	

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		Dikessträckan B-C (öppet dike).						
4+23-7+45	322	mylla på lera och grus ngt. sten Kbm.	1100	1.	1100	-		
6+95		ombyggnad av ägovägstrumma 0,8 m.						
		för grävn. utöver diket 15:-						
		" 80 cm. rör med falsar 7 m. à 20:- 140:-						
		" rörens läggn. à 3:- 27:-						
		" betonggjutn. 5 kbm. à 25:- 125:-						
		" stensättn. 12 kvm. à 3 36:-						
		" fylln. och vägens ordn. 32:-			375	-	1475	-
		för jordersättningar			196	-		
		" ersättn. för vallar			162	40	358	40
		" oförutsedda fall m.m.					146	60
	322				Summa.		1980	00
		Dikessträckan C-D (öppet dike).						
7+45-8+25	80	mylla på lera o grus ngt sten Kbm.	270	1.25	337	50		
		för jordersättningar			50	40		
		" ersättn. för vallar			39	20	427	10
		" oförutsedda fall m.m.					37	90
	80				Summa.		465	00
		Dikessträckan D-E (öppet dike).						
8+25-9+36	111	mylla på lera och grus ngt. sten Kbm.	300	1.25	375	-		
		för jordersättning			70	-		
	111	Tr.pt.			445	-		

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
	111	Trpt.			445	-		
		för ersättning för vallar			56	-	501	-
		" oförutsedda fall m.m.					49	-
	111				Summa.		550	-
		Dikessträckan E-F(öppet dike).						
9+36-12+47	311	mylla på lera och grus ngt. sten kbm.	800	1.00	800	-		
9+36		ombyggnad av en ägovägstrumma,80 cm.rör						
		lika föregående vid 6+95			350	-		
		för jordersättningar			24	80		
		" ersättning för vallar			1456	0	1537	40
		" oförutsedda fall m.m.					162	60
	311				Summa.		1700	00
		Dikessträckan F-G (öppet dike).						
12+47-19	653	mylla på lera o grus ngt. sten kbm.	870	1.00	870	-		
15+20		ombyggnad av en ägovägstrumma,1.o m.rör.						
		för grävn.utöver diket 15:-						
		" 1.o m.rör med fläns 5 à 30:- 150:-						
		" rörens läggn. 5 à 5 25:-						
		" betonggjutn.7 kbm.à 25 175:-						
		" stensättn.16 kvm.à 3:- 48:-						
		" fyllning m.m. 37:-			450	-		
	653	Trpt.			1320	-		

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
	653	Trpt.			1320	-		
		ombyggn.av en bygdevägstrumma 1.o m.rör.						
		för grävn.utöver sekt. 20:-						
		" 1.o m.rör med fläns 6 à 30:- 180:-						
		" rörens läggn.6 à 5 30:-						
		" betonggjutn.14 kbm.à 25:350:-						
		" stensättn.16 kvm.à 3:- 48:-						
		" räck 50:-						
		" fyllning o vägens ordn. 72:-						
		gäldas av vägstyrelsen 750:-			-	-		
19+2		ombyggn.av ägovägstrumma 1.o m.rör						
		lika föregående			400	-	1720	-
		för jordersättningar			12230			
		" ersättning för vallar			1466		26896	
		" oförutsedda fall m.m.					17104	
	653				Summa.		216000	
		Sammandrag.						
Avdeln. I		Dikessträckan A-B			2540	-		
		" B-C			1980	-		
		" C-D			465	-	4985	-
Avdeln. II		" D-E			550	-		
		" E-F			1700	-		
		" F-G			2160	-	4410	-
						Summa.	9395	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		Dikessträckan A-B(täckt dike).						
0-2+41	241	52.5 cm.(21") rör lm.	241	6.50	1566	50		
		för grävn.rörens läggning och						
		igenfyllning lm.	241	2.-	282	-		
2+41-2+47	6	rör under bygdevägsbro med läggn.						
		och fyllning gäldas av vägst.			-	-		
2+47-4+23	176	60 cm.(24") rör lm.	176	8.-	1408	-		
		för grävn.m.m. lm.	176	3.-	528	-		
0, 2+41, 2+47		intagningsbrunnar av betong av 1.o m.						
och 4+23		inre diam.och med konisk överdel						
		med botten 0.5 m.under rörets un-						
		derkant samt försedda med lock						
		av armerade betongskivor med fal-						
		sar och något kupig översida st.	4	80.-	320	-	4104	50
		för oförutsedda fall m.m.					415	50
	423			Summa.			4520	00
		Dikessträckan B-C (täckt dike.).						
4+23-7+45	322	60 cm.(24") rör lm.	322	8.-	2576	-		
		för grävn.m.m. lm.	322	3.50	1127	-		
5+80		intag av betong med galler enl.ritn.			100	-		
7+45		do do do do			150	-	3953	-
		för oförutsedda fall m.m.					397	-
				Summa.			4350	-

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		Dikessträckan C-E.(täckt dike).						
7+45-9+36	191	80 cm.(32") rör lm.	191	13:-	2483	-		
		för grävn.m.m. lm.	191	4.50	859	50		
9+36		intagningsbrunn av betong av 1.20 m. in						
		inre diam. och med konisk över-						
		del,i övrigt lika föregående st.	1	100-	100	-	3442	50
		för oförutsedda fall m.m.					347	50
	191				Summa.		3790	00
		Dikessträckan E-F(täckt dike).						
9+36-12+47	311	80 cm.(32") rör lm.	311	13:-	4043	-		
		för grävn.m.m. lm.	311	4.50	1399	50		
F		ommurning av rör med stensättn.			50	-	5492	50
		för oförutsedda fall m.m.					547	50
					Summa.		6040	00
		Alternativt förslag.C-E (öppet efter streckad linie.)						
7+45-9+36	191	mylla på lera,grus och sten kbm.	950	1.25	1187	50		
		för jordersättning			170	80		
		" ersättning för vallar			1288	0	1487	10
		" oförutsedda fall m.m.					142	90
					Summa.		1630	00

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		Dikessträckan D-E-H (beräknad för egen utdikning).						
8+25-11[1]	275	mylla på lera o grus kbm.	300	1.	300	-		
		för jordersättning			6160			
		" ersättning för vallar			8960		45120	
		för oförutsedda fall m.m.					4880	
				Summa.			50000	

Södra Åby den 23 april 1928.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Diketssträckan A–B.	0	–	1:1.25	1.65	0.3	4.40	
	+50	50	"	1.75	"	4.70	
	1	50	"	1.50	"	4.05	
	+50	50	"	1.35	"	3.70	
	2	50	"	1.45	"	3.90	
	+50	50	"	1.75	"	4.70	F.P.=10.63
	3	50	"	1.65	"	4.40	
	+50	50	"	1.60	"	4.30	
	4	50	"	1.75	"	4.70	
	+23	23	"	1.80	"	4.80	
Diketssträckan B–C–D.		423					
	4+23		1:1.25	1.80	0.3	4.80	
	+50	27	"	1.80	"	4.80	
	5	50	"	1.75	"	4.70	
	+50	50	"	1.75	"	4.70	
	6	50	"	1.80	"	4.80	
	+50	50	"	1.85	"	4.90	
	7	50	"	1.75	"	4.70	
	+45	45	"	2.00	"	5.30	F.P.=11.61
	8	55	"	1.75	"	4.70	
	8+25	25	"	1.60	"	4.30	
		402					

Dikets beteckning	Avvägningspålens nr	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Dikessträckan D–E–F–G.	8+25	–	1:1.25	1.60	0.3	4.30	
	+50	25	"	1.55	"	4.20	
	9	50	"	1.50	"	4.05	
	+50	50	"	1.45	"	3.90	
	10	50	"	1.30	"	3.55	
	+50	50	"	1.30	"	3.55	
	11	50	"	1.25	"	3.40	
	+50	50	"	1.35	"	3.70	
	12	50	"	1.35	"	3.70	
	+47	47	"	1.50	"	4.05	
	13	53	"	1.25	"	3.40	
	+50	50	"	1.35	"	3.70	
	14	50	"	1.40	"	3.80	
	+50	50	"	1.45	"	3.90	
	15	50	"	1.40	"	3.80	
	+50	50	"	1.55	"	4.20	
	16	50	"	1.70	"	4.55	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	17	50	"	1.20	"	3.30	
	+50	50	"	1.10	"	3.05	
	18	50	"	1.10	"	3.05	
	+50	50	"	1.10	"	3.05	
	19	50	"	1.10	"	3.05	
		1075					

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens nr	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Dikessträckan A–B (täckt dike).	0			1.50			
	+50	50		1.60			
	1	50		1.35			
	+50	50		1.20			
	2	50		1.30			
	+50	50		1.65			F.P.=10.63
	3	50		1.50			
	+50	50		1.45			
	4	50		1.50			
	+23	23		1.60			
		423					
Dikessträckan B–C–E–F (täckt dike.)							
	4+23	–		1.60			
	+50	27		1.60			
	5	50		1.65			
	+50	50		1.65			
	6	50		1.85			
	+50	50		1.90			
	7	50		1.85			
	+45	45		2.30			F.P.=11.61
	8	55		2.00			
	+50	50		1.75			
Trpt.		427					

62.5 cm (21") rör

60 cm (24") rör

60 cm (24") rör

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslänt	djup	bottenbredd	dagbredd	
Trpt.		427					
	9	50		1.60			
	+36	36		1.50			
	+50	14		1.70			
	10	50		1.40			
	+50	50		1.25			
	11	50		1.25			
	+50	50		1.30			
	12	50		1.20			
	+47	47		1.35			
	Sma.	824					

80 c:m (32") bar

Södra Åby den 23 april 1928.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Ersättningslängd.

Hemmanets mtl.	Hemmanets nr.	Hemmanets namn	Ägarens namn.	Ersättn.för jord: ar	Ersättn.för jord: à åronor	Ersättn.för jord: Ersättning kr.	Ersättn.för jord: Ersättning ö.	Ersättn.för jord: Summa ersättning kr.	Ersättn.för jord: Summa ersättning ö.	Ersättn.för vallar: ar	Ersättn.för vallar: à åronor	Ersättn.för vallar: Ersättning kr.	Ersättn.för vallar: Ersättning ö.	Ersättn.för vallar: Summa ersättning kr.	Ersättn.för vallar: Summa ersättning ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Dikessträckan A-B.												
3/16	33	S.Åby.	Nils Persson.	8.5	28:-	238	-	238	-	33	35.60	186	40	186	40
			Dikessträckan B-C.												
		S.Åby.	B.V.Paulsson.	7	28:-	196	-	196	-	29	5.60	162	40	162	40
			Dikessträckan C-D.												
		S.Åby.	B.V.Paulsson.	1.8	28:-	50	40	50	40	7	5.60	39	20	39	20
			Dikessträckan D-E.												
		S.Åby.	B.V.Paulsson.	2.5	28:-	70	-	70	-	10	5.60	56	-	56	-
			Dikessträckan E-F.												
		S.Åby.	B.V.Paulsson.	9.3	26:-	241	80	241	80	28	5.20	145	60	145	60
			Dikessträckan F-G.												
		Simlinge.	Betty & Nils Sonesson.	1.3	26:-	33	80			7.8	5.20	40	56		
		do	do do	3	28:-	84	-	117	80	18	5.60	100	80	141	36
		do	And.Andersson.	0.05	28:-	1	40			0.3	5.60	1	70		
		do	do	0.12	26:-	3	10	4	50	0.7	5.20	3	60	5	30
						Sma.		918	50			Sma.		736	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Alt.förslag.												
			Dikessträckan C-E (efter streckad linie).												
		S.Åby.	B.V.Paulsson.	6.1	28:-	170	80			23	560	128	80		
			Dikessträckan D-E-H.(Endast beräknad).												
		S.Åby.	B.V.Paulsson.	2.2	28:-	61	60			16	560	89	60		

Södra Åby den 23 april 1928.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Olof Andersson. Lars Andersson.

Kostnadsfördelningslängd

för dikningsföretaget avseende "torrläggning av mark till S.Åby N:33 m.fl. hemman av år 1928".

Registernummer	Mantal	Hemmans namn	Ägares namn.	Anteckn. ang. sökande	Ägofigurnummer	Förättrings-värde kr.	ö.	Relativ kostnad	Beräknad dikningskostnad kr.	ö.	Delaktighets-procent	Förrättnings-kostnad kr.	ö.
			Avdelning I.										
34 1	3/8	S.Åby.	And.Larsson.	sök.	1-3	2086	-	0.40029	835	-	8.89	59	47
33 1	3/16	do	Nils Persson.	sök.	4a-9,13--24	7192	40	"	2879	05	30.64	204	96
4 3	791/16896	do	Äg.Disp.B.V.Paulsson, arr.Magn.Svensson.	sök. -	30-32	674	80	"	270	11	2.88	19	26
4 4	791/16896	do	Äg.Disp.B.V.Paulsson, arr.Magn.Svensson.	sök. -	33	168	80	"	67	2	0.07	0	47
4 2	3164/16896	do	Äg.Disp.B.V.Paulsson, arr.Magn.Svensson.	sök. -	34-40,43--47a,48a	3373	40	"	1494	10	15.90	106	36
			Avdelning II.										
4 2	3164/16896	S.Åby.	Äg.Disp.B.V.Paulsson, arr.Magn.Svensson.	sök. -	48b-60	4746	80	0.43405	2060	40	21.93	146	70
15 4	1/6	Simlinge	Betty & Nils Sonesson.	-	63-75	3426	20	"	1487	14	15.83	105	89
16 3	1/4	do											
2 2	50/441	do											
3 2	115/1008	do	And.Andersson.	-	80-86	835	10	"	362	48	3.86	25	82
11 1	1/16	do											
			Summa.			22710	50		9395	--	100:-	668	93
14 8	25/882	do											

Södra Åby den 23 april 1928.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande

gode män:

Olof Andersson. Lars Andersson.

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Nils Persson å Lovisero, S.Åby, onsdagen den 28 innevarande mars kl.2.30 e.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Södra Åby N:33 m.fl. hemman uti Södra Åby socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län.

Lund den 6 mars 1928.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Simlinge	Nils Sonesson.	Nils Sonesson.
S.Åby N:4	Arr.Magn.Svensson.	Magnus Svensson.
do N:34	And.Larsson.	Anders Larsson.

Att förestående personer blivit delgivna denna kallelse intyga:

Södra Åby den 9 mars 1928.

Aug.Kriger.

Stämningsman.

Kallelse.

Ordf.i Vemmenhögs härads vägstyrelse Herr Axel Persson, Bramstorp,S.Åby,varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde,som av mig blivit utsatt att hållas hos Lantbrukaren Nils Persson å Lovisero,S.Åby,onsdagen d. 28 innevarande mars kl.2.30 e.m.angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Södra Åby N:33 m.fl.hemman uti Södra Åby socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län.

Lund den 6 mars 1928.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven,som härmed erkännes:

Södra Åby den 12 mars 1928.

Axel Pehrsson.

Kallelse.

Herr Disponent B.V.Paulsson,Malmö,varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde,som av mig blivit utsatt att hållas hos Lantbrukaren Nils Persson å Lovisero,S.Åby,onsdagen den 28 innevarande mars kl.2.30 e.m.angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Södra Åby N:33 m.fl.hemman uti Södra Åby socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län.

Lund den 6 mars 1928.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven,som härmed erkännes:

Malmö den 12/3 28.

B.Victor Paulsson.

Bevittnas:

namn.oläsligt. Eric Carlsson.

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Lantbrukaren Nils Persson å Lovisero, S.Åby, måndagen den 23 innevarande april kl.2.30 e.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Södra Åby N:33 m.fl. hemman uti Södra Åby socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län.

Lund den 12 april 1928.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Simlinge	N:15 & 16	Betty Sonesson.	Betty Sonesson.
do	N:2,3,11 & 14	And.Andersson.	Anders Andersson.
do	N:1	Olof Jönsson.	Olof Jönsson.

Att ovanstående personer blivit delgivna denna kallelse intyga:

Södra Åby den 14 april 1928.

Aug.Kriger.

Stämningsman.

Stämde punkt (5) utgjorde vidimeus ex officio

Ernst Persson

Avskrift.

Att, såvitt framgår av härstädes fört underbrådt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 23 april 1928 avslutad laga skyddsförrättning angående fråga, avseende torrläggning av mark tillhörande Södra Sköy nr 33 m. fl. hemman uti Södra Sköy och Simlinge socknar, Malmöhus län; det varder härmed till vetskap meddelat. Stockholm i Söderbyggdens vattendomstols kansli den 26 juni 1928.

Ex officio
G. Lidbom.

Skrivn. tedr. gm. stpl. 0:75
Stämpel 1:-
Sma. kronor 1:75

/ vidimeus
ex officio
Ernst Persson

sid 17 – 19
39 – 42.

172

266
29

M 3-0193

23596

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 NOV. 1929

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 20 juni 1929 för torrläggning av mark till Södra Åby nr 33 m.fl. hemman i Södra Åby och Simlinge socknar av

MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren vid syneförrättning år 1928 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels* ***lån*** med åttatusennittio (8.090) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med tvåtusenetthundrafemtio (2.150) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** hava undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1933,

4. 1929. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
107329

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Södra Åby den 13 september 1929

Nils Persson
hemmansägare Södra Åby

Nils Svensson
Simlinge

Gerstorp jv. Södra Åby

Att Herrar Nils Persson, N. V. Pallsson och Nils Svensson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Olof Andersson
Adress Simbritsbo i Åby

Magnus Svensson
Adress Persbo, Södra Åby

Med stöd av Kungl. brevet den 20 juni 1929 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 28 november 1929.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §,1 st. av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark till Södra Åby nr 33 m.fl. hemman i Södra Åby och Simlinge socknar av Malmöhus län.

Lån 8.090 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 20 juni 1929.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter .

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägares namn m.m.
Södra Åby socken			
Södra Åby	3/8	34^1	And. Larsson
D:o	3/16	33^1	Nils Persson & Gerda Persson
D:o	791/16896	4^3	Disp.B.V. Paulsson & Gertrud Paulsson
D:o	791/16896	4^4	D:o d:o
D:o	3164/16896	4^2	D:o d:o
~~D:o~~	~~3164/16896~~	~~4^2~~	~~D:o~~ ~~d:o~~
Simlinge socken			
Simlinge	1/6	15^4	Betty och Nils Svensson
	1/4	16^3	
	30/441	2^2	
D:o	119/1008	3^2	And. Andersson
	1/16	11^1	
	25/882	14^6	

Stockholm den 28 november 1929.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som Hvar av Nils Persson, P. O. Paulsson och Nils Svensson

genom ett av dem den 13 September 1929 undertecknat kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande torrläggning av mark till Södra Åby nr 33 m. fl. hemman i Södra Åby och Simlinge socknar av

MALMÖHUS LÄN

vartill Kungl. Maj:t den 20 juni 1929 beviljat dels *lån* med 8.090 kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med 2.150 kronor att utgå från *statens avdikningsanslag,* gå undertecknade en för alla och alla för en i full borgen såsom för egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Södra Åby den 13 septembr 1929.

Anders Larsson Jöns Nilsson

Åbyhem Södra Åby Torsmitz Simlinge

(Intygat Torwik o Anders Andersson 17/9-29)

Fru Gertrude Paulsson, Persbo

Södra Åby.

Att Herr Anders Larsson, Jöns Nilsson, Gertrud Paulsson

Vänd!

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

Olof Andersson | Magnus Jonsson

Adress Simbacksberg, S. Åby | Adress Persbo, Södra Åby

Med stöd av Kungl. brevet den .....
..... *godkänner Kungl. Lantbruks-*
styrelsen denna borgensförbindelse.
Stockholm den ..... *19* .....

Obs.! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
57928

266/29

STATENS LANDTBRUKSINGENIÖR
I MALMÖHUS LÄN.

Godkänt 28 nov 1929

23597

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 NOV. 1929

Bevis

över verkställd avsyning av dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Södra Åby n:r 33 m.fl. hemman av år 1928" uti Södra Åby och Simlinge socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd av Kungl.Maj:t den 20 juni 1929.

Statsunderstöd:

lån av 8.090:- kronor från statens avdikningslånefond, statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 2.150:- kronor från statens avdikningsanslag.

Arbetsstyrelsens ordförande är Bankdirektör Nils Persson, Lovisero, Södra Åby.

Efter verkställda kontroller och av undertecknad företagen slutlig avsyning av föreskrivna dikningsföretag, har det befunnits utfört, med sträckan A-B-C som täckt, i överensstämmelse med ovanskrivna plan, varför detsamma kan av mig förordas till godkännande.

Lund den 25 november 1929

Stämpel en krona.