Förslag till torrläggning av mark till Vidarp och Gränsbo m.fl. hemman uti Villie och Örsjö socknar av Ljunits och Vemmenhögs härader av Malmöhus län; upprättat vid laga syneförrättning år 1927 av

Ernst Ramm

Statens lantbruksingenjör



Afskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 6 juni 1929 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 13 juli 1929

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smitterberg

I vidimeras

ex officio

Ernst Ramm

DIARIE Nr 21962
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 NOV. 1929
M 3*0194
KTH. Nr 091
M 3*0194 1
No 192 Malmöhus 3 rite

Förslag till torrläggning av mark till Vidarp och Grönsbo m.fl. hemman uti Villie och Örsjo socknar av Ljunits och Vemmenhögs härader och Malmöhus län; upprättat vid laga syneförrättning år 1927 av

Ernst Bergman

Statens lantbruksingenjör.

Anteckning


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev dat. 6 juni 1929
fastställd för efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 23 juli 1929

På Kungl. Maj:ts Kanslibyrå, befallning vägnar:

Albert Smitt

Vidimeras
ex officio
Ernst Bergman



Höjd- och sektionsskala 1:100

1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

ARTIN. Nr 003 3
M 3:0194
Nr 192 Malmöhus 3 rote

Blad 2.

Förslag till torrläggning av mark till Vidarp och Gränsbo m.fl. hemman uti Villie och Örsjö socknar av Ljunits och Vemmenhögs härader av Malmöhus län; upprättat vid laga syneförrättning år 1927 av

Ernst Rumm

Statens lantbruksingenjör

Utskrift


Genom Kungl. Hey:ts nådiga brev
dat 6 juni 1929 fastställd till efterrättelse
vid arbetets utförande.


Stadelvidum dat 23 juli 1929

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smitt


Vidimeras
Ex officio
Ernst Rumm

Förslag till ägovägsbro vid 22. Skala 1:50







Förslag till inlag. Sk. = 1:50.





Förslag till brunn.



Förslag till kringmurning av utlopp.







Längdskala 1:4000.

100 50 0 100 200 300 m.

Höjd- och sektionsskala 1:100.

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Skala 1:50.

1 0.5 0 1 2 3 m.

SITN. Nr 002
M 3:0194 2
Nr 192 Malmöhus 3 sn.

Oplan ≈ 32.05

M 3:0194

21562

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 NOV 1928

Handlingar

angående torrläggning av mark till

VIDARP och GRÄNSBO m.fl. hemman

uti Örsjö och Villie socknar av Vemmen-

högs och Ljunits härader, Malmöhus län;

upprättade i och för sökande av lån och

och bidrag år 1928.

Immelvallen Norton (2) skrivna sida

<u>Avskrift</u>.

Genom Kungl.Maj:ts nådiga brev den 6 juni 1929 fastställd

till efterrättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 23 juli 1929

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Vidimeras
ex officio
[illegible]

<u>Översiktskarta.</u>



Skala 1:100.000.

Avskrift. Betänkande angående dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Vidarp och Gränsbo m.fl. hemman av år 1927"; avgivet i och för erhållande av lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och delvis rörläggning av ett mindre floddike för bättre torrläggning av i huvudsak redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga tillhörande Södra Villie n:r 7,16,17 och 13 samt Örsjö n:r 4,5 och 6 uti Villie och Örsjö socknar av Ljunits och Vemmenhögs härader av Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 2.- km. nordväst om Hydsgårds järnvägsstation med avrinning åt söder.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikets läge med en röd linie och vattensamlingsområdet med en streckad blå linie.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 11 januari 1927 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande ovanskrivna hemman. - Förrättningen avslöts den 21 juni 1927 och mot densamma har ej inom före-

skriven tid anförts besvär enligt efterstående bevis av den 31 augusti 1927.

Enligt en förening ingången den 21 juli 1927 hava samtliga delägare beslutat att ansöka om ett lån från statens avdikningslånefond och ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande.

Då en av delägarne är arrendator av ett Domkyrkohemman har tillstånd för denna att söka ett sådant lån och anslag sökts och beviljats av Domkyrkorådet i Lund den 14 mars 1928.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget:

åker med en areal av	21.18.5 har
annan mark	2.21.- "
eller tillsammans	23.39.5 har

Jordmånen utgöres av mylla eller mossjord på grus och lera med något sten.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att verkställa dikningen i överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

Några allmänna vägar ingå ej i företaget.

Då sökandena önska erhålla såväl lån från statens avdikningslånefond och ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande.

lånefond som statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl.Lantbruksstyrelsens cirkulär av den 19 juni 1926 och 11 juli 1927.

Enligt dessa skulle båtnadsvärdet uppgår till ... 26.292:30 kr.
kostnaden enl.kostn.förslaget till ..... 12.644:89 "

varför vinsten skulle bliva 13.647:41 kr.

Då den relativa kostnaden uppgår till 0.48 kronor skulle således statsbidraget kunna utgå med 21.20% eller med 2680:72 kr.
och lånet med ..... 9964:17 "

eller således ett statsunderstöd av 12644:89 kr.

Lund i juni 1928

Ernst Berggren.

T a b e l l.

	Hela torrläggningsområdet.								Lånesökandes andel.							
	Areal.		Värde. före torrläggningen		Värde. efter torrläggningen		Båtnad		Areal		Värde. före torrläggningen		Värde. efter torrläggningen		Båtnad	
	har	ar	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	har	ar	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö
Åker	21	18,5							21	18,5						
Annan mark	2	21,-							2	21,-						
Påräknad landvinning	-	-							-	-						
Summa	23	39,5	36306	20	62598	50	26292	30	23	39,5	36306	20	62598	50	26292	30

Lund i juli 1928

Ernst Berggren.

Kostnadsförslag.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag.

Likessträckorna A-B-C-D-E-F-G-H-I-K & I-L 11800:-

Laga syneförrättningskostnaden 669:81

Betänkande med bilagor 175:08 844:89

Sma. kronor 12644:89

Lund i juni 1928

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 12.644 kronor 89 öre.

Stockholm den 23 juli 1929

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvisande låne- och bidragssökandenas andel i kostnaderna samt låne- och bidragsbelopp.

Socken, by och hemman.	Ägolitera	Mantal	Registernummer	Ägares namn m.m.	Ägofigurer. nummer.
Villie & Örsjö s:r					
S.Villie		41/64	4 7	Anders Hansson	1-4,6-19.
do		141/480	2 16	Anders Andersson	20, 21, 28-32, 34-41, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54c, 55-62, 65-66.
do		5/16	1 17	do	69-77, 79-84, 86-88.
Örsjö		1/16	1 5	Per Nilsson	90a, 90c, 91--97a
do		539/38.016	8 4	do	98, 99
do		29/4224	4 4	Edvin Ödahl	100-105
do		625/38.016	11 4	do	107, 108, 111, 112.
do		153/4224	3 4	Fru Anna Rasmusson	113, 114a
do		21/4224	5 4	do do	114b, 115
do		5/264	9 4	Anders Jönsson	116-119, 121, 122, 124, 126.
do		3/32	7 6	do	127-129a, 130-132a, 138-138, 140, 141, 143.
S.Villie		3/4	1 13	Lunds Domkyrka, arr.Aug.Mårtensson	144
Örsjö		245/63364	10 4	Kristoffer Larsson (i handl.Sven Olsson & Jöns Olsson)	145a, b.
do		3/32	8 6	do do (do do)	145c, 147, 148, 150-152
					Summa

Areal. Åker. har ar	Annan mark ar	Summa. har ar	Bolnad. kr. ö	Andel i kostn.för. Dikesin.A-B-C-D-E-F-G-H-I-K o. J-L. kr. ö	Laga syneförrättningen. kr ö	Belåtenhandel m.m. kr. ö	Summa kostnad. kr. ö	Relativ kostnad.	Bidragets storlek i proc. av kostnaden. %	Bidrag. kr. ö	Lån. kr. ö
306.-		306.-	373240	167560	9511	2486	179557	0.48	21.20	380 56 ~~38066~~	1414 32 ~~141691~~
465.-	101.-	566.-	723020	3245 -	18420	4815	347735	"	"	737 - ~~73720~~	2739 01 ~~274015~~
339.-	38.5	377.5	431760	193756	10998	2875	207629	"	"	440 05 ~~44017~~	1635 44 ~~163612~~
168.-	14.5	182.5	204470	91804	5211	1362	98377	"	"	208 50 ~~20856~~	774 89 ~~77521~~
27.-		27.-	168 -	7552	429	112	8093	"	"	1716	63 74 ~~6377~~
46.-	19.-	65.-	79480	35636	2023	529	38188	"	"	8094 ~~8096~~	300 79 ~~30092~~
30.5	04.5	35.-	51590	23128	1313	343	24784	"	"	52 53 ~~5254~~	195 21 ~~19530~~
17.-		17.-	20729	9322	529	138	9989	"	"	21 17 ~~2118~~	78 68 ~~7871~~
21.-	09.5	30.5	41930	18762	1065	278	20105	"	"	42 61 ~~4262~~	158 36 ~~15843~~
51.5	13.-	64.5	68320	30680	1742	455	32877	"	"	69 68 ~~6970~~	258 96 ~~25907~~
217.-	08.5	225.5	222930	100064	5680	1485	107229	"	"	227 27 ~~22733~~	844 61 ~~84496~~
69.-		69.-	57960	25960	1473	385	27818	"	"	58 95 ~~5897~~	219 12 ~~21921~~
03.5	00.5	04.-	5250	2360	134	035	2529	"	"	536	19 92 ~~1993~~
358.-	12.-	370.-	331760	148916	8453	2210	159579	"	"	338 22 ~~33831~~	1256 95 ~~125748~~
2118.5	221.-	2339.5	2629230	11800 -	66981	17508	1264489			2680 - ~~268072~~	9960 - ~~996417~~

Lund i juni 1928

Ernst Berggren.

Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarne i dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Vidarp och Gränsbo m.fl. hemman" uti Villie och Örsjö socknar av Ljunits och Vemmenhögs härader och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att utföra dikningsföretaget i fullständig överensstämmelse med det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren vid låga syneförrättning år 1927 upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till företagets utförande söka erhålla ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och ett lån från statens avdikningslånefond till så stort belopp som möjligt, varför vi uppdraga åt företagets styrelse:

att hos Kungl.Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet bidrag och lån;

att med Kungl.Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade bidraget och lånet samt

att i övrigt taga befattning med allt som berörda bidrag och lån röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör E.Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor, som krävas för sökande och erhållande av föreskrivet bidrag och lån.

Vidarp den 21/7 -27

Anders Andersson ägare av n:r 16-17 Södra Villie,

Anders Hansson ägare av n:r 7 Södra Villie,

Anders Jönsson ägare av 4-6 Örsjö,

Edvin Ödahl ägare av n:r 4 Örsjö,

Anna Rasmusson ägare av n:r 4 Örsjö,

Per Nilsson ägare av 4 och 5 Örsjö,

Aug.Mårtensson arrendator av n:r 13 Villie,(Domkyrkohemman)

Kristoffer Larsson ägare av 4-6 Örsjö.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift. Protokoll vid sammanträde den 2 februari 1928 med delägarna i föreningen för torrläggning av mark tillhörande Vidarp, Gränsbo m.fl. hemman uti Örsjö och Villie socknar, Malmöhus län.

§:1.

Till justeringsmän för detta protokoll valdes : hrr.

Kristoffer Larsson och Per Nilsson.

§:2.

Till styrelse valdes hrr. Anders Hansson, Anders Jönsson och Anders Andersson.

§:3.

Till styrelsesuppleant valdes hr. Aug.Mårtensson.

§:4.

Till revisorer valdes: hrr. Edvin Öhdal och Per Nilsson.

§:5.

Uppdrogs åt styrelsen att göra ansökan om statsbidrag och lån. Att med Kungl.Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade bidraget och lånet samt att i övrigt taga befattning med allt som berörda bidrag och lån röra kan.

Vidarp den 2/2 1928

Anders Andersson.

Justerat den 8 februari 1928

Per Nilsson. Kristoffer Larsson.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Sedan arrendatorn av Lunds Domkyrka tillhöriga 3/4 mtl. Södra Villie 13[1], Aug.Mårtensson,undertecknat föreningar för sökande av lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag från statens avdikningsanslag dels för dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Vidarp och Gränsbo m.fl. hemman av år 1927" och dels för vattenavledningsföretaget "Torrläggning av mark till Villiegården m.fl. hemman av år 1927", får Domkyrkorådet i Lund härigenom förklara,att från Domkyrkorådets sida intet hinder möter för berörde arrendator att ansöka om ovannämnda lån från statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdikningsanslag.

Lund den 14 mars 1928

På Domkyrkorådets i Lund vägnar:

E.Wrangel.

/Albert Eklund.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Vidarp och Gränsbo m.fl. hemman uti Villie och Örsjö socknar av Ljunits och Vemmenhögs härader av Malmöhus län; upprättad enligt lantbruksingeniörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode	3:-	
" 19 st.kallelser à 50 öre	9:50	
" 2 st.sammanträdesdagar den $\frac{2,21}{6}$	24:-	
För ägomätning,skala 1:4000:		
" mätningsområdets gränser 8.- km. à 3:- kr.	24:-	
" 101 st.ägofig.åker,medelareal 0.21 har à 17 öre ...	17:17	
" 21.185 har ..... " ..... " ..... " " à 106 " 22:46		
" 32 st.ägofig.äng " 0.07 " à 5 " ...	1:60	
" 2.21 har ..... " ..... " ..... " " à 146 " ...	3:23	
" 30 st.ägofig.imp. ..... " ..... 0.20 " à 5 " ...	1:50	
" 6.065 har ..... " ..... " ..... " " à 78 " ...	4:73	50:69
" rubrik,skala m.m.	4:-	
För ytavvägning 29.46 har à 66 öre	19:44	
" 260 punkter à 2 öre	5:20	24:64
" begränsningskurva 8.25 km. à 2:50 kr.		20:63
" längdavvägning och jordundersökningar den $\frac{19,21}{4}$, $\frac{15}{6}$		36:-
För arealuträkning,skala 1:4000, 163 fig. à 5 öre	8:15	
" ..... " ..... " ..... " 29.46 har. à 10 "	2:95	11:10
För ägobeskrivning		4:89
	Trpt.	212:45

	Trpt.	212:45
För jordregisters utrönande		6:-
" gradtabell		7:-
" uträkning av värde å ytenhet 133 fig. à 6 öre		7:98
" bestämmande av värdet före och efter 133 fig. à 12 öre		15:96
" profilkartan 5.- km. à 3:50 kr.		17:50
" sektioner 32 st. à 28 öre	8:96	
" " 33 " à 17 "	5:61	
" 1 st.brotrumma à 5:- kr. + 3:- kr	8:-	
" 1 st.brunn,1 st.intag,1 st.ommurning à 3:- kr.	9:-	31:57
" skalor,rubrik m.m.		3:-
För hydrografisk utredning den 23/4		6:-
" bestämmande av dimensioner 1.6 km. à 10:- kr.		16:-
	1.- " à 5:50 "	5:50
" dikenas insättande å kartan		2:80
" grävningstabell		9:-
För kostnadsberäkning 2.5 km. à 4:50		11:25
därtill 0.1% av kostnaderna		11:80
" införande av höjdsiffror 260 st. à 1 öre		2:60
" ersättningslängd		3:50
" utlåtande		48:-
" kostnadsfördelningslängd		12:-
För kopia av plan- och profilkartan:		
" rubrik,skalor m.m.		7:-
" 163 fig. à 7 öre	11:41	
Trpt.	11:41	436:91

	Trpt. 11:41	436:91
För 29.46 har à 14 öre	4:12	15:53
därtill 25%		3:88
" 260 st.höjdlägestal à 2 öre		5:20
" diken å plankartan		4:75
" profilen 5.- km. à 6:- kr.		30:-
" tvärsektioner och brotrummor lika föregående		28:57
därtill 30%		8:57
" rubrik,skalor m.m.		3:-
För avskrift av handlingar med inbindning		43:-
.....		579:41
För gode männen		36:40
" kallelsekostnad		4:-
" dagsverken		50:-
.....	Summa kronor	669:81

Den,som med denna räkning icke åtnöjes,äger att inom tre månader härefter klander därå genom stämning till Ljunits häradsrätt anställa.

Vidarp den 21 juni 1927

Ernst Berggren.

579:41 kvitteras Ernst Berggren.

16:- " : Magnus Andersson.

20:40 " : Lars Mårtensson.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond för torrläggning av mark till Vidarp och Gränsbo m.fl. hemman uti Örsjö och Villie socknar av Vemmenhögs och Ljunits härader, Malmöhus län.

För översiktskarta		4:-
" betänkande		9:-
" tabellers upprättande den $\frac{7,8}{2}$ -28 = 2 dagar		24:-
" avskrift av handlingar med inbindning		42:-
" kopia av plankartan, rubrik, skala m.m.		7:-
" 163 fig. à 7 öre	11:41	
" 29.46 har à 14 öre	4:12	15:53
" 260 st. höjdlägestal à 2 öre		5:20
" diken å plankartan		4:75
" kopia av profilkartan, rubrik, skalor m.m.		3:-
" 5 km. längdprofil à 6:- kr.		30:-
" tvärsektioner m.m.		28:57
därtill 30%		8:57
	70:14	
avgår 25% därav för profilritning å kalkerväv	17:54	52:60
för skrivelser m.m.		6:-
" fastställelsebevis		5:-
	Summa kronor	175:08

Kvitteras

Lund den 18 juni 1928

Ernst Berggren.

Fortsättning adulin (18) diisomeridin
vidimeras, ex officio

173/29 Bida.

M 3*0194

21562

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 NOV. 1929

Handlingar

angående torrläggning av mark till

VIDARP och GRÄNSBO m.fl.hemman

uti Villie och Örsjö socknar av Ljunits

och Vemmenhögs härader och Malmöhus län;

upprättade vid laga syneförrättning år

1927.

Innehåller Femtio (50) skrivna sidor.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde angående laga syneförrättning för torrläggning av mark till Vidarp och Gränsbo m.fl.hemman.

År 1927 den 2 juni inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör, hos lantbrukaren Anders Andersson å Vidarps gård för att på grund av nedan intagna förordnande företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Gränsbo m.fl.hemman uti Örsjö och Villie socknar av Vemmenhögs och Ljunits härader av Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer tillstädeskommo:

sökandena:

Anders Andersson för Vidarps gård, Villie, N:14 och 16 Villie.

Anders Jönsson för Gränsbo, Örsjö N:6.

och av övriga sakägare:

Anders Hansson i Villiegården, Södra Villie N:7.

Edvin Ödal för Örsjö N:4 genom föreskrivne Anders Jönsson enl. fullmakt Bil.A.

Sven Olsson för Örsjö N:6.

Aug.Kristiansson för Örsjö N:1.

Aug.Mårtensson som arr.av Villie N:13.

Domkyrkorådet i Lund för Villie N:13 genom Domkyrkokamrer John

Palm enl.fulllmakt Bil.B.

Som gode män Herrar Magnus Andersson i Villie och Nämndemannen Lars Mårtensson I Ekarp,vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse,som följer Bil.C.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen.Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningens handläggning.

§:3.

Förelades den i kocept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§:4.

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökandena förklarade sig Herrar And.Hansson,Aug.Mårtensson och Sven Olsson härtill villiga och varom särskild förening upprättades Bil.D.

§:5.

Domkyrkorådets ombud hade ej något emot att arrendatorn ställde sig som sökande.

§:6.

Nu infunno sig Per Nilsson,Örsjö N:5,Änkan Anna Rasmusson

för Örsjö N:4.

§:7.

Sökandena yrkade få sin i företaget ingående mark torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av jordens alstringsförmåga helst genom täckt dike i så stor utsträckning som möjligt.

§:8.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta tisdagen den 21 denna månad kl. 10 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:9.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Magnus Andersson. Lars Mårtensson.

Den 21 juni 1927

inställde sig åter på samma ställe föreskrivne synemän och följande sakägare:

Anders Hansson för Södra Villie N:7.

Anders Andersson " do N:16 och 17.

Per Nilsson " Örsjö N:5 och 4

Edvin Ödahl do N:4.

Fru Anna Rasmusson do N:4.

Anders Jönsson do N:4 och 6.

Domkyrkorådet i Lund för Södra Villie N:13 genom Domkyrkokamrer John Palm enligt förut inlämnad fullmakt.

Aug.Mårtensson som arr.av do

§:10.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§:11.

Avgavs följande utlåtande Bil.E.:

§:12.

Anders Andersson å Vidarps gård skulle emottaga och förvara hithörande handlingar och kartor samt utsågs till sammankallande för val av styrelse.

§:13.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:14.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Lars Mårtensson. Magnus Andersson.

Bil.A.

Härmed befullmäktigas Herr Lantbrukaren Anders Jönsson i Örsjö att vid sammanträdet torsdagen den 2 juni angående dikningsförrättningen vid nämnda förrättning föra min talan och utöva min rösträtt och godkänner jag vad han därvid lagligen gör och låter.

Örsjö den 2 juni 1927.

Edvin Ödahl.

Egenhändiga namnteckningen intyga:

Kerstin Jönsson. E. Jönsson.

Bil.B.

Fullmakt

för Domkyrkokamrer John Palm i Lund eller den han i sitt ställe förordnar att å Domkyrkorådets i Lund vägnar bevaka Domkyrkans i Lund rätt och bästa och för Rådet tala och svara vid det eller de sammanträden, som komma att hållas angående av Kungl.Maj:ts befallningshavande i Malmöhus län förordnad syn för torrläggning av mark till Gränsbo m.fl.hemman i Örsjö och Villie socknar av Vemmenhögs och Ljunits härader av Malmöhus län.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lund den 13 maj 1927.

För Domkyrkorådet i Lund.

Pehr Gamstorp.

(Sigill).

/Albert Eklundh.

Bil.C.

Till

Länsstyrelsen i Malmö.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för lantbruksingeniören i länet att enligt gällande dikningslag handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Gränsbo m.fl.hemman av Örsjö och Villie socknar och Vemmenhögs och Ljunits härader och Malmöhus län.

Gränsbo pr.Rydsgård den 28/12 1926.

Anders Jönsson. Anders Andersson.

Örsjö N:6. Vidarp,Rydsgård.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören,riddaren E.Berggren förordnas härigenom att,därest laga hinder ej möter,i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 11 januari 1927.

Fr.Ramel.

Hj.Kjäll.

Bil.D.

Förening

ingången vid laga syneförrättning för torrläggning av mark till Gränsbo m.fl.hemman uti Örsjö och Villie socknar av Malmöhus län.

Undertecknade vilja härmed förena sig och göra gemensam sak med sökandena till ovanskrivna laga syneförrättning.

Vidarp den 2 juni 1927.

And.Hansson.

Aug.Mårtensson. Sven Olsson.

Bevittnas:

Magnus Andersson. Lars Mårtensson.

Bil.E. Utlåtande av synemännen vid den av Kungl.Maj:ts befallningshavanden i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark till Vidarp och Gränsbo m.fl.hemman uti Villie och Örsjö socknar av Ljunits och Vemmenhögs härader och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag,som avser nygrävning och delvis rörläggning av ett mindre floddike för bättre torrläggning av i huvudsak redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i 7 kap.av gällande vattenlag att anse såsom dikning.-

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken,som tillskyndas båtnad av dikningen,har avfattats å hithörande plankarta,därvid begränsningslinien eller kurvan blivit så beräknad,att all den nedom denna linie belägen mark,ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.-

Där kurva ej kunnat ernås,har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.-

Den i företaget ingående marken är till areal och beskaffenhet

angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.-

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.-

Därvid hava synemännen gått så till väga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densammas naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr.hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning, att den blir fullständigt torrlagd, och återfinnas dessa värden i värderingslängden.-

Markens höjdläge över horisontalplanet är betecknad med blå siffror med decimaler.- Mossjordens djup under markytan är betecknad med röda siffror med decimaler.-

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av jordens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i diket d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.-

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats, har höjdlägesgraden 1.o.-

Den anses sålunda vara värd 1.o av vad den såsom fullt torr-

lagd framdeles bör bliva värd d.v.s.den är alldeles oberoende av dikningen.-

Den mark däremot,som ligger så lågt,att den nu ej kan vara värd något alls,har höjdlägesgraden 0.- Höjdskalan varierar således emellan dessa bägge punkter 1.o och 0.o och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.-

Beträffande markens värde efter dikningen,har denna värdering skett under förutsättning,att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.-

För all den mark,som så ej blir,har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrläggningsgrader,vilka beräknats efter samma grunder,som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.-

För övrigt hänvisas till värderingslängden,varest dessa grader återfinnas.-

I samma längd finnas även varje delägares båtnads eller förbättringsvärde.-

Företagets omfattning är beroende på ansökan,den ingångna föreningen och yrkandena i sammanträdesprotokollet och vid synegången och utgör nygrävningen av dikessträckan å plan och profilkartan samt i handlingarna betecknad med litt.A-B-C-D-E--F-G-I-K och I-L samt även rörläggning av sträckorna A-B,C-D, E-F och G-H samt I-L.

För att kunna täcka dessa sträckor, har det varit nödigt att å en del sträckor förlägga rörläggningen något vid sidan av den gamla ågången, enär mossjordens djup därstädes ej tillät någon rörläggning.- Därjämte har även en del rätningar verkställts.-

Å plankartan är dikets läge angivet för öppet dike med två röda linier och för täckt dike med en röd linie.-

Å profilkartan har däremot det öppna diket betecknats med en röd bottenlinie och det täckta med två parallella röda linier.-

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget .-

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.-

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta noga uppgåtts och befunnits utgöra:

Vid A omkring	----------	15	hektar
" 2+92 "	----------	25	"
" 5 "	----------	40	"
" C "	----------	45	"
" E "	----------	58	"
" 11+50 "	----------	65	"

Vid 12+80 omkring ---------- 70 hektar

" 13+50 " ---------- 74 "

" G " ---------- 85 "

" H " ---------- 1190 "

Avrinningen har för rördike beräknats till 1.o liter pr.sek. och hektar och rördimensionerna efter Hallins formel för vattnets hastighet:

$$V=K^{1}\left(1+0.5\,\frac{\sqrt{R}+\log.R}{2}\right)\sqrt{RI}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $K^{1}=60.-$

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således följande rördimensioner bliva nödiga:

För sträckan 0+8–2+92 ett 22.5 cm.(9") rör

" " 2+92–5 " 25 cm.(10") "

" " 5–B " 37.5 " (15") "

" " C–D " 37.5 " (15") "

" " E–F " 37.5 " (15") "

" " G–H " 45 " (18") "

" " I–L " 12.5 " (5") "

För öppet dike har avrinningen beräknats till 0.6 liter pr. sekund och hektar och dimensionerna efter Ganguillets och Kutters formel för vattnets hastighet

$$v=\left\{\frac{23+\frac{0.00155}{I}+\frac{1}{N}}{1+\left(23+\frac{0.00155}{I}\right)\frac{N}{\sqrt{R}}}\right\}\sqrt{RI}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten N=0.03.

Efter dessa beräkningsgrunder och med det förefintliga minsta fallet av 0.7:1000 skulle således med högsta vattendjup av 1.o med en bottenbredd av 0.3 m.med sidoslänt av 1:1.25 vara fullt tillräcklig för sträckan H–K.– Å profilen är det blivande högsta vattendjupet insatt med en streckad blå linie.

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar.

Vid 0+8,7+72,9+40 och 17+90 insättas intag av betong med botten 0.5 m.under rörets underkant och snett stående galler samt lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida enligt ritningar.–

Vid 0+70,2+27,2+92,5,6+70,10,11+50,12+80,13+50,14,15+12 och 16 samt L insättas intagningsbrunnar av betong med en inre diameter av 0.6 meter med botten 0.5 m.under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida.

Vid 7+25,8,16+68 och 19+107 och I ommuras röret i betong,varjämte diket där nedom stensättes i botten och slänter på en längd av 2 meter och till en vertikal höjd av 1.2 meter vid H och på de övriga ställena till 1.o meter.–

Några allmänna vägar ingå ej i företaget.–

Däremot har det varit nödigt att för sträckan H–K föreskriva ombyggnad av en ägovägstrumma med ett cementrör av 1.o m.med inre

diameter med frontmurar av betong enligt upprättad ritning.-

I enlighet med 9 kap.49§ av vattenlagen skall ersättning för mark som åtgår till det öppna dikets utvidgning gäldas med fulla värdet och finnes i en särskild ersättningslängd var och en sakägares andel därav upptagen.-

Likaledes skall enligt samma paragraf ersättning utgå med fulla värdet för den förlust,skada och intrång,som uppkommer genom det öppna dikets vallar,vilken ersättning av synemännen beräknats till 15% av det blivande värdet å den mark,som beräknats åtgå för upplaget.-

I enlighet med bestämmelserna i 7 kap.21§ av vattenlagen, skall all mark,för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet.-

Enligt bestämmelserna i 11 kap.95§ av vattenlagen åligger det sökanden att innan arbetet påbörjas till länsstyrelsen som bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en summa av en för tusen av värdeökningen eller båtnaden eller 26:29 kronor.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap.62§ av vattenlagen få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall,om sökanden vill fullfölja sin talan,utföras i överensstämmelse med ovanskrivna förslag och bestämmelser, som noggrant skall följas vid arbetets utförande såväl med

hänsyn till plan- som profilritningen, samt därtill hörande handlingar;

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara bragt till slut inom fem år därefter eller senast före år 1932 års utgång;

att kostnaderna för ej mindre dikningen än framtida underhållet av ifrågavarande dikessträckor i överensstämmelse med hithörande förslag skall av delägarna gäldas samfällt efter vars och ens förbättringsvärden eller båtnader, vilka återfinnas som deltagningsprocent i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken därtill prövas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att den uppkastade dikesjorden ej får läggas närmare dikeskanten än 0.6 m. och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar där så erfordras för ytvattnets fria avlopp;

att där diket går i rågång, skall det upptagas till lika del å bägge sidor, varjämte även dikesjorden upplägges till hälften å varje;

att cementrören äro beräknade att gjutas å platsen i en blandning

av 1:2.5:2.5 eller 1:3 av fullgoda materiel;

att de ej få nedläggas och rörsträngarna ej täckas förr än de besiktigats och godkänts av lantbruksingeniören i länet eller dennes assistent;

att i rörledningen några andra rör ej få inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrivning där insättas;

att något avloppsvatten ej får insläppas i brunnar förr än det renats genom minst en vattenlåsbrunn;

att årliga ränsningar av de öppna dikena och när så kräves av intag,brunnar och avlopp skola verkställas;uppkommer jordras eller annat så att vattnet hindras i sitt lopp,skall dock detta genast undanskaffas;

att vid grävnings- eller ränsningsarbete så mycket vatten ej på en gång uppdämmes eller framsläppes så att fara för översvämning eller annan skada därigenom tillskyndas växande gröda;

att företaget skall anses fullbordat,när det blivit avsynat och godkänt av lantbruksingeniören i länet eller dennes assistent;

att företagets benämning skall vara "torrläggning av mark till Vidarp och Gränsbo m.fl.hemman år 1927";

att fixpunkter i form av kors i jordfasta stenar blivit inhuggna vid avvägningspålen 5 på ett höjdläge av 7.70 över horisontalplanet,vid 12+80 på ett höjdläge av 7.93 och vid 22+50 på ett höjdläge av 5.22 över horisontalplanet;

att förrättningskostnaden skall utgå efter deltagningsprocenten, eller i likhet med dikningskostnaden, men nu om så skulle erfordras av sökanden förskjutas.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen, eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande; ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Vidarp den 21 juni 1927.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Lars Mårtensson. Magnus Andersson.

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
41/64	mtl. Södra Villie 7 4															
	(Villiegården).															
	Anders Hansson, sök.															
1	åker		34	-												
2	do		20	-												
3	do		21	-												
4	do		39	-												
5	vattenhåla imp.														36	-
6	åker		10	-												
7	do		10	-												
8	do		25	-												
9	do		07	-												
10	do		10	-												
11	do		31	-												
12	do		09	50												
13	do		02	50												
14	do		07	-												
15	do		06	-												
16	do		19	-												
17	do		25	-												
18	do		04	-												
19	do		26	-				3	06	-						
	Trpt.							3	06	-					36	-

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							3	06	–					36	–
	141/480 mtl. Södra Villie 16															
	(Vidarp).															
	Anders Andersson, sök.															
20	åker		22	–												
21	do		10	–												
22	do imp.														50	–
23	do		46	–												
24	do		35	–												
25	do		55	–												
26	do		25	–												
27	do		15	50												
28	do		04	50												
29	do		09	–												
30	do		49	–												
31	do		19	–												
32	äng					08	50									
33	håla imp.														10	50
34	äng					03	–									
35	do					05	50									
36	do					06	50									
37	do sidd					09	–									
	Trpt.	2	90	–		32	50	3	06	–					96	50

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	2	90	-		32	50	3	06	-					96	50
38	äng					20	-									
39	do					05	-									
40	do					05	-									
41	do					04	50									
42	håla imp.														24	-
43	do imp.														26	-
44	äng					08	-									
45	do					08	-									
46a	håla imp.														14	-
b	dike imp.														02	-
47	trädgård		16	-												
48	do imp.														32	-
49	do		14	-												
50	do		11	-												
51	väg imp.														15	-
52	trädgård		04	-												
53	do		20	-												
54a	väg imp.														02	50
b	håla imp.														14	50
c	trädgård		08	50												
55	do		04	50												
	Trpt.	3	68	-		83	-	3	06	-					2 26	50

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	3	68	–		83	–	3	06	–				2	26	50
56	trädgård –		03	50												
57	åker –		25	–												
58	do –		27	–												
59	do		20	–												
60	do		11	–												
61	do		03	50												
62	do –		07	–												
63	håla imp. –														50	–
64	do imp.														51	–
65	äng					03	–									
66	do					09	–									
67	do					03	–									
68	do					03	–	4	65	–	1	01	–			
	5/16 mtl. Södra Villie 17															
	Anders Andersson, sök.															
69	åker		01	50												
70	do		22	–												
71	do		22	–												
72	do		07	50												
73	do		11	–												
74	do		25	–												
	Trpt.		89	–				7	71	–	1	01	–	3	27	50

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		89	-				7	71	-	1	01	-	3	27	50
75	åker		11	-												
76	do		30	-												
77	do		23	-												
78	håla imp.			-											35	-
79	åker		16	-												
80	do		08	-												
81	do		18	-												
82	do		25	50												
83	do		07	50												
84	äng					36	-									
85	håla imp.			-											25	-
86	äng					02	50									
87	åker		40	-												
88	do		71	-												
89	do imp.			-				3	39	-		38	50		31	-
	1/16 mtl. Örsjö 5 [1]															
	Per Nilsson.															
90a	åker		11	-												
b	håla imp.			-											21	-
c	åker		13	50												
91	do		35	-												
	Trpt.		59	50				11	10	-	1	39	50	4	39	50

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		59	50				11	10	-	1	39	50	4	39	50
92	äng			-		04	-									
93	åker		51	50												
94	äng					03	50									
95	åker		30	-												
96	äng			-		07	-									
97a	åker		27	-												
b	do imp.			-				1	68	-		14	50		01	50
539/38016 mtl. Örsjö 4	8															
	Per Nilsson.															
98	åker		21	-												
99	do		06	-					27	-						
29/4224 mtl. Örsjö 4	4															
	Edvin Ödal.															
100	åker		15	-												
101	do		26	-												
102	äng					03	50									
103	do					00	50									
104	do					15	-									
105	åker		05	-												
106	håla imp.								46	-		19	-		09	50
625/38016 mtl. Örsjö 4	11															
	Trpt.							13	51	-	1	73	-	4	50	50

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Summa Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Summa Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Impedimenter har	ar	kvm.
–	– Trpt. –							13	51	–		173	–		4	5050
	Edvin Ödal.															
107	åker		04	–												
108	do		16	50												
109	do imp.														04	50
110	håla imp.														25	–
111	äng					04	50									
112	åker		10	–					30	50		04	50			
153/4224	mtl. Örsjö 4 3															
Fru	Anna Rasmusson.															
113	åker		11	–												
114a	do		06	–					17	–						
21/4224	Örsjö 4 5															
	Fru Anna Rasmusson.															
114b	åker		21	–												
115	äng					09	50		21	–		09	50			
5/264	mtl. Örsjö 4 9 (Gränsbo).															
	Anders Jönsson, sök.															
116	åker		03	–												
117	äng					13	–									
118	åker		03	–												
119	do		11	50												
–	– Trpt. –		17	50		13	–	14	19	50	1	87	–	4	88	–

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	- - - Trpt.		17	50		13	-	14	19	50	1	87	-	4	80	-
120	åker imp.														30	-
121	do		07	50												
122	do		07	50												
123	do imp.														38	-
124	do		08	-												
125	håla imp.														16	-
126	åker		11	-					51	50		13	-			
3/32	mtl. Örsjö 6 7 (Gränsbo).															
	Anders Jönsson, sök.															
127	åker		08	50												
128	do		29	-												
129a	do		11	-												
b	do imp.														01	50
130	äng					02	-									
131	åker		12	-												
132a	do		14	-												
b	väg imp.														01	50
133	åker		13	-												
134	do		35	50												
135	äng					01	50									
136	do					02	50									
	- - - Trpt.	1	23	-		06	-	14	71	-	2	00	-	5	67	-

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impediementer		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	1	23	–		06	–	14	71	–	2	00	–	5	67	–
137	äng					0250										
138	åker		34	–												
139	do imp.														20	–
140	do		14	–												
141	do		16	–												
142	bäck imp.														0450	
143	åker		30	–				2	17	–		0850				
	3/4 mtl.Södra Villie 13 [1]															
	Lunds Domkyrka.															
	Arr.Aug.Mårtensson,sök.															
144	åker		69	–					69	–						
	245/6336 mtl.Örsjö 4 [10]															
	Sven Olsson,sök.Jöns Olsson.															
145a	åker		0350													
145b	äng					0050			0350			0050				
	3/32 mtl.Örsjö 6 [8]															
	Sven Olsson,sök.6 Jöns Olsson.															
145c	åker		70	–												
146	bäck imp.														12	–
147	åker		61	–												
148	äng					12	–									
	Trpt.	1	31	–		12	–	17	6050		2	09	–	6	0350	

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
-	- Trpt.	1	31	-		12	-	17	60	50	2	09	-	6	03	50
149	väg imp.														03	-
150	åker		11	-												
151	do		36	-												
152	do	1	80	-				3	58	-		12	-			
	Sma.							21	18	50	2	21	-	6	06	50

Vidarp den 21 juni 1927.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläge-grad	Värde pr hekt. Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hekt. Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	41/64 mtl. Södra Villie 7 4 (Villiegården)																
	Anders Hansson.																
1	åker		34	-	2800	03	840	285	60	1	2800	952	-	666	40		
2	do		20	-	2800	07	1960	392	-	1	2800	560	-	168	-		
3	do		21	-	2800	07	1960	411	60	1	2800	588	-	176	40		
4	do		39	-	2800	04	1120	436	80	1	2800	1092	-	655	20		
6	do		10	-	2800	08	2240	224	-	1	2800	280	-	56	-		
7	do		10	-	2800	08	2240	224	-	1	2800	280	-	56	-		
8	do		25	-	2800	07	1960	490	-	1	2800	700	-	210	-		
9	do		07	-	2800	05	1400	98	-	1	2800	196	-	98	-		
10	do		10	-	2800	07	1960	196	-	1	2800	280	-	84	-		
11	do		31	-	2800	07	1960	607	60	1	2800	868	-	260	40		
12	do		09	50	2800	04	1120	106	40	1	2800	266	-	159	60		
13	do		02	50	2800	04	1120	28	-	1	2800	70	-	42	-		
14	do		07	-	2800	06	1680	117	60	1	2800	196	-	78	40		
15	do		06	-	2800	02	560	33	60	08	2240	134	40	100	80		
16	do		19	-	2800	06	1680	319	20	1	2800	532	-	212	80		
17	do		25	-	2800	05	1400	350	-	1	2800	700	-	350	-		
18	do		04	-	2800	02	560	22	40	08	2240	89	60	67	20		
19	do		26	-	2800	06	1680	436	80	1	2800	728	-	291	20		
	Sma.	3	06	-	-			4779	60	-		8512	-	3732	40	3732	40
	141/480 mtl. Södra Villie 16 2				-												
	Trpt.															3732	40

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläge-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläg-ningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbätt-ringsvärde Kr.	öre	Summa förbätt-ringsvärde Kr.	öre
	Trpt.															3732	40
	Anders Andersson, sök.																
20	åker		22	-	2800	05	1400	308	-	1	2800	616	-	308	-		
21	do		10	-	2800	06	1680	168	-	1	2800	280	-	112	-		
23	do		46	-	2800	05	1400	644	-	1	2800	1288	-	644	-		
24	do		35	-	2800	03	840	294	-	1	2800	980	-	686	-		
25	do		55	-	2800	06	1680	924	-	1	2800	1540	-	616	-		
26	do		25	-	2800	06	1680	420	-	1	2800	700	-	280	-		
27	do		15	50	2800	07	1960	303	80	1	2800	434	-	130	20		
28	do		04	50	2800	08	2240	100	80	1	2800	126	-	25	20		
29	do		09	-	2800	03	840	75	60	1	2800	252	-	176	40		
30	do		49	-	2800	05	1400	686	-	1	2800	1372	-	686	-		
31	do		19	-	2800	05	1400	266	-	1	2800	532	-	266	-		
32	äng		08	50	1000	00	-	-	-	07	700	59	50	59	50		
34	do		03	-	1000	00	-	-	-	08	800	24	-	24	-		
35	do		05	50	2000	02	400	22	-	1	2000	110	-	88	-		
36	do		06	50	2000	02	400	26	-	1	2000	130	-	104	-		
37	do sidd		09	-	1000	00	-	-	-	03	300	27	-	27	-		
38	do		20	-	2000	02	400	80	-	1	2000	400	-	320	-		
39	do		05	-	2000	02	400	20	-	1	2000	100	-	80	-		
40	do		05	-	2000	02	400	20	-	1	2000	100	-	80	-		
41	do		04	50	2000	02	400	18	-	1	2000	90	-	72	-		
	Trpt.	3	57	-				4376	20			9160	50	4784	30	3732	40

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläge-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.	3	57	-				4376	20			9160	50	4784	30	3732	40
44	äng		08	-	2000	03	600	48	-	1	2000	160	-	112	-		
45	do		08	-	2000	02	400	32	-	1	2000	160	-	128	-		
47	trädgård		16	-	3000	07	2100	336	-	1	3000	480	-	144	-		
49	do		14	-	3000	08	2400	336	-	1	3000	420	-	84	-		
50	do		11	-	3000	07	2100	231	-	1	3000	330	-	99	-		
52	do		04	-	3000	09	2700	108	-	1	3000	120	-	12	-		
53	do		20	-	3000	08	2400	480	-	1	3000	600	-	120	-		
54a	do		08	50	3000	05	1500	127	50	1	3000	255	-	127	50		
55	do		04	50	3000	05	1500	67	50	1	3000	135	-	67	50		
56	do		03	50	3000	05	1500	52	50	1	3000	105	-	52	50		
57	åker		25	-	2800	05	1400	350	-	1	2800	700	-	350	-		
58	do		27	-	2800	04	1120	302	40	1	2800	756	-	453	60		
59	do		20	-	2800	04	1120	224	-	1	2800	560	-	336	-		
60	do		11	-	2800	08	2240	246	40	1	2800	308	-	61	60		
61	do		03	50	2800	07	1960	68	60	1	2800	98	-	29	40		
62	do		07	-	2800	07	1960	137	20	1	2800	196	-	58	80		
65	äng		03	-	1000	01	100	3	-	09	900	27	-	24	-		
66	do		09	-	2000	04	800	72	-	1	2000	180	-	108	-		
67	do		03	-	2000	01	200	6	-	1	2000	60	-	54	-		
68	do		03	-	1000	01	100	3	-	09	900	27	-	24	-		
	Sma.	5	66	-				7607	30			14837	50	7230	20	7230	20
	Trpt.															10962	60

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläge-grad	Värde pr hekter Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen: Torrläggningsgrad	Värde pr hekter Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.															10962	60
5/16	mtl. Södra Villie	17	1		–												
	And. Andersson, sök.				–												
69	åker	–		01	50 2800	06	1680	25	20	1	2800	42	–	16	80		
70	do	–		22	– 2800	06	1680	369	60	1	2800	616	–	246	40		
71	do	–		22	– 2800	08	2240	492	80	1	2800	616	–	123	20		
72	do	–		07	50 2800	02	560	42	–	1	2800	210	–	168	–		
73	do	–		11	– 2800	08	2240	246	40	1	2800	308	–	61	60		
74	do	–		25	– 2800	07	1960	490	–	1	2800	700	–	210	–		
75	do	–		11	– 2800	08	2240	246	40	1	2800	308	–	61	60		
76	do	–		30	– 2800	05	1400	420	–	1	2800	840	–	420	–		
77	do	–		23	– 2800	06	1680	386	40	1	2800	644	–	257	60		
79	do			16	– 2800	06	1680	268	80	1	2800	448	–	179	20		
80	do			08	– 2800	07	1960	156	80	1	2800	224	–	67	20		
81	do	–		18	– 2800	06	1680	302	40	1	2800	504	–	201	60		
82	do	–		25	50 2800	07	1960	499	80	1	2800	714	–	214	20		
83	do	–		07	50 2800	08	2240	168	–	1	2800	210	–	42	–		
84	äng	–		36	– 2000	01	200	72	–	1	2000	720	–	648	–		
86	do	–		02	50 2000	01	200	5	–	1	2000	50	–	45	–		
87	åker	–		40	– 2800	05	1400	560	–	1	2800	1120	–	560	–		
88	do	–		71	– 2800	06	1680	1192	80	1	2800	1988	+	795	20		
	Sma.	3		77	50			5944	40			10262	–	4317	60	4317	60
	Trpt.															15280	20

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläge grad	Före grävningen Värde pr hektar Kr.	Före grävningen Värdet utgör Kr.	Före grävningen Värdet utgör öre	Efter grävningen Torrläddningsgrad	Efter grävningen Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen Värdet utgör Kr.	Efter grävningen Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Trpt.															15280	20
	1/16 mtl.Örsjö 5 1																
	Per Nilsson.																
90a	åker		11	—	2800	06	1680	184	80	-1	2800	308	—	123	20		
90c	do		13	50	2800	07	1960	264	60	-1	2800	378	—	113	40		
91	do		35	—	2800	07	1960	686	—	1	2800	980	—	294	—		
92	äng		04	—	1000	00	—	—	—	07	700	28	—	28	—		
93	åker		51	50	2800	07	1960	1009	40	1	2800	1442	—	432	60		
94	äng		03	50	1000	01	100	3	50	-1	1000	35	—	31	50		
95	åker		30	—	2800	03	840	252	—	1	2800	840	—	588	—		
96	äng		07	—	1000	00	—	—	—	08	800	56	—	56	—		
97a	åker		27	—	2800	05	1400	378	—	-1	2800	756	—	378	—		
	Sma.	1	82	50				2778	30			4823	—	2044	70	2044	70
539 38016	mtl.Örsjö 4 8																
	Per Nilsson.																
98	åker		21	—	2800	08	2240	470	40	1	2800	588	—	117	60		
99	do		06	—	2800	07	1960	117	60	-1	2800	168	—	50	40		
	Sma.		27	—				588	—			756	—	168	—	168	—
29 4224	mtl.Örsjö 4 4																
	Edvin Ödal.																
100	åker		15	—	2800	07	1960	294	—	-1	2800	420	—	126	—		
101	do		26	—	2800	04	1120	291	20	1	2800	728	—	436	80		
	Trpt.		41	—				585	20			1148	—	562	80	17492	90

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläge-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen: Torrläg-ningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbätt-ringsvärde Kr.	öre	Summa förbätt-ringsvärde Kr.	öre
	Trpt.		41	—				585	20			1148	—	562	80	17492	90
102	äng		03	50	1000	00	—	—	—	07	700	24	50	24	50		
103	do		00	50	1000	01	100	0	50	1	1000	5	—	4	50		
104	do		15	—	1000	00	—	—	—	07	700	105	—	105	—		
105	åker		05	—	2800	03	840	42	—	1	2800	140	—	98	—		
	Sma.		65	—	—			627	70			1422	50	794	80	794	80
625 / 38016	mtl. Örsjö 4	11															
	Edvin Ödahl.																
107	åker		04	—	2800	04	1120	44	80	1	2800	112	—	67	20		
108	do		16	50	2800	04	1120	184	80	1	2800	462	—	277	20		
111	äng		04	50	1000	00	—	—	—	07	700	31	50	31	50		
112	åker		10	—	2800	05	1400	140	—	1	2800	280	—	140	—		
	Sma.		35	—				369	60			885	50	515	90	515	90
153 / 4224	mtl. Örsjö 4	3															
	Fru Anna Rasmusson.																
113	åker		11	—	2800	06	1680	184	80	1	2800	308	—	123	20		
114a	do		06	—	2800	05	1400	84	—	1	2800	168	—	84	—		
	Sma.		17	—	—			268	80			476	—	207	20	207	20
21/4224	mtl. Örsjö 4	5															
	Fru Anna Rasmusson.																
114b	åker		21	—	2800	04	1120	235	20	1	2800	588	—	352	80		
115	äng		09	50	1000	00	—	—	—	07	700	66	50	66	50		
	Trpt.		30	50				235	20			654	50	419	30	190	10 80

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fulländ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläges-grad	Före grävningen: Värde pr hektar Kr.	Före grävningen: Värdet utgör Kr.	Före grävningen: Värdet utgör öre	Efter grävningen: Torrläggnings-grad	Efter grävningen: Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Trpt.		30	50				235	20			654	50	419	30	1901	80
	Sma.		30	50				235	20			654	50	419	30	419	30
	5/264 mtl. Örsjö 4[9] (Gränsbo).																
	Anders Jönsson, sök.																
116	åker		03	–	2800	04	1120	33	60	1	2800	84	–	50	40		
117	äng		13	–	1000	00	–	–	–	07	700	91	–	91	–		
118	åker		03	–	2800	05	1400	42	–	1	2800	84	–	42	–		
119	do		11	50	2800	05	1400	161	–	1	2800	322	–	161	–		
121	do		07	50	2800	07	1960	147	–	1	2800	210	–	63	–		
122	do		07	50	2800	07	1960	147	–	1	2800	210	–	63	–		
124	do		08	–	2800	06	1680	134	40	1	2800	224	–	89	60		
126	do		11	–	2800	06	1680	184	80	1	2800	308	–	123	20		
	Sma.		64	50				849	80			1533	–	683	20	683	20
	3/32 mtl. Örsjö 6[7] (Gränsbo).																
	Anders Jönsson, sök.																
127	åker		08	50	2800	06	1680	142	80	1	2800	238	–	95	20		
128	do		29	–	2800	05	1400	406	–	1	2800	812	–	406	–		
129a	do		11	–	2800	06	1680	184	80	1	2800	308	–	123	20		
130	äng		02	–	1000	01	100	2	–	1	1000	20	–	18	–		
131	åker		12	–	2800	05	1400	168	–	1	2800	336	–	168	–		
132a	do		14	–	2800	08	2240	313	60	1	2800	392	–	78	40		
133	do		13	–	2800	05	1400	182	–	1	2800	364	–	182	–		
	Trpt.		89	50				1399	20			2470	–	1070	80	201	13 30

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläge-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen: Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.		89	50				1399	20			2470	-	1070	80	2011	30
134	åker		35	50	2800	08	2240	795	20	1	2800	994	-	198	80		
135	äng		01	50	1000	03	300	4	50	1	1000	15	-	10	50		
136	do		02	50	2000	03	600	15	-	1	2000	50	-	35	-		
137	do		02	50	2000	03	600	15	-	1	2000	50	-	35	-		
138	åker		34	-	2800	07	1960	666	40	1	2800	952	-	285	60		
140	do		14	-	2800	07	1960	274	40	1	2800	392	-	117	60		
141	do		16	-	2800	05	1400	224	-	1	2800	448	-	224	-		
143	do		30	-	2800	07	1960	588	-	1	2800	840	-	252	-		
	Sma.	2	25	50				3981	70			6211	-	2229	30	2229	30
3/4	mtl. Södra Villie 13 1																
	Lunds Domkyrka.																
arr.	Aug. Mårtenssen, sök.																
144	åker		69	-	2800	07	1960	1352	40	1	2800	1932	-	579	60		
	Sma.		69	-				1352	40			1932	-	579	60	579	60
245 6336	mtl. Örsjö 4 10																
	Sven Olsson, sök. o Jöns Olsson.																
145a	åker		03	50	2800	05	1400	49	-	1	2800	98	-	49	-		
145b	äng		00	50	1000	00	-	-	-	07	700	350		350			
	Sma.		04	-				49	-			1015	0	525	0	525	0
	3/32 mtl. Örsjö 6 8																
	Sven Olsson, sök. o Jöns Olsson.																
	Trpt.															2297	70

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläges-grad	Före grävningen Värde pr hektar Kr.	Före grävningen Värdet utgör Kr.	Före grävningen Värdet utgör öre	Efter grävningen Torrläggnings-grad	Efter grävningen Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen Värdet utgör Kr.	Efter grävningen Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Trpt.															22974	70
145c	åker		70	–	2800	05	1400	980	–	1	2800	1960	–	980	–		
147	do		61	–	2800	05	1400	854	–	1	2800	1708	–	854	–		
148	äng		12	–	2000	02	400	48	–	07	1400	168	–	120	–		
150	åker		11	–	2800	05	1400	154	–	1	2800	308	–	154	–		
151	do		36	–	2800	08	2240	806	40	1	2800	1008	–	201	60		
152	do	1	80	–	2800	08	2240	4032	–	1	2800	5040	–	1008	–		
	Sma.	3	70	–				6874	40			10192	–	3317	60	3317	60
													Summa.			26292	30

Vidarp den 21 juni 1927.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Lars Mårtensson. Magnus Andersson.

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrläggn.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.	Kr.	Höjdläges-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Torrläggn.-ingsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		Dikesstr. A-B-C-D-E-F-G-H-I-K och I-L.						
0-0+8	8	uppränsning lm.	8	1.-	8	-		
0+8-2+92	284	22.5 cm.(9") rör lm.	284	1.75	497	-		
		för grävning i mylla på lera						
		och grus ngt.sten, rörens lägg-						
		ning och igenfyllning lm.	284	1.50	426	-		
2+92-5	136	25 cm.(10") rör lm.	136	2.-	272	-		
		för grävn.i do m.m. lm.	136	1.50	204	-		
5-7+25	225	30 cm.(12") rör lm.	225	2.50	562	50		
		för grävn.i do m.m. lm.	225	1.50	337	50		
7+25-7+72	47	dy och mossjord ngt.lera kbm.	25	1.-	25	-		
7+72-8	28	37.5 cm.(15") rör lm.	28	3.25	91	-		
		för grävn.i do m.m. lm.	28	2.50	70	-		
8-9+40	140	dy och mossjord kbm.	75	1.-	75	-		
9+40-16+68	678	37.5 cm.(15") rör lm.	678	3.25	2203	50		
9+40-11+50		för grävn.i do m.m. lm.	210	3.50	735	-		
11+50-16+68		do do do lm.	468	2.50	1170	-		
16+68-17+90	132	mylla o mossjord ngt.lera o grus kbm.	170	1.-	170	-		
17+90-19+107	217	45 cm.(18") rör lm.	217	5.-	1085	-		
		för grävn.i mylla på lera o grus						
		m.m. lm.	217	2.50	542	50		
19+107-24+92	510	mylla på lera o grus ngt.sten m³	700	0.80	560	-		
	2405	Trpt.			9034	-		

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
	2405	Trpt.			9034	-		
20+85-L	32	12.5 cm.(5") rör lm.	32	1.-	32	-		
		för grävning m.m. lm.	32	0.50	16	-		
0+8,7+72,9+ +40, 17+90		intag av betong med lock ocn snett stående galler enl.ritn.st.	4	75.-	300	-		
0+70,2+27, 2+92,5 och L		intagningsbrunnar av betong med 0.6 m.inre diam.med botten 0.5 m.under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida st.	5	40.-	200	-		
6+70,10,11+ +50,12+80, 13+50,14,15+ +12 o 16		intagningsbrunnar lika föreg.st.	8	50.-	400	-		
7+25,8,16+ 68,19+107 och I		ommurning av rör i betong med stensättn.i diket i botten och slänter enl.ritn. st.	5	40.-	200	-		
22		ägovägstrumma av 1.o m.rör,bredd 6:-						
		för grävning m.m. 5:-						
		* 5 lm.1.o m.cementrör à 30 150:-						
		" rörens läggn.5 à 3.- 15:-						
		" frontmurar 5.5 kbm.à 25.- 137.50						
		" stensättn.20 kvm.à 3.- 60:-						
	2437	Trpt. 367:50			10182	-		

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
	2437	Trpt. 367.50			10182	–		
		för vägbanans ordnande 7.50			375	–	10557	–
		för jordersättningar			11505			
		" ersättning för vallar			10889		22394	
		" oförutsedda fall m.m.					101906	
				Summa.			11800	–
		Vidarp den 21 juni 1927.						
		på tjänstens vägnar:						
		Ernst Berggren.						

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets sidolänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Dikesstr. A–B–C–D–E–F–G–H–I–K.	0	–	1:1.25	1.20	0.3	3.30	
	+8	8	"	1.30	"	3.55	
	+50	42		2.10			
	1	50		2.45			
	+50	50		2.20			
	+80	30		1.30			
	2	20		1.15			
	+27	27		1.30			
	+50	23		2.10			
	+80	30		1.10			
	+92	12		1.00			
	+100	6		1.30			
	4	30		2.00			
	+50	50		1.90			
	5	50		1.40			F.P.=7.70
	+50	50		1.35			
	6	50		1.85			
	+50	50		1.95			
	+70	20		2.40			
	7	30		3.20			
	+25	25		2.80			
			1:1.25	2.90	0.3	7.55	
	+50	25	"	1.90	"	5.05	
Trpt.		678					

22.5 c.m. (9") mör

25 c.m. (10") mör

30 c.m. (12") mör

Dikets beteckning	Avvägningspunktens nr	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Trpt.		678					
	+72	22	1:1.25	2.30	0.3	6.05	
	8	28		2.40			37.5 c.m. (15°) nör
			1:1.25	"	0.3	6.30	
	9+40	140	"	2.90	"	7.55	
	+50	10		3.05			
	10	50		2.90			
	+50	50		3.10			
	11	50		2.90			
	+50	50		2.10			
	12	50		2.-			
	+50	50		1.90			
	+80	30		2.15			F.P.=7.70
	13	16		2.30			
	+50	30		2.40			
	14	38		1.80			
	+50	50		2.80			
	15	50		2.80			
	+50	50		2.05			
	16	36		1.90			
	+20	20		2.25			
	+50	30		2.95			
	+68	18		2.95			
Trpt.		1546					

37.5 c.m. (15°) nör

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens nr:r	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Trpt.		1546					
			1:1.25	2.95	0.3	7.70	
	16+85	17	"	1.95	"	5.20	
	+145	58	"	1.90	"	5.05	
	+175	32	"	2.00	"	5.30	
	17+90	25	"	2.50	"	6.55	
	18	10		2.75			
	+50	50		2.70			
	19	50		2.60			
	+17	17		2.40			
	+57	40		1.80			
	19+107	50		1.85			
			1:1.25	1.95	0.3	5.20	
	19+180	72	"	2.05	"	5.40	
	20+85	30	"	1.85	"	4.90	
	21	16	"	1.80	"	4.80	
	+50	50	"	1.70	"	4.55	
	22	50	"	1.50	"	4.05	
	+50	50	"	1.90	"	5.05	F.P.=5.52
	23	50	"	1.60	"	4.30	
	+50	50	"	1.55	"	4.20	
	24	50	"	1.50	"	4.05	
	+50	50	"	1.70	"	4.55	
	+92	42	"	0.80	"	2.30	
	Sma.	2405					

45 cm (18") rör

Dikets beteckning	Avvägningspå-lens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslänt	djup	bottenbredd	dagbredd	
Dikessträckan I–L.	I	–		1.30	12.5 cm. (5") rör		
	L	32		1.30			
	Sma.	32					

Vidarp den 21 juni 1927.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Ersättningslängd.

Hemmanets nummer	Hemmanets mantal	namn.	Ägarens namn.	Ersättn. för jord. ar	Ersättn. för jord. à åtgärd	Ersättn. för jord. Ersättning kr.	Ersättn. för jord. Ersättning ö.	Ersättn. för jord. Summa ersättning kr.	Ersättn. för jord. Summa ersättning ö.	Ersättn. för vallar ar	Ersättn. för vallar à åtgärd	Ersättn. för vallar Ersättning kr.	Ersättn. för vallar Ersättning ö.	Ersättn. för vallar Summa ersättning kr.	Ersättn. för vallar Summa ersättning ö.
4	625/38016	Örsjö.	Edv.Ödahl.	0.5	28:-	14	-			1.64.20		672			
"	"	do	do	0.25	1:-	025		14250		0.75	0.15	011		683	
6	3/32	do	And.Jönsson.	1.5	28:-			42	-	6.84.20				2856	
6	3/32	do	Sven o Jöns Olsson.	2.1	28:-			5880		17.54.20				7350	
						Sma.		11505				Sma.		10889	

Vidarp den 21 juni 1927.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Lars Mårtensson. Magnus Andersson.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets nummer	Hemmanets mantal	Hemmanets jordregisternr	Hemmanets namn.	Ägarens namn.	Förhållningsvärde kr.	Förhållningsvärde ö.	Deltagningsprocent	Diknings kostnad kr.	Diknings kostnad ö.	Förrättningskostnad kr.	Förrättningskostnad ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	41/64	7 4	Södra Villie	Anders Hansson.	37324	0	14.20	16756	0	9511	
16	141/480	16 2	do	Anders Andersson, sök.	7230	20	27.50	3245	-	1842	0
17	5/16	17 1	do	do do	43176	0	16.42	19375	6	10998	
5	1/16	5 1	Örsjö.	Per Nilsson.	20447	0	7.78	9180	4	5211	
4	539/38016	4 8	do	do	168	-	0.64	755	2	429	
4	29/4224	4 4	do	Edvin Ödahl.	7948	0	3.02	3563	6	2023	
4	625/38016	4 11	do	do	5159	0	1.96	2312	8	1313	
4	153/4224	4 3	do	Fru Anna Rasmusson.	2072	0	0.79	932	2	529	
4	21/4224	4 5	do	do do	4193	0	1.59	1876	2	1065	
4	5/264	4 9	do (Gränsbo)	Anders Jönsson, sök.	6832	0	2.60	3068	0	1742	
6	3/32	6 7	do	do do	22293	0	8.48	10006	4	5680	
13	3/4	13 1	Södra Villie	Lunds Domkyrka, arr. Aug. Mårtensson, sök.	5796	0	2.20	2596	0	1473	
4	245/6336	4 10	Örsjö.	Sven Olsson, sök. o Jöns Olsson.	525	0	0.20	236	0	134	
6	3/32	6 8	do	do do do	3317	60	12.62	14891	6	8453	
				Sma.	262923	0	100:-	11800	-	66981	

Vidarp den

21 juni 1927.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Lars Mårtensson. Magnus Andersson.

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Anders Andersson å Vidarps gård torsdagen den 2 instundande juni kl. 10 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Gränsbo m.fl. hemman uti Örsjö och Villie socknar av Vemmenhögs och Ljunits härader av Malmöhus län.

Lund den 11 maj 1927.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Villiegården.	Anders Hansson.	And. Hansson.
Örsjö.	Per Nilsson.	Per Nilsson.
do N:4.	Nils Rasmussons sterbh:	
	Änk. Anna Rasmusson.	Anna Rasmusson.
	Reinhold Nilsson.	Reinhold Nilsson.
	Arvid Nilsson.	Arvid Nilsson.
	Ernst Nilsson.	Ernst Nilsson.
	Sigfrid Nilsson.	Sigfrid Nilsson.
Frk.	Betty Nilsson.	Betty Nilsson.
förmyndare för	Gunnar Nilsson.	

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Örsjö N:4.	Edvin Ödahl.	Edvin Ödahl.
	arr.Olof Jönsson.	
Örsjö N:6.	Sven Olsson.	Sven Olsson.
	Jöns Olsson.	
Örsjö N:1.	August Kristiansson.	Aug. Kristiansson.
Villie N:13	August Mårtensson.	Aug.Mårtensson.
Örsjö N:6	Anders Jönsson.	Anders Jönsson.

Att förestående personer blivit delgivna denna kallelse intyga:

Hj.Lindgren. Johan Nordh.

Domkyrkorådet i Lund har denna dag blivit kallat att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som blivit utsatt att hållas hos Anders Andersson å Vidarps gård torsdagen den 2 instundande juni kl. 10 f.m. angående av Konungens Befallningshavande i Malmöhus län förordnad syn för torrläggning av mark till Gränsbo m.fl. hemman av Örsjö och Villie socknar av Vemmenhögs och Ljunits härader av Malmöhus län; erkännes.

Lund den 13 maj 1927.

Å tjänstens vägnar:

Albert Eklundh.

Femtiende pentio (50) mihi bene vilimeus, ex officio

Carl Persson

Avskrift

Att såsom framgår av bevistätes fört redovisligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 21 juni 1927 avslutad laga syneförrättning angående företag, avseende torrläggning av mark till Vidarps och Gränsbo m.fl. hemman uti Villie och Örsjö socknar, Malmöhus län; det vardet bränned till bevis meddelat. Stockholm i Södermalms rättegångsrätts kansli den 31 augusti 1927.

Ex officio
G. Lidbom.

Löpen redov. gun. stpl. 0:75
Stämpel 1:-
Summa kronor 1:75

173

238/29

M 3-0194

21562

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 NOV. 1929

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 6 juni 1929 för "Torrläggning av mark till Vidarp och Gränsbo m.fl. hemman av år 1927" i Villie och Örsjö socknar av MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren, vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels* ***lån*** med niotusenniohundrasextio (9.960) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med tvåtusensexhundraåttio (2.680) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** har undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1932,

4. 1928. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
63928

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest ~~detta~~ beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit icke ~~redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken,~~ meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Vidarp den 23 augusti 1929.

Anders Hansson
ägare av Villisgården
S. Villie nr 7 Ekarp nr 7

Anders Andersson
ägare av Vidarps Gård
Villie nr 2 14 och 16

Anckarb Jönsson
"Ägare av Nr 4 och 6 Ersjö"

Att Hvar Anders Hansson, Anders Jönsson och Anders Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Lars Mattsson
Bonn Gemas
Adress Ekarp Flinningeby

Sigfrid Andersson
Folkskollärare
Adress Ekarp Flinningeby

Med stöd av Kungl. brevet den 6 juni 1929 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 13 november ***19*** 29

Axel Nordmark

Axel Karlsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1929 den 13 nov.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 st. av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark till Vidarp och Gränsbo m.fl. hemman av år 1927 i Villie och Örsjö socknar av Malmöhus län.

Lån 9.960 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 6 juni 1929.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register-nummer	Ägares namn m.m.
Villie och Örsjö socknar			
S. Villie	41/64	7^{4}	Anders Hansson
d:o	141/480	16^{2}	Anders Andersson
d:o	5/16	17^{1}	d:o
Örsjö	1/16	5^{1}	Per Nilsson
d:o	539/38016	4^{8}	d:o
d:o	29/4224	4^{4}	Edvin Ödahl
d:o	625/38016	4^{11}	d:o
d:o	153/4224	4^{3}	Fru Anna Rasmusson
d:o	21/4224	4^{5}	d:o d:o
d:o	3/264	4^{9}	Anders Jönsson
d:o	3/32	6^{7}	d:o
S. Villie	3/4	13^{1}	Lunds domkyrka, arr. Aug. Mårtensson
Örsjö	245/6336	4^{10}	Kristoffer Larsson
d:o	3/32	6^{8}	d:o

Stockholm den 13 november 1929.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som Hirvar Anders Hansen, Anders Jönsson och Anders Andersen

genom ett av dem den 23 augusti 1929 undertecknat kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande "Torrläggning av mark till Vidarp och Gränsbo m.fl. hemman av år 1927" i Villie och Örsjö socknar av

MALMÖHUS LÄN

vartill Kungl. Maj:t den 6 juni 1929 beviljat dels *lån* med 9.960 kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med 2.680 kronor att utgå från *statens avdikningsanslag,* gå undertecknade en för båda och båda för en i full borgen såsom för egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Vidarp den 23 augusti 1929.

August Mårtensson
ägare av N:o 9 Villie

Kristoffer Larsson
ägare N:o 6 Örsjö

Att August Mårtensson och Kristoffer Larsson

Vänd!

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

Axel Mårtensson
Snickeriägare
Adress Ekarp Flisnäsgeby

Sigfrid Andersson
Folkskollärare
Adress Ekarp Flisnäsgeby.

Att borgensmännen lantbrukarna August Mårtensson å n:r 9 Villie och Kristoffer Larsson å n:r 6 Örsjö av mig anses var för sig fullt vederhäftiga för fullgörandet av den förbindelse de här ovan ingått; betygar.

Rydsgård i landsfiskalskontoret den 26 september 1929.

Lösen en krona.

Med stöd av Kungl. brevet den 6 juni 1929 ***godkänner Kungl. Lantbruksstyrelsen denna borgensförbindelse.***
Stockholm den 13 november ***19*** 29.

Obs.! **Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.**

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
57928

STATENS LANDTBRUKSINGENIÖR
I MALMÖHUS LÄN.

238/29

Godkänt 13 nov. 1929

21563

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 NOV. 1929

Bevis

över verkställd avsyning av dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Vidarp och Gränsbo m.fl. hemman av år 1927" i Villie och Örsjö socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd av Kungl.Maj:t den 6 juni 1929.

Statsunderstöd:

lån av 9.960:- kronor från statens avdikningslånefond, statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 2.680:- kronor från statens avdikningsanslag.

Arbetsstyrelsens ordförande är lantbrukaren Anders Andersson i Vidarp pr Rydsgård.

Efter verkställda kontroller och av mig företagen slutavsyning, har föreskrivna dikningsföretag befunnits utfört i överensstämmelse med ovanskrivna plan, varför detsamma kan av mig förordas till godkännande.

Lund den 4 november 1929

Stämpel en krona.