

84108



Förslag till
torrläggning av mark till
Villiegården m.fl. hemman
uti Villie socken av Ljunns härad och
Malmöhus län;
upprättat vid laga synförrätt. år 1927 av
Emil Rönner
Stådens lantförvaltare

Notiser

Genom Kungl. Maj:ts nådiga
brott den 6 juni 1929 fastställt till
efterutbetalning vid arbetsutfrående.

Streckskilten den 23 juli 1929

På Kungl. Vänrikshuset i Malmö vägnar:


Albert Smith

Visittills

ex officio

Emil Rönner

Längdskala 1:4000.




RITN. Nr 001

M 240195 /

An 189 Malmöhus Län

M 2*0195

30146



Imnehållare Sectionen (67) Skrivna sidor

Avskrift.

Genom Kungl.Maj:ts nådiga brev den 6 juni 1929 fastställd
till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 23 juli 1929

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

vidimueas

ex officio

Lantbruk

Översiktskarta.



Skala 1:100.000.

Betänkande angående vattenavledningsföretaget

"Torrläggning av mark till Villiegården m.fl. hemman av år 1927"; avgivet i och för erhållande av lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning av ett naturligt vattendrag eller floddike för bättre torrläggning av i huvudsak redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga tillhörande Villie södra n:r 7, 13, 16 och 17, Egarp n:r 3, 7 och 8 samt Örsjö n:r 6 uti Villie och Örsjö socknar av Ljunits och Vemmenhögs härader av Malmöhus län.

Avdikningsonrådet är beläget omkring 2.- km. nordväst om Villie kyrka med avfall åt söder.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikets läge med en röd linie och vattensamlingsområdet med en streckad blå linie.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 5 juli 1927 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till ovanskrivna hemman. - Förrättningen avslöts den 28 september 1927 och mot densamma har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efter handlingarna tecknat bevis av den 4

februari 1928.

Enligt en förening ingången emellan samtliga delägare den 29 september 1927 hava de beslutat att ansöka om lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Då en av dem endast är arrendator av till Lunds Domkyrka hörande hamman, har tillstånd för denne erhållits av Domkyrkorådet i Lund den 14 mars 1928.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget:

Åker med en areal av 19.13 har.

annan mark 1.21.5 har

eller tillsammans 20.34.5 har

Jordmånen utgöres av mylla på lera och grus.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att utföra vattenavledningen i överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingår en allmän vägbro, vilken skall underbyggas på vägstyrelsens bekostnad. - Den vid sammanträdet närvarande vägstyrelseledamoten har mot detta ej haft något att anmärka.

Då sökandena önska erhålla såväl lån från statens avdiknings-
lånefond som statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens
avdikningsanslag, hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet
med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926 och 11 ju-
li 1927.

Enligt dessa skulle båtnadsvärdet utgöra 20.686:20 kr.
kostnaden enl. kostnadsförslaget uppgår till 3.621:27 "

varför vinsten beräknas bliva 17.064:93 kr.

Då relativa kostnaden endast uppgår till 0.18 kr. skulle
således bidraget kunna utgå med 14.20% respektive 21.30% eller till-
sammans till 540:80 kr.
och lånet till 3080:47 "

eller således ett statsunderstöd av 3621:27 kr.

Lund i juni 1928

Ernst Berggren.

Tabell.

		Hela torrläggingsområdet.						Lånesökandes andel.							
		Värde.				Båtnad				Värde.				Båtnad	
Areal.		före	efter		Areal.				före	efter					
		torrläggningen							torrläggningen						
har	ar	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	har	ar	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö
Åker	1913,-							1913,-							
Annan mark	121,5							121,5							
Påräknad landvinning	- -							- -							
Summa	20345	34743	8055	430	-	20686	20	20345	34743	8055	430	-	20686	20	

Kostnadsförslag.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag.

Dikessträckan A-B	2940:-	
Laga syneförrättningskostnaden	535:98	
Betänkande med bilagor	<u>145:29</u>	<u>681:27</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>3621:27</u>

Lund i juni 1928

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 3.621 kronor 27 öre.

Stockholm den 23 juli 1929

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvisande låne- och bidragssökandenas andel i kostna-
derna samt låne- och bidragsbelopp.

Socken, by och hemman.	Ägollera.	Mantal.	Registernummer	Ägarens namn m.m.	Ägofigurer.
					nummer.
Villie & Örsjö s:r					
Egarp		$\frac{3}{16}$	$\frac{1}{8}$	Rydsgårds jordbruks A.B.	1,2
do		$\frac{7}{256}$	$\frac{3}{7}$	do do	3,7
do		$\frac{3}{64}$	$\frac{4}{3}$	And.Perssons sterbhus:änk.Kersti Persson,barn: Hans,Anna & Hilma gift med Bror Andersson	8-11
do		$\frac{26}{256}$	$\frac{5}{7}$	And.Hansson	12-15,17-21,
do		$\frac{15}{276}$	$\frac{4}{7}$	do	24,25,28-36
Villie } södra		$\frac{41}{64}$	$\frac{4}{7}$	do	38,39
do		$\frac{777}{3200}$	$\frac{2}{7}$	do	41,42
do		$\frac{41}{64}$	$\frac{4}{7}$	do	45-49
do		$\frac{373}{3200}$	$\frac{3}{7}$	Emil Hansson	51,52,54-58
do		$\frac{9}{480}$	$\frac{3}{16}$	do	59
do		$\frac{141}{480}$	$\frac{2}{16}$	And.Andersson	62,64,65,67, 69,71-74.
do		$\frac{5}{16}$	$\frac{1}{17}$	do	75,77,79-81, 83,84,86.
Örsjö		$\frac{3}{32}$	$\frac{7}{6}$	And.Jönsson	87,88,90-92
Villie södra		$\frac{3}{41}$	$\frac{1}{3}$	Lunds domkyrka,arr.Aug.Mårtensson	96
					<u>Summa</u>

Lund i juni 1928

Ernst Berggren.

Areal.							Andel i kostn.för.														
Åker		Annann mark		Summa			Dikessträckan A-B		Laga syneför-rättningen		Betänkhandel m.m.										
har	ar	har	ar	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag	Län		
																	%	kr.	ö.	kr.	ö.
	26-				26-	14560		2058	375	102		2535		0.18	1420			359 ~~360~~		2175	
	565				565	31640		4498	820	222		5540		"	"			786 ~~787~~		4752 ~~4753~~	
	185				185	99 -		1411	257	070		1738		"	"			247		1490 ~~1491~~	
	15-	595			745	25120		3557	649	176		4382		"	2/30			932 ~~933~~		3449	
	3485				3485	317240		451 -	8222	2229		55551		"	1420			7876 ~~7888~~		44655 ~~44663~~	
	43-				43-	43960		6262	1142	309		7713		"	"			1093 ~~1095~~		6617 ~~6618~~	
	41-				41-	45920		6527	1190	323		8040		"	"			1140 ~~1142~~		6894 ~~6898~~	
	143-				143-	170520		24226	4416	1197		29839		"	"			4231 ~~4237~~		25598 ~~25602~~	
	865	62-			148.5	188780		26842	4893	1326		33061		"	2/30			7032 ~~7042~~		26018 ~~26019~~	
	19-				19-	21280		3028	552	150		3730		"	1420			529 ~~530~~		32 -	
	395-				395-	487480		69266	12628	3423		85317		"	"			12094 ~~12115~~		73190 ~~73202~~	
	571.5				571.5	573860		81556	14868	4030		100454		"	"			14243 ~~14264~~		86175 ~~86190~~	
	1045				1045	87960		12495	2278	617		15390		"	"			2182 ~~2185~~		13203 ~~13205~~	
	45-				45-	504 -		7174	1308	355		8837		"	"			1253 ~~1257~~		7581 ~~7582~~	
	1913-	121.5			2034.5	2068620		2940 -	53598	14529		362127						540 - ~~54080~~		3080 - ~~308047~~	

Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarne i dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Villiegården m.fl. hemman av år 1927" uti Villie socken av Ljunits härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att utföra dikningsföretaget i fullständig överensstämmelse med det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren vid laga synförrättning år 1927 upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl.Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till företagets utförande söka erhålla statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till så stort belopp som möjligt, varför vi uppdraga åt företagets styrelse:

att hos Kungl.Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade bidraget och lånet samt

att i övrigt taga befattning med allt som berörda bidrag och lån röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör E.Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor som kräves för sökande och erhållande av föreskrivet bidrag och lån.

Villiegården den 26/9 -27

And.Hansson, S.Villie n:r 7, Ekarp n:r 7,

Anders Andersson, S.Villie n:r 16-14-17,

Emil Hansson S.Villie n:r 7,

För Rydsgårds jordbruksaktiebolag Wilh.Wastrup gm.P.C.Kris-
tersson.

Kerstin Persson, Ekarp n:r 3,

Hilma Andersson, Ekarp n:r 3,

Hans Andersson, Ekarp n:r 3,
Aug.Mårtensson n:r 13 Villie,

Anders Jönsson, Örsjö n:r 6,

Anna Andersson, Ekarp n:r 3,

Bevittnas:

Gustav V.Jönsson.

Joel Svensson.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Fhllmakt för Inspektoren P.C.Kristersson att å mina vägnar underteckna en ansökan om lån från statens avdikningslånefond för Rydsgårds Jordbruksaktiebolag i vattenavledningsföretaget "Torrläggning av mark till Villiegården m.fl.hemman av år 1927" uti Villie socken av Malmöhus län.

Rydsgård den 26/9 1927

Wilh.Westrup.

Bevittnas:

Emil Hansson. Östen Lindelöw.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Utdrag ur protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma med delägarna i Rydsgårds Jordbruks Aktiebolag den 3 sept. 1927.

Genom kallelser med rekommenderade försändelser genom all-

männas postverket hade delägarne i Rydsgårds jordbruks Aktiebolag, blivit kallade till ordinarie bolagsstämma ovanskripta dag kl.10 f.m. å Konsul Wilh.Westrups kontor å Rydsgård, och blev stämman på utsatt tid öppnad av styrelsens ordförande Konsul Wilh.Westrup, som jämväl utsågs att leda densamma förhandlingar.

Protokollet fördes av undertecknad Westrup.

Parag.6.

Till ledamöter av styrelsen återvaldes Konsul Wilh.Westrup och v.Konsuln i London Zenon Przybyszewski Westrup samt nyvaldes Friherrinnan Iwa Bennet.

Till suppleanter i styrelsen valdes Fru Ragnhild Arenfeldt och Fru Ninni Kronberg, att inkallas i nu nämnd ordning.

Parag.8.

Det lämnades i uppdrag å Fru Gudrun Westrup och Fröken Astrid Juel att jämte bolagsstämmans ordförande justera detta protokoll.

Vidare förekom ej.

Rydsgård som ovan

Efter uppdrag

Wilh.Westrup.

Justerat.

Wilh.Westrup.

Gudrun Juel-Westrup.

Astrid Juel.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Utdrag ur protokoll fört vid Styrel-
sens för Rydsgårds Jordbruks Aktiebolag
sammanträde den 3 sept. 1927.

Närvarande: W.Westrup, Zenon Przyb. Westrup och Friherrinnan
Iwa Bennet.

Parag.2.

Sedan bolagsstämman denna dag till styrelseledamöter valt
Konsul W.Westrup, Konsul Zenon Przybyszewski Westrup, Friherrinnan
Iwa Bennet och till suppleanter Fru Kagnhild Arenfeldt samt Fru
Ninnir återvalde styrelsen till ordf. Konsul W.Westrup,
(Kronberg) som jämväl utsågs till verkställande direktör.

Parag.3.

Styrelsen bestämde att Rydsgårds Jordbruks Aktiebolags
firma skall tecknas av bolagets verkställande direktör ensam.

Parag.4.

Styrelsen beslöt att befullmäktiga Konsul Wilhelm West-
rup eller den, som han förordnar låter, att vid alla domstolar
och ämbetsverk tala och svara å Rydsgårds Jorbruks Aktiebo-
lags vägnar, samt att dess rätt bevaka.

Vidare förekom ej.

Rydsgård som ovan.

Efter Uppdrag

Östen Lindelöw.

Justerat:

Wilh. Westrup.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Kungl. Patent- & Registreringsverket

Aktiebolagsavdelningen

Stockholm.

Avskrift.

Att Kungl. Patent- & Registreringsverket den 31 oktober
1904 beviljat registrering för Rydsgårds jorbruksaktiebolag,
att styrelsen, som har sitt säte i Rydsgård, Villie socken av

Malmöhus län, enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av Konsuln Johan Wilhelm Magnus Westrup i Lund, vice Konsuln Zenon de Prazybyszewski Westrup i Stockholm och Fröherrinnan Iwa Bennet i Malmö, med Fru Ninni Kronberg i Rydsgård, Villie socken till suppleant, och att firman tecknas av Johan Wilhelm Magnus Westrup ensam, det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm den 13 januari 1928

Ex officio

Gustaf Helmertz.

Vidimeras:

Emil Hansson. Östen Lindelöw.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde den 2 februari 1928 med delägarna i föreningen för torrläggning av mark tillhörande Villiegården m.fl. hemman uti Villie och Örsjö socknar uti Malmöhus län.

§:1.

Till styrelse valdes: And. Hansson, Villiegården, And. Jönsson,
Örsjö och And. Andersson, Vidarp.

§:2.

Till styrelsesuppleant valdes Aug. Mårtensson, Villie.

§:3.

Till revisorer valdes: Emil Hansson, Villie och Hans Andersson,
Ekarp.

§:4.

Uppdrogs åt styrelsen att hos Kungl. Maj:t göra ansökan om
statsbidrag och lån, att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om ar-
betets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade
bidraget och lånet, samt att i övrigt taga befattning med allt
som berörda bidrag och lån röra kan.

§:5.

Att justera dagens protokoll valdes: Emil Hansson, Villie, Aug.
Mårtensson, Villie.

Justerat:

August Mårtensson.

Emil Hansson.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Sedan arrendatorn av Lunds Domkyrka tillhöriga 3/4 mtl. Södra
Villie 13¹, Aug. Mårtensson, undertecknat föreningar för sökande av
lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag från statens
avdikningsanslag, dels för dikningsföretaget "Torrläggning av mark
till Vidarp och Gränsbo m.fl. hemman av år 1927" och dels för vat-
tenavledningsföretaget "Torrläggning av mark till Villiegården m.
fl. hemman av år 1927", får Domkyrkorådet i Lund härigenom förklara,
att från Domkyrkorådets sida intet hinder möter för berörda arren-
dator att ansöka om ovannämnda lån från statens avdikningslånefond
och bidrag från statens avdikningsanslag.

Lund den 14 mars 1928

På Domkyrkorådets i Lund vägnar:

E. Wrangel.

/Albert Eklundh.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Villiegården m.fl.
hemman uti Villie socken av Ljunits härad av Malmöhus län; upprättad en-
ligt lantbruksingeniörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode 3:-

" 14 st.kallelser à 50 öre 7:-

" 2 st.sammanträdesdagar den $\frac{21,28}{9}$ -27 24:-

För ägomätning, skala 1:4000:

" mätningssområdets gränser 6.7 km. à 3:- kr. 20:10

" 59 st.ägofig.åker, medelareal 0.32 har à 24 öre 14:16

" 19.13 har " " " " à 78 " 14:92

" 9.st.ägofig.äng " 0.14 " à 14 " 1:26

" 1.215 har " " " " à 74 " 0:90

" 29 st.ägofig.imp. " 0.21 " à 5 " 1:45

" 5.965 har " " " " à 78 " 4:65 37:34

" rubrik, skala m.m. 4:-

" ytavvägning 26.31 har à 66 öre 17:36

" 200 punkter à 2 öre 4:- 21:36

" begränsningskurva 6.7 km. à 2:50 kr. 16:75

" längdävvägning och jordundersökningar den $\frac{26,27,31}{8}$ 36:-

För arealuträkning, skala 1:4000, 97 fig. à 5 öre 4:85

" " " " 26.31 har. à 10 öre 2:63 7:48

För ägobeskrivning 2:91

" jordregisters utrönande 6:-

Trpt. 185:94

	Trpt.	185:94
För gradtabell		5:50
" uträkning av värde å ytenhet 68 fig. å 6 öre		4:08
" bestämmande av värde före och efter 68 fig. å 12 öre		8:16
" profilkartan 2.- km. å 3:50 kr.		7:-
" sektioner 40 st. å 28 öre	11:20	
" 2 st.brotrummor å 5:- kr. + 3:- kr.	<u>16:-</u>	27:20
" skalor, rubrik m.m.		3:-
För hydrografisk utredning		2:22
" bestämmande av dimensioner 2.- km. å 5:- kr.		10:-
" dikenas insättande å kartan ,.....		2:44
" grävningstabell		7:-
" kostnadsberäkning 2.- km. å 4:50 kr.		9:-
därtill 0.1% av kostnaderna		2:94
" införande av höjdsiffror 200 st. å 1 öre		2:-
" ersättningslängd		5:50
" utlåtande		45:-
" kostnadsfördelningslängd		12:-
För kopia av plan- och profilkartan:		
" rubrik, skalor m.m.		7:-
" 97 fig. å 7 öre	6:79	
" 26.31 har å 14 öre	<u>3:68</u>	10:47
därtill 25%		<u>2:62</u>
	Trpt.	359:07

	Trpt.	359:07
För 200 st.höjdlägestal à 2 öre	4:-	
" diken å plankartan	4:15	
" profilen 2.- km. à 6:- kr.	12:-	
" tvärsektioner och brotrummor lika föregående	21:20	
därtill 30%	6:36	
" rubrik,skalor m.m.	3:-	
För avskrift av handlingar med inbindning	36:-	
		445:78
För gode männen	45:20	
" kallelsekostnad	5:-	
" dagsverken	40:-	
	<u>Summa kronor</u>	<u>535:98</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader här-
efter kländer därå genom stämning till Ljunits häradsrätt anställa.

Villiegården den 28 september 1927

Ernst Berggren.

445:78 kvitteras Ernst Berggren.

22:60 " Lars Mårtensson.

22:60 " Magnus Andersson.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdikningsanslag för torrläggning av mark till Villiegården m.fl. hemman uti Villie socken av Ljunits härad och Malmöhus län.

För översiktskarta	4:-
" betänkande	9:-
" tabellers upprättande den $\frac{18,19}{1} - 28 = 2$ dagar	24:-
" avskrift av handlingar med inbindning	39:75
" kopia av plankartan, rubrik, skala m.m.	7:-
" 97 fig. à 7 öre	6:79
" 26.31 har à 14 öre	<u>3:68</u> 10:47
" 200 st. höjdlägestal à 2 öre	4:-
" diken å plankartan	4:15
" kopia av profilkartan, rubrik, skalor m.m.	3:-
" 2 km. längdprofil à 6:- kr.	12:-
" tvärsektioner och brotrummor m.m.	21:20
därtill 30%	<u>6:36</u>
	42:56
avgår 25% därav för profilritning å kalkerväv	<u>10:64</u> 31:92
för skrivelser m.m.	6:-
" utlägg för fastställelsebevis	<u>5:-</u>
Summa kronor	<u>145:29</u>

Kvitteras

Lund den 18 juni 1928

Ernst Berggren.

*coll.
B.*

*coll.
B.*

Första och Tjugotre (23) stiftens vid
vidimera, ex officio
Ernst Berggren

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde
angående laga syneförrättning för
torrläggning av mark till Villie-
gården m.fl.hemman.

År 1927 den 21 september inställde sig undertecknad, sta-
tens lantbruksingeniör, hos lantbrukaren Anders Hansson & Villie-
gården för att på grund av nedan intagna förordnande företaga
en laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande
Villiegården m.fl.hemman uti Villie socken av Ljunits härad
och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskil-
da kallelser underrättats om förrättningsens företagande denna
dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädes-
kommo:

sökanden:

Anders Hansson för Södra Villie N:7, Villiegården kallat.

och av övriga sakägare:

Lunds Domkyrkoråd för Södra Villie N:13 genom Domkyrkokamrer

John Palm enl.fullmakt Bil.A.

Anders Perssons sterbhus för Ekarp N:3 genom:

Hans Andersson, son

Bror Andersson, svärson

Anders Andersson för Södra Villie N:16 och 17 (Vidarp kallat)

Anders Jönsson för Örsjö N:6.

Emil Hansson för Södra Villie N:7 och 16.

Kassören och sekteteraren samt ledamoten i Ljunits härads vägstyrelse Herr Ola Persson i Karlsborg.

Som gode män Herrar Lars Mårtensson i Ekarp och Magnus Andersson i Villie, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse, som följer. Bil. B.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningsens handläggning.

§:3.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området.

§:4.

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökanden, förklarade sig Anders Andersson härtill villig och varom särskild förening upprättades Bil. C.

§:5.

Sökanden yrkade få sin i företaget ingående vattenskadade mark torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av markens alstringsförmåga genom nygrävning av floddike från sökanden

Hanssons norra gräns.

§:6.

Det skulle antecknas att den i företaget ingående bygdevägsbron hade tillkommit för omkring tjugo år sedan och att den ovan bron liggande marken varit av åkers natur vid brons tillkomst.

§:7.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas, nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta onsdagen den 28 denna månad kl. 10 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:8.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Lars Mårtensson.

Magnus Andersson,

Den 28 september 1927.

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synemän och

följande sakägare:

Rydsgårds Jordbruks A.B. för Egarp N:8 o 7 genom inspektoren

N.C. Kristersson enl. fullmakt Bil. D, E och F.

Anders Perssons sterbhus för Egarp N:3 genom Fru Kersti

Persson enl. fullmakt Bil. G.

Anders Hansson för Egarp N:7 och Villie södra N:7.

Anders Andersson för Villie N:16 och 17.

Anders Jönsson för Örsjö N:6.

Lunds domkyrka för Villie södra N:13 genom Domkyrkokanrer

John Palm enl. fullmakt Bil. A.

Aug. Mårtensson som arr. av do

§:9.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handling-
arna och förslaget.

§:10.

Avgavs följande utlåtande Bil. H.

§:11.

Anders Hansson skulle å Villie ^{gården} emottaga och förvara hit-
hörande handlingar och kartor samt utsågs till sammankallande
för val av styrelse.

§:12.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades för-
rättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:13.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Lars Mårtensson.

Magnus Andersson.

Bil.A.

Fullmakt

för Domkyrkokamrer John Palm i Lund eller den han i sitt ställe
sätter att vid det eller de sammanträden, som komma att hållas
angående av Kungl. Maj:ts befälningshavande i Malmöhus län för-
ordnad syn för torrläggning ~~av~~ mark till Villiegården m.fl.hem-
man uti Villie socken av Ljunits härad bevaka Domkyrkans i Lund
rätt och bästa samt för Domkyrkorådet i Lund tala och svara.

Ombudets laga åtgärder ^{i ärendet} godkännas.

Lund den 14 september 1927.

På Domkyrkorådets i Lund vägnar:

E. Wrangel.

(Sigill.)

/Albert Eklundh.

Bil.B.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om för-
ordnande för lantbruksingeniören i länet att enligt gällande

vattenlag handlägga en laga syneförrättning för torrläggning
av mark till Villiegården m.fl.hemman uti Villie socken och
Ljunits härad av Malmöhus län.

Villiegården den 2 juli 1927.

Anders Hansson.

Resolution.

Herr lantbruksingenjören E. Berggren förordnas härigenom
att, därest laga hinder ej möter i behörig ordning företaga den
i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 5 juli 1927.

På länsstyrelsens vägnar:

A. Adler.

T. Kinnman.

Bil.C.

Förening

ingången vid allaga syneförrättningsammanträde angående torrläggning av mark till Villiegården m.fl.hemman uti Villie socken av Malmöhus län..

Undertecknad vill härmed förena sig och göra gemensam sak med sökanden till ovanskrivna laga syneförrättning.

Villiegården den 21 september 1927.

Anders Andersson.

Bevittnas:

Lars Mårtensson.

Magnus Andersson.

Bil.D.

Fullmakt för inspektören P.C.Kristersson att vid sammanträde denna dag inför Lantbruksingeniören E.Berggren Rydsgårds jordbruksaktiebolags rätt bevaka, godkännande jag ombudets lagliga åtgärder.

Rydsgård den 28 sept. 1927.

Wilh. Westrup.

Bevittnas:

N. Kronberg.

Östen Lindelöv.

Bil. E.

Utdrag ur protokoll, hållet
vid sammanträde med styrel-
sen för Rydsgårds Jordbruks-
Aktiebolag i Rydsgård den 3
sept. 1927.

§:3.

Styrelsen beslöt att befullmäktiga Konsul Wilh. Westrup
eller den, som han förordna^{läter} att vid alla domstolar och äm-
betsverk tala och svara å Rydsgårds Jordbruks Aktiebolags
vägnar, samt att dess rätt bevaka.

Vidare förekom ej.

Rydsgård som ovan.

Efter uppdrag

Wilh. Westrup.

Justerat:

Wilh. Westrup.

Rätt utdraget intyga:

H. N. Kronberg.

Östen Lindelöv.

Bil.F.

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma med delägarna i Rydsgårds Jordbruks Aktiebolag den 3 september 1927.

§:2.

Bolagsstämman förklarades hava blivit i stadgad ordning kungjord.

§:6.

Till ledamöter av styrelsen återvaldes Konsul Wilh. Westrup och Konsul Zenon de Przybyszewski. Westrup samt nyvaldes Fröherrinnan Iwa Bennet.

Till suppleanter valdes Fru Ragnhild Arenfeldt och Fru Ninni Kronberg att inkallas i nu nämnd ordning.

§:8.

Det lämnades i uppdrag åt Fru Gudrun Westrup och Fröken Astrid Juel att jämte bolagsstämmans ordförande justera detta

protokoll.

Vidare förekom ej.

Rydsgård som ovan

Efter uppdrag

Wilh. Westrup.

Justerat:

Wilh. Westrup Gudrun Juel Westrup.

Astrid Juel.

Rätt utdraget intyga:

N. Kronberg.

Östen Lindelöv.

Bil. G.

Vår moder och svärmoder enkan Kerstin Persson N:3 Ekarp befullmäktigas att vid sammanträde och syn på floddike å Villiegården m. fl. hemman vår rätt bevaka och talan föra godkännande vad hon lagligen gör och låter.

Ekarp den 28 september 1927.

Hans Andersson. Anna Andersson. Hilma o Bror Andersson.

Namnteckningarna bevittnas av

Lars Mårtensson.

Agnes Larsson.

Bil.H.

Utlåtande av synemännen vid den
av Kungl. Maj:ts befallningshavan-
den i länet på därom gjord ansö-
kan förordnade laga syneförrätt-
ningen för torrläggning av mark
till Villiegården m.fl.hemman
uti Villie socken av Ljunits hä-
rad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning av ett natur-
ligt vattendrag eller floddike för bättre torrläggning av i
hufvudsak redan odlad jord i och för höjande av densamma's alst-
ringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. av gällande vat-
tenlag att anse såsom vattenavledning.-

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av vattenav-
ledningen, har avfattats å hithörande plankarta, därvid begräns-
ningslinien eller kurvan blivits så beräknad, att all den nedom
denna linie belägen mark ej under nuvarande förhållanden är
torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.-

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts till
grund för områdets begränsning.-

Den i företaget ingående marken är till areal och be-
skaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävde-

förteckningslängden.-

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den påtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom vattenavledningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.-

Därvid hava synemännen gått så till väga att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densamma naturliga godhet och beskaffenhet genom jordbörningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr.hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.-

Markens höjdläge över horisontalplanet är betecknad med blå siffror med decimaler.-

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s.av jordens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i floddiket d.v.s.av markens nuvarande vattenskada.-

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sätt-

ning beräknats, har höjdlägesgraden 1.0.-

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bli va värd d.v.s. den är alldeles oberoende av vattenavledningen.-

Den mark däremot, som ligger så lågt, att den nu ej kan vara värd något alls, har höjdlägesgraden 0.-

Höjdska lan varierar således emellan dessa bägge punkter 1.0 och 0.0 och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.-

Beträffande markens värde efter vattenavledningens utförande, har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bli va fullständigt torrlagd.-

För all den mark, som så ej blir, har en reducering av de åsat- ta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräk- nats efter samma grunder, som ovan beskrivits om höjdlägesgrader- na.-

För den mark, som ligger mera avlägset från floddiket har sär- skild hänsyn tagits vid värdenas åsättande.-

Likaledes har iakttagits att mark, som ingått i en nedanför detta företag liggande ^{och} redan förut genom en laga syneförrättning ordnat dikningsföretag, ej även kommer att ingå i detta.-

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest ovanskriv- na grader återfinnas.-

I samma längd finnes även varje delägarers båtnads- eller förbättringsvärde.-

Företagets omfattning är beroende på ansökan, den ingångna föreningen och yrkandena i sammanträdesprotokollet §:5 samt vid synegången och utgör nygrävningen av floddiket, å plan- och profilkartan samt i handlingarna betecknad med litt. A-B.-

Å plankartan är dikets läge betecknad med tvenne heldrag-na röda linier.

Endast vid avvägningsspålen 8 har en mindre rätning av detsamma föreskrivits.-

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste vattenavledningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.-

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta uppgåtts och befunnits utgöra:

Vid A ----- 940 hektar

" 8 ----- 1100 "

Avrinningen har beräknats till 0.6 liter per sekund och hektar och dimensionen efter Ganguillets och Kutters formel

för vattenets hastighet

$$v = \left\{ \frac{23 + \frac{0.00155}{I} + \frac{1}{N}}{1 + \left(23 + \frac{0.00155}{I} \right) \frac{N}{\sqrt{H}}} \right\} \sqrt{RI}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $N=0.03$.

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således en bottenbredd av 0.3 meter med sidoslänkt av 1:1.25 vara fullt tillräcklig med ett högsta vattendjup växlande emellan 0.50 och 0.90 m. vilket å profilen angives med en streckad blå linie.-

I företaget ingår en allmän vägbro, som lägger hinder i vägen för den ovan densamma liggande markens torrläggning till lagenligt djup.-

Då efter vad kunnat utrönas denna tillkommit för omkring 20 år sedan och marken intill men ovanför densamma varit av åkers natur vid densammas tillkomst, skall vägstyrelsen bekosta underbyggnaden av densamma enligt upprättad ritning.

I enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 7§ av vattenlagen skall arbetet ombesörjas av vägstyrelsen, därest denna ej hellre vill överlämna det till den blivande styrelsen för vattenavledningsföretaget.-

Underbyggnaden² skall utföras på tid och sätt så att vattenavledningsarbetet därav ej hindras.-

Det har även varit nödigt föreskriva underbyggnad av en

enskild vägbro vid 4+58-4+63 med stenmurning i cement enligt upprättad ritning.-

I enlighet med 9 kap.49§ av vattenlagen, skall ersättning för mark, som åtgår till floddikets utvidgning gäldas med fulla värdet och finnes i en särskild ersättningslängd var och en sakägares andel därav upptagen.

Likaledes skall enligt samma paragraf ersättning utgå med fulla värdet för den förlust, skada och intrång, som uppkommer genom dikesvallarnas upplagsplats, vilken ersättning av syne-
männen beräknats till 15% av det blivande värdet å den mark, som beräknats åtgå för upplaget.

Även dessa ersättningar återfinnas i föreskrivna längd.

I enlighet med bestämmelserna i 7 kap.21§ av vattenlagen skall all mark, för vilken vattenavledningen medför båtnad utgöra en samfällighet.

Enligt bestämmelserna i 11 kap.95§ av vattenlagen åligger det sökanden att innan arbetet påbörjas till länsstyrelsen som bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en summa av en för tusen av värdeökningen eller tjugo kronor 69 öre.-

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap.62§ av vattenlagen få sy-
nemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:
att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i

överensstämmelse med ovanskrivna förslag och bestämmelser,

som noggrant skola följas vid arbetets utförande, såväl med

hänsyn till plan- som profilritningen;

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft

och skall vara bragt till slut inom fem år därefter eller

senaast före år 1932 års utgång;

att kostnaderna för ej mindre vattenavledningen än framtida un-

derhållet av ifrågavarande floddikessträcka i överensstäm-

melse med hithörande förslag skall av delägarna gäldas sam-

fält efter var och en delägares förbättrings- eller båtnads-

värden, vilka återfinnas som deltagningsprocent i kostnadsför-

delningelängden;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordrande

av anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vil-

ken därtill provas lämplig och med vilken kontrakt skall upp-

rättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och

därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör

kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att den uppkastade dikesjorden ej får läggas närmre dikeskanten

än 0.6 meter och ej i sammanhängande strängar utan med öpp-

ningar där så erfordras för ytvattnets fria avlopp;

att där diket går i rågång skall det upptagas till lika del å

bägge sidor, varjämte även dikesjorden upplägges till hälft

ten å varje; finnes väg å ena sidan skall utvidgningen göras å den andra, varjämte även dikesjorden upplägges å denna;

att årliga ränsningar av floddiket skola verkställas; uppkommer jordras eller annat, som hindrar vattnet i dess lopp skall dock detta genast undanskaffas och botten och doceringar om så kräves stensättas;

att vid grävnings- eller ränsningsarbete så mycket vatten ej på en gång får uppdämmas eller framläppas att fara för översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att företaget skall anses fullbordat, när det blivit avsynat och godkänt av lantbruksingeniören i länet eller dennes assistent;

att företagets benämning skall vara "torrläggning av mark till Villiegården m.fl. hemman av år 1927";

att fixpunkter i form av + i jordfasta stenar blivit inhuggna vid 0 på ett höjdläge av +10.62

" 8+20 " " +5.03

" 17+30 " " +2.37

allt över horisontalplanet;

att förrättningskostnaden skall utgå efter samma grunder, som gälla för vattenavledningen eller efter deltagningsprocenten, men nu om så skulle erfordras av sökanden förskju-

tas.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen, eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomsbol adress Stockholm ställda besvär. -

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Villiegården den 28 september 1927.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Lars Mårtensson.

Magnus Andersson.

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	¹ <u>3/16 mtl. Egarp 8</u>															
	<u>Rydsgårds Jorbruks A. H.</u>															
1	åker			13	-											
2	do			13	-			26	-							
	³ <u>7/256 mtl. Egarp 7</u>															
	<u>Rydsgårds Jordbruks A. B.</u>															
3	åker			52	-											
4	do imp.													40	-	
5	do imp.													44	-	
6	dike imp.													08	-	
7	åker			0450				5650								
	⁴ <u>3/64 mtl. Egarp 3</u>															
	<u>Anders Perssons sterbhus:</u>															
	<u>Ankan Kersti Persson, barn:</u>															
	<u>Hans, Anna och Hilma gift</u>															
	<u>med Bror Andersson.</u>															
8	åker			02	-											
9	trädgård			0750												
10	do			0250												
11	åker			0650				1850								
	⁵ <u>26/256 mtl. Egarp 7</u>															
	<u>Anders Hansson, sök.</u>															
	Trpt.							1 01	-					92	-	

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark	Summa						Impedi- menter				
						Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark							
		har	ar	kvm.		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.		
	Trpt.							1	01	-				92	-	
12	äng				21	-										
13	do				04	50										
14	do				03	50										
15	do				11	-										
16	håla imp.													10	-	
17	åker		06	-												
18	do		09	-												
19	äng				03	50										
20	do				11	-										
21	do				05	-										
22	håla imp.							15	-		59	50		03	-	
	15/276 mtl. Egarp 7 ⁴															
	<u>Anders Hansson, sök.</u>															
23	åker imp.													1,79	-	
24	do		39	-												
25	do		44	-												
26	dike imp.													11	-	
27	åker, backe imp.													20	-	
28	åker		26	-												
29	do		16	-												
30	do		09	50												
	Trpt.	1	34	50				1	16	-		59	50	3	15	-

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigureras beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	1	34	50				1	16	-		59	50	3	15	-
31	åker		20	-												
32	do		16	-												
33	do		35	-												
34	do	1	09	-												
35	do		17	-												
36	do		17	-												
37	do imp.							3	48	50				31	-	
	41/64 mtl.Villie södra 7	4														
	Anders Hansson, sök.															
38	åker		15	-												
39	do		28	-												
40	dike imp.							43	-					08	50	
	777/3200 mtl.Villie södra 7	2														
	Anders Hansson, sök.															
41	åker		33	-												
42	do		08	-												
43	väg imp.													05	-	
44	väg imp.							41	-					02	50	
	41/64 mtl.Villie södra 7	4														
	Anders Hansson, sök.															
45	åker		14	-												
	Trpt.		14	-				5	48	50		59	50	3	62	-

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter			
		Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Impedi- menter			
		ha	ar	kv.	ha	ar	kv.	ha	ar	kv.	ha	ar	kv.	ha	ar	kv.	
	- Trpt.		14	-				5	48	50		59	50		3	62	-
46	åker		45	-													
47	do		12	-													
48	do		57	-													
49	do		15	-													
50	dike imp.							1	43	-						18	-
<u>373/3200 Villie södra 7³</u>																	
<u>Emil Hansson.</u>																	
51	äng						42	-									
52	do						20	-									
53	håla imp.															15	-
54	åker		01	50													
55	do		06	-													
56	do		22	-													
57	do		55	-													
58	do		02	-					8	65	0	62	-				
<u>9/480 mtl. Villie södra 16³</u>																	
<u>Emil Hansson.</u>																	
59	åker		19	-													
60	väg imp.															11	-
61	dike imp.								19	-						07	50
<u>141/480 mtl. Villie södra 16²</u>																	
	Trpt.							7	97	-	1	21	50		4	13	50

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kv.
								har	ar	kv.	har	ar	kv.			
	Trpt.							7	97	-	1	21	50	4	13	50
	<u>Anders Andersson, sök.</u>															
62	åker			37	-											
63	väg imp.														03	50
64	åker			30	-											
65	do			30	-											
66	dike imp.														04	50
67	åker			90	-											
68	dike imp.														05	50
69	åker			27	-											
70	väg imp.														11	-
71	åker			41	-											
72	do			58	-											
73	do			42	-											
74	do			40	-			3	95	-						
	5/16 mtl. Villie södra 17															
	<u>Anders Andersson, sök.</u>															
75	åker			08	-											
76	håla imp.														03	50
77	åker			10	50											
78	väg imp.														08	-
79	åker			98	-											
	Trpt.	1	16	50				11	92	-	1	21	50	4	49	50

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kv.
								har	ar	kv.	har	ar	kv.			
	Trpt.	1	16	50				11	92	-	1	21	50	4	49	50
80	åker		51	-												
81	do		16	-												
82	do imp.													57	-	
83	do		54	-												
84	do	1	54	-												
85	dike imp.													14	-	
86	åker	1	80	-				5	71	50						
	<u>3/32 mtl. Örajö 6⁷</u>															
	<u>Anders Jönsson.</u>															
87	åker		18	-												
88	do		08	50												
89	håla imp.													14	-	
90	åker		60	-												
91	do		06	-												
92	do		12	-												
93	do imp.													30	-	
94	do imp.													21	-	
95a	dike imp.													08	-	
95b	håla imp.							1	04	50				03	-	
	<u>3/4 mtl. Villie södra 13¹</u>															
	<u>Lunds Domkyrka.</u>															
	Trpt.							18	68	-	1	21	50	5	96	50

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

[illegible]

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägg-ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.																561 -
	<u>And. Hansson, sök.</u>																
12	äng	21	-		1600	08	1280	268	80	1	1600	336	-			6720	
13	do	04	50		1600	09	1440	64	80	1	1600	72	-			720	
14	do	03	50		800	01	80	2	800	5	400	14	-			1120	
15	do	11	-		2000	08	1600	176	-	1	2000	220	-			44 -	
17	åker	06	-		2000	09	1800	108	-	1	2000	120	-			12 -	
18	do	09	-		2000	08	1600	144	-	1	2000	180	-			36 -	
19	äng	03	50		1600	05	800	28	-	09	1440	5040				2240	
20	do	11	-		1600	08	1280	140	80	1	1600	176	-			3520	
21	do	05	-		800	01	80	4	-	05	400	20	-			16 -	
	Sma.	74	50					937	20			118840			25120		251 20
	⁴ <u>15/276 mtl. Egarp 7</u>																
	<u>Anders Hansson, sök.</u>																
24	åker	39	-		2800	07	1960	764	40	1	2800	1092	-			32760	
25	do	44	-		2800	06	1680	739	20	1	2800	1232	-			49280	
28	do	26	-		2800	08	2240	582	40	1	2800	728	-			14560	
29	do	16	-		2800	06	1680	268	80	1	2800	448	-			17920	
30	do	09	50		2800	03	840	79	800	7	1960	18620				10640	
31	do	20	-		2800	05	1400	280	-	09	2520	504	-			224 -	
32	do	16	-		2800	08	2240	358	40	1	2800	448	-			8960	
33	do	35	-		2800	08	2240	784	-	1	2800	980	-			196 -	
	Trpt.	2	05	50				3857	-			561820			176120		81220

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullväxt torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.		Höjningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.	2	05	50				3857	-			5618	20	1761	20	812	20
34	åker	1	09	-	2800	06	1680	1831	20	1	2800	3052	-	1220	80		
35	do		17	-	2800	09	2520	428	40	1	2800	476	-		4760		
36	do		17	-	2800	07	1960	333	20	1	2800	476	-		14280		
	Sma.	3	48	50	-			6449	80			9622	20	3172	40	3172	40
41/64 mtl. Villie södra 7 ⁴																	
Anders Hansson, sök.																	
38	åker		15	-	2800	07	1960	294	-	1	2800	420	-		126	-	
39	do		28	-	2800	06	1680	470	40	1	2800	784	-		31360		
	Sma.		43	-	-			764	40			1204	-		43960	439	60
777/3200 mtl. Villie södra 7 ²																	
Anders Hansson, sök.																	
41	åker		33	-	2800	06	1680	554	40	1	2800	924	-		36960		
42	do		08	-	2800	06	1680	134	40	1	2800	224	-		8960		
	Sma.		41	-	-			688	80			1148	-		45920	459	20
41/64 mtl. Villie södra 7 ⁴																	
Anders Hansson, sök.																	
45	åker		14	-	2800	07	1960	274	40	1	2800	392	-		11760		
46	do		45	-	2800	06	1680	756	-	1	2800	1260	-		504	-	
47	do		12	-	2800	03	840	100	80	09	2520	30240			20160		
48	do		57	-	2800	05	1400	798	-	1	2800	1596	-		798	-	
49	do		15	-	2800	08	2240	336	-	1	2800	420	-		84	-	
	Trpt.	1	43	-	-			2265	20			3970	40	1705	20	4883	40

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal		Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde		
					Höjningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör						
		har	ar	kv.			Kr.	Kr.			öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.	1	43	-				2265	20			3970	40	1705	20	4883	40
	Sma.	1	43	-				2265	20			3970	40	1705	20	1705	20
373 3200	mtl. Villie Södra 7																
	<u>Emil Hansson.</u>																
51	äng	42	-	2800	051400	588	-	1	2800	1176	-	588	-				
52	do	20	-	2000	03 600	120	-	09	1800	360	-	240	-				
54	åker	0150	2800	092520	37 80	1	2800	42	-	420							
55	do	06	-	2800	082240	134	40	1	2800	168	-	3360					
56	do	22	-	2800	061680	369	60	1	2800	616	-	24640					
57	do	55	-	2800	051400	770	-	1	2800	1540	-	770	-				
58	do	02	-	2800	092520	50	40	1	2800	56	-	560					
	Sma.	1	4850					2070	20			3958	-	1887	80	1887	80
9/480	mtl. Villie Södra 16																
	<u>Emil Hansson.</u>																
59	åker	19	-	2800	061680	319	20	1	2800	532	-	21280					
	Sma.	19	-					319	20			532	-	21280		212	80
141 480	mtl. Villie Södra 16																
	<u>And. Andersson, gök.</u>																
62	åker	37	-	2800	061680	621	60	1	2800	1036	-	41440					
64	do	30	-	2800	061680	504	-	1	2800	840	-	336	-				
65	do	30	-	2800	071960	588	-	1	2800	840	-	252	-				
67	do	90	-	2800	051400	1260	-	1	2800	2520	-	1260	-				
	Trpt.	1	87	-				2973	60			5236	-	2262	40	8689	20

VÄRDERINGSLÄNGD

Länslängd nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. bortlägg.	Före grävningen			Efter grävningen			Förbättringsvärde		Sammanförbättringsvärde	
		har	ar	kv.	Kr.	Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör	Torrlägsningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.	1	87	-				2973 60			5236 -	226240		8689	20
69	åker		27	-	2800	06	1680	453 60	1	2800	756 -	30240			
71	do		41	-	2800	05	1400	574 -	1	2800	1148 -	574 -			
72	do		58	-	2800	07	1960	1136 80	1	2800	1624 -	48720			
73	do		42	-	2800	07	1960	823 20	1	2800	1176 -	35280			
74	do		40	-	2800	02	560	224 -	1	2800	1120 -	896 -			
	Sma.	3	95	-				6185 20			11060 -	487480		4874	80
5/16 mtl. Villie Södra 17															
	And. Andersson, sök.														
75	åker		08	-	2800	09	2520	201 60	1	2800	224 -	2240			
77	do		10	50	2800	09	2520	264 60	1	2800	294 -	2940			
79	do		98	-	2800	07	1960	1920 80	1	2800	2744 -	82320			
80	do		51	-	2800	07	1960	999 60	1	2800	1428 -	42840			
81	do		16	-	2800	08	2240	358 40	1	2800	448 -	8960			
83	do		54	-	2800	06	1680	907 20	1	2800	1512 -	60480			
84	do	1	54	-	2800	06	1680	2587 20	1	2800	4312 -	172480			
86	do	1	80	-	2800	06	1680	3024 -	1	2800	5040 -	2016 -			
	Sma.	5	71	50				10263 40			16002 -	573860		5738	60
3/32 mtl. Örsjö 6 ⁷															
	And. Jönsson.														
87	åker		18	-	2400	08	1920	345 60	1	2400	432 -	8640			
88	do		08	50	2400	09	2160	183 60	1	2400	204 -	2040			
	Trpt.		26	50				529 20			636 -	10680		19302	60

Lagarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal		Värde per har vid fullskid. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
					Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.			Kr.	Kr.			Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.
	Trpt.		2650				529	20			636	-	10680	19302	60	
90	åker		60 -	2800	061680	1008	-	1	2800	1680	-	672	-			
91	do		06 -	2800	082240	134	40	1	2800	168	-	3360				
92	do		12 -	2800	082240	268	80	1	2800	336	-	6720				
	Sma.	1	0450			1940	40			2820	-	87960	879	60		
	3/4 mtl.Villie Södra 13 ¹															
	Lunda Domkyrka.															
	arr.Aug.Mårtensson.															
96	åker		45 -	2800	061680	756	-	1	2800	1260	-	504	-			
	Sma.		45 -			756	-			1260	-	504	-	504	-	
													Summa.	20686	20	
	Villiegården den 28 september 1927.															
	på tjänstens vägnar:															
	Ernst Berggren.															
	Lars Mårtensson.								Magnus Andersson.							

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikesaträcken A-B.</u>						
0-2+80	280	mylla på grus o lera ngt.sten kbm.	130	1.-	130	-		
2+80-4	120	do do do sten. kbm.	175	1.50	262	50		
4-10	600	do do do ngt.sten kbm.	700	0.90	630	-		
10-19+50	950	do do do ngt.sten kbm.	1100	0.80	880	-		
4+58-4+63		<u>underbyggnad av ägovägsbro:</u>						
		grävn.över dikeasekt.		10:-				
		stenmurn.i cement kbm.6 à15=90:-						
		stensättn.i botten och slän-						
		ter kvm.16 à 2.50		40:-		140	-	
9+69-9+73		<u>underbyggnad av bygdevägsbro:</u>						
		grävn.över sektion		10:-				
		betongggjutn.4 kbm.à 25:-		100:-				
		spåntning 0.3 kbm.		10:-				
		stensättning 16 kvm.à 2.50=40:-						
		Sma.160:-						
		gäldas av vägstyrelsen				-	2042	50
		för jordersättningar				236	60	
		* ersättning för vallar				43444	691	04
		för oförutsedda fall m.m.					206	46
	1950				Sma.		2940	00
		Villiegården den 28 sept.1927.						
		på tjänstens vägnar:						
		Ernst Berggren.						

[illegible]

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottn-bredd	dagbredd	
<u>Dikessträckan A-B.</u>	0	-	1:125	2.40	0.3	6.30	F.P.=10.62
	+25	25	"	1.60	"	4.30	
	+50	25	"	2.20	"	5.80	
	1	50	"	1.30	"	3.55	
	+50	50	"	1.55	"	4.20	
	2	50	"	1.60	"	4.30	
	+50	50	"	1.90	"	5.05	
	+80	30	"	2.20	"	5.80	
	3	20	"	2.40	"	6.30	
	+50	50	"	1.75	"	4.70	
	4	50	"	1.70	"	4.55	
	+50	50	"	1.80	"	4.80	
	5	50	"	1.50	"	4.05	
	+50	50	"	1.65	"	4.40	
	6	50	"	1.60	"	4.30	
	+50	50	"	1.95	"	5.20	
	7	50	"	1.65	"	4.40	
	+50	50	"	1.65	"	4.40	
	8	50	"	1.55	"	4.20	F.P.=5.03
	+50	50	"	1.65	"	4.40	
	9	50	"	1.75	"	4.70	
	+50	50	"	1.70	"	4.55	
Träpt.		950					

Dikets beteckning	Avvägningspålens n: r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottenbredd	dagbredd	
Trpt.		950	1:125		0.3		
	10	50	"	1.50	"	4.05	
	+50	50	"	1.65	"	4.40	
	11	50	"	1.95	"	5.20	
	+25	25	"	2.05	"	5.40	
	+50	25	"	2.05	"	5.40	
	12	50	"	2.05	"	5.40	
	+50	50	"	2.00	"	5.30	
	13	50	"	1.90	"	5.05	
	+50	50	"	2.00	"	5.30	
	14	50	"	1.75	"	4.70	
	+50	50	"	1.55	"	4.20	
	15	50	"	1.80	"	4.80	
	+50	50	"	1.95	"	5.20	
	16	50	"	1.90	"	5.05	
	+50	50	"	1.80	"	4.80	
	17	50	"	1.70	"	4.55	
	+30	30	"	1.75	"	4.70	F.P.=2.37
	+50	20	"	1.90	"	5.05	
	18	50	"	1.60	"	4.30	
	+20	20	"	2.70	"	7.05	
	+50	30	"	2.60	"	6.80	
Trpt.		1850					

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sideslänkt	djup	bottnbredd	dagbredd	
Träpt.		1850					
	18+60	10	1:1.25	0.90	0.3	2.55	
	19	40	"	1.00	"	2.80	
	+30	30	"	1.10	"	3.05	
	+50	20	"	1.00	"	2.80	
	<u>Sma.</u>	<u>1950</u>					
Villiegården den 28 september 1927.							
på tjänstens vägnar:							
Ernst Berggren.							

[illegible]

Ersättningslängd.

Hemmanets			Ägarens namn.	Ersättn. för jord.				Ersättn. för vallar					
Mantel	Nummer	namn.		ar	åkerar	Ersättning		Summa ersättning	ar	åkerar	Ersättning		Summa ersättning
						kr. ö.	kr. ö.				kr. ö.	kr. ö.	
15 276	7	Egarp.	Anders Hansson.	-	-					11.-	4.20	46	20
41 64	7	Villie Södra	do	0.7	28-	19	60			17.-	4.20	71	40
777 3200	7	do	do	0.5	28-	14	-	33	60	7.-	4.20	29	40
373 3200	7	do	Emil Hansson.	0.1	14-	14				6.-	2.10	12	60
"	7	do	do	1.7	28-	47	60	49	-	9.54	4.20	39	90
141 480	16	do	And. Andersson.	1.-	28-	28	-			13.-	4.20	54	60
141 480	16	do	do	2.-	28-	56	-			10.44	4.20	43	68
5 16	17	do	do	2.5	28-	70	-	154	-	32.34	4.20	135	66
3 32	6	Örsjö	And. Jönsson.	-	-					5.-	4.20		
						Sma.		23660				Sma. 45444	
Villiegården den 28 september 1927.													
på tjänstens vägnar:													
Ernst Berggren.													
Biträdande gode män:													
Lars Mårtensson.						Magnus Andersson.							

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets				Ägarens namn.	Förbättringsvärde		Deltagningsprocent	Dikningskostnad		Förnämningskostnad	
Jordregister	mtl.	nr.	namn		kr.	ö.		kr.	ö.	kr.	ö.
					1	2		3	4	5	6
8	3/16		Egarp.	Rydsgårds Jordbruks A. B.	14560	0.70		2058		375	
7 ³	7/256		do	do do	31640	1.53		4498		820	
3 ⁴	3/64		do	And.Perssons sterbh.änk.Kersti Persson, barn:Hans, Anna o Hilma, gift med Bror Andersson.	99	0.48		1411		257	
7 ⁵	26/256		Egarp.	And.Hansson, sök.	25120	1.21		3557		649	
7 ⁴	15/276		do	do ,sök.	317240	5.34		451	-	8222	
7 ⁴	41/64		Villie södra	do ,sök.	43960	2.13		6262		1142	
7 ²	777/3200		do	do ,sök.	45920	2.22		6527		1190	
7 ⁴	41/64		do	do ,sök.	170520	8.24		24226		4416	
7 ³	373/3200		do	Emil Hansson.	188780	9.13		26842		4893	
16 ³	9/480		do	do	21280	1.03		3028		552	
16 ²	141/480		do	And.Andersson, sök.	487480	23.56		69266		12628	
17 ¹	5/16		do	do ,sök.	573860	27.74		81556		14868	
6 ⁷	3/32		Örsjö.	And.Jönsson.	87960	4.25		12495		2278	
13 ¹	3/4		Villie Södra	Lunds Domkyrka, arr.Aug.Mårtensson.	504	2.44		7174		1308	
Sma.					2068620	100:-	2940	-		53598	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				<u>Sammandrag.</u>								
			Egarp.	Rydsgårds Jordbruks A. B.	462	-	223	65	56	11	95	
			do	And.Perssons sterbh:änk.Kers- ti Persson, barn:Hans, Anna o Hilma, gift med Bror Andersson.	99	-	048	14	11	25	7	
			do & Villie Södra	And.Hansson, sök.	602	760	29	14	85	67	156	19
			Villie Södra	Emil Hansson.	2100	60	10	16	29	87	54	45
			do	And.Andersson, sök.	1061	340	51	30	150	82	274	96
			Örsjö.	And.Jönsson.	879	60	42	5	124	95	22	78
			Villie Södra	Lunds Domkyrka, arr.Aug.Mår- tensson.	504	-	244	71	74	13	08	
				<u>Sma.</u>	2068	620	100	-	2940	-	53	598
				Villiegården den 28 sept.1927.								
				på tjänstens vägnar:								
				Ernst Berggren.								
				Biträdande gode män:								
				Lars Mårtensson.								
				Magnus Andersson.								

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Anders Hansson, Villiegården, onsdagen den 21 innevarande september kl. 10 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Villiegården m.fl. hemman uti Villie socken av Ljunits härad och Malmöhus län.

Lund den 13 september 1927.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Rydsgårds Jordbruks A.B. ordf. Konsul Vilh. Westrup. Vilh. Westrup.

Ekarp. Anders Perssons sterbhus:

Änkan Kersti Persson.

Kersti Persson.

Hans "

Hans Andersson.

Anna "

Anna Andersson.

Fru Hilma (Bror) Andersson.

Bror Andersson.

Vidarp. Anders Andersson.

Örsjö N:6 Anders Jönsson.

Anders Jönsson.

Södra Villie 13¹ arr. Aug. Mårtensson.

Aug. Mårtensson.

Förestående kallelse är
mig delgiven, som härmed erkännes:

Villie

Emil Hansson.

Emil Hansson.

Att förestående personer blivit delgivna denna kallelse intyga:

Rydsgård den 15/9 27.

Georg Andersson.

Kallelse.

Ordr. i Ljunits härads vägstyrelse Herr Ola Persson, Karlsborg, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Lantbrukaren Anders Hansson å Villiegården onsdagen den 21 innevarande september kl. 10 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Villiegården m.fl. hemman uti Villie socken av Ljunits härad och Malmöhus län.

Lund den 13 september 1927.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Karlsborg den 14 sept. 1927.

Ola Persson.

Bevittnas:

Johan Olsson.

E. Persson.

Att Domkyrkorådet i Lund denna dag kallats att i egen-
skap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat
ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som blivit ut-
satt att hållas hos Lantbrukaren Anders Hansson å Villie-
gården onsdagen den 21 innevarande september kl. 10 f.m.
angående av Koningens befallningshavande i Malmöhus län
förordnad syn för torrläggning av mark till Villiegården
m.fl. hemman uti Villie socken av Ljunits härad; erkännes:

Lund den 13 september 1927.

Å tjänstens vägnar:

Albert Eklundh.

*coll.
H. E. K.*

*Förstärkt utskrift (44) uti
vidimmas, ex officio
Lundh.*

Avskrift.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 28
september 1927 avslutad laga syneförrättning angående företag,
avseende torrläggning av mark till Villiegården m.fl. hemman
uti Villie socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis
meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den
4 februari 1928.

Ex officio

Halvar Lech.

Lösen redov. gm. stpl. 0.75

Stämpel 1:-

Summa kr. 1:75

*vidimmas
ex officio
Lundh.*

174

29

M 2-0195

KONTRAKT.

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR

20146

26 OKT. 1929

Sedan Kungl. Maj:t den 6 juni 1929

för

"Torrläggning av mark till Villiegården m.fl. hemman av år 1927"
i Villie och Örsjö socknar av

MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren
vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med tretusenåttio (3.080)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med femhundrafyrtio (540) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ha^{va} undertecknad^{es}, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____
_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtag^a oss och förbind^a mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1932,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest ~~detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att~~ ^{beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit} inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Villiegården den 23 augusti 1929.
Anders Jönsson Anders Hansson
ägare av nr 4 och 6 "Erfj" ägare av Villiegården
Villie nr 7 Ekarp nr 7
Anders Andersson
ägare av Vidarys gård, Villie nr 14 och 16

Att Herrar And. Hansson, And. Jönsson och Anders
Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ernst Jönsson
Stamm och Ekarp
Ekarp Flemmingeby
Adress

Figfrid Andersson
Folkrikshöfdare
Ekarp Flemmingeby.
Adress

Med stöd av Kungl. brevet den 6 juni
1929 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 19 oktober 1929.

Lantbruksstyrelsen Alf Fahlberg
föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1929 den 19 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §. 1 stycket av lag om kronans förvänrätt för avvikningslån den 14 juni 1929(ar 164).

Företagets namn: "Terrällgning av mark till Villiegården m.fl. hemman av år 1927" i Villie och Örsjö socknar av Malmöhus län.

Lån 3.080 kronor från statens avvikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 6 juni 1929.

Lånet har beviljats för medanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Kontal	Register-nummer	Ägarens namn m.m.
<u>Villie & Örsjö s:nar.</u>			
Egarp	3/16	1	Rydsgården jordbruks A.501.
"	7/256	3	d:o d:o
"	3/64	7	And. Perssons storbhus: Ank. Kersti Persson, barn: Hans, Anna & Hilma gift med Bror Andersson
"	26/256	4	And. Hansson
"	15/276	7	Densamme
Villie södra	41/64	4	Densamme
" "	777/3200	7	Densamme
" "	373/3200	3	Emil Hansson
" "	9/480	7	Densamme
" "	141/480	16	And. Andersson
" "	5/16	17	Densamme
Örsjö	3/32	7	And. Jönsson
Villie södra	3/4	6	Lunds domkyrka, arr: Aug. Mårtensson
		13	

Stockholm den 19 oktober 1929.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

f

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som *Herrar And.*
Hansson, And. Jönsson och And. Andersson

genom ett av *dem* den *23 augusti 1929* undertecknat kontrakt
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande
"Torrläggning av mark till Villiegården m.fl. hemman av år 1927" i
Villie och Örsjö socknar av

MALMÖHUS LÄN

vartill Kungl. Maj:t den 6 juni 1929 beviljat dels *lån*
med 3.080 kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels *statsbidrag*
utan återbetalningsskyldighet med 540 kronor att utgå från *statens avdik-*
ningsanslag, gå undertecknade en för *båda* och *båda* för en i full borgen såsom för
egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt
eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade stats-
medel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Villiegården den *23 augusti* 19*29*.
August Mårtensson *Emil Hansson*
ägare av N:9 Villie *ägare av N:2 7 Villie*

Att *August Mårtensson och Emil Hansson*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

Carl Mårtensson
Nämndeman

Adress

Ekarp Flimmingeby

Pigfrid Andersson
Folkrikollörare

Adress

Ekarp Flimmingeby

Att borgensmännen lantbrukarna August Mårtensson å n:r 9 Villie och Emil Hansson å n:r 7 Villie av mig anses var för sig fullt vederhäftiga för fullgörandet av den förbindelse de här ovan ingått; betygar.

Rydgård i landsfiskalskontoret den 26 september 1929.

Lösen en krona.

[Signature]

Med stöd av Kungl. brevet den 6 juni

1929

godkänner Kungl. Lantbruksstyrelsen denna borgensförbindelse.

Stockholm den 19 oktober 1929.

Lundin

föredragande

Obs.! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

242
29
Sodde. 19 okt. 1929

20149

DIARIE NR.
K. LANDTBROKUSINGENIÖREN
16 OKT. 1929

Bevis

Över verkställd avsyning av vattenavledningsföretaget "Torr-
läggning av mark till Villiegården m.fl. hemman av år 1927"
i Villie och Örsjö socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd av Kungl. Maj:t den 6 juni 1929.

Statsunderstöd:

lån av 3080:- kronor från statens avdikningslånefond,
statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 540:- kronor från
statens avdikningsanslag.

Arbetsstyrelsens ordförande är lantbrukaren Anders Hansson
å Villiegården pr Rydsgård.

Efter av mig verkställda kontroller och slutlig avsyning
av föreskrivna vattenavledningsföretag har det befunnits utfört
i överensstämmelse med ovanskrivna plan, varför detsamma kan av
mig förordas till godkännande.

Lund den 14 oktober 1929



Stämpel en krona.

Anders Hansson

