Kopia.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga bref den 13 november 1914 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande, med villkor att den vid 26+28 föreslagna rörbrunnen förses med murad botten af 0,5 meters tjocklek såsom med blå beteckning å ritningen angifvits
Stockholm den 31 december 1914.

Rudolf Wijnbladh

T. H. Hellman

Förslag
till reglering af floddiker genom
Rynge, Gusnafva o. Västergård
uti
Sjörup, Skårby och Balkåkra socknar, Ljunits härad af Malmöhus län
Upprättadt vid laga synesförrättning år 1914
af
Lennart Holmström
Statens e. Landtbruksingeniör

Avskrift
Genom nådigt brev den 8 oktober 1915 har Kungl. Maj:t medgivit, att i stället för öppet dike å sträckan 40+50 - 44+38 må anläggas täckt ledning i enlighet med år 1915 av e. lantbruksingenjören L. Holmström upprättadt ändringsförslag.
Stockholm den 16 februari 1916

Wilh. Flach

Olof Fredholm

Vidimeras ex officio:
Olof Fredholm





Förslag till ägovägstrumma vid 29+38
3.5 m.
Förslag till murning kring rörmynningen och anordning för silgaller
1.0 m.
0.5
Förslag till för-brunn.
0,5

Skala 1:50 för broar


Skala för:
Längder 1:4000


Höjder och sektioner 1:100



A.
B.
C
D
G
H.V.Y.
Bottenbredd 0.3 m. Sidolutning 1:1.25
30 c/m. rör
Bottenbredd 0.3 m. Sidolutning 1:1.25
0.5:1000
2:1000
Brunn

Vidimeras ex officio
Lennart Holmström

RITN. Nr 001

M 2*0020 1

Nr 21 Malmöhus 2 ritn

Förslag till ändring af arbetsplanen för vattenafledningsföretaget

Rynge, Gusnafva Västergård, i Sjörup m. fl. socknar af Malmöhus län; upprättadt år 1915 af

Statens e. landtbruksingenjör.

Genom nådigt brev den 8 oktober 1915 har Kungl. Maj:t medgivit, att i stället för öppet dike å sträckan 40+50 - 44+38 må anläggas täckt ledning i enlighet med detta ändringsförslag.

Stockholm den 16 februari 1916

W. Flach.

Aug. Fredholm.

Vidimeras ex officio





50 ÖRE STÄMPEL FEMTIO ÖRE



RITN. Nr 002

M 2*0020 2

Nr 21 Malmöhus 2 ritn

M 2•0020

3280

K. Landtbruksstyrelsen
den 29 MRS. 1915

Rynge,

Susnafva - Västergård

Afskrift.

Protokoll, fördt vid sammanträde angående laga synеförrättning afseende reglering af floddike öfver ägorna till Västergård i Balkåkra socken, Ljunits härad af Malmöhus län.

År 1913 den 25 juni inställde sig undertecknad statens extra landtbruksingeniör hos landtbrukaren Hans Truelsson å Västergård för att på grund af Konungens Befallningshafvandes i Malmöhus län meddelade förordnande verkställa syn enligt dikningslagen i och för reglering af floddiket genom ägorna till Västergård i Balkåkra socken af Ljunits härad och Malmöhus län. Till sammanträdet infunno sig efter kungörelserna i Balkåkra och Sjörups sockenars kyrkor samt efter särskilda personliga kallelser

såsom sökande: Hans Truelsson på Västergård;

af öfrige sakägare:

Fröken Sigrid Kurck för Rynge gård;

Arrendatorn K. F. Almgren, Rynge,

Patron J. B. Nilsson för Gusnafva gård,

Muraren Magnus Nilsson för n:o 11 Gusnafva

Per Nilsson för n:o 11 Gusnafva;

Per Isaksson för no 11
Gunnarpa;
Fröken Elsa Kurk genom
fröken Sigrid Kurk enligt fullmakt bil. B.

Såsom gode män hade infunnit sig herrar Ivar Psn Ancker, Balkåkra och Nils Jeppsson Balkåkra, hvilka båda sade sig hafva aflagt föreskrifven godemansed.

§ 1.

Det af Konungens Befallningshafvande för undertecknad utfärdade förordnandet upplästes och bifogades protokollet såsom bil. A.

§ 2.

På därom framställd förfrågan framställdes ej någon jäfsanmärkning vare sig mot förrättningsmannen eller de biträdande godemännen.

§ 3.

Sökanden påyrkade att i stället för det nuvarande öppna afloppsdiket få lägga en täckt ledning.

§ 4.

Magnus Nilsson påyrkade att en dylik rörledning skulle läggas så djupt att ofvanför liggande honom tillhörig mark kunde torrläggas. Arrendatorn af Rynge bestred äfvenledes att rörledningen nedlades i öppna diket, såvida detta dike icke fördjupades så att ofvanför liggande mark kunde torrläggas.

§ 5.

Fröken Sigrid Kurck ansåg att fördelen för Rynge gård af en dylik åtgärd ej skulle motsvara de därmed förenade kostnaderna.

§ 6.

På grund af de framställda yrkandena uppsköts förrättningen till förrättningsmannen hunnit verkställa erforderliga afvägningar och mätningar och skulle tiden för nästa sammanträde kungöras i Balkåkra, Sjörups och Skårby församlingars kyrkor.

§ 7.

Då intet vidare var att tillägga afslutades sammanträdet med protokollets uppläsande.

Ort och tid som ofvan
Lennart Holmström
statens e. landtbruksingenjör
Nils Jeppsson. Ivar Pn Andrén.

År 1914 den 25 maj.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos

Hans Truelsson å Västergård och
och hade, efter i laga ordning
utfärdade kungörelser infunnit
sig som sökande:

Hans Truelsson å Västergård;

af öfrige sakägare:

J. B. Nilsson å Gusnafva
Fröknarna Sigrid och Elsa
Kurck å Rynge
Arrendatorn K. F. Almgren
å Rynge.

§ 8.

Förrättningsmannen framlade och förklarade de sedan sista sammanträdet verkställda undersökningarna.

§ 9.

Efter öfverläggning ingingo ägarne af Rynge gård, fröknarna Sigrid och Elsa Kurck samt ägaren af Gusnafva gård, Patron J. B. Nilsson följande förening (bil. C.) hvilken vitsordades genom synemännens namnunderskrifter.

§ 10.

Förrättningsmannen upplyste de närvarande att jordens värdering medelbart skulle påbörjas samt att nästa sammanträde komme att hållas lördagen den 6 instundande juni månad kl. 11 förmiddagen å Västergård.

§ 11.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och afslutades sammanträdet.

Ort och tid som ofvan
Lennart Holmström
statens e. landtbruksingeniör.
Nils Jeppsson. Ivar Pn Ancker

Den 6 juni 1914.

Till dagens sammanträde hade förutom förenämnda synemän infunnit sig
Hans Truelsson, Västergård,
Fröken Sigrid Kurck Rynge,
K. F. Almgren, Rynge
Per Nilsson, Gussnava
Per Isaksson, d:o
Magnus Nilsson, d:o
såsom konsistoriiombud: Herr Kyrkoherden G. A. Berggren enl. fullmakt bil. D.
Kyrkoherden Otto Centerwall, Marsvinsholm.

§ 12

Förrättningsmannen redogjorde för det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget jämte därtill hörande handlingar samt för resultatet af den verkställda jordvärderingen.

§ 13.

Magnus Nilsson, Gussnafva n:o 11 förenade sig med sökandena, hvarför följande förening uppsattes och undertecknades (Bil E) samt vitsordades genom synemännens namnunderskrift.

§ 14.

Synemännens utlåtande upplästes och hade följande lydelse (se bil. K)

§ 15.

Utlåtandet godkändes af samtliga närvarande sakägare hvilket bestyrktes af synemännen.

§ 16.

Till sysloman i företaget utsågs arrendatorn K. F. Almgren och lämnades honom i uppdrag att förvara till företaget hörande handlingar och kartor.

§ 17.

Till arbetsstyrelse utsågs Hans Truelsson, Västergård J. B. Nilsson, Gussnafva och K. F. Almgren Rynge och lämnades dem i uppdrag att vidtaga alla lagliga åtgärder för företagets främjande samt i sakägarnes namn underteckna alla kontrakt och behöfliga skrifvelser till myndigheter.

§ 18

Besvärshänvisning lämnades genom uppläsandet af dikningslagens §§ 51 o 52 och upplystes de närvarande att Wemmenhögs-Ljunits-Herrestads häradsrätt är rätt forum i denna sak.

§ 19.

Då intet vidare anfördes förklarades förrättningen afslutad och slöts sammanträdet med protokollets uppläsande.

Ort och tid som ofvan
Lennart Holmström
statens e. landtbruksingeniör

Nils Jeppsson. Ivar Pr Ancker

Bil. A.

Till Konungens Befallningshafvande i Malmöhus län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att enligt gällande lag om dikning ~~om dikning~~ och annan afledning af vatten verkställa syn å floddiket genom ägorna till Västergård i Balkåkra socken, Ljunits härad.

Öfrige af företaget beroende äro Gusnapa gård i Skårbysocken, ägare J. B. Nilsson samt Rynge i Sjörupssocken, ägare fröknarna Kurck.

Västergård den 23 maj 1913.
Hans Truelsson.

Resolution.

Herr extra landtbruksingeniören L. Holmström förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning. Malmö i landskansliet den 24 maj 1913.

R. De la Gardie.

H. Kjäll

Bil. B.

Fullmakt

för min syster, Fröken Sigrid Kurck att vara mitt ombud vid det sammanträde den 15 Juni till hvilket vi blifvit kallade för en eventuell reglering af kanalen vid Västergård – förklarande mig nöjd med ombudets lagliga åtgöranden i denna sak. Rynge den 20 Juni 1913
Elsa Kurck.

Bil. C.

Förening

ingången vid laga synaförrättning afseende reglering af floddiket öfver ägorna till Västergård i Balkåkra socken, Ljunits härad.

Undertecknade sakägare i nämnda företag öfverenskomma härmed:

1) att för erhållande af torrläggning af oss tillhörig vattenskadad mark förena oss med Hans Trulsson å Västergård i hans ansökan om syn enl. dikningslagen å nämnda floddike.

2) att gemensamt söka lån ur statens odlingslånefond och anslag af allmänna afdikningsanslaget till ifrågavarande företags utförande.

Västergård den 25 maj 1914

Sigrid Kurck Elsa Kurck.
J. B. Nilsson

Att förestående delägare frivilligt och i vår närvaro undertecknat förestående förening vitsorda
Lennart Holmström
statens e. landtbruksingenjör.

Nils Jeppsson. Ivar P:n Ancker

Bil. D.

T. Herr Kyrkoherden J. A. Berggren

anmodas och förordnas att såsom konsistoriiombud vara närvarande vid den laga synförrättning som blifvit utsatt att hållas lördagen den 6 Juni 1914 kl. 11 f. m. hos landtbrukaren Hans Trulsson å Westergård intill Marsvinsholms station och som afser reglering af floddike genom ägorna till Västergård i Balkåkra socken af Ljunits härad vid hvilket företag äfven berörer jord till Sjörups församlings kyrka och möjligen äfven jord till Marsvinsholms kyrka.

Stora Herrestad i Kontraktsprosteexpeditionen den 30 Maj 1914.

J. A. Malmgren.

Bil. E.

Förening

ingången vid sammanträde ang. laga syn å floddiket genom Rynge Gumnapa och Västergård i Ljunits Skårby och Balkåkra socknar, Ljunits härad af Malmöhus län den 6 Juni 1914.

Undertecknad förenar sig härmed med öfrige sökande till detta vattenafledningsföretag

för regleringens utsträckande
öfver min mark.
Västergård den 6 Juni 1914
Magnus Nilsson
Gusnafva N:o 11

Att Magnus Nilsson frivilligt och
i vår närvaro undertecknat
ofvanstående förening vitsorda

Lennart Holmström
statens e. landtbruksingeniör

Ivar Pr Ancker. Nils Jeppsson.

Bil. F.

Ägobeskrifning, höfdeförteckning och värderingslängd öfver mark som förbättras genom reglering af floddike genom Rynge, Gusnapa och Västergård i Sjörups, Skårby och Balkåkra socknar Ljunits härad af Malmöhus län, upprättad vid laga synneförrättning år 1914.

Ägofigurernas nummer å kartan	Hemman, jordägare m. m.	Areal									Uppskattadt värde								Förbättringsvärdet utgör	
		Åker			Äng och lindmark			Impediment			efter jordart, belägenhet m. m. (blifvande värde)					efter höjdläge, vattenskada m. m. (= nuvarande värde)				
											i fullt torrlagdt skick	vid genom företagets utförande ernådd torrläggning								
		har	ar	kvm	har	ar	kvm	har	ar	kvm	kr. per har	grad	kr. per har	kr.	öre	grad	kr.	öre	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Gusnapa N:o 11 36/1000 mtl Per Nilsson																			
2	åker		35	60							2000:			712	-	0.6	427	20		
3	„		30	-							2000:			600	-	0.7	420	-		
4	„		03	60							1600:			72	-	0.7	50	40		
	Summa		69	20										1384	-		897	60	486	40
	Gusnapa N:o 11 Per Isaksson																			
5	åker		53	-							2000:			1060	-	0.7	742	-		
6	„		26	50							1600:			424	-	0.7	296	80		
	Summa		79	50										1484	-		1038	80	445	20
	Gusnapa N:o 11 Magnus Nilsson																			
7	åker		38	50							2000:			770	-	0.6	462	-		
	Öfverföres		38	50										770	-		462	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Öfverfördt		38	50										770	-		462	-		
8	åker		33	-							1600			528	-	0.6	316	80		
	Summa		71	50										1298	-		778	80	519	20
	Rynge																			
	Sigrid och Elsa Kürck, arr. K. F. Almgren																			
9	åker		53	50							2000			1070	-	0.4	428	-		
10	〃		98								2000			1960	-	0.6	1176	-		
11	〃		72	50							〃			1450	-	0.6	870	-		
12	〃		76	50							〃			1530	-	0.7	1071	-		
13	〃		18	30							〃			366	-	0.7	256	20		
14	〃		55	-							〃			1100	-	0.6	660	-		
15	〃		23	20							〃			464	-	0.4	185	60		
16	〃		23	-							〃			460	-	0.4	184	-		
17	〃		20	-							〃			400	-	0.4	160	-		
18	〃		21	-							〃			420	-	0.3	126	-		
19	〃		70	-							〃			1400	-	0.5	700	-		
20	〃		34	-							〃			680	-	0.4	272	-		
21	〃		19	-							1600			304	-	0.4	121	60		
22	〃		17	-							1600			272	-	0.4	108	80		
23	〃	2	35	-							2000			4700	-	0.6	2820	-		
24	〃		29	70							1800			534	60	0.3	160	38		
25	〃		48	-							1600			768	-	0.3	230	40		
26	〃		40	50							1600			648	-	0.3	194	40		
27	〃		45	-							1100			495	-	0.3	148	50		
28	sidvallsäng					35	60				1100	0.9	990	352	44	0.2	78	32		
29	åker		36	-							1100			396	-	0.3	118	80		
30	〃		02	50							1100			27	50	0.3	8	25		
31	〃		30	-							1500			450	-	0.5	225	-		
	Öfverföres	10	67	70		35	60							20246	54		10303	25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Öfverfördt	10	67	70		35	60							20'246	54		10'303	25		
32	åker		20	20							1600			323	20	0.7	226	24		
35	ridvallsäng					17	50				1400			245	-	0.3	73	50		
36	"					07	50				800			60	-	0.3	18	-		
37	"					08	-				"			64	-	0.3	19	20		
38	"					06	-				"			48	-	0.3	14	40		
39	"					06	50				"	0.9	720	46	80	0.2	9	36		
40	"					08	-				"	0.9	720	57	60	0.2	12	80		
41	"					08	-				"	0.9	720	57	60	0.2	12	80		
42	"					07	-				"			56	-	0.2	11	20		
43	"					27	50				1100			302	50	0.3	90	75		
44	"					20	-				"			220	-	0.3	66	-		
45	"					19	60				"			215	60	0.3	64	68		
46	"					18	50				"			203	50	0.3	61	05		
47	"					15	-				"			165	-	0.3	49	50		
48	"					09	50				"			103	40	0.3	31	02		
49	"					10	-				"			110	-	0.3	33	-		
50	"					02	-				800	0.8		22	-	0.1	2	20		
51	torfgrof, imp.								73	-										
	Summa	10	87	90	2	26	20		73	-				22'546	74		11'098	95	11447	49
	Jord tillhörig Sjörups Kyrka, arr: K. F. Almgren																			
33	åker		23	-							1600			368	-	0.5	184	-		
34	ridvallsäng					10	-				1400	-		140	-	0.3	42	-		
	Summa		23	-		10	-							508	-		226	-	282	-
	Gusnafva gård																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	J. B. Nilsson																			
52	torfgraf, imp.								61	80										
53	"								43	-										
54	åker		07	50							1500			112	50	0.7	78	75		
55	"		26	-							1200			312	-	0.7	218	40		
56	"		40	-							1500			600	-	0.5	300	-		
57	"		48	-							1500			720	-	0.7	504	-		
58	"		03	-							1500			45	-	0.8	36	-		
59	"		03	20							1500			48	-	0.9	43	20		
60	kanal								02	-										
61	ägoväg								03	-										
62	åker		23	30							1500			349	50	0.7	244	65		
63	"		10	-							1500			150	-	0.7	105	-		
64	"	1	12	-							2000			2240	-	0.6	1344	-		
65	"		15	-							2000			300	-	0.6	180	-		
66	"		45	-							2000			900	-	0.5	450	-		
67	sidvallsäng					43	-				800	0.9	720	309	60	0.1	34	40		
68	kanal								03	50										
68a	"								09	60										
69	sidvallsäng					13	-				800	0.9	720	93	60	0.1	10	40		
70	"					25	-				600	0.9	540	135	-	0.1	15	-		
71	"					09	50				600	0.9	540	51	30	0.1	5	70		
72	"					32	50				600	0.9	540	175	50	0.1	19	50		
73	"					66	10				800	0.9	720	475	92	0.1	52	88		
74	"					09	40				600	0.9	540	50	76	0.2	11	28		
75	"					29	20				500	0.9	450	131	40	0.2	29	20		
76	"					12	-				500	0.9	450	54	-	0.2	12	-		
77	"					14	-				500	0.9	450	63	-	0.2	14	-		
78	"					14	-				500	0.9	450	63	-	0.2	14	-		
79	"					15	60				500	0.9	450	70	20	0.2	15	60		
	Öfverföres	3	33	-	2	83	30	1	22	90				7450	28		3734	96		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Öfverfördt	3	33	-	2	83	30	1	22	90				7450	28		3737	96		
80	sidvallsäng					13	70				500	0.9	450	61	65	0.2	13	70		
81	"					13	-				500	0.9	450	58	50	0.2	13	-		
82	"					09	20				500	0.9	450	41	40	0.2	9	20		
83	"					09	20				500	0.9	450	41	40	0.2	9	20		
84	"					25	-				1000			250	-	0.3	75	-		
85	kanal								31	50										
	Summa	3	33	-	3	53	40	1	54	40				7903	23		3858	06	4045	17.
	Västergård																			
	Hans Trulsson.																			
86	åker		09	50							2000			190	-	0.9	171	-		
87	kanal								37	-										
	Summa		09	50					37	-				190	-		171	-	19	-

Västergård den 6 juni 1914
Lennart Holmström
statens e. lantbruksingenjör.

Nils Jeppsson.

Ivar Pr Ancker.

Bil. G.

Sammandrag af ägobeskrifning, häfdeförteckning och värderingslängd öfver mark, som förbättras genom reglering af flod-dikes genom Rynge, Gusnafva och Västergård i Sjörups, Skårby och Balkåkra socknar, Ljunits härad af Malmöhus län, upprättad vid laga synförrättning år 1914.

Ägolitera	Hemman, jordägare m. m.	Areal									Uppskattadt värde				Förbättringsvärdet utgör		
		åker			äng och betesmark			impediment			efter företaget		före företaget				
		har	ar	kvm	har	ar	kvm	har	ar	kvm	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	%
	Gusnafva n:o 11 Per Nilsson		69	20							1384	-	897	60	486	40	2.82
	Gusnafva n:o 11 Per Isaksson		79	50							1484	-	1038	80	445	20	2.58
	Gusnafva n:o 11 Magnus Nilsson		71	50							1298	-	778	80	519	20	3.01
	Rynge Sigrid och Elsa Kurck	10	87	90	2	26	20		75	-	22546	74	11098	95	11447	79	66.38
	Jord tillhörig Sjörups Kyrka arr. N. F. Almgren.		29	-		10	-				508	-	226	-	282	-	1.64
	Gusnafva gård J. B. Nilsson	3	33	-	3	53	40	1	54	40	7403	23	3858	06	4045	17	23.46
	Västergård Hans Trulsson		09	50					37	-	190	-	171	-	19	-	0.11
	Summa	16	73	60	5	89	60	2	64	40	35313	97	18069	21	17244	76	100.-

Västergård den 6 Juni 1914

Lennart Holmström

statens o. landtbruksingenjör

Nils Jeppsson

Ivar Px Andree

Bil. H.

Kostnadsberäkning

för reglering af floddiket genom Rynge, Gusnapa och Västergård i Sjörups, Skårby och Balkåkra sochnar, Ljunits härad af Malmöhus län, upprättad vid laga synförrättning år 1914.

Läge	Längd	Arbete m. m.	antal	pris	kostnad		summa kostnad	
					kr.	öre	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Afdelning I, sträckan A-B.						
43+8-44+38	130	Schaktning af grus o. stenbl. lera kbm.	210	0.70	147	-		
		1 st. ägovägstrumma af sten 1×0.8×3 m af samma typ som förslagsritningen			75	-		
		För oförutsedda fall, slitning af redskap, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10 %			23	-	245	-
		Ersättning för jord till dikets utvidgande, enligt synemännens utlåtande					37	44
		Summa kronor					282	44
		Afdelning II, sträckan B-C.						
33+80-37	320	Schaktning af torfjord kbm	460	0.50	230	-		
		" " grus o. stenbl. lera "	500	1.-	500	-		
37-40+50	350	Gräfning för täckt ledning, rörens läggande och dikets igenfyllande–						
		Öfverföres			730	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Öfverfördt			730			
		-de till minst 0.6 m:s höjd öfver rören l. m	350	050	175	-		
		350 l.m. 30 c/m cementrör eller saltglacerade lerrör (qvalité III), med frakt l. m	350	3.-	1050	-		
37,40+50		Murning i cement kring rörmynningarne till minst 1.0 m:s höjd öfver bottenläget, silanordning med tillhörande i cement murad ränna vid intaget (40+50), enligt förslagsritning			80	-		
40+50 – -43+8	258	Schaktning af grus o. stenbl. lera kbm.	330	1.-	330	-		
		För oförutsedda fall, slitning af redskap, arbetets tillsyn m. m tillägges c:a 10 %			235	-	2600	-
		Ersättning för jord till dikets utvidgande enligt synemännens utlåtande					152	50
		Summa Kronor					2752	50

Afdelning III, sträckan C-D.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23+40-29+ +80	640	Gräfning för täckt ledning, rörens läggande och dikets igenfyllande till minst 0.6 m:s höjd öfver rören, l. m.	640	1.25	800	-		
		640 l. m. 60 c/m cementrör jämte frakt	640	6.-	3840	-		
25+28		1 st. intagningsbrunn enl. ritning, gråsten i cementmurning, trälock			80	-		
29+80		Murning i cement kring rörmynningen samt sil med ränna enl. ritning			60	-		
29+80- -33+80	400	Schaktning af grus och stenblandad lera kbm	300	1	300	-		
		Öfverföres			5080	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Öfverfördt			5080	-		
		Schaktning af torfjord kbm.	750	0.50	375	-		
29+86		1 st. ägovägstrumma af sten enl. ritning			90	-		
		För oförutsedda fall, slitning af redskap, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10 %			555	-	6100	-
		Ersättning för jord till dikets utvidgande enligt synemännens utlåtande					82	-
		Summa Kronor					6182	
		Afdelning IV, sträckan D-E.						
0+23-40	640	Gräfning för täckt ledning, rörens läggande och dikets igenfyllande till minst 0.6 m:s djup öfver rören l.m.	640	1.50	960	-		
		440 l.m. 50 m/m cementrör med frakt	440	5.-	2200	-		
		200 l.m. 60 c/m d:o d:o	200	6.-	1200	-		
0		1 st. intagningsbrunn			70	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn, slitning af redskap m. m. tillägges c:a 10 %			450	-	4880	-
		Summa Kronor					4880	-

Västergård den 6 juni 1914

Lennart Holmström
statens e. landtbruksingenjör

Kostnadsfördelningslängd vid regle- Gusnafva och Västergård i Sjönar Ljunits härad af Malsynsförrättning år 1914.

ägolotten	Mantal och nummer	Hemman	Jordägare eller innehafvare	Deltager i					
				Afdelning I Dikessträckan A-B					
				med ägofigurer	Efter förrättningsvärdena		med %	med kronor	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36/1001 mtl. № 11	Gusnafva	Per Nilsson	2-4.	486	40	30.97	87	47
	№ 11.	D:o	Per Isaksson	5.6.	445	20	28.34	80	04
	№ 11.	D:o	Magnus Nilsson	7.8	519	20	33.05	93	35
		Rygge.	Sigrid och Elsa Kurck						
			Jord tillhörig Sjörups Kyrka.						
		Gusnafva Västergård	J. B. Nilsson Hans Truelsson	65	120	-	764	21	58
			Summa		1570	80	100:-	282	44

Västergård
Lennart
staten e lan

Nils Jeppsson

Bil. J

ring af floddiket genom Rynge ~~raps~~ Skårby och Balkåkra sockmöhus län, upprättad vid laga

regleringskostnaderna inom																						Gäldar förrättningskostnaden				
Afdelning II dikessträckan B-C.						Afdelning III dikessträckan C-D.						Afdelning IV dikessträckan D-E.												
med ägofigurer	efter förrättningsvärdena		med %	med kronor		med ägofigurer	efter förrättningsvärdena		med %	med kronor		med ägofigurer	efter förrättningsvärdena		med %	med kronor		i förhållande till täckdikningskostnaden		med %	med kronor	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
2-4	398	93	3.42	94	14													181	61	1,29	5	22
5, 6	365	16	3.12	85	88													165	92	1,18	4,	76
7. 8	425	85	3.65	100	46													193	81	1,37	5,	33
9-31	9945	29	85.12	2342	93	9-32 35-50	9104	86	68.97	4263	73	12-32 35-50	3835	13	35.40	1727	52	8334	18	59.12	238	70
						33-34	282	-	2.14	132	29	33-34	149	71	1.39	67	83	200	12	1.42	5	73
65-66	548	42	4.69	129	09	54-59 62-64 66-67 69-84	3796	08	28.75	1777	33	54-59 62-64 66-67 69-84	2018	75	18.64	909	63	2837	63	20.13	81	28
						86	19	-	0.14	8	65				44.57	2175	02	2183	67	15.49	62	54
	11681	65	100:-	2752	50		13201	94	100:-	6182	-		6003	59	100.-	4880	-	14096	94	100.-	403	76

den 6 Juni 1914
Holmstiärna
Sträckningsmännen:

Ture P:z Ancker

Bil. K.

Utlåtande

rörande reglering af flooddiket genom Rynge, Gusnava och Västergård i Sjörups, Skårby och Balkåkra socknar, Ljunits härad af Malmöhus län, afgifvet vid laga synförrättning år 1914.

1) Företaget, som afser reglering af naturligt vattendrag för bättre torrläggning af i hufvudsak redan odlad mark samt torfmosse är i enlighet med § 12 i gällande lag om dikning och annan afledning af vatten att hänföra till andra kapitlet af nämnda lag.

2) Något laga hinder mot förrättningens verkställande hafva synemännen ej funnit möta.

3) Företagets omfattning är beroende af yrkandena till förrättningsprotokollets §§ 3, 4 och 9.

För att kunna åstadkomma bästa möjliga torrläggning af sökandenas mark med iakttagande däraf att vattenafledningen i största möjliga mån sker i täckt ledning har regleringen måst omfatta kanalsträckan från Rynge gräns mot Gusnava n:o 11 ägare Magnus Nilsson, genom Rynge och Gusnava gårds ägor samt 640 l.m. in på Västergårds ägor. Å hithörande plankarta är denna sträcka betecknad såsom öppen med dubbeldragen, såsom täckt med enkeldragen röd linie.

Den vattenskadade mark som af företaget tillskyndas bätnad, är affattad å tillhörande plankarta. Som betalningsskyldig till företaget anses all mark hvars torrläggning till lagenligt djup är beroende af ifrågavarande reglering och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. d. v. s. all mark belägen under en kurva afvägd till 1.2 meters höjd öfver vanligt sommarmedelvattenstånd i vattendraget med tillägg af behöflig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesrören samt fall åt sidorna från vattendraget räknadt dock ej öfverstigande 1:1000.

4) Då jordägarnes deltagningsskyldighet i företaget i allmänhet är beroende af den värdeförändring som tillskyndas jorden genom företagets utförande har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hafva synemännen åsatt hvarje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde i fullt torrlagdt skick, eller med andra ord jordens värde efter företagets fullbordan, såvida därigenom all beroende mark blefve

fullt torrlagd. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alf samt till dess belägenhet, men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och däraf uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens nuvarande värde före företagets utförande anse synemännen vara en produkt af dess värde i fullt torrlagdt skick och den större eller mindre grad af försumpning jorden lider af. Denna försumpningsgrad har utrönts genom afvägning. Jord, som ligger i jämnhöjd med, eller högre än kurvan för den vattenskadade marken har grad 1.0 d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla. Jord som ligger i jämnhöjd med eller under sommarmedelvattenståndet i vattendraget har graden 0.0 anses sålunda för närvarande sakna värde. Höjdskillnaden mellan sommarmedelvattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Hvarje ägofigurernas höjdläge motsvaras sålunda af en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för hvarje ägofigurs medelhöjd och finnes angifven i värderingslängdens (bil.

9) kolumn 17. Genom reduktion af ägofigurernas blifvande värde med denna för hvarje ägofigur uträknade försumpningsgrad erhålles ägofigurernas nuvarande värde (värderingslängdens kolumner 18-19)

På grund af förmodad sättning hos vissa i torfmosse-området belägna ägofigurer och det oekonomiska i att ytterligare fördjupa kanalen utöfver hvad som föreslagits ernå dessa figurer ej full torrläggning. Den på grund häraf behöfliga reduktionen af ägofigurernas värde som fullt torrlagda har tillgått i full analogi med bestämmandet af markernas nuvarande värde. Erhåller ägofiguren sålunda genom företagets utförande en torrläggning som motsvarar 9/10 af fullständig torrläggning har figurens blifvande värde minskats med 1/10 af dess värde som fullt torrlagd. Skillnaden mellan de på så sätt beräknade jordvärdena före och efter företagets utförande motsvarar den uppkommande jordförbättringen. Denna är uträknad för hvarje hemman och jordägare och återfinnes i värderingslängdens kolumner 20-21 samt är i värderingslängdens sammandrag för hvarje jordägare beräknad i % af hela förbättringsvärdet.

5) För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste regleringen af vattendraget verkställas i full öfverensstämmelse med det upprättade förslaget. Detta är upprättadt med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållanden, jordens sättning och sammanhållande förmåga m. m. samt till yrkandet till förrättningsprotokollets § 3.

Floddikets nederbördsområde beräknas i punkt 23+40 eller rågången mellan Västergård och Gusnapa uppgå till 375 hektar. Denna siffra har ernåtts bland annat genom undersökning af hur stor areal, som täckdikas åt detta håll och torde vara i det närmaste riktig. Afrinningen vid flod beräknas i vanliga fall utgöra 0.6 liter pr hektar och sekund i denna trakt. För säkerhets skull har emellertid till grund för beräkningarna tagits en afrinning af 0.7 liter pr sekund eller en sammanlagd afrinning af 0.262 kbm. i sekunden.

För ett öppet dike med minta fall af 0.5:1000 är under sådana förhållanden den föreslagna bottenbredden af 0.8 meter med en af markens beskaffenhet motiverad sidolutning af 1:1.25 fullt tillräcklig.

På grund af de stora skärningarna och åkerjordens höga värde hafva emellertid synemännen funnit skäligt att, vitsordande ursprunglige sökandens, Hans Truelssons å Väster-gård, yrkande, bestämma att sträckorna 0-29+80 samt 37-40+50 skola utföras som täckt ledning.

Rördimensionerna för dessa sträckor beräknas sålunda:

a) sträckan 0-21+40.
fall 4.5:1000,
rördiameter 50 c/m
area 0.196 kvm.
vattenhastighet 1.38 m/sek
afbördningsförmåga 0.270 kbm/sek

b) sträckan 21+40-29+80
fall 2:1000
rördiameter 60 c/m
area 0.282 kvm.
vattenhastighet 1.03 m/sek
afbördningsförmåga 0.290 kbm/sek.

c) sträckan 37-40+50.
nederbördsområde 75 hektar.
afrinning 0.7 liter pr. hektar i sekunden
flodvattenmängd 0.052 kbm/sek)
fall 2:1000,

rördiameter 30 c/m;
area 0.07069 kvm;
vattenhastighet 0.68 m./sek.;
afbördningsförmåga 0.059 kbm/sek.

Dimensionerna äro beräknade med användande af Kesslers formel för vattnets hastighet $v = k(1+0.5\sqrt{R})\sqrt{RI}$; med ett värde på k af 50.

De föreslagna dimensionerna återfinnas å profil- och sektionsritningarna.

6) Förslaget medför ombyggnad af ägovägsbroar hvilka skola utföras som stentrummor enligt upprättad förslagsritning.

7) De för vattenafledningen jämte brobyggnader beräknade kostnaderna uppgå till 14096 kronor och 94 öre. Prisen å cementrören äro beräknade efter gjutning å eller i närheten af arbetsplatsen, hvartill lämpligt material finnes tillgängligt.

8) Ersättning för mark som åtgår till bäckens utvidgande är beräknad efter markens jordvärde i sitt nuvarande tillstånd och skall efter respektive dikningsafdelningars utförande utgå med följande summor:

till Magnus Nilsson, Gussnava N:o 11	Kr. 37.44
" Fröknarna Kinck, Rynge	" 152.50
" J. B. Nilsson, Gussnava	" 82.–

Någon ersättning för jord som

åtgå till upplagsplats för den uppkastade dikesjorden, skall icke utgå då denna jord dels är behöflig för utjämnande af gamla torftägter och de förut öppna dikena dels på grund af sin beskaffenhet kan användas som jordförbättringsmedel.

9) På grund af markytans fall samt hemmanens inbördes läge indelas företaget i 4 afdelningar hvaraf

afdelning I omfattar sträckan A-B
" II " " B-C
" III " " C-D
" IV " " D-E.

Dessa afdelningar äro i så mån beroende af hvarandra att dikningsskyldige inom afdelning I deltaga i kostnaderna för dikningen inom afdelning II efter afdrag för beräknade kostnaden inom afdelning I. att dikningsskyldige inom afdelning II deltaga i kostnaderna för dikningen inom afdelning III efter afdrag för beräknade kostnaden inom afdelning II samt att dikningsskyldige inom afdelningarna II och III deltaga i kostnaderna för arbetena inom afdelning IV sedan vissa till afdelning II hörande ägofigurer på grund af höjdläge befriats från deltagningsskyldighet i afdelning IV.

Deltagningsskyldig till viss afdelning är den jord, som enligt höjdläge eller på grund af läge i förhållande till ägogräns anses skola torrläggas till den till afdelningen hörande dikessträckar. I kostnadsfördelningslängden äro för hvarje jordägare de till skilda afdelningar hänförda ägofigurernas nummer uppräknade. Grunden för deltagningsskyldigheten är markens beräknade förbättringsvärde. Hafva t.e. e. ägofigurerna 2-4 med ett förbättringsvärde af kr. 486.40 eller 30.97 % af hela förbättringsvärdet inom afdelning I deltagit i kostnaderna för denna afdelning med kronor 87.47 deltaga dessa ägofigurer i afdelning II med detta förbättringsvärde 486.40 minskat med kostnaderna inom afdelning I eller med 486.40 - 87.47 = 398.93 kronors förbättringsvärde, utgörande 3,42 % af hela deltagningsskyldiga förbättringsvärdet inom afdelning II. Af kostnadsfördelningslängden framgår på så sätt dels hvars och ens deltagningsskyldighet inom afdelningarna uttryckt i förbättringsvärden och %, dels den kostnad, som enligt dessa fördelningstal och det upprättade kostnadsförslaget åligger hvarje sakägare.

I kostnaderna inom afdelning IV skall äfven ägaren af Västergård deltaga för fördelen af att i stället för en djup, slingrande bäck erhålla ledning genom ägorna. Då någon jord till Västergård ej direkt vinner förbättrad torrläggning genom denna ~~afdelnings~~ utförande, har deltagningsskyldigheten ej kunnat bestämmas efter ofvan angifna grunder. Deltagningsskyldigheten har därför utredts på följande sätt:

Skulle mark till Gusnafva och Rynge torrläggas till det djup som förslaget anger och medelst öppen afdikning, komme gräfningen att sträcka sig in på Västergård och kostnaden för behöflig gräfning å Västergårds mark att ställa sig sålunda:

Sträckan 21-23+40.
fall 0.5:1000. bottenbredd 0.5 meter,
sidolutning 1:1.5.
schaktning af grusbl. stenig lera,

980 m^3 à 1/—	980:—
1 st. ägovägsbro	200:—
Tillägg för oförutsedda fall	120:—
marklösen 5 ar à 20:—	100:—
Summa kronor	1400:—

Denna kostnad komma att gäldas af Rynge och då Västergård ej har någon nytta af denna gräfning.

Ägaren af Västergård yrkar emellertid att på lägga igen öppna diket med rör. Lägges detta, så att ofvanför liggande mark ändå kan torrläggas, d. v. s. på det djup vid gränsen mellan Gunnapa och Västergård, som fordras för ofvan nämnda öppna dike kommer kostnaden därför att ställa sig sålunda:

Sträckan 0-23+40,
fall 7:1000

640 l. m. 45 c/m cementrör à 4	2560:-
640 l. m. gräfning för täckt ledning, rörens läggning och jordens påfyllning till minst 0.6 m. höjd ofvan rören, à 1.-	640:-
1 st. slambrunn	50:-
tillägg för oförutsedda fall	325:-
Summa kronor	3575:-

Utföres detta arbete skall ofvanför liggande för möjligheten till torrläggning betala 1400:- kr
och Västergård 2175:-
Summa kronor 3575:-

Kostnaderna för afdelning IV i det af synemännen nu upprättade förslaget beräknas till kr. 4880:-

Af denna summa skall alltså Västergård betala detsamma som skulle utgjort Västergårds del i sträckan om diket för torrlägg-

ning af ofvanför liggande mark
ej tillkommit = 2175 kr eller 44.57 %
och öfrige sakägare 2705 " - " 55.43 %
Summa kr. 4880 = 100 %

I enlighet härmed äro kostnaderna inom afdelning IV fördelade, hvilket framgår af kostnadsfördelningslängden.

På grund af detta förhållande med Västergårds deltagningsskyldighet i afdelning IV kunna de för afdelningarna gemensamma kostnaderna såsom förbättringskostnad bifvande kostnad för entreprenadauktion m. m. ej heller fördelas efter förbättringsvärde.

Synemännen finna alltså skäligt bestämma att till grund för fördelningen af alla gemensamma kostnader skall läggas hvars och ens sammanlagda regleringskostnad som denna är beräknad i kostnadsfördelningslängden, i det att synemännen anse denna kostnad utgöra ett relativt uttryck för den förbättring de olika ägolotterna ernå genom företagets utförande. Dessa kostnader återfinnas i kostnadsfördelningslängdens kolumner 29-30 och äro angifna i procent af hela kostnaden i kolumn 31.

Vattendragets framtida underhåll

bekostas efter samma grunder som gälla för dess reglering. Underhållet af i företaget ingående hvar åligger den som förut haft denna skyldighet.

10) Synemännen finna skäligt bestämma att det må vara ägaren af Gusnafva gård medgifvet att för torrläggning af ägofiguren 66 på egen bekostnad anlägga och underhålla täckt ledning i öppna diket mellan ägofigurerna 10 och 11 öfver Rynge mark och att anläggnings och underhållsarbeten utföras å tid då varande gröda däraf ej skadas.

11) Med afseende på företagets utförande stadga synemännen:

att vattenafledningsarbetet må påbörjas så fort denna synförrättning vunnit laga kraft och att det skall om sökandena vilja fullfölja sin talan, vara bragt till slut inom 4 år, efter denna tidpunkt.

att arbetet skall utföras i full öfverensstämmelse med det upprättade förslaget,

att dikesjorden ej må läggas närmare dikets kanter än 1.0 meter och ej läggas med starkare lutning mot marken än 1:1.

att jordvallarna skola genom-

gräfvas för ytvattnets framsläppande öfverallt där öppna diken tillstöta och eljest minst på hvar femtionde längdmeter.
att arbetet skall utbjudas på offentlig auktion med hvarje afdelning för sig och slutligen med samtliga afdelningar i ett rop samt öfverlämnas åt en af tvänne lägst bjudande, hvilken har att ställa godkänd borgen för sitt åtagande och med hvilken kontrakt skall upprättas i enlighet med föreskrifterna i detta utlåtande.
att från bortauktionering må vara uteslutet allt rörmaterial, om sakägarna så finna för godt,
att innan entreprenören erhåller slutlikvid arbetet skall afsynas och godkännas af en statens landtbruksingeniör eller dennes tjänstebiträde.

12) Rensning och underhållsarbeten skola årligen företagas å tid då växande gröda däraf ej skadas.

13) Kostnaderna för denna förrättning skall gäldas nu enligt kostnadsfördelningslängden eller om så fordras af

sökandena förskjutas.
Västergård den 6 Juni 1914

Lennart Holmström
statens e. landtbruksingeniör

Ivar Pr Ancker Nils Jeppsson.

Förestående för oss upplästa utlåtande godkännes:

C. Truelsson, Sigrid Kurck,

K. F. Almgren, Magnus Nilsson

Per Nilsson Per Isaksson

G. A. Berggren.

Egenhändiga namnunderteckningarna bevittna
Lennart Holmström.

Förestående afskrift af syne-protokoll jämte bilagor A - K vidimeras ex officio,

Lennart Holmström

Afskrift

3280

D.-№
K. Landtbruksstyrelsen
den 29 MRS. 1915

Tillhör den arbetsplan, som af Kungl. Maj:t den 13 november 1914 fastställ med vilkor att den vid 25+28 föreslagna rörbrunnen förses med murad botten af 0.5 meters tjocklek, så som med blå beteckning å ritningen angifvits.

Stockholm den 31 december 1914.

Fridolf Wijnbladh

F. H. Hillman.

Avskrift

Genom nådigt brev den 8 oktober 1915 har Kungl. Maj:t medgivit, att i stället för öppet dike å sträckan 40 44+38 må anläggas täckt ledning i enlighet med år 1915 av e. lantbruksingenjören F. Holmström upprätt ändringsförslag.

Stockholm den 16 februari 1916.

Wilh. Flach

Olof Fredholm

Vidimeras ex officio:
Olof Fredholm.

Öfversiktskarta



1/100.000

Sedan delägare i vattenafledningsföretaget "reglering af floddiket genom Rynge, Gusnapa och Västergård i Sjörups, Skårby och Balkåkra socknar, Ljunits härad, och Malmöhus län" förenat sig att gemensamt söka lån ur odlingslånefonden och anslag af allmänna afdikningsanslaget, får jag härmed därom afgifva följande

betänkande

Företagets omfattning

Ifrågavarande förslag afser reglering af floddiket genom Rynge, Gusnapa och Västergård för torrläggning af vattenskadad mark tillhörande Rynge och Gusnapa, samt åstadkommande af förmånligare afloppsförhållanden inom Västergård.

Belägenhet

De i företaget ingående markerna äro belägna omkring två kilometer norr om Marsvinsholms järnvägsstation och äro i motstående öfversiktskarta betecknade med gul färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts af laga synförrättning verkställd af undertecknad på förordnande af Konungens Befallningshafvande. Syne förrättningen, som grundar sig på undersökningar, verkställda under åren 1913-1914, afslutades den 6 Juni 1914 och har sedermera vunnit laga kraft. Efterföljande utredning grundar sig på vid denna synförrättningen upprättade handlingar med tillhörande ritningar hvilka bifogas detta betänkande.

Lån och anslagssökande

Genom förening, ingången vid laga synförrättning den 28 Maj 1914, hvilken förening utgör Bilaga C. till synehandlingarna, hafva ägarna af Rynge fröknarna Sigrid och Elsa Kuck samt ägaren af Gusnafva gård, J. B. Nilsson, öfverenskommit, att gemensamt söka lån ur odlingslånefonden och anslag ur allmänna afdikningsanslaget till företagets utförande. Sedermera hafva landtbrukarna Per Nilsson, Magnus Nilsson och Per Isaksson, samtliga i Gusnafva N:o 11 i särskild handling förenat sig att äfvenledes söka lån ur odlingslånefonden (se bil. E.)

Afdikningsområdets beskaffenhet

Afdikningsområdet omfattar i sin helhet:

åker		16,736 hektar
äng och odlingsmark		5,896 "
	Summa	22,632 hektar

hvaraf de lån- och anslagssökande innehafva

åker 16,41.- hektar
äng och odlingsmark 579,6 "
Summa 22,20,7 hektar.

Jordmånen består hvad åkerjorden beträffar nästan uteslutande af djup mylla på moränlera. Ängs- och odlingsmarken utgöres af 0.8-2 m. djup torfjord på lera. Sedan gammalt har därstädes funnits bränntorf och utgör det å kartan som vatten betecknade området af gamla torfgrafvar, för djupa att kunna torrläggas.

Vattendrag.

Afdikningsområdet afvattnas genom det afloppsdike, hvars reglering härmed ifrågasättes. Från början en slingrande bäck har det i tidernas lopp genom vattnets eroderande förmåga, samt på konstlad väg fördjupats och bildar nu, särskildt på Västergårds område, en för jordens brukning mycket hinderlig, rätvinklad, slingrande kanal.

Vattenafledning

Ursprungligen afsåg förslaget anskaffandet af rättighet för ägaren af Västergård Hans Trulsson, att ersätta den genom hans mark gående öppna kanalen med täckt ledning. Då emellertid under förrättningen gång det visade sig, att med nuvarande dikesdjup, ofvanför liggande mark ej kunde torrläggas, beslöts af den ägare att i ett sammanhang reglera afloppet så, att torrläggning af den vattenskadade marken kunde vinnas. Med afseende fästadt å dessa tvänne synpunkter, är det bifogade vattenafledningsförslaget upprättadt. Hvad beträffar de hydrografiska förhållanden af hvilka afdikningsområdets torrläggning är beroende, valet af öppen eller täckt afledning, dimensionsberäkningar m. m. hänvisas till synemännens utlåtande bilaga K. i bifogade synehandlingar, hvarest fullständig redogörelse däröfver finnes intagen.

Bro- och andra byggnader.

I företaget ingår ombyggandet af två st. ägobroar, hvilka föreslås skola byggas som stentrummor enl. bifogade förslagsritning. I öfrigt förekommer två st. slambrunnar, samt murning i cement kring rörmynningarna, samt silanordning vid rörledningarnas öfre ända. Till dessa byggnader finnas förslagsritningar upprättade. Silarna utgöras af järnram af intagningskanalens dimensioner med på

1.5 m. afstånd från hvarandra insatta järntenor af c:a 7 m/m genomskärning. Ramens öfverstycke förlänges åt sidorna till bärarmar, hvilka hvila i urtagning i intagningsrännans väggar och ramens bottenstycke hvilar i urtagning i intagningrännans botten. Ramen kan sålunda vid behof upptagas.

Odling.

Samtlig i företaget ingående till sökandena hörande äng- och odlingsmark föreslås till uppodling på så sätt, att de i rikligt förekommande små torftäkterna så godt sig göra kan, utjämnas, att den lägre belägna marken därefter användes till äng- och odlingsmark och den högre belägna till åkerkultur. Följanta att ananvändas till åker synes vara ägofigurerna 28, 35-49, 67-69, 73, 74 och 84, sammanlagdt utgörande en areal af 3,807 hektar

Jordförbättringen och kostnaden.

Den genom företagets utförande beräknade jordförbättringens värde, samt kostnaden för företagets utförande framgår af följande tabell:

	hela om-rådet		lån och anslag sökandenas andel	
Areal och ägoslag				
Vid undersökningen:				
åker	16	73.6	16	41.1
äng- och odlingsmark	5	89.6	5	79.6
Summa hektar	22	63.2	22	20.7
Efter de föreslagna arbetenas utförande				
åker	20	54.3	20	21.8
äng och odlingsmark	2	08.9	1	98.9
Summa hektar	22	63.2	22	20.7
Jordvärde:				
Efter vattenafledningen	35'313	97	34'615	97
Före d:o	18'069	21.	17'672	21.
Värdeförhöjningen:				
Genom vattenafledningen	17'244	76	16'943	76
" odling	571	05	571	05
Summa kronor	17'815	81	17'514	81
Kostnad:				
För vattenafledningen	14'500	70	12048	64
" odlingen (á 150:- pr. har)	571	05	571	05
Summa kronor	15071	75	12619	69

Här ofvan angifna siffror för jordvärde, samt värdeförhöjning äro hämtade från synehandlingarnas värderingslängd bil. F; Kostnaden finnes specificerad i synehandlingarnas kostnadsberäkning bil. H. jämförd med såsom bil. C till detta betänkande fogade kostnadsförslag.

Vinsten af företaget beräk-

nas till kronor 4919,06. –
x) men för lån- och anslagssökandes del till kronor 4895,12.

Angående kostnadsberäkningen må anmärkas, att enligt till mig ingånget meddelande anbud ingifvits om leverans af rörmaterial till pris ej öfverstigande det af mig beräknade (cementrör med fläns och flatliggsbotten). Någon fara att använda cementrör anses ej föreligga, då vattnet från torfmossen är så obetydligt till mängden i förhållande till hela afrinningen, att möjligen förekommande, för cementen skadliga organiska syror blifva alltför utspädda för att vålla skada.

Deltagningsskyldighet

Deltagningsskyldigheten i företaget är reglerad genom bestämmelser vid laga synförrättningen (se synemännens utlåtande, bil. K. i synehandlingarna).

Hinder mot företaget.

Genom laga synförrättningen hafva förhållandena delägarne emellan blifvit reglerade. Något hinder från enskild sida torde därför ej förefinnas. Ej heller

---

x) Då förbättringen å Västergård antages motsvara kostnaden.

synes företaget vara af den natur, att tillstånd till dess utförande skall i enlighet med K. Kungörelsen af den 31 Dec. 1879 inhämtas från det allmännas sida. Det öppna vatten, som förefinnes inom afdikningsområdet utgör ej någon naturlig sjö utan har uppstått genom torrtägt.

Liknande företag i närheten.

Något omedelbart intill detta företag befintligt med odlingslån eller anslag understödt företag torde icke förefinnas.

Beräkning af lån och anslag.

De i företaget ingående, såsom äng och odlingsmark redovisade markerna förete mer eller mindre tydliga spår af tegdikning, utvisande att försök till odling någon gång företagits.

För närvarande kunna dessa tegar emellertid ej rubriceras som åker. Dels hafva de i stor utsträckning varit utsatta för torrtägt och förete ej något spår af odling, dels äro de bevuxna med videbuskar och säf och föröfrigt omöjliga att odla till åker med nuvarande vattenstånd i afloppen. Jag anser det därför vara otvifvelaktigt att nämnda mark för sin torrläggning är berättigad till anslag ur allmänna afdikningsanslaget, och får därför vitsorda den därom gjorda ansökningen, så väl som ansökan om lån ur odlingslånefonden.

För beräkning af lånets och anslagets storlek har jag i bil. D. verkställt utredning i hvad mån kostnaderna för företaget belasta den odlade, eller den icke odlade jorden. Af denna utredning framgår, att af de på lån- och anslagsökandena belöpande kostnaderna för vattenafledningen, 12048 kronor och 64 öre, på åkern falla 9773.46 kronor och på äng och odlingsmark 2275.18 kronor.

Anslag ur allmänna afdikningsanslaget kan beviljas till 1/3 af den på ängen och odlingsmarken fallande vattenafledningskostnaden d. v. s. med $\frac{2275.18}{3}$ - 758.39 kronor, eller afrundadt till närmast lägre jämna 10-tal, med **750 kronor**.

Lån ur odlingslånefonden kan beviljas till den vattenafledningskostnad, som återstår, sedan anslaget dragits från den på sökandenas del kommande beräknade kostnaden, alltså 12048.64 - 750,00 = 11298.64 kronor.

Tillstyrkan

Hänvisande till förestående utredning får jag vördsamt tillstyrka, att till utförandet af detta nyttiga och nödvändiga företag må beviljas.

ett anslag ur allmänna afdikningsanslaget af 750 kronor, samt ett lån ur odlingslånefonden af 10'960.- kronor

Utförande.

Vid arbetets utförande skall iakttagas hvad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Vattenafledningsarbetena böra kunna medhinnas på två år och odlingsarbetena under ytterligare tre år.

Dalen, Hoö i Aug. 1914.

Lennart Holmström
statens e. landtbruksingeniör.

Bil. A.

Tabell.

	Hela afdikningsområdet				Lån- och anslagsökandes del			
	Areal hektar		Värde Kronor		Areal hektar		Värde Kronor	
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres dikningsområdet af:								
Åker	16	73.6			16	41.1		
Äng och odlingsmark	5	89.6			5	79.6		
Summa	22	63.2	18069	21	22	20.7	17672	21
Genom de föreslagna arbetenas utförande förändras samma område till:								
Åker (förbättrad genom torrläggning)	16	73.6			16	41.1		
" (förut äng eller odlingsmark)	3	80.7			3	80.7		
Äng (förbättrad genom torrläggningen)	2	08.9			1	98.9		
Summa	22	63.2	35885	02	22	20.7	35187	02

Dalen, Höör i Aug. 1914

Lennart Holmström
statens e. landtbruksingenjör

Bil. B.

Ägobeskrifning

Beskrifning- och värderingslängd öfver vattenskadad mark, tillhörande nedanstående, lånesökanden tillhöriga hemman.

		Hemmanets		areal						Jordförbättringens värde							
										genom vattenafledningen				genom odlingen			
nummer	mantal	namn	ägare	åker		äng som bibehålles		till odling förslagen mark		till odling förslagen mark		å annan mark		i medeltal pr. har		å hemmanet	
11	34/1000	Gunnarp 11	Per Nilsson		69.2							486	40.				
11	38/1000 25/1000	〃 11 〃	Per Isaksson		79.5							445	20.				
11	20/1000	〃 4	Magnus Nilsson		71.5							519	20.				
		Rynge	Sigrid o Elsa Kurck	10	87.9		02-	2	24.2	2945	02	8502	77	150.		336	80.
		Gunnarp	J. B. Nilsson	3	33.-	1	96.9	1	56.5	1189	88	2855	29	150.-		234	75
			Summa	16	41.1	1	98.9	3	80.7	4134	90	12808	86			571	05

Dalen, Hö i Aug. 1914

Lennart Holmström
statens landtbruksingeniör

Bil. C.

Kostnadsberäkning

för reglering af floddiket genom Rynge Gusnapa och Västergård, i Sjörups, Skårby och Balkåkra socknar, Ljunits härad af Malmöhus län, upprättadt för sökande af odlingslån, samt anslag af allmänna afdikningsanslaget, år 1914.

I Vattenafledningen

Sammandrag af kostnadsförslag, upprättadt vid laga synförrättning år 1914 (Se synehandlingarna, bil H)

Afdelning I	282	44		
" II	2752	50		
" III	6182	-		
" IV	4880	-	14,096	94
Synekostnader			403	76
Summa kronor			14500	70

II. Odling och tegdikning

3.80,7 hektar à i genomsnitt 150 kr.			571	05
Summa kronor			15071	75

Dalen, Höör i Aug. 1914
Lennart Holmström
statens c. landtbruksingeniör

För-

af vattenafledningskostnaderna på

Hemmans				Afd. I	Afd. II	Afdelning III						
				åker	åker		åker			äng och odlingsmark		
nummer	mantal	namn	ägare	kostnad	kostnad	totalsumma kostnad	förbättringsvärde	%	kostnad	förbättringsvärde	%	kostnad
11	34/1000	Gusnapa	Per Nilsson	87 47	94 14							
11		"	Per Isaksson	80 04	85 88							
11		"	Magnus Nilsson	93 35	100 46							
		Rynge	Sigrid och Elsa Kurck		x)	4263 73	9766 13	85,31	3637 39	1681 66	14.69	626 34
		Gusnapa	J. B. Nilsson	21 58	129 09	1777 33	2153 -	54.85	974 87	1972 17	45.15	802 46
			Summa	282 44	2752 50	6041 06	11919 13		4612 26	3653 83		1428 80

Dalen, Hö

Lennart H
Statens o. land

x) Afdelning II

Sigrid o. Elsa Kurck	2342 93	9669 17	97.04	2278 27	274 12	2.96	64 66

Bil. D.

delning

åker samt äng- och odlingsmark

Afdelning IV												Förrättningskostnad												Summa kostnad på			
Totalsumma kostnad		åker					äng och odlingsmark					Totalsumma kostnad		åker					äng och odlingsmark					åker		äng och odlingsmark	
		förrättningsvärde		%	kostnad		förrättningsvärde		%	kostnad				fördelningstal		%	kostnad		fördelningstal		%	kostnad					
												5	22				5	22						186	83		
												4	76				4	76						170	68		
												5	53				5	53						199	34		
27	52	7760	13	82.19	1419	85	1681	66	17.81	309	67	238	70	7335	51	88.02	210	10	998	67	11.98	28	60	7545	61	1027	27
09	63	2153	-	54.85	498	93	1772	17	45.15	410	70	81	28	1624	47	57.25	46	53	1213	16	42.75	34	75	1671	-	1247	91
37	15	9913	13		1918	78	3453	83		718	37	335	49	9024	64		275	98	2147	17		61	51	9773	46	2275	18

Aug 1914.

lmström

ntbruksingeniör

Bil. E.

Undertecknade förena oss härmed med ägarna till Rynge och Gunnarpa gård i deras ansökan om lån ur odlingslånefonden till gäldandet af utgifterna för reglering af floddiket genom Rynge, Gunnarpa och Västergård i Ljunits härad af Malmöhus län i enlighet med vid laga syneförrättning år 1914 upprättadt förslag.

Västergård den 6 juni 1914.
Per Nilsson. Magnus Nilsson
Per Isaksson
samtliga å Gunnarpa N:o 11

Namnteckningarna bevittna
Lennart Holmström
Ivar P. Ancker. Nils Jeppsson.

Bil. F.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats till:

för vattenafledningen	kronor	14.500,70
" odling och tegdikning	"	571,05
Summa	kronor	15.071,75

och utgör kostnaden för den dikning, till hvars utförande anslag af statsmedel anses kunna beviljas kronor 2275:18.

Transumt af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens och Kungl. Landtbruksstyrelsens gemensamma underdåniga framställning den 19 oktober 1914 bifogas.

Stockholm den 31 december 1914
J. Axel Karlsson
Byråingeniör.

Bil. G.

Till
Konungen.

Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen samt Landtbruksstyrelsen angående sökta lån från odlingslånefonden samt bidrag från allmänna afdikningsanslaget till vissa företag.

— — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — —

4:o) till reglering af floddiket genom ägor till Rynge, Gussnava och Västergård i Sjörups, Skårby och Balkåkra socknar af Malmöhus län   lån, anslag
kr. 10960 kr. 750

— — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — —

Enligt den vid synen upprättade kostnadsfördelningslängden belöper sig låne- och anslagssökandenas andel i kostnaden för vattenafledningen till 12.048 kronor 64 öre, och fördelas denna kostnad, enligt förbättringsvärdena, såsom de enligt nämnda kostnadsfördelningslängd blifvit inom företagets olika afdelningar beräknade, med 9773 kronor 46 öre på åker och 22.75 kronor 18 öre på äng- och odlingsmark.

Till företagets utförande torde enligt gällande bestämmelser kunna beviljas bidrag från allmänna afdikningsanslaget med belopp motsvarande 1/3 af sistnämnda kostnad eller i rundt tal 750 kronor.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stockholm den 19 oktober 1914.
Underdånigst
Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen:
Fridolf Wijnbladh.
G. C. A. Lindencrona. F. H. Hellman.

Landtbruksstyrelsen:
W. Flach.
Fr. Egerström. E. Wilh. Ewe.

Förestående afskrifts af odlingslånebetänkande med i Kgl. Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen verkställda påskrifter likalydande med originalhandlingarna betygas ex Officio.

Ernst Holmertius
Statens t.f. lantbruksingenjör

1 17

3280.

Kontrakt N:o — — 2*0020

K. Landtbruksstyrelsen
den 29 MRS 1915

Sedan Kungl. Maj:t den 13 november 1914 *anvisat dels under de i nådiga kungörelsen den 14 juni 1901, med däri den 31 december 1912 gjord ändring, stadgade villkor från* 1914 *års odlingslånefond ett lånebidrag af* Tiotusenniohundrasextio (10.960:-) *kronor, dels ock under de i nådiga kungörelsen den 31 december 1912 stadgade villkor från* 1914 *års allmänna afdikningsanslag ett bidrag utan återbetalningsskyldighet af* Sjuhundrafemtio (750:-) *kronor, i och för* reglering af Hoddiket genom ägor till Rynge, Gussnava och Västergård i Sjörups, Skårby och Balkåkra socknar, Malmöhus län,

enligt en af e. Landtbruksingenjören L. Holmström *upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, så ock i enlighet med Riksdagens för dylika statsbidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hafva undertecknade,* ~~*enligt bifogade protokoll af den*~~ utgörande samtliga lån och anslagssökande

i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, hvilka till äfventyrs kunna varda af Kungl. Maj:t eller Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen medgifna;

120, 170
14

Att vid företagets utförande underkasta oss alla de villkor och den kontroll, som af Kungl. Maj:t eller Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen pröfvas vara lämpliga och nödiga samt att gälda alla de af statsmedel icke utgående kostnader, som häraf kunna förorsakas;

Att påbörja vattenaflednings- och dikningsarbetena före den 1 juni 1915;

Att fullborda dessa senare arbeten senast den 1 september 1916 samt odlingen och tegdikningen senast den 1 september 1919;

Att icke vidare framställa anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel till detta företag, utan genom egna tillskott utgöra, hvad utöfver statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande;

Att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, hvad angår den dikning, hvarå odlingslån beviljats, så länge någon del af lånet återstår ogulden samt beträffande den dikning, hvarå bidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller vi från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att därest afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller om arbetet, utan att anstånd med detsammas utförande blifvit af Kungl. Maj:t medgifvet, icke inom därför bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenaflednings-, diknings- och odlingsarbetet blifvit fullbordadt, afsynadt och godkändt, Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen skulle finna den säkerhet, som blifvit för kontraktets fullgörande ställd, icke vidare vara nöjaktig,

eller om, innan lånet blifvit genom laga kraft ägande beslut fördeladt på de hemman, hvilka för återbetalningen skola ansvara, Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blifvit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes, icke varder inom bestämd tid aflämnad,

eller om den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning af statsbidragen samt att återfordra hvad däraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af Kungl. Maj:t bestämmes,

samt att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller Kungl. Landtbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka blifvit förda öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det rörer själfva vattenafledningen anförtros.

§ 4.

Att i fråga om terminerna för statsbidragens lyftning i mån af arbetets fortgång ställa oss till efterrättelse hvad Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen därom må bestämma, äfvensom att, efter utfående utaf den del af bidragen, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund däraf att arbetet blifvit börjadt, vid hvarje af de följande lyftningstiderna, innan ytterligare statsmedel må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att, enligt hvad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till de beviljade statsbidragen belöper å hvad af samma bidrag redan utbekommits, och skall, såvida icke Kungl. Maj:t, med afseende å särskilda förhållanden, pröfvar skäligt annorlunda förordna, någon del af statsbidragen i Kungl. Statskontoret innestå, intill dess vattenaflednings- och dikningsarbetet är afsynadt och godkändt.

§ 5.

Att vid afslutandet af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen öfverlämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, äfvensom att, därest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af statsbidragen lyftes, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna fullständig beskrifning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§ 6.

Att rörande vattenaflednings- och dikningsarbetena föra räkenskaper, upptagande verificerad uppgift om kostnad för hvarje i företaget ingående aflopp eller dike, hvart för sig och att, om verkliga kostnaden för utförande af afdikningen af de delar af företaget, hvarå anslag af statsmedel beviljats, befinnes understiga *den beräknade, af vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden,* tvåtusentvåhundrasjuttiofem (2.275) *kronor,* 1800 *skall det beviljade anslaget minskas med så stor del af den ifrågavarande besparingen, som det beviljade anslaget utgjort af den beräknade kostnadssumman.*

§ 7.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af dessa statsbidrag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörandet af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsbidrags återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkännes, samt för statsbidragen afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Rynge *den* 24 Februari 1915

Sigrid Kurck J. B. Nilsson

Per Isaksson Per Nilsson

Magnus Nilsson K. F. Almgren N. Trulsson

Elsa Kurck

Att Fröken Sigrid Kurck och Herrar J. B. Nilsson Per Isaksson, Per Nilsson, Magnus Nilsson, K. F. Almgren och N. Trulsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga

som ofvan.

E. H. Andersson
adress: Rynge Gård

Anders Nilsson
adress: Gusnava 15

Att fröken Elsa Kurck i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt intyga

Som ofvan

A. Stiernholm
Adr: Kjöbenhavn.

namn

E Jeppsson
Rynge

adress

Vänd!

Med stöd av Kungl. brevet den 13 november 1914 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 28 maj 1915

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Olof Fredholm.

Föredragande.

**Statens Landtbruksingeniör
i
Malmöhus Län.**

Godkänt den 19 oktober **19**16

D. No 7888

K. Landtbruksstyrelsen
17 AUG. 1916

Rapport.

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbetet enligt särskilt förordnande av den 25 April 1916 från Kungl. Lantbruksstyrelsen, angående det företag, som avser reglering av Floddiket genom Bynge, Unnarpsa och Västergård i Sjörup, Skårby och Balkåkra socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 13 november 1914

Ändring däri medgiven genom nådigt brev den 8 oktober 1915.

Statsunderstöd: anslag av 1914 års allmänna avdikningsanslag kronor sjuhundrafemtio (750).

lån av 1914 års odlingslånefond kronor tiotusenniohundrasextio (10.960).

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 28 Maj 1916.

Fastställd arbetstid till den 1 September 1916.

Beträffande anslaget:

beräknad kostnad enligt fastställda kostnadsförslaget kr. fjortontusenfemhundra (14.500). 70 öre

verklig kostnad enligt av mig granskade och avslutade räkenskaper kr. tolvtusenfyrahundrafyrtiosju (12447) och 2$\overset{2}{8}$ öre.

Vid av undertecknad den 31 Juli 1916 verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med däri medgiven ändring, varför företaget i sin helhet föreslås till godkännande.

Lund den 15 Aug 1916.

Ernst Persson

120,170
14

Afskrift

Räkenskaper öfver dikningsföret

Inkomster

	Kron	öre
Lån ur dikningsfonden	7200	00
H. Trulsson Wästregård	1800	00
J. B. Nilsson Lussnora	3043	46
Sum Kr	12043	46

Afskrift

3280

D. 962

Lantbruksstyrelsen
den 29 MRS. 1915

Protokoll fördt vid sammanträde med arbetsstyrelsen för vattenafledningsföretaget Rynge–[illegible]–Västergård den 15 Sept. 1915.

§ 1.

Till arbetsledare utsågs arrendatorn H. F. Almgren, Rynge.

Vidare förekom ej.

H. F. Almgren
Syssloman

Justeras:
H. Truelsson J. B. Nilsson

Rätt afskrifvet intygar ex officio
Hannes Colmerius
Statens t. f. lantbruksingenjör

På begäran af arbetsstyrelsen för det företag, som afser reglering af flodsänket genom och från Rynge, Gussnava och Västergåra i Malmöhus län och till hvilket företag Kgl. Majt i nåder den 13 nov. 1914 anvisat lån och anslag med tillsammans 11710 kronor, får jag härmed intyga att intill denna dag verkställda arbete i detta företag motsvarande minst 7730 kronor af den del af kostnaden, som faller på lån och anslagsökandenas andel, hvarför jag får tillstyrka att arbetsstyrelsen måtte utbekomma för utförda arbete af beviljade medel intill denna summas storlek.

Valen Höör den 26 mars 1915

Gunnar Holmström
Statens t.f. lantbruksingenjör

lån – 7.200.–
ansl. – 500 –

Afskrift.

Fullmakt för t. f. landtbruksingeniören Lennart Holmström att för arbetsstyrelsens i företaget Rynge-Gusnafva-Västergårds räkning underteckna till vederbörande styrelser afgående skrifvelser angående ifrågavarande företag, däri inbegripna sådana afseende utbekommande af beviljade låne- och anslagsmedel.

Rynge den 10 mars 1915

K. F. Almgren. H. Truelsson. J. B. Nilsson

Arbetsstyrelse.

Bevittnas:

E. Nilsson. A. Eriksson.

Vidimeras ex officio

Lennart Holmström

D.962 3274.
Ankom t.
K. Landtbruksstyrelsen
den 29 MRS 1915

Till Kgl. Landtbruksstyrelsen.

Härmed anhålles vördsamt om Kgl. Styrelsens förord på utbekommande af 7700 kronor af det till vattenafledningsföretaget Rynge-Genarp-Västergård i Malmöhus län den 13 nov. 1914 anvisade låne- och anslagsbeloppet.

Intyg om utfördt arbete, utfärdadt af t.f. Landtbruksingeniören L. Holmström, bifogas.

Rynge den 26 mars 1915
H.F. Almgren. H. Trulsson J.B. Nilsson
arbetsstyrelse
genom Arnold Holmström enl. fullmakt.

2 a

D.-N:o 3280.
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 29 MRS 1915

Säkerhet för fullgörande af kontrakt.

För fullgörandet af alla de skyldigheter och förbindelser, som Fröknarne S. Kurck och E. Kurck Herrar J. B. Nilsson, Per Isaksson, Per Nilsson och Magnus Nilsson K. Almgren och K. Truelsson genom ett af den 24/2 1915 undertecknadt kontrakt med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar sig åtagit, beträffande reglering af flodrätet genom ägor till Rynge, Gyllenhafsen ö Västergård i Sjörups, Skårby och Balkåkra socknar, Malmöhus län, äfvensom för återbäring af de till detta arbete lyftade statsmedel, i fall emot kontraktet brytes, gå vi undertecknade en för alla och alla för en, i full borgen såsom för egen skuld; dock att denna förbindelse, som jämväl är gällande för den händelse någon förändring i den för nämnda arbetes utförande fastställda plan skulle ske eller förlängning i tiden för samma arbetes fullbordande skulle vederbörande medgifvas, upphör att gälla så snart vattenaflednings- och afdiknings samt odlingsarbetet blifvit afsynadt och af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkändt; hvilket härmed försäkras

Vänd!

Sigrid Kurck   J. B. Nilsson
Per Isaksson   Per Nilsson
Magnus Nilsson

Att fröken Sigrid Kurck herr J. B. Nilsson Per Isaksson Per Nilsson och Magnus Nilsson här ofvan egenhändigt tecknat sina namn intyga

E. H. Andersson   Anders Nilsson
Rynge   Gusnava 15

Elsa Kurck

Att fröken Elsa Kurck här ofvan egenhändigt tecknat sitt namn intyga:

A. Kiernholm   E. Jeppsson

Att fröken Sigrid Kurck å Rynge gård, lantbrukaren J. B. Nilsson å Gusnava gård, samt hemmansägarne Per Nilsson å N:o 11 Gusnava, Per Isaksson å N:o 11 Gusnava och Magnus Nilsson å N:o 4 Gusnava äfvensom fröken Elsa Kurck å Rynge gård tillsammans anses fullt vederhäftiga för sin ovanstående förbindelse, betygas Ystad i kronofogdekontoret den 4 mars 1915.

Lösen En krona.

Med stöd av Kungl. brevet den 13 november 1914 *godkänner Kungl. Lantbruksstyrelsen denna borgensförbindelse. Stockholm den* 28 maj 1915

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Olof Fredholm

3.

3280.

Förbindelse

D.-N:o

K. Landtbruksstyrelsen
den 29 MRS. 1915

Undertecknade, delägare i det med lån från odlingslånefonden understödda företaget för reglering af flodiket genom ägor till Rynge, Gussnava och Västergård i Sjörups, Skårby och Balkåkra socknar i Malmöhus län, om hvilket företags utförande kontrakt blifvit den 24 Februari 1915 upprättadt med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, förklara härigenom, hvar och en beträffande odlingsarbete med tegdikning eller annan enskild dikning, som enligt den fastställda arbetsplanen skall verkställas å honom tillhörig jord, vederbörande arbetsdirektion, syssloman eller byggmästare berättigad att, där ett visst arbete icke blifvit af vederbörande jordägare inom den i ofvannämnda kontrakt föreskrifna tid behörigen utfördt, på jordägarens bekostnad utföra detsamma.

Rynge den 24. 2. 1915

Sigrid Kurck J. B. Nilsson
Elsa Kurck

Att Fröken Sigrid Kurck och Herr J. B. Nilsson egenhändigt här ofvan tecknat sina namn intyga:

E. H. Andersson Anders Nilsson
Rynge Gusnava 15

Att Fröken Elsa Kurck egenhändigt här ofvan tecknat sitt namn intyga:

A. Stiernholm
Adr: Köbenhavn.

E. Jeppsson
Rynge

aget Rynge Gusnava & Wästragårdså 1915

Utgifter.

Arvid Nilsson Fösdala cement-rör enligt kontrakt	6336	40
Fabian Landgren Fösdala rörläggning kanalgräfning enligt kontrakt	5200	00
Annonseringar	160	63
Förrättningskostnader Landtbruksingeniör L. Holmström	99	68
Landtkansliet	3	50
Kontrollarvode Ingeniör Kilgren	150	35
Landtbr.ingeniör L. Holmström	70	90
d:o d:o E. Berggren	22	00
Sum. Kr.	12043	46
Laga syneskostnader	403	76
Gusnava den 1 April 1916	12447	22

J. B. Nilsson

Rätt afskrifvit intygar

P. R. Månsson
Rynge

Ernst Persson
Gusnava