






FÖRSLAG TILL			
Trulshärads dikningsföretag år 1955			
I Långaröds	SOCKEN(MAR) AV	Malmöhus	LÄN
UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1954-1955	UTAN	SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV	
ORIGINAL	Erik Alster (NAMN)		
KOPIA	Lantbruksingenjör (TITEL)		
ANTAL RITN. ST. ... 5	KUNGL. LANTBRUKS- STYRELSENS ARKIV	Nr 7014	- 5★2003

Företag I



Förslag till

Trulshärads dikningsföretag år 1955

i Långaröds sn kommun Malmöhus län

upprättat år 1954-1955 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia



Enk. *Alster*
Namn

Lantbruksingenjör
Titel

Antal
ritn. st. 5

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr. 1014 M - 5*2003



Förslag till

Trulshårads dikningsföretag år 1955

i Långaröds sin kommun Malmöhus län

upprättat år 1954-1955 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av


































Original
Kopia

Erk. Alstrom

Namn
Lantbruksingenjör
Titel

Antal
ritn.st. 5

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV Nr. 1014 M - 5★2003



± 55.00

Förslag till

Trulshärads dikningsföretag år 1955

i Långarås s:n kommun Malmöhus län

upprättat år 1954-1955 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Erik Alsterlund

Original
Kopia

Lantbruksingenjör

Antal
ritn. st. 5

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr. 7014 M-5*2003


Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153

Skala 1:100




Trumma av betongrör vid 1+4-1+8


Skala 1:50








Frontvy




Förslag till ommurning av rörutlopp vid 2

Skala 1:50
Sektion A-A


Sektion B-B

Förslag till 24" brunn
Skala 1:50Förslag till 32" brunn
Skala 1:50Förslag till rörintag vid 4+35
Skala 1:50


Sektion A-A




Sektion B-B




Sektion C-C




Förslag till ommurning av rörutlopp vid 5+21

Skala 1:50
Sektion A-A


Sektion B-B




Planskiss för rörintag och galler vid 50+28




Förslag till rörintag vid 50+28

Skala 1:50
Sektion A-A

Sektion B-B



Sektion C-C



Skala 1:50



Förslag till

Trulshärads dikningsföretag år 1955

i Långaröds sin kommun Malmöhus län

upprättat år 1954-1955 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Erik Alsterlund

Namn

Lantbruksingenjör

Titel

Original
KopiaAntal
ritn. st. 5LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr. 7014

M-5*2003

Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153

~~M - 2★2003~~
M - 5★2003

Handlingar

till

TRULSHÄRADS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1955

i Långaröds socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

åren 1954-1955 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

~~Fm. 10/14~~

Handlingar

till

TRULSHÄRADS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1955

i Långaröds socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

åren 1954-1955 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1-6
Bilaga 1 - 6		" 7-19
Värderingslängd	Bil. A.	" 20-31
Kostnadsförslag	" B.	" 32-37
Arbetsbeskrivning	" C.	" 38-41
Utlåtande	" D.	" 42-53
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	" 54-55

Till akten hör 5 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100 000



PROTOKOLL fört vid sammanträde för syn-
neförrättning enligt vattenlagen angående
torrläggning av marker till Trulshärad i
Långaröds socken av Malmöhus län.

År 1954 den 25 november ineställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte
skiftegodsmännen Evald Svensson och Berndt Bengtsson hos lantbrukare Ossian
Nilsson, Trulshärad, Önnköping, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förord-
nande (bilaga 1) handlägga synneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning
av marker till Trulshärad i Långaröds socken. Kungörelse angående förrättnings-
företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 25 oktober 1954 översänts
till pastorsämbetet i Långaröds församling och hade denna kungörelse enligt å-
denna tecknat bevis (bilaga 2) anslagits för vederbörande församling den
31 oktober 1954. Kungörelsen hade därjämte den 25 oktober 1954 varit införd i
Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 25 oktober
1954 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallel-
ser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (bilaga 3).

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommitté:

Sökande till förrättningen:

Ossian Nilsson, äg. 1/4 mtl. Trulshärad 2³

Anders Nilsson

Övriga sakägare och ombud:

Sven Ohlsson, äg. 1/4 mtl. Trulshärad 1²

Per Nilssons sterbhus, äg. 1/16 mtl. av Trulshärad 2⁵ gm Viktor Larsson
sterbhus/ enl. fullm. bil. 4
Emma Nilssons/äg. 7/40 mtl. Trulshärad 1¹¹, 1/40 mtl. Trulshärad 1¹² och

1/29 mtl. Trulshärad 1¹³ gm Anders Nilsson

Alfred Olsson, äg. avst. Trulshärad 2⁶

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ing. Simon Danielsson enl. full-
makt, bil. 5.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom bilaga 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig icke heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdraget att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bli berörda av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Meddelades, att synegång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 6.

Meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats, torsdagen den 27 januari 1955 kl. 10.00, varefter sammanträdet upplöstes.

Trulshärad, Önnköping den 25 november 1954

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bernot Bengtsson

Ewald Lomgren

År 1955 den 27 januari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftegodemännen Evald Svensson och Berndt Bengtsson hos lantbrukare Ossian Nilsson, Trulshärad, Önnköping, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Ossian Nilsson

Anders Nilsson

Sven Ohlsson

Per Nilssons sterbhus gm Viktor Larsson

Bama Nilssons sterbhus gm Anders Nilsson

Alfred Olsson

§ 7.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingälängden	såsom bilaga A,
kostnadsförslaget	" " B och
arbetsbeskrivningen	" " C.

§ 9.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 14.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 258:45 kronor, vilket förskotterats av Ossian Nilsson med 221:35 kronor, av Anders Nilsson med 26:50 kronor och av Sven Ohlsson med 10:60 kronor. Annonskostnaden för syneförrättningsammanträdet hade förskotterats av Ossian Nilsson med 41:80 kr. Godemännens räkningar uppgingo till 91:- kronor, vilket betalades av Ossian Nilsson

§ 15.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Sven Ohlsson	24,6 ha åker
Alfred Olsson	tomt
Ossian Nilsson	24 ha åker
Per Nilssons dödsbo	9 " "
Emma Nilssons dödsbo	22,5 " "

§ 16.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län, Bil. 6.

§ 17.

Beslöts att företaget skulle utföras under sommaren 1955. Styrelsen fick i uppdrag att upplåna erforderliga medel i bank.

§ 17.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Trulshärad, Önnköping den 27 januari 1955

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bengt Bengtson. Erich Luoma

1014




Var IIIM 38 54. 1954

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström, - - - - -
- - - - - som förordnas att, därest laga hin-
der ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansö-
kan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes
emottagande skyndsamt hit insändas. Länsstyrelsens inneliggande för-
ordnande återkallas.

Malmö i landskansliet den 9 juli 1954. .

På länsstyrelsens vägnar:


Sten Lundberg


B. Ulmén

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
STOCKHOLM 16

Tel. 23 46 20 Tga Lantbruk
Postgiro 15666

Dnr J 353/54

Detta nummer torde återopas
i svarsskrivelse.

Dnr III	M	18/54
Ink.	8 JULI	54
Länsstyrelsen, Malmö		
Landskapskansliet		

Till

Länsstyrelsen,

M a l m ö.

Kungl. lantbruksstyrelsen har intet att erinra mot att lantbruksingenjör E. Alström, Malmö, förordnas att handlägga syneförrättning av marker inom Trulshärad i Långaröds socken.

./.

Remisshandlingarna återgå.

Stockholm den 5 juli 1954.

På Kungl. lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund
(Martin Hägglund)



- 9

LANDBRUKSSTYRELSEN	
2 JULI 1954	
DIARIE Nr	353
SAK Nr	

Dnr IIIM 38 54.

R e s o l u t i o n .

Översändes till Kungl. lantbruksstyrelsen för yttrande i ärendet.

Remisshandlingarna återförväntas.

Malmö i landskansliet den 1 juli 1954.

På tjänstens vägnar:


B. Ulmén

Dnr III	4	38	54
Ink. 29 JUNI 1954			
Länstyrelsen, Malmö			
Landskansliet			

Till

Länstyrelsen,

Malmö.

Genom Länstyrelsens resolution den 8 januari 1951 förordnades undertecknad att handlägga en av Össian Nilsson i Trulshärad m.fl. begärd syneförrättning för torrläggning av marker inom Trulshärad i Långaröds socken. Då denna förrättning nära sammanhänger med en annan syneförrättning, som f.n. handlägges av lantbruksingenjören Erik Alström, får jag anhålla, att förrättningen ifråga överföres på lantbruksingenjören Erik Alström. Ansökningshandlingen med Länstyrelsens resolution bifogas.

Malmö den 28 juni 1954.

C. H. Wallér

C. H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret
den 19/1 1951.

62/21 - 1950.

Dnr Li 3/1951.

Fnr 1014.

R E S O L U T I O N .

Översändes till lantbruksingenjören C.H. Wallér, - - - - -
- - - - - som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 8 januari - - - - - 1951.

På länsstyrelsens vägnar:


S. Wetterlundh


B. Svanström

Behänt d. 11/1 1951.

Infört på rent d. 19/1 1951

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

MALMÖHUS LÄN

Lundavägen 66, Malmö

Tel. 72680 (växel)

nr. 62/21 - 1950.
Länstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 4 JAN. 1951
Landskansliet


Dnr AD 1/51.
Vid besvarande av denna
skrivelse torde detta nr
åberopas.


Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,

M a l m ö.

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjör C.H. Wallér såsom förrättningsman för handläggning av den av Ossian Nilsson, Trulshärad, Vollsjö m.fl. begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.


Malmö den 2 januari 1951.


Wilhelm Ohlsson


Sven L. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Förordn.
fr W.



Fast.d. 62/21 - 1950.

Dnr. A2 1/51

Lantbruksnämnden i Malmöhus län

BLG - 2 JAN 1951

Beslut den Resolution.

Översändes till lantbruksnämnden i Malmöhus län med hemställan om förslag å förrättningsman, som bör förordnas att verkställa ifrågavarande förrättning.

Remisshandlingarna återförväntas.

Malmö i landskansliet den 30 december 1950.

På tjänstens vägnar:

B. Svanström

allg. 64/21. 1950.
Länstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 29 DEC. 1950
Länskansliet

Till Länstyrelsen i
Malmöhus län.

Undertecknade för härmed
vördsamt anhålla om förordnande för
behörig förädlingsman att handlägga
synförädlning enligt vattenlagen
rörande uppgörning av avloppsdiken
för fortläggning av marker tillhörande
fastigheter med ägare av nedanstörda
personer: Trulshärad, Långaröds
socken av Malmöhus län.

Meddelande angående förädlningen
sändas till Ossian Nilsson, Trulshärad,
Vollsgr. Där även upplysningar kunna
erhållas pr. telef. 64 Örneshöjs

Anders Nilsson,

Elin Persson.

Ossian Nilsson

Eventuellt flera som fört vid en
kommande förädlning kan bestämmas.

Trulshärad den 18 dec. 1950.

en Nilsson
härad Bst 190
Lävestad.

Ossian Nilsson
Trulshärad
Vollsgrä

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Trulshärad i Långaröds socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Ossian Nilsson, Trulshärad, Önnköping, torsdagen den 25 november 1954 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker tillhörande Trulshärad nr 1 och 2 i Långaröds socken, dels allmänna vägen nr 1057 Önnköping-Andrarum.

Malmö den 25 oktober 1954

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Långaröds församling söndagen den 31 okt. 54

intygas av

J. H. L. Lund
Byggherdestyrelse

Anhålles att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Trulshärad i Långaröds socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Långaröds församling,	Önneköp	25/10 1954
Skiftesgodemannen Evald Svensson, Viggarrum,	"	" "
" Berndt Bengtsson, Trulshärad,	"	" "
Lantbrukare Ossian Nilsson,	"	" "
" Sven Ohlsson,	"	" "
Per Nilssons sterbhus,	"	" "
Fru Emma Nilsson, Box 190	Lövestad	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	" "
F.d. lantbrukare Alfred Olsson, Trulshärad	Önneköp	8/11 "

Malmö den 25 oktober 1954



/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Härmed befullmäktigas Wiktor Larsson
i Trulshärad, att å de sammanträde samhälles
med delägarna i Trulshärads dikeningsbolag
som vidtar våra markes, föra vår talan och
godkänner vi vad honom lagligen går och ligger.

Trulshärad den 25/11 1954.

Per Nilsson Stubbhus
gm. Olav Persson.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

Dnr 7849-43/54


Bilaga 5.

F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Trulshärad i Långaröds socken, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 12 november 1954.
Vägförvaltningen i Malmöhus län.



W. Mannerfelt.

SD/BH

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

VÄCDIREKTÖREN

Dnr. 9193-43/54

Till

Lantbruksingenjör E. Alström,


Lundavägen 66,

M a l m ö.

Ang. Trulshärads dikningsföretag år 1955.

Med anledning av Eder skrivelse den 20 december 1954 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 23 december 1954.



W. Mannerfelt.

SD/BH

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Företag I.</u>							
<u>Avdelning 1.</u>							
LÅNGARÖDS SOCKEN							
<u>Trulshärad 1², 1/4 mtl.</u>							
Sven Ohlsson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	1	0.15		2600	3000	400	60
"	2	0.24		1900	(3000) 2500	600	144
"	3	0.26		2600	3000	400	104
"	4	0.18		"	"	"	72
"	5	0.26		1900	(3000) 2500	600	156
"	6	0.49		"	(3000) 2700	800	392
"	7	0.26		2600	3000	400	104
"	9	0.17		"	"	"	68
A - Summa		2.01					1100
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	4-9	2.95				700	2065
B - Summa		2.95					2065
<u>Totalsumma Kronor</u>							3165
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Trulshärad 2⁶, avst.</u>							
Alfred Olsson							
Tomt	10	0.03		4600	5000	400	12
<u>Summa</u>		0.03					12

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Trulshärad 2³, 1/4 mtl.</u>							
Ossian Nilsson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Tomt	11	0.44		4000	5000	1000	440
Åker	12	0.02		2600	3000	400	8
"	13	0.07		1900	"	1100	77
"	14	0.35		1100	"	1900	665
"	15	0.31		"	"	"	589
"	16	0.10		1900	"	1100	110
"	17	0.17		2600	"	400	68
"	20	0.32		"	"	"	128
"	21	0.48		1900	"	1100	528
"	22	1.12		1100	"	1900	2128
"	23	0.45		"	"	"	855
"	24	0.03		2600	"	400	12
"	25	0.34		1900	"	1100	374
"	26	0.38		"	"	"	418
"	27	0.15		2600	"	400	60
"	28	0.12		"	"	"	48
A - Summa		4.85					6508
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	12-25, 28-39 2	6.75				700	4725
B - Summa		6.75					4725
<u>Totalsumma Kronor</u>							11233

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammanställning för avdelning 2.</u>							
<u>Trulshärad 2⁶, avst.</u>							
Alfred Olsson	10	0.03					12
<u>Trulshärad 2³, 1/4 mtl.</u>							
Ossian Nilsson	11-29	4.85					11233
Summa		4.88					11245
			<u>Summa alstringsbåtnad</u>				6520
			<u>Summa brukningsbåtnad</u>				4725
<u>Avdelning 3.</u>							
<u>Trulshärad 2³, 1/4 mtl.</u>							
Ossian Nilsson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	30	0.20		1100	3000	1900	380
"	31	0.14		1900	"	1100	154
"	32	0.14		2600	"	400	56
A-Summa		0.48					590
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	30-32	0.48				200	96
B-Summa		0.48					96
Totalsumma Kronor							686
<u>Trulshärad av 2⁵, 1/16 mtl.</u>							
Per Nilssons dödsbo							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	33	0.18		2600	3000	400	72
Överföres		0.18					72

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0.18					72
Åker	34	0.11		2200	3000	800	88
"	35	0.31		2600	"	400	124
"	36	0.38		1900	"	1100	418
"	37	0.21		1300	"	1700	357
A-Summa		1.19					1059
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	35-37	0.90				200	180
B-Summa		0.90					180
<u>Totalsumma Kronor</u>							1239
<u>Sammanställning för avdelning 3.</u>							
<u>Trulshärad 2³, 1/4 mtl.</u>							
Ossian Nilsson	30-32	0.48					686
<u>Trulshärad av 2⁵, 1/16 mtl.</u>							
Per Nilssons dödsbo	33-37	1.19					1239
Summa		1.67					1925
				<u>Summa alstringsbåtnad</u>			1649
				<u>Summa brukningsbåtnad</u>			276
<u>Avdelning 4.</u>							
<u>Trulshärad av 2⁵, 1/16 mtl.</u>							
Per Nilssons dödsbo							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	38	0.07		1100	3000	1900	133
"	39	0.05		1900	"	1100	55
Överföres		0.12					188

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0,12					188
Åker	40	0.03		2600	3000	400	12
"	41	0.05		"	"	"	20
"	42	0.05		1900	"	1100	55
A-Summa		0.25					275
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	38-42	0.25				200	50
B-Summa		0.25					50
<u>Totalsumma Kronor</u>							325
<u>Trulshärad 2³, 1/4 mtl.</u>							
Ossian Nilsson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	43	0.06		1100	3000	1900	114
"	44	0.13		1900	"	1100	143
"	45	0.06		2600	"	400	24
"	46	0.25		"	"	"	100
"	47	0.40		1900	"	1100	440
"	48	0.24		"	"	"	264
"	49	0.11		2600	"	400	44
"	50	0.25		1300	"	1700	425
"	51	0.06		1900	"	1100	66
"	52	0.04		"	"	"	44
"	53	0.21		1300	"	1700	357
Överfört A-Summa		1.81					2021

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0.96					1515
Åker	64	0.03		2600	3000	400	12
"	65	0.01		"	"	"	4
"	66	0.02		1900	"	1100	22
"	67	0.20		1300	"	1700	340
A-Summa		1.22					1893
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	55-57, 59-67	1.21				200	242
B-Summa		1.21					242
<u>Totalsumma Kronor</u>							2135
<u>Avdelning 6.</u>							
<u>Trulshärad 2³, 1/4 mtl.</u>							
Ossian Nilsson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Odlingsmark	69	0.08		2600	3000	400	32
"	70	0.15		1900	"	1100	165
"	71	0.73		1100	"	1900	1387
"	72	0.05		1900	"	1100	55
"	73	0.02		"	"	"	22
"	74	0.83		1300	"	1700	1411
"	75	0.09		1500	"	1500	135
"	76	0.05		1900	"	1100	55
Betesmark	77	0.05		800	1000	200	10
"	78	0.07		"	"	"	14
A-Summa		2.12					3286
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	68-78	2.32				600	1392
B-Summa		2.32					1392
<u>Totalsumma Kronor</u>							4678

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Avdelning 7</u>							
<u>Trulshärad 2³, 1/4 mtl.</u>							
Ossian Nilsson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Betesmark	79	0.44		800	1000	200	88
Åker	80	0.07		1900	3000	1100	77
"	81	0.08		2600	"	400	32
"	82	0.24		"	"	"	96
"	83	0.25		1900	"	1100	275
"	84	0.11		1400	"	1600	176
"	85	0.23		"	"	"	368
"	86	0.42		1900	"	1100	462
"	87	0.08		2600	"	400	32
"	88	0.18		"	"	"	72
"	89	0.31		1900	"	1100	341
A-Summa		2.41					2019
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>	80-81, 91	0.56				200	112
Ägofigurerna	82-90	2.43				500	1215
B-Summa		2.99					1327
<u>Totalsumma Kronor</u>							3346
<u>Trulshärad 1¹³, 1/20 mtl.</u>							
Emma Nilssons dödsbo							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	92	0.39		2600	3000	400	156
"	93	0.30		1900	"	1100	330
Överföres		0.69					486

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0.69					486
Åker	94	0.17		1200	3000	1800	306
A-Summa		0.86					792
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	92-94	0.86				200	172
B-Summa		0.86					172
<u>Totalsumma Kronor</u>							964
<u>Trulshärad 1¹², 1/40 mtl.</u>							
Emma Nilssons dödsbo							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	95	0.02		1900	3000	1100	22
"	96	0.10		1100	"	1900	190
"	97	0.32		1100	"	1900	608
"	98	0.19		1900	"	1100	209
"	99	0.11		2600	"	400	44
"	100	0.09		"	"	"	36
"	101	0.01		1900	"	1100	11
A-Summa		0.84					1120
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	95-99	0.74				200	148
B-Summa		0.74					148
<u>Totalsumma Kronor</u>							1268

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammanställning för avdelning 7</u>							
<u>Trulshärad 2³, 1/4 mtl.</u>							
Ossian Nilsson	79-91	2.41					3346
<u>Trulshärad 1¹³, 1/20 mtl.</u>							
Emma Nilssons dödsbo	92-94	0.86					964
<u>Trulshärad 1¹², 1/40 mtl.</u>							
Emma Nilssons dödsbo	95-101	0.84					1268
<u>Summa</u>		4.11					5578
			<u>Summa alstringsbåtnad</u>				3931
			<u>Summa brukningsbåtnad</u>				1647
<u>Sammanställning för företag 1</u>							
Avdelning 1	1-9	2.01					3165
" 2	10-29	4.88					11245
" 3	30-37	1.67					1925
" 4	38-54	2.06					4018
" 5	55-67	1.22					2135
" 6	68-78	2.12					4678
" 7	79-101	4.11					5578
<u>Summa</u>		18.07					32744
			<u>Summa alstringsbåtnad</u>				20675
			<u>Summa brukningsbåtnad</u>				12069
<u>Företag II</u>							
<u>Avdelning 8</u>							
<u>Trulshärad 1¹¹, 7/40 mtl.</u>							
Emma Nilssons dödsbo							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Betesvall	102	0.01		2600	3000	400	4
Överföres		0.01					4

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0.01					4
Betesvall	103	0.09		1900	3000	1100	99
"	104	0.09		1300	"	1700	153
Betesmark	105	0.23		400	1000	600	138
"	106	0.10		600	"	400	40
"	107	0.04		800	"	200	8
"	108	0.23		"	"	"	46
"	109	0.27		600	"	400	108
" "	110	0.11		400	"	600	66
Åker	111	0.29		1300	3000	1700	493
"	112	0.04		"	"	"	68
"	113	0.15		1900	"	1100	165
"	114	0.37		2600	"	400	148
"	115	0.03		1900	"	1100	33
"	116	0.13		"	"	"	143
"	117	0.29		2600	"	400	116
"	118	0.62		1900	"	1100	682
"	119	0.85		1300	"	1700	1445
"	120	0.05		800	(3000) 2700	1900	95
"	121	0.07		1900	3000	1100	77
A-Summa		4.06					4127
B. Brukningsbåtnad							
Ägofigurerna	102-104	0.19				200	38
"	111-116, 122	1.35				700	945
"	117-121	1.88				200	376
B-Summa		3.42					1359
<u>Totalsumma</u> Kronor							5486

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Företag I</u> <u>Dikessträcken A-B.</u>						
0-2	200	Schaktning av ngt. lerbl. sand m ³	135	3:-	405:-	
2-3+50	150	Betongrör 21" m	150	15:-	2250:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	150	4:-	600:-	
3+50-4+31	81	Betongrör 18" m	81	11:-	891:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	81	9:-	729:-	
4+31-4+35	4	Betongrör 18" m	4	11:-	44:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	4	50:-	200:-	5119:-
<u>Tills.</u>	<u>435</u>	<u>meter.</u>				
<u>Ägobro</u> vid 1+3-1+7	enl. ritning				250:-	
<u>Borttagning</u> av träd och buskar med stubbar					50:-	
<u>Ommurning</u> av rörutlopp vid 2					150:-	
<u>Rörintag</u> med galler enl. ritning vid 4+35					200:-	
<u>Brunnar</u> med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 3+9 och 3+50		st.	2	140:-	280:-	930:-
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %						901:-
				<u>Summa</u>	<u>kronor</u>	<u>6950:-</u>
<u>Dikessträcken B-C.</u>						
4+35-4+50	15	Schaktning av ngt. ler- och sten- blandad sand m ³	100	3:-	300:-	
		Schaktning av skiffer m ³	8	15:-	120:-	
4+50-4+72	22	Trumma för allm. vägen Långaröd- Ilstorp, bibehålles oförändrad.				
4+72-5+21	49	Schaktning av ngt. ler- och sten- bl. sand m ³	210	3:-	630:-	
Övf.	86	Överföres			1050:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	86	Överfört			1050:-	
5+21-5+26	5	Betongrör 20" m	5	14:-	70:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	5	20:-	100:-	
5+26-6+48	122	Betongrör 20" m	122	14:-	1708:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	122	5:-	610:-	
6+48-7+6	58	Betongrör 20" m	58	14:-	812:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	58	4,50	261:-	
7+6-7+10	4	Betongrör 20" m	4	14:-	56:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	4	8:-	32:-	
7+10-9+16	206	Betongrör 20" m	206	14:-	2884:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	206	4:-	824:-	8407:-
<u>Tills. 481 meter.</u>						
<u>Ommurning</u> av rörutlopp vid 5+21					150:-	
<u>Brunnar</u> med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 6+48, 7+10, 8 och 9+16 st.					4 140:-	560:-
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %						1383:-
					<u>Summa kronor</u>	<u>10500:-</u>
<u>Dikessträckan C-D.</u>						
9+16-9+90	74	Betongrör 18" m	74	11:-	814:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	74	4:-	296:-	
9+90-11+8	118	Betongrör 18" m	118	11:-	1298:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	118	4:50	531:-	
Övf.	192	Överföres			2939:-	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	192	Överfört			2939:-	
11+8-11+12	4	Betongrör 18" m	4:-	11:-	44:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	4	12:-	48:-	
11+12-12+2	90	Betongrör 18" m	90	11:-	990:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	90	4:-	360:-	4381:-
<u>Tills.</u>	<u>286 meter.</u>					
<u>Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 9+90, 10+32, 11+12 och 12+2 st.</u>						
			4	140:-	560:-	560:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %</u>						
						759:-
				<u>Summa</u>	<u>kronor</u>	<u>5700:-</u>
<u>Dikessträcken D-B.</u>						
12+2-13+32	130	Betongrör 8" m	130	4:-	520:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	130	3:-	390:-	
13+32-13+46	14	Betongrör 8" m	14	4:-	56:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	14	10:-	140:-	
13+46-14+35	89	Betongrör 8" m	89	4:-	356:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	89	3:-	267:-	
14+35-15+7	72	Betongrör 8" m	72	4:-	288:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	72	4,50	324:-	2341:-
<u>Tills.</u>	<u>305 meter.</u>					
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 13+37, 14+35 och 15+7 st.</u>						
			3	90:-	270:-	270:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
		Överföres				2611:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				2611:-
c:a 15 %						389:-
					Summa kronor	3000:-
		<u>Dikessträckan C-Ca.</u>				
20-21+6	106	Betongrör 9" m	106	4:50	477:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	106	3:50	371:-	848:-
<u>Tills.</u>	106 meter.					
<u>Brunn med 24" inre diameter, 9" intag, kopplingar m.m.</u> vid 21+6		st.	1	100:-	100:-	100:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u> c:a 15 %						152:-
					Summa kronor	1100:-
		<u>Dikessträckan D-Da.</u>				
30-30+55	55	Betongrör 9" m	55	4:50	247:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	55	3:50	192:50	440:-
<u>Tills.</u>	55 meter.					
<u>Brunn med 24" inre diameter, 9" intag, kopplingar m.m.</u> vid 30+55		st.	1	100:-	100:-	100:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a</u> 15 %						110:-
					Summa kronor	650:-
		<u>Dikessträckan D-F.</u>				
40-40+50	50	Betongrör 15" m	50	9:-	450:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	50	6:-	300:-	
40+50-41+56=50	106	Betongrör 15" m	106	9:-	954:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	106	4:-	424:-	2128:-
<u>Tills.</u>	156 meter.	Överföres				2128:-

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				2128:-
<u>Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 40+50</u>		st.	1	140:-	140:-	140:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %</u>						332:-
				Summa	kronor	2600:-
		<u>Dikessträckan F-Fa.</u>				
41+56-50-50+ +28	28	Betongrör 15" m	28	9:-	252:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	28	4:50	126:-	378:-
<u>Tills. 28 meter.</u>						
<u>Rörintag med galler enl. ritning</u>					200:-	200:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %</u>						122:-
				Summa	kronor	700:-
		<u>Sammanställning för företag 1.</u>				
	435	Dikessträckan A-B				6950:-
	481	" B-C				10500:-
	286	" C-D				5700:-
	305	" D-E				3000:-
	106	" C-Ca				1100:-
	55	" D-Da				650:-
	156	" D-F				2600:-
	28	" F-Fa				700:-
<u>Tills. 1852 meter.</u>				Summa	kronor	31200:-
		<u>Företag 2.</u>				
		<u>Dikessträckan G-H.</u>				
43+50-44+45	95	Schaktning, av stenblandad sand m ³	110	3:-	330:-	
44+45-45+13	68	Betongrör 8" m	68	4:-	272:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg-				
<u>Övf.</u>	163	Överföres			602:-	

[illegible]

A r b e t s b e s k r i v n i n g.

Arbetet skall utföras i enlighet med förelägsbandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Entreprenören skall i samråd med arbetestyrelsen bestämma på vilken sida de uppschaktade jordmassorna från de öppna dikessträckorna skola läggas. Massorna skola uppläggas med 1.0 m. frikant. Jordvallarna skola genomgrävas vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet, dock minst på var 50:e meter.
- 2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.
- 3/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.
- 4/ Gurningen vid 2 skall utföras av betong med minst 300 kg. cement per m^3 samt grundläggas på underlag av skärv.
- 5/ All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m. under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0,20 x 0,35 x 0,45 m. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.
- 6/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 7/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 8/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 9/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

- 10/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna, varvid det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.
- 11/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 12/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 13/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 14/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m. och givetvis ej köras över densamma.
- 15/ Enskilda rörrännor, som utäynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 16/ Kopplingen av sådana rörrännor, som utäynna på längre avstånd från brunnerna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 17/ Samtliga brunner skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 18/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör eller med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten.
- 19/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brunnstegel samt avkonas till 24" inre diameter.
- 20/ Rörintag vid 4+35 och 50+28 skall utföras enligt särskild ritning.
- 21/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obe-

hindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.

- 22/ Samtliga brunnar skola uppdrägas till 0,30 m. över markytan.
- 23/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 24/ Botten skall vara igjuten i den understa brunnaringen, innan denna nedsänktes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall botten igjutas sedan den nedersta brunnaringen färdigställets, eller ock skall botten sättas på underlag av 3" plank.
- 25/ Kopplingerna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunneväggen medelst cementbruk.
- 26/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 27/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämnas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så, att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämnas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.
- 28/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till den hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.
- 29/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. = + 54,06 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten å fastigheten Trulshärad 1² (Sven Ohlsson), c:a 31 m. NV sektion 1. Stenen ligger i skogskant.

Fixp. = + 55,33 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten å fastigheten Trulshärad 2³ (Ossian Nilsson), c:a 7 m. NO sektion 5+10 och c:a 12 m. S infartsväg.

Fixp. = + 57,55 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten å fastigheten Trulshärad 2³ (Ossian Nilsson) c:a 75 m. SO sektion 9+60 och c:a 46 m. S sektion 10+32. Stenen belägen bland buskar och andra stenar nedanför en slänt.

Fixp. = + 57,43 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten å betesmark till fastigheten Trulshärad 2³ (Ossian Nilsson), c:a 13 m. NO sektion 13+17 och c:a 25 m. N, där stengärde korsar dike.

Fixp. = + 59,96 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten å betesmark till fastigheten Trulshärad 1¹¹ (Emma Nilssons dödsbo).

Trulshärad, Önnestorp den 27. januari 1955.

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

UTLÅTANDE, avgivet vid synförrättning
angående torrläggning av marker till
Trulshärad i Långaröds socken.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 9 juli 1954 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga synförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Trulshärad i Långaröds socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningsmannens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synmännen kunnat utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser "dikning", varför synförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Trulshärad nr 1 och 2 i Långaröds socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde nr 88/89, ligger c:a 6 km SSO om Långaröds kyrka. På översiktskartan har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, som skola torrläggas genom denna förrättning, avvattas nu genom öppna floddiken, vilkas sträckningar framgå av plankartan. Floddikena ha emellertid ej utförts till erforderligt djup och med erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A - B - C - D - E, C - Ca, D - Da, D - F - Fa och G - H) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshand-

lingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovan-
nämnda dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna
angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget
för de ommurningar och brunnar, som skola utföras. Särskilda typritningar
ha upprättats för ommurningar och brunnar. De olika dikessträckornas lägen
på marken markeras på hithörande plankarta med röda, heldragna linjer för
täckta avlopp och med dubbla, röda linjer för öppna avlopp. Läget för brun-
nar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av dikessträckornas dimensioner har förrättningsman-
nen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt
avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Neder-
bördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på mar-
ken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Stor-
leken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår
av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräk-
nats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att
avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,0 liter per sekund och
hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas bättrad i
form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget
kommer till utförande, ha kartlagts. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmän väg.

Det nya avloppet korsar mellan sektionerna 4+50 - 4+72 allmänna vägen
nr 1057 Långaröd-Ilstorp. I korsningspunkten finnes f.n. en relativt ny-
byggd rörtrumma med 1200 mm inre diameter. Vid vägens byggande flyttades

befintligt öppet dike för att vinkelrät korsning mellan vägtrumman och vägen skulle erhållas. På uppströmsidan har därigenom det öppna diket flyttats så, att det inkommer med c:a 30° vinkel mot vägen. Inga ordentliga omsurningar ha utförts, utan metoden med "omvänt filter" har begagnats vid övergången mellan vägbank och dike. Det öppna diket skall breddas och fördjupas så långt som det är möjligt för den lagda vägtrumman. Då ras kan befaras i vägbanken få synemännen på grund av att diket flyttats och vägbanken försetts med icke garanterat stabila skyddsanordningar föreskriva att det Äligger Vägförvaltningen att i framtiden undanröja alla skador på vägen och på diket som härigenom kunna uppkomma.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna på dessa ställen skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock Äligger dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av dikningsföretaget, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaden för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 33.900:- kronor, varav å företag I 31.200:- och å företag II 2.700:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom Bil. B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagens utförande beredas de i dikningsföretagen ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagens utförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheterna ingående markerna.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

De marker, som skola torrläggas beröra tvenne av varandra helt skilda dikningsföretag, vilka benämnas företag I och företag II.

Då de i företag I ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligger sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har företaget uppde-

lats i 7 avdelningar, på sätt närmare framgår av värderingälängden (Bil. A), varefter följande beräkningar utförts.

Företag I.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-9 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3165:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 6950:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 10-29 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 11245:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna B-C och delvis A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 14000:- (10500+3500) kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 30-37 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1925:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C-Ca och delvis B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 8100:- (1100+7000) kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ägofigurerna 38-54 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4018:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C-D och delvis A-B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 16200:- (5700+10500) kronor.

För att avdelning 5, vilken omfattar ägofigurerna 55-67 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2135:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna D-Da och delvis B-C-D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 6350:- (650+5700) kronor.

För att avdelning 6, vilken omfattar ägofigurerna 68-78 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4678:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna D-F-Fa och delvis B-C-D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 9000:- (3300+5700) kronor.

För att avdelning 7, vilken omfattar ägofigurerna 79-101 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5578:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckor-

na D-E och delvis B-C-D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 8700:- (3000+5700) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträckor.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	3165:-	A-B	6950:-	2,195893
2.	11245:-	B-C	10500:-	0,933748
3.	1925:-	C-Ca	1100:-	0,571429
4.	4018:-	C-D	5700:-	1,418616
5.	2135:-	D-Da	650:-	0,304450
6.	4678:-	D-F-Fa	3300:-	0,705430
7.	5578:-	D-E	3000:-	0,537827

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
32744:-	31200:-	0,952846

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	3165:-	6950:-	2,195893
2.	11245:-	14000:-	1,244998
3.	1925:-	8100:-	4,207792
4.	4018:-	16200:-	4,031857
5.	2135:-	6350:-	2,974239
6.	4678:-	9000:-	1,923899
7.	5578:-	8700:-	1,559699

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller visse andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efter-

stående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
2+3	13170:-	15100:-	1,146545
2-4	17188:-	20800:-	1,210147
2-5	19323:-	21450:-	1,110076
2-4+6	21866:-	24100:-	1,102168
2-4+7	22766:-	23800:-	1,045419
4-7	16409:-	23150:-	1,410811
5-7	12391:-	12650:-	1,020902
2-7	29579:-	27750:-	0,938166

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelning 1 med ett båtnadsvärde av 3165:- kronor, påföres kostnaden för sin egen torrläggning minskat med 3500:- kronor, som påföres avdelningarna 2-7 eller 3450:- kronor (6950-3500). Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 1,105845.

Avdelningarna 2-7 med ett båtnadsvärde av 29579:- kronor, påföres kostnaderna för sin egen dikning eller 27750:- kronor. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,938166.

Företag II.

Kostnaderna för torrläggning av företag II ha av förrättningsmannen beräknats till 2700:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 5486:- kronor. Företagets relativa kostnadstal beräknas alltså till $2700:5486 = 0,492162$.

Kostnader som äro gemensamma för båda företagen skola fördelas sålunda:

Företag I betalar 92,035 % och

Företag II " 7,965 %.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta

utlåtande (Bil. Da). I kolumn 5 av längden angives varje delägarers och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagens utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagens utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning eller likställd med sökande är, med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagens utförande tillskjuta större belopp, än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 2 av kostnadsfördelningelängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företagen till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas på samma sätt som företagens övriga kostnader.

Mom. 7. Dikningsföretagens utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgätt, att de planerade dikningsföretagen äro ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka, att de komma till utförande. Företagen skola alltså, därest sökandena vilja fullfölja desamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förelag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit sig laga kraft. Företagen skola vara färdigställda inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagens utförande följande att iakttaga:

/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna

näst gynnsamma och betryggande.

- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas.
- 3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 4/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 5/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så, att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 6/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar, som finnas närmare angivna i Kungl. Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falerör eller lantbrukrör.
- 7/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjen, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på profilritningarna angivna djupsiffror.
- 8/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagens framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen (Bil. C).
- 9/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan, lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar, gäldas av dikningsföretagen.

Komma företagen att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagens avsyning.

Sedan företagen blivit utförda, skall desamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företagen skall anses fullbordade, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller, för den händelse att företagen blivit understödda med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt desamma.

Mom. 9. Dikningsföretagens framtida underhåll.

Kostnaderna för företagens framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagens första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagens styrelse, eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försämlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagens angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutförf, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagens utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 §

Vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att tillse, att samtliga dikesträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rennings- och underhållsarbeten;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträde;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagens ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretagen hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i företagens styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företagen skall benämnas Trulshärads dikningsföretag år 1955. Mål, som beröra företagen, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Färs häraderätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 57,35 kronor, varav å företag I 49,12 och å företag II 8,23. Avgiften skall av sökandena förskottvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företagen kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet av vars och ens mark.

Mon. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrätt-

ning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verketällighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verketällighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Trulshärad den 27 januari 1955.

I tjänsten:



/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bengt Bengtsson. Ernst Svensson

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Skt. o. likst. S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
LÅNGARÖDS SOCKEN.						
<u>Företag I</u>						
<u>Trulshärad 1², 1/4 mtl.</u>						
Sven Ohlsson, <i>var. av Per Nilsson</i> avd. 1, ägofig. 1-9		3165:-	3450:-	3450:-	11,058	40% <i>lg</i>
<u>Trulshärad 2⁶, avst.</u>						
Alfred Olsson avd. 2-7, ägofig. 10		12:-	11:26	11:26	0,036	
<u>Trulshärad 2³, 1/4 mtl.</u>						
Ossian Nilsson avd. 2-7, ägofig. 11-29, 30-32 43-54 o. 68-91	S	23636:-	22174:49	22174:49	71,072	40% <i>lg</i>
<u>Trulshärad av 2⁵, 1/16 mtl.</u>						
Per Nilssons dödsbo avd. 2-7, ägofig. 33-42, 55-67		3699:-	3470:27	3470:27	11,122	40%
<u>Trulshärad 1¹³, 1/20 mtl.</u>						
Emma Nilssons dödsbo avd. 2-7, ägofig. 92-94	S	964:-	904:39	904:39	2,899	40%
<u>Trulshärad 1¹², 1/40 mtl.</u>						
Emma Nilssons dödsbo avd. 2-7, ägofig. 95-101	S	1268:-	1189:59	1189:59	3,813	40% <i>2083,98</i>
Summa		32744:-	31200:-	31200:-	100,000	92,035

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Företag II						
Trulshärad 1¹¹, 7/40 mtl.						
Emma Nilssons dödsbo	S					
avd. 8, ägofig. 102-122		5486:-	2700:-	2700:-	100,000	40%
Summa		5486:-	2700:-	2700:-	100,000	7,965

Trulshärad, Önnköping den 27 januari 1955

I tjänsten:

Erik Alström
/Erik Alström/
Lantbruksingenjör.

Bengt Bengtson. Gödd Samson