Blad 1.

S. Sandby

Revinge

Fixp = +19.66 m.

Fixp = +19.57 m.

Skala 1:4000

100 0 100 200 300 m.

FÖRSLAG TILL

Revinge dikningsföretag år 1955

I Revinge SOCKEN ~~(NAR)~~ AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR ~~(EN)~~ 1954-1955 ~~(UTAN)~~ I SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

Erik Abelsson
(NAMN)

ORIGINAL
~~KOPIA~~

Lantbruksingenjör

ANTAL DEN. ST. 3

KUNGL LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV

Nr ~~1225~~ M - 3★2004

AB — 256 ha — Brunn 40" — Brunn 40" (Underjordisk) — Brunn 40"


C — 240 ha — Brunn 40" — Brunn 40"

D — 200 ha — Brunn 40"

E — 195 ha — Brunn 40" — Brunn 28"

C — 152 ha — Brunn 28"

Ca — 30 ha — Brunn 40"



Längdskala 1:4000

100 0 100 200 300 m

Höjdskala 1:100

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

Förslag till

Revinge dikningsföretag år 1955

i Revinge s:n ~~kommun~~ Malmöhus län

upprättat år 1954-1955 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Erik Åkerström
Namn

~~Original~~
~~Kopia~~


Lantbruksingenjör
Titel


Antal ritn. st. 3


LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~12225~~ M - 3★2004


Lantbrukssty relsen 3037 a. 53 okt. 4 000


Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153























































































Sektionsskala 1:100

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m


Förslag till 40" brunn

Skala 1:50



Förslag till 28" brunn

Skala 1:50



Skala 1:50

1 0 1 2 3 4 m

Förslag till

Revinge dikningsföretag år 1955

i Revinge s:n ~~kommun~~ Malmöhus län

upprättat år 1954-1955 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Erik Abrahamsson
Namn

Lantbruksingenjör
Titel

Original
~~Kopia~~

Antal ritn.st. 3

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~1225~~ M - 3★2004

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4000

Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153

M - 3★2004

Handlingar

till

REVINGE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1955

i Revinge socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

åren 1954-1955 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Fnr 1805

Handlingar

till

REVINGE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1955

i Revinge socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

åren 1954-1955 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll			sid. 1-5
Bilaga 1 - 3			" 6-9
Värderingslängd	Bil.	A.	" 10-13
Kostnadsförslag	"	B.	" 14-17
Arbetsbeskrivning	"	C.	" 18-20
Utlåtande	"	D.	" 21-29
Kostnadsfördelningslängd	"	Da.	" 30

Till akten hör 3 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:50 000



PROTOKOLL fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Revinge i Revinge socken av Malmöhus län.

År 1954 den 7 december inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Henrik Åkesson, S. Sandby, och Jöns Jönsson, Silvåkra, å Revinge Hotell, Revingeby, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (bilaga 1) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Revinge nr 2 m.fl. fastigheter i Revinge socken. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 9 november 1954 översänts till pastorsämbetet i Revinge församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis (bilaga 2) anslagits för vederbörande församling den 14 november 1954. Kungörelsen hade därjämte den 10 november 1954 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 9 november 1954 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (bilaga 3).

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Sökandena till förrättningen:

Nils Månsson, äg. Revinge 5^{4}, 3/16 mtl.

Manfred Jönsson, äg. Revinge 2^{3}, 5/16 mtl.

Per Isakssons sterbhus, äg. Revinge 8^{3}, 3/16 mtl. och av 14^{1}, 39/160 mtl. gm Kurt Isaksson

Gotthard Jönsson, äg. Revinge 8^{2}, 3/16 mtl.

Lars Hanssons sterbhus, äg. Revinge 2^{2}, 5/16 mtl. gm fru Hulda Hansson

Övriga sakägare och ombud:

Einar Rasmusson

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom bilaga 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig icke heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdraget att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Meddelades, att synegång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 6.

Meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas hos lantbrukare Nils Månsson, Revingeby, onsdagen den 2 februari 1955 kl. 13.00, varefter sammanträdet upplöstes.

Revinge den 7 december 1954

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Henrik Persson

Tönn Jönsson

År 1955 den 2 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Henrik Åkesson och Jöns Jönsson hos lantbrukare Nils Månsson för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Nils Månsson

Manfred Jönsson

Per Isakssons sterbhus gm Edvin Isaksson

Gotthard Jönsson

Lars Hanssons sterbhus gm fru Hulda Hansson

Övriga sakägare och ombud:

Einar Rasmusson

§ 7.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden såsom bilaga A,
kostnadsförslaget " " B och
arbetsbeskrivningen " " C.

§ 9.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 10.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill: Manfred Jönsson Revinge nr 2, Revingeby, tillika ordförande och verkställande ledamot samt Nils Månsson och Edvin Isaksson.
Till styrelsesuppleant valdes fru Hulda Hansson.
Till revisor utsågs Gotthard Jönsson.

§ 11.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom trettio dagar översändas till Manfred Jönsson för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningsföretag.

§ 13.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Manfred Jönsson
att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;
att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas, samt
att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 14.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 55:35 kronor, vilket förskotterats av Nils Månsson med 29:15 kronor och av Manfred Jönsson med 26:20 kronor. Annonskostnaden för syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av Nils Månsson med 36:40 kronor. Godemännens räkningar uppgingo till 116:- kronor, vilket betalades av Nils Månsson.

§ 15.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Per Isakssons sterbhus	75 ha
Nils Månsson	22,5 "
Manfred Jönsson	26 "
Lars Hanssons sterbhus	33 "

§ 16.

Beslöts, att företaget skulle igångsättas så tidigt som möjligt under våren eller försommaren 1955 oberoende av om förrättningen överklagas eller ej. Styrelsen skulle upplåna erforderliga medel i bank för företagets finansiering.

§ 17.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Revinge den 2 februari 1955

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Henrik Åkesson

Jönsson

1225
Bil. 1

Bil. 1.

Dnr IIIM 9 53.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström, - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 31 mars 1943.

På länsstyrelsens vägnar:

S. Wetterlundh

Torsten Segrell

Dnr III Nr 19 153
Ink. 21 MRS. 1953
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Till
Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av mark till våra fastigheter i Revinge nr:o 2, 5, 8 och 13 i Revinge socken, Malmöhus län. Av förrättningen torde och komma att beröras marker tillhörande Per Isaksson sterbhus i Revinge nr:o 8:14, Lars Hanssons sterbhus nr:o 2 Revinge, Nils Ugglas sterbhus i Revinge nr:o 9 Axel Andersson i Revinge nr:o 5 och Kungl. Maj:t och Kronan, i Revinge nr:o 23 samt möjligen även andra jordägares, vilka dock ej kunna uppgivas förrän närmare undersökningar utförts i samband med syneförrättningen.

Närmare upplysningar om förrättningen lämnas av lantbrukaren Nils Månsson, Revinge nr:o 5 pr. Revingeby, tel. Revingeby 126.

Revinge den 12 mars 1953.

Manfred Jönsson
Revinge 2.

Nils Månsson
Revinge 5.

För Per Isaksons sterbhus
gm. E. Isaksson

Gotthard Jönsson
Revinge N:o 8

Kurt Isaksson
Revinge 13

Lars Hanssons sterbhus
gm. Hulda Hansson.

Bil. 2.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde tisdagen den 7 december 1954 kl. 14.00

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Revinge i Revinge socken av Malmöhus län kommer att hållas å Revinge hotell, Revingeby, tisdagen den 7 december 1954 kl. 14.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker tillhörande Revinge n:ris 2, 5, 8 och 14 i Revinge socken.

Malmö den 9 november 1954

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Revinge församling den 14 nov. 1954

intygas av Sven Ingeby
t.f. Kommunalkassör.

Anhålles att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen, adr. Lundavägen 66, Malmö.

Bil. 3.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Revinge i Revinge socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Revinge församling,	Revingeby	9/11 1954
Skiftesgodemannen Jöns Jönsson, Silvåkra 9,	Silvåkra	" "
" Henrik Åkesson, Sandby 11,	S. Sandby	" "
Lantbrukare Nils Månsson, Revinge nr 5,	Revingeby	" "
" Manfred Jönsson, " " 2,	"	" "
Fru Hulda Hansson, " " 2,	"	" "
Per Isakssons sterbhus, Revinge nr 8,	"	" "
Lantbrukare Gotthard Jönsson, " " "		" "

Malmö den 9 november 1954

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
REVINGE SOCKEN							
Revinge sv 14^{1}, 39/160 mtl.							
Per Isaksons sterbhus							
A. Alstringsbåtnad.							
Åker	3	0.21		3500	4000	500	105
"	4	0.25		2500	"	1500	375
"	5	0.05		"	"	"	75
"	6	0.94		"	"	"	1410
"	7	1.02		3500	"	500	510
"	8	0.05		"	"	"	25
"	9	0.55		"	"	"	275
"	10	0.35		"	"	"	175
A-Summa		3.42					2950
B. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	1-9	11.73				300	3519
B-Summa		11.73					3519
Totalsumma kronor							6469
Revinge 5^{4}, 3/16 mtl.							
Nils Månsson							
A. Alstringsbåtnad.							
Åker	11	0.47		3500	4000	500	235
"	12	0.87		2500	"	1500	1305
"	13	1.97		2000	"	2000	3940
"	14	1.58		2500	"	1500	2370
"	15	0.55		3500	"	500	275
"	16	2.59		"	"	"	1295
Överföres		8.03					9420

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432160

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört		8.03					9420
Åker	17	0.06		1500	(4000) 3000	1500	90
"	18	0.59		2500	4000	1500	885
"	19	0.40		2000	"	2000	800
Summa		9.08					11195
Revinge 2^3, 5/16 mtl.							
Manfred Jönsson							
A. Alstringsbåtnad.							
Åker	20	0.77		2000	4000	2000	1540
"	21	0.52		2500	"	1500	780
"	22	0.67		3500	"	500	335
"	23	0.14		"	"	"	70
"	24	0.28		"	"	"	140
"	25	1.56		2500	"	1500	2340
"	26	0.05		3500	"	500	25
"	27	0.05		"	"	"	25
"	28	0.61		2000	"	2000	1220
"	29	2.09		2500	"	1500	3135
"	30	0.45		3500	"	500	225
"	31	1.19		2500	"	1500	1785
"	32	0.63		3500	"	500	315
"	33	0.11		2000	"	2000	220
"	34	0.46		"	"	"	920
"	35	2.75		"	"	"	5500
"	36	0.10		2500	"	1500	150
Överföres		12.43					18725

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning		Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört			12.43					18725
Åker		37	1.20		2500	4000	1500	1800
"		38	0.71		3500	"	500	355
	A-Summa		14.34					20880
B. Brukningsbåtnad	B-Summa	20-42	19.06				300	5718
	Totalsumma Kronor							26598:-
	Minskas enligt utlåtandet med							2606:69
	Verkliga värden							23991:31
Revinge 2^2, 5/16 mtl.								
Lars Hanssons sterbhus								
A. Alstringsbåtnad.								
Åker		43	0.95		3500	4000	500	475
"		44	0.72		3000	"	1000	720
"		45	0.88		2600	"	1300	1144
"		46	1.36		3500	"	500	680
"		47	1.05		"	"	"	525
"		48	0.16		3700	"	300	48
"		49	0.85		3500	"	500	425
"		50	0.08		3000	"	1000	80
"		51	0.15		"	"	"	150
"		52	1.05		3500	"	500	525
	Summa		7.25					4772

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Sammanställning.							
Revinge av 14^{1}, 39/160 mtl.							
Per Isakssons sterbhus	1-10	3.42					6469
Revinge 5^{4}, 3/16 mtl.							
Nils Månsson	11-19	9.08					11195
Revinge 2^{3}, 5/16 mtl.							
Manfred Jönsson	20-42	14.34					26598
Revinge 2^{2}, 5/16 mtl.							
Lars Hanssons sterbhus	43-52	7.25					4772
Summa		34.09					49034:-
Minskas enligt utlåtandet med							2606:69
Verkliga värden							46427:31

Revinge den 2 februari 1955

I tjänsten:

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga B

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Avlopp som skola utföras av det gemensamma dikningsföretaget.						
		Dikessträckan A - B.				
30-30+8	8	Betongrör 28" m	8	24:-	192:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning samt iordningställande av vägbanan m	8	20:-	160:-	352:-
Tills.	8	meter				
Koppling i befintlig brunn vid 30					25:-	
Brunn med 40" inre diameter, kopplingar m.m. vid 30+8		st.	1	200:-	200:-	225:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 %						73:-
			Summa Kronor			650:-
		Dikessträckan B - C.				
30+8=0-1+64	164	Betongrör 28" m	164	24:-	3936:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	164	5:-	820:-	
1+64-2+58	94	Betongrör 24" m	94	19:-	1786:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	94	6:-	564:-	
2+58-2+62	4	Betongrör 24" m	4	19:-	76:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	4	15:-	60:-	
2+62-4+63	201	Betongrör 24" m	201	19:-	3819:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	201	7.50	1507:50	
4+63-5+71	108	Betongrör 24" m	108	19:-	2052:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	108	7:-	756:-	
	571	Överföres			14620:50	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	571	Överfört				14620:50	
5+71-5+87	16	Betongrör 24"	m	16	19:-	304:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	16	10:-	160:-	
5+87-8+63	276	Betongrör 24"	m	276	19:-	5244:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	276	6.50	1794:-	22878:50
Tills.	863	meter					
Brunnar med 40" inre diameter, kopplingar m.m. vid 1+64, 2+62, 4+63, 5+71, 7+82 och 8+63			st.	6	200:-	1200:-	1200:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 %							2421:50
					Summa Kronor		26500:-
		Dikessträckan C - D.					
8+63-8+70	7	Betongrör 18"	m	7	11:-	77:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	7	12:-	84:-	
8+70-10+37	167	Betongrör 18"	m	167	11:-	1837:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	167	4.50	751:50	
10+37-10+41	4	Betongrör 18"	m	4	11:-	44:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	4	10:-	40:-	2833:50
Tills.	178	meter					
Brunnar med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 9+35 och 10+41			st.	2	110:-	220:-	220:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 %							296:50
					Summa Kronor		3350:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan C - Ca				
20-21+50	150	Betongrör 15" m	150	9:-	1350:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	150	5:-	750:-	2100:-
	Tills. 150	meter				
Brunn med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 21+50		st.	1	110:-	110:-	110:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 %						240:-
				Summa Kronor		2450:-
		Avlopp som ej skall utföras av det gemensamma företaget.				
		Dikessträckan D - E.				
10+41-11+55	114	Betongrör 18" m	114	11:-	1254:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	114	4:-	456:-	1710:-
	Tills. 114	meter				
Brunn med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 11+55		st.	1	110:-	110:-	110:-
För oförutsedda fall tillägges						30:-
				Summa Kronor		1850:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sammanställning				
		Avlopp som skola utföras för det gemensamma företaget.				
8		Dikessträckan A - B			650:-	
863		" B - C			26500:-	
178		" C - D			3350:-	
150	1199	" C - Ca			2450:-	32950:-
		Avlopp som ej skall utföras för det gemensamma företaget.				
114	114	Dikessträckan D - E			1850:-	1850:-
Tills.	1313	meter		Summa Kronor		34800:-

Revinge den 2 februari 1955

I tjänsten:

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga C.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas;

2/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar;

3/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar;

4/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till minst 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant;

5/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna, varvid det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen;

6/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas;

7/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras;

8/ Fyllningen får ej innehålla sten;

9/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej köras närmare rörgraven än 0,5 m. och givetvis ej köras över densamma;

10/ Enskilda rörledningar, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör;

11/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn;

12/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m. räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong;

13/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör eller med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten;

14/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola helt utföras av betongrör med ett mellanskift av brunnstegel samt avkonas till 24" inre diameter;

15/ I brunnsväggen skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden;

16/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m. över markytan;

17/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus;

18/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande.

19/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade medelst cementbruk;

20/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas;

21/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför dämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår;

22/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

23/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. =+ 19.66 m.

Järnrör i gjutet betongfundament i S vägslänten för allm. vägen S.Sandby-Revinge (den nybyggda) c:a 15 m VNV sektion 0 och mitt emellan stolpe för busshållplats och mjölkbord.

Fixp. =+ 19.57 m.

Järnrör i gjutet betongfundament i Ö kanten av markväg som förbinder fastigheterna Revinge 2^3 och Revinge 5^4, c:a 12 m S sektion 8+70 och c:a 4 m Ö sektion 20+12.

Revinge den 2 februari 1955

I tjänsten:

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga D.

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Revinge nr 5 m.fl. fastigheter i Revinge socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 31 mars 1953 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Revinge nr 5 m.fl. fastigheter i Revinge socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts emot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför synemännen handlagt syneförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Revinge n:ris 2, 5 och 14 i Revinge socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, ligger c:a 1,5 km V om Revinge kyrka. På hithörande översiktskarta har avdikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom öppna avlopp, vilkas sträckningar framgå av plankartan. Fastigheterna Revinge 2^3 och 5^4 ha tidigare torrlagts genom ett winddrivet pumpverk, vilket numera ej fungerar. Genom att Kävlingeån fördjupats kunna markerna torrläggas utan pumpverk, varför förrättningsmannen på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A - B - C - D, C - Ca och D - E) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu

vattenskadade markerna. Dikessträckan D - E har visserligen ej påfordrats, men utredning har dock måst utföras i och för en rättvis fördelning av kostnaderna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget dikessträckorna A - B - C - D och C - Ca utföras.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej förefinnes någon fara för det täckta avloppets framtida bestånd, därest det utföres av fullgoda betongrör, enär det vid analyser av vatten från närgränsande, likartade områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten ha särskilda typritningar upprättats. De olika täckta dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, enkla heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Större delen av nederbördsområdet består av mycket genomsläpplig sand, varför avrinningen vid normala flöden beräknats uppgå till högst 0,9 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på flera ställen enskilda ägovägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 34.800:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom bilaga B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsgemenskapen ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen

har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, Bilaga A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då någon större nivåskillnad ej förefinnes mellan vissa områden för de i dikningssamfälligheten ingående markerna, föreligga ej sådana förhållanden, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Hela dikningsföretaget behandlas alltså som en enda avdelning. Kostnaderna skola därför utan jämkning fördelas de olika fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av dikningssamfälligheten ha av förrättningsmannen beräknats till 34.800:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 49.034:- kronor. Dikningssamfällighetens relativa kostnadstal beräknas alltså till 34.800 : 49.034 = 0,709712.

På grund av bristande anslutning från en delägare skall dikessträckan D - E, vilken erfordras för torrläggning av fastigheten Revinge 2^3, ej utföras av det gemensamma företaget. Då kostnaden för denna dikessträcka beräknats till 1.850:- kronor, bli alltså kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras endast 32.950:- kronor. Båtnadsvärdena skola därför minskas för den fastighet, vilken för sin torrläggning är beroende av dikessträckan D - E med visst belopp, som motsvarar kostnaden för denna sträckas utförande, dividerad med dikningssamfällighetens relativa kostnadstal eller 1850: :0,709712 = 2606:69.

Sedan de i värderingslängden beräknade båtnadsvärdena för dikningssam-

fälligheten fullständiga torrläggning minskats med de här ovan angivna avdragen, beräknas båtnaden genom dikningsföretagets utförande till 46.427:31 kronor.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande (Bilaga Da). I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-29 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bilaga C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika diksesträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbruksrör.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen (Bilaga C).

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda be-

stämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, (Bilaga Da). Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller också den, som lider med av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande

och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt - med biträde av sakkunnig person;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Revinge dikningsföretag år 1955. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Torna och Bara häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 69:64 kronor. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas

till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsansökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Revinge den 2 februari 1955

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Henrik Åkesson

Jönsson

Bilaga Da.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfällighet beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
REVINGE SOCKEN						
Revinge av 14^{1}, 39/160 mtl.						
Per Isakssons sterbhus	S	6469:-		4591:13	13,934	—
Revinge 5^{4}, 3/16 mtl.						
Nils Månsson	S	11195:-		7945:22	24,113	
Revinge 2^{3}, 5/16 mtl.						
Manfred Jönsson	S	23991:31		17026:91	51,675	
Revinge 2^{2}, 5/16 mtl.						
Lars Hanssons sterbhus	S	4772:-		3386:74	10,278	
Summa		46427:31		32950:-	100,000	

Revinge den 2 februari 1955

I tjänsten:

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Henrik Åkesson

Jöns Jönsson

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1950 maj 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208850

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7