Blad 1.

M 18★2008

Bransta holm
Bransta d

Fixp I ± 70.30 m

Fixp II ± 75.87 m

Fixp III ± 87.48 m

Fixp N ± 76.00 m

Företag I

Företag II

Typ C, d = 0,60 m

Typ A, d = 0,45 m

Typ C, d = 0,45 m

ca 3.5 ha

Konnektion till blad 2

Skala 1:2000

100 0 100 200 m

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 DEC. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL

Branstads dikningsföretag år 1955

I Branstads SOCKEN(~~NÄR~~) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(-EN) 1953-55 I (~~UTAN~~) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
~~KOPIA~~

Erik Olsson
(NAMN)

Lantbruksingenjör.
(TITEL)

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV ~~Nr 689~~ M 18★2008

KUNGL. MAJ:TS BIBL. ST. 18

Blad 2.

M 18★2008

Branstaholm

Branstad

Företag II

Företag V

Företag VI

Företag III

Företag IV

Företag VII

Konnektion till blad 1.

Konnektion till blad 3.

Fixp V + 78.63 m

Fixp VI + 84.19 m

Fixp IX + 81.80 m

Fixp VIII + 89.26 m

Fixp VII + 89.19 m

F

G

H

O

P

Q

Oa

Pa

Skala 1:2000

100 0 100 200 m

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 8 DEC. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL

Branstads dikningsföretag år 1955

I Branstads SOCKEN (~~NÄR~~) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR (EN) 1953-55 I (~~LÄN~~) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
KOPIA

(NAMN)

Lantbruksingenjör

(TITEL)

ANTAL PTN. ST. 18

KL. KGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV ~~INV 689~~ M 18★2008

Blad 3.

Blad 2.

Hörby

Kontinuation till blad 3

Fixp ± 88,08 m

Kyrkogården

Kvarn

Företag I

Företag II

Företag III

Företag IV

Företag VII

Fixp X ± 94,28 m

Fixp XI ± 98,52 m.

Bränstad Mörnby

Skala 1:2000

100 0 100 200 m

Sjöbo

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 8 DEC. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL
Branstads dikningsföretag år 1955
I Branstads SOCKEN(~~NÄR~~) AV Malmöhus LÄN.
UPPRÄTTAT ÅR(-EN) 1953-55 (~~UTAN~~) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
Erik Olsson
(NAMN)
ORIGINAL
~~KOPIA~~
Lantbruksingenjör.

TL. L. DEN. ST. 18 | KUNGL LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV ~~689~~ M·18★2008

A

Företag I

B

Blad 4.

145 ha

94 ha

68 ha

Öppet utlopp i grävd ränna
Fl.p + 70.30 m

Brunn 24"

Brunn 28"

Ägoväg
Brunn 28"

Brunn 24"

Brunn 28"

Brunn 24"

Brunn 24"

Ägoväg
Fl.p + 73.87 m

Enskild väg

Täckt utlopp av 15" betongrör

13:1000

75.12

75.40

76.04 74.09 / 1.95

76.40 74.74 / 1.66

76.90 75.39 / 1.41

76.99 75.60 / 1.39

+50 +80 +16

55

56

15:1000

9:1000

6,5:1000

26:1000

48:1000

34:1000

69.30

70.55 70.58

72.4 72.46

73.97

75.60

77.46 77.49

66.30 66.34

Öppet utlopp i grävd ränna 80 l/s

Täckt utlopp av betongrör
15"

Täckt utlopp av betongrör
12"

66.72		69.11		70.55		71.71		72.51		72.65		73.14		73.65		74.11		74.35		74.83
66.19		67.80		69.50		70.25		70.85		71.30		71.75		72.20		72.60		72.93		73.25
0.53		1.31		1.05		1.46		1.66		1.35		1.39		1.45		1.51		1.42		1.58

74.93		75.55		76.99		79.40		80.88		82.38										
73.58		73.91		75.60		77.80		79.10		80.40										
1.35		1.64		1.39		1.60		1.78		1.98										

i 60.00 å riksnätet

+40 +30 +57 +70 +33 +50 +20 +50 +50 +11 +20 +28 +50 +50 +45 +51 +60 +70 +90 95 +20 +50 +82 88 +20 +50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7+60 = 55

8+50 = 56+16

Längdskala 1:2000

100 0 100 m

Höjdskala 1:700

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 DEC. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Branstads dikningsföretag år 1955

i Branstads socken ~~kommun~~ av Malmöhus län

upprättat år 1953-55 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Erik Olsson
Namn

Lantbruksingenjör
Titel

Original
~~Kopia~~

Antal ritn.st. 18

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS ~~Nr 689~~
ARKIV

M 18 ★ 2008

Lantbrukssstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4000

Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153

Företag I

Blad 5.

B

C

50 l/s

8 l/s

Brunn 24"

Ägoväg

Brunn 24"

Brunn 24"
Fix p. + 87.48 m

26:1000

81.70

15:1000

83.20

83.25

2,5:1000

84.00

84.20

12:1000

85.29

Täckt avlopp av betongrör

12"

15"

9"

82.38	83.80	84.67	85.10	85.06	85.14	85.23	85.21	85.21	85.58	86.66	87.08	
80.40	81.70	82.45	83.20	83.28	83.50	83.63	83.75	83.88	84.00	84.80	85.29	
1.98	2.10	2.22	1.90	1.78	1.64	1.60	1.46	1.43	1.58	1.86	1.79	

+70.00 i riksnätet

+25 +50 +50 +50 +97 +2 +50 -41

10 11 12 13 14 15

Längdskala 1:2000


100 0 100 m

Höjdskala 1:100


1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

Förslag till ommurning av förutlopp vid 1+57
Skala 1:50


Sektion B–B




Sektion A–A



Förslag till 24" brunn
Skala 1:50



Förslag till 28" brunn
Skala 1:50



Skala 1:50

1 0 1 2 3 4 m

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 DEC. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Branstads dikningsföretag år 1955

i Branstads s:n ~~kommun~~ av Malmöhus län

upprättat år 1953–55 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Erik Olsson
Namn

Original
~~Kopia~~

Lantbruksingenjör.
Titel

Antal ritn.st. 18

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ~~Nr 689~~ ARKIV M 18 ★ 2008

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4 000

Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153

Företag II

Blad 6.

D E F

450 ha 450 ha 420 ha 415 ha 410 ha

Ommurning av rörutlopp
Fix p ▼ 76.00 m

Brunn 40" Brunn 40" Fix p ▼ 76.63 m Brunn 40" Brunn 40"

Förslag till ommurning av rörutlopp vid 20
Skala 1:50

Sektion A-A

B

B

Sektion B-B

A

A

1:1000

3:1000

5:1000

74.38 74.54 75.32 75.35 75.84 76.60

Öppet avlopp Täckt avlopp av betongrör

Bbr 0,5 Sl.1 1:1,5 28" 24"

74.80	74.97	75.19	75.69	76.14	76.92	77.58	78.13	77.77	77.92	78.00	78.11	77.94	78.17
74.25	74.30	74.35	74.60	74.75	74.90	75.05	75.20	75.40	75.65	75.90	76.15	76.40	76.65
0.55	0.67	0.84	1.09	1.39	2.02	2.53	2.93	2.37	2.27	2.10	1.96	1.54	1.52

+ 63.00 m i riksnätet

+50 +29 +50 +50 +50 +25 +50 +90 +50 +86 +88 +50 +55

20 21 22 23 24 25 26 26 +55 = 60

Längdskala 1:2000

100 0 100 m

Höjdskala 1:100

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

Förslag till 40" brunn
Skala 1:50

600

700

Förslag till 36" brunn
Skala 1:50

500

Skala 1:50

1 0 1 2 3 4 m

Förslag till

Branstads dikningsföretag år 1955

i Branstads socken ~~kommun~~ av Malmöhus län

upprättat år 1953-55 ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Erik Andersson
Namn

Lantbruksingenjör.
Titel

Original
~~Kopia~~

Antal ritn.st. 18

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV ~~Nr 689~~ M 18★2008

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 DEC. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Lantbrukssstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4000

Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153

Tärnsel.

Blad 7.

Företag II

Företag III

F

G

H

I

294 ha

283 ha

270 ha

67 ha

61 ha

Bruna 40"

Bruna 36"

Ågovåg

Bruna 36"

Bruna 36"

Bruna 36"

Bruna 24"

Enskild väg

Bruna 24"


Bruna 24"

Bruna 28"

Ågovåg

Bruna 24"

Bruna 24"



78 27	78 21	78 37	78 65	79 11	79 23	79 86	80 55	80 60	80 71	80 69	81 50	81 25	82 05	83 63	85 23	85 09	85 01	85 14
76 70	76 85	77 00	77 30	77 60	77 90	78 20	78 50	78 80	79 10	79 40	79 70	80 00	80 90	82 10	83 15	83 40	83 55	83 70
1 57	1 36	1 37	1 35	1 51	1 33	1 66	2 05	1 80	1 61	1 29	1 80	1 25	1 15	1 53	2 08	1 69	1 46	1 44

± 70.00 m i riksnätet

60		+50	61		+50	+82	+27	+50	+72+77	63	+20	+50	+78	64		+50	+67	85+90	65	+41	+52	66	+13+25	+50	67	20	+50+59	68		+27+33	+50	+67	69	+20

60 - 26 + 55

Längdskala 1:2000

100 0 100 m

Höjdskala 1:100

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 DEC. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Branstads dikningsföretag år 1955

i Branstads socken ~~kommun~~ av Malmöhus län

upprättat år 1953-55 ~~åren~~ i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Erik Andersson
Namn

Lantbruksingenjör
Titel

Original
~~Kopia~~

Antal ritn.sl. 18

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV ~~Nr 687~~ M 18 * 2008


Lantbruksstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4000

Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153

Lorns Cl.

Företag III

Blad 8.



LANTBRUKSSTYRELSEN
28 DEC. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Branstads dikningsföretag år 1955

i Branstads socken ~~kommun~~ av Malmöhus län

upprättat år 1953-55 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Namn

Original
Kopia

Lantbruksingenjör.
Titel

Antal ritn.st. 18


LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS ~~Nr 689~~ M 18★2008
ARKIV

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4000

Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153

Företag III

Blad 9.



Längdskala 1:2000

100 0 100 m

Höjdskala 1:100

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 DEC. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Branstads dikningsföretag år 1955

i Branstads socken ~~socken (ner)~~ av av Malmöhus län

upprättat år(-en) 1953-55 { I / ~~utan~~ } samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

Erik Alström
(Namn)

Lantbruksingenjör.
(Titel)

Antal ritn. st. 18 Arkivnummer ~~689~~

M 18★2008

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 51 maj. 4 000.

Statens Reproduktionsanstalt 1951
274251 L


Bl:ad 10.

Företag IV

K — Ka

24 ha — 21 ha — 16 ha — 12 ha — 10 ha

Brunn 24" — Brunn 24" — Brunn 24" — Brunn 24" — Brunn 24" — Brunn 24" — Brunn 24"



300 = 71 + 50

Längdskala 1:2000

100 0 100 m

Höjdskala 1:100

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 DEC. 1955
DIARIE Nr
SAK. Nr

Förslag till

Branstads dikningsföretag år 1955

i Branstads socken ~~kommun~~ av Malmöhus län

upprättat år 1953-55 ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

Namn

Lantbruksingenjör.
Titel

Antal ritn.st. 18

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~689~~ M 18 ★ 2008

Lantbrukssty relsen 3037 a. 53 okt. 4000

Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153

Företag V

Företag VI

Blad 11.

F

O

117 ha

111 ha

80 ha

Brunn 40"

Brunn 28"

Brunn 28"

Brunn 28"

Brunn 28"

Ägoväg

Fixp 84.14 m

Brunn 28"

Enskild väg


Brunn 28"

Brunn 28"

Brunn 28"

Brunn 28"

Brunn 28"



Täckt avlopp av betongrör

	16"	15"	16"	15"	18"
	78.28	78.44	79.79	82.32	83.00
	76.90	77.50	78.60	80.80	81.10
	1.38	0.94	1.19	1.52	1.90

	83.28	83.49	83.82	83.79	84.21	85.26	85.78	85.91	85.95	86.64	87.18	87.15	86.98	86.71	86.41	86.61
	81.40	81.70	82.00	82.65	83.00	83.35	83.70	84.05	84.40	84.58	84.65	84.73	84.80	84.88	84.95	86.03
	1.88	1.79	1.82	1.14	1.21	1.91	2.08	1.86	1.55	2.06	2.46	2.42	2.18	1.83	1.46	1.59

± 70.00 i riksnätet

+55 +89 +50 +89 +50+60 +36 +50 +63+68 +11 +24 +50 +50 +50 +50 +50 +50 +76 +97 +47 +50

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

26+55=60

Längdskala 1:2000

100 0 100 m

Höjdskala 1:100

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 DEC. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Branstads dikningsföretag år 1955

i Branstads socken ~~kommun~~ av Malmöhus län

upprättat år 1953-55 ~~utan~~ i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Erik Abrahamsson
Namn

Original
~~Kopia~~

Lantbruksingenjör
Titel

Antal ritn.st. 18


LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~689~~ M 18★2008

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4000

Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153

Företag V

Blad 12.



LANTBRUKSSTYRELSEN
28 DEC. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Bränstads dikningsföretag år 1955

i Bränstads socken-(~~ner~~) av Malmöhus län

upprättat år(-en) 1953-55 { i / ~~utan~~ } samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

Erik Andersson
(Namn)

Lantbruksingenjör.
(Titel)

Antal ritn. st. 18 | Arkivnummer ~~689~~ M 18★2008

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 51 maj. 4 000.

Statens Reproduktionsanstalt 1951
274251 L

Företag VI

Företag VII

Blad 13.

P

Q

R

68 ha

35 ha

23 ha

12 ha

Brunn 28"

Ägovåg
Brunn 28"

Ägovåg

Brunn 24"

Brunn 24"

Ägovåg
Brunn 24"

Ägovåg

Brunn 24"
Fix.p. 89.28 m

Brunn 24"
Allmän väg nr 36 Hörby – Sjöbo
Brunn 24"

Brunn 24"

Brunn 24"

1.5:1000

1:1000

4:1000

10:1000

4:1000

85.03

85.13

85.22

85.50

85.70

86.14
86.15

86.70
86.70

87.33
87.33

87.63

87.87

87.91

88.24
88.24

89.00

Täckt avlopp av betongrör

18"

15"

10"

12"

10"

9"

86.61	86.79	86.77	86.60	86.85	87.00	86.91	86.73	87.77	87.93	88.48	88.27	88.51	88.96	89.84	89.49	89.55	90.09	90.34	90.35
85.03	85.10	85.25	85.30	85.35	85.40	85.48	85.50	86.20	86.70	86.90	87.10	87.30	87.80	88.00	88.20	88.40	88.60	88.80	89.00
1:58	1:69	1:52	1:30	1:50	1:60	1:46	1:23	1:57	1:23	1:58	1:17	1:21	1:16	1:24	1:29	1:45	1:49	1:54	1:35

± 75.00 m i riksnätet

+50 | +12 +8 +17 | +38 +50 | +50 +67 +73 | +50 | +45 +50 | +88 +94 +20 +50 | +8 +12 | +50 +58 +80 | +17 +28 | +50 | +10 | +50 | +50

37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46

Längdskala 1:2000

100 0 100 m

Höjdskala 1:100

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 8 DEC. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Branstads dikningsföretag år 1955

i Branstads socken ~~kommun~~ av Malmöhus län

upprättat år 1953–55 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Erik Andersson
Namn

Original
~~Kopia~~

Lantbruksingenjör
Titel

Antal ritn.st. 18

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr M 18 ★ 2008

Lantbrukssityrelsen 3037 a. 53 okt. 4 000

Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153

Företag VI

Blad 14.

P

Pa

33 ha

28 ha


Brunn 28"

Brunn 24"

Brunn 24"

Brunn 24"

Fixp. ± 89,19 m
Brunn 24"



Längdskala 1:2000

100 0 100 m

Höjdskala 1:100

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 DEC. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Branstads dikningsföretag år 1955

i Branstads socken ~~kommun~~ av Malmöhus län

upprättat år 1953-55 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

Ink. Ahlström
Namn

Lantbruksingenjör.
Titel

Antal ritn.st. 18

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~689~~ M 18 ★ 2008

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4000

Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153

Branstads Södra

Företag I

Blad 15.

1+00 — 65.00

1+40 — 65.00

1+50 — 67.50

1+70 — 67.50 — 0.5

2+00 — 68.00 — 0.7

2+33 — 69.00 — 0.5

2+50 — 70.50 — 1.2 — 0.4

3+00 — 71.00 — 1.6 — 0.4

3+20 — 71.00 — 1.1

3+50 — 71.00 — 1.9

4+00 — 71.00 — 1.5

4+50 — 72.00 — 1.4

5+00 — 72.00 — 1.5

5+11 – 5+20 — 73.00

5+27 — 73.00 — 1.4

5+50 — 74.00 — 1.1

6+00 — 73.00 — 1.1

6+50 — 74.00

7+00 — 74.00 — 1.1

7+45 — 74.50

7+56 — 74.00

7+70 — 76.00

7+90 — 75.00

8+00 — 76.00

8+20 — 76.00

8+50 — 76.00

8+80 — 77.00 — 1.1

8+82 – 8+86 — 78.00

9+00 — 78.00

9+20 — 78.00

9+50 — 80.00

10+00 — 81.00

10+25 — 82.00

10+50 — 83.00

11+00 — 84.00

11+50 — 84.00

12+00 — 85.00

12+50 — 85.00

13+00 — 85.00

13+50 — 85.00

13+97 – 14+2 — 85.00

14+2 — 85.00

14+50 — 85.00

15+00 — 85.00

15+41 — 86.00

Skala 1:100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 DEC. 1955
DIARIE Nr
SÄK Nr

Förslag till

Branstads dikningsföretag år 1955

i Branstads socken-~~(ner)~~ av Malmöhus län

upprättat år(-en) 1953-55 ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

Erik Abrahamsson
(Namn)

Lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 18 | Arkivnummer ~~689~~ M 18★2008

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 51 maj. 4 000.

Statens Reproduktionsanstalt 1951
274251 L

Bransteds Gård

Företag II och V

Blad 16.

20+00
24.00 ☥

20+50
24.00 ☥

21+00
24.00 ☥

21+29
24.00 ☥

21+50
0.9
24.00 ☥

22+00
1.9
25.00 ☥

22+50
1.2
26.00 ☥

23+00
2.0
26.00 ☥

23+25
6.3
1.2
28.00 ☥

23+50
5.7
0.5
28.00 ☥

23+90
4.5
27.00 ☥

24+00
4.4
27.00 ☥

24+50
3.8
27.00 ☥

24+86
27.00 ☥

25+00
3.4
28.00 ☥

25+50
3.0
28.00 ☥

26+00
2.4
27.00 ☥

26+50
2.7
28.00 ☥

26+55
2.0
28.00 ☥

26+89
1.1
28.00 ☥

27+00
0.9
28.00 ☥

27+50
1.2
29.00 ☥

27+89
0.8
31.00 ☥

28+00
0.1
32.00 ☥

28+50
0.2
32.00 ☥

29+00
0.7
33.00 ☥

29+36
1.4
33.00 ☥

29+68
1.8
33.00 ☥

30+00
1.2
33.00 ☥

30+11
1.7
33.00 ☥

30+24
1.4
33.00 ☥

30+50
0.7
33.00 ☥

31+00
0.6
34.00 ☥

31+50
0.7
35.00 ☥

32+00
0.4
35.00 ☥

32+50
0.5
35.00 ☥

33+00
1.6
35.00

33+50
1.8
36.00 ☥

34+00
2.3
37.00 ☥

34+50
1.7
37.00 ☥

35+00
1.7
36.50 ☥

35+50
1.5
36.00 ☥

35+76
1.1
36.00 ☥

36+00
1.8
36.50 ☥

Skala 1:100

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 DEC. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Bransteds dikningsföretag år 1955

i Bransteds socken-(~~ner~~) av Malmöhus län

upprättat år(-en) 1958-~~59~~ {i / ~~utan~~} samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original / ~~Kopia~~

Erik Andersson
(Namn)

Lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 18 | Arkivnummer ~~689~~ M 18★2008

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 51 maj. 4 000.

Statens Reproduktionsanstalt 1951
274251 L

Bransteds Gård

Företag II och III

Blad 17.

60+00 — 78.00 ↓

60+50 — 78.00 ↓

61+00 — 78.00 ↓

61+50 — 78.00 ↓

61+82 — 78.00 ↓

62+00 — 78.00 ↓

62+50 — 78.00 ↓

62+72 – 62+77 — 78.00 ↓

62+77 — 78.00 ↓

63+00 — 79.00

63+20 — 79.00 ↓

63+50 — 80.00 ↓

63+78 — 80.00 ↓

64+00 — 80.00 ↓

64+50 — 80.00 ↓

64+67 — 80.00 ↓

64+85 — 80.00 ↓

65+00 — 80.00 ↓

65+41 — 80.00 ↓

65+42 – 65+50 — 81.00 ↓

65+52 — 80.00 ↓

66+00 — 80.00 ↓

66+25 — 80.00 ↓

66+50 — 87.00 ↓

67+00 — 82.00 ↓

67+20 — 84.00 ↓

67+50 — 85.00 ↓

67+59 — 85.00 ↓

68+00 — 85.00 ↓

68+22 – 68+33 — 85.00 ↓

68+33 — 85.00 ↓

68+50 — 85+00 ↓

68+61 — 85.00 ↓

68+67 — 85.00 ↓

69+00 — 85.00 ↓

69+48 — 85.00 ↓

69+51 — 86.00 ↓

69+90 — 86.00

70+00 — 86.00

70+6 — 86.00

70+50 — 85.00 ↓

70+63 — 85.00

71+00 — 86.00 ↓

71+12 — 86.00 ↓

71+50 — 87.00 ↓

71+75 — 87.00 ↓

72+06 — 87.00 ↓

Skala 1:100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

LÄNTBRUKSSTYRELSEN
Z 8 DEC. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Bransteds dikningsföretag år 1955

i Bransteds socken-(~~-nar~~) av Malmöhus län

upprättat år(~~-en~~) 1953-55 { i / ~~utan~~ } samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

Erik Abrahamsson
(Namn)

Lantbruksingenjör
(Titel)


Antal ritn. st. 18 | Arkivnummer ~~669~~ M 18★2008

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 51 maj. 4 000.


Statens Reproduktionsanstalt 1951
274251 L


Företag VI


Blad 18.
































































































Skala 1:4000

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 km

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 DEC. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Branstads dikningsföretag år 1955

I Branstads socken-(~~nar~~) av Malmöhus län

upprättat år(-en) 1953-55 { i / ~~utan~~ } samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original / ~~Kopia~~

(Namn)

Lantbruksingenjör

(Titel)

Antal ritn. st. 18 | Arkivnummer ~~689~~ M 18 * 2008

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 51 maj. 4 000.

Statens Reproduktionsanstalt 1951
974251 L

M 18★2008

LANTBRUKSSTYRELSEN
14 FEB. 1956
DIARIE Nr
SAK Nr 2

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 DEC. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Handlingar
till

BRANSTADS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1955

i Branstads socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

åren 1953 - 1955 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Fm. 689

Handlingar

till

BRANSTADS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1955

i Branstads socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

åren 1953 - 1955 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1-12
Bilaga 1 - 15		" 13-37
Värderingslängd	Bil. A.	" 38-55
Kostnadsförslag	" B.	" 56-67
Arbetsbeskrivning	" C.	" 68-71
Utlåtande	" D.	" 72-85
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	" 86-90

Till akten hör 18 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A




43/44

S k a l a 1: 100000

5

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:20 000



Protokoll, hållet vid syneförrättning jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande fastigheter i Brandstads by och Brandstads socken av Malmöhus län.

Fredagen den 13 november 1953 kl. 10,00 inställde sig undertecknad lantbruksingenjör jämte skiftesgodemännen Anton Gröndahl i Vollsjö nr 21 och Nils Andersson i Nyvång hos kronoarrendatorn Evert Jeppsson på Brandstads gård för att på grund av länsstyrelsens i Malmöhus län för förrättningsmannen utfärdade och här nedan intagna förordnande påbörja handläggningen av syneförrättning rörande torrläggning av marker till fastigheter i Brandstads by av Brandstads socken. Vid sammanträdet kommo följande sakägare och ombud jämte synemännen tillstädes.

Sökande till förrättningen:

Kronoarrendatorn Evert Jeppsson, Brandstads gård, vilken som stöd för sin befogenhet att ställa sig som sökande till förrättningen åberopade Kungl. domänstyrelsens beslut den 19 december 1952 (Bil. 1)

Vollsjö.

Brandstads kommun genom kommunalnämndens ordförande Nils Persson, Klambyholm.

Av övriga sakägare:

Kungl. domänstyrelsen genom domänintendenten John Bergman, Höör

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjören Simon Danielsson, enligt fullmakt (Bil. 2)

Herr	Olof Larsson	Brandstad	19^{20}
"	Axel Ernfrid Nilsson	"	19^{19}
Fr	Ellen Brodin	"	19^{17}
Herr	Gottfrid Hanström	"	19^{15}
"	Anders Andersson	"	13^{11}

Herr Albert Persson Brandstad 5^{2}

" Nils Jönsson " 3^{20}

" Hilding Jönsson " 3^{15} och 3^{16}

" Sven Nilsson " 3^{11}

Fr Elin Andersson " 3^{12}

Herr Axel Andersson " 3^{4}

" Nils Erik Nilsson " 3^{3}, 3^{7} och 19^{12}

Skolstyrelsen i Vollsjö kommun genom dess v. ordförande Anders Hansson, enligt fullmakt (Bil.)

Kyrkostämman i Ö. Kärrstorp och Brandstad genom hemmansägaren Fritiof Nilsson, enligt utdrag av protokoll den 14 december 1952 (Bil. 4)

Såsom konsistorieombud och ombud för Lunds stiftsnämnd anmälde sig herr Gottfrid Hanström, enligt resolution (Bil. 5)

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och länsstyrelsens i anledning härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna (Bil. 1).

§ 2.

Not synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om något jävsförhållande till någon nu känd sakägare.

§ 3.

Framvisades karta över torrläggningsområdet och profilritningar över undersökta avlopp. I samband härmed redogjorde förrättningsmannen i korthet för dikningsplanens huvuddrag.

§ 4.

Sökandena yrkade, att företaget skulle utföras i den omfattning, som fordrades för torrläggning av de av dem företrädda egendomarna.

§ 5.

Gunnar Hansson yrkade, att dikningen skulle fortsättas uppströms punkt 42+58 genom allmänna vägen nr 36 till ett öster om vägen befintligt lågmarksområde. Enligt vad han hade sig bekant, skulle i gränsen mot Maltestorp finnas trumma under allmänna vägen.

§ 6.

Kyrkostämmans ombud ingav utdrag av kyrkorådets protokoll över sammanträde den 6 november 1952 (Bil. 6) och yrkade, att i förslaget skulle medtagas sidodike till ett på lönebostället varande vattenbesvärat område.

§ 7.

Nils Erik Nilsson, Brandstad 19^{12}, och Axel Andersson, Brandstad 3^{4} påfordrade, att dikningen skulle fortsättas ovanför punkt 122+27 över deras marker. I samband härmed upplystes, att Anton Larsson i Klamby nr 13 för några år sedan till länsstyrelsen ingivit ansökan om syneförrättning, vilken avsåge angivet dike, och torde komma att beröra sex egendomar. Förordnande vore troligen utfärdat för lantbruksingenjören C.H. Wallér.

§ 8.

Med hänsyn till att tämligen stora mängder kloakvatten komme att tillföras avloppen, ansågs lämpligt att utföra separata ledningar för torrläggning av mark och för avledande av kloakvatten. För kloakledningarna gemensam reningsanläggning borde utföras i närheten av längdmätningspunkt 65, varefter det renade kloakvattnet ansågs kunna utsläppas och jämte dräneringsvattnet avledas genom gemensam ledning.

§ 9.

Vägförvaltningens ombud yrkade, att kloakbrunnar i närheten av allmän väg skulle utföras med gjuten botten i nivå med rören så att vattnet icke bleve stående i brunnen.

Beträffande trummorna för av företaget berörda allmänna vägar

uppgav ombudet, att trumman vid ca 70, som vore utförd av sten, för några år sedan förlängts med rör, varför vägväsendet vore villigt att tillskjuta erforderliga rör, därest arbetet bekostades av företaget, som även borde svara för brunnar på ömse sidor av vägen, trumman i gränsen mot Maltestorp hade utförts för ca 25 år sedan och trumman vid ca 122+20 vore av gammalt datum och utförd av sten.

§ 10.

Upplystes, att Hilding Jönsson för några år sedan utfört 6"-ledning från sin fastighet, vilken ledning fungerade väl, varför sträckan 90 - 91+55 ansågs kunna utgå ur förslaget. För den händelse kloakvatten i nämnvärd omfattning icke komme att tillföras avloppet, ansågs jämväl sträckan 81+5 - 82+35 kunna uteslutas.

§ 11.

Synemän och sakägare begåvo sig därefter till torrläggningsområdet, varest synemännen besiktigade marker och avlopp och företogo markvärdering.

Under synegången framhölls önskvärdheten av att ett på Brandstad 1[1] m.fl. befintligt försumpat område jämväl bereddes avlopp, vilket lämpligen borde ske genom anslutning till trumman i gränsen mot Maltestorp.

§ 12.

Efter synegången avslutades sammanträdet med tillkännagivande, att nytt sammanträde för förrättningens fortsatta handläggning skulle hållas på tid och plats, som komme att i laga ordning kungöras.

Brandstad den 13 november 1953.

Thore Ingelöf

Anton Gyllenhaal

Ingemar Andersson

Ingemar Andersson

PROTOKOLL fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Brandstad nr 1 m.fl. fastigheter i Brandstads socken av Malmöhus län.

År 1954 den 15 december inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Anton Gröndahl och Nils Andersson hos lantbrukare Evert Jeppsson, Brandstads gård, Vollsjö, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (bilaga 1) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Brandstad nr 1 m.fl. fastigheter i Brandstads socken. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 19 november 1954 översänts till pastorsämbetet i Brandstads församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis (bilaga 7) anslagits för vederbörande församling den 21 november 1954. Kungörelsen hade därjämte den 22 november 1954 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 20 november 1954 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (bilaga 8).

Förutom synemännen hade följande tillträdeskommit:

Evert Jeppsson, arr. Brandstad 30^{1}, 1 1/8 mtl. /kronoegendom/

Skolstyrelsen i Vollsjö kommun, äg. Brandstad 5^{3}, avst. gm Anders Hansson, Nils Persson och Gunnar Hansson

Övriga sakägare och ombud:

Allan Nilsson, äg. Brandstad 5^{1}, en lägenhet

Nils Erik Nilsson, äg. Brandstad 3^{3}, 3/38 mtl.

Axel Andersson, äg. Brandstad 3^{4}, 1/12 mtl.

Ernst Nilsson, äg. Brandstad 3^{5}, 1/24 mtl.

Nils Jönsson, äg. Brandstad 3^{20}, avst.

~~Sven Nilsson, äg. Brandstad 3^{11}, avs.~~

Albert Persson, äg. Brandstad 5^{2}, avst.

Anders Andersson, äg. Brandstad 13^{11}, 1/160 mtl.

Gunnar Hansson, arr. Brandstad 1^{1}, 1/4 mtl. /kyrkoherdeboställe/

Algot Persson, äg. Brandstad 13^{4}, 1/64 mtl., 13^{5}, 1/64 mtl. 26/1792 mtl. av 13^{6} och 210/12800 mtl. av 13^{10}

Ola Andersson, äg. 1/896 mtl. av Brandstad 13^{6}

Nils Hanström, äg. Brandstad 13^{7}, 1/64 mtl. och Klamby 8^{7}, 1/32 mtl.

Gunnar Nilsson, äg. Brandstad 13^{8}, 105/5120 mtl.

Åke Sandell gm Agne Sandell

Agne Sandell äg. Brandstad 13^{9}, 67/5120 mtl.

Kjell Sandell gm Agne Sandell

~~Linus Borg, äg. 1/160 mtl. av Brandstad 13^{10}~~

Alg.Håkansson, äg. Klamby 10^{3}, 3/16 mtl.

Domänintendenten John Bergman

Vägförvaltningen i Malmöhus län gm Simon Danielsson enl. fullm. bil. 9

Stiftsnämnden i Lund gm kyrkoherde N. E. Lunneby enl. fullm. bil. 10

Östra Kärrstorps pastorat gm Fritjof Nilsson enl. fullm. bil. 11

Brandstads församling gm Gunnar Hansson enl. fullmakt, bil. 12

Sten Nilsson

§ 13.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom bilaga 1. Såsom bilaga 1 a bilades den av synemännen vitsordade föreningen.

§ 14.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig icke heller stå i jävsförhållande till nu kände saksägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdraget att vara skiftesgodemän.

§ 15.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 16.

Upplästes protokollet från föregående sammanträde.

§ 17.

Förrättningsmannen redogjorde för de utredningar, som verkställts sedan sista sammanträdet.

§ 18.

Meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats tisdagen den 29 mars 1955 kl. 9.00, varefter sammanträdet upplöstes.

Branstad, Vollsjö den 15 december 1954

I tjänsten:

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Anton Gyöndahl

År 1955 den 29 mars inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Anton Gröndahl och Nils Andersson hos lantbrukare Evert Jeppsson, Branstads gård, Vollsjö, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillställeskommit:

Evert Jeppsson

Skolstyrelsen i Vollsjö kommun gm Anders Hansson, Nils Persson och Gunnar Hansson

Allan Nilsson

Nils Erik Nilsson

Axel Andersson

Ernst Nilsson

Nils Jönsson

Sven Nilsson

Albert Persson

Anders Andersson

Gunnar Hansson

Algot Persson

Ola Andersson

Nils Hanström

Gunnar Nilsson

Åke Sandell gm Agne Sandell

Agne Sandell

Kjell Sandell gm Agne Sandell

[illegible] Sture Henriksson

Alg. Håkansson

Domänintendenten John Bergman

Vägförvaltningen i Malmöhus län

Stiftsnämnden i Lund

Östra Kärrstorps pastorat gm Fritjof Nilsson

Branstads församling gm Gunnar Hansson

Sten Nilsson

§ 19.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 20.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden såsom bilaga A

kostnadsförslaget " " B och

arbetsbeskrivningen " " C.

§ 21.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 22.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill: Evert Jeppsson tillika ordförande och verkställande ledamot samt Gunnar Hansson och Nils Jönsson

Till styrelsesuppleant valdes Gunnar Nilsson

Till revisorer utsågos Nils Persson och Anders Hansson

Till revisorssuppleant utsågs Fritjof Nilsson

§ 23.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom trettio dagar översändas till Evert Jeppsson för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 24.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningsföretag.

§ 25.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Evert Jeppsson, Branstads gård, Vollsjö,

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas, samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 26.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 1291:25 (med 1189:25 kr. och av Gunnar Hansson med 102:- kr.), vilket förskotterats av Evert Jeppsson. Annonskostnaden för syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av Evert Jeppsson med 87:- kr. Godemännens räkningar uppgingo till 140 kronor, vilket betalades av Evert Jeppsson.

§ 27.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Evert Jeppsson	184 ha
Gunnar Hansson	35 "
Allan Nilsson	tomt
Nils Erik Nilsson	23,5 ha
Nils Jönsson	tomt
Axel Andersson	14 ha
Anders Andersson	1 "
Gunnar Nilsson	21 "
Bröderna Sandell	2 "
Algot Persson	10 "
Nils Hanström	8 "
Algot Håkansson	25 "

§ 28.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län, Bil. 13-15.

§ 29.

De närvarande yrkade, att samtliga företag öster om landsvägen Hörby-Sjöbo skulle utföras på eftersommaren. Branstadgården skulle senare lämna besked på vilka företag, som önskades utförda under innevarande år.

Styrelsen fick i uppdrag att upplåna erforderliga medel i bank.

§ 30.

Då intet vidare förekom upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Branstad, Vollsjö den 29 mars 1955

I tjänsten:

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga 1

Avskrift.

Dnr IIIM 11 - 26 - 53.

Resolution.

Översändas till lantbruksingenjören Erik Alström, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 22 april 1954

På länsstyrelsens vägnar:

Sten Lundberg

B. Ulmén

Rätt avskrivet betygas:

Erik Alström

Dnr III Ut 1/9 59
Ink. - 5 APR 1954
Länsstyrelsen i
Landskans

Fast. d. 49/21 -1950.

689

Ankom till
Lantbruksnämnden i Blekinge län
Lantbruksingenjörsexpeditionen
d. 29 SEP. 1950
Dnr L J 17

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Th. Möller i Karlskrona ---------- som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas. Länsstyrelsens inneliggande förordnande återkallas.

Malmö i landskansliet den 28 september 1950.

På länsstyrelsens vägnar:

S. Wetterlundh

E. Wessman

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
9/5 1949

LI Dnr. 30/1949.

Fast.d. 15/21 1949.

Förrättningsnummer 689.

Fast.d. 49/21-1950
Länsstyrelsen i Malmöhus län
Ink. - 7 SEP. 1950
Landskansliet

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören C.H. Wallér. - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 9 maj 1949.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

B. Svanström

Införd på förrättsk. kont. d. 20/6 49

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
MALMÖHUS LÄN
Lundavägen 66, Malmö
Tel. 72680 (växel)

Dnr II J 48
Vid besvarande av denna skrivelse torde detta nr åberopas.

Fastd. 15/21-1949
Länsstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 6 MAJ 1949
Landskansliet

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,

M a l m ö.

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjör C.H. Wallér såsom förrättningsman för handläggning av den av Evert Jeppsson, Brandstads gård, Vollsjö och Brandstads kommun begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 4 maj 1949.

Wilhelm Ohlsson

Sven L. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

 Rek.

Dnr II J 48

Länsstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 6 MAJ 1949
Expedition

Till

Kungl. Maj:ts befallningshavande i Malmöhus län.

Justerad 15/21 - 1949
Länsstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 6 MAJ 1949
Lantbruksbyrån

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Evert Jeppsson och Brandstads kommunmark i Brandstads socken av Malmöhus län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är: Sjöbo

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till: Evert Jeppsson adress Brandstads Gård pr Tollarp telefon 25 a Sjöbo

Brandstads Gård den 2 maj 1949

*) Evert Jeppsson

För Brandstads kommun

Nils A Persson

Bevittnas

*) Av av Brandstads kommun. Namnunderskriften medg. vid sammanträde.

Förteckning över fastigheter, som väntas vidröras av företaget berörda.

Fastighetens namn:		Ägarens namn:
137	Brandstad	Nils Hanström
134	-"-	Axel Persson
104	Klamby	Hulda Persson
23	Brandstad	Gunnar Nilsson
61	-"-	V. Sandells Stbk.
1311	-"-	Anders Andersson
1310	-"-	Linus Berg.
1312	-"-	Erik Jönsson
33	-"-	Otto Nilsson
34	-"-	Axel Andersson
	-"-	Sjöbo Valskvarn
36	-"-	Sven R Olin
261	-"-	Nils Nilsson
5	-"-	Allan Nilsson
1	-"-	Pastorats Kyrkoråd:t
	-"-	Brandstad Kyrkoråd:t
1917	-"-	Ellen Brodin
1919	-"-	Axel Nilsson
1916	-"-	Hans Torngård
1920	-"-	Olof Larsson
196	-"-	Gottfrid Hanström
22	-"-	Ernst Nilsson
	Malleryd 1:	Oskar Gerberg.
1	Brandstadholm	Nen Nilsson
19	Brandstad	Jöns Persson

Rek.

Dnr 11 I 49
Landsbygdsdepartementet
11 MAJ 1949
Expedition

Utdrag ur protokoll, hållet vid sammanträde med kom. fullmäktige inom Brandstads h. den 25 april 1949

---

§ 14

Enligt kom. fullmäktiges beslut av den 20/5 1948 att avloppsförhållandena från nya skolkomplexen och för Brandstads by skall utredas, hade förslag från lantbruksnämnden i Malmöhus län nu inkommit till Lanthr. Inspektor Evert Jeppsson Brandstads Säteri, vilken skall hos lantbruksingenjör begära syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker, att om kommunen så önskar den kan få bli medsökande.

Kom. fullmäktige beslöt att kommunen skall bli medsökande för sin mark, då avloppsförhållandena från skolkomplexen måste ordnas och till befullmäktigade ombud valdes Skolbyggnadskommitténs ordf. Olof Olsson Klamby Nygård samt Kom. nämndens ordf. Nils Persson Klamby hem. Fastighet.

Så sker och dag som ovan
Nils Persson

Justerat:
Nils Persson
Ordförande

Nils Persson Alf. Persson

Anslag om justeringen har i laga ordning skett i Brandstads församling den 1 maj 1949
Evert Lennerby
Tjänstgörande

Rätt utdraget betygar:
Nils Persson

F ö r e n i n g.

Undertecknade göra härmed gemensam sak med sökandena till syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Branstads Gård och Branstads kommun i Branstads socken, Malmöhus län, och yrka att företaget gives sådan omfattning att våra egendomar erhålla tillräcklig torrläggning.

Branstad den 10 oktober 1952.

Nils Hansson.
Aget Håkansson
Aget Persson.

Vitsordas:

Erik Abrahamsson Nilsson Anton Svensdahl.

Bilaga 2.

KUNGL. DOMÄNSTYRELSEN
Telefon: 22 50 40
POSTGIROKONTO 1092
I SVARSSKRIVELSE TORDE ÅBEROPAS NR:

J:4668
d.19/12 1952

Föredragande:
Emil Holmström

Arrendatorn av lotten litt. A av kronoegendomen Branstad nr 30 i Brandstads socken av Malmöhus län, Evert Jeppsson, Vollsjö.

Angående syneförrättning enligt vattenlagen.

Med anledning av en av Eder gjord ansökning, varöver domänintendenten yttrat sig, medgiver styrelsen, att Ni må ansöka om syneförrättning enligt vattenlagen för uppgörande av förslag till torrläggning av vattenskadade marker å ovannämnda egendom. Styrelsen anhåller, att handlingarna vid syneförrättningen måtte delges styrelsen i god tid, innan tiden för anförande av klander mot förrättningen utgår. Stockholm den 19 december 1952.

Kungl. domänstyrelsen
För generaldirektören

Emil Holmström

Emil Holmström.

Eric Schelin

Eric Schelin

Bilaga 3.

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län

Dnr 7149-43/53

Fullmakt.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till samt avledande av kloakvatten från Brandstad nr 1 m.fl. hemman i Brandstads socken, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 4 november 1953.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

W. Mannerfelt

SD/BH

Resolution.

Herr kyrkoherden N.E. Lunneby

..... eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorie-ombud och ombud för Lunds stiftsnämnd närvara vid den med inneliggande meddelande avsedda förrättning.

Lund den 3 november 1953.

På domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

Anders Nygren

Eric Witthoff

Att i mitt ställe fullgöra det för mig här ovan lämnade uppdrag förordnar jag härigenom herr Gottfried Hansson, Brandstad

Everet Lunneby

Förrättningen infaller på nästkommande dep. tid.

Kls.

Ink. till Länsstyrelsen
1953 den 29/10 Diarienr 1554
Kart.
Bilagor

Avskrift.

Lantbruksingenjören
i
Blekinge län
Karlskrona
Tel. 475

Till
Länsstyrelsen i Malmöhus län, Malmö.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till samt avledande av kloakvatten från Brandstad n:r 1 m.fl. fastigheter i Brandstads socken av Vollsjö kommun och Malmöhus län handlägges vid sammanträde hos lantbrukaren Evert Jeppsson, Brandstads gård, fredagen den 13 november 1953 kl 10.00.

Företaget synes bl.a. komma att beröra Kungl. Maj:t tillhöriga Brandstad n:r 30^1 och kyrkoherdebostället Brandstad n:r 1^1.

Karlskrona den 24 oktober 1953.

Thore Möller.

Vidimeras och överlämnas till stiftsnämnden i Lund. Malmö i landskontoret den 28 oktober 1953.

På tjänstens vägnar:

A. Isaksson

Utdrag ur protokoll vid
ord. sammanträde med E. Kärrlag och Bemmstad
den 14 dec. 1952.

§ 3.

Till anmälan för protokollet
att under år 1953 bevakad postadress
här vid syner besiktningar o. d. åtes
valdes kam. åg. Fritiof Nilsson, Kärrlag,
med kam. åg. Gottfried Hanström,
Bemmstad, såsom ersättare.

Som ovan
Ewert Hemmeby

justerade:
J. J. Persson N. Börjesson.

Rätt utdraget bestyrkes
Ewert Hemmeby
ordf.

Bilaga 6

Utdrag ur protokoll vid sammanträde med 6. Kärrtorps-Bromstads gemensamma kyrkoråd den 6 nov. 1952.

§ 2.

Arrendatorn av Länderstället, Bromstad 1, Gunnar Karlsson, bor i skrivelse begärt att nämnda Länderställe skulle delbrytas i två delningsföretag, som i ingång sätt i Bromstad. — Gemens. kyrkorådet, som ansåg att detta Länderställes delbrytande i nämnda delningsföretag skulle kunna ske utan förfång för Länderstället, beslöt att göra vederbörlig framställning därom.

Gemens. kyrkorådet räknade tillsammans att arrendatorn enl. § 3, mom. 5 i gällande arrendekontrakt äger skulle förnya och ansatte det i kontraktet bestämda delningsberättigandena under nu pågående arrendeperiod.

Så som ovan

Bertil Lennerby

Justerat: Birger Nilsson Gottfrid Karlsson

Rätt utdraget bestyrkes

Bertil Lennerby. p. t.

Bilaga 7

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde onsdagen den 15 december 1954 kl. 10.00

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Branstad nr 1 m.fl. fastigheter i Branstads socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Evert Jeppsson, Branstads gård, onsdagen den 15 december 1954 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Branstad nr 1, 3, 5, 6, 13, 26, 30, Klamby 8, 10 i Branstads socken, dels allmänna vägarna nr 36 Sjöbo-Ö. Kärrstorp och nr 1028 Branstad-Klamby.

Malmö den 19 november 1954

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Branstads församling den 21/11 1954

intygas av Evert Jeppsson p. l.

Anhålles att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Bilaga 8

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Branstad nr 1 m.fl. fastigheter i Branstads socken av Malmöhus län

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Branstads församling	Bjärsjölagård	19/11 1954
Skiftesgodemannen Anton Gröndahl, Vollsjö nr 21,	Vollsjö	20/11 1954
" Nils Andersson, Nyvång	"	" "
Lantbrukare Evert Jeppsson, Branstads gård,	"	" "
" Allan Nilsson, Branstad nr 5,	"	" "
" Nils Erik Nilsson, " " 3,	"	" "
" Axel Andersson, " " 3,	"	" "
" Ernst Nilsson, " " 3,	"	" "
" Nils Jönsson, " " 3,	"	" "
" Sven Nilsson, " " 3,	"	" "
" Albert Persson, " " 5,	"	" "
" Anders Andersson, " " 13,	"	" "
Skolstyrelsen i Vollsjö kommun,	"	" "
Lantbrukare Anders Hansson, Araskoga,	"	" "
" Nils Persson, Klambyholm,	"	" "
" Gunnar Hanssön, Branstad nr 1	"	" "
Domänintendenten I. Bergman,	Höör	" "
Länsstyrelsen i Malmöhus län	Malmö	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län	"	" "
Lantbrukare Algot Persson, Branstad nr 13	Vollsjö	" "
" Ola Andersson, " " 13:6	"	" "
" Nils Hanström, " " 13	"	" "
" Gunnar Nilsson " " 13	"	" "

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Lantbrukare Åke, Agne och Kjell Sandell, Branstad nr 13	Vollsjö	20/11 1954
" Linus Borg, Branstad nr 13:10	"	" "
" Nils Persson, Klamby nr 10:3	"	" "

Malmö den 20 november 1954

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga 9

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN

Dnr 8498-43/54

Fullmakt.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Branstad nr 1 m.fl. fastigheter i Branstads socken, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 1 december 1954.
Vägförvaltningen i Malmöhus län.

W. Mannerfelt.

SD/BH

Bilaga 10

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 1489 S.

Från lantbruksingenjören Erik Alström, Malmö,

..... har till stiftsnämnden inkommit meddelande att förrättning ~~avseende~~ syne-/angående torrläggning av marker till Brandstad nr 1 m.fl. fastigheter i Brandstads socken

kommer att äga rum onsdagen den 15 december 1954 kl. 10 hos lantbrukaren Evert Jeppsson, Brandstads gård, Vollsjö.

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande ecklesiastika fastighet ....., nämligen lönebostället Brandstad nr 1 samt kyrkofastigheterna Brandstad nr 6 och 26

Det tillkommer Östra Kärrstorps pastorat att vid förrättningen tala och svara för lönebostället Brandstad nr 1 och Brandstads församling att tala och svara för kyrkojordarna Brandstad nr 6 och 26.

Kyrkoherden N.E. Lunneby, Östra Kärrstorp pr Bjärsjölagård,

eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 27 november 1954.

Enligt uppdrag:

Gerda Korlén

Gerda Korlén

Lantbruksingenjören.

Bilaga 11

Pastorsämbetet
i
Östra Kärrstorp och Brandstad

Postadress: Bjärsjölagård
Tel. 5 Alesta

Östra Kärrstorp den ..... *19* .....

Utdrog ur protokoll vid ord. gemens. kyrkostämma med Ö. Kärrstorp och Brandstad den 13 dec. 1953.

§ 3.

Till ombud för pastoratet att under år 1954 bevaka pastoratets rätt vid syner och förrättningar o. d. utsågs vederb. Kom. ag. fritidsl. Nilsson, Kärrstorp, med Kom. ag. Gabriel Hanström, Brandstad, som ersättare.

Som avskr.
Ewert Stenudd

Justeras:
Göte Nilsson Karl Olsson

Rätt utdraget bekräftas
Ewert Stenudd
ordf.

Utdrag ur protokoll fört vid ordinarie kyrkostämma med Brandstads församling den 6 december 1934.

§ 1.

Stämman förklarades i laga ordning kungjord.

§ 2.

Till att justera dagens protokoll utsågos kyrkovärden Axel Henriksson och lantbr. Sven Joel Svensson, båda från Brandstad 10.

---

§ 3.

Då syneförrättning angående tomtläggning av omkring tomtbefintligt Brandstad kvl. nr. 11 Fastigheter i Brandstads socken, kunna jämlikas onsdagen den 15 december kl. 10.00 hos lantbr. Emil Jeppsson Brandstad gård.

Då Brandstads kyrkas fögderitomter Brandstad 6:1 och Brandstad 26:1 berörs av här omskrivna förrättning, har kyrkostämman att utse ombud jämte ersättare att bevaka församlingens rätt och föra dess talan.

Kyrkostämman utsåg härtill kyrkovärden Simeon Hansson Brandstad 1.0 och som ersättare kyrkovärden Axel Henriksson Brandstad 10.

Brandstad dag som ovan

Axel Reinhold Nilsson

vbrf.

Justeras:

Axel Henriksson Sven Joel Svensson

Rätt utdraget bestyrker:

Axel Reinhold Nilsson

vbrf.

Bilaga 13

Till

Vägdirektören i Malmöhus län,

M a l m ö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av Branstads dikningsföretag år 1955 i Branstads socken av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 29 mars 1955 kl. 9.00 på Branstads gård. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägarna nr 36 Hörby-Sjöbo och nr 1028 Branstad-Klamby, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 26 februari 1955

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga 14

UTDRAG av förslag till utlåtande avgivet vid syneförrättning angående Branstads dikningsföretag år 1955.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

De nya avloppen korsa på 3 olika ställen allmänna vägar. I korsningspunkterna skola nya trummor utföras enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Vid trummornas ändpunkter skola anordnas kopplings- och anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 600 mm (24") betongrör med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm (4") rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna.

Mellan sektionerna 69+90 och 70+2 av dikessträckan I - K korsas allmänna vägen nr 36 (Hörby-Sjöbo). I korsningspunkten finnes f.n. en äldre trumma. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma av vägrör av standardtyp med minst 300 mm (12") inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden +84.32 m. och vid uppströmssidan på höjden +84.42 m. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Mellan sektionerna 43+17 och 43+28 av dikessträckan Q - R korsas allmänna vägen nr 36 (Hörby-Sjöbo). I korsningspunkten finnes f.n. en rörtrumma. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den fördjupas och ersättas med en ny trumma av vägrör av standardtyp med minst 300 mm (12") inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden +87.87 m. och vid uppströmssidan ligga på höjden +87.91 m.

Mellan sektionerna 80+30 och 80+38 av dikessträckan L - La korsas allmänna vägen nr 1028 (Branstad-Klamby). I korsningspunkten finnes f.n. en rörtrumma. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den fördjupas och ersättas med en ny trumma av vägrör av standardtyp med minst 300 mm (12") inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden +86.64 m. och vid uppströmssidan på höjden +86.70 m.

Ovannämnda trummor vid 80+30 och 43+17 jämte brunnar skola utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

:=:

Malmö den 26 februari 1955

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga 15

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN
—
VÄGDIREKTÖREN

Dnr 2477-43/55

Till
Lantbruksingenjör E. Alström,
Lundavägen 66,
M a l m ö.

Ang. Branstads dikningsföretag år 1955.

Med anledning av Eder skrivelse den 26 februari 1955 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 7 mars 1955.

W. Mannerfelt.

SD/AP

Bilaga A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
FÖRETAG I.							
BRANSTADS SOCKEN							
Branstad 30[1], 1 1/8 mtl.							
Kungl. Maj:t och Kronan							
arr.: Evert Jeppsson							
Alstringsbåtnad.							
Åker	1	0.05		3500	4000	500	25:-
"	2	0.43		2000	"	2000	860:-
"	3	0.12		"	"	"	240:-
"	4	0.10		3500	"	500	50:-
"	5	0.23		2000	"	2000	460:-
"	6	0.12		3500	"	500	60:-
"	7	0.11		"	"	"	55:-
"	8	0.80		2000	"	2000	1600:-
"	9	0.10		3500	"	500	50:-
"	10	0.47		2000	"	2000	940:-
"	11	0.70		"	"	"	1400:-
"	12	0.33		3500	"	500	165:-
"	13	0.52		"	"	"	260:-
"	14	0.33		"	"	"	165:-
"	15	0.23		"	"	"	115:-
"	16	0.67		"	"	"	335:-
"	17	3.87		"	"	"	1935:-
Summa		9.18					8715:-
Brukningsbåtnad.		20.00				500	10000:-
Båtnad genom minskat underhåll							9250:-
Totalsumma Kronor							27965:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432180

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
FÖRETAG II							
BRANSTADS SOCKEN							
Branstad 30[1], 1 1/8 mtl.							
Kungl. Maj:t och Kronan							
arr. Evert Jeppsson							
Alstringsbåtnad.							
Åker	18	0.13		3000	4000	1000	130:-
"	19	0.40		"	"	"	400:-
"	20	0.35		1000	"	3000	1050:-
"	21	0.42		500	"	3500	1470:-
"	22	0.13		1000	"	3000	390:-
"	23	0.55		"	"	"	1650:-
"	24	1.77		500	"	3500	6195:-
"	25	0.25		1000	"	3000	750:-
Betesmark	26		0.21	300	3500	3200	672:-
"	27		1.40	1500	"	2000	2800:-
"	28		0.95	"	"	"	1900:-
"	29		0.26	2500	"	1000	260:-
"	30		0.14	"	"	"	140:-
"	31		0.07	"	"	"	70:-
"	32		0.04	3500	4000	500	20:-
"	33		0.05	"	"	"	25:-
"	34		0.34	3200	"	800	272:-
"	35		0.56	1800	3500	1700	952:-
"	36		1.30	"	"	"	2210:-
"	37		0.39	2000	3500	1500	585:-
Åker	38	0.73		2500	4000	"	1095:-
"	39	0.33		"	"	"	495:-
Överföres		5.06	5.71				23531:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		5.06	5.71				23531:-
Åker	40	0.06		2500	4000	1500	90:-
"	41	0.12		"	"	"	180:-
Tomt	42	0.04		"	"	"	60:-
Summa		5.28	5.71				23861:-
Brukningsbåtnad.		13.00				500	6500:-
Båtnad genom minskat underhåll							6200:-
Totalsumma Kronor							36561:-
FÖRETAG III							
BRANSTADS SOCKEN							
Avdelning 1							
Branstad 30[1], 1 1/8 mtl.							
Kungl. Maj:t och Kronan arr. Evert Jeppsson							
Alstringsbåtnad.							
Åker	43	0.27		2500	4000	1500	405:-
"	44	0.25		"	"	"	375:-
Summa		0.52					780:-
Brukningsbåtnad.		3.00				500	1500:-
Totalsumma Kronor							2280:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Branstad 1[1], 1/4 mtl.							
Branstads kyrka							
arr.: Gunnar Hansson							
Alstringsbåtnad.							
Äng	45		0.46	1000	3500	2500	1150:-
"	46		0.03	"	"	"	75:-
"	47		0.08	"	"	"	200:-
"	48		0.35	"	"	"	875:-
"	49		0.03	"	"	"	75:-
"	50		0.14	"	"	"	350:-
"	51		0.19	"	"	"	475:-
Åker	52	0.09		3500	4000	500	45:-
"	53	0.27		3200	"	800	216:-
"	54	0.09		"	"	"	72:-
"	55	0.02		"	"	"	16:-
"	56	0.09		"	"	"	72:-
"	57	0.19		"	"	"	152:-
"	58	0.05		3500	"	500	25:-
"	59	0.10		"	"	"	50:-
Summa		0.90	1.28				3848:-
Brukningsbåtnad		2.18				500	1090:-
Totalsumma Kronor							4938:-
Branstad 6[1], Smedjan ett gatehus,							
Branstads kyrka							
arr.: Bröderna Sandell							
Alstringsbåtnad							
Tomt	60	0.20		2500	10000	7500	1500:-
Summa		0.20					1500:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Branstad 26[1], en kyrkojord							
Branstads kyrka							
Alstringsbåtnad							
Åker	61	0.05		1500	4000	2500	125:-
Tomt	62	0.20		2500	10000	7500	1500:-
Summa		0.25					1625:-
Branstad 5[1], en lägenhet							
Allan Nilsson							
Alstringsbåtnad.							
Tomt	63	0.13		2000	4000	2000	260:-
Skog	64		0.06	1800	2000	200	12:-
Summa		0.13	0.06				272:-
Sammandrag för avdelning 1.							
Branstad 30[1], 1 1/8 mtl.							
Kungl. Maj:t och Kronan arr. Evert Jeppsson	43-44	0.52					2280:-
Branstad 1[1], 1/4 mtl.							
Branstads kyrka arr. Gunnar Hansson	45-59	0.90	1.28				4938:-
Branstad 6[1], Smedjan ett gatehus							
Branstads kyrka arr. Bröderna Sandell	60	0.20					1500:-
Branstad 26[1], en kyrkojord							
Branstads kyrka	61-62	0.25					1625:-
Branstad 5[1], en lägenhet							
Allan Nilsson	63-64	0.13	0.06				272:-
Summa		2.00	1.34				10615:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Avdelning 2.							
Branstad 3³, 3/32 mtl.							
Nils Erik Nilsson							
Alstringsbåtnad.							
Åker	65	0.21		2000	4000	2000	420:-
"	66	0.05		1500	"	2500	125:-
"	67	0.05		"	"	"	125:-
Summa		0.31					670:-
Branstad 3²⁰, avst.							
Nils Jönsson							
Alstringsbåtnad.							
Tomt	68	0.10		6000	10000	4000	400:-
Summa		0.10					400:-
Branstad 3⁴, 1/12 mtl.							
Axel Andersson							
Alstringsbåtnad.							
Åker	69	0.30		2000	4000	2000	600:-
Summa		0.30					600:-
Sammandrag för avdelning 2.							
Branstad 3³, 3/32 mtl.							
Nils Erik Nilsson	65-67	0.31					670:-
Branstad 3²⁰, avst.							
Nils Jönsson	68	0.10					400:-
Branstad 3⁴, 1/12 mtl.							
Axel Andersson	69	0.30					600:-
Summa		0.71					1670:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Avdelning 3							
Branstad 1[1], 1/4 mtl.							
Branstads kyrka							
arr.: Gunnar Hansson							
Alstringsbåtnad.							
Åker	70	0.30		3200	4000	800	240:-
"	71	0.42		3500	"	500	210:-
"	72	0.63		3200	"	800	504:-
"	73	0.22		3500	"	500	110:-
Summa		1.57					1064:-
Branstad 5[3], avst.							
Branstads socken							
Alstringsbåtnad							
Åker	74	0.05		3500	4000	500	25:-
"	75	0.22		3200	"	800	176:-
"	76	0.10		"	"	"	80:-
"	77	0.05		3500	"	500	25:-
Summa		0.42					306:-
Båtnad för framtida kloakledning från planerad skola m.m.							5000:-
Totalsumma Kronor							5306:-
Branstad 13[11], 1/160 mtl.							
Anders Andersson							
Alstringsbåtnad.							
Åker	78	0.10		3500	4000	500	50:-
Överföres		0.10					50:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		0.10					50:-
Åker	79	0.11		3500	4000	500	55:-
"	80	0.07		"	"	"	35:-
Summa		0.28					140:-
Sammandrag för avdelning 3							
Branstad 1[1], 1/4 mtl.							
Branstads kyrka arr. Gunnar Hansson	70-73	1.57					1064:-
Branstad 5[3], avst.							
Branstads socken	74-77	0.42					5306:-
Branstad 13[11], 1/160 mtl.							
Anders Andersson	78-80	0.28					140:-
Summa		2.27					6510:-
Avdelning 4.							
Branstad 13[11], 1/160 mtl.							
Anders Andersson							
Alstringsbåtnad	81	0.40		3500	4000	500	200:-
Summa		0.40					200:-
Branstad 13[8], 105/5120 mtl.							
Gunnar Nilsson							
Alstringsbåtnad.							
Åker	82	0.36		3500	4000	500	180:-
"	83	0.37		2300	4000	1700	629:-
Summa		0.73					809:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Branstad 13⁹, 67/5120 mtl.							
Åke, Agne och Kjell Sandell							
Alstringsbåtnad.							
Åker	84	0.50		2300	4000	1700	850:-
"	85	0.33		3500	"	500	165:-
Summa		0.83					1015:-
Branstad 13⁴, 1/64 mtl.							
Algot Persson							
Alstringsbåtnad.							
Åker	86	0.09		3500	4000	500	45:-
"	87	0.18		2300	"	1700	306:-
"	88	0.22		"	"	"	374:-
"	89	0.09		3500	"	500	45:-
Summa		0.58					770:-
Branstad 13⁵, 1/64 mtl.							
Algot Persson							
Alstringsbåtnad.							
Åker	90	0.04		3500	4000	500	20:-
"	91	0.06		"	"	"	30:-
"	92	0.08		2300	"	1700	136:-
"	93	0.06		"	"	"	102:-
Ödlingsmark	94	0.10		2200	"	1800	180:-
Åker	95	0.21		2300	"	1700	357:-
"	96	0.13		3500	"	500	65:-
Summa		0.68					890:-
Brukningsbåtnad		0.50				500	250:-
Totalsumma Kronor							1140:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000,

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning		Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Branstad 13⁶, 1/64 mtl.								
Algot Persson								
Alstringsbåtnad								
Åker		97	0.12		3500	4000	500	60:-
"		98	0.15		2300	"	1700	255:-
Odlingsmark		99	0.13		2200	"	1800	234:-
Åker		100	0.13		2300	"	1700	221:-
"		101	0.17		3500	"	500	85:-
	Summa		0.70					855:-
Brukningsbåtnad			0.70				500	350:-
	Totalsumma Kronor							1205:-
Branstad 13⁷, 1/64 mtl.								
Nils Hanström								
Alstringsbåtnad								
Åker		102	0.18		3500	4000	500	90:-
"		103	0.22		2300	"	1700	374:-
"		104	0.19		"	"	"	323:-
"		105	0.22		3500	"	500	110:-
	Summa		0.81					897:-
Klamby 10³, 3/16 mtl.								
Algot Håkansson								
Alstringsbåtnad.								
Åker		106	0.31		3500	4000	500	155:-
	Summa		0.31					155:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Sammandrag för avdelning 4							
Branstad 13[11], 1/160 mtl.							
Anders Andersson	81	0.40					200:-
Branstad 13[8], 105/5120 mtl.							
Gunnar Nilsson	82-83	0.73					809:-
Branstad 13[9], 67/5120 mtl.							
Åke, Agne och Kjell Sandell	84-85	0.83					1015:-
Branstad 13[4], 1/64 mtl.							
Algot Persson	86-89	0.58					770:-
Branstad 13[5], 1/64 mtl.							
Algot Persson	90-96	0.68					1140:-
Branstad 13[6], 1/64 mtl.							
Algot Persson	97-101	0.70					1205:-
Branstad 13[7], 1/64 mtl.							
Nils Hanström	102-105	0.81					897:-
Klamby 10[3], 3/16 mtl.							
Algot Håkansson	106	0.31					155:-
Summa		5.04					6191:-
Sammandrag för företag III							
Avdelning 1	43-64	2.00	1.34				10615:-
" 2	65-69	0.71					1670:-
" 3	70-80	2.27					6510:-
" 4	81-106	5.04					6191:-
Summa		10.02	1.34				24986:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 422150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
FÖRETAG IV							
BRANSTADS SOCKEN							
Branstad 1[1], 1/4 mtl.							
Branstads kyrka							
arr. Gunnar Hansson							
Alstringsbåtnad.							
Åker	107	1.48		2500	4000	1500	2220:-
"	108	0.50		1000	"	3000	1500:-
"	109	0.39		2500	"	1500	585:-
"	110	0.36		1000	"	3000	1080:-
"	111	2.00		2500	"	1500	3000:-
Summa		4.73					8385:-
Branstad 5[3], avst.							
Branstads socken							
Alstringsbåtnad.							
Åker	112	0.15		2000	4000	2000	300:-
Summa		0.15					300:-
Branstad av 13[10], 1/160 mtl.							
Sture Henriksson							
Alstringsbåtnad.							
Åker	113	0.20		2500	4000	1500	300:-
"	114	0.17		"	"	"	255:-
Summa		0.37					555:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Branstad 13⁹, 67/5120 mtl.							
Åke, Agne och Kjell Sandell							
Alstringsbåtnad							
Åker	115	0.06		2500	4000	1500	90:-
Summa		0.06					90:-
Branstad av 13¹⁰, 210/12800 mtl.							
Algot Persson							
Alstringsbåtnad.							
Åker	116	0.17		2500	4000	1500	255:-
Summa		0.17					255:-
Sammandrag för företag IV							
Branstad 1¹, 1/4 mtl.							
Branstads kyrka							
arr. Gunnar Hansson	107-111	4.73					8385:-
Branstad 5³, avst.							
Branstads socken	112	0.15					300:-
Branstad av 13¹⁰, 1/160 mtl.							
Sture Henriksson	113-114	0.37					555:-
Branstad 13⁹, 67/5120 mtl.							
Åke, Agne o. Kjell Sandell	115	0.06					90:-
Branstad av 13¹⁰, 210/12800 mtl.							
Algot Persson	116	0.17					255:-
Summa		5.48					9585:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
FÖRETAG V							
BRANSTADS SOCKEN							
Avdelning 5							
Branstad 30[1], 1 1/8 mtl.							
Kungl. Maj:t och Kronan							
arr.: Evert Jeppsson							
Alstringsbåtnad							
Åker	117	0.52		3500	4000	500	260:-
"	118	0.33		"	"	"	165:-
"	119	0.57		2500	"	1500	855:-
"	120	0.10		"	"	"	150:-
"	121	0.16		3500	"	500	80:-
"	122	0.18		"	"	"	90:-
Summa		1.86					1600:-
Brukningsbåtnad		0.80				500	400:-
Båtnad genom minskat underhåll							2000:-
Totalsumma Kronor							4000:-
Avdelning 6.							
Branstad 30[1], 1 1/8 mtl.							
Kungl. Maj:t och Kronan							
arr.: Evert Jeppsson							
Alstringsbåtnad.							
Åker	123	1.48		2800	4000	1200	1776:-
"	124	0.83		"	"	"	996:-
"	125	0.54		"	"	"	648:-
"	126	1.40		"	"	"	1680:-
"	127	0.90		"	"	"	1080:-
"	128	1.89		"	"	"	2268:-
Summa		7.04					8448:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Branstad 1[1], 1/4 mtl.							
Branstads kyrka							
arr.: Gunnar Hansson							
Alstringsbåtnad.							
Åker	129	1.12		2800	4000	1200	1344:-
Summa		1.12					1344:-
Sammandrag för avdelning 6.							
Branstad 30[1], 1 1/8 mtl.							
Kungl. Maj:t och Kronan	123-128	7.04					8448:-
Branstad 1[1], 1/4 mtl.							
Branstads kyrka	129	1.12					1344:-
Summa		8.16					9792:-
Sammandrag för företag V							
Avdelning 5	117-122	1.86					4000:-
" 6	123-129	8.16					9792:-
Summa		10.02					13792:-
FÖRETAG VI.							
BRANSTADS SOCKEN							
Branstad 30[1], 1 1/8 mtl.							
Kungl. Maj:t och Kronan							
arr.: Evert Jeppsson							
Alstringsbåtnad.							
Åker	130	0.24		3500	4000	500	120:-
"	131	0.20		"	"	"	100:-
Överföres		0.44					120:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432180

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört		0.44					120:-
Åker	132	0.21		3500	4000	500	105:-
"	133	1.62		2500	"	1500	2430:-
"	134	0.28		3500	"	500	140:-
"	135	1.00		"	"	"	500:-
"	136	0.13		2500	"	1500	195:-
"	137	1.95		"	"	"	2925:-
"	138	0.33		2000	"	2000	660:-
"	139	0.08		"	"	"	160:-
"	140	0.43		2500	"	1500	645:-
"	141	0.38		3500	"	500	190:-
"	142	0.28		2500	"	1500	420:-
"	143	0.29		"	"	"	435:-
"	144	0.22		3500	"	500	110:-
"	145	0.07		"	"	"	35:-
"	146	1.43		"	"	"	715:-
Summa		9.14					9885:-
Brukningsbåtnad		20.-				500	10000:-
Båtnad genom minskat underhåll							12300:-
Totalsumma Kronor							32185:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
FÖRETAG VII.							
BRANSTADS SOCKEN							
Branstad 30[1], 1 1/8 mtl.							
Kungl. Maj:t och Kronan arr. Evert Jeppsson							
Alstringsbåtnad.							
Åker	147	0.17		3500	4000	500	85:-
"	148	0.38		2500	"	1500	570:-
"	149	0.13		"	"	"	195:-
"	150	0.09		3500	"	500	45:-
Summa		0.77					895:-
Brukningsbåtnad.		1.-				500	500:-
Båtnad genom minskat underhåll							400:-
Totalsumma Kronor							1795:-
Branstad 1[1], 1/4 mtl.							
Branstads kyrka arr.: Gunnar Hansson							
Alstringsbåtnad.							
Åker	151	0.07		3500	4000	500	35:-
"	152	0.07		2500	"	1500	105:-
"	153	0.11		"	"	"	165:-
"	154	0.02		3500	"	500	10:-
"	155	0.48		"	"	"	240:-
"	156	0.07		500	(4000) 1500	1000	70:-
"	157	1.30		2300	4000	1700	2210:-
"	158	0.28		3500	"	500	140:-
Överföres		2.40					2975:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		2.40					2975:-
Åker	159	0.78		2300	4000	1700	1326:-
"	160	0.44		3500	"	500	220:-
Summa		3.62					4521:-
Sammandrag för företag VII							
Branstad 30[1], 1 1/8 mtl.							
Kungl. Maj:t och Kronan arr.: Evert Jeppsson	147-150	0.77					1795:-
Branstad 1[1], 1/4 mtl.							
Branstads kyrka arr.:Gunnar Hansson	151-160	3.62					4521:-
Summa		4.39					6316:-
Sammandrag							
Företag I	1-17	9.18					27965:-
" II	18-42	5.28	5.71				36561:-
" III	43-106	10.02	1.34				24986:-
" IV	107-116	5.48					9585:-
" V	117-129	10.02					13792:-
" VI	130-146	9.14					32185:-
" VII	147-160	4.39					6316:-
Summa		53.51	7.05				151390:-

Branstad, Vollsjö den 29 mars 1955

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Antonsdotter dahl

Förrättsman

Bilaga B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		FÖRETAG I.					
		Dikessträckan A - B.					
1+50-1+57	7	Rensning nedanför rörutloppet				25:-	
1+57-3+20	163	Betongrör 15"	m	163	9:-	1467:-	
		Schaktning, sprängning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	163	13:-	2119:-	
3+20-7+60=55	440	Betongrör 15"	m	440	9:-	3960:-	
		Schaktning, sprängning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	440	8:-	3520:-	
55-56+16=8+50	116	Betongrör 15"	m	116	9:-	1044:-	
		Schaktning, sprängning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	116	8:-	928:-	13063:-
Tills.	726	meter					
Ommurning av rörutlopp vid 1+57						200:-	
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 2+50, 7+60 och 8+50			st.	3	90:-	270:-	
Brunnar med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 3+20, 5+28 och 55+80			st.	3	110:-	330:-	
Rivning av trummor vid 5+11, 7+45			st.	2	25:-	50:-	850:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %							2087:-
					Summa	Kronor	16000:-
		Dikessträckan B - C.					
8+50-8+88	38	Betongrör 12"	m	38	6.50	247:-	
		Schaktning, sprängning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	38	8:-	304:-	
8+88-11+50	262	Betongrör 12"	m	262	6.50	1703:-	
		Schaktning, sprängning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	262	7:-	1834:-	
	300	Överföres				2254:-	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	300	Överfört			2254:-	
11+50-14+50	300	Betongrör 15" m	300	9:-	2700:-	
		Schaktning, sprängning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	300	7:-	2100:-	
14+50-15+41	91	Betongrör 9" m	91	4.50	409:50	
		Schaktning, sprängning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	91	5:-	455:-	9752:50
Tills.	691	meter				
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 8+88, 11+50, 14+50 och 15+41			st. 4	90:-	360:-	
Rivning av trumma vid 13+97					25:-	
Tillägg för genomgång av väg vid 8+80					100:-	485:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						1462:50
				Summa Kronor		11700:-
		FÖRETAG II.				
		Diketssträckan D - E - F.				
20-21+29	129	Schaktning av sand, grus o. sten m^3	100	3.50	350:-	
21+29-22+29	100	Betongrör 28" m	100	24:-	2400:-	
		Schaktning, sprängning/stämpling, rörläggning och återfyllning till å profilen angiven höjd m	100	10:-	1000:-	
22+29-23	71	Betongrör 28" m	71	24:-	1704:-	
		Schaktning, sprängning/stämpling, rörläggning och återfyllning m	71	20:-	1420:-	
23-23+90	90	Betongrör 28" m	90	24:-	2160:-	
		Schaktning, sprängning/stämpling, rörläggning och återfyllning m	90	30:-	2700:-	
	390	Överföres			11734:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	390	Överfört			11734:-	
23+90-26+55	265	Betongrör 24" m	265	19:-	5035:-	
		Schaktning, sprängning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	265	14:-	3710:-	20479:-
Tills.	655	meter				
Ommurning av rörutlopp vid 21+29					400:-	
Brunnar med 40" inre diameter, kopplingar m.m. vid 23, 23+90, 24+88 och 26+55		st.	4	200	800:-	1200:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						3221:-
				Summa Kronor		24900:-
		Dikessträckan F - G - H.				
60 - 61	100	Betongrör 24" m	100	19:-	1900:-	
		Schaktning, sprängning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	100	11:-	1100:-	
61-62+50	150	Betongrör 21" m	150	15:-	2250:-	
		Schaktning, sprängning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	150	10:-	1500:-	
62+50-64+67	217	Betongrör 21" m	217	15:-	3255:-	
		Schaktning, sprängning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	217	8:-	1736:-	
64+67-65+41	74	Betongrör 15" m	74	9:-	666:-	
		Schaktning, sprängning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	74	4:-	296:-	
65+41-65+52	11	Betongrör, vägrör 15" m	11	15:-	165:-	
		Schaktning, sprängning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	11	20:-	220:-	
65+52-66+13	61	Betongrör 15" m	61	9:-	549:-	
		Schaktning, sprängning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	61	4:-	244:-	13881:-
Tills.	613	meter Överföres				13881:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 3.0.951

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört					13881:-
Brunnar med 36" inre diameter, kopplingar m.m. vid 62, 63+20, 63+78 och 64+67			st.	4	170:-	680:-	
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 65+41, 65+52 och 66+13			st.	3	90:-	270:-	
Tillägg för genomgång av väg vid 62+72						30:-	780:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %							2239:-
					Summa	Kronor	16900:-
		FÖRETAG III.					
		Dikesträckan H - I - K - L.					
66+13-67+50	137	Betongrör 12"	m	137	6.50	890:50	
		Schaktning, sprängning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	137	5:-	685:-	
67+50-69+20	170	Betongrör 15"	m	170	9:-	1530:-	
		Schaktning, sprängning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	170	10:-	1700:-	
69+20-69+90	70	Betongrör 12"	m	70	6.50	455:-	
		Schaktning, sprängning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	70	10:-	700:-	
69+90-70+2	12	Betongrör 12" vägrör	m	12	10:-	120:-	
		Schaktning, sprängning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	12	150:-	1800:-	
70+2-71+50	148	Betongrör 12"	m	148	6.50	962:-	
		Schaktning, sprängning, stämpling, rörläggning och återfyllning (Dikesträckan 70+63-71+10 handgräves)	m	148	6:-	888:-	
71+50-72+25	75	Betongrör 12"	m	75	6.50	487:50	
		Schaktning, sprängning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	75	6.50	487:50	10705:50
Tills.	612	meter	Överföres				10705:50

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				10705:50
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 67+50, 68+67, 69+20, 69+90, 70+2, 70+63 och 71+50			st. 7	90:-	630:-	
Brunn med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 68 "			1	110:-	110:-	
Tillägg för genomgång av ägoväg vid 68+7 och 75+47					60:-	800:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						1694:50
				Summa	Kronor	13200:-
		Dikessträckan L - M.				
72+25-72+64	39	Betongrör 12"	m 39	6.50	253:50	
		Schaktning, sprängning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m 39	6.50	253:50	
72+64-76+1	337	Betongrör 9"	m 337	4.50	1516:50	
		Schaktning, sprängning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m 337	4:-	1348:-	3371:50
Tills.	376	meter				
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 72+64, 74+71, 75+50 och 76+1			st. 4	90:-	360:-	360:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						568:50
				Summa	Kronor	4300:-
		Dikessträckan M - N.				
200-201+20	120	Betongrör 9"	m 120	4.50	540:-	
		Schaktning, sprängning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m 120	5:-	600:-	
201+20-202+10	90	Betongrör 9"	m 90	4.50	405:-	
		Schaktning, sprängning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m 90	5:-	450:-	
202+10-202+90	80	Betongrör 8"	m 80	4:-	320:-	
	290	Överföres			2315:-	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300451

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	290	Överfört			2315:-	
		Schaktning, sprängning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	80	5:-	400:-	
202+90-205+5	215	Betongrör 6" m	215	2.50	537:50	
		Schaktning, sprängning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	215	4:-	860:-	
202+5-206+4	99	Betongrör 6" m	99	2.50	247:50	
		Schaktning, sprängning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	99	4:-	396:-	4560:-
Tills.	604	meter				
Tillägg för genomgång av väg vid 201+16					40:-	
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 201+16, 201+20, 202+10, 202+90, 204+26, 205+5 och 206+4		st.	7	90:-	630:-	670:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						774:-
				Summa	Kronor	6200:-
		Dikessträckan L - La				
80 - 80+30	30	Betongrör 9" m	30	4.50	135:-	
		Schaktning, sprängning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	30	5:-	150:-	
80+30-80+38	8	Trumma av 300 mm (12") vägrör jämte anslutningsbrunnar för allmänna vägen nr 1028 Branstad-Klamby utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län			-	
80+38-81+8	80	Betongrör 9" m	80	4.50	360:-	
		Schaktning, sprängning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	80	4.50	360:-	1005:-
Tills.	118	meter Överföres				1005:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört					1005:-
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 80, 80+80 och 81+18			st.	3	90:-	270:-	270:-
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 8+30 och 8+38 bekostas av Vägförvaltningen						-	
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %							225:-
					Summa	Kronor	1500:-
		FÖRETAG IV.					
		Dikessträckan K - Ka.					
300-301+50	150	Betongrör 9"	m	150	4.50	675:-	
		Schaktning, sprängning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	150	5.50	825:-	
301+50-303	150	Betongrör 12"	m	150	6.50	975:-	
		Schaktning, sprängning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	150	8.50	1275:-	
303-304+2	102	Betongrör 12"	m	102	6.50	663:-	
		Schaktning, sprängning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	102	7:-	714:-	
304+2-305+72	170	Betongrör 9"	m	170	4.50	765:-	
		Schaktning, sprängning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	170	5:-	850:-	
305+72-306+32	60	Betongrör 8"	m	60	4:-	240:-	
		Schaktning, sprängning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	60	4.50	270:-	7252:-
	Tills. 632	meter					
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 300+36, 301+50, 303, 304+2, 305+72 och 306+32			st.	6	90:-	540:-	540:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %							1208:-
					Summa	Kronor	9000:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		FÖRETAG V.				
		Dikessträckan F - 0.				
26+55-26+89	34	Betongrör 16" m	34	10:-	340:-	
		Schaktning, sprängning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	34	7.50	255:-	
26+89-28	111	Betongrör 15" m	111	9:-	999:-	
		Schaktning, sprängning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	111	6.50	721:50	
28-30+24	224	Betongrör 16" m	224	10:-	2240:-	
		Schaktning, sprängning, stämpling, rörläggning och återfylln.m	224	8.50	1904:-	6459:50
Tills.	369	meter				
Brunnar med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 26+89, 28, 28+60, 29+50, 30+11 och 30+24		st.	6	110:-	660:-	
Tillägg för genomgång av väg vid 30+11					200:-	
" " " " " " 29+63					50:-	910:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						1130:50
				Summa Kronor		8500:-
		Dikesstråckan 0 - 0a				
400-402+75	275	Betongrör 9" m	275	4.50	1237:50	
		Schaktning, sprängning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	275	5:-	1375:-	
402+75-404+20	145	Betongrör 8" m	145	4:-	580:-	
		Schaktning, sprängning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	145	6:-	870:-	
404+20-406+58	238	Betongrör 6" m	238	2.50	595:-	
		Schaktning, sprängning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	238	5:-	1190:-	5847:50
Tills.	658	meter Överföres				5847:50

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				5847:50
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 402+75, 404+20 och 406+58		st.	3	90:-	270:-	270:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						982:50
				Summa Kronor		7100:-
		FÖRETAG VI.				
		Dikessträckan O - P.				
30+24-33	276	Betongrör 15"	m	276	9:-	2484:-	
		Schaktning, sprängning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	276	5:-	1380:-	
33-35+76	276	Betongrör 18"	m	276	11:-	3036:-	
		Schaktning, sprängning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	276	11:-	3036:-	
35+76-37+17	141	Betongrör 18"	m	141	11:-	1551:-	
		Schaktning, sprängning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	141	8:-	1128:-	12615:-
Tills.	693	meter					
Brunnar med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 31+50, 33, 35+76, 36+50 och 37+17		st.	5	110:-	550:-	
Tillägg för genomgång av ägoväg vid 37+2					50:-	600:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						1985:-
				Summa Kronor		15200:-
		Dikessträckan P-Q				
37+17-40	283	Betongrör 15"	m	283	9:-	2547:-	
		Schaktning, sprängning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	283	6:-	1698:-	
	283	Överföres				4245:-	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	283	Överfört				4245:-	
40 - 41	100	Betongrör 10"	m	100	5:-	500:-	
		Schaktning, sprängning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	100	4:-	400:-	5145:-
Tills.	383	meter					
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 40, 40+45 och 41			st.	3	90:-	270:-	
Tillägg för genomgång av ägovägar vid 38+67 och 40+88						100:-	370:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %							785:-
					Summa	Kronor	6300:-
		Dikessträckan P - Pa					
50 - 50+89	89	Betongrör 12"	m	89	6.50	578:50	
		Schaktning, sprängning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	89	7.50	667:50	
50+89-51+54	65	Betongrör 12"	m	65	6.50	422:50	
		Schaktning, sprängning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	65	7.50	487:50	
51+54-53+27	173	Betongrör 12"	m	173	6.50	1124:50	
		Schaktning, sprängning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	173	7.50	1297:50	4578:-
Tills.	327	meter					
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 50+89, 51+54, 53 och 53+27			st.	4	90:-	360:-	360:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %							762:-
					Summa	Kronor	5700:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		FÖRETAG VII.				
		Dikessträckan Q - R.				
41-42+58	158	Betongrör 10" m	158	5:-	790:-	
		Schaktning, sprängning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	158	6:-	948:-	
42+58-43+17	59	Betongrör 10" m	59	5:-	295:-	
		Schaktning, sprängning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	59	6:-	354:-	
43+17-43+28	11	Trumma av 500 mm (12") vägrör jämte anslutningsbrunnar för allmänna vägen nr 36 Hörby-Sjöbo utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län o			-	
43+28-44+10	82	Betongrör 10" m	82	5:-	410:-	
		Schaktning, sprängning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	82	6:-	492:-	
44+10-46	190	Betongrör 9" m	190	4.50	855:-	
		Schaktning, sprängning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	190	5.50	1045:-	5189:-
Tills.	500	meter				
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 42+58, 44+10 och 46		st.	3	90:-	270:-	
Tillägg för ägoväg vid 42+8					30:-	
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 43+17 och 43+28 bekostas och utföres av Vägförvaltningen i Malmöhus län					-	300:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						811:-
				Summa Kronor		6300:-

Anm. Schaktning och sprängning av sandsten, skiffer och berg ingå i schaktningspriserna för samtliga företag till den mängd, som profiler och sektioner ange. Likaså är det räknad med grusbädd i skiffer-, sandstens- och bergsskärning.

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sammandrag.				
		FÖRETAG I				
1+50-8+50	726	Dikessträckan A - B			16000:-	
8+50-15+41	691	" B - C			11700:-	27700:-
		FÖRETAG II				
20-26+55=60	655	Dikessträckan D - E - F			24900:-	
60-66+13	613	" F - G - H			16900:-	41800:-
		FÖRETAG III				
66+13-72+25	612	Dikessträckan H - I - K - L			13200:-	
72+25-76+1	376	" L - M			4300:-	
200-206+4	604	" M - N			6200:-	
80 - 81+18	118	" L - La			1500:-	25200:-
		FÖRETAG IV				
300-306+32	632	Dikessträckan K - Ka				9000:-
		FÖRETAG V				
26+55-30+24	369	Dikessträckan F - O			8500:-	
400-406+58	658	" O - Oa			7100:-	15600:-
		FÖRETAG VI				
30+24-37+17	693	Dikessträckan O - P			15200:-	
37+17-41	383	" P - Q			6300:-	
50-53+27	327	" P - Pa			5700:-	27200:-
		FÖRETAG VII				
41 - 46	500	Dikessträckan Q - R			6300:-	6300:-
Tills.	7957	meter	Summa Kronor			152800:-

Branstad den 29 mars 1955

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga C.

A r b e t s b e s k r i v n i n g.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Entreprenören skall i samråd med arbetsstyrelsen bestämma på vilken sida de uppschaktade jordmassorna från de öppna dikessträckorna skola läggas. Massorna skola uppläggas med 1,0 m. frikant. Jordvallarna skola genomgrävas vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet, dock minst på var 50:e meter.

2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.

3/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.

4/ Ommurningarna vid 1+57 och 21+29 skola utföras av betong med minst 300 kg. cement per m^3 samt grundläggas på utfyllnad av skärv;

5/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas:

6/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. I skiffer-, sandstens- o. berggskärning skall rören läggas på ett 10 cm tjockt gruslager.

7/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

8/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till minst 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

9/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna, varvid det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.

10/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

11/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

12/ Fyllningen får ej innehålla sten.

13/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej köras närmare rörgraven än 0,5 m. och givetvis ej köras över densamma.

14/ Enskilda rörledningar, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

15/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

16/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m. räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

17/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör eller med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten.

18/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brunnstegel samt avkonas till 24" inre diameter.

19/ I brunnsväggen skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.

20/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m. över markytan.

21/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

22/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes,

därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nederste brunnsringen färdigställts, eller också skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

23/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade medelst cementbruk.

24/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.

25/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så, att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.

26/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

27/ Dikessträckan 70+63-71+10 handgräves.

28/ <u>Fixpunktsbeskrivning.</u>

<u>Utgångsfix = + 88,08 m.</u>

Branstads kyrka S långsidan, flat grundsten obetydligt över markens plan, 8 m. Ö om SV knuten och ungefär 1,5 m. V om förlängningen av V sidan av andra fönstret från V.

<u>Fixp. I = + 70,30 m.</u>

Järndubb i jordfast sten 12,0 m. norr om sektion 1+70.

<u>Fixp. II = + 75,87 m.</u>

Järndubb i jordfast sten i stenmur, västra sidan, 12 m. norr om sektion 7+50.

Fixp. III = + 87,48 m.

Järndubb i jordfast sten 6,0 m. söder om 15+41 3,0 m. söder om norra änden av stenmur och i stenmurens östra sida.

Fixp. IV = + 76,00 m.

Järndubb i jordfast sten i stenmur (i rågång) mellan Branstad 30^{1} och Branstaholm 12 m. öster om 21+34 och i södra sidan av stenmuren.

Fixp. V = + 78,63 m.

Järndubb i jordfast sten 7,0 m. norr om 24+86 5,0 m. norr om genomfart i stenmuren.

Fixp. VI = + 84,19 m.

Järndubb i husgrund västra gaveln 14,0 m. norr om 29+95 0,2 m. norr om sydvästra hörnet c:a 0,3 m. över markytan. Horisontal dubb.

Fixp. VII = + 89,19 m.

Järndubb i jordfast sten i stenmur, som utgör rågång mellan Branstad 30^{1} och Maltestorp 18 m. öster om märgelgrav och i stenmurens norra sida.

Fixp. VIII = + 89,26 m.

Järndubb i jordfast sten 7,0 m. söder om 42+58 i stenmurens västra sida. Stenmurens rågång mellan Branstad 30^{1} och Branstad 1^{1}.

Fixp. IX = + 81,80 m.

Järndubb i husgrund östra gaveln 6 m. väster om sektion 65+60, 0,4 m. söder om nordöstra hörnet.

Fixp. X = + 94,28 m.

Topp av järnrör i rågångshörn nordöstra hörnet av fastigheten 5^{3}.

Fixp. XI = + 98,52 m.

+ - format märke i jordfast sten i rågång mellan Branstad 13^{7} och Klamby 10^{3}, 5 m. norr om 206+4.

Branstad den 29 mars 1955.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Bilaga D.

UTLÅTANDE avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Branstad nr 1 m.fl. fastigheter i Branstads socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 28 september 1950 förordnades lantbruksingenjör Th. Möller att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Branstad nr 1 m.fl. fastigheter i Branstads socken av Malmöhus län. Genom länsstyrelsens resolution den 22 april 1954 förordnades undertecknad, förrättningsman, att fortsätta handläggandet av nämnda förrättning. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför synemännen handlagt syneförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Branstad nr 1, 3, 5, 6, 13, 26 och 30 i Branstads socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, ligger intill Branstads kyrka. På hithörande översiktskarta har avdikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom öppna avlopp, vilkas sträckning framgå av plankartan. Avloppen ha emellertid ej utförts till erforderligt djup, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B-C, D-E-F, F-G-H, H-I-K-L, L-M-N, F-O-P-Q, Q-R, K-Ka, L-La, O-Oa och P-Pa) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för

ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner samt läget för de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten ha särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, enkla, heldragna linjer för täckta avlopp och dubbla röda, heldragna linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Kartverkets ekonomiska kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,0 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

De nya avloppen korsa på 3 olika ställen allmänna vägar. I korsningspunkten skola nya trummor utföras enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl.

Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Vid trummornas ändpunkter skola anordnas kopplings- och anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 600 mm (24") betongrör med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm (4") rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna.

Mellan sektionerna 69+90 och 70+2 av dikessträckan I - K korsas allmänna vägen nr 36 (Hörby-Sjöbo). I korsningspunkten finnes f.n. en äldre trumma. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma av vägrör av standardtyp med minst 300 mm (12") inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden +84.32 m. och vid uppströmssidan på höjden +84.42 m. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Mellan sektionerna 43+17 och 43+28 av dikessträckan Q - R korsas allmänna vägen nr 36 (Hörby-Sjöbo). I korsningspunkten finnes f.n. en rörtrumma. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den fördjupas och ersättas med en ny trumma av vägrör av standardtyp med minst 300 mm (12") inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden +87.87 m. och vid uppströmssidan ligga på höjden +87.91 m.

Mellan sektionerna 80+30 och 80+38 av dikessträckan L - La korsas allmänna vägen nr 1028 (Hranstad-Klamby). I korsningspunkten finnes f.n. en rörtrumma. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den fördjupas och ersättas med en ny trumma av vägrör av standardtyp med minst 300 mm (12") inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden +86.64 m. och vid uppströmssidan på höjden +86.70 m.

Ovannämnda trummor vid 80+30 och 43+17 jämte brunnar skola utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna på dessa ställen skola utföras som täckta avlopp, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 152.800:- kronor, varav å företag I 27.700:- kronor, å företag II 41.800:- kronor, å företag III 25.200:- kronor, å företag IV 9.000:- kronor, å företag V 15.600:- kronor, å företag VI 27.200:- kronor samt å företag VII 6.300:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom bilaga B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat

markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, Bilaga A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Företag I, II och VI.

Kostnaderna för torrläggning av företagen I, II och VI betalas av fastigheten Branstad 30[1], emedan samtliga marker inom dessa företag tillhöra denna fastighet.

Företag III.

Då någon nivåskillnad förefinnes mellan vissa områden inom företag III, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 4 olika avdelningar på sätt som närmare framgår av värderingslängden (Bil. A), varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 43-64 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 10.615:- kronor skall kunna torrläggas, måste dikessträckan H-I-K-L upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 13.200:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 65-69 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1.670:- kronor skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna L-La och delvis H-I-K-L upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 2.500:- (1500 + 1000) kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 70-80 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6.510:- kronor skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna

L-M och delvis H-I-K-L upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 6.800:- (4300 + 2500) kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ägofigurerna 81-106 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6.191:- kronor skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna M-N och delvis L-M upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 7.800:- (6200 +1600) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avdopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning.	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel. kostnad.
1	10615:-	H-I-K-L	13200:-	1,243523
2	1670:-	L-La	1500:-	0,898204
3	6510:-	L-M	4300:-	0,660522
4	6191:-	M-N	6200:-	1,001456

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
24986:-	25200:-	1,008566

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	10615:-	13200:-	1,243523
2	1670:-	2500:-	1,497006
3	6510:-	6800:-	1,044547
4	6191:-	7800:-	1,259893

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1+2	12285:-	14700:-	1,196581
1+2+3	18795:-	19000:-	1,010907
1+3	17125:-	17500:-	1,021898
1+3+4	23316:-	23700:-	1,016469
2+3	8180:-	8300:-	1,014670
2+3+4	14371:-	14500:-	1,008976
3+4	12701:-	13000:-	1,023541

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna ej skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen utan fördelas fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena. Företagets relativa kostnadstal beräknas alltså till 25.200 : 25.986 = 1,008566.

Företag IV.

Inom företag IV föreligga ej sådana förhållanden, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen, utan kostnaderna fördelas fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena. Kostnaderna för torrläggning av företag IV ha av förrättningsmannen beräknats till 9.000:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 9.585:- kronor. Relativa kostnadstalet beräknas alltså till 9000 : 9585 = = 0938967.

Företag V.

Då de i företaget ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har företaget uppdelats i 2

olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden, Bil. A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 5, vilken omfattar ägofigurerna 117-122 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4.000:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan F-O upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 8.500:- kronor.

För att avdelning 6, vilken omfattar ägofigurerna 123-129 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 9.792:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna O-Oa och delvis F-O upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 10.100:- (7100 + 3000) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel. kostnad.
5	4.000:-	F-O	8.500:-	2,125000
6	9.792:-	O-Oa	7.100:-	0,725082

Fördelas kostnaderna för företagets torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad.
13,792:-	15.600:-	1,131090

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
5	4000:-	8500:-	2,125000
6	9792:-	10100:-	1,03 1454

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelning 5 med ett båtnadsvärde av 4.000:- kronor, påföres kostnaderna för sin torrläggning minskat med 3000:- kr., som påföres avdelning 6 eller 5.500:- kronor (8.500 - 3.000). Denna avdelnings relativa kostnadstal beräknas alltså till 5500 : 4000 = 1,375.

Avdelning 6 med ett båtnadsvärde av 9.792:- kronor, påföres kostnaden för sin egen torrläggning eller 10.100:- kronor (7100 + 3000). Denna avdelnings relativa kostnadstal beräknas alltså till 10100 : 9792 = 1,031454.

Företag VII.

Inom företag VII föreligger ej sådana förhållanden att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna å 7 kap. 24 § vattenlagen, utan kostnaderna fördelas fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena. Kostnaderna för torrläggning av företag VII ha av förrättningsmannen beräknats till 6.300:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 6316:- kronor. Företagets relativa kostnadstal beräknas alltså till 6300 : : 6316 = 0,997467.

Kostnader, som äro gemensamma för samtliga företag skola fördelas sålunda:

Företag	I	betalar	18,13 %
"	II	"	27,36 %
"	III	"	16,49 %
"	IV	"	5,89 %
"	V	"	10,21 %
"	VI	"	17,80 %
"	VII	"	4,12 %

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande, Bil. Da. I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagens utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagens utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande eller

likställd med sökande till denna syneförrättning är, med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagens utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företagen till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas på samma sätt som företagens övriga kostnader, enligt kostnadsfördelningslängdens 6 kolumn.

Mom. 7. Dikningsföretagens utförande.

Företagen skola, däreat sökandena vilja fullfölja desamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företagen skola vara färdigställda inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, Bil. C, är vid företagens utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukarör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbrukarör.

6/ På profilritningen angivna höjdlägen för bottenlinjer, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagens framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av föralagsritningarna och arbetsbeskrivningen, Bil. C.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företagen att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagens avsyning.

Sedan företagen blivit utförda, skall desamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företagen skola anses fullbordade, då avsyningsförrätta-

ren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företagen blivit understödda med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt desamma.

Mom. 9. Dikningsföretagens framtida underhåll.

Kostnaderna för företagens framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagens första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger styrelsen för företagen eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. För att förhindra att betande djur gå ned i det öppna avloppet skall stängsel uppsättas utmed avloppet. Detta skall bekostas av markägaren eller arrendatorn. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagens angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagens utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera, att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att tillse, att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagens ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivits i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretagen hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i dikningsföretagens styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företagen skola benämnas Branstads dikningsföretag år 1955. Mål, som beröra företagen, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Färs häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 227.09 kronor, varav å företag I 41.95 kr., å företag II 54.84 kr., å företag III 37.48 kr., å företag IV 14.38 kr., å företag V 20.69 kr., å företag VI 48.28 kr. samt å företag VII 9.47 kr. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företagen kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Branstad, Vollsjö den 29 mars 1955

I tjänsten:

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga Da.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild ev-delning beräknad kostnad	för samfällig-heten beräknad kostnad	samfällig-hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
FÖRETAG I						
BRANSTADS SOCKEN						
Branstad 30[1], 1 1/8 mtl.						
Kungl. Maj:t o. Kronan arr.: Evert Jeppsson	S	27965:-		27700:-	100,000	18,13
FÖRETAG II						
BRANSTADS SOCKEN						
Branstad 30[1], 1 1/8 mtl.						
Kungl. Maj:t och Kronan arr.: Evert Jeppsson	S	36561:-		41800:-	100,000	27,36
FÖRETAG III						
BRANSTADS SOCKEN						
Branstad 30[1], 1 1/8 mtl.						
Kungl. Maj:t och Kronan arr.: Evert Jeppsson	S	2280:-		2299:53	9,125	
Branstad 1[1], 1/4 mtl.						
Branstads kyrka arr.: Gunnar Hansson	S	6002:-		6053:41	24,021	l
Branstad 6[1], Smedjan ett gatehus						
Branstads kyrka arr.: Bröderna Sandell	S	1500:-		1512:85	6,003	l
Branstad 26[1], en kyrkojord						
Branstads kyrka	S	1625:-		1638:92	6,504	l
Branstad 5[1], en lägenhet						
Allan Nilsson		272:-		274:33	1,089	
Överföres		11679:-		11779:04	46,742	

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1950 maj 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208650

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		11679:-		11779:04	46,742	
Branstad 3[3], 3/32 mtl.						
Nils Erik Nilsson		670:-		675:74	2,682	
Branstad 3[20], avst.						
Nils Jönsson		400:-		403:42	1,601	
Branstad 3[4], 1/12 mtl.						
Axel Andersson		600:-		605:14	2,401	
Branstad 5[3], avst.						
Branstads socken	S	5306:-		5351:45	21,236	
Branstad 13[11], 1/160 mtl.						
Anders Andersson		340:-		342:91	1,361	
Branstad 13[8], 105/5120 mtl.						
Gunnar Nilsson		809:-		815:93	3,238	
Branstad 13[9], 67/5120 mtl.						
Åke, Agne och Kjell Sandell		1015:-		1023:69	4,062	
Branstad 13[4], 1/64 mtl.						
Algot Persson	S	770:-		776:60	3,082	
Branstad 13[5], 1/64 mtl.						
Algot Persson	S	1140:-		1149:76	4,562	
Branstad 13[6], 1/64 mtl.						
Algot Persson	S	1205:-		1215:32	4,823	
Överföres		23934:-		24139:-	95,790	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		23934:-		24139:-	95,790	
Branstad 13[7], 1/64 mtl.						
Nils Hanström	S	897:-		904:68	3,590	2 02
Klamby 10[3], 3/16 mtl.						
Algot Håkansson	S	155:-		156:32	0,620	
Summa		24986:-		25200:-	100,000	16,49
FÖRETAG IV						
BRANSTADS SOCKEN						
Branstad 1[1], 1/4 mtl.						
Branstads kyrka arr.: Gunnar Hansson	S	8385:-		7873:24	87,480	
Branstad 5[3], avst.						
Branstads socken	S	300:-		281:69	3,130	
Branstad av 13[10], 1/160 mtl.						
Sture Henriksson		555:-		521:12	5,790	
Branstad 13[9], 67/5120 mtl.						
Åke, Agne och Kjell Sandell		90:-		84:51	0,939	10 %
Branstad av 13[10], 210/12800 mtl.						
Algot Persson	S	255:-		239:44	2,661	10 %
Summa		9585:-		9000:-	100,000	5,89

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1950 maj 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208650

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likt. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
FÖRETAG V						
BRANSTADS SOCKEN						
Branstad 30[1], 1 1/8 mtl.						
Kungl. Maj:t och Kronan	S					
arr.: Evert Jeppsson						
avd. 5, ägofig. 117-122		4000:-	5500:-			
avd. 6, ägofig. 123-128		8448:-	8713:72	14213:72	91,114	
Branstad 1[1], 1/4 mtl.						
Branstads kyrka	S					
arr.: Gunnar Hansson						
avd. 6, ägofig. 129		1344:-	1386:28	1386:28	8,886	
Summa		13792:-	15600:-	15600:-	100,000	10,21
FÖRETAG VI						
BRANSTADS SOCKEN						
Branstad 30[1], 1 1/8 mtl.						
Kungl. Maj:t och Kronan	S	32185:-		27200:-	100,000	17,80
arr.: Evert Jeppsson						
FÖRETAG VII						
BRANSTADS SOCKEN						
Branstad 30[1], 1 1/8 mtl.						
Kungl. Maj:t och Kronan	S	1795:-		1790:45	28,420	
arr.: Evert Jeppsson						
Branstad 1[1], 1/4 mtl.						
Branstads kyrka	S	4521:-		4509:55	71,580	
arr.: Gunnar Hansson						
Summa		6316:-		6300:-	100,000	4,12

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Sammandrag						
Företag I		27965:-		27700:-		18,13
" II		36561:-		41800:-		27,36
" III		24986:-		25200:-		16,49
" IV		9585:-		9000:-		5,89
" V		13792:-		15600:-		10,21
" VI		32185:-		27200:-		17,80
" VII		6316:-		6300:-		4,12
Summa		151390:-		152800:-		100,00

Branstad, Vollsjö den 29 mars 1955

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Anton Gröndahl

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208650

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7