




AD 20 1/2 / 1957



LANTBRUKSSTYRELSEN
24 JAN. 1956
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL

Df. Sövestad-Sövestadby av år 1955

I Sövestads SOCKEN (NAMN) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR 1955 (ÅR) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL KÖPA


b. b. Malm (NAMN)

Statens lantbruksingenjör (TITEL)

ANTAL RITN. ST. 7 KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 1013 M - 7*2010



20/2/1957



LANTBRUKSSTYRELSEN
24 JAN. 1956
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL
Df. Sövestad-Sövestadby av år 1955
I Sövestads SOCKEN (NAMN) AV Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR (ÅR) 1955 (ÅR) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
ORIGINAL
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
ANTAL RITN. ST. 7 KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 1013 - 7★2010






Larmel

Blad 4.

Profil- och sektionsritningar.



20 1/2 1957





Förslag till
Df. Sövestad-Sövestadby av år 1955
i Sövestads socken av Malmöhus län
upprättat år 1955 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
b. f. Nohs.
Original
Kopia
Stotens lantbruksingenjör

Antal rikt. st. 7
LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr. 1013 M-7*2010



B. 20/2/1957



LANTBRUKSSTYRELSEN
2 4 JAN. 1956
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till
Df. Sövestad-Sövestadby av år 1955
i Sövestads socken av Malmöhus län
upprättat år 1955 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
b. J. Malm
Original Kopie
Statens lantbruksingenjör
Antal rikt. st. 7
LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr 1013 M-7*2010

Skiss 11.



AD 20/1957

L. La.

6 ha.

52 ha.

O.

N.

M.

L.

M. Ma.

G.

F.

9 ha.








12 ha.

14 ha.

32 ha.

2 ha.

89 ha.



LANTBRUKSSTYRELSEN
24 JAN. 1956
DIARIE Nr
SAK Nr

Förelag till
Df. Sövestad-Sövestadby av år 1955
i Sövestads socken (par) av Malmöhus län
upprättat år (1955) i samband med synförrättning enl. vattenlagen av
Original
Kopia
Statens lantbruksingenjör
Antal ritn. st. 7 KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 10131 - 7*2010






Typritningar för brunnar med inre diameter av:

24"

32"



40"

Skala 1:50





Typritning för brunnar med dagvattenintag vid 61+80 och 64+26.

Skala 1:50




Typritning för ommurning vid 64+00.

Skala 1:50.



Typritning för ommurning vid 0+00=51+87

Skala 1:50.



Skala 1:50
1 0.5 0 1 2 3 m.



20/2/1957

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 JAN. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Df. Sövestad-Sövestadby av år 1955

Sövestads

socken av Malmöhus län

upprättat år 1955

samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Statens lantbruksingenjör

Antal
ritn. st.

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr 1013 M - 7*2010

M - 7 ★ 2010

LANTBRUKSSTYRELSEN

24 JAN. 1956

DIARIE Nr

SAK Nr

Handlingar

till *Lärms etc.*

dikningsföretaget

"Sövestad-Sövestadby av år 1955"

i Sövestads socken,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1955.

~~För. 1013~~

Handlingar
till
dikningsföretaget
"Sövestad-Sövestadby av år 1955"
i Sövestads socken,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1955.

Innehåller 96 skrivna sidor.

Härtill hör 7 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden
för syneförrättning enl. 10 kap. vatten-
lagen angående torrläggning av marker
till Sövestadby nr 1 m.fl. hemman i Sö-
vestads socken, Malmöhus län.

År 1955 den 21 april inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Herman Sundewall i St. Herrestad och Carl Olsson i Brunnsbäck hos lantbrukaren Henning Nilsson i Sövestad nr 21 pr Krageholm för att enligt länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /bil. 1/ handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Sövestadby nr 1 m.fl. hemman i Sövestads socken, Malmöhus län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 30 mars 1955 översänt till pastorsämbetet i Sövestads församling, hade anslagits för församlingen söndagen den 3 april 1955 (bil. 2). Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet den 1 april 1955. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 30 mars 1955 översänt underrättelser om sammanträdet. Särskild förteckning (bil. 3) hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Följande sakägare hade tillstådeskommit.

Sökandena till syneförrättningen.

Lantbrukaren Georg Fridolf, Sövestadby; äg. 6 1/2 mtl. Sövestadby 1¹ (lgf. 16/4 1947 nr 292).

Lantbrukaren Henning Nilsson, Sövestad; äg. 1 1/2 mtl. Sövestad 21¹ (lgf. 24/9

1941 nr 472).

Lantbrukaren Mårten Persson, Sövestad; äg. 1/2 mtl. Sövestad 34¹ (lgf. 25/4 1934 § 194).

Av övriga sakägare.

Lantbrukaren Henning Persson, Sövestad; äg. 1 mtl. Sövestad 33¹ (lgf. 18/2 1948 nr 111).

Lantbrukaren Ernst Nilsson, Sövestad; äg. 1/16 mtl. Sövestad 45¹ (lgf. 17/7 1940 nr 349).

Lantbrukaren Gösta Ehnbohm, Sövestad; äg. 1/2 mtl. Sövestad 20¹ (lgf. 10/6 1953 nr 355).

Sövestads Idrottsplatskommitté i Sövestad; arr. av Herrestads kommun avst. Sövestadby i¹¹⁴ samt ett mindre från Sövestadby i¹ avskiljt område, genom sin ordf., målarmästaren Ernst Holmqvist i Sövestadby.

Ordf. i dikningsföretaget "nr 23, 24 och 32 Sövestad av år 1921", lantbrukaren Ernst Nilsson.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet (bil. 1).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningens handläggande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de områden, som komma att beröras av det planerade dikningsföretaget, samt profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande vissa sakägare påyrkat vid förundersökningarna.

§ 5.

Herr Gösta Ehnbohm meddelade, att han av sin fader Emil Ehnbohm köpt fastigheten Sövestad 20¹ samt att han i dennes ställe såsom sökande biträdde syneförrättningen.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att herr Henning Persson vid undersökningarna i augusti 1954 undertecknat en föreningshandling med förklaring, att han som sökande biträdde syneförrättningen. Persson erkände sin namnteckning på föreningshandlingen, varefter densamma vitsordades genom synemännens påskrift. Samma föreningshandling underskrevs också av Gösta Ehnbohm (bil. 4).

§ 7.

Upplystes att kostnaderna för hantlangning m.m. vid förundersökningarna belöpte till 728,19 kr, vilka förskötterats av Henning Nilsson.

§ 8.

Meddelade Henning Nilsson, att han betalat kostnaderna för kungörelsen i

Skånska Dagbladet angående dagens sammanträde med 44,50 kr.

§ 9.

Lämnades följande upplysningar ang. inägojordens omfattning vid de av syneförrättningen berörda brukningsdelarna:

	Åker.	Äng.
	Ha.	
Georg Fridolf	42	3
Henning Nilsson	40	5
Gösta Ehnbohm	35	10
Mårten Persson	42	3
Henning Persson	27	12
Ernst Nilsson	35	10

§ 10.

Herr Ernst Nilsson förklarade, att han som sökande ville biträda syneförrättningen och undertecknade omnämnda föreningshandling (bil. 4).

§ 11.

Sökandena framhöllo, att vissa delar av deras fastigheter voro mindre väl torrlagda och i behov av förbättrad avdikning. De förklarade, att ^{de} med förevarande syneförrättning avsåge att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas rörande utförande av nya avlopp i den omfattning, som erfordrades för rationell torrläggning av deras fastigheter.

§ 12.

Redogjorde förrättningsmannen för av honom upprättat förslag till nya avlopp för det tillämnade dikningsföretaget. Mot förslaget gjordes ej någon erinran.

§ 13.

Förrättningsmannen meddelade, att han med beaktande av erfarenheterna från dikningsföretaget "Sövestad-Sövestadby av år 1935" nu räknat med en något lägre avrinning än som tillämpats vid dimensionering av avloppen för 1935 års företag. I anledning härav förklarade herr Mårten Persson, att avloppen inom 1935 års företag alltid kunnat på ett tillfredsställande sätt avleda vattnet, varför förrättningsmannens åtgärd att nu räkna med en lägre avrinning vore helt befogad. Häri instämde övriga sökande.

§ 14.

Meddelades, att synegången komme att företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 15.

Då intet ytterligare förekom, avslutades sammanträdet med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos lantbrukaren Henning Nilsson i Sövestad 21 torsdagen den 12 maj 1955 kl. 10.00.

Sövestad den 21 april 1955.

Å tjänstens vägnar:


C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.


H. Sundewall


Carl Olsson

Gode män.

År 1955 den 12 maj insåes sig syn-
männen åter hos lantbrukaren Henning
Nilsson i Lövestad nr 21 sin fönyad hand-
läggning av synförrättningen.

Förusom synmännen hade följande
Stadsdelskommitté:

Lantbr. Georg Fridolf, Lövestadby,
" Henning Nilsson, Lövestad 21,
" Martin Persson, Lövestad 34,
" Henning Persson, Lövestad 33,
" Ernst Nilsson, Lövestad 45,
" Gösta Ekblom, Lövestad 20.

Lövestads Idrottsplatskommitté genom sin
ordförande, målarvärdaren Ernst
Holmgren i Lövestadby.

Stadsdels kommun genom nämndemannen
Oscar Johansson, Fredsöga (bil. 5).

§ 16.

Protokollet för sammanträdet den 21
april 1955 uppläses och godkännes.

§ 17.

Förrättningsmannen redogjorde för det av
honon uppräddade förslaget. Förslagshand-
lingarna bilades protokollet;

vårdningsskäligheten
kostnadsförslaget

bil. A

bil. B

arbetsbeskrivningen bil. C.

§ 18.

Noggrann synmännans undersökande (bil. D),
 värfver ~~efter~~ kostnads fördelningsskizzen
 (bil. E) samt dess särskilda längden
 för fördelning av kostnaderna för framtida
 underhållet (bil. F) uppläses.

§ 19.

Delägarna beslöt att hos Lantbrukss-
 nämnden ansöka om statsbidrag till
 kostnaderna för företagets utförande. De
 uppdrags åt lantbrukaren Henning Nilsson,
 Lövestad 21 per Kragholm och vid för-
 fall för honom åt lantbrukaren Nilsen
 Persson, Lövestad 34 per Kragholm,
 att, om bidrag beviljades, med Lantbrukss-
 nämnden avsluta kontrakt angående
 företagets utförande samt rekommendera och
 meddela bidraget.

§ 20.

Flertalet delägare förklarade, att de ville
 ansöka om lån från statens avdelnings-
 lånefond till sina kostnader i företaget,
 och underkasta därom en särskild an-
 sökningshandling.

§ 21.

Sedan delägarna föklaras sig berrda att
omedelbart utse förbundsman, företags för-
jande val.

Fylles.

Lantbr. Henning Nilsson, Lövestad 21, Kragelholm,
ordförande och styresman.

Lantbr. Nilsen Persson, Lövestad 34, Kragelholm.

Lantbr. Gösta Ekblom, Lövestad 20, Kragelholm.

Provisorer.

Lantbr. Georg Fridolf, Lövestadby 1, Kragelholm.

Lantbr. Henning Persson, Lövestad 33, Kragelholm.

§ 22.

Utträda psättningen sin skiftsgode-
männen påunda:

H. Lundwall 71. -

Gust Alsson 71. -

Kronor 142. -

Psättningarna utbetalades av styres-
mannen Henning Nilsson.

§ 23.

Förädlingsmannen meddelade, att
deltagingsföreläget exemplar av förslagshand-
lingar och ritningar komma att ut-
ställas styresmannen Henning Nilsson
samt inom 30 dagar.

§ 24.

Till herr Örnö Nilsson överlämnades följande ritningar;

- a) 1 planhållte samt 2 profil- och sektionsritningar (pappersritningar) till dikebyggsförslaget Lövestad - Lövestadby av år 1935.
- b) 1 planhållte samt 1 profil- och sektionsritning (pappersritningar) till dikebyggsförslaget nr 23, 24 och 32 Lövestad av år 1921.

Omnämnda ritningar hade Nilsson vid undersökningarna för förvarande synsförbättring ställt till förfogande för assistenten N. M. Nilsson.

§ 25.

Da intet ytterligare förkom, upplästes och godkändes protokollet för dagens sammanträde, varefter förbättringen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Lövestad den 12 maj 1955.

A' tjänstens vägnar:

C. B. Nilén.

Stadens landsamhällsingenjör.

H. Sundén

Carl Olsson

Gode män.

11
Ink. till Lantbruksingeniörskontoret

den 2 / 1 19 51.
Bil. 1.

Dnr Li 1/1951.

Fnr 1013. .


Fast.D, nr 61/21 - 1950.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören C.H. Wallér, -----
----- som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför-
målade förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 30 december 1950.

På länsstyrelsens vägnar:


Sten Lundberg


B. Svanström

Infört på kont. d. 8/1 1951
Bekänt den 8/1 - 51.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

MALMÖHUS LÄN

Lundavägen 66, Malmö

Tel. 72680 (växel)

Dnr AD 347/50.
Vid besvarande av denna
skrivelse torde detta nr
åberopas.



Post. n. 61/21 - 1950
Länsstyrelsen i Malmöhus län
Dok. 23 DEC. 1950
Länstakansliet

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,

M a l m ö.

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjör C.H. Wallér såsom förrättningsman för handläggning av den av Henning Nilsson, Sövestad pr Krageholm m.fl. begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 21 december 1950.


Wilhelm Ohlsson
Sven L. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

61/21-1950

Landstyrelsen i Malmöhus län

23 DEC. 1950

Landokansliet

Landbruksnämnden i Malmöhus län

21 DEC 1950

Beslut den

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Sövestad 1:1	Georg Fridolf
" " 21:1	Henning Nilsson
" " 20:1	Emil Ehnbohm
" " 34:1	Mårten Persson
" " 33:1	Henning Persson

i Sövestads socken av Malmöhus län.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Ystad.

Meddelande angående förrättningen torde ställas till

..... *Henning Nilsson*
adress *Sövestad*
pr *Krageholm* Telefon *16*
..... *12-12* den 1950

..... *Georg Fridolf*
..... *Henning Nilsson*
..... *Emil Ehnbohm*
..... *Mårten Persson*
.....

(Sökandens eller sökandenas namn)

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Sövestadby nr 1 m.fl. hemman i Sövestads socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Henning Nilsson, Sövestad nr 21 pr Krageholm torsdagen den 21 april 1955 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker till Sövestadby nr 1 samt Sövestad n:ris 20, 21, 33, 34 och 45 i Sövestads socken, dels kraftledningar tillhörande Sydsvenska Kraft AB., dels det äldre dikningsföretaget "Nr 23, 24 och 32 Sövestad av år 1921".

Malmö den 30 mars 1955.


Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör

Att förestående kungörelse anslagits för Sövestads församling söndagen den 3 april 1955 betygar



K. A. Berg


Anmärks, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Sövestads församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Förteckning över avsända kallelser, kungörelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avs.
Pastorsämbetet i Sövestads församling (kungörelse)	Krageholm	30/3 1955
Hemmansägaren Carl Olsson (god man), Brunnsbäck,	St. Herrestad	" "
Godsäg. Herman Sundevall (god man), Högestads Nygård,	Högestad	" "
Lantbr. Ernst Nilsson, Sövestad,	Krageholm	" "
" Henning Persson, "	"	" "
" Gösta Ehnbohm, "	"	" "
" Mårten Persson, "	"	" "
" Henning Nilsson, "	"	" "
" Georg Fridolf, "	"	" "
Herrestads Storkommun, Kommunalkontoret, Köpingsbro		" "
Ordf. i Sövestads Idrottsplatsstyrelse, Målaremästaren Ernst Holmqvist, Sövestad,	Krageholm	" "
Ordf. i dikningsföretaget n:r 23, 24 och 32 Sövestad av år 1921, lantbr. Ernst Nilsson, Sövestad,	"	" "
Sydsvenska Kraft AB.	Malmö	" "
Fru Ester Nilssons dödsbo, Sövestad,	Krageholm	" "

Malmö den 30 mars 1955.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör

Blid. 7

F ö r e n i n g.

Härmed förenar jag mig med lantbrukaren Georg Fridolf m.fl. i deras av den 12/12 1950 daterade ansökan om syn enligt vattenlagen i och för torrläggning av marker till Sövestad nr 1 m.fl. hemman i Sövestads socken, Malmöhus län.

Sövestad den augusti 1954.

Henning Persson

Henning Persson

Lantbrukaren Henning Perssons egenhändiga namnteckning bevittnas:

Namn:

Magn. Hjörstam

Yrke:

Landbruk

Adress:

Magnuslund

Namn:

Gösta Andersson

Yrke:

Lärare

Adress:

V. Skol

*Förstående förening behåller sin egen
teckning.*

Sövestad den 21 april 1955

Gösta Andersson

Ernst Nilsson

Bevittnas:

Sövestad den 21 april 1955

G. H. Malm

H. Sundewall

Carl Olsson

Ingemar

HERRESTADS KOMMUN

Kommunalkontoret

Y S T A D

Tel. Kamrer Ystad 122 00

Kom.-tekn. „ 126 85

Kassa „ 126 85

Postgiro 11 40 96

17
Bel. 5.
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Herrestads kommunalnämnd å kommunalkontoret i Ystad onsdagen den 4 maj 1955, kl. 19.00 - 22.45.

§ 71.

Till att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs herr Nils Larsson.

§ 86.

Ordföranden i Sövestads idrottsplatskommitté Ernst Holmqvist meddelar i skrivelse, att han varit kallad till syneförrättning den 21 april för torrläggning av mark i Sövestad vari ingår Sövestads idrottsplats. Diket har kostnadsberäknats till 102.000:- kronor och är företaget upprättat av statens lantbruksingenjör.

I anledning härav anhåller herr Holmqvist om att kommunalnämnden måtte utse en särskild representant att föra kommunens talan vid sammanträde, som kommer att hållas den 12 maj 1955. Han hemställer vidare att kommunen måtte medverka till att dräningen å idrottsplatsen kommer till utförande så snart som möjligt enär idrottsplatsens färdigställande är beroende härav.

Sedan skrivelse och övriga handlingar föredragits beslöt kommunalnämnden att för närvarande ej taga någon definitiv ställning till arbetsprojektet som sådant, men beslöt kommunalnämnden utse nämndeman Oscar Håkansson att representera kommunen vid förenämnda sammanträde den 12 ds och att han sedermera informerar kommunalnämnden om kostnader, eventuellt beslut och övriga uppgifter. Till suppleant för nämndeman Oscar Håkansson utsågs herr Frans Andersson.

Vid protokollet:


Lennart Håkansson

Skr.

Justerat: Viktor Andersson
Ordf.

Nils Larsson

Rätt utdraget betygar:


/Lennart Håkansson/

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sövestads s:n.</u>							
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Sövestad 33¹, 1 mtl.</u>							
Henning Persson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Äng, torvjord	1		0,24	800	~~2000~~ 1600	800	192
Äng, lättlera	2		0,30	800	~~2000~~ 1800	1000	300
Åker, "	3	0,18		2500	3600	1100	198
Äng, "	4		0,15	900	~~3000~~ 2100	1200	180
" , torvjord	5		0,17	600	~~2000~~ 1400	800	136
" "	6		0,21	600	~~2000~~ 1400	800	168
" "	7		0,32	800	~~2000~~ 1600	800	256
Åker, lättlera	8	0,34		2200	3600	1400	476
" "	9	0,47		2200	3600	1400	658
" "	10	0,13		2200	3600	1400	182
Äng, torvjord	11		0,35	800	~~2000~~ 1600	800	280
" "	12		0,59	400	~~2000~~ 1200	800	472
Åker, lättlera	13	0,07		2500	3600	1100	77
" "	14	0,12		2500	3600	1100	132
Överföres		1,31	2,33				3707

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1,31	2,33				3707
Åker, lättlera	15	0,29		2500	3600	1100	319
" "	16	0,46		2500	3600	1100	506
Äng, torvjord	17		0,19	800	2000	1200	228
" "	18		0,12	800	2000	1200	144
" , lättlera	19		0,82	1200	3000	1800	1476
" , torvjord	20		0,03	400	2000	1600	48
" , lättlera	21		0,09	900	3000	2100	189
" , "	22		0,21	1200	3000	1800	378
" , torvjord	23		0,10	100	~~1000~~ 500	400	40
" , "	24		0,36	200	~~2000~~ 1000	800	288
Åker, lättlera	25	1,47		2200	3600	1400	2058
" "	26	0,04		2900	3600	700	28
" "	27	0,69		1400	3600	2200	1518
" "	28	0,02		2900	3600	700	14
" "	29	0,16		2900	3600	700	112
" "	30	0,07		1100	3600	2500	175
" "	31	0,26		1400	3600	2200	572
" "	32	0,10		2500	3600	1100	110
Överföres		4,87	4,25				11910

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		4,87	4,25				11910
Åker, lättlera	33	0,29		2500	3600	1100	319
" "	34	0,52		1100	3600	2500	1300
" "	35	0,16		1800	3600	1800	288
" "	36	0,07		1100	3600	2500	175
" "	37	0,37		1100	3600	2500	925
" "	38	0,13		2200	3600	1400	182
" "	39	0,35		2500	3600	1100	385
" , torvjord	40	1,27		900	3000	2100	2667
A - summa		8,03	4,25				18151
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofig.	31-40	3,52					
"	41	0,64					
"	42	0,19					
"	43	0,55					
B - summa		4,90				400	1960
Totalsumma kronor							20111
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Sövestad 33¹, 1 mtl.</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Henning Persson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	44	0,18		2900	3600	700	126
Äng, torvjord	45		0,07	600	1400 ~~2000~~	800	56
" "	46		0,39	400	1200 ~~2000~~	800	312
" "	47		0,07	600	1600 ~~2000~~	1000	70
" "	48		0,04	400	1200 ~~2000~~	800	32
Åker, lättlera	49	0,15		2500	3600	1100	165
A - summa		0,33	0,57				761
Totalsumma kronor							761
Sövestad 45 ¹ , 1/16 mtl.							
Ernst Nilsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	50	0,10		1500	3000	1500	150
" "	51	0,15		1500	3000	1500	225
" "	52	0,39		2100	3000	900	351
" "	53	0,28		1200	2400 ~~3000~~	1200	336
Äng, torvjord	54		0,25	600	1400 ~~2000~~	800	200
" "	55		1,65	600	1300 ~~2000~~	700	1155
A - summa		0,92	1,90				2417
Totalsumma kronor							2417

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Avdelning 3.</u>							
<u>Sövestad 34¹, 1/2 mtl.</u>							
Mårten Persson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Odlingsmark, torvjord	56		0,23	1200	3000	1800	414
Åker, lättlera	57	0,37		2400	4000	1600	592
" "	58	0,16		2400	4000	1600	256
" "	59	0,30		2800	4000	1200	360
" "	60	0,49		2000	4000	2000	980
" "	61	0,09		2800	4000	1200	108
" "	62	0,07		2800	4000	1200	84
Äng, "	63		0,68	1000	2500	1500	1020
" , torvjord	64		0,13	500	~~2500~~ 2200	1700	221
" , "	65		0,06	200	~~2000~~ 1600	1400	84
" , "	66		0,23	400	2000	1600	368
Åker, lättlera	67	0,21		2000	4000	2000	420
Äng, torvjord	68		0,03	200	~~2000~~ 1000	800	24
" "	69		0,21	200	~~2000~~ 1000	800	168
" "	70		0,52	200	~~2000~~ 1000	800	416
Överföres		1,69	2,09				5515

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1,69	2,09				5515
Äng, torvjord	71		0,36	200	~~2000~~ 1600	1400	504
" "	72		0,16	200	~~2000~~ 1600	1400	224
" "	73		0,21	600	~~2000~~ 1600	1000	210
" "	74		0,31	600	2000	1400	434
" , lättlera	75		0,70	1500	2500	1000	700
" "	76		0,11	1700	2500	800	88
" "	77		0,28	1000	2500	1500	420
" , torvjord	78		0,07	200	~~2000~~ 1600	1400	98
" , "	79		0,32	200	~~2000~~ 1000	800	256
" , "	80		0,16	200	~~2000~~ 1400	1200	192
" , lättlera	81		0,45	900	3000	2100	945
Åker, "	82	0,12		2800	4000	1200	144
" "	83	0,17		2400	4000	1600	272
" "	84	0,18		2400	4000	1600	288
Äng, "	85		0,11	1500	3000	1500	165
" , torvjord	86		0,33	200	~~2000~~ 1800	1600	528
" , "	87		0,05	200	~~2000~~ 1200	1000	50
A - summa		2,16	5,71				11033

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofig.	56-61	1,64					
"	88	0,33					
"	89	2,05					
B - summa		4,02				400	1608
<u>Totalsumma kronor</u>							12641
<u>Sövestad 20¹, 1/2 mtl.</u>							
Gösta Ehnбом.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Äng, lättlera	90		0,10	900	3000	2100	210
Åker, "	91	0,09		2000	4000	2000	180
" "	92	0,04		2800	4000	1200	48
" "	93	0,04		2800	4000	1200	48
Äng, "	94		0,69	1500	3000	1500	1035
" "	95		0,18	1200	3000	1800	324
" , torvjord	96		0,41	200	~~2000~~ 1000	800	328
" "	97		0,27	200	~~2000~~ 1000	800	216
A - summa		0,17	1,65				2389
<u>Totalsumma kronor</u>							2389

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Avdelning 4.</u>							
<u>Sövestad 34¹, 1/2 mtl.</u>							
Mårten Persson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	98	0,21		1600	4000	2400	504
" , torvjord	99	0,22		700	~~3600~~ 3200	2500	550
Odlingsmark, torvjord	100		0,09	600	~~3000~~ 2700	2100	189
" , lättlera	101		0,14	2100	3000	900	126
Åker, "	102	0,34		2500	3600	1100	374
<u>A - summa</u>		0,77	0,23				1743
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofig.	98-102	1,00					
"	103	0,30					
"	104	0,28					
"	105	0,02					
"	62	0,07					
<u>B - summa</u>		1,67				700	1169
<u>Totalsumma kronor</u>							2912

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sövestad 20¹, 1/2 mtl.</u>							
Gösta Ehnбом.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Odlingsmark, lättlera	106		0,27	600	3000	2400	648
" "	107		0,03	300	3000	2700	81
Åker, "	108	0,31		1400	3600	2200	682
" "	109	0,09		2200	4000	1800	162
" "	110	0,11		2400	4000	1600	176
" "	111	0,46		1600	4000	2400	1104
" "	112	0,11		1600	4000	2400	264
Odlingsmark, "	113		0,34	600	3000	2400	816
" "	114		0,06	300	3000	2700	162
Åker, "	115	0,59		2000	4000	2000	1180
" "	116	0,29		2400	4000	1600	464
Odlingsmark, torvjord	117		0,20	300	3000	2700	540
" "	118		0,19	300	3000	2700	513
" "	119		0,02	300	3000	2700	54
Åker, lättlera	120	0,09		800	4000	3200	288
Odlingsmark, lättlera	121		0,12	300	3000	2700	324
Överföres		2,05	1,23				7458

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		2,05	1,23	.			7458
Odlingsmark, lättlera	122		0,10	300	3000	2700	270
Åker, lättlera	123	0,16		1800	4000	2200	352
" , "	124	0,40		1400	4000	2600	1040
Odlingsmark, lättlera	125		0,34	600	3000	2400	816
Åker, "	126	0,34		2000	4000	2000	680
" "	127	0,18		2800	4000	1200	216
Odlingsmark, "	128		0,11	600	3000	2400	264
" "	129		0,08	300	3000	2700	216
" , torvjord	130		0,20	300	3000	2700	540
Åker, lättlera	131	0,21		2200	4000	1800	378
" "	132	0,09		2200	4000	1800	162
Odlingsmark, lättlera	133		0,14	300	3000	2700	378
" , "	134		0,07	600	3000	2400	168
" , "	135		0,04	1600	3000	1400	56
Åker, lättlera	136	0,13		3000	4000	1000	130
A - summa		3,56	2,31				13124

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofig.	106-136	5,87					
"	137	0,97					
"	138	0,38					
"	139	0,65					
"	140	1,03					
"	141	0,54					
"	142	0,12					
"	143	0,05					
"	144	0,63					
"	145	0,35					
"	146	1,24					
"	147	0,04					
"	148	0,38					
"	149	1,66					
B - summa		13,91				500	6955
<u>Totalsumma kronor</u>							20079

Fastighet och ägare . Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Avdelning 5.</u>							
<u>Sövestad 20¹, 1/2 mtl.</u>							
Gösta Ehnbon.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Odlingsmark, lättlera	150		0,13	300	3000	2700	351
" , torvjord	151		0,14	300	3000	2700	378
" , lättlera	152		0,16	300	3000	2700	432
Åker, "	153	0,16		2000	4000	2000	320
" , "	154	0,15		800	4000	3200	480
" "	155	0,43		1600	4000	2400	1032
Vinner ej båtnad	156	-	-	-	-	-	-
A - summa		0,74	0,43				2993
Totalsumma kronor							2993
<u>Avdelning 6.</u>							
<u>Sövestad 20¹, 1/2 mtl.</u>							
Gösta Ehnbon.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	157	0,10		2000	4000	2000	200
" "	158	0,27		3200	4000	800	216
A - summa		0,37					416
Totalsumma kronor							416

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sövestad 21¹, 1/2 mtl.</u>							
Henning Nilsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	159	0,14		2900	3600	700	98
" "	160	0,14		2900	3600	700	98
" "	161	0,23		2200	3600	1400	322
" "	162	0,10		3200	4000	800	80
" "	163	0,07		3200	4000	800	56
" "	164	0,19		3200	4000	800	152
Odlingssmark, lättlera	165		0,12	600	3000	2400	288
" , torvjord	166		0,49	300	3000	2700	1323
Ang, "	167		0,13	200	2000	1800	234
Odlingssmark, torvjord	168		0,10	600	3000	2400	240
" "	169		0,06	300	3000	2700	162
" "	170		0,06	600	3000	2400	144
" "	171		0,02	600	3000	2400	48
Åker, lättlera	172	0,02		1100	3600	2500	50
" "	173	0,28		1800	3600	1800	504
" "	174	0,10		2200	3600	1400	140
Överföres		1,27	0,98				3939

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1,27	0,98				3939
Åker, lättlera	175	0,40		2200	3600	1400	560
" "	176	0,13		2800	4000	1200	156
" "	177	0,23		2000	4000	2000	460
" "	178	0,33		2000	4000	2000	660
" "	179	0,24		1600	4000	2400	576
Odlingsmark, torvjord	180		0,18	600	3000	2400	432
" "	181		0,21	600	3000	2400	504
" "	182		0,21	1200	3000	1800	378
" "	183		0,08	1200	3000	1800	144
" "	184		0,10	900	3000	2100	210
" "	185		0,01	200	2000	1800	18
Åker, lättlera	186	0,62		2000	4000	2000	1240
" "	187	0,17		2400	4000	1600	272
" "	188	0,47		2000	4000	2000	940
" "	189	0,15		1600	4000	2400	360
" "	190	0,25		1400	3600	2200	550
" "	191	0,14		1400	3600	2200	308
" "	192	0,47		2200	3600	1400	658
Överföres		4,87	1,77				12065

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		4,87	1,77				12065
Åker, lättlera	193	0,27		2200	3600	1400	378
" "	194	0,21		2400	4000	1600	336
" "	195	0,13		2400	4000	1600	208
Odlingsmark, torvjord	196		0,02	1000	3000	2000	40
Äng, "	197		0,30	200	2000	1800	540
Odlingsmark, "	198		0,41	300	2500	2200	902
A - summa		5,48	2,50				14769
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofig.	159-166	1,48					
"	168-191	4,56					
"	199	2,45					
"	200	0,14					
"	201	0,44					
"	202	0,37					
"	203	0,15					
"	204	0,16					
"	205	0,46					
"	206	0,56					
Överföres		10,77					

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		10,77	1,77				12065
Åker, lättlera	193	0,27		2200	3600	1400	378
" "	194	0,21		2400	4000	1600	336
" "	195	0,13		2400	4000	1600	208
Odlingsmark, torvjord	196		0,02	1000	3000	2000	40
Äng, "	197		0,30	200	2000	1800	540
Odlingsmark, "	198		0,41	300	2500	2200	902
<u>A - summa</u>		5,48	2,50				14769
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofig.	159-166	1,48					
"	168-191	4,56					
"	199	2,45					
"	200	0,14					
"	201	0,44					
"	202	0,37					
"	203	0,15					
"	204	0,16					
"	205	0,46					
"	206	0,56					
Överföres		10,77					

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		10,77					
Ägofig.	207	0,03					
"	208	0,60					
"	209	0,54					
"	210	0,03					
"	211	0,08					
"	212	0,04					
"	213	0,55					
B - summa		12,64				700	8848
Totalsumma kronor							23617
<u>Avdelning 7.</u>							
<u>Sövestad 20¹, 1/2 mtl.</u>							
<u>Gösta Ehnborn.</u>							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	214	0,17		2400	4000	1600	272
" "	215	0,14		1200	4000	2800	392
" "	216	0,40		2400	4000	1600	640
" "	217	0,19		1600	4000	2400	456
" "	218	0,28		2000	4000	2000	560
Överföres		1,18					2320

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1,18					2320
Åker, lättlera	219	0,19		2000	4000	2000	380
" "	220	0,36		2000	4000	2000	720
" "	221	0,15		2000	4000	2000	300
Odlingsmark, torvjord	222		0,16	300	3000	2700	432
A - summa		1,88	0,16				4152
Totalsumma kronor							4152
<u>Avdelning 8.</u>							
<u>Sövestad 21¹, 1/2 mtl.</u>							
Henning Nilsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	223	0,26		2800	4000	1200	312
" "	224	0,21		3600	4000	400	84
" "	225	0,14		2000	4000	2000	280
" "	226	0,19		1600	4000	2400	456
" "	227	0,16		2400	4000	1600	256
" "	228	0,18		2800	4000	1200	216
" "	229	0,24		2400	4000	1600	384
" "	230	0,13		2800	4000	1200	156
Överföres		1,51					2144

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1,51					2144
Åker, lättlera	231	0,58		2000	4000	2000	1160
" "	232	0,48		2000	4000	2000	960
" "	233	0,29		2800	4000	1200	348
" , torvjord	234	0,11		800	4000	3200	352
Äng, "	235		0,17	400	2000	1600	272
" "	236		0,19	200	2000	1800	342
Odlingsmark, torvjord	237		0,13	600	3000	2400	312
" "	238		0,41	600	3000	2400	984
" "	239		0,10	600	3000	2400	240
" , lättlera	240		0,25	900	3000	2100	525
<u>A - summa</u>		2,97	1,25				7639
<u>Totalsumma kronor</u>							7639
<u>Sövestadby 1^l, 6/12 mtl.</u>							
Georg Fridolf.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	241	0,25		2400	4000	1600	400
<u>A - summa</u>		0,25					400
<u>Totalsumma kronor</u>							400

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Avdelning 9.</u>							
<u>Sövestad 21¹, 1/2 mtl.</u>							
Henning Nilsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	242	0,21		2800	4000	1200	252
" "	243	0,45		2800	4000	1200	540
" "	244	0,69		2400	4000	1600	1104
" "	245	0,57		1600	4000	2400	1368
A - summa		1,92					3264
Totalsumma kronor							3264
<u>Avdelning 10.</u>							
<u>Sövestadby 1¹, 6 1/2 mtl.</u>							
Georg Fridolf.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	246	0,35		2200	4000	1800	630
" "	247	0,01		1200	4000	2800	28
" "	248	0,07		2000	4000	2000	140
" "	249	0,16		3000	4000	1000	160
" "	250	1,00		2200	4000	1800	1800
Överföres		1,59					2758

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1,59					2758
Åker, lättlera	251	0,09		2600	4000	1400	126
" , torvjord	252	0,24		1000	4000	3000	720
" , "	253	0,07		1000	4000	3000	210
" , "	254	0,19		1000	4000	3000	570
" , "	255	0,05		1000	4000	3000	150
" , "	256	0,05		1200	4000	2800	140
" , "	257	0,03		1200	4000	2800	84
" , lättlera	258	0,32		2200	4000	1800	576
" "	259	0,30		3000	4000	1000	300
" "	260	0,19		3200	4000	800	152
" "	261	0,12		3400	4000	600	72
" "	262	0,22		1600	4000	2400	528
" "	263	0,31		2000	4000	2000	620
" "	264	0,23		3000	4000	1000	230
" "	265	0,44		3000	4000	1000	440
Odlingsmark, torvjord	266		0,64	600	3000	2400	1536
" "	267		0,54	600	3000	2400	1296
" "	268		0,41	900	3000	2100	861
Överföres		4,44	1,59				11369

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		4,44	1,59				11369
Odlingsmark, lättlera	269		0,30	2400	3000	600	180
" , torvjord	270		0,25	800	3000	2200	550
" , torvjord	271		0,27	1900	4000	2100	567
A - summa		4,44	2,41				12666
Totalsumma kronor							12666
<u>Sövestadby av 1¹.</u>							
Herrestads kommun, arr. Söve- stads Idrottsplatskommitté.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	272	0,05		7200	8000	800	40
A - summa		0,05					40
Totalsumma kronor							40
<u>Sövestadby 1¹¹⁴, avst.</u>							
Herrestads kommun, arr. Söve- stads Idrottsplatskommitté.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	273	0,05		5600	8000	2400	120
" "	274	0,05		6400	8000	1600	80
Överföres		0,10					200

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0,10					200
Åker, lättlera	275	0,12		4000	8000	4000	480
" "	276	0,20		5600	8000	2400	480
" "	277	0,20		4800	8000	3200	640
" "	278	0,43		5600	8000	2400	1032
" "	279	0,08		6400	8000	1600	128
" "	280	0,12		6400	8000	1600	192
A - summa		1,25					3152
Totalsumma kronor							3152
<u>Avdelning 11.</u>							
<u>Sövestadby 1¹, 6 $\frac{1}{2}$ mtl.</u>							
Georg Fridolf.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	281	0,10		1600	4000	2400	240
" "	282	0,09		1600	4000	2400	216
A - summa		0,19					456
Totalsumma kronor							456

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sövestad 21¹, 1/2 mtl.</u>							
Henning Nilsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	283	0,23		2000	4000	2000	460
" "	284	0,02		3600	4000	400	8
<u>A - summa</u>		0,25					468
<u>Totalsumma kronor</u>							468
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Sövestads socken.</u>							
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Sövestad 33¹, 1 mtl.</u>							
Henning Persson	1-40	8,03	4,25				20111
<u>Summa för avd. 1.</u>		8,03	4,25				20111
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Sövestad 33¹, 1 mtl.</u>							
Henning Persson	44-49	0,33	0,57				761
<u>Sövestad 45¹, 1/16 mtl.</u>							
Ernst Nilsson	50-55	0,92	1,90				2417
<u>Summa för avd. 2</u>		1,25	2,47				3178

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	haktar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Avdelning 3.</u>							
<u>Sövestad 34¹, 1/2 mtl.</u>							
Mårten Persson	56-87	2,16	5,71				12641
<u>Sövestad 20¹, 1/2 mtl.</u>							
Gösta Ehnbon	90-97	0,17	1,65				2389
Summa för avd. 3		2,33	7,36				15030
<u>Avdelning 4.</u>							
<u>Sövestad 34¹, 1/2 mtl.</u>							
Mårten Persson	98-102	0,77	0,23				2912
<u>Sövestad 20¹, 1/2 mtl.</u>							
Gösta Ehnbon	106-136	3,56	2,31				20079
Summa för avd. 4		4,33	2,54				22991
<u>Avdelning 5.</u>							
<u>Sövestad 20¹, 1/2 mtl.</u>							
Gösta Ehnbon	150-156	0,74	0,43				2993
Summa för avd. 5.		0,74	0,43				2993
<u>Avdelning 6.</u>							
<u>Sövestad 20¹, 1/2 mtl.</u>							
Gösta Ehnbon	157-158	0,37					416
Överföres		0,37					416

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0,37					416
<u>Sövestad 21¹, 1/2 mtl.</u>							
Henning Nilsson	159-198	5,48	2,50				23617
<u>Summa för avd. 6.</u>		5,85	2,50				24033
<u>Avdelning 7.</u>							
<u>Sövestad 20¹, 1/2 mtl.</u>							
Gösta Ehnbohm	214-222	1,88	0,16				4152
<u>Summa för avd. 7.</u>		1,88	0,16				4152
<u>Avdelning 8.</u>							
<u>Sövestad 21¹, 1/2 mtl.</u>							
Henning Nilsson	223-240	2,97	1,25				7639
<u>Sövestadby 1¹, 6 1/2 mtl.</u>							
Georg Fridolf	241	0,25					400
<u>Summa för avd. 8.</u>		3,22	1,25				8039
<u>Avdelning 9.</u>							
<u>Sövestad 21¹, 1/2 mtl.</u>							
Henning Nilsson	242-245	1,92					3264
<u>Summa för avd. 9.</u>		1,92					3264

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Avdelning 10.</u>							
<u>Sövestadby 1¹, 6 1/2 mtl.</u>							
Georg Fridolf	246-271	4,44	2,41				12666
<u>Sövestadby av 1¹.</u>							
Herrestads kommun; arr. Söve- stads Idrottsplatskommitté	272	0,05					40
<u>Sövestadby 1¹¹⁴, avst.</u>							
Herrestads kommun; arr. Söve- stads Idrottsplatskommitté	273-280	1,25					3152
<u>Summa för avd. 10</u>		5,74	2,41				15858
<u>Avdelning 11.</u>							
<u>Av Sövestadby 1¹, 6 1/2 mtl.</u>							
Georg Fridolf	281-282	0,19					456
<u>Sövestad 21¹, 1/2 mtl.</u>							
Henning Nilsson	283-284	0,25					468
<u>Summa för avd. 11</u>		0,44					924
<u>Summa för hela företaget</u>		35,73	23,37				120573
<u>Summa alstringsbåtnad</u>							100033
<u>Summa bruksningsbåtnad</u>							20540

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
I dikningssamfälligheten ingår även 19,00 har åker och odlingsmark, som endast vinner brukningsbåtnad. Sövestad den 12 maj 1955. Å tjänstens vägnar: <i>C.H. Wallér</i> C.H. Wallér Statens lantbruksingenjör. <i>H. Sundewall</i> H. Sundewall <i>Carl Olsson</i> Carl Olsson Gode män.							

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Huvudavlopp.</u>				
		<u>Dikessträckan A-B.</u>				
		<u>Schaktningsarbeten, rör m.m.</u>				
45+00-51+87= =0+00	687	<u>Avloppet ingår i torrlägnings-</u> företaget "n:r 23, 24 och 32 Sö- vestad av år 1921" och skall lik- som hittills upprensas och under- hållas av detta företag.				
51+87=0+00- -0+76=55+00	76	<u>Cementrör; 24"</u> m	76	19.-	1444	
		<u>Schaktning, stämpling, rörläggning,</u> höljning m	76	10.-	760	2204
<u>Tills</u>	<u>763 m.</u>					
		<u>Diverse arbeten.</u>				
		<u>Ommurning av rörutloppet vid 51+87=0+00. Utföres</u> enligt typritning st.	1		300	
		<u>Brunn 40" med kopplingar; vid 0+76=55+00</u> st.	1		230	530
		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>				566
					<u>Summa</u>	<u>3300</u>
		<u>Dikessträckan B-C.</u>				
		<u>Schaktningsarbeten, rör m.m.</u>				
0+76-1+50	74	<u>Cementrör; 21"</u> m	74	15.-	1110	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> ning, höljning m	74	6.-	444	
<u>Övf.</u>	<u>74</u>	<u>Överföres</u>			1554	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	74	Överfört			1554	
1+50-2+50	100	Cementrör; 21" m	100	15.-	1500	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, höljning m	100	6,50	650	
2+50-3+16	66	Cementrör; 21" m	66	15.-	990	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, höljning m	66	11.-	726	
3+16-4+50	134	Cementrör; 21" m	134	15.-	2010	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, höljning m	134	7.-	938	
4+50-6+00	150	Cementrör; 21" m	150	15.-	2250	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, höljning m	150	9.-	1350	
6+00-6+96= =60+00	96	Cementrör; 21" m	96	15.-	1440	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, höljning m	96	6.-	576	13984
<u>Tills.</u>	620 m.					
<u>Diverse arbeten.</u>						
<u>Brunn 40"</u> med kopplingar och dagvattenintag; vid 1+45 st.			1		270	
<u>Brunnar 40"</u> med kopplingar; vid 2+54, 3+33, 4+50, 5+08, 6+04 och 6+96=60+00 st.			6	230.-	1380	
<u>Grundförstärkning</u> genom grusspettning och trä- Överföres					1650	13984

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört			1650	13984
underlag; förslagsvis					950	2600
<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %						3316
					<u>Summa</u>	<u>19900</u>
		<u>Dikessträckan C-D.</u>				
		<u>Schaktningsarbeten, rör m.m.</u>				
6+96-7+80	84	<u>Cementrör; 21"</u> m	84	15.-	1260	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg- ning, höljning m	84	6.-	504	
7+80-8+96	116	<u>Cementrör; 21"</u> m	116	15.-	1740	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg- ning, höljning m	116	6,50	754	4258
<u>Tills.</u>	<u>200 m.</u>					
<u>Diverse arbeten.</u>						
<u>Brunnar 40"</u> med kopplingar; vid 7+80 och 8+96 st.			2	230.-	460	
<u>Grundförstärkning</u> genom grusspettning och träunder- lag; förslagsvis					500	960
<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %						1082
					<u>Summa</u>	<u>6300</u>
		<u>Dikessträckan D-E.</u>				
		<u>Schaktningsarbeten, rör m.m.</u>				
8+96-10+24	128	<u>Cementrör; 18"</u> m	128	11.-	1408	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg-				
<u>Övf.</u>	<u>128</u>	Överföres			1408	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	128	Överfört			1408	
		ning, höljning m	128	8.-	1024	
10+24-10+72	48	Cementrör; 18" m	48	11.-	528	
		Schaktning, stämpling, rörlägg-				
		ning, höljning m	48	6,50	312	
10+72-11+44	72	Cementrör; 18" m	72	11.-	792	
		Schaktning, stämpling, rörlägg-				
		ning, höljning m	72	8.-	576	
11+44-12+45= =70+00	101	Cementrör; 18" m	101	11.-	1111	
		Schaktning, stämpling, rörlägg-				
		ning, höljning m	101	5,50	556	6307
Tills.	349 m.					
<u>Diverse arbeten.</u>						
<u>Brunnar 32" med kopplingar; vid 10+50, 11+62 och</u>						
12+45 = 70+00		st.	3	150	450	
<u>Grundförstärkning genom grusspettning och träun-</u>						
<u>derlag; förslagsvis</u>						
					600	1050
<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>						
						1443
					Summa	8800
<u>Dikessträckan E-F-G.</u>						
<u>Schaktningsarbeten, rör m.m.</u>						
12+45-14+12= =75+00	167	Cementrör; 15" m	167	9.-	1503	
		Schaktning, stämpling, rörläggning,				
Övf.	167	Överföres			1503	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	167	Överfört			1503	
		höljning m	167	7.-	1169	
14+12=75+00- -75+46	46	Cementrör; 15" m	46	9.-	414	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, höljning m	46	6.-	276	
75+46-76+37= =15+55	91	Cementrör; 15" m	91	9.-	819	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, höljning m	91	4,50	410	4591
Tills.	304 m.					
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Brunnar 32"</u> med kopplingar; vid 12+51, 13+24, 14+12 = 75+00, 75+50 och 76+37=15+55 st.	5	150.-	750	
		<u>Grundförstärkning</u> genom grusspettning och trä- underlag; förslagsvis			400	1150
		<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %				1159
					Summa	6900
<u>Dikessträckan G-H-I.</u>						
<u>Schaktningsarbeten, rör m.m.</u>						
15+55-16+70= =85+00	115	Cementrör; 15" m	115	9.-	1035	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, höljning m	115	11.-	1265	
16+70-17+66	96	Cementrör; 15" m	96	9.-	864	
		Schaktning, stämpling, rörlägg-				
Övf.	211	Överföres			3164	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	211	Överfört			3164	
		ning, höljning	m 96.-	5.-	480	
17+66-19+00	134	Cementrör; 15"	m 134.-	9.-	1206	
		Schaktning, stämpling, rörlägg-				
		ning, höljning	m 134	12.-	1608	
19+00-19+50	50	Cementrör; 15"	m 50	9.-	450	
		Schaktning, stämpling, rörlägg-				
		ning, höljning	m 50	10.-	500	7408
Tills.	395 m.					
<u>Diverse arbeten.</u>						
		Brunnar 32" med kopplingar; vid 16+70, 17+17,				
		18+07 och 19+00	st. 4	150.-	600	
		Brunn 40" med kopplingar; vid 19+50=80+00	st. 1	230.-	230	
		Grundförstärkning genom grusspettning och trä-				
		underlag; förslagsvis			600	1430
		Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %				1762
					Summa	10600
<u>Dikessträckan I-K.</u>						
<u>Schaktningsarbeten, rör m.m.</u>						
19+50-20+62	112	Cementrör; 15"	m 112	9.-	1008	
		Schaktning, stämpling, rörlägg-				
		ning, höljning	m 112	8.-	896	
Övf.	112	Överföres			1904	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	112	Överfört			1904	
20+62-21+74	112	Cementrör; 15" m	112	9.-	1008	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, höljning m	112	6.-	672	
21+74-22+36	62	Cementrör; 12" m	62	6,50	403	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, höljning m	62	3,50	217	4204
Tills.	286 m.					
<u>Diverse arbeten.</u>						
		Brunnar 32" med kopplingar; vid 20+62 och 21+74 st.	2	150.-	300	
		Brunn 24" med kopplingar vid 22+36 st.	1	100.-	100	
		Grundförstärkning genom grusspettning och trä- underlag; förslagsvis			400	800
		Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %				996
					Summa	6000
<u>Dikessträckan K-L.</u>						
<u>Schaktningsarbeten, rör m.m.</u>						
22+36-22+80	44	Cementrör; 12" m	44	6,50	286	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, höljning m	44	4,50	198	
22+80-23+22	42	Cementrör; 12" m	42	6,50	273	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, höljning m	42	7,50	315	
23+22-24+01	79	Cementrör; 12" m	79	6,50	514	
Övf.	165	Överföres			1586	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
27+41=95+00- -95+63	63	Cementrör; 12" m	63	6,50	410	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, höljning m	63	7.-	441	
95+63-96+24	61	Cementrör; 10" m	61	5.-	305	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, höljning m	61	5.-	305	
96+24-97+11= =100+00	87	Cementrör; 10" m	87	5.-	435	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, höljning m	87	12.-	1044	2940
Tills.	211 m.					
Diverse arbeten.						
Brunnar 32" med kopplingar; vid 95+63 och 97+11= =100+00		st.	2	150	300	
Grundförstärkning genom grusspettning och trä- underlag; förslagsvis					150	450
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %						710
					Summa	4100
Dikessträckan M-N.						
Schaktningsarbeten, rör m.m.						
97+11-98+16	105	Cementrör; 10" m	105	5.-	525	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, höljning m	105	7.-	735	1260
Tills.	105 m.	Överföres				1260

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				1260
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Brunn 32"</u> med kopplingar; vid 98+16	st. 1		150	
		<u>Grundförstärkning</u> genom grusspettning och trä-				-
		underlag; förslagsvis			70	220
		<u>Oförutsett och arbetsledning</u> m.m. c:a 20 %				320
					<u>Summa</u>	1800
<u>Dikessträckan N-O.</u>						
<u>Schaktningsarbeten, rör m.m.</u>						
98+16-99+16	100	<u>Cementrör; 10"</u> m	100	5.-	500	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg-				
		ning, höljning m	100	12.-	1200	
99+16-99+58	42	<u>Cementrör; 10"</u> m	42	5.-	210	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg-				
		ning, höljning m	42	5.-	210	2120
		<u>Tills. 142 m.</u>				
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Brunnar 24"</u> med kopplingar vid 99+16 och 99+58 st.	2	100.-	200	
		<u>Grundförstärkning</u> genom grusspettning och trä-				
		underlag; förslagsvis			200	400
		<u>Oförutsett och arbetsledning</u> m.m. c:a 20 %				480
					<u>Summa</u>	3000

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sidoavlopp.</u>				
		<u>Dikessträckan B-Ba.</u>				
		<u>Schaktningsarbeten, rör m.m.</u>				
0+76=55+00-- -57+21	221	<u>Cementrör; 8"</u> m	221	4.-	884	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning m	221	3.-	663	1547
<u>Tills.</u>	<u>221 m.</u>					
		<u>Diverse arbeten.</u>				
		<u>Brunnar 24"</u> med kopplingar; vid 56+41 och 57+21 st.	2	100.-	200	
		<u>Grundförstärkning genom grusspettning och trä-</u>				
		underlag; förslagsvis			100	300
		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m.c:a 20 %</u>				353
					<u>Summa</u>	<u>2200</u>
		<u>Dikessträckan C-Ca.</u>				
		<u>Schaktningsarbeten, rör m.m..</u>				
6+96=60+00-- -60+85	85	<u>Cementrör; 10"</u> m	85	5.-	425	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning m	85	3,50	298	
60+85-61+80	95	<u>Cementrör; 10"</u> m	95	5,00	475	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	180	Överfört			1198	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning	m	95	7,00	665
61+80-64+00	220	<u>Schaktning, torvjord och dy</u>	m ³	540	3,00	1620
64+00-64+26	26	<u>Cementrör; 10"</u>	m	26	5.-	130
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning	m	26	6,50	169
64+26-65+77	151	<u>Schaktning, torvjord och dy</u>	m ³	290	3.-	870
<u>Tills.</u>	<u>577 m.</u>	<u>Tills.</u>	<u>830</u>	<u>m³.</u>		4652
<u>Diverse arbeten.</u>						
<u>Brunn 24"</u> med kopplingar; vid 61+22		st.	1	100.-	100	
<u>Brunn 40"</u> med kopplingar, dagvattenintag och 1,0 m						
slamrum; vid 61+80		st.	1	300.-	300	
<u>Ommurning</u> av rörutloppet vid 64+00. Utföres en-						
ligt typritning		st.	1	200.-	200	
<u>Brunn 32"</u> med kopplingar och intag för dagvatten						
vid 64+26		st.	1	190.-	190	
<u>Grundförstärkning</u> genom grusspettning och träunder-						
lag; förslagsvis					500	1290
<u>Oförutsett och arbetsledning</u> m.m. c:a 20 %						1158
Summa						7100


Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan E-Ea.</u>						
<u>Schaktningsarbeten, rör m.m.</u>						
12+45=70+00- -71+00	100	<u>Cementrör; 9"</u> m	100	4,50	450	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg- ning, höljning m	100	3.-	300	
71+00-71+63	63	<u>Cementrör; 8"</u> m	63	4.-	252	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg- ning, höljning m	63	3.-	189	1191
<u>Tills.</u>	<u>163 m.</u>					
<u>Diverse arbeten.</u>						
<u>Brunnar 24"</u> med kopplingar; vid 71+00 och 71+63 st.			2	100.-	200	
<u>Grundförstärkning</u> genom grusspettning och träunder- lag; förslagsvis					500	700
<u>Oförutsett och arbetsledning</u> m.m. c:a 20 %						409
					<u>Summa</u>	<u>2300</u>
<u>Dikessträckan I-Ia-Ib.</u>						
<u>Schaktningsarbeten, rör m.m.</u>						
19+50=80+00- -80+50	50	<u>Cementrör; 12"</u> m	50	6,50	325	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg-				
Övf.	50	Överföres			325	


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	50	Överfört			325	
		ning, höljning m	50	7.-	350	
80+50-81+04= =40+00	54	Cementrör; 12" m	54	6,50	351 -	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	54	10.-	540	
81+04-81+50	46	Cementrör; 10" m	46	5.-	230	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, höljning m	46	4,50	207	2003
<u>Tills.</u>	<u>150 m.</u>					
<u>Diverse arbeten.</u>						
<u>Brunnar 32"</u> med kopplingar; vid 80+26 och 81+04=40+						
+00		st.	2	150.-	300	
<u>Brunn 24"</u> med kopplingar; vid 81+50		st.	1	140.-	140	
och dagvattenintag						
<u>Grundförstärkning</u> genom grusspettning och träun-						
derlag; förslagsvis					200	640
<u>Oförutsett och arbetsledning</u> m.m. c:a 20-%						457
					<u>Summa</u>	<u>3100</u>
<u>Dikessträckan Ia-Ic.</u>						
<u>Schaktningsarbeten, rör m.m.</u>						
81+04=40+00-	82	Cementrör; 8" m	82	4.-	328	
-40+82						
Övf.	82	Överföres			328	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	82	Överfört			328	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning m	82	5,50	451	
40+82-42+22	140	<u>Cementrör; 8"</u> m	140	4.-	560	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning m	140	7.-	980	2319
<u>Tills.</u>	222 m.					
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Brunnar 24"</u> med kopplingar; vid 40+29, 40+82,				
		41+57 och 42+22 st.	4	100.-	400	
		<u>Grundförstärkning</u> genom grusspettning och trä-				
		underlag; förslagsvis			100	500
		<u>Oförutsett och arbetsledning</u> m.m. c:a 20 %				581
					<u>Summa</u>	<u>3400</u>
<u>Dikessträckan I-La.</u>						
<u>Schaktningsarbeten, rör m.m.</u>						
27+41=90+00- -90+50	50	<u>Cementrör; 6"</u> m	50	2,50	125	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning m	50	5.-	250	
Övf.	50				375	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	50	Överfört			375	
90+50-91+16	66	Cementrör; 6" m	66	2,50	165	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, höljning m	66	10.-	660	
91+16-91+50	34	Cementrör; 6" m	34	2,50	85	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, höljning m	34	5.-	170.	1455
<u>Tills. 150 m.</u>						
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Brunn 24"</u> med kopplingar; vid 91+50 st.	1	100.-	100	100
<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>						345
					<u>Summa</u>	1900
		<u>Dikessträckan M-Ma.</u>				
<u>Schaktningsarbeten, rör m.m.</u>						
97+11=100- -100+44	44	Cementrör; 6" m	44	2,50	110	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, höljning m	44	6.-	264	374
<u>Tills. 44 m.</u>						
		Överföres				374

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				374
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Brunn 24" med kopplingar; vid 100+44</u> st.	1	100.-	100	100
		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>				126
					Summa	600
<u>Sammandrag.</u>						
<u>Huvudavlopp.</u>						
763		Dikessträckan A-B			3300	
620		" B-C			19900	
200		" C-D			6300	
349		" D-E			8800	
304		" E-F-G			6900	
395		" G-H-I			10600	
286		" I-K			6000	
505		" K-L			11200	
211		" L-M			4100	
105		" M-N			1800	
142	3880	" N-O			3000	81900
Övf.	3880	Överföres				81900

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	3880	Överfört				81900
		<u>Sidoavlopp.</u>				
221		Dikessträckan B-Ba			2200	
577		" C-Ca			7100	
163		" E-Ea			2300	
150		" I-Ia-Ib			3100	
222		" Ia-Ic			3400	
150		" L-La			1900	
44	1527	" M-Ma			600	20600
<u>Summa</u>	<u>5407 meter.</u>			<u>Summa kostnad</u>		<u>102500</u>
Sövestad den 12 maj 1955.						
Å tjänstens vägnar:						
 C.H. Waller						
Statens lantbruksingenjör.						



Arbetsbeskrivning.Bil. C.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna,

därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Vid uppgrävning av öppen dikessträcka skall den nuvarande sektionen i regel utvidgas lika åt båda sidorna med iakttagande av att utvidgningen skall utföras så, att det uppgrävda avloppet erhåller rak sträckning mellan olika brytpunkter. I krökar skall sektionen utvidgas åt krökens inre sida, så att denna uträtas i möjligaste mån.
- 2/ Schaktmassorna skola i regel fördelas till lika godhet och mängd på avloppets båda sidor. Då avloppet ej följer gränslinje, kan vederbörande jordägare dock påfordra, att alla massor eller större delen av dem skola uppläggas på viss sida.
- 3/ Schaktmassor få ej uppläggas på vägar och tomter.
- 4/ Schaktmassor få ej uppläggas till större höjd än 1,50 m. och ej med brantare lutning mot avloppet än 1:2. Mellan avloppet och jordvallen skall lämnas en frikant om minst 1,0 m.
- 5/ Sten, skiffer och berg, som förekommer bland schaktmassorna, skola i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen och få ej blandas med de lösa massorna.
- 6/ Öppningar - genomstick - skola upptagas i jordvallarna på minst var 40:de m. och dessutom vid alla tillstötande diken och svackor samt på övriga plat-

ser, där förhållandena är sådana att genomstick erfordras, för att ytvattnet obehindrat skall kunna avrinna till avloppet. Öppningarna skola upptagas till minst 1,0 m. bottenbredd och få ej utföras med brantare slänter än 1:1,5.

- 7/ Stängsel utmed avloppen skall av vederbörande ägare eller arrendator flyttas i god tid, så att dikningsarbetet icke hindras. Blivande entreprenör skall därför i god tid underrätta vederbörande om den tidpunkt, då stängsel senast bör vara borttaget.
- 8/ Ras och skred, som möjligen uppkomma under arbetets utförande, skola omedelbart avhjälpas. Visar det sig under arbetets utförande nödvändigt att förstärka slänterna äger styrelsen att, efter lantbruksingenjörens hörande, föreskriva i vilken omfattning och på vad sätt förstärkningsarbete skall utföras.
- 9/ Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 0,20 m. under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka fogas med cementbruk. Om så erfordras, skall stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0,15x0,35x0,45 få ej användas till stensättning.
- 10/ Ommurningar, intag och frontmurar till trummor för enskilda vägar skola utföras av betong med 300 kr. cement per m^3 och i enlighet med upprättade typritningar. Grunden skall utbottnas med skärv.
- 11/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 12/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

- 13/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 14/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.
- 15/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 16/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 17/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 18/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 19/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortserteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,50 m. och givetvis ej köras över densamma.
- 20/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 21/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar,

skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.

- 22/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörrännor.
- 23/ Tätning kring rörskarvarna skall, där ej annat föreskrives, utföras medelst diktning av tjärdrev, som skall vara av god kvalitet utan knutar eller föroreningar.
- 24/ Alla brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.
- 25/ Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 å 4 cm. diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden. 32" brunnar skola avkonas till 24", större brunnar till 32".


- 26/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med betten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får botten igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.
- 27/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfördrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 50 cm.
- 28/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.
- 29/ Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.
- 30/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämnas och reg-

leras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

- 31/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra enskilda vägar, kraftledningar, telefonledningar och telefonkablar. Styrelsen äger sedan att därom underrätta vederbörande.
- 32/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Sövestad den 12 maj 1955.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

vel.
H. / 1/16

Utlåtande, avgivet vid syneförrätt-
ning enligt 10 kap. vattenlagen angående
torrläggning av marker till Sövestadby nr
1 m.fl. hemman i Sövestads socken, Malmö-
hus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 30 december 1950 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Sövestadby nr 1 m.fl. hemman i Sövestads socken, Malmöhus län. Laga hinder mot förrättningsens handläggande eller det planerade torrläggningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrläggningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrläggningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör nederbørsområdet 89 Nybroån, ligger c:a 9 km norr om Ystad samt 1 å 2 km. ONO om Sövestads kyrka. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framställts beträffande dikningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att beröra marker till Sövestadby nr 1 samt Sövestad nr 20, 21, 33, 34 och 45 i Sövestads socken. På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrlägningsförhållanden m.m.

De marker, vilkas torrläggning avses, avvattnas nu genom ett floddike, som från trakten öster om Sövestads kyrka avrinner öster ut till det öppna avlopp, som utförts för torrlägningsföretaget nr 23, 24 och 32 Sövestad av år 1921. Floddiket, som genom sitt slingrande lopp är till stort hinder för brukningen, har ej utförts till erforderliga dimensioner, varför de marker, vilka för sin torrläggning är beroende av detsamma, nu besväras av vatten även vid mindre flöden.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta har genom nymätning upprättats över hela torrlägningsområdet (ritningar blad 1-2). Området har dessutom avvägt och nivå-siffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering har profil- och sektionsritningar upprättats över de avlopp, vilka vid syneförrättningen undersökts (ritningar blad 3-6).

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt i Sövestads kyrka, som i ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom Sövestads socken (kartbladet Baldringe) anges sålunda: "Sövestads kyrka, grundsten i markens plan, vid skeppets norra sida, omkring 0,75 m. öster om dess nordvästra knut; kst. + 63,46 m".

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Förrättningsmannen har utarbetat förslag till nya avlopp inom torrlägningsområdet. Enligt förslaget skall dikningsföretaget omfatta utförandet av följande nya avlopp:

Huvudavlopp.

Dikessträckan O+00=B-C-D-E-F-G-H-I-K-L-M-N-O; tillsammans 3193 m. täckt avlopp.

Sidoavlopp.

Dikessträckan B-Ba; 221 m. täckt avlopp.

Dikessträckan C-Ca; 206 m. täckt och 371 m. öppet avlopp.

Dikessträckan E-Ea; 163 m. täckt avlopp.

Dikessträckan I-Ia-Ib; 150 m. täckt avlopp.

Dikessträckan Ia-Ic; 222 m. täckt avlopp.

Dikessträckan L-La; 150 m. täckt avlopp.

Dikessträckan M-Ma; 44 m. täckt avlopp.

Tillsammans skall alltså 4720 m. nya avlopp utföras.

Av de upprättade profil- och sektionsritningarna (ritningar blad 3-6) framgår de nya avloppens djup och övriga dimensioner ävensom de platser, där ommurningar, intag och brunnar skola utföras. Typritningar för ommurningar, intag och brunnar återfinnas på ritning blad 7. På plankartan (ritningar blad 1-2) har de nya avloppen utmärkts med heldragna röda linjer - dubbla linjer för öppna avlopp och enkla linjer för täckta ledningar - samt platserna för ommurningar, intag och brunnar med röda ringar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de nya täckta avloppens framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från när-
gränsande och likartade områden har det nämligen utrönts, att vattnet i dessa

trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhanden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets omfattning har fastställts efter rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 0,8 å 1,20 liter per sekund och ha (se förrättningsprotokollets § 13). Dimensionsberäkningarna hava utförts med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mom. 7. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Allmänna vägar beröras ej av dikningsföretaget.

Enskilda vägar.

I samband med dikningsföretagets utförande kommer en del trummor för enskilda vägar att rivas. Då de nya dikessträckor, som korsa dessa vägar, skola utföras som täckta ledningar, behöver de rivna trummorna dock ej ersättas. Det skall emellertid åligga dikningsföretaget eller dess entreprenör att återställa vägbanan i fullgott

skick så snart avlopp upptagits genom väg.

Mom. 8. Träd, buskar och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas, rothuggas och borttagas av vederbörande ägare i så god tid, att torrlägningsarbetet icke hindras.

I annat fall komma träden och buskarna att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förstöras.

Stängsel utmed det nya avloppet skall vederbörande ägare borttaga eller flytta i god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av dikningsföretagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom. 9. Kraftledningar.

I samband med dikningsföretagets utförande måste möjligen någon stolpe för kraftledning flyttas eller omstagas. Det skall åligga ledningens ägare, Sydsvenska Kraftaktiebolaget, att utföra detta arbete mot ersättning av dikningsföretaget. Ersättningen skall motsvara Bolagets självkostnader för arbetet.

Dikningsföretagets Styrelse skall i god tid underrätta Sydsvenska Kraftaktiebolaget, när arbete, som berör Bolagets anläggningar, kommer att utföras.

Mom. 10. Telefonledningar.

Telefonledningar beröras ej av dikningsföretaget.

Mom. 11. Ersättningar.

- 1/ För jord, som gräves bort vid uppgrävning av de öppna dikessträckorna, skall ersättning ej utgå. Ej heller skall ersättning utgå för intrång genom jordupplag.

- 2/ För skador å växande gröda, som uppkommer genom torrlägningsarbetet, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas mellan brukaren och dikningsföretagets styrelse, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besått marken trots att han kunnat förutse, att arbete kommer att utföras inom det besådda området innan detta kan skördas.

- 3/ För flyttning eller omstagning av stolpar för kraftledning skall ersättning utgå till Sydsvenska Kraftaktiebolaget med belopp, som motsvarar Bolagets självkostnader för arbetet.

- 4/ Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synemännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skada, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mon. 12. Utbetalning av ersättningsbelopp.

- 1/ Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas, när skadan blivit gjord och värderad, eller också tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas

slutliga fördelning.

2/ Ersättning till Sydsvenska Kraftaktiebolaget skall utbetalas så snart

Bolaget utfört det arbete, för vilket ersättning skall utgå.

Mom. 13. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets utförande till 102500 kr. Särskilt kostnadsförslag har utarbetats (bil. B).

Mom. 14. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknas uppkomma för de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Båtnaden utgöres av dels alstringsbåtnad, dels brukningsbåtnad.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden har synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels efter företaget, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden, till jordens godhet och bruksform samt till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhållandenvarande beskaffenhet m.fl. omständigheter, vilka kunna inverka på en så vitt möjligt rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden genom företaget.

Förutom alstringsbåtnad kommer ett flertal fastigheter även att få en ej

obetydlig brukningsbåtnad därigenom, att det nuvarande floddiket, som nu är till stort hinder för brukningen, kommer att igenläggas med rör. Synemännen hava ansett, att den för en fastighet uppkommande brukningsbåtnaden motsvarar ett visst värde per meter av den inom fastighetens område rörlagda dikessträckan. Värdet, som bestämts olika i förhållande till det nuvarande avloppets hinder för brukningen, varierar mellan 9 och 10 kr. Sedan brukningsbåtnaden på detta sätt bestämts för en viss fastighet, har densamma fördelats på alla de fastighetens marker, som ansetts vinna förbättrade brukningsförhållanden.

Resultatet av synemännens värdering framgår av värderingslängden (bil. A).

Mom. 15. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar hava visat, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande och väl värt att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företaget kommer till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 59 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Innan arbete med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3/ De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan (ritningar blad 1-2) och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.
- 4/ De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför på profilritningarna angivna djupsiffror.
- 5/ Cementrör till de nya dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frosteskador samt fylla de fordringar på täthet, som framgår av Kungl. Lantbruksstyrelsens normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck skola kunna tåla följande belastning per cm. av rörets längd: 6" 12 kg, 15" 18 kg, 18" 22 kg, 21" 24 kg. och 24" 26 kg.

- 6/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 7/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej upp-
komma vare sig nerströms- eller uppströms dämnet.
- 8/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de sär-
skilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor
för statsunderstödet beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 16. Kostnadsfördelning.

Markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till skilda dikessträckor och dessutom förefinnas ej obetydliga nivåskillnader mellan samfällighetens olika delar. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 11 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden bil. A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-43 med ett sammanlagt båt-
nadsvärde av 20111 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B-C upptagas.

Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 23200 kr.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 44-55 med ett sammanlagt båt-
nadsvärde av 3178 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B-Ba upptagas och
dessutom arbete utföras nerströms punkten B, för vilket kostnaderna beräknats till

1300 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3500 (2200+1500) kr.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 56-97 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 15030 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C-Ca upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 10000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 17100 (7100+10000) kr.

För att avdelning 4, som omfattar ägofigurerna 62 och 98-149 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 22991 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C-D-E-F-G upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 10000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 32000 (22000+10000) kr.

För att avdelning 5, som omfattar ägofigurerna 150-156 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2993 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan E-Ea upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten E, för vilket kostnaderna beräknats till 5000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 7300 (2300+5000) kr.

För att avdelning 6, som omfattar ägofigurerna 157-213 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 24033 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna G-H-I-K och I-Ia-Ib upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten G, för vilket kostnaderna beräknats till 1000 kr. Kostnaderna för avdelningens

egen torrläggning hava beräknats till 20700 (19700+1000) kr.

För att avdelning 7, som omfattar ägofigurerna 214-222 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4152 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan Ia-Ic upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten Ia, för vilket kostnaderna beräknats till 400 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3800 (3400+400) kr.

För att avdelning 8, som omfattar ägofigurerna 223-241 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 8039 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan K-L upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten K, för vilket kostnaderna beräknats till 800 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 12000 (11200+800) kr.

För att avdelning 9, som omfattar ägofigurerna 242-245 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3264 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan L-La upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten L, för vilket kostnaderna beräknats till 1500 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3400 (1900+1500) kr.

För att avdelning 10, som omfattar ägofigurerna 246-280 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 15858 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan L-M-N-O upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten L, för vilket kostnaderna beräknats till 8000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava be-

räknats till 16900 (8900+8000) kr.

För att avdelning 11, som omfattar ägofigurerna 281-284 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 924 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan M-Ma upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten M, för vilket kostnaderna beräknats till 1500 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2100 (600+1500) kr.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgå här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	20111	A-B-C	23200	1,153598
2.	3178	B-Ba	2200	0,692259
3.	15030	C-Ca	7100	0,472389
4.	22991	C-D-E-F-G	22000	0,956896
5.	2993	E-Ea	2300	0,768460
6.	24033	G-H-I-K och I-Ia-Ib	19700	0,819706
7.	4152	Ia-Ic	3400	0,818883
8.	8039	K-L	11200	1,393208
9.	3264	L-La	1900	0,582108
10.	15858	L-M-N-O	8900	0,561231

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
11.	924	M-Ma	600	0,649351

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
120573	102500	0,850107

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av andra avdelningar, belöpa relativa kostnaden för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	20111	23200	1,153598
2.	3178	3500	1,101322
3.	15030	17100	1,137725
4.	22991	32000	1,391849
5.	2993	7300	2,439024
6.	24033	20700	0,861316
7.	4152	3800	0,915222
8.	8039	12000	1,492723
9.	3264	3400	1,041667
10.	15858	16900	1,065708

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
11.	924	2100	2,272727

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1+2	23289	25400	1,090644
1-3	38319	32500	0,848143
1-4	61310	54500	0,888925
1-5	64303	56800	0,883318
6+7	28185	24100	0,855065
6-8	36224	35300	0,974492
6-9	39488	37200	0,942058
6-10	55346	46100	0,832942
6-11	56270	46700	0,829927
9-11	20046	19400	0,967774

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen och fördelas sålunda.

Avdelningarna 1-3 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 38319 kr. påföras kostnaderna för sin egen torrläggning eller 32500 kr. Dessa avdelningars rela-

tiva kostnad belöper alltså till 0,848143.

Avdelningarna 6-11 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 56270 kr, påföras kostnaderna för sin egen torrläggning eller 46700 kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,829927.

Avdelningarna 4-5 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 25984 kr. påföras återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 23300 kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,896706.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts förrättningshandlingarna (bil. E). I längdens kolumn 5 anges varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning, är emellertid ej skyldig att till kostnaderna för företaget tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden. Beträffande förrättningskostnaderna gälla dock de särskilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen. De fastigheter, vilkas ägare äro sökande eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2 utmärkts med "S".

Sådana förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Mom. 17. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom. 18. Dikningsföretagets avsyning.

När dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören i länet eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styrelse. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts, eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 19. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna skola fördelas efter de andelstal, som för varje dikessträcka finnas angivna i "Särskild längd" (bil. F). Varje delägare äger påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till dem hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall företagets styrelse reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvällande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala, äger styrelsen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersätt-

ning för arbetet.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de nya avloppen endast i de brunnar, som utförts. Kloakvatten får tillledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 20. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava 4 nya fixpunkter avvägs och utmärkts. Deras lägen i plan- och höjd har angivits på såväl plankartorna som profilritningarna.

Fixpunkterna beskrivas sålunda:

Fixpunkt 1.

Ekonomibyggnad till Sövestad 33¹, äg. Henning Persson, c:a 120 m. öst-sydost om avvägningpunkten 6+00. Grundsten till västra långsidan. Utmärkt med järndubb i kors, c:a 0,16 m. från nordvästra knuten och 0,25 m. över marken; jst. + 48,13 m.

Fixpunkt 2.

Jordfast sten i gränsen mellan Sövestad 20¹ och 21¹, c:a 12 m. söder om avvägningpunkten 76+37=15+55. Utmärkt med järndubb i kors på stenens översida, c:a 0,30 m. över marken; jst. + 48,00 m.

Fixpunkt 3.

Boningshus till Sövestad 21¹, äg. Henning Nilsson, c:a 100 m. söder om avvägningpunkten 23+00. Norra långsidan. Utmärkt med järndubb i kors på översidan av utskjutande grundsten, c:a 0,07 m över marken och c:a 8 m. från nordöstra knuten;

jst. + 56,10 m.

Fixpunkt 4.

Huvudbyggnaden till Sövestads mejeri, c:a 200 m. väster om avvägningspunkten 99+58. Norra långsidans stensockel. Utmärkt med järndubb i kors, c:a 4,8 m från den tegelfogade byggnadens nordvästra knut (en tillbyggnad med rappad vägg ej medräknad) och 0,49 m. över marken; jst. + 57,22 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 21. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna vid allmänt sammanträde utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot, kallad styresman. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som är beslutförmålig, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete -

i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i

3 kap. 20 § vattenlagen.

Att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträden i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden, såväl egna som allmänna, föra protokoll. Protokoll från allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styresmannen.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa bestämmelserna i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i Sövestads kyrka, dels genom annons i en av ortens tidningar.

Mom. 22. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 180,86 kr. Avgiften skall av sökandena förskottsviis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. När företaget kommit till stånd, skall domstolsavgiften fördelas mellan alla delägare med 1 krona, 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 23. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas "Sövestad-Sövestadby av år 1955". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads domsagas häradsrätt.

Mom. 24. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar, skola förvaras av styresmannen och hos denne hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 25. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar här- efter anföra besvär vid Söderbygdens Vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 26. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas Vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 25 här ovan angivna tiden.

Sövestad den 12 maj 1955.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Waller
C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

H. Sundewall

H. Sundewall

Carl Olsson

Carl Olsson

Gode män.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liksr. = S	Bätnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
			<u>Gäller för företagets utförande.</u>			
<u>Sövestads socken.</u>						
<u>Sövestad 33¹, 1 mtl.</u>						
Henning Persson	S					
Avd. 1. Ägofig. 1-43		20111	17057			
" 2. " 44-49		761	646	17703	17,271	40
<u>Sövestad 45¹, 1/16 mtl.</u>						
Ernst Nilsson.	S					
Avd. 2. Ägofig. 50-55		2417		2050	2,000	
<u>Sövestad 34¹, 1/2 mtl.</u>						
Mårten Persson	S					
Avd. 3. Ägofig. 56-89		12641	10721			
" 4. " 62,98-105		2912	2611	13332	13,007	
<u>Sövestad 20¹, 1/2 mtl.</u>						
Gösta Ehnbohm	S					
Avd. 3. Ägofig. 90-97		2389	2026			
" 4. " 106-149		20079	18005			
" 5. " 150-155		2993	2684			
" 6. " 157-158		416	345			
" 7. " 214-222		4152	3446	26506	25,859	40
Överföres				59591	58,137	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	Bätnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört				59591 59591	58,137 58,137	
<u>Sövestad 21¹, 1/2 mtl.</u>						
Henning Nilsson	S					
Avd. 6. Ägofig. 159-213		23617	19600			
" 8. " 223-240		7639	6340			
" 9. " 242-245		3264	2709			
" 11. " 283-284		468	388	29037	28,329	40
<u>Sövestadby 1¹, 6 1/2 mtl.</u>						
Georg Fridolf	S					
Avd. 8. Ägofig. 241		400	332			
Avd. 10. " 246-271		12666	10512			
" 11. " 281-282		456	379	11223	10,950	20
<u>Sövestadby av 1¹.</u>						
Herrestads kommun, arr. Söve- stads Idrottsplatskommitté						
Avd. 10. Ägofig. 272		40		33	0,032	
<u>Sövestadby 1¹¹⁴, avst.</u>						
Herrestads kommun, arr. Söve- stads Idrottsplatskommitté						
Avd. 10. Ägofig. 273-280		3152		2616	2,552	
Summa		120573		102500	100.000	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
Sövestad den 12 maj 1955. Å tjänstens vägnar: <i>C.H. Wallér</i> C.H. Wallér Statens lantbruksingenjör. <i>H. Sundewall</i> H. Sundewall <i>Carl Olsson</i> Carl Olsson Gode män.						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	B å t n a d	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7

Särskild längd för fördelning av kostnaderna för de olika dikessträckornas framtida underhåll.

Fördelningstal
i %.

Dikessträckan A-B.

Sövestad 33 ¹ ; Henning Persson	88,571
" 45 ¹ ; Ernst Nilsson	<u>11,429</u>
Summa	<u>100.-</u>

Dikessträckan B-Ba.

Sövestad 33 ¹ ; Henning Persson	23,961
" 45 ¹ ; Ernst Nilsson	<u>76,039</u>
Summa	<u>100.-</u>

Dikessträckan B-C.

Sövestad 33 ¹ ; Henning Persson	71,623
" 34 ¹ ; Mårten Persson	23,867
" 20 ¹ ; Gösta Ehnbohm	<u>4,510</u>
Summa	<u>100.-</u>

Dikessträckan C-Ca.

Sövestad 34 ¹ ; Mårten Persson	84,106
" 20 ¹ ; Gösta Ehnbohm	<u>15,894</u>
Summa	<u>100.-</u>

Dikessträckan C-D.

Sövestad 34 ¹ ; Mårten Persson	41,444
Sövestad 20 ¹ ; Gösta Ehnbohm	<u>58,556</u>
Summa	<u>100.-</u>

Dikessträckan D-E.

Sövestad 20 ¹ ; Gösta Ehnbohm	<u>100.-</u>
Summa	<u>100.-</u>

Dikessträckan E-Ea.

Sövestad 20 ¹ ; Gösta Ehnbohm	<u>100.-</u>
Summa	<u>100.-</u>

Dikessträckan E-F-G.

Sövestad 20 ¹ ; Gösta Ehnbohm	85,938
" 21 ¹ ; Henning Nilsson	<u>14,062</u>
Summa	<u>100.-</u>

Dikessträckan G-H-I.

Sövestad 21 ¹ ; Henning Nilsson	97,026
" 20 ¹ ; Gösta Ehnbohm	<u>2,974</u>
Summa	<u>100.-</u>

Dikessträckan I-Ia-Ib.

Sövestad 21 ¹ ; Henning Nilsson	98,516
" 20 ¹ ; Gösta Ehnbohm	<u>1,484</u>
Summa	<u>100.-</u>

Dikessträckan Ia-Ic.

Sövestad 20 ¹ ; Gösta Ehnbohm	<u>100.-</u>
Summa	<u>100.-</u>

Dikessträckan I-K.

Sövestad 21 ¹ ; Henning Nilsson	<u>100.-</u>
Summa	<u>100.-</u>

Dikessträckan K-L.

Sövestad 21 ¹ ; Henning Nilsson	57,500
Sövestadby 1 ¹ ; Georg Fridolf	<u>42,500</u>
Summa	<u>100. -</u>

Dikessträckan L-Ia.

Sövestad 21 ¹ ; Henning Nilsson	<u>100.-</u>
Summa	<u>100.-</u>

Dikessträckan L-M.

Sövestadby 1 ¹ ; Georg Fridolf	70,699
" av 1 ¹ ; Herrestads kommun, arr. Sövestads Idrotts- platskommitté	<u>0,340</u>
Överföres	71,039

	Överfört	71,039
Sövestadby 1 ¹¹⁴ ; Herrestads kommun, arr. Sövestads		
Idrottsplatskommitté		26,901
Sövestad 21 ¹ ; Henning Nilsson		<u>2,060</u>
	Summa	<u>100.-</u>

Dikessträckan M-N-O.

Sövestadby 1 ¹ ; Georg Fridolf		68,080
" av 1 ¹ ; Herrestads kommun, arr. Sövestads Idrotts-		
platskommitté		0,398
" 1 ¹¹⁴ ; Herrestads kommun, arr. Sövestads Idrottsplats-		
kommitté		<u>31,522</u>
	Summa	<u>100.-</u>

Dikessträckan M-Ma.

Sövestad 21 ¹ ; Henning Nilsson		50,587
Sövestadby 1 ¹ ; Georg Fridolf		<u>49,413</u>
	Summa	<u>100.-</u>

Sövestad den 12 maj 1955.

Å tjänstens vägnar:


C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.



H. Sundewall



Carl Olsson

Gode män.

Carl
H/28