







LANTBRUKSSTYRELSEN
2 FEB. 1957.
DIARIE Nr.
246 55

FÖRSLAG TILL
df. Rävatofta 2 och 5 av år 1955
Torrlösa
SOCKEN(NÄR) AV Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR 1955 I SAMBAND MED SYNERFÖRRÄTTNING ENL. VÄTTELÄGEN AV
6.18.1955
ORIGINAL
Kopia
Statens Lantbruksingenjör
ANTAL FÖR ST 2
KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARBET
Nr 911 M-2*2015

Skala 1:50.



Typritning för ommurning
Skala 1:50



LANTBRUKSSTYRELSEN
2 FEB. 1957
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

df Rävatofta 2 och 5 av år 1955

i Torrlösa socken ^{kommun} av Malmöhus län

upprättat år 1955 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av


Original b. B. Miller

Original
~~Kopia~~

Statens lantbruksingenjör.

Antal ritn. st. <u>2</u>	LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV	Nr <u>911</u>	M - 2★2015
-----------------------------	---	---------------	------------

Statens Reproduktionsanstalt 195
242153



M - 2★2015

LANTBRUKSSTYRELSEN

1 FEB. 1957

DIARIE Nr

SAK Nr

Handlingar

till

dikningsföretaget

"Rävatofte 2 och 5 av år 1955"

i Torrlösa socken,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1955.


För. 911

Handlingar
till
dikningsföretaget
"Rävatofte 2 och 5 av år 1955"
i Torrlösa socken,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1955.

Innehåller 47 skrivna sidor.

Härtill hör 2 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid samman-
träden för syneförrättning enl. 10
kap. vattenlagen angående torrlägg-
ning av marker till Rävatofta nr 2
m.fl. hemman i Torrlösa socken, Mal-
möhus län.

År 1955 den 24 maj inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Albert Berg von Linde, Axelvold och Erik Persson, Vittskövle boställe, hos lantbrukaren Per Botvid Persson i Rävatofta nr 2, för att enligt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande (bil. 1) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Rävatofta nr 2 m.fl. hemman i Torrlösa socken, Malmöhus län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 30 april 1955 översänt till pastorsämbetet i Torrlösa församling, hade anslagits för församlingen söndagen den 8 maj 1955 (bil. 2). Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet den 2 maj 1955. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 30 april 1955 översänt underrättelser om sammanträdet. Särskild förteckning (bil. 3) hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Följande sakägare hade tillstädeskommit.

Sökandena till syneförrättningen.

Lantbrukaren Per Botvid Persson, Rävatofta; äg. 5/16 mtl. Rävatofta 2² (lgf. - 26/3 1947 § 240).

Lantbrukaren Otto Olsson, Valleberga, Ekeby.

Av övriga sakägare.

Lantbrukaren Bo Fogelberg, Rävatofta; äg. 1/16 mtl. Rävatofta 2⁴, 1/16 mtl. Rävatofta 2⁵ och 1/16 mtl. Rävatofta 2⁶.

Lantbrukaren Sture Pålsson, Rävatofta; äg. 1/12 mtl. Rävatofta 5³ (lgf. 23/3 1938 § 220).

Lantbrukaren Per Yngve Persson, Rävatofta; äg. 1/4 mtl. Rävatofta 5² (lgf. 6/7 1949 nr 443).

Mariholms kommunalnämnd genom kommunalordföranden Gottfrid Herdenberg, Gryttinge, (bil. 4).

Svalövs Kraft AB. genom distriktsingenjören Ernst Nilsson, Svalöv.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokoll (bil. 1).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningen hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som eventuellt komma att beröras av det planerade dikningsföretaget, samt profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats vid förundersökningarna.

§ 5.

Herr Otto Olsson upplyste, att han 1954 sålt sin gård i Rävatofta nr 2 till

Torsten Gunnarsson, som emellertid vägrats lagfart, varför han i sin tur sålt egendomen till Göte Andersson. Andersson sökte ej lagfart utan sålde gården direkt till Bo Fogelberg med tillträde i maj 1955.

§ 6.

Bo Fogelberg upplyste, att han för några ^{dagar} sedan ansökt om lagfart å fastigheten Rävatofta nr 2.

§ 7.

Bo Fogelberg förklarade, att han ville i Otto Olssons ställe som sökande tillträda syneförrättningen och undertecknade därom en särskild föreningshandling (bil. 5), vilken av synemännen vitsordades.

§ 8.

Sökanden Per Botvid Persson framhöll, att hans fastighet Rävatofta 2² var mindre väl torrlagd och i behov av förbättrad avdikning. Han yrkade därför att ett nytt täckt avlopp skulle upptagas i den sträckning, som på de av förrättingsmannen upprättade ritningarna betecknats F-G. Vidare yrkade Persson att det nuvarande avloppet över Bo Fogelbergs fastighet skulle fördjupas i den omfattning, som erfordrades för torrläggning av fastigheten Rävatofta 2².

§ 9.

Bo Fogelberg yrkade, att det nuvarande öppna avloppet över hans egendom eller dikessträckan D-E-F skulle fördjupas och rörläggas.

§ 10.

Per Botvid Persson upplyste, att han förskotterat kostnaderna för hantlangning m.m. vid förundersökningarna med 150 kr. Vidare hade Persson betalat kungörelsen i Skånska Dagbladet angående dagens sammanträde med 41,25 kr.

§ 11.

Lämnades följande uppgifter rörande åkerjordens omfattning vid de av syneförrättningen berörda bruksningsdelarna.

Per Botvid Persson	24 ha
Bo Fogelberg	37 "
Per Yngve Persson	22 "
Sture Pålsson	11 "

§ 12.

Förrättningsmannen framhöll, att en stolpe för kraftledning möjligen måste flyttas eller omstegas för den händelse det avsedda dikningsföretaget kommer till utförande. I anledning härav förklarade distriktsingenjören Ernst Nilsson, att Svalövs Kraft AB. skulle utföra omnämnda arbeten mot ersättning av dikningsföretaget.

§ 13.

Förrättningsmannen framhöll, att vattenståndet i den branddamm, som ligger i gränsen mellan Bo Fogelbergs och Per Botvid Perssons fastigheter, säkerligen kommer att sänkas, om det avsedda dikningsföretaget kommer till stånd. I anledning härav förklarade kommunalordföranden Gottfrid Herdenberg, att Marieholms kommun ej ville motsätta sig utförandet av dikningsföretaget, även om branddammens värde därigenom komme att minskas. Herdenberg ansåg dock skäligt, att Bo Fogelberg och Per Botvid Persson kostnadsfritt upplät ytterligare mark till en eventuell utvidgning och fördjupning av den nuvarande branddammen.

§ 14.

Bo Fogelberg och Per Botvid Persson meddelade, att de utan ersättning skulle lämna mark till en eventuell utvidgning och fördjupning av den nuvarande brand-

dammen.

§ 15.

På särskild fråga av förrättningsmannen förklarade Per Yngve Persson att han ej ville som sökande biträda syneförrättningen.

§ 16.

Meddelades, att synegången komme att företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 17.

Då intet ytterligare förekom, föredrogs det i koncept föreliggande protokollet, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet kommer att hållas hos lantbrukaren Per Botvid Persson i Rävatofta 2 tisdagen den 5 juli 1955 kl. 10.00.


Rävatofta den 24 maj 1955.

Å tjänstens vägnar:


C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.


Albert Berg von Linde


Erik Persson

Gode män.

År 1955 den 5 juli inlämnades sig synmänn-
nen åter hos länssoukaren Per Bovid Persson
i Råvatöfsta nr 2 sin fortsatta handläggning
av synförordningen.

Förutom synmännen hade följande
tiutädeskommitté:

Länssoukaren Per Bovid Persson, Råvatöfsta,

" Pö Fogelberg, Råvatöfsta,

" Per Yngve Persson, Råvatöfsta,

~~" Lure Pålsson, Råvatöfsta,~~

~~Maricholms kommunalnämnd genom kom-~~
~~munalordföranden Göeфриk Lundenberg~~
~~i Gryttinge.~~

§ 18.

Protokollet för sammankädet den
24 maj 1955 uppläst och godkändes.

§ 19.

Förvätningsmännen redogjorde för det
av honom uppräntade förslaget. Förslagshand-
lingarna bilades protokollet;

Vädringslängden

bil. A,

Rostnadsförslaget

bil. B,

Arbetsbeskrivningen

bil. C.

§ 20.

Ägarna styresmännens utlåtande (bil. D),
varför kostnadsfördelningslängden
(bil. E) upplästes.

§ 21.

Sedan delägarna förklarade sig beredda
att ommedelbart utse styresman, valdes
sju styresman handelskamrarna Bo Fogel-
berg, Råvalöffa & fem Lvalöv.

§ 22.

Delägarna förklarade, att de ömnade
ansöka hos Handelskammaren om bi-
drag till kostnaderna för delningsfö-
retags utförande. De uppdrogo åt sty-
resmännen Bo Fogelberg att, om bi-
drag beviljades, med Handelskammaren
avseende kostnader rörande företags ut-
förande samt rekvirera och mottaga bi-
draget.

§ 23.

Förvaltningsmännen meddelade, att
avskrift av förvaltningshandlingarna och
kopior av förslagsritningarna komma att
tillställas styresmännen Bo Fogelberg
senast inom 30 dagar.

§ 24.

Uträdnades försättingen till skiftsgodsmännen sålunda:

Severt Dag von Linde	69.80
Erik Persson	<u>67.20</u>
Kronan	<u>137.-</u>

Försättningarna utbetalades till redublerande av Per Boelvd Persson.

§ 25.

Då intet ytterligare förhållande upplöstes och godkändes protokollet för dagens sammanträde, varefter försättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Råvalöfta den 5 juli 1955.

A. Ljängens vägnar:

O. O. Nalle

Stårens lantbruksingenjör.

Albert Ryggblinds

Gadevärd.

Erik Persson



LI Dnr 37/1950
Fnr 911 ls

Bil. 1. 9

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret
den 21/4 1950

LI Dnr 37/1950. 1

Fnr 911 ls.

Fast.

M.D. nr. 18/21 1950

Rävefalla

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören C.H. Wallér

_____ som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan cmförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 20 april 1950.

A. Thomson

B. Svanström

Bils. d. 22/4 - 50

18/21-1950
Länsstyrelsen i Malmöhus län
17 APR. 1950
Landskansliet

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län,

Malmö.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Rävetofta nr 2 i Torrlösa socken, Malmöhus län. Av förrättningen kommer även att beröras marker tillhörande Yngve Persson, Rävetofta nr 5 och Sture Pålsson, Rävetofta nr 5, samt möjligen även vissa andra fastigheter, vilka dock ej kunna uppgivas förrän undersökningar utförts i samband med syneförrättningen.

Närmare upplysningar om förrättningen lämnas av lantbrukaren Per Persson, adress Rävetofta pr Svalöv, telefon Rävetofta 35.

Rävetofta pr Svalöv den 15 april 1950.

Per Persson

Per Persson

Otto Olsson

Otto Olsson

fig 12

fig 13

*Offa Olsson har sålt sin egendom till Torsten
Gunnarsson (han blev ej godkänd som lantbrukare) som sedan
har sålt den till Göte Johansson. Därför ska ända
för Offa Olsson.*

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Rävatofta nr 2 m.fl. hemman i Torrlösa socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Per Persson, Rävatofta 2 per Svalöv tisdagen den 24 maj 1955 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Rävatofta nr 2 och ^{nr}5, dels en Marieholms kommun tillhörig branddamm, dels en kraftledning tillhörig Svalövs Kraftaktiebolag.

Malmö den 30 april 1955.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Waller
C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör

Att förestående kungörelse anslagits för Torrlösa församling söndagen den 8 maj 1955. betygar

*Copyliert
hhd.*

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt anslås för Torrlösa församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

*cell.
H. 1/16*

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avs.
-----------	---------	--------------------------------

Pastorsämbetet i Torrlösa församling,

(kungörelse)

Svalöv

30/4 1955

✓ Godsägaren Albert Berg von Linde (god man)

Axelvold

" "

✓ Lantbrukaren Erik Persson (god man),

Vittskövle boställe,

Svalöv

" "

✓ Lantbrukaren Sture Pålsson, Rävatofta,

"

" "

" Bo Fogelberg, Rävatofta,

"

" "

" Otto Olsson, Valleberga nr 4,

Ekeby

" "

✓ " Yngve Persson, Rävatofta 5,

Svalöv

" "

✓ " Per Persson, Rävatofta 2,

"

" "

Marieholms kommunalnämnd,

Marieholm

" "

Brandchefen, lantbr. Alfred Nilsson, Gryttinge,

Svalöv

" "


Svalövs Kraftaktiebolag,

"

" "

Malmö den 30 april 1955.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

all
H. 1/26

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunalnämnden i Marieholms kommun den 3
maj 1955.

Per. 4.

§ 79.

Till att justera dagens protokoll valdes herrar Erik Nerlich och Tage Ström.

§ 94.

Lantbruksing. C.H. Wallér hade i kungörelse meddelat, att syneförrättning av marker tillhöriga Rävatofta 2 m.fl. hemman i Torrlösa socken, kommer att hållas hos lantbr. Per B. Persson, Rävatofta 2 pr. Svalöv, tisdagen den 24 maj 1955 kl. 10.00.

Kommunen var kallad som sakägare på grund av en branddamm belägen å sagda marker.

Till ombud vid sagda förrättning utsågs kommunalnämndens ordf. Gottfr. Herdenberg.

Marieholm den 3 maj 1955

Gottfr. Herdenberg

Ordf.

Justerat:

Erik Nerlich

Tage Ström

Rätt utdraget betygar:

Gottfr. Herdenberg

Ordförande i Marieholms kommunalnämnd

Phil. 5.

Ernennung.

Unserer hochw. Kirchen die h. Kirche
 in Otto Olsson'sche Pfarre Pöding
 betende den so der Maria Person und
 Otto Olsson begabte Synodalratung der
 gütigen Einsegnung zu machen die Absetzung
 zu 2 mgl. fortgeführten 2 Töchter waren, Melusien
 Löw.

Absetzung den 24. May 1955.
 Br. F. J. Berg

St. Andreas

W. H. Müller

St. Andreas

Erstbesitzer

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Torrlösa socken.</u>							
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Rävatofte 5², 1/4 mtl.</u>							
Per Yngve Persson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, vinner ej båtnad	1						
" " " "	2						
" " " "	3						
" " " "	4						
" " " "	5						
" " " "	6						
" " " "	7						
Åker, lättlera	8	0,05		3400	4000	600	30
" "	9	0,15		3400	4000	600	90
A - summa		0,20					120
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofig.	1	0,21					
"	5	0,07					
"	6	0,08					
Överföres		0,36					



Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0,36					
Ägofig.	7	0,03					
"	8-9	0,20					
"	10	1,50					
"	11	1,26					
B - summa		3,35				440	1474
<u>Totalsumma kronor</u>							1594
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Rävatofte 2⁴, 1/16 mtl.</u>							
Bo Fogelberg.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	12	0,68		3000	4000	1000	680
" "	13	0,10		2200	4000	1800	180
" "	14	0,79		2400	4000	1600	1264
" "	15	0,10		1800	4000	2200	220
A - summa		1,67					2344
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofig.	12-15	1,67					
"	16	1,02					
Överföres		2,69					

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		2,69					
Ägofig.	17	1,31					
B - summa		4,00				740	2960
Totalsumma kronor							5304
<u>Rävatofte 2⁵, 1/16 mtl.</u>							
Bo Fogelberg.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	18	0,05		3000	4000	1000	50
" "	19 a	0,53		2600	4000	1400	742
" "	19 b	0,01		2200	4000	1800	18
A - summa		0,59					810
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofig.	18-19 b	0,59					
"	20	1,37					
B - summa		1,96				370	725
Totalsumma kronor							1535
<u>Avdelning 3.</u>							
<u>Rävatofte 2², 5/16 mtl.</u>							
Per Botvid Persson.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	21	1,06		1400	4000	2600	2756
" "	22	0,36		1400	4000	2600	936
<u>A - summa</u>		1,42					3692
<u>Totalsumma kronor</u>							3692
<u>Rävatofa 5², 1/4 mtl.</u>							
Per Yngve Persson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	23	0,55		3400	4000	600	330
<u>A - summa</u>		0,55					330
<u>Totalsumma kronor</u>							330
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Torrlösa socken.</u>							
<u>Avdeåning 1.</u>							
<u>Rävatofa 5², 1/4 mtl.</u>							
Per Yngve Persson	1-11	0,20					1594
<u>Summa för avd. 1.</u>		0,20					1594
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Rävatofa 2⁴, 1/16 mtl.</u>							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Bo Fogelberg <u>Rävatofa 2⁵, 1/16 mtl.</u>	12-17	1,67					5304
Bo Fogelberg	18-20	0,59					1535
<u>Summa för avd. 2</u>		2,26					6839
<u>Avdelning 3.</u> <u>Rävatofa 2², 5/16 mtl.</u>							
Per Botvid Persson	21-22	1,42					3692
<u>Rävatofa 5², 1/4 mtl.</u>							
Per Yngve Persson	23	0,55					330
<u>Summa för avd. 3.</u>		1,97					4022
<u>Summa för hela företaget</u>		4,44					12455
I dikningssamfälligheten ingår även 6,85 har åker, som endast vinner brukningsbåtnad.							
Rävatofa den 5 juli 1955.							
Å tjänstens vägnar:							
 C.H. Waller							
Statens lantbruksingenjör.							
 Albert Berg von Linde							
 Erik Persson							
Gode män.							

[illegible]

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan A-B-C-D.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
4+00-5+03	103	<u>Det muvarande öppna</u> avloppet bi- behålles oförändrat			-	
5+03-5+13	10	<u>Den muvarande vägtrumman</u> av 12" rör bibehålles oförändrad			-	
5+13-5+35	22	<u>Den muvarande ledningen</u> av 9" rör bibehålles oförändrad			-	
5+35-6+50	115	<u>Rensning</u> av det öppna avloppet m.	115	0,30	35	
6+50-7+00	50	<u>Cementrör; 18"</u> m.	50	11.-	550	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> ning, höljning m.	50	7,50	375	
7+00-7+25	25	<u>Cementrör; 18"</u> m.	25	11.-	275	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> ning, höljning m.	25	12.-	300	
7+25-7+31	6	<u>Cementrör; 18"</u> m.	6	11.-	66	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> ning, höljning m.	6	22.-	132	
7+31-7+50	19	<u>Cementrör; 18"</u> m.	19	11.-	209	
Övf.	350	Överföres			1942	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	350	Överfört			1942	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning	m 19	14.-	266	
7+50-7+71	21	<u>Cementrör; 18"</u>	m 21	11.-	231	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning	m 21	8,50	<u>179</u>	2618
<u>Tills.</u>	<u>371 m.</u>					
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Ommurning</u> av rörutloppet vid 6+50 samt sten-				
		sättning av det öppna avloppets botten och				
		slänter; enligt typritning	st. 1		300	
		<u>Brunnar 32"</u> med kopplingar; vid 6+92 och 7+71 st.	2	150	<u>300</u>	600
<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 15 %						<u>482</u>
					<u>Summa</u>	<u>3700</u>
<u>Dikessträckan D-E-F.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
7+71-9+00	129	<u>Cementrör; 18"</u>	m. 129	11.-	1419	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning	m. 129	4.-	516	
Övf.	129	Överföres			1935	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	129	Överfört			1935	
9+00-9+06	6	Cementrör; 18" m	6	11.-	66	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, höljning m	6	9,50	57	
9+06-10+50	144	Cementrör; 18" m	144	11.-	1584	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, höljning m	144	4.-	576	
10+50-10+57	7	Cementrör; 18" m	7	11.-	77	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, höljning m	7	6,50	46	4341
<u>Tills.</u>	<u>286 m.</u>					
<u>Diverse arbeten.</u>						
<u>Brunnar 32" med kopplingar; vid 8+04, 8+75, 9+12,</u>						
<u>10+10 och 10+57 st.</u>						
			5	150		750
<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 15 %</u>						
						759
					<u>Summa</u>	<u>5850</u>
<u>Dikessträckan F-G.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
10+57-11+80	123	Cementrör; 10" m	123	5.-	615	
Övf.	123	Överföres			615	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	123	Överfört			615	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg-				
		ning, höljning	m	123 3,75	461	
11+80-12+20	40	<u>Cementrör</u> ; 8"	m	40 4.-	160	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg-				
		ning, höljning	m	40 3,25	130	1366
<u>Tills.</u>	163 m.					
<u>Diverse arbeten.</u>						
<u>Brunnar 24"</u>		med kopplingar; vid 11+08, 11+80 och				
12+20			st.	3 100		300
<u>Oförutsett och</u>		arbetsledning m.m. c:a 15 %				284
					<u>Summa</u>	<u>1950</u>
<u>Sammandrag.</u>						
	371	Dikessträckan A-B-C-D			3700	
	286	" D-E-F			5850	
	163	" F-G			1950	11500
<u>Summa</u>	820 meter.			<u>Summa kostnad</u>		11500
Rävatofte den 5 juli 1955.						
Å tjänstens vägnar:						
C.H. Waller						
Statens lantbruksingenjör.						

ca
1/16

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna,

därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Från det öppna avloppet B-C uppschaktade massor få ej läggas närmare dikeskanten än 0,6 m.
- 2/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe sätter.
- 3/ De täckta avloppen skola i möjligaste mån utföras i rak sträckning mellan olika brytpunkter.
- 4/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 5/ Rörledning skall vid kontroll vara frilagd, så att den är väl synlig.
- 6/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljäs till 0,6 m. höjd, räknat från ledningens överkant..
- 7/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 8/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 9/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 10/ Fyllningen får ej innehålla sten.

- 11/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,50 m. och givetvis ej köras över densamma.
- 12/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 13/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.
- 14/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsar rörrännor.
- 15/ Alla brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.
- 16/ Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett te-

gelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 å 4 cm. diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden. 32" brunnar skola avkonas till 24", större brunnar till 32".

17/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får botten igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.

18/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera å två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder.

Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 50 cm.

- 19/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.
- 20/ Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.
- 21/ Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 0,20 m. under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka fogas med cementbruk. Om så erfordras, skall stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0,15x0,35x0,45 få ej användas till stensättning.
- 22/ Ommurningen skall utföras av betong med 300 kg. Std-cement/m³.
- 23/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 24/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse

om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra enskilda vägar, kraftledningar och telefonledningar. Styrelsen äger sedan att därom underrätta vederbörande.

- 25/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Rävatofte den 5 juli 1955.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

call 13/
H.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrätt-
enligt 10 kap. vattenlagen angående
torrläggning av marker till Rävatofta
nr 2 m.fl. hemman i Torrlösa socken.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 20 april 1950 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Rävatofta nr 2 m.fl. hemman i Torrlösa socken, Malmöhus län. Laga hinder mot förrättningsens handläggande eller det planerade torrläggningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrläggningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrläggningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör nederbörnsområdet 93 Saxån, ligger c:a 3,5 km öster om Källstorps station vid järnvägen Malmö-Ångelholm och 4 km NNO om Torrlösa kyrka. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framställts beträffande dikningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att beröra marker till Rävatofta 2 och 5 i Torrlösa socken. På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrläggningsförhållanden m.m.

De marker, vilkas torrläggning avses, avvattnas nu dels genom en rörledning, som kommer från norr och väster (dikessträckan F-G), dels genom ett mindre floddike, som vid punkten F mottager vattnet från rörledningen och därefter avrinner åt söder. Varken rörledningen eller floddiket har utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa delar av sökandenas marker nu i hög grad besväras av vatten. Floddiket är dessutom under nuvarande förhållanden till stort hinder för brukningen.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta har genom nymätning upprättats över hela torrlägningsområdet (ritning blad 1). Området har dessutom avvägt och nivå-siffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering har profil- och sektionsritningar upprättats över avloppet i den mån detsamma berör torrläggningen av sökandenas marker (ritning blad 2).

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt, som i ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom Torrlösa socken (kartbladet Axelvold) angives sålunda: "På södra Albjärsbackens västra sida, 9 m. söder om den upphuggna gatans högsta punkt; kst. + 133,99 m". Av lämplighetsskäl har jämförelseplanet för avvägningarna till förevarande förrättning lagts 80 m. över Rikets normalplan, varför den ovan beskrivna fixpunkten ligger på höjden + 53,99 m. i det vid syneförrättningen använda höjdsystemet.

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Förrättningsmannen har upprättat förslag till nya avlopp för det avsedda torr-

läggningsföretaget med beaktande av, att floddiket måste i vissa delar ombyg-
gas över fastigheten Rävatofta 5² för att sökandenas nu vattenskadade marker
skola kunna rationellt avdikas. Enligt förslaget skola följande arbeten utföras:

- 1/ Å sträckan $5+35-6+50 = C$ skall floddiket rensas.
- 2/ Å sträckan $6+50 = C-7+71 = D-9+12 = E-10+57 = F$ skall floddiket uppgrävas
och fördjupas och därefter igenläggas med 18" cementrör.
- 3/ Å sträckan $10+57 = F-12+20 = G$ skall ett nytt täckt avlopp utföras av
10" och 8" cementrör.

Av de upprättade profil- och sektionsritningarna (ritning blad 2) framgår
det nya avloppets djup och övriga dimensioner ävensom de platser, där utlopp
och brunnar skola utföras. Typritningar för utlopp och brunnar återfinnas på
ritning blad 2. På plankartan (ritning blad 1) har det nya avloppet utmärkts
med röda linjer - öppen dikessträcka med dubbla och täckt dikessträcka med
enkla linjer-samt platserna för utlopp och brunnar med röda ringar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras
åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas fram-
tida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten
från närgränsande och likartade områden har det nämligen utrönts, att vattnet
i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhanden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets omfattning har fastställts efter rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika delar av det nya avloppet, framgår av profilritningen. Den vatttermängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1,20 å 1,30 liter per sekund och ha. Dimensionsberäkningarna hava utförts med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mom. 7. Broar och trummor.

Allmänna vägar beröras ej av företaget.

Enskilda vägar.

I samband med företagets utförande kommer 2 trummor för enskilda brukningsvägar att rivas, nämligen en trumma för fastigheten Rävatofta 5² och en för fastigheten Rävatofta 2⁴. Då det nya avlopp, som kommer att korsa dessa vägar, skall utföras som täckt ledning, behöver de rivna trummorna dock ej ersättas. Det skall emellertid åligga dikningsföretaget eller dess entreprenör att återställa vägbanan i fullgott skick såsnart avlopp utförts genom väg.

Mom. 8. Träd, buskar och stängsel.

Träd och buskar utmed det nya avloppet skola fällas, rothuggas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden och buskarna att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förstöras.

Stängsel utmed det nya avloppet skall vederbörande ägare eller arrendator borttaga eller flytta i god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av dikningsföretagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom. 9. Kraftledningar.

I samband med dikningsföretagets utförande måste möjligen någon stolpe för kraftledning flyttas eller omstegas. Det skall åligga ledningens ägare, Svalövs Kraftaktiebolag, att utföra detta arbete mot ersättning av dikningsföretaget. Ersättningen skall motsvara Bolagets självkostnader för arbetet.

Dikningsföretagets styresman skall i god tid underrätta Svalövs Kraftaktiebolag när arbete, som berör Bolagets anläggningar, kommer att utföras.

Mom. 10. Ersättningar.

- 1/ För skador å växande gröda, som uppkommer genom torrlägningsarbetet, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas mellan brukaren och dikningsföretagets styresman, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören eller av den, han i

sitt ställe förordnar. Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besått marken trots att han kunnat förutse, att arbete kommer att utföras inom det besädda området innan detta kan skördas.

- 2/ För flyttning eller omstagning av stolpar för kraftledning skall ersättning utgå till Svalövs Kraftaktiebolag med belopp, som motsvarar Bolagets självkostnader för arbetet.
- 3/ Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synemännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skada, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 11. Utbetalning av ersättningsbelopp.

- 1/ Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas när skadan blivit gjord och värderad eller också tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning.
- 2/ Ersättning till Svalövs Kraftaktiebolag skall utbetalas så snart Bolaget utfört det arbete, för vilket ersättning skall utgå.

Mom. 12. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets utförande till 11500 kr. Särskilt kostnadsförslag har utarbetats (bil. B).

Mom. 13. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknas uppkomma för de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Båtnaden utgöres av dels alstringsbåtnad, dels brukningsbåtnad.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden har synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels efter företaget, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden, till jordens godhet och brukningsform samt till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet m.fl. omständigheter, vilka kunna inverka på en såvitt möjligt rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden genom företaget.

Förutom alstringsbåtnad kommer fastigheterna Rävatofta 5², 2⁴ och 2⁵ även att få en ej obetydlig brukningsbåtnad därigenom att vissa delar av det nuvarande floddiket, som nu är till stort hinder för brukningen, kommer att igenläggas med rör. Synemännen har ansett, att den för en fastighet uppkommande brukningsbåtnaden motsvarar ett visst värde per meter av den inom fastighetens område rörlagda dikessträckan. Värdet, som bestämts olika i förhållande till det nuvarande avloppets hinder för brukningen, varierar mellan 11 och 13 kr. Sedan brukningsbåtnaden på detta sätt bestämts för en viss fastighet, har densamma fördelats

på alla de fastighetens marker, som ansetts vinna förbättrade brukningsförhållanden.

Resultatet av synemännens värdering framgår av värderingslängden (bil. A).

Mom. 14. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar hava visat, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande och väl värt att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företaget kommer till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om val av styresman gjorts till Länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 59 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Innan arbete med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombe-

sörja försäkring för hos honom anställda arbetare.

- 3/ De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan (ritning blad 1) och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.
- 4/ De höjdlägen för bottenlinjen, som antecknats på profilritningen, skola gälla framför på profilritningen angivna djupsiffror.
- 5/ Cementrör till de nya dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet, som framgår av Kungl. Lantbruksstyrelsens normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck skola kunna tåla följande belastning per cm av rörets längd: 8" och 10" 16 kg, 18" 22 kg.
- 6/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 7/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämnet.
- 8/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 15. Kostnadsfördelning.

Markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till olika dikessträckor

och dessutom förefinnas vissa nivåskillnader mellan samfällighetens olika delar. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 3 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden bil. A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-11 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1594 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B-C-D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3700 kr.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 12-20 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6839 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan D-E-F upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten D, för vilket kostnaderna beräknats till 3700 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 9550 (5850+3700) kr.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 21-23 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4022 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan F-G upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten F, för vilket kostnaderna beräknats till 9550 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 11500 (1950+9550) kr.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgå här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	1594	A-B-C-D	3700	2,321205
2.	6839	D-E-F	5850	0,855388
3.	4022	F-G	1950	0,484833

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
12455	11500	0,923324

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av andra avdelningar, belöpa relativa kostnaden för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	1594	3700	2,321205
2.	6839	9550	1,396403
3.	4022	11500	2,859273

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1+2	8433	9550	1,132456
2+3	10861	11500	1,058834

Av förestående utredning framgår att alla avdelningarna erhålla den lägsta relativa kostnaden om de utföras gemensamt. Kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning skola således ej jämkas utan fördelas i förhållande till båtnadsvärdena eller enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts förrättningshandlingarna (bil. E). I längdens kolumn 5 anges varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning, är emellertid ej skyldig att till kostnaderna för företaget tillskuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden. Beträffande förrättningskostnaderna gälla dock de särskilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen. De fastigheter, vilkas ägare äro sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2 utmärkts med "S".

Sådana förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Mom. 16. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kost-

nader för detsamma.

Mom. 17. Dikningsföretagets avsyning.

När dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styresman. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts, eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 18. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av det nya avloppet skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som angivits i kostnadsfördelningslängdens (bil. E) kolumn 6. Varje delägare äger påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppet med tillhörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall företagets styresman reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala, äger styresmannen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas det nya avloppet endast i de brunnar, som utförts. Kloakvatten får tillledas avloppet först sedan det blivit

i erforderlig grad renat.

Mom. 19. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava 2 nya fixpunkter avvägts och utmärkts. Deras lägen

i plan- och höjd har angivits på såväl plankartan som profilritningen. Fixpunkter-

na beskrivas sålunda:

Fixpunkt 1.

Jordfast sten c:a 13 m. söder om avvägningspunkten 7+71 i östra sidan av sten-

gårdet mellan fastigheterna Rävatofta 2⁴ och 5². Fixpunkten utmärkt med järndubb i

kors i stenens översida, c:a 0,15 m. över marken; jst. + 25,42 m.

Fixpunkt 2.

Jordfast sten c:a 44 m. öster om avvägningspunkten 10+57 i norra sidan av sten-

gårdet mellan fastigheterna Rävatofta 2² och 2⁵. Fixpunkten utmärkt med järndubb i

kors i stenens översida, c:a 0,20 m. ovan marken; jst. + 25,98 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vatten-

lagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören,

som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 20. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna vid all-

mänt sammanträde utse en styrelse bestående av en ledamot, kallad styresman, vilken

det åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete - i den mån

så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppet alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträden i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden föra protokoll. Protokoll från sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styresmannen.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa bestämmelserna i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i Torrlösa kyrka, dels genom annons i en av ortens tidningar.

Mom. 21. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen ej utgå.

Mom. 22. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas "Rävatofte 2 och 5 av år 1955". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål; skola handläggas vid Rönnebergs, Onsjö och Harjagers domsagas häradsrätt.

Mom. 23. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styresmannen och hos denne hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 24. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar herefter anför besvär vid Söderbygdens Vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 25. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 24 här

ovan angivna tiden.


Rävatofte den 5 juli 1955.

Å tjänstens vägnär:




C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.



Albert Berg von Linde



Erik Persson

Gode män.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst.	Bätnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad. kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Torrlösa socken.</u>						
<u>Rävatoftha 5², 1/4 mtl.</u>						
Per Yngve Persson.						
Avd. 1. Ägofig. 2-4		-				
" " 1,5-11		1594	1471,78			
" 3. " 23.		330	304,70	1776,48	15,448	l
<u>Rävatoftha 2⁴, 1/16 mtl.</u>						
Bo Fogelberg	S					
Avd. 2. Ägofig. 12-17		5304		4897,31	42,585	l
<u>Rävatoftha 2⁵, 1/16 mtl.</u>						5490%
Bo Fogelberg	S					
Avd. 2. Ägofig. 18-20		1535		1417,30	12,324	l
<u>Rävatoftha 2², 5/16 mtl.</u>						
Per Botvid Persson	S					
Avd. 3. Ägofig. 21-22		3692		3408,91	29,643	l
Summa		12455		11500.-	100.-	

Rävatoftha den 5 juli 1955.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

