

B

Företag 1.

ANIMAL REFIN. ST. 4

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

№ 1070M - 4*201


Blad 2.
Profiliritningar.



M-4★201

atens Reproduktionsanstalt 1953
242153

Företag 2.

Blad 3.
Profiliritningar.Höjdskala 1:100
0 1 2 3 4 5 6 7 m.Längdskala 1:4000
0 50 100 200 300 m.

Förslag till

df. Bärslöv-Välluv av år 1955

Bärslövs Välluv socknar av Malmöhus län

upprättat år 1955 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

statens lantbruksingenjör

Antal
ritn. st. 4LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

M - 4 * 2017

M - 4★2017

Handlingar
till
dikningsföretaget
"Bårslöv-Välluv av år 1955"
i Bårslövs och Välluvs s:r,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1955.

~~Fr-1070~~

Handlingar
till
dikningsföretaget
"Bårslöv-Välluv av år 1955"
i Bårslövs och Välluvs s:r,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1955.

Innehåller 123 skrivna sidor.

Härtill hör 4 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden

för syneförrättning enligt 10 kap.vat-

tenlagen angående torrläggning av mar-

ker till Bårslöv nr 5 m.fl. hemman i

Bårslövs och Välluvs socknar, Malmöhus

län.

År 1955 den 24 februari inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Karl Ödelycke i Bårslöv och Helge Persson i Rya å kommunalrummet i Bårslöv för att enligt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande (bil. 1) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Bårslöv nr 5 m.fl. hemman i Bårslövs och Välluvs socknar, Malmöhus län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 2 februari 1955 översänt till pastorsämbetena i Bårslövs och Välluvs församlingar, hade anslagits för vederbörande församlingar söndagen den 6 februari 1955 (bil. 2-3). Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet den 2 februari 1955. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 2 februari 1955 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser (bil. 4).

Följande hade tillstådeskommit.

Sökanden till förrättningen.

Lantbrukaren Eric Persson, Bårslöv nr 5, Gantofta; äg. 1/2 mtl. Bårslöv 5¹ och

1/16 mtl. Bårslöv 3⁵ (lgf. 1936, 6/5 § 294, 1947, 17/12 nr 1214) i Bårslövs s:n.

Av övriga sakägare.

Lantbrukaren Bertil Åbjörnsson, Nyväng, Gantofta; äg. 5/32 mtl. Bårslöv av 2¹

(lgf. 1950 15/2 nr 127) samt 1/16 mtl. Bårslöv av 3² i Bårslövs s:n.

Lantbrukarna Lennart och Johan Olsson (Paulsson), Bårslöv, Gantofta; äg. 1/8 mtl.

Bårslöv av 3², 1/16 mtl. Bårslöv 3⁶, 1/64 mtl. Bårslöv 3⁷, 1/64 mtl. Bårslöv 3⁸,

1/64 mtl. Bårslöv 3⁹ och 1/64 mtl. Bårslöv 3¹⁰ i Bårslövs socken samt 1/14 mtl.

Välluv 3⁶ och 1/8 mtl. Välluv 3²⁰ i Välluvs socken (lgf. 1933, 16/8 § 464).

Lantbrukaren Eric Löfgren, Välluf, Påarp; äg. 1/16 mtl. Välluv 3¹⁷ och 1/16 mtl.

Välluv 3¹⁸ i Välluvs socken (lgf. 1943, 24/11 § 906).

Trädgårdsm. Eric Jönsson, Nytorp, Påarp; äg. 639/10000 mtl. Välluv 3³⁹ (lgf. 1947,

12/2 nr 117) i Välluvs s:n.

Trädgårdsm. John Sjöberg, Välluv, Påarp; äg. 592/10000 mtl. Välluv 3⁴⁰ (lgf. 1942

14/10 nr 625) i Välluvs s:n.

Lantbrukaren Olof Larsson, Bårslöv, Gantofta; arr. f. Klockarebostället 1/4 mtl.

Bårslöv 8¹ i Bårslövs s:n.

Lantbrukaren Walfrid Jönsson, Bårslöv nr 2, Gantofta; äg. 15/32 mtl. Bårslöv av 2¹

(lgf. 1940, 27/3 § 184) i Bårslövs s:n.

Stiftsnämnden i Lund genom boställsnämndsordföranden Einar Malmström (bil. 5), före-

trädd av herr Bror Jönsson, Hedåker (bil. 6).

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjören Simon Danielsson (bil. 7).

Kungl. Televerket genom stationsmästaren Per Folke Ljunggren i Hälsingborg

(bil. 8).

Vallåkra kommun genom kommunalordföranden Folke Henfeldt i Bårslöv.

Verkstadsägaren Nils Andersson i Bårslöv, äg. Bårslöv 2⁸.

§ 1.

Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande upplästes och bilades protokollet (bil. 1).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningen hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som eventuellt komme att beröras av det planerade torrlägningsföretaget, samt profil- och sektionssritningar över de avlopp, vilkas upptagande olika sakägare påyrkat vid förundersökningarna.

§ 5.

Sökanden Eric Persson framhöll, att hans fastigheter i Bårslöv nr 3 och 5

voro mindre väl torrlagda och i behov av förbättrad avdikning samt yrkade, att det nu planerade dikningsföretaget skulle omfatta utförandet av nya täckta avlopp i de sträckningar, som på de upprättade ritningarna betecknats B-C-D-E-F, E-Ea och C-G-H-I-K.

§ 6.

Herrar Eric Jönsson, Eric Löfgren, Lennart Olsson, Johan Olsson och John

Sjöberg förklarade, att de ville som sökande biträda synförrättningen och undertecknade därom en särskild föreningshandling (bil. 9). Åtgärden prövades av synmännen lämplig, varefter de vitsordade föreningshandlingen.

§ 7.

Herr Bertil Åbjörnsson meddelade, att han 1949 på egen bekostnad och efter

förslag av förre jordbrukskonsulenten Hjalmar Paulsson utfört en ny 9" rörledning från avvägningpunkten 7+98 vid gamla vägen och norr ut över avvägningpunkten 9+59 = punkten B till gränsen mellan hans och bröderna Olssons egendomar.

Sedan lantbruksingenjören framhållit, att avloppen för det av Eric Persson

och hans medsökande påfordrade dikningsföretaget komme att avslutas till den av

Åbjörnsson 1949 utförda 9" rörledningen vid avvägningpunkten 9+59 = punkten B, för-

klarade Åbjörnsson, att omnämnda 9" ledning enligt hans förmenande vore utförd med

tillräckliga dimensioner, varför han ej hade något att erinra mot att det nu plane-

rade dikningsföretaget kommer till stånd.

§ 8.

Lantbruksingenjören meddelade, att vattnet från det aktuella dikningsområdet nu avledes genom allmänna vägen Bårslövs kyrka-Välluv eller väg 1371 i en stentrumma, som ligger c:a 115 m. nordväst om den på hithörande plankarta med C betecknade punkten. Från trumman rinner vattnet genom en mägergrav på bröderna Olssons fastighet Bårslöv av 3² och vidare åt söder i det av Bertil Åbjörnsson 1949 utförda rördiket (se § 7). Det vore emellertid ur planläggnings synpunkt lämpligare att avleda allt vatten från markerna öster om väg 1371 till punkten C och där bygga en ny trumma genom vägen.

I anledning av förestående medgav ingenjör Danielsson, att Vägförvaltningen skulle vid punkten C utföra en ny trumma med anslutningsbrunnar för väg 1371. Danielsson yrkade dock ersättning för arbetet med 300 kr, vilket skulle motsvara kostnaderna för två nya anslutningsbrunnar.

Sedan Danielsson vid syngången besiktigat den nuvarande vägtrumman och därvid kommit till den uppfattningen, att trumman utförts före år 1880, återtog han sitt medgivande och yrkade ersättning ej blott för utförandet av de båda ommärkta anslutningsbrunnarna utan även för utförandet av själva trumman. I samband härmed förklarade Danielsson, att Vägförvaltningen kunde lämna dikningsföretaget tillstånd att genom blivande entreprenör bygga trummaⁿ med anslutningsbrunnar, därest arbetet komme att utföras under kontroll av Vägför-

valtningen.

Danielsson förklarade vidare, att vägen ej komme att tillföras någon nytta om en ny trumma byggdes vid punkten C, trots att övriga närvarande enstämmt förklarade, att vatten vid flöden och under nuvarande förhållanden rinner över vägen just vid punkten C och då bortför en hel del vägmateriel, som avsättes på markerna nerströms.

§ 9.

Herr Walfrid Jönsson meddelade, att han åren 1950-1952 för en kostnad av mellan 5000 och 6000 kr. utfört en ledning av 9" betongrör utmed södra sidan av allmänna vägen Köpinge-Görarp-Bårslov eller väg 1172. Ledningen, som hade en längd av c:a 500 m. och som utförts efter tillstånd av Vägförvaltningen, började vid avloppet för dikningsföretaget Görarp-Bårslov av år 1945 (15" i fallet 12:1000, nederbördsområde 125 ha) och följde sedan väg 1172 åt öster till den punkt, som på de vid förvarande synförrättning upprättade ritningarna betecknats 7+98. Något särskilt förslag hade ej upprättats för arbetet utan Jönsson hade vid ledningens utförande vad beträffar avloppets djup och höjdläge följt profilritningen för en 6" dräneringsledning, som ligger c:a 25 m. söder om väg 1172 och som utförts efter ett av f. jordbrukskonsulenten Hjalmar Paulsson 1928 upprättat förslag. Omnämnda 6" ledning avledde dräneringsvattnet från Jönssons åker söder om väg 1172 medan den nya 9" ledningen av betongrör avsåg att avleda flödesvattnet från nederbördsområdet öster om Jönssons gård.

Jönsson framhöll vidare, att den av honom utförda 9" ledningen antagligen ej kunde avbörda flödesvattnet från nederbördsområdet uppströms, sedan nya avlopp upptagits för det nu planerade dikningsföretaget, varför han befarade, att vissa delar av hans marker komme att vid flöden översvämmas sedan omnämnda dikningsföretag utförts. Jönsson yrkade därför, att det planerade dikningsföretaget skulle utsträckas och omfatta även utförandet av nytt avlopp från avloppet för dikningsföretaget Görarp-Bårslöv av år 1945 och fram till avvägningspunkten 7+98.

§ 10.

Herr Bertil Åbjörnsson meddelade, att större delen av det område nordväst om Bårslövs kyrka, som i öster begränsas av väg 1371, i söder av väg 1172 samt i väster och norr av den gamla vägen, är mycket vattensjukt. Inom området ligger en del bebyggda tomter, som nu besväras av vatten, och själv äger han inom området en del mycket vattensjuka ängsmarker. Åbjörnsson framhöll, att större delen av området inom vägarna skulle kunna betydligt förbättras, om ett nytt avlopp upptoges över Walfrid Jönssons marker fram till avloppet för dikningsföretaget Görarp-Bårslöv av år 1945. Han förklarade sig också villig att delta i kostnaderna för ett sådant nytt avlopp.

§ 11.

Verkstadsägaren Nils Andersson, som hade en verkstad med bostadslägenhet

fastigheten Bårslöv 2⁸,

inom området mellan vägarna, tillstyrkte utförandet av nytt avlopp över Walfrid Jönssons egendom. Andersson hade f.n. ~~vatten~~ vid flöden ~~och~~ vatten i källaren till sin fastighet.

§ 12.

Herr Walfrid Jönsson meddelade, att källaren till hans arbetarebostad, som ligger omedelbart norr om gamla vägen, besvärades av vatten.

§ 13.

Lämnades följande uppgifter beträffande åkerarealen vid de av syneförrättningen berörda fastigheterna.

Erik Persson	23 ha
Klockarebostället eller Bårslöv nr 8	15 "
Bröderna Olsson	32 "
Eric Lövgren	15 "
Eric Jönsson	7 "
John Sjöberg	8 "
Bertil Åbjörnsson	49 "
Walfrid Jönsson	30 "

§ 14.

Upplystes att kostnaderna för hantlangning m.m. vid förundersökningarna hittills belöpt till 257,50 kr, varav Eric Persson förskotterat 191,50, Lennart och Johan Olsson 57.- och Eric Lövgren 9.- kr.

§ 15.

Stationsmästaren Per Folke Ljunggren förklarade, att Televerket skulle flytta eller omstaga de stolpar för telefonledningar, som behövde ändras vid utförandet av nytt avlopp för det nu planerade dikningsföretaget. Anmälan här- om borde i god tid göras till Televerkets arbetskontor i Hälsingborg. Vidare meddelade Ljunggren, att Televerket hade en jordkabel utmed södra sidan av väg 1172. Hänsyn härtill borde tagas vid arbetets utförande. Kabeln komme att ut- stakas före arbetets igångsättande efter anmälan till arbetskontoret i Hälsing- borg.

§ 16.

Kommunalordföranden Folke Henfeldt framhöll, att den av Vallåkra kommun såsom branddamm använda mangelgraven på bröderna Olssons egendom antagligen komme att skadas genom dikningsföretagets utförande på det sätt, att vatten- ståndet i dammen komme att sjunka. Henfeldt hade dock inget yrkande.

§ 17.

Ombudet för Stiftsnämnden, boställsnämndsledamoten Bror Jönsson i Hed- åker, hade intet att invända mot att det nu planerade dikningsföretaget komme till utförande.

§ 18.

Sökanden Eric Persson meddelade, att han betalat kungörelsen i Skånska Dagbladet angående dagens sammanträde med 46,75 kr.

§ 19.


Meddelades, att synegången komme att företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 20.


Då intet ytterligare förekom avslutades sammanträdet med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas i kommunalrummet i Bårslöv tisdagen den 5 april 1955 kl. 10,30.

Bårslöv den 24 februari 1955.


Å tjänstens vägnar:


C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.



Karl Ödelycke



Helge Persson

Gode män.

År 1955 den 8 juli inställde sig synemännen åter i Bårslövs kommunalrum till fortsatt handläggning av syneförrättningen. Då det vid sammanträdet den 24 februari 1955 till den 5 april 1955 utsatta sammanträdet måst inställas (bil.10), hade förrättningsmannen utfärdat ny kungörelse angående dagens sammanträde. Kungörelse hade sålunda den 15 juni 1955 översänts till pastorsämbetena i Bårslövs och Välluvs församlingar samt anslagits för respektive församlingar söndagen den 19 juni 1955 (bil. 11-12). Kungörelsen hade även den 16 juni 1955 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 15 juni 1955 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser (bil. 13).

Följande sakägare hade tillstädeskommit:

Lantbr. Erik Persson, Bårslöv.

" Bertil Åbjörnsson, Bårslöv; äg. 5/32 mtl. Bårslöv av 2¹, 1/16 mtl. Bårslöv av 3², Bårslöv 2⁹ och Bårslöv 2¹⁰,

" Johan Olsson, Bårslöv,

" Lennart Olsson, Bårslöv,

" Eric Lövgren, Välluv,

Trädgårdsm. John Sjöberg, Välluv,

Lantbr. Walfred Jönsson, Bårslöv; äg. 15/32 mtl. Bårslöv av 2¹ samt Bårslöv 2⁶ och Bårslöv 2⁷,

Stiftsnämnden i Lund genom boställsnämndsordföranden Einar Malmström i Ekebo

(bil. 14),

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjören Simon Danielsson,

Verkstadsägaren Nils Andersson, Bårslöv; äg. Bårslöv 2⁸,

Lantbr. E. Flygare, Södregård, styresman för dikningsföretaget "Görarp-Bårslöv

av år 1945",

Lantbr. Albert Pålsson, Bårslöv; äg. Bårslöv 11² genom kontrollassistenten Carl

Persson, Bårslöv 10 (bil. 15).

§ 21.

Protokollet för sammanträdet den 24 februari 1955 upplästes och godkändes.

§ 22.

Antecknades, att hantlangningskostnaderna m.m. för de kompletterande undersökningar, som utförts under tiden 25/3-1/4 1955, belöpte till 153 kr, varav Bertil Åbjörnsson betalat 123 kr. och Walfrid Jönsson 30 kr.

§ 23.

Antecknades, att Eric Persson betalat kostnaderna för kungörelse i Skånska Dagbladet angående dagens sammanträde med 49,50 kr.

§ 24.

Förrättningsmannen meddelade, att kompletterande undersökningar för det tilltänkta dikningsföretagets utsträckning åt väster till avloppet för df "Görarp-Bårslöv

av år 1945" (se förrättningsprotokollet § 9) utförts under tiden 25/3-1/4 1955, varefter förslag upprättats till nya avlopp för det avsedda företaget. Förrättningsmannen redogjorde därefter för förslaget, mot vilket ingen av de närvarande hade något att erinra.

§ 25.

Förrättningsmannen meddelade, att den nuvarande trumman mellan avvägningspunkterna 5+65=7+10 och 7+21 för allmänna vägen Köpinge-Görarp-Bårslöv eller väg 1172 måste ombyggas. I anledning härav förklarade ingenjör Danielsson att Vägförvaltningen skulle utföra en ny trumma med anslutningsbrunnar vid trummans båda ändpunkter. För att den nya anslutningsbrunnen vid vägens norra sida skulle kunna uppdragas över markytan utan att intrång gjordes på den gamla vägen, komme Vägförvaltningen att bygga den nya trumman 2 å 3 m. öster om den nuvarande. Vidare förklarade Danielsson, att Vägförvaltningen ej åtog sig något ansvar för den nuvarande vägtrumman sedan den nya trumman utförts.

§ 26.

Ingenjör Danielsson hade vid sammanträdet den 24 februari 1955 förklarat, att allmänna vägen Bårslöv-Välluv eller väg 1371 ej komme att tillföras någon båt-nad, om en ny trumma genom vägen utfördes vid punkten C, samt med viss annan motivering yrkat, att Vägförvaltningen måtte tillerkännas ersättning för nybyggnad av trumma med anslutningsbrunnar vid punkten C (förrättningsprotokollet, § 8, 3:dje och 4:de st.). I anledning härav hade förrättningsmannen vid flödet i slutet av

mars 1955 undersökt avrinningsförhållandena vid punkten C och då funnit, dels att ett område om c:a 1500 m² öster om väg 1371 stod under vatten, dels att vatten rann över vägen vid punkten C från öster till väster.

Efter förrättningsmannens redogörelse för förhållandena medgav ingenjör Danielsson, att Vägförvaltningen skulle vid punkten C nybygga en trumma med anslutningsbrunnar genom väg 1371 mot en ersättning av 350 kr, vilket senare belopp skulle motsvara kostnaderna för anslutningsbrunnarna. Som villkor för medgivandet fordrade Danielsson dock, dels att dikningsföretaget skulle utföra en ny brunn vid punkten 21+12, dels att markägarna Lennart och Johan Olsson skulle lämna Vägförvaltningen tillstånd att utan ersättning för eventuella markskador utföra en täckt ledning från den nya brunnen vid 21+12 till den nuvarande eller gamla vägtrumman.

§ 27.

Herrar Lennart och Johan Olsson medgävo, att Vägförvaltningen finge utan ersättning till dem utföra en rörledning från en ny brunn vid 21+12 till den gamla vägtrumman.

§ 28.

Herrar Walfrid Jönsson, Bertil Åbjörnsson och Nils Andersson förklarade, att de ville som sökande biträda syneförrättningen och undertecknade därom särskild handling (bil. 16), vilket av synemännen vitsordades.

§ 29.

Herr E. Flygare förklarade, att han i egenskap av styresman för df. "Görarp-

—Bårslöv av år 1945" ej hade något att erinra mot att/^{det}nu avsedda dikningsföretaget kommer till stånd.

§ 30.

Meddelades, att synegång komme att företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 31.

Då intet ytterligare förekom, avslutades sammanträdet med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas i Bårslövs kommunalrum onsdagen den 31 augusti 1955 kl. 10.00.

Bårslöv den 8 juli 1955.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Waller
C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Karl Ödelycke
Karl Ödelycke.

Helge Persson
Helge Persson.

Gode män.

År 1955 den 31 augusti inställdes sig syn-
männen åter i Bärslövs kommunalrum till
fortsatt handläggning av synförrättningen.

Följande sakägare hade stadsrådskommitté:

Lansor. Erik Persson

" Bertil Stenroos genom f. lansor. Birge
Persson i Bärslov, utan fullmakt.

" Lennart Olsson,

" Johan Olsson,

" Walfrid Jönsson,

Stadsrådsman. John Ljöberg,

" Eric Jönsson,

Valstadsägaren Nils Andersson.

Lansor. Eric Lövgrén.

§ 32.

Protokoll för sammanträdet den 8 juli
1955 upplästes och godkändes.

§ 33.

Förrättningsmannen meddelade, att han jäm-
likt bevisamnelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen
inhämtat yttrande från Vägförvaltningen
ang. nybyggnad av stummar för vägarne

1172 och 1371 (bil. 17-19).

§ 34.

Förämningsmännen redogjorde för förslagen till förslags utförande. Förslagshandlingarna bilades protokollet;

Näringslängderna	bil. Aa - Bc,
kostnadsförslagen	bil. Ba - Bc,
arbetsbeskrivningen	bil. C.

§ 35.

Kogars symmännens utlåtande (bil. D), värfes kostnads fördelningslängderna (bil. Ea och Eb) upplästes.

§ 36.

Redogjorde förämningsmannen för de särskilda längderna (bil. Fa och Fb) rörande fördelning av kostnaderna för de båda förslagens framtida underhåll.

§ 37.

Sedan närvarande delägare förklarar sig beredda att omedelbart utse förbörjare, förslags följande val.

Styrelser.

Förslag 1.

Lantbr. Margrid Jönsson, Bärslöv, Sankofsa,

ordförande och verkställande ledamot.
 Lantbr. Peril Råjörnsson, Bärslov, Gansöfva,
 Verkstadsägaren Nils Andersson, Bärslov, Gansöfva.
Förslag 2.

Lantbr. Eric Persson, Bärslov, Gansöfva, ord-
 förande och verkställande ledamot.
 Lantbr. Lennart Olsson, Bärslov, Gansöfva.
 Lantbr. Eric Lövgrén, Välluv, Pärarp.

Till revisorer för båda förtägen valdes
 lantbrukaren Johan Olsson, Bärslov, Gansöfva, och
 skidgårdsmästaren John Sjöberg, Välluv, Pärarp.

§ 38.

Förtälets delägare förklarade, att de alla
 de ansåga som bidrag till hölmådena för
 förtägens utförande. De uppdraga åt ord-
 föranden i styrelsen för förtäg 2 lantbru-
 kare Eric Persson, Bärslov, Gansöfva, och
 till förfall för honom åt ordföranden i sty-
 relsen för förtäg 1, lantbrukaren Walfrid
 Jönsson, Bärslov, Gansöfva, att, om bidrag
 beviljades, med vederbörlig myndig-
 het avsluta kontrakt rörande förtägens
 utförande samt att rekommendera och upp-
 bära bidraget.

§ 39.

Uträknades ersättningarna till skiftes-

godemännen sålunda:

Karl Edelycke 88 kr.

Holger Persson 97 "

Summa 185 kr.

Ordföranden i styrelsen för förtag
2 Eric Persson skulle per post över-
sända redovisningarna till skiftes-
godemännen.

§ 40.

Meddelade förtätningssmannen, att dels-
ningsförtägets exemplar av de vid syns-
förtätningen upprättade handlingarna
och ritningarna kommo att översändas
till ordföranden för förtag 2, landbruksman
Eric Persson, Bårslöv, Gärleppe, senast
inom 30 dagar. Handlingarna och rit-
ningarna skulle av Persson hållas
tillgängliga för alla, som vill granska
dem eller bega avskrift och besvär.

§ 41.

Då intet ytterligare förkom, upplästes och
godkändes protokollet för dagens sam-
manträde, varefter förtätningen
förklarades avslutad och samman-
trädet upplöstes.

Bårslöv den 31 augusti 1955.

Ö. tjäntens vägnar.

O. A. Nelli.

Statens landbruksingenjör.

2
Karl Adolphsen Helge Gerson
Gode män:

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret

den 4 / 5 1951.

Dnr Li 55/1951.

Dnr 1070 ls.


Bil. 1.

Fastst. 31/21 -1951R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören C.H. Wallér -----
----- som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 2 maj 1951.

På länsstyrelsens vägnar:


S. Wetterlundh*Eric Löfgren*
98056

B. Svanström

Bekant d. 7/5 1951.


Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av min fastighet Bårslöv nr 5 i Bårslövs socken, Malmöhus län.

Av förrättningen kommer att beröras fastigheter tillhörande Lennart Ohlsson, Bårslöv nr 3, Klockaregården, Bårslöv nr 8, Erik Lövgren Välluv nr 3, Erik Jönsson, Välluv nr 3 samt möjligen andra fastighetsägare, vilka emellertid ej kunna uppgivas förrän undersökningar utförts i samband med syneförrättningen.

Bårslöv nr 5 per Gantofta den 11 april 1951


(Erik Persson)

Tel. Hälsingborg 98098

16/2 1955.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.Kungörelse.Bil. 2.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. Vattenlagen angående terr-läggning av marker till Bårslöv nr 5 m.fl. hemman i Bårslövs och Välluvs socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å kommunalrummet i Bårslöv torsdagen den 24 februari 1955 kl. 10,30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Bårslöv nr 2, 3 och 5/1 Bårslövs s:n, ävensom Välluv nr 3 i Välluvs socken, dels allmänna vägarna Köpinge-Bårslövs kyrka eller väg 1172 och Bårslövs k:a-Välluv eller väg 1371, dels telefonledningar tillhörande Kungl. Televerket, dels en branddamm tillhörig Vallåkra kommun.

Malmö den 31 januari 1955.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Waller

C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Bårslövs församling
söndagen den 6 februari 1955 betygar

Mats Sylmar
Kyrkostyrman

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Bårslövs församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Lantbruksingenjörskontoret, Lundavägen 66, Malmö.

16/2 1955.

24

Kungörelse ang. sammanträde för synförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.Kungörelse.Bil. 3.

Sammanträde för synförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående terr-läggning av marker till Bärslöv nr 5 m.fl. hemman i Bärslövs och Välluvs socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å kommunalrummet i Bärslöv torsdagen den 24 februari 1955 kl. 10,30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Bärslöv nr 2, 3 och 5/1 Bärslövs s:n, ävensom Välluv nr 3 i Välluvs socken, dels allmänna vägarna Köpinge-Bärslövs kyrka eller väg 1172 och Bärslövs k:a-Välluv eller väg 1371, dels telefonledningar tillhörande Kungl. Televerket, dels en branddamm tillhörig Vallåkra kommun.

Malmö den 31 januari 1955.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Välluvs församling
söndagen den 6 februari 1955 betygar


kommunminister

Anhållas, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Välluvs församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Lantbruksingenjörskontoret, Lundavägen 66, Malmö.

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avs.
Pastorsämbetet i Bårslövs församling, (kungörelse)	Gantofta	2/2 1955
Pastorsämbetet i Välluvs församling, (kungörelse)	"	" "
Lantbr. Karl Ödelycke (god man), Bårslov,	"	" "
Lantbr. Helge Persson (god man), Rya,	"	" "
Länsstyrelsen (avskrift av kungörelse)	Malmö	" "
Stiftsnämnden, " " "	Lund	" "
Lantbr. Walfrid Jönsson, Bårslov nr 2,	Gantofta	" "
" Bertil Åbjörnsson, Nyvång,	"	" "
" Lennart Olsson, Bårslov nr 3,	"	" "
" Johan Olsson, " " 3,	"	" "
" Eric Löfgren, Välluv,	Påarp	" "
Trädgårdsmäst. Eric Jönsson, Nytorp,	"	" "
" John Sjöberg, Välluv,	"	" "
Lantbr. Eric Persson, Bårslov nr 5,	Gantofta	" "
" Olof Larsson, Bårslov,	"	" "
Vägförvaltningen,	Malmö	" "
Distriktschefen, Kungl. Televerket,	"	" "
Brandchefen Waldemar Jönsson, Vallåkra nr 3, Vallåkra	"	" "
Kommunalnämnden i Vallåkra kommun,	Gantofta	" "

Malmö den 2 februari 1955.

Å tjänstens vägnar;


 C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

den 11 / 2 19 55.

Bil. 5.

LUNDS STIFTSNÄMND

D: nr 400 S.

Från lantbruksingenjören C.H. Wallér, Malmö,

..... har till stiftsnämnden inkommit meddelan-
syne-/ de att förrättning avseende torrläggning av marker till Bårslöv nr 5
m.fl. hemman i Bårslövs och Välluvs socknar

.....
..... torsdagen den 24 februari 1955 kl. 10,30
kommer att äga rum
å kommunalrummet i Bårslöv.

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra föl-
jande ecklesiastika fastighet, nämligen
klockarhemmanet Bårslöv 8¹ i Bårslövs socken.

~~Den som kommer~~
~~att vid förrättningen sitta och svara för~~

Boställsnämnsordföranden Einar Malmström, Ekebo pr Vallåkra,
.....
eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har
förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnäm-
den närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 9 februari 1955.

Enligt uppdrag:

Gerda Karlén
Gerda Karlén

Lantbruksingenjören C.H. Wallér.



Bil. 6.

Avskrift.

R e s o l u t i o n.

Herr landstingsmannen Einar Malmström eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud och ombud för Lunds stiftsnämnd närvara vid den med inneliggande meddelande avsedda för-
rättning. Lund den 7 februari 1955.

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

Anders Nygren

/
Eric Witthoff

Att i mitt ställe fullgöra det för mig här ovan lämnade uppdrag för-
ordnar jag härigenom herr boställsnämndsled. Bror Jönsson, Hedåker, Gantofta.

Einar Malmström.

Vidimeras
ex officio

E. Malmström

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

Dnr 845-43/55


Bil. 7.F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Bårslöv nr 5 m.fl. hemman i Bårslövs och Wälluvs socknar, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets lagåtgärder godkännas.

Malmö den 16 februari 1955.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.



W. Mannerfelt.

SD/AP



TELEGRAFVERKET
DISTRIKTSCHEFEN
Drottninggatan 34
MALMÖ

Inkom Ik
Hälsingborg

F u l l m a k t

98 FEB 1955

för förste sektionsingenjör S Ahlbom, Hälsingborg, eller den han i sitt ställe förordnar, att föra televerkets talan vid syneförrättning enl. 10 kap vattenlagen angående torrläggning av marker till Bårslöv nr 5 m.fl.hemman å kommunalrummet i Bårslöv torsdagen den 24 februari 1955 kl. 10,30.
Ombudets laga åtgärder godkännas. Malmö den 3 februari 1955.

T. Ryman
Distriktschef

Bevittnas:

F. Ljungberg *M. Kuddal*

Undertecknad förordnar stationsmästare Per Folke Ljungberg, Hälsingborg, att i mitt ställe föra televerkets talan ang. ovanstående.

Per Folke Ljungberg
Förste sektionsingenjör

Bevittnas:

H. Andersson *S. Jerneld*

Om det icke innebär någon olägenhet för Eder, äro vi tacksamma få Eder svar utskrivet på standardformat ur A-serien.

F ö r e n i n g.

Härmed förena vi oss med lantbrukaren Erik Persson i hans den 11 april 1951 daterade ansökan om syn enligt vattenlagen i och för torrläggning av vatten-skadade marker till Bårslöv nr 5 m.fl. hemman i Bårslövs socken, Malmöhus län.

Bårslöv den ^{27 februari 1955.}
~~24 november 1954.~~

Namnteckning.

Erik Persson
Erik Höfger
Bennart Persson
Jakob Olsson
Ejnar Ljungberg

Fastighet.

Valle 3⁹⁹
Vatten nr 3
Bårslöv 3
Bårslöv 3.

Stämman:

Bårslöv den 24 februari 1955.

E. S. Persson. Karl Andersson H. S. Persson

Meddelande.

Ang. syneförrättningen för torrläggning av mark till Bårslöv nr 5 m.fl. hemman i Bårslövs och Välluvs socknar, Malmöhus län.

På grund av väderleksförhållandena har kompletterande undersökningar för det avsedda dikningsföretagets utsträckning över Valfrid Jönssons fastighet ej kunnat utföras inom beräknad tid, varför det till den 5 april 1955 utsatta sammanträdet i Bårslövs kommunalrum inställes. Kungörelse om nytt sammanträde kommer senare att i laga ordning utfärdas.

Malmö den 30 mars 1955.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Ovanstående meddelande har den 30 mars 1955 översänts till nedanstående personer.

Lantbr. Karl Ödelycke (god man), Bårslöv,	Gantofta
" Helge Persson (god man), Rya,	"
" Walfrid Jönsson, Bårslöv nr 2,	"
" Bertil Åbjörnsson, Nyvång,	"
" Lennart Olsson, Bårslöv nr 3,	"
" Johan Olsson, " " 3,	"
" Eric Löfgren, Välluv,	Påarp
Trädgårdsmäst. Eric Jönsson, Nytorp,	"
" John Sjöberg, Välluv,	"
Lantbr. Eric Persson, Bårslöv nr 5,	Gantofta
" Olof Larsson, Bårslöv,	"
Vägförvaltningen,	Malmö
Stationsmästaren Per Folke Ljunggren,	
Televerket,	Hälsingborg
Brandchefen Waldemar Jönsson, Vallåkra nr 3,	Vallåkra
Kommunalnämnden i Vallåkra kommun,	Gantofta
Boställsnämndsordf. Einar Malmström, Ekebo, Vallåkra.	

Malmö den 30 mars 1955.

C.H.Wallér
C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Bil.11.

Kungörelse.

Nytt sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torr-läggning av marker till Bårslöv nr 5 m.fl. hemman i Bårslövs och Välluvs socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å kommunalrummet i Bårslöv fredagen den 8 juli 1955 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Görarp 1 samt Bårslöv 2, 3, 5, 8 och 11 i Bårslövs s:n, ävensom Välluv 3 i Välluvs socken, dels allmänna vägarna Köpinge-Bårslövs kyrka eller väg 1172 och Bårslövs k:a-Välluv eller väg 1371, dels telefonledningar tillhörande Kungl. Televerket, dels en branddamm tillhörig Vallåkra kommun, dels diknings-företaget Görarp-Bårslöv av år 1945.

Malmö den 14 juni 1955.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Bårslövs församling söndagen den

19 juni 1955 betygar

*Malte Sylmansk
Kyrkoherde.*

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt anslås för Bårslövs församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändes till förrättningsmannen under adress Lantbruksingenjörskontoret, Lundavägen 66, Malmö.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Bil. 12.

Kungörelse.

Nytt sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Bårselöv nr 5 m.fl. hemman i Bårselövs och Välluvs socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å kommunalrummet i Bårselöv fredagen den 8 juli 1955 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstadieskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Görarp 1 samt Bårselöv 2, 3, 5, 8 och 11 i Bårselövs s:n, ävensom Välluv 3 i Välluvs socken, dels allmänna vägarna Köpinge-Bårselövs kyrka eller väg 1172 och Bårselövs k:a-Välluv eller väg 1371, dels telefonledningar tillhörande Kungl. Televerket, dels en branddamm tillhörig Vallåkra kommun, dels dikningsföretaget Görarp-Bårselöv av år 1945.

Malmö den 14 juni 1955.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Waller

C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Välluvs församling söndagen den

19 juni 1955 betygar

Lure Lindblad
Kommisarie



Anhållas, att förestående kungörelse fortast möjligt anslås för Välluvs församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändes till förrättningsmannen under adress Lantbruksingenjörskontoret, Lundavägen 66, Malmö.

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avs.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Bårslövs församling, (Kungörelse)	Gantofta	15/6 1955
Pastorsämbetet i Välluvs församling, (Kungörelse)	"	" "
Lantbr. Karl Ödelycke (god man), Bårslöv,	"	" "
" Helge Persson (god man), Rya,	"	" "
Länsstyrelsen (avskrift av kungörelse)	Malmö	" "
Stiftsnämnden, (" " ")	Lund	" "
Lantbr. Walfrid Jönsson, Bårslöv nr 2,	Gantofta	" "
" Bertil Åbjörnsson, Nyvång,	"	" "
" Lennart Olsson, Bårslöv nr 3,	"	" "
" Johan Olsson, " " 3,	"	" "
" Eric Löfgren, Välluv,	Påarp	" "
Trädgårdsmäst. Eric Jönsson, Nytorp,	"	" "
" John Sjöberg, Välluv,	"	" "
Lantbr. Eric Persson, Bårslöv nr 5,	Gantofta	" "
" Olof Larsson, Bårslöv 8,	"	" "
Fröken Gerda Nilsson, Bårslöv,	"	" "
Verkstadsägaren Nils Andersson, Bårslöv,	"	" "
Fru Hedda Elvira Lindberg, Bårslöv,	"	" "
Lantbr. Albert Pålsson, Bårslöv,	"	" "
" Walter Andersson, Bårslöv,	"	" "
Vägförvaltningen,	Malmö	" "
Distriktschefen, Kungl. Televerket,	"	" "
Brandchefen Waldemar Jönsson, Vallåkra nr 3,	Vallåkra	" "
Kommunalnämnden i Vallåkra kommun,	Gantofta	" "
Styresmannen för dikningsföretaget Görarp-Bårslöv av år 1945,		

1.

lantbrukaren E. Flygare, Södregård,

2.


Raus

3.

15/6 1955.

Malmö den 15 juni 1955.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 14

LUNDS STIFTSNÄMND

D: nr ..972.... S.

Från ...lantbruksingenjören C.H. Wallér, Malmö, ...

..... har till stiftsnämnden inkommit meddelan-
 de att ^{syne-}förrättning avseende ...torrläggning av marker till Bårslov
 nr. 5 m.fl. hemman i Bårslovs och Välluvs socknar.....

.....
 kommer att äga rum ..å kommunalrummet i Bårslov fredagen den 8 juli
 ...1955 kl. 10.....

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra föl-
 jande ecklesiastika fastighet, nämligen
 ...klockarhemmanet 1/4 mtl. Bårslov 8¹ i Bårslovs socken.....

~~Det tillkommer~~~~att vid förrättningen ska och även för~~

Boställsnämndsordföranden Einar Malmström, Ekero pr. Vallåkra,

eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har
 förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnäm-
 den närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den ...20 juni 1955.....

Enligt uppdrag:

Gerda Korlén
 Gerda Korlén

Lantbruksingenjören C.H. Wallér.

Journal of Management Studies, 36(7), 809–826.

...and the other half of the population is not. The first half is the population that is not in the labor force, and the other half is the population that is in the labor force. The first half is the population that is not in the labor force, and the other half is the population that is in the labor force.

...the fact that the *in vitro* and *in vivo* results are in good agreement, and that the *in vivo* results are in good agreement with the results obtained from the *in vitro* studies.

...the fact that the *in vitro* and *in vivo* results are in good agreement, and that the *in vivo* results are in good agreement with the results obtained from the *in vitro* studies.

.....

...the fact that the *in vitro* and *in vivo* results are in good agreement, and that the *in vivo* results are in good agreement with the results obtained from the *in vitro* studies.

• • • • •

• • • • •

• *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Arar and Collins (1971) using a Shimadzu UV-160U ultraviolet-visible spectrophotometer. The concentration of chlorophylls was expressed as $\mu\text{g mL}^{-1}$ of the sample.

...the fact that the *in vitro* and *in vivo* results are in good agreement, and that the *in vivo* results are in good agreement with the results obtained from the *in vitro* studies.

[illegible]

Age Group	Percentage of Respondents
18-29	85%
30-49	80%
50-69	75%
70+	70%

Journal of Management Education 36(7) 809–824

[illegible]

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains. The concentration of the *Agrobacterium* suspension was 10⁶ cells/ml (○), 10⁷ cells/ml (□), 10⁸ cells/ml (△), and 10⁹ cells/ml (◇). The error bars represent the standard deviation of three independent experiments.

[illegible]

... ..

Kungörelse.

Nytt sammanträde för synförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående terr-läggning av marker till Bärslov nr 5 m.fl. hemman i Bärslovs och Välluvs socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å kommunalrummet i Bärslov fredagen den 8 juli 1955 kl. 10,00, då vederbörande ankägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Görarp 1 samt Bärslov 2, 3, 5, 8 och 11 i Bärslovs s:n, ävensom Välluv 3 i Välluvs socken, dels allmänna vägarna Köpinge-Bärslovs kyrka eller väg 1172 och Bärslovs k:a-Välluv eller väg 1371, dels telefonledningar tillhörande Kungl. Televerket, dels en branddam tillhörig Vällåkra kommun, dels dikningsföretaget Görarp-Bärslov av år 1945.

Fulmakt för Carl Persson
Bärslov 10. att föra sin
talan vid ovannämnda tjänstens vägnar:
sammanträde. Bärslov 8/1955 S.H. Waller
Hilma Waller
Benjamin
Karl Persson
Edith Persson
Malmö den 14 juni 1955.
Statens lantbruksingenjör.

Bil. 16.Förening.

Undertecknade förklara härmed, att vi som sökande biträda den av Eric Persson i Bårslöv nr 5 begärda syneförrättningen angående ~~torr-~~läggning av marker till Bårslöv nr 5 m.fl.hemman i Bårslövs socken av Malmöhus län.

Bårslöv den 8 juli 1955.

Walfrid Jönsson *Nestil Ahlström*
W. Ahlström
P. Ahlström
 Bårslöv den 8 juli 1955
E. H. Nilsson *Helge Persson* *J. Ahlström*

Till

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Ang. dikningsföretaget Bårslöv-Välluv av år 1955.

Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag upprättat förslag till nya avlopp för dikningsföretaget Bårslöv-Välluv av år 1955 i Bårslövs och Välluvs socknar, Malmöhus län. Då företaget berör allmänna vägarna Köpinge-Görarp-Bårslöv eller väg 1172 och Bårslövs kyrka-Välluv eller väg 1371, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhängan om vägförvaltningens yttrande.

Malmö den 20 juli 1955.

I tjänsten:



C.H. Wallér.

Mom. 7. Trummor för allmänna och enskilda vägar.Allmänna vägar.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden allmänna vägar inom Malmöhus län.

- 1/ Det nya avloppet, dikessträckan Aa-Ab, inom företag 1, av 37,5 cm (15") betongrör korsar vid avvägningspunkten 5+65=7+10 allmänna vägen Köpinge-Görarp-Bårslöv eller väg 1172. I korsningspunkten, som ligger c:a 300 m. väster om vägskalet vid Bårslövs kyrka (vägarna 1172 och 1371), finnes nu en 37,5 cm (15") rörtrumma med anslutningsbrunnar. Vägbanan över trumman ligger på höjden + 43,60 m. och trummans inre underkant på höjden + 42,14 m. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av markerna uppströms, varför den måste ersättas. Den nya trumman, som lämpligen bör byggas 2 å 3 m. öster om den nuvarande, så att en ny anslutningsbrunn vid vägens norra sida kan uppdragas över markytan utan att inkräkta på den som enskild väg nu använda gamla landsvägen, skall utföras av 45 cm. (18") rör, med inre underkanten på höjden + 41,50 m. och med anslutningsbrunnar vid ändpunkterna. Anslutningsbrunnarna skola utföras med 50 cm. slamrum och med intag för dagvatten. Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall byggas av Vägförvaltningen utan ersättning från dikningsföretagets sida.
- 2/ Det nya avloppet, dikessträckan Ac-B-C inom företag 2, av 30 cm (12") betongrör korsar vid avvägningspunkten 10+59 eller punkten C allmänna vägen Bårslövs kyrka-Välluv eller väg 1371. I korsningspunkten, som ligger c:a 330 m. norr om vägskalet vid Bårslövs kyrka (vägarna 1172 och 1371), finnes dock f.n. ej någon trumma, varför vattnet från markerna öster om väg 1371 nu avledes genom vägen i en äldre stentrumma, som ligger c:a 115 m. norr om punkten C. Ur torrläggningssynpunkt är det emellertid lämpligast,

att vattnet från det aktuella dikningsområdet öster om väg 1371 avledes genom vägen vid punkten C. Synemännen föreskriva därför att en ny trumma skall byggas genom väg 1371 vid punkten C. Den nya trumman skall utföras av rör med minst 37,5 cm. (15") inre diameter, med inre underkanten på höjden + 47,53 m. och med anslutningsbrunnar vid ändpunkterna. Trumman med anslutningsbrunnar skall byggas av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 350 kr. Ersättningen anses motsvara kostnaderna för anslutningsbrunnarna.

För att det vägvatten, som nu avrinner till den gamla stentrumman 115 m. norr om punkten C, skall kunna avledas till dikningsföretagets nya avlopp, skall företaget utföra en kopplingsbrunn på dikessträckan C-G vid punkten 21+12. Vägförvaltningen äger rätt, att utan ersättning till ägarna av fastigheten Bårslöv 3², bröderna Lennart och Johan Olsson, utföra en rörledning från den nya kopplingsbrunnen vid 21+12, som ligger c:a 8 m. öster om väg 1371, till den gamla stentrumman.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen, när de nya trummorna vid 5+65 = 7+10 och 10+59 = C senast böra vara utförda. Styrelsen skall också i god tid underrätta Vägförvaltningen när företaget i egen regi kommer att utföra arbeten, som beröra allmän väg.

=====

Malmö i juli 1955.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

VÄGFÖRVALTNINGEN

Bil. 19.

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr 6578-43/55

Till


Statens lantbruksingenjör

C.H. Wallér,

M a l m ö.Ang. dikningsföretaget Bårslöv-Välluv av år 1953.

Med anledning av Eder skrivelse den 20 juli 1955 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 25 juli 1955.



W. Mannerfelt.

EE/AP

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar.	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
							<u>Företag 1.</u>
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Bårslövs socken.</u>							
<u>Bårslöv 11², 3/64 mtl.</u>							
Albert Pålsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Vinner ej båtnad	77	-	-				-
<u>A - summa</u>		-	-				-
<u>Totalsumma kronor</u>							-
<u>Bårslöv av 2¹, 15/32 mtl.</u>							
Walfrid Jönsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	78	0,92		2400	4000	1600	1472
" "	79	2,81		3200	4000	800	2248
" "	80	3,96		2200	4000	1800	7128
<u>A - summa</u>		7,69					10848
<u>Totalsumma kronor</u>							10848
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Bårslövs socken.</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Bårslöv av 2¹, 15/32 mtl.</u>							
Walfrid Jönsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	81	0,63		2400	4000	1600	1008
Tomt	82	0,05		8000	20000	12 000	600
<u>A - summa</u>		0,68					1608
<u>Totalsumma kronor</u>							1608
<u>Bårslöv av 2¹, 5/32 mtl.</u>							
Bertil Åbjörnsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	83	0,37		2800	4000	1200	444
" "	84	0,15		3000	4000	1000	150
<u>A - summa</u>		0,52					594
<u>Totalsumma kronor</u>							594
<u>Avdelning 3.</u>							
<u>Bårslöv av 2¹, 5/32 mtl.</u>							
Bertil Åbjörnsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Äng	85		0,10	1500	6000	4500	450
"	86		0,03	1200	6000	4800	144
"	87		0,11	3600	6000	2400	264
"	88		0,03	1200	6000	4800	144
Tomt	89	0,01		600	6000	5400	54
Äng	90		0,07	3300	6000	2700	189
"	91		0,03	3600	6000	2400	72
"	92		0,04	5400	6000	600	24
"	93		0,07	4200	6000	1800	126
"	94		0,09	1500	6000	4500	405
"	95		0,12	1800	6000	4200	504
Vinner ej båtnad	96	-		-	-	-	-
" " "	97	-		-	-	-	-
A - summa		0,01	0,69				2376
Totalsumma kronor							2376
<u>Bårslöv 2⁷, avst.</u> Walfrid Jönsson. <u>1. Alstringsbåtnad.</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Äng	98		0,11	1500	6000	4500	495
A - summa			0,11				495
Totalsumma kronor							495
<u>Bårslöv 2⁶, avst.</u>							
Walfrid Jönsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Äng	99		0,11	1500	6000	4500	495
A - summa			0,11				495
Totalsumma kronor							495
<u>Bårslöv 2¹¹, lägh.</u>							
Hedda Elvira Lindberg.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Tomt	100	0,06		9000	20000	11000	660
A - summa		0,06					660
Totalsumma kronor							660
<u>Bårslöv 2⁸, lägh.</u>							
Nils Andersson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Tomt	101	0,07		2000	20000	18000	1260
Överföres		0,07					1260

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0,07					1260
A - summa		0,07					1260
<u>Totalsumma kronor</u>							1260
<u>Bårslöv 2⁹.</u>							
Bertil Åbjörnsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Tomt	102	0,08		600	6000	5400	432
"	103	0,01		1800	6000	4200	42
A - summa		0,09					474
<u>Totalsumma kronor</u>							474
<u>Bårslöv 2¹⁰.</u>							
Bertil Åbjörnsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Äng	104		0,09	900	6000	5100	459
A - summa			0,09				459
<u>Totalsumma kronor</u>							459
<u>Bårslöv 2⁴, lägh.</u>							
Gerda Nilsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Tomt	105	0,23		8000	10000	2000	460
"	106	0,02		5000	10000	5000	100
Tomt, vinner ej båtnad	107	-					
Tomt, " " "	108	-					
A - summa		0,25					560
Totalsumma kronor							560
Bårslöv av 3 ² , 1/8 mtl.							
Lennart Olsson och Johan Ols-							
son.							
1. Alstringsbåtnad.							
Äng	109		0,33	2000	5000	3000	990
"	110		0,05	3500	5000	1500	75
Vinner ej båtnad	111	-	-	-	-	-	-
" " "	112	-	-	-	-	-	-
A - summa			0,38				1065
Totalsumma kronor							1065
Sammandrag för företag 1.							
Bårslövs socken.							
Avdelning 1.							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Bårslöv 11², 3/64 mtl.</u>							
Albert Pålsson	77						
<u>Bårslöv av 2¹, 15/32 mtl.</u>							
Walfrid Jönsson	78-80	7,69					10848
<u>Summa för avdelning 1</u>		7,69					10848
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Bårslöv av 2¹, 15/32 mtl.</u>							
Walfrid Jönsson	81-82	0,68					1608
<u>Bårslöv av 2¹, 5/32 mtl.</u>							
Bertil Åbjörnsson	83-84	0,52					594
<u>Summa för avdelning 2</u>		1,20					2202
<u>Avdelning 3.</u>							
<u>Bårslöv av 2¹, 5/32 mtl.</u>							
Bertil Åbjörnsson	85-97	0,01	0,69				2376
<u>Bårslöv 2⁷, avst.</u>							
Walfrid Jönsson	98		0,11				495
<u>Bårslöv 2⁶, avst.</u>							
Walfrid Jönsson	99		0,11				495
Överföres		0,01	0,91				3366

[illegible]

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Företag 2.</u>							
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Bårslövs socken.</u>							
<u>Bårslöv av 3², 1/8 mtl.</u>							
Lennart Olsson och Johan Olsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	1	0,46		2000	4000	2000	920
" "	2	0,14		2400	4000	1600	224
" "	3	0,10		3200	4000	800	80
" "	4	0,30		2800	4000	1200	360
" "	5	0,37		2800	4000	1200	444
<u>A - summa</u>		1,37					2028
<u>Totalsumma kronor</u>							2028
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Bårslövs socken.</u>							
<u>Bårslöv av 3², 1/8 mtl.</u>							
Lennart Olsson och Johan Olsson.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	6	0,68		2400	4000	1600	1088
" "	7	0,09		1200	4000	2800	252
" "	8	0,17		3200	4000	800	136
Tomt och trädgård	9	0,01		2400	4000	1600	16
" "	10	0,13		2000	4000	2000	260
" "	11	0,09		2800	4000	1200	108
" "	12	0,06		2400	4000	1600	96
" "	13	0,19		3400	4000	600	114
" "	14	0,12		3200	4000	800	96
" "	15	0,11		2000	4000	2000	220
" "	16	0,24		2600	4000	1400	336
Åker, lättlera	17	0,29		3200	4000	800	232
" "	18	0,59		2400	4000	1600	944
" "	19	0,52		2000	4000	2000	1040
" "	20	0,70		2600	4000	1400	980
" "	21	0,07		2000	4000	2000	140
A - summa		4,06					6058
Totalsumma kronor							6058

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Bårslöv 3⁶, 1/16 mtl.</u>							
Lennart Olsson och John Olsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	22	0,33		3200	4000	800	264
" "	23	0,86		2800	4000	1200	1032
" "	24	0,35		3200	4000	800	280
A - summa		1,54					1576
<u>Totalsumma kronor</u>							1576
<u>Välluvs socken.</u>							
<u>Välluv 3⁶, 1/14 mtl.</u>							
Lennart Olsson och Johan Olsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	25	0,34		600	4000	3400	1156
" "	26	0,02		400	4000	3600	72
" "	27	0,93		2000	4000	2000	1860
Överföres		1,29					3088

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1,29					3088
Åker, lättlera	28	0,09		1600	4000	2400	216
" "	29	0,06		2800	4000	1200	72
" "	30	1,91		2000	4000	2000	3820
<u>A - summa</u>		3,35					7196
<u>Totalsumma kronor</u>							7196
<u>Välluv 3²⁰, 1/8 mtl.</u>							
Lennart Olsson och Johan Olsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	31	0,11		2000	4000	2000	220
" "	32	0,73		2000	4000	2000	1460
<u>A - summa</u>		0,84					1680
<u>Totalsumma kronor</u>							1680
<u>Välluv 3¹⁸, 1/16 mtl.</u>							
Eric Löfgren.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	33	0,25		2200	4000	1800	450
Överföres		0,25					450

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0,25					450
Åker, lättlera	34	1,46		3000	4000	1000	1460
A - summa		1,71					1910
<u>Totalsumma kronor</u>							1910
<u>Välluv 3¹⁷, 1/16 mtl.</u>							
Eric Löfgren.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	35	0,16		3200	4000	800	128
" "	36	0,31		1800	4000	2200	682
" "	37	0,24		1800	4000	2200	528
" "	38	0,24		800	4000	3200	768
" "	39	0,16		3200	4000	800	128
" "	40	2,05		3000	4000	1000	2050
A - summa		3,16					4284
<u>Totalsumma kronor</u>							4284
<u>Välluf 3³⁹, 639/10000 mtl.</u>							
Eric Jönsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	41	0,03		2000	4000	2000	60
Överföres		0,03					60

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0,03					60
Åker, lättlera	42	0,23		3100	4000	900	207
" "	43	0,27		2400	4000	1600	432
" "	44	0,64		3200	4000	800	512
" "	44 a	0,13		3200	4000	800	104
" "	45	0,19		1200	4000	2800	532
" "	46	0,65		1600	4000	2400	1560
" "	47	0,34		2400	4000	1600	544
A - summa		2,48					3951
Totalsumma kronor							3951
Välluv 3 ⁴⁰ , 592/10000 mtl.							
John Sjöberg.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lättlera	48	0,21		2400	4000	1600	336
" "	48 a	0,70		3000	4000	1000	700
" "	49	0,06		2800	4000	1200	72
A - summa		0,97					1108
Totalsumma kronor							1108

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Bårslövs socken.</u>							
<u>Bårslöv 3⁵, 1/16 mtl.</u>							
Eric Persson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	50	0,10		3600	4000	400	40
<u>A - summa</u>		0,10					40
<u>Totalsumma kronor</u>							40
<u>Bårslöv 5¹, 1/2 mtl.</u>							
Eric Persson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	51	0,63		1600	4000	2400	1512
" "	52	0,66		2800	4000	1200	792
" "	53	0,35		3600	4000	400	140
<u>A - summa</u>		1,64					2444
<u>Total summa kronor</u>							2444
<u>Avdelning 3.</u>							
<u>Bårslövs socken.</u>							
<u>Bårslöv 3⁹, 1/64 mtl.</u>							
Lennart Olsson och Johan Olsson.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	54	0,58		2800	4000	1200	696
" "	55	0,26		2600	4000	1400	364
<u>A - summa</u>		0,84					1060
<u>Totalsumma kronor</u>							1060
<u>Bårlöv 3⁸, 1/64 mtl.</u>							
Lennart Olsson och Johan Olsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	56	0,55		3400	4000	600	330
<u>A - summa</u>		0,55					330
<u>Totalsumma kronor</u>							330
<u>Bårlöv 3⁵, 1/16 mtl.</u>							
Eric Persson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	57	0,32		2800	4000	1200	384
" "	58	0,30		2800	4000	1200	360
<u>A - summa</u>		0,62					744
<u>Totalsumma kronor</u>							744

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Bårslöv 5¹, 1/2 mtl.</u>							
Eric Persson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	59	0,64		2400	4000	1600	1024
" "	60	0,61		2800	4000	1200	732
" "	61	0,39		2400	4000	1600	624
" "	62	0,60		2800	4000	1200	720
" "	63	0,70		2800	4000	1200	840
" "	64	0,78		2800	4000	1200	936
" "	65	0,84		3200	4000	800	672
" "	66	0,47		2400	4000	1600	752
" "	67	0,55		2400	4000	1600	880
<u>A - summa</u>		5,58					7180
<u>Totalsumma kronor</u>							7180

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Bårslöv 8¹, 1/4 mtl.</u>							
Klockareboställe till Bårslövs							
m.fl. församlingars pastorat;							
arr. Olof Larsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	68	0,26		2400	4000	1600	416
" "	69	0,81		3000	4000	1000	810
" "	69 a	0,43		3400	4000	600	258
A - summa		1,50					1484
<u>Totalsumma kronor</u>							1484
<u>Avdelning 4.</u>							
<u>Bårslövs socken.</u>							
<u>Bårslöv 5¹, 1/2 mtl.</u>							
Eric Persson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, lättlera	70	0,48		2800	4000	1200	576
" "	71	0,32		2800	4000	1200	384
" "	72	0,42		2800	4000	1200	504
" "	73	0,44		3000	4000	1000	440
Odlingsmark	74		0,31	1100	3600	2500	775
"	75		0,06	1400	3600	2200	132
"	76		0,04	800	3600	2800	112
A - summa		1,66	0,41				2923
Totalsumma kronor							2923
<u>Sammandrag för företag 2.</u>							
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Bårslövs socken.</u>							
<u>Bårslöv av 3², 1/8 mtl.</u>							
Lennart Olsson och Johan Olsson.	1-5	1,37					2028
Summa för avdelning 1		1,37					2028
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Bårslövs socken.</u>							
<u>Bårslöv av 3², 1/8 mtl.</u>							
Lennart Olsson och Johan Olsson.	6-21	4,06					6058
Överföres		4,06					6058

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		4,06					6058
<u>Bårslöv 3⁶, 1/16 mtl.</u>							
Lennart Olsson och Johan Olsson. 22-24		1,54					1576
<u>Välluvs socken.</u>							
<u>Välluv 3⁶, 1/14 mtl.</u>							
Lennart Olsson och Johan Olsson. 25-30		3,35					7196
<u>Välluv 3²⁰, 1/8 mtl.</u>							
Lennart Olsson och Johan Olsson. 31-32		0,84					1680
<u>Välluv 3¹⁸, 1/16 mtl.</u>							
Eric Löfgren	33-34	1,71					1910
<u>Välluv 3¹⁷, 1/16 mtl.</u>							
Eric Löfgren	35-40	3,16					4284
<u>Välluv 3³⁹, 639/10000 mtl.</u>							
Eric Jönsson	41-47	2,48					3951
<u>Välluv 3⁴⁰, 592/10000 mtl.</u>							
Johan Sjöberg	48-49	0,97					1108
<u>Bårslövs s:n.</u>							
<u>Bårslöv 3⁵, 1/16 mtl.</u>							
Överföres		18,11					27763

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		18,11					27763
Eric Persson	50	0,10					40
<u>Bårslöv 5¹, 1/2 mtl.</u>							
Eric Persson	51-53	1,64					2444
<u>Summa för avdelning 2</u>		19,85					30247
<u>Avdelning 3.</u>							
<u>Bårslövs socken.</u>							
<u>Bårslöv 3⁹, 1/64 mtl.</u>							
Lennart Olsson och Johan Olsson.	54-55	0,84					1060
<u>Bårslöv 3⁸, 1/64 mtl.</u>							
Lennart Olsson och Johan Olsson.	56	0,55					330
<u>Bårslöv 3⁵, 1/16 mtl.</u>							
Eric Persson	57-58	0,62					744
<u>Bårslöv 5¹, 1/2 mtl.</u>							
Eric Persson	59-67	5,58					7180
<u>Bårslöv 8¹, 1/4 mtl.</u>							
Klockareboställe till Bårslöv							
m.fl. församlingars pastorat,							
Överföres		7,59					9314

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		7,59					9314
arr. Olof Larsson	68-69a	1,50					1484
<u>Summa för avdelning 3</u>		9,09					10798
<u>Avdelning 4.</u>							
<u>Bårslöv 5¹, 1/2 mtl.</u>							
Eric Persson	70-76	1,66	0,41				2923
<u>Summa för avdelning 4</u>		1,66	0,41				2923
<u>Summa för hela företaget</u>		31,97	0,41				45996
Bårslöv den 31 augusti 1955. Å tjänstens vägnar: <i>C.H. Wallér</i> C.H. Wallér Statens lantbruksingenjör. <i>Karl Ödelycke</i> Karl Ödelycke <i>Helge Persson</i> Helge Persson Gode män.							

call
off
H

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
		Sammandrag för båda företagen.					
Företag 1		9,37	1,38				20894
Företag 2		31,97	0,41				45996
Summa		41,34	1,79				66890
		Bårslöv den 31 augusti 1955.					
		Å tjänstens vägnar:					
							
		C.H. Waller					
		Statens lantbruksingenjör.					

coll
H.1

[illegible]

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
						<u>Företag 1.</u>
		<u>Huvudavlopp.</u>				
		<u>Dikessträckan X-A-Aa.</u>				
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>				
70-74+66=0+00	466	<u>Avloppet</u> ingår i df. Görarp-Bärs- löv av år 1945. Bibehålles oför- ändrat. Skall liksom hittills un- derhållas av förenämnda företag				
74+66=0+00- -0+83	83	<u>Cementrör; 15"</u> m	83	9.-	747	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> ning, höljning m	83	7,50	623	
0+83-1+50	67	<u>Cementrör; 15"</u> m	67	9.-	603	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> ning, höljning m	67	9.-	603	
1+50-2+73	123	<u>Cementrör; 15"</u> m	123	9.-	1107	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> ning, höljning m	123	8.-	984	
2+73-4+00	127	<u>Cementrör; 15"</u> m	127	9.-	1143	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
Övf.	966	Överföres			5810	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	966	Överfört			5810	
		ning, höljning	m 127	8,50	1080	
4+00-5+65=7+10	165	Cementrör; 15"	m 165	9.-	1485	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg-				
		ning, höljning	m 165	7.-	1155	9530
<u>Tills. 1031 m.</u>						
<u>Diverse arbeten.</u>						
<u>Inkoppling</u> av den nya ledningen i befintlig brunn						
vid 0+00 = 7+66		st.	1	25.-	25	
<u>Brunnar 32"</u> med kopplingar; vid 0+83, 2+73 och						
4+00		st.	3	150.-	450	475
<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %						1995
<u>Summa kostnad</u>						12000
<u>Dikessträckan Aa-Ab.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
5+65=7+10- -7+21	11	<u>Ombyggnad</u> av trumma med 0,45 m. (18") vägrör genom allm. vägen Köpinge-Görarp-Bårslöv eller				
Övf.	11					

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	11	väg 1172 samt anslutningsbrunnar vid den nya trummans båda änd- punkter. Utföres och bekostas av Vägförvalthingen			-	-
7+21-7+90= =29+93	69	Cementrör; 15" m	69	9.-	621	
		Schaktning, stämpling, upptag- ning av äldre ledning, rörlägg- ning, höljning m	69	7,50	518	1139
Tills.	80 m.					
<u>Diverse arbeten.</u>						
<u>Brunnar 32"</u> med kopplingar; vid 7+64 och 7+90= =29+93		st.	2	150.-	300	300
<u>Öföretsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %						261
				Summa kostnad		1700
<u>Dikessträckan Ab-Ad.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
7+90=29+93- -30+46	53	Cementrör; 8" m	53	4.-	212	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, höljning m	53	7,50	398	
Övf.	53	Överföres			610	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
29+93=7+90- -7+98	8	<u>Cementrör; 12"</u> m	8	6,50	52	
		<u>Schaktning, stämpling, upptagning</u> av äldre ledning, rörläggning, höljning m	8	8,50	68	120
<u>Tills.</u>	8 m.					
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Befintlig 28" brunn vid 7+98 rives och ersättes</u> av ny 32" brunn med kopplingar st.	1	170.-	170	170
		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>				60
				<u>Summa kostnad</u>		350
<u>Sammandrag.</u>						
<u>Huvudavlopp.</u>						
1031		Dikessträckan X-A-Aa			12000	
80		" Aa-Ab			1700	
<u>191</u>	1302	" Ab-Ad			<u>2550</u>	16250
<u>Sidoavlopp.</u>						
<u>8</u>	8	Dikessträckan Ab-Ac			350	350
<u>Summa</u>	<u>1310 m.</u>		<u>Summa</u>			16600
Bårslöv den 31 augusti 1955.						

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
						<u>Företag 2.</u>
		<u>Huvudavlopp.</u>				
		<u>Dikessträckan Ac-B-C.</u>				
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>				
7+98-9+59	161	<u>Det nuvarande</u> täckta avloppet av 9" cementrör bibehålles oföränd- rat.				
9+59-10+00	41	<u>Cementrör, 12"</u> m	41	6,50	267	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> <u>ning, höljning</u> m	41	4,50	185	
10+00-10+59	59	<u>Cementrör, 12"</u> m	59	6,50	384	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> <u>ning, höljning</u> m	59	5,50	325	
10+59-10+66= =20+00	7	<u>Nybyggnad</u> av 37,5 cm (15") trum- ma genom allmänna vägen Bårslövs k:a-Välluv eller väg 1371 med an- slutningsbrunnar vid trummans båda ändpunkter. Utföres av Vägförvaltningen				
<u>Tills.</u>	<u>268</u> m.	<u>Överföres</u>				<u>1161</u>
						1161

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				1161
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Brunn 32"</u> med kopplingar; vid 9+59	st. 1	150	150	
		<u>Brunn 24"</u> med kopplingar; vid 10+00	st. 1	100	100	250
<u>Ersättningar.</u>						
		<u>Ersättning</u> till Vägförvaltningen för nybyggnad av trumma med anslutningsbrunnar för vägen Bårslövs k:a-Välluv eller väg 1371.				350
		<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %				139
				Summa kostnad		1900
<u>Dikessträckan C-D.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
10+66-11+94	128	<u>Cementrör</u> ; 8"	m 128	4.-	512	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg- ning, höljning	m 128	5.-	640	1152
		<u>Tills.</u> 128 m.				
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Brunn 24"</u> med kopplingar; vid 11+94	st. 1	100.-	100	100
		<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %				248
				Summa kostnad		1500

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan D-E.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
11+94-13+00= =50+00	106	<u>Cementrör; 8"</u> m	106	4.-	424	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> ning, höljning m	106	4,50	477	901
<u>Tills.</u>	106 m.					
<u>Diverse arbeten.</u>						
<u>Brunn 24"</u> med kopplingar; vid 13+00=50+00		st.	1	100.-	100	100
<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %						199
					<u>Summa kostnad</u>	<u>1200</u>
<u>Dikessträckan E-F.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
50+00=13+00- -13+80	80	<u>Cementrör; 6"</u> m	80	2,50	200	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> ning, höljning m	80	3,50	280	
13+80-15+08	128	<u>Cementrör; 6"</u> m	128	2,50	320	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> ning, höljning m	128	3,75	480	1280
<u>Tills.</u>	208 m.					
<u>Diverse arbeten.</u>						1280
Överföres						

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				1280
<u>Brunnar 24"</u> med kopplingar; vid 13+80 och 15+08 st			2	100.-	200	200
<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %						320
					<u>Summa kostnad</u>	<u>1800</u>
		<u>Sidoavlopp.</u>				
		<u>Dikessträckan E-Ea.</u>				
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>				
13+00=50+00- -51+50	150	<u>Cementrör; 6"</u> m.	150.-	2,50	375	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning m.	150.-	3,75	563	
51+50-52+73	123	<u>Cementrör; 6"</u> m.	123	2,50	308	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning m.	123	4.-	492	1738
<u>Tills.</u>	<u>273 m.</u>					
		<u>Diverse arbeten.</u>				
<u>Brunnar 24"</u> med kopplingar; vid 51+50 och 52+73 st			2	100.-	200	200
<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %						362
					<u>Summa kostnad</u>	<u>2300</u>

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan C-G.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
10+66=20+00- -21+72	172	<u>Cementrör; 12"</u> m	172	6,50	1118	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> ning, höljning m	172	5,75	989	
21+72-22+61	89	<u>Cementrör; 10"</u> m	89	5.-	445	
		<u>Schaktning, stämpling, drevning,</u> rörläggning, höljning m	89	9,50	846	3398
<u>Tills.</u>	261 m.					
<u>Diverse arbeten.</u>						
<u>Brunnar 24"</u> med kopplingar; vid 21+12, 21+72 och 22+61		st.	3	100.-	300	300
<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>						602
					<u>Summa kostnad</u>	<u>4300</u>
<u>Dikessträckan G-H.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
22+61-23+50	89	<u>Cementrör; 10"</u> m	89	5.-	445	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> ning, höljning m	89	6.-	534	
Övf.	89	Överföres			979	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	89	Överfört			979	
23+50-25+18	168	Cementrör; 10" m	168	5.-	840	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, höljning m	168	5,50	924	
25+18-27+03	185	Cementrör; 9" m	185	4,50	832	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, höljning m	185	6,50	1203	4778
<u>Tills.</u>	<u>442 m.</u>					
<u>Diverse arbeten.</u>						
<u>Brunnar 24" med kopplingar; vid 23+50, 25+18 och</u>						
27+03		st.	3	100.-	300	300
<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>						1022
<u>Summa kostnad</u>						6100
<u>Dikessträckan H-I.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
27+03-27+90	87	Cementrör: 9" m	87	4,50	392	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, höljning m	87	4,50	392	
27+90-28+28	38	Cementrör; 9" m	38	4,50	171	
Övf.	125	Överföres			955	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	125	Överfört			955	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning m.	38	4,75	181	1136
<u>Tills.</u>	125 m.					
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Brunnar 24" med kopplingar; vid 27+90 och 28+28 st.</u>	2	100.-	200	200
		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>				264
					<u>Summa kostnad</u>	<u>1600</u>
<u>Dikessträckan I-K.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
28+28-29+16	88	<u>Cementrör; 8"</u> m	88	4.-	352	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning m	88	4,50	396	
29+16-29+88	72	<u>Cementrör; 6"</u> m	72	2,50	180	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning m	72	4.-	288	1216
<u>Tills.</u>	160 m.					
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Brunnar 24" med kopplingar; vid 29+16 och 29+88 st</u>	2	100.-	200	200
		Överföres				1416

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				1416
<u>Oförutsett och</u>		arbetsledning m.m. c:a 20 %				284
				<u>Summa kostnad</u>		1700
		<u>Sammandrag.</u>				
		<u>Huvudavlopp.</u>				
268		Dikessträckan Ac-B-C			1900	
128		" C-D			1500	
106		" D-E			1200	
<u>208</u>	710	" E-F			<u>1800</u>	6400
		<u>Sidoavlopp.</u>				
<u>273</u>	273	Dikessträckan E-Ea			2300	
261		" C-G			4300	
442		" G-H			6100	
125		" H-I			1600	
<u>160</u>	<u>988</u>	" I-K			<u>1700</u>	16000
<u>Summa</u>	<u>1971 m.</u>			<u>Summa</u>		22400
		Bårslöv den 31 augusti 1955.				
		Å tjänstens vägnar:				
		<i>C.H. Waller</i>				
		C.H. Waller				
		Statens lantbruksingenjör.				

all
H.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sammandrag av kostnadsförslag.</u>				
	1310	Företag 1				16600
	<u>1971</u>	" 2				<u>22400</u>
<u>Summa</u>	<u>3281 m.</u>				<u>Summa kostnad</u>	<u>39000</u>
Bårslöv den 31 augusti 1955.						
Å tjänstens vägnar:						
 C.H. Waller						
Statens lantbruksingenjör.						

[illegible]

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna.

därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Det täckta avloppet skall utföras i rak sträckning mellan olika större brytpunkter.
- 2/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra enskilda vägar, telefonledningar och telefonkablar. Styrelsen äger sedan att därom underrätta vederbörande.
- 3/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 4/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 5/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 6/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.
- 7/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 8/ Om entreprenören vill utföra återfyllning med maskin, skall han först

för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massormed maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,50 m. och givetvis ej köras över densamma.

- 9/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 10/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 11/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 12/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 13/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.
- 14/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt

påvisa de platser, där de nya avloppen korsar rörrännor.

- 15/ Tätning kring rörskarvarna skall, där ej annat föreskrives, utföras medelst diktning av tjärdrev, som skall vara av god kvalitet utan knutar eller föroreningar.
- 16/ Alla brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.
- 17/ Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 å 4 cm. diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden. 32" brunnar skola avkonas till 24", större brunnar till 32".
- 18/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får botten

igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.

19/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 50 cm.

20/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.

21/ Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.

22/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

23/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra

grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar.

Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören,

om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Bårslöv den 31 augusti 1955.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Waller
C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

*all
7/8 Ht*

Utlåtande, avgivet vid syneför-
rättning enligt 10 kap. vattenlagen
angående torrläggning av marker till
Bårslöv nr 5 m.fl. hemman i Bårslövs
och Välluvs socknar, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 2 maj 1951 förordnades undertecknad för-
rättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torr-
läggning av marker till Bårslöv nr 5 m.fl. hemman i Bårslövs och Välluvs socknar,
Malmöhus län. Laga hinder mot förrättningsens handläggande eller det planerade torr-
läggningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen ut-
rönas. Torrläggningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrläggningssområdets läge och omfattning m.m.

Torrläggningssområdet, som tillhör nederbördsområdet 94 Råån, ligger omedel-
bart norr och väster om Bårslövs kyrka och c:a 9 km. sydväst om Hälsingborg. På
grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framställts beträffande torrlägg-
ningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att beröra marker till Görarp nr 1
samt Bårslöv nr 2, 3, 5, 8 och 11 i Bårslövs socken ävensom Välluv nr 3 i Välluvs
socken. På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna,

har torrläggingsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrläggingsförhållanden m.m.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom vissa täckta avlopp, vilka dock ej utförts till erforderliga dimensioner. Torrläggningen är därför nu mycket otillfredsställande och under förhanden varande förhållanden är det ej möjligt att rationellt täckdika området.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta har genom nymätning upprättats över hela torrläggingsområdet (ritning 1). Området har dessutom avvägs och nivå-siffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering har profil- och sektionsritningar upprättats över de avlopp, som under syneförrättningen påfordrats och undersökts (ritningar 2-4).

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt, som i ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom Bårslövs socken (kartbladet Välluf) angives sålunda: "Bårslövs kyrka. Vid tornets nordvästra hörn, i flat grundsten, 0,11 m. nordväst om tornhörnet; kst. + 50,70 m."

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Då nivå-skillnaderna mellan torrläggingsområdets olika delar äro betydande, har dikningssamfälligheten uppdelats i två mindre företag eller dikningssamfälligheter, kallade "Företag 1" och "Företag 2". Enligt av förrättningsmannen utarbetat förslag skall för de båda företagen följande avlopp upptagas.

Företag 1.Huvudavlopp.

Dikessträckorna A-Aa, Aa-Ab och Ab-Ad.

Sidoavlopp.

Dikessträckan Ab-Ac.

Företag 2.Huvudavlopp.

Dikessträckorna B-C, C-D, D-E och E-F.

Sidoavlopp.

Dikessträckan E-Ea.

Dikessträckorna C-G, G-H, H-I och I-K.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de nya dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från angränsande, likartade områden har det nämligen utrönts, att vattnet i densa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

- Av profil- och sektionsritningarna framgår de olika dikessträckornas djup och
- övriga dimensioner ävensom de platser, där brunnar skola utföras. Typritningar för brunnar återfinnas på ritning 4. På plankartan (ritning 1) hava de dikessträckor, som skola utföras, utmärkts med heldragna, röda linjer och platserna för brunnar

med röda ringar.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhanden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets storlek har bestämts efter rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagandet att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1,4 å 1,5 liter per sekund och ha. Dimensionsberäkningarna hava utförts med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mom. 7. Trummor för allmänna och enskilda vägar.

Allmänna vägar.

- Dikningsföretaget berör i följande avseenden allmänna vägar inom Malmöhus

län.

1/ Det nya avloppet, dikessträckan Aa-Ab inom företag 1 av 37,5 cm (15")

betongrör korsar vid avvägningpunkten 5+65=7+10 allmänna vägen Köpinge-

- Görarp-Bårslöv eller väg 1172. I korsningspunkten, som ligger c:a 300 m. väs-

ter om vägskalet vid Bårslövs kyrka (vägarna 1172 och 1371), finnes nu en

37,5 cm (15") rörtrumma med anslutningsbrunnar. Vägbanan över trumman ligger

på höjden + 43,60 m. och trummans inre underkant på höjden + 42,14 m. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av markerna uppströms, varför den måste ersättas. Den nya trumman, som lämpligen bör byggas 2 å 3 m. öster om den nuvarande, så att en ny anslutningsbrunn vid vägens norra sida kan uppdragas över markytan utan att inkräkta på den som enskild väg nu använda gamla landsvägen, skall utföras av 45 cm. (18") rör, med inre underkanten på höjden + 41,53 m. och med anslutningsbrunnar vid ändpunkterna. Anslutningsbrunnarna skola utföras med 50 cm. slamrum och med intag för dagvatten. Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall byggas av Vägförvaltningen utan ersättning från dikningsföretagets sida.

- 2/ Det nya avloppet, dikessträckan Ac-B-C inom företag 2 av 30 cm (12") betongrör korsar vid avvägningspunkten 10+59 eller punkten C allmänna vägen Bårslövs kyrka-Välluv eller väg 1371. I korsningspunkten, som ligger c:a 330 m. norr om vägskalet vid Bårslövs kyrka (vägarna 1172 och 1371), finnes dock f.n. ej någon trumma, varför vattnet från markerna öster om väg 1371 nu avledes genom vägen i en äldre stentrumma, som ligger c:a 115 m. norr om punkten C. Ur torrläggningssynpunkt är det emellertid lämpligast, att vattnet från det aktuella dikningsområdet öster om väg 1371 avledes genom vägen vid punkten C. Synemännen föreskriva därför att en ny trumma skall byggas genom väg 1371 vid punkten C. Den nya trumman skall utföras

av rör med minst 37,5 cm. (15") inre diameter, med inre underkanten på höjden + 47,53 m. och med anslutningsbrunnar vid ändpunkterna. Trumman med anslutningsbrunnar skall byggas av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 350 kr. Ersättningen anses motsvara kostnaderna för anslutningsbrunnarna.

För att det vägvatten, som nu avrinner till den gamla stentrumman 115 m. norr om punkten C, skall kunna avledas till dikningsföretagets nya avlopp, skall företaget utföra en kopplingsbrunn på dikessträckan C-G vid punkten 21+12. Vägförvaltningen äger rätt, att utan ersättning till ägarna av fastigheten Bårslöv 3², bröderna Lennart och Johan Olsson, utföra en rörledning från den nya kopplingsbrunnen vid 21+12, som ligger c:a 8 m. öster om väg 1371, till den gamla stentrumman.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen, när de nya trummorna vid 5+65 = 7+10 och 10+59 = C senast böra vara utförda. Styrelsen skall också i god tid underrätta Vägförvaltningen när företaget i egen regi kommer att utföra arbeten, som beröra allmän väg.

Enskilda vägar.

De nya avloppen korsar ett flertal enskilda brukningsvägar, för vilka särskilda trummor dock ej behöver byggas. Det skall dock åligga dikningsföretagets entreprenör att återställa vägbanan i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom sådan enskild väg.

Mom. 8. Kraftledningar.

Skulle det vid företagets utförande visa sig nödvändigt att flytta eller omstaga någon stolpe för kraftledning, skall företagets styrelse anmäla detta till kraftledningens ägare, som har att ombesörja arbetet mot ersättning av dikningsföretaget.

Mom. 9. Telefonledningar.

Skulle det vid företagets utförande visa sig nödvändigt att flytta eller omstaga någon stolpe för telefonledning, skall företagets styrelse anmäla detta till Kungl. Televerkets arbetskontor i Hälsingborg, som har att ombesörja arbetet.

Vid södra sidan av väg 1172 finnes en telefonkabel, som nerlagts omedelbart intill vägen. Då den nya dikessträckan A-Aa kommer att följa samma sträckning som telefonkabeln, skall dikningsföretagets styrelse anmoda Televerkets arbetskontor i Hälsingborg att utstaka eller utmärka kabeln innan arbete påbörjas med utförandet av dikessträckan A-Aa.

Mom. 10. Träd, buskar och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas, rothuggas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden och buskarna att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke säkerligen kommer att förstöras.

Stängsel utmed avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator flytta i god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet

att rivas av företagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom. 11. Ersättningar.

1/ Ersättning för skada å växande gröda.

För skada å växande gröda, som uppkommer genom torrlägningsarbetet, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas mellan brukaren och företagets styrelse, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besått marken trots att han kunnat förutse, att arbete kommer att utföras inom det besådda området innan detta kan skördas.

2/ För nybyggnad av trumma med anslutningsbrunnar vid 10+59 eller punkten C för allmänna vägen 1371 skall ersättning utgå till Vägförvaltningen med 350 kr.

3/ Ersättning för flyttning av kraftledningsstolpar m.m.

För flyttning eller omstagning av kraftledningsstolpar skall ersättning utgå till kraftledningens ägare.

4/ Ersättning för skador, som ej förutsetts.

Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synemännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 12. Utbetalning av ersättningsbelopp.

1/ Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas så snart skadan blivit gjord

och värderad eller också tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning.

- 2/ Ersättning till Vägförvaltningen skall utbetalas så snart det arbete utförts, för vilket ersättning skall utgå.

Mom. 13. Kostnader.

Kostnaderna hava beräknats för Företag 1 till 16600 kr, ^{och} för Företag 2 till 22400 kr, tillsammans 39000 kr. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna (bil. Ba, Bb och Bc).

Mom. 14. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats beträffande kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknas uppkomma för de i dikningsföretaget ingående fastigheterna. Båtnaden utgöres helt av alstringsbåtnad.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden hava synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels efter företaget, dels i nuvarande, försumpat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden, till jordens godhet och brukningsform samt till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhanden varande beskaffenhet m.fl. omständigheter, vilka kunna inverka på en så vitt möjligt rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar

alstringsbåtnaden genom företaget.

Resultatet av synemännens värdering framgår av värderingslängderna (bil. Aa,

Ab och Ac).

Mom. 15. Kostnadsfördelning.

Företag 1.

Markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till skilda dikessträckor och dessutom förefinnas vissa nivåskillnader mellan samfällighetens olika delar. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 3 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden bil. Aa, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 77-80 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 10848 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-Aa upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 12000 kr.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 81-84 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2202 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan Ab-Ac upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten Ab, för vilket kostnaderna beräknats till 13700 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 14050 (350+13700) kr.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 85-112 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7844 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan Aa-Ab-Ad upptagas och dess-

utom arbete utföras nerströms punkten Aa, för vilket kostnaderna beräknats till 12000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 16250 (4250+12000) kr.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgå här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	10848	A-Aa	12000	1,106195
2.	2202	Ab-Ac	350	0,158946
3.	7844	Aa-Ab-Ad	4250	0,541815

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
20894	16600	0.7944864

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	10848	12000	1,106195
2.	2202	14050	6,38056
3.	7844	16250	2,071647

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1+2	13050	14050	1,076628
1+3	18692	16250	0,869356
2+3	10046	16600	1,652399

Av förestående utredning framgår, att alla avdelningar erhålla den lägsta relativa kostnaden om de utföras gemensamt. Kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning skola alltså ej jämkas utan fördelas i förhållande till båtnadsvärdena eller enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen.

Företag 2.

Markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till skilda dikessträckor och dessutom förefinnas ej obetydliga nivåskillnader mellan samfällighetens olika delar. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 4 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden bil. Ab, var- efter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-5 med ett sammanlagt båtnads- värde av 2028 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B-C upptagas. Kost- naderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1900 kr.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 6-53 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 30247 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C-G-H-I-K upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 15600 (13700+1900) kr.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 54-69 a med ett sammanlagt båtnadsvärde av 10798 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C-D-E-F upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 1900 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 6400 (4500+1900) kr.

För att avdelning 4, som omfattar ägofigurerna 70-76 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2923 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan E-Ea upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten E, för vilket kostnaderna beräknats till 2700 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5000 (2300+2700) kr.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgå här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	2028	B-C	1900	0,9368836
2.	30247	C-G-H-I-K	13700	0,4529374
3.	10798	C-D-E-F	4500	0,4167438
4.	2923	E-Ea	2300	0,7868628

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
45996	22400	0,4869988

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	2028	1900	0,9368836
2.	30247	15600	0,5157536
3.	10798	6400	0,5927023
4.	2923	5000	1,7105713

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1+2	32275	15600	0,4833462
1+3	12826	6400	0,4989864
1+2+3	43073	20100	0,4666496
1+3+4	15749	8700	0,55241602

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen och fördelas sålunda:

Avdelningarna 1-3 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 43073 kr. påföras kostnaderna för sin gemensamma torrläggning eller 20100 kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,466696.

Avdelning 4 med ett båtnadsvärde av 2923 kr. påføres återstoden av kostnaderna för samfällighetens torrläggning eller 2300 kr. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,7868628.

Gemensamt för båda företagen.

Särskilda kostnadsfördelningslängder hava upprättats för varje företag eller dikningssamfällighet (bil. Ea och Eb). I längdernas kolumn 5 anges varje fastighets andel i de beräknade kostnaderna för respektive företags utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagens utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning, är dock ej skyldig att till kostnaderna för företags utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden. Beträffande förrättningskostnaderna gälla dock de särskilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen. De fastigheter, vilkas ägare äro sökande till syneförrättningen eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kol. 2 utmärkts med S. Sådana förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§

vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

För de båda företagen gemensamma kostnader såsom förrättningskostnader m.m.,

skola fördelas företagen emellan sålunda:

Företag 1 40 %

Företag 2 60 %

Mom. 16. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap.

79 § vattenlagen av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom. 17. Företagens utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar hava givit vid handen, att båda företagen äro ekonomiskt lönande och väl värda att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företagen komma till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagens utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skola företagen utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättade förslag och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och sedan anmälan om styrelseval inlämnats till Länsstyrelsen. Företagen skola vara färdigställda senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här

ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnes i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarne mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Innan arbetet med ett företags utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3/ De nya avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför i arbetsbeskrivningen och på profilritningarna angivna djup-siffror.
- 5/ Cementrör till de täckta dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet, som framgår av Kungl. Lantbruksstyrelsens normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck skola kunna tåla följande belastningar per cm. av rörets längd: 6"-12" 16 kg.

och 15" 18 kg.

- 6/ Då arbete pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 7/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämnet.
- 8/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 18. Företagens avsyning.

När ett företag slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styrelse eller styresman. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts, eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 19. Företagens framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna skola fördelas efter de andelstal, som för varje dikessträcka finnes angivna i "Särskild längd" (Bil. Fa för Företag 1 och bil. Fb för företag 2). Varje delägare äger påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till dem hörande anläggningar ge-

nom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall företagens styrelser reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala, äger styrelserna att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 20. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava nya fixpunkter utmärkts och avvägts. Fixpunkterna beskrivas sålunda:

Fixpunkt 1. Bårslövs kyrka. Vid tornets nordvästra hörn, i flat grundsten 0,11 m.

nordväst om tornhörnet; kst. + 50,70 m.

Fixpunkt 2. Stallbyggnad till fastigheten Bårslöv av 3², äg. Lennart och Johan

Olsson, c:a 10 m. öster om avvägningspunkten 22+61. Utmärkt med järndubb i

grundsten till västra långsidan, 0,10 m. norr om sydvästra knuten, c:a 0,30 m.

över marken; jst. + 51,495 m.

Fixpunkt 3. I jordfast sten c:a 4 m. nornordost om avvägningspunkten 52+73, be-

lägen i vägdikets östra kant. Utmärkt med järndubb i kors 0,05 m. under väg-

banan; jst. + 53,39 m.

Fixpunkt 4. I jordfast sten i stengärde c:a 52 m. söder om avvägningsspunkten 28+28

och 3 meter öster om gränshörna för fastigheterna Välluv 3¹⁷, 3³⁹ och Bårslöv 5¹.

Utmärkt med järndubb i kors 0,45 m. över marken; jst. + 53,47 m.

Fixpunkt 5. Loge till fastigheten Bårslöv av 2¹, äg. Walfrid Jönsson, c:a 60 m. norr

om avvägningsspunkten 2+73. Utmärkt med järnrör i grundmuren till Västra långsidan,

0,20 m. norr om sydvästra knuten, c:a 0,45 m. över marken; jb. + 42,73 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vatten-

lagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören,

som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 21. Organisation m.m.

Varje företag skall handhavas av en styrelse, som delägarna väljer på allmänt

sammanträde. Styrelsen skall bestå av tre personer, av vilka en skall vara ordförande

och verkställande ledamot, kallad styresman. Styrelseledamöterna ansvara gemensamt

för sin förvaltning. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om be-

slutet ense. Vidare skola delägarne välja två revisorer för granskning av företagets

räkenskaper.

Styrelse åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete - i den mån

så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalendear. Sedan revisorerna granskat räkenskaperna och avgivit sin berättelse, skola räkenskaperna framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträden i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden föra protokoll. Protokoll från allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagens ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angives i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i Bårslövs och Välluvs kyrkor, dels genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom. 22. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen erläggas av Företag 2 med 68,99 kr. Avgiften skall av sökanena inom Företag 2 förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. När företaget kommit till stånd, skall domstolsavgiften fördelas mellan delägarna i företaget med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 23. Dikningsföretagets namn.

De båda företagen skola gemensamt kallas dikningsföretaget "Bårslöv-Välluv av år 1955". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Luggude häradsrätt.

Mom. 24. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i styrelsen för Företag 2 och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 25. Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härefter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 26. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 25 här ovan angivna tiden.

Bårslöv den 31 augusti 1955.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.



Karl Ödelycke



Helge Persson


Gode män.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
						<u>Företag 1.</u>
<u>Bårslövs s:n.</u>						
<u>Bårslöv 11², 3/64 mtl.</u>						
Albert Pålsson.						
Avd. 1. Ägofig. 77		-	-	-	-	-
<u>Bårslöv av 2¹, 15/32 mtl.</u> ✓						
Walfrid Jönsson	S					
Avd. 1. Ägofig. 78-80		10848	8618,59			
Avd. 2. " 81-82		1608	<u>1277,54</u>	9896,13	59,615	
<u>Bårslöv av 2¹, 5/32 mtl.</u>						
Bertil Åbjörnsson ✓	S					
Avd. 2. Ägofig. 83-84		594	471,92			
Avd. 3. " 85-97		2376	<u>1887,70</u>	2359,62	14,215	
<u>Bårslöv 2⁷, avst.</u>						
Walfrid Jönsson ✓	S					
Avd. 3. Ägofig. 98		495		393,27	2,369	
<u>Bårslöv 2⁶, avst.</u> ✓						
Walfrid Jönsson	S					
Överföres		15921		12649,02	76,199	

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. II	Bätnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		15921		12649,02	76,199	
Avd. 3. Ägofig. 99		495		393,27	2,369	
<u>Bårslöv 2¹¹, lägh.</u>						
Hedda Elvira Lindberg.	✓					
Avd. 3. Ägofig. 100.		660		524,36	3,159	
<u>Bårslöv 2⁸, lägh.</u>						
Nils Andersson	✓ S					
Avd. 3. Ägofig. 101		1260		1001,05	6,030	
<u>Bårslöv 2⁹.</u>	✓					
Bertil Åbjörnsson	S					
Avd. 3. Ägofig. 102-103		474		376,59	2,269	
<u>Bårslöv 2¹⁰.</u>						
Bertil Åbjörnsson.	✓					
Avd. 3. Ägofig. 104	S	459		364,67	2,197	
<u>Bårslöv 2⁴, lägh.</u>						
Gerda Nilsson.						
Avd. 3. Ägofig. 105-108		560		444,91	2,680	
<u>Bårslöv 2² av 3, 1/8 mtl.</u>						
Överföres		19821		15753,87	94,903	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		19821		15753,87	94,903	
Lennart Olsson och Johan Olsson	S					
Avd. 3. Ägofig. 109-112		1065		846,13	5,097	
Summa		20894		16600.-	100.-	
Bårslöv den 31 augusti 1955.						
Å tjänstens vägnar:						
 C.H. Wallér						
Statens lantbruksingenjör.						
 Karl Ödelycke						
 Helge Persson						
Gode män.						


[illegible]


KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likn. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Företag 2.</u>						
<u>Bårslövs socken.</u>						
<u>Bårslöv av 3², 1/8 mtl.</u> ✓						
Lennart Olsson och Johan Ols- son.	S					
Avd. 1. Ägofig. 1-5		2028	946,37			
Avd. 2. " 6-21		6058	2826,96	3773,33	16,845	
<u>Bårslöv 3⁶, 1/16 mtl.</u> ✓						
Lennart Olsson och Johan Ols- son.	S					
Avd. 2. Ägofig. 22-24		1576		735,44	3,283	
<u>Välluvs socken.</u>						
<u>Välluv 3⁶, 1/14 mtl.</u> ✓						
Lennart Olsson och Johan Ols- son.	S					
Avd. 2. Ägofig. 25-30		7196		3358,01	14,991	
<u>Välluv 3²⁰, 1/8 mtl.</u> ✓						
Lennart Olsson och Johan Ols- son	S					
Överföres		16858		7866,78	35,119	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. Rikt. S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild öv- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		16858		7866,78	35,119	
Avd. 2. Ägofig. 31-32		1680		783,97	3,500	
<u>Välluv 3¹⁸, 1/16 mtl.</u> ✓						
Eric Löfgren	S					
Avd. 2. Ägofig. 33-34		1910		891,30	3,979	
<u>Välluv 3¹⁷, 1/16 mtl.</u> ✓						
Eric Löfgren	S					
Avd. 2. Ägofig. 35-40		4284		1999,13	8,925	
<u>Välluv 3³⁹, 639/10000 mtl.</u>						
Eric Jönsson	S					
Avd. 2. Ägofig. 41-47		3951		1843,73	8,231	
<u>Välluv 3⁴⁰, 592/10000 mtl.</u>						
Johan Sjöberg.	S					
Avd. 2. Ägofig. 48-49		1108		517,05	2,308	
<u>Bårslövs socken.</u>						
<u>Bårslöv 3⁵, 1/16 mtl.</u> ✓						
Eric Persson	S					
Avd. 2. Ägofig. 50		40	18,67			
Avd. 3. " 57-58		744	<u>347,19</u>	365,86	1,633	
Överföres		30575		14267,82	63,695	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		30575		14267,82	63,695	
<u>Bårslöv 5¹, 1/2 mtl.</u> ✓						
Eric Persson	S					
Avd. 2. Ägofig. 51-53		2444	1140,49			
Avd. 3. " 59-67		7180	3350,54			
Avd. 4. " 70-76		2923	<u>2300.-</u>	6791,03	30,317	✓
<u>Bårslöv 3⁹, 1/64 mtl.</u> ✓						
Lennart Olsson och Johan Ols- son	S					
Avd. 3. Ägofig. 54-55		1060		494,65	2,208	
<u>Bårslöv 3⁸, 1/64 mtl.</u> ✓						
Lennart Olsson och Johan Olsson.	S					
Avd. 3. Ägofig. 56		330		153,99	0,688	
<u>Bårslöv 8¹, 1/4 mtl.</u>						
Klockareboställe till Bårslöv m.fl. församlingars pastorat. Arr. Olof Larsson						
Avd. 3. Ägofig. 68-69 a		1484		692,51	3,092	
Överföres		45996		22400.-	100.-	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		45996		22400.-	100.-	
Summa		45996		22400.-	100.-	
Bårslöv den 31 augusti 1955.						
Å tjänstens vägnar:						
 C.H. Waller						
Statens lantbruksingenjör						
 Karl Ödelycke						
 Helge Persson						
Gode män.						



Bil. Fa.Företag 1.

Särskild längd för fördelning av kostnaderna för de olika dikessträckornas framtida underhåll.

Fördelningstal.

Dikessträckan X-A-Aa.

Bårslöv av 2 ¹	; Walfrid Jönsson	77,633 %
" 2 ⁶	; Dens.	2,444 "
" 2 ⁷	; Dens.	2,445 "
" av 2 ¹	; Bertil Åbjörnsson	9,113 "
" 2 ⁹	; Dens.	1,390 "
" 2 ¹⁰	; Dens.	1,346 "
" 2 ¹¹	; Hedda Elvira Lindberg	1,935 "
" 2 ⁸	; Nils Andersson	<u>3,694 "</u>
Summa		100.- %

Dikessträckan Aa-Ab.

Bårslöv av 2 ¹	; Walfrid Jönsson	19,095 %
" 2 ⁶	; Dens.	5,878 "
" 2 ⁷	; Dens.	5,878 "
" av 2 ¹	; Bertil Åbjörnsson	35,269 "
" 2 ⁹	; Dens.	<u>5,629 "</u>
Överföres		71,749

		Överfört	71,749 %
Bårslöv	2 ¹⁰	; Bertil Åbjörnsson	5,451 "
"	2 ¹¹	; Hedda Elvira Lindberg	7,838 "
"	2 ⁸	; Nils Andersson	<u>14,962 "</u>
<u>Summa</u>			<u>100.- %</u>

Dikessträckan Ab-Ac.

Bårslöv av 2 ¹	; Valfrid Jönsson	73,026 %
" av 2 ¹	; Bertil Åbjörnsson	<u>26,974 "</u>
<u>Summa</u>		<u>100.- %</u>

Dikessträckan Ab-Ad.

Bårslöv av 2 ¹	; Bertil Åbjörnsson	22,434 %
" 2 ⁹	; Dens.	4,475 "
" 2 ¹⁰	; Dens.	4,334 "
" 2 ¹¹	; Hedda Elvira Lindberg	6,232 "
" 2 ⁸	; Nils Andersson	11,896 "
" 2 ⁴	; Gerda Nilsson	17,447 "
" av 3 ²	; Lennart Olsson och Johan Olsson	<u>33,182 "</u>
<u>Summa</u>		<u>100.- %</u>

Bårslöv den 31 augusti 1955.

Å tjänstens vägnar:


 C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Karl Ödelycke
Karl Ödelycke

Helge Persson
Helge Persson

Gode män.

Bil. Fb.Företag 2.

Särskild längd för fördelning av kostnaderna för de olika dikessträckornas
framtida underhåll.

Fördelningstal.

Dikessträckan Ac-B-C.Bårslövs s:n.

Bårslöv 3 ²	Lennart och Johan Olsson	71,638 %
" 3 ⁸	Des.	2,328 "
" 3 ⁹	Des.	<u>26,034 "</u>
Summa		<u>100.- %</u>

Dikessträckan C-D.Bårslövs s:n.

Bårslöv 3 ⁸	Lennart och Johan Olsson	7,317 %
" 3 ⁵	Erik Persson	23,146 "
" 5 ¹	Dens.	<u>69,537 "</u>
Summa		<u>100.- %</u>

Dikessträckan D-E.Bårslövs s:n.

Bårslöv 5 ¹	Erik Persson	<u>100.- %</u>
Summa		<u>100.- %</u>

Dikessträckan E-F.

Bårslövs s:n.

Bårslöv 5 ¹	; Erik Persson	61,527 %
" 8 ¹	; Bårslövs m.fl. församlingars pastorat	<u>38,473 "</u>
Summa		<u>100.- %</u>

Dikessträckan E-Ea.

Bårslövs s:n.

Bårslöv 5 ¹	; Erik Persson	<u>100.- %</u>
Summa		<u>100.- %</u>

Dikessträckan C-G.

Bårslövs s:n.

Bårslöv av 3 ²	; Lennart och Johan Olsson	56,098 %
" 3 ⁶	; Des.	17,103 "

Välluvs s:n.

Välluv 3 ⁶	; Des.	<u>26,799 "</u>
Summa		<u>100.- %</u>

Dikessträckan G-H.

Välluvs s:n.

Välluv 3 ²⁰	; Lennart och Johan Olsson	12,852 %
" 3 ⁶	Des.	<u>36,158 "</u>

		Överfört	49,010	%
Välluv	3 ¹⁷	; Eric Lövgren	32,773	"
"	3 ¹⁸	; Dens.	14,611	"
"	3 ³⁹	; Eric Jönsson	3,300	"

Bårslövs s:n.

Bårslöv	3 ⁵	; Erik Persson	0,306	"
Summa			100.-	%

Dikessträckan H-I.Välluvs s:n.

Välluv	3 ³⁹	; Eric Jönsson	100.-	%
Summa			100.-	%

Dikessträckan I-K.Välluvs s:n.

Välluv	3 ⁴⁰	; Johan Sjöberg	30,415	%
"	3 ³⁹	; Eric Jönsson	2,497	"

Bårslövs s:n.


Bårslöv	5 ¹	; Eric Persson	67,088	"
Summa			100.-	%

Bårslöv den 31 augusti 1955.

Å tjänstens vägnar:


 C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.



Karl Ödelycke



Helge Persson

Gode män.