




Dt. Malmö-Bunkeflo av år 1955
inrättad Malmö stad
och Bunkeflo

to be made

ORIGINAL
KOPRA


Statens lantbruksingenjör

ANTAL RITN. ST. 10


MUNCH LANTBRUK
NAMNENS
STYRELSENS ARKIV




Nr 1153

M 10 ★ 201



FÖRSLAG TILL
Df. Malmö-Bunkeflo av år 1955
inom Malmö stad
och Bunkeflo
SOCKEN(NAMN) AV Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR 1955 SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VÄTTELAGEN AV
ORIGINAL NÖRN
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
ANTAL RITN. ST. 10 N 1153 M 10*2019





Förslag till
Df. Malmö-Bunkeflo av år 1955
inom Malmö stad och Bunkeflo socken kommun av Malmöhus län
upprättat år 1955 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Carl Malm
Original
Kopia
Statens lantbruksingenjör
Antal
ritn. st. 10
LANTBRUKSNÄMNDENS N. 1153 M 10*2019
ARKIV
Statens Reproduktionsanstalt 1953 242153



M 10★2019



Längdskala 1:2000

Df. Malmö-Bunkelflo av år 1955

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


三

Stateris lantbruksingenjör

~~LANTBRUKSSTYRELSEN~~
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

S Nr 1153

M 10★2019



Höjdskala 1:100
1 0.50 1 2 3 4 5 6 7 m.

Längdskala 1:2000
100 50 0 100 200 m.

Förslag till

Df. Malmö-Bunkeflo av år 1955

inom Malmö stad och Bunkeflo socken i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

upprättat år 1955

Original
Kopia


Statens lantbruksingenjör

Antal
ritn. st.LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV


NF 2253

M 10*2019


Intag för nuv. öppet avlopp
till Malmö stads kulvert
vid 0+72




Trumma för ensk. väg
mellan 1+21-1+27



1+50




2




Trumma för Norra Hyllievägen
vid 2+57




3




3+50




3+78




4




4+50




5




5+50




Trumma för ensk. väg mellan
5+80-5+85




6




6+50




7




7+50




7+74




Trumma för Annetorpsvägen
vid 7+89




8




8+50




9




9+50




9+80




10




Trumma för ensk. väg
mellan 10+13-10+18




10+50




11




11+50




12




12+50




Vägen till Elmelunds Renhålln.-station
mellan 12+57 och 12+65




Ommurning för äldre ledning
genom tätten Berga vid 13+05




13+50




14




14+50




15




15+13



15+50



16



Trumma för ensk. väg mellan
16+27-16+35



Sektionsskala 1:100



Förslag till

Df. Malmö-Bunkeflo av år 1955

inom Malmö stad och Bunkeflo socken kommun av Malmöhus län

upprättat år 1955 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

B. J. Nilsson
Namn

Original

Kopier

Statens lantbruksingenjör

Antal
ritn. st.

10

LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr


53

M

10

2019

242153



Förslag till
Df. Malmö-Bunkeflo av år 1955
inom Malmö stad
och Bunkeflo socken kommun av Malmöhus län
upprättat år 1955 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
b. g. Malm
Original Namn
Kopia Titel
Statens lantbruksingenjör

Antal ritn. st. 10
LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr. 1153 M 10*2019

Typritningar för brunnar med inre diameter av:












48"

40"

32"

24"

Skala 1:50



Förslag till
Dt. Malmö-Bunkeflo av år 1955
 inom Malmö stad
 och Bunkeflo socken kommun av Malmöhus län
 upprättat år 1955 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
 Original
 Kopier
 Statens lantbruksingenjör
 Antal
 ritn. st. 10
 LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr 1153 M 10*2019

M 10★2019

Handlingar
till
dikningsföretaget
"Malmö-Bunkeflo av år 1955"
inom Bunkeflo socken och Malmö stad,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1955.


För. 1153.

Handlingar
till
dikningsföretaget
"Malmö-Bunkeflo av år 1955"
inom Bunkeflo socken och Malmö stad,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1955.

Innehåller 163 skrivna sidor.

Härtill hör ¹⁰ ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden

för syneförrättning enligt 10 kap.

vattenlagen angående torrläggning av

marker till Bunkeflo nr 1 m.fl. fas-

tigheter inom Bunkeflo socken och Mal-

mö stad, Malmöhus län.

År 1955 den 26 augusti inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Lennart Larsson i Mariedal och Lorens Persson i Sofiedal i gymnastiksalen i Bunkeflo skola för att enligt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande (bil. 1) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Bunkeflo nr 1 m.fl. fastigheter inom Bunkeflo socken och Malmö stad, Malmöhus län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 6 juli 1955 översänt till pastorsämbetena i Bunkeflo och Limhamns församlingar, hade anslagits för vederbörande församlingar söndagen den 10 juli 1955 (bil. 2-3). Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet den 8 juli 1955. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 6 juli 1955 /
översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser (bil. 4).

Följande sakägare hade tillstådeskommit:

Sökanden till förrättningen.

Trädgårdsm. Hans Andersson, Bunkeflo nr 1, Vintrie, äg. 37/252 mtl. Bunkeflo

1⁸ och 90/196 mtl. Bunkeflo av 1⁷ (lgf. 1922, 31/8 § 71, 1942, 22/4 nr

213) i Bunkeflo s:n.

Av övriga sakägare.

Lantbr. Thorsten Siwersson, Bunkeflo, Vintrie; arr. prästlönehemmanet 1 mtl.

Bunkeflo 10¹ i Bunkeflo s:n.

Bunkeflo m.fl. församlingars pastorat, förande talan för prästlönehemmanet

1 mtl. Bunkeflo 10¹ genom folkskolläraren John Johnsson i Bunkeflo (bil. 5).

Lantbr. Otto Nilssons dödsbodelägare, Bunkeflo, Vintrie; äg. 308/891 mtl.

Bunkeflo av 1⁴ (lgf. 1920, 2/9. § 18 för Otto Nilsson och h.h. Elva Nilsson),

nämligen änkefru Elva Nilsson och sonen, lantbrukaren Nils Nilsson.

Trädgårdsm. Erik Svensson och Gösta Svensson, Bunkeflo, Vintrie; äg. 7/198 mtl.

Bunkeflo 1⁵ (lgf. 1946, 6/2 nr 101) i Bunkeflo s:n.

~~Verkmästaren Robert Rasmussen, Bunkeflo, Vintrie; äg. 35/5940 mtl. Bunkeflo 1⁶~~

~~(lgf. 1951, 21/11 nr 848) i Bunkeflo s:n.~~

~~Lantbr. Hans Ove Nilsson, Hyllie gård, Limhamn; arr. del av Malmö stad tillhöriga~~

~~stadsägorna nr 2421 2423 och 2649 inom stadsdelen Limhamn i Malmö stad.~~

~~Köpmän Karl H. Fleron, Hyllie 6, Limhamn; äg. stadsäga nr 2425 (lgf. 1941, 3/9~~

~~nr 359^{II}) inom stadsdelen Limhamn i Malmö stad.~~

Fru Alma Andersson, Jägersro Handelsträdgård, Husievägen; äg. stadsägorna nr 2426,

2427, 2428 och 2429 (lgf. 1952, 24/9 § 502^{II}) samt stadsäg. 2430 (ej lgf) inom stadsdelen Limhamn.

Skånska Cementaktiebolaget, Malmö; äg. stadsägorna nr 2418, 2420 och 2700 (lgf. 1922, 29/5 § 205^{II}), inom stadsdelen Limhamn (Elinelunds gård) genom ombudsmannen Sten Sandell (bil. 6-7), biträdd av ingenjören Lennart Samuelsson.

AB. Carl Engström, Eslöv; arr. Skånska Cementaktiebolaget tillhöriga stadsägorna nr 2418, 2420 och 2700 inom stadsdelen Limhamn (Elinelunds gård) genom förvaltaren Alfred Rosenquist (bil. 8).

Postkontrollören Ernst Nilsson, Hyllie Svennedal, Limhamn; äg. stadsägorna nr 2445, 2446, 2448 och 2449 (lgf. 1937, 26/5 §§ 339^{II} och 340^{II}) inom stadsdelen Limhamn.

Lantbr. Lars Nilsson, Hyllie Svennedal, Limhamn; arr. postkontrollören Ernst Nilsson tillhöriga stadsägorna nr 2445, 2446, 2448 och 2449 inom stadsdelen Limhamn.

Malmö kyrkliga samfällighet, Skälbodgatan 4, Malmö, förande talan för stadsägorna nr 2407 och 2408/^{inom} stadsdelen Limhamn genom t.f. stadsombudsmannen Rolf Bruzelius (bil. 9-10).

Malmö stads Arbetshem, Hyllie, Limhamn; arr. Malmö kyrkliga samfällighet tillhöriga stadsägorna nr 2407 och 2408 samt Malmö stad tillhöriga stadsägorna nr 2409, 2465-2467 och 2469 inom stadsdelen Limhamn genom föreståndaren Alfred

Olsson, Hyllie, utan fullmakt.

~~Trädgården, Nils Wadset, Djupedal, Limhamn, arr. del av Malmö stad tillhöriga stads-
ägorna nr 2493-2494 inom stadsdelen Limhamn.~~

Fastighetsnämnden, Malmö, förande talan för Malmö stad tillhöriga stadsägorna nr 2409, 2421-2423, 2465-2467, 2469, 2493-2494 och 2649 inom stadsdelen Limhamn genom t.f. stadsombudsmannen Rolf Bruzelius (bil. 11 och 10), biträdd av agronomen Willum Gunnarsson, t.f. vattenverkschefen Bo Möller och 1:ste byråingenjören Gösta Tormod.

Ida Augusta Holmgrens sterbhus, Stenshuvudsgatan 12, Limhamn, med sterbhusdel-

ägarna;

guldsmeden Allan Holmgren, Grönalundsgatan 13 B, Limhamn, kontorist Einar

Holmgren, Idrottsgatan 16 B, Limhamn, fröken Signe Holmgren, Stenshuvuds-

gatan 12, Limhamn, tjänstemannen Harry Holmgren, Berntorpsgatan 8 B, Malmö,

fru Gulli Larsson, N. Villavägen 15, Bjärred, och konditor Elmer Holmgren,

Strandgatan 30, Limhamn; äg. 1/4-del av stadsägorna 2431 och 2432 (lgf. för

Ida Augusta Holmgren 1935; 3/4 nr 236^{II}) samt stadsägorna 2438 och 2439

(lgf. för Ida Augusta Holmgren f. Jönsson 1913, 28/10 §§ 382 och 390). Dess-

-del

utom äger sterbhuset utan lagfart 1/4/av stadsägan 2433 samt stadsägan 2440.

Allt inom stadsdelen Limhamn. Sterbhusdelägarna företräddes av guldsmeden

Allan Holmgren och kontoristen Einar Holmgren.

~~Fru Anna Carolina Eriksson, Idegransgatan 9, Malmö; äg. 1/4-del av stadsägorna~~

~~nr 2431 och 2432 (lgf. 1935, 3/4 § 237^{II}) samt utan lagfart 1/4 del av stads-
ägan 2433.~~

~~Öhaufför Erik Gunnar Sornäs (f. Jönsson), Ringvägen 162, Stockholm; äg. 1/8 del
av stadsägorna 2431 och 2432 (lgf. 1935, 3/4 § 237^{II}) samt 1/2 del av stads-
ägan 2443 (lgf. 1913, 28/10 § 378). Dessutom äger Sornäs utan lagfart 1/8
del av stadsägan 2433 och 1/2 del av stadsägan 2444.~~

~~Fru Signe Ragnhild Vilhelmina Millne, Haga Nygatan 20, Göteborg; äg. 1/8 del av
stadsägorna 2431 och 2432 (lgf. 1935, 3/4 § 239^{II}) samt 1/2 del av stadsägan
2443 (lgf. 1935, 3/4 § 239^{II}). Dessutom äger Millne utan lagfart 1/8 del av
stadsägan 2433 och 1/2 del av stadsägan 2444.~~

~~Fröken Gerda Henriksen, Rosline väg 18 C, Malmö; äg. 1/3 del av stadsägorna nr
2434, 2435, 2436 och 2441 samt 1/12 del av stadsägorna nr 2431 och 2432 (lgf.
1953, 16/12 § 648^{II}). Dessutom äger Henriksen utan lagfart 1/3 del av stads-
ägorna 2437 och 2442 samt 1/12 del av stadsägan 2433.~~

~~Fru Ingegerd Lindsjö, adr. fröken Gerda Henriksen, Rosline väg 18 C, Malmö; äg.
2/3 delar av stadsägorna nr 2434, 2435, 2436 och 2441 samt 1/6 del av stads-
ägorna nr 2431 och 2432 (lgf. 1953, 16/12 § 650^{II}). Dessutom äger Lindsjö utan
lagfart 2/3 delar av stadsägorna 2437 och 2442 samt 1/6 del av stadsägan 2433.~~

~~Handl. Bror Käck, Tyko Brahegatan 26, Limhamn; arr. stadsägorna 2431 2444.~~

~~Trädgårdsmästaren Artur Svensson, Gudmundtorpsgatan 12, Kulladal, vilken såsom~~

~~underarrendator brukar stadsägorna 2431-2444.~~

Boställsnämndsordföranden Joh. A. Andersson såsom konsistorieombud och ombud för

Stiftsnämnden i Lund (bil. 12).

Gatunämnden, Malmö, genom t.f. stadsombudsmannen Rolf Bruzelius. (bil. 13).

Renhållningsstyrelsen, Malmö, genom t.f. stadsombudsmannen Rolf Bruzelius (bil. 14).

Vägförvaltningen genom ingenjören Simon Danielsson (bil. 15).

~~Industriverkstyrelsen, Malmö.~~

Styresmannen för dikningsföretaget Hyllie gård m.fl. av år 1926, lantbr. Thorsten

Siwersson, Bunkeflo, Vintrie.

Koloniföreningen Elinelunds sommarstad genom kassören i föreningens styrelse, tull-

uppsyningsmannen Sune Jönsson, Göinge plan 11 C, Malmö.

Mossängens koloniförening genom ordföranden i föreningens styrelse, bussföraren Karl

Strömberg, Norrtäljegatan 3, Malmö.

§ 1.

Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande upplästes och bilades protokollet (bil. 1).

§ 2.

Laga hinder mot förrättningen hade ingen att anmäla.

§ 3.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i

jävsförhållande till nu kända sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som komma att beröras av det planerade torrlägningsföretaget, samt profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande olika sakägare påyrkat vid förundersökningarna.

§ 5.

Förrättningsmannen meddelade, att boställsstyrelsen i Bunkeflo m.fl. församlingars pastorat den 28 juni 1952 genom sin ordförande herr John Johnsson undertecknat en särskild föreningshandling (bil. 16 och bil. 17) med förklaring, att styrelsen ville som sökande biträda förevarande syneförrättning. Liknande föreningshandlingar hade den 11 september 1952 undertecknats av fru Alma Andersson (bil. 18) samt den 11 september 1954 av fru Elva Nilsson, herr Gösta Svensson och herr Erik Svensson (bil. 19). Föreningshandlingarna upplästes, varefter de vitsordades av synemännen.

§ 6.

Sökanden, trädgårdsmästaren Hans Andersson, framhöll, att de delar av hans fastigheter i Bunkeflo, som nu avvattnas åt norr, äro mindre väl torrlagda och i stort behov av förbättrad dikning. Andersson yrkade därför, att det floddike, som från punkten P vid nerströmssidan eller norra sidan av allmänna vägen Bunke-

flo kyrka-Bunkeflo eller väg 539 avleder vatten åt norr till Malmö stads kulvertledning i Djupadal, skulle uppgrävas, fördjupas och rörläggas i den omfattning, som erfordrades för fullständig torrläggning av hans fastigheter. Dessutom yrkade Andersson, att Vägförvaltningen skulle åläggas ombygga den nuvarande vägtrumman vid punkten P till det djup, som erfordrades för torrläggning av markerna söder om väg 539.

§ 7.

Folkskolläraren John Johnsson, ombud för Bunkeflo m.fl. församlingars pastorat, och arrendatorn Thorsten Siwersson, instämde med herr Hans Andersson. Johnsson yrkade därjämte, att ett nytt täckt avlopp skulle upptagas i sträckningen 52+67-53+85 = R. Vidare framhöll Johnsson, att Boställsnämnden ålagt pastoratet att vidtaga åtgärder för avdikning av de till prästlönehemmanet Vintrie 10¹ hörande marker, som ligga närmast öster om gränsen mot Bunkeflo nr 1 samt norr och söder om väg 539. Boställsnämndsordföranden Joh. A. Andersson bekräftade vad Johnsson framhållit beträffande Boställsnämndens åläggande.

§ 8.

Även fru Elva Nilsson och hennes son Nils Nilsson samt trädgårdsmästarna Erik Svensson och Gösta Svensson instämde med herr Hans Andersson. De yrkade därjämte, att nya täckta avlopp skulle upptagas i de sträckningar, som på den nyupprättade plankartan betecknades 22+74 = 30+00-31+17 = 40+00 = 60+00-33+03-35+86 och 31+17 = 40+00 = 60+00-41+87.

§ 9.

Fru Alma Andersson framhöll, att hennes egendom Berga, som omfattade stadsägorna 2426-2430, besvärades av vatten i mycket hög grad, enär det nuvarande avloppet, som var rörlagt genom själva gårdsplanen, ej utförts till erforderliga dimensioner. Fru Andersson yrkade därför, att avloppet skulle uppgrävas, fördjupas och rörläggas från avvägningspunkten 15+45 = L samt väster och norr ut så långt det erfordrades för torrläggning av hennes egendom.

§ 10.

Herrar Sune Jönsson, ombud för koloniföreningen Elinelunds sommarstad, och Karl Strömberg, ombud för Mossängens koloniförening, framhöll, att vissa delar av de marker inom stadsägan 2421, som Malmö stad upplåtit till koloniområden, besvärades av vatten i mycket hög grad, enär det nuvarande floddiket i gränsen mellan stadsägan 2421 å ena sidan samt stadsägorna 2422 och 2423 å den andra ej utförts till erforderliga dimensioner. De ansågo också, att koloniområdet skulle beredas betydande båtbad, om det nu planerade dikningsföretaget komme till stånd. Beträffande ett nytt avlopp i sträckningen 15+45 = L-22+74 = 30+00 = N framhöll herrarna Jönsson och Strömberg, att detsamma borde utföras som täckt ledning i nyskärning 5-10 m. öster om floddiket. Om det nya avloppet utfördes genom uppgrävning och fördjupning av floddiket, komme nämligen pilvallem vid floddikets västra sida att för-

störas, och koloniområdet komme då att förlora dels ett välbehövt skydd mot östliga vindar, dels betydande skönhetsvärden.

§ 11.

T.f. stadsombudsmannen Rolf Bruzelius, ombud för fastighetsnämnden i Malmö, och agronomen Willum Gunnarsson framhöll, att vissa delar av de till koloniområdet upplåtna markerna liksom även en del av Hyllie gårds åkerjord skulle få någon båtnad, om det avsedda dikningsföretaget utfördes. Beträffande ett nytt avlopp i sträckningen 15+45 = L-22+74 = 30+00 = N, ansågo de liksom herrar Jönsson och Strömberg, att detsamma borde utföras som täckt ledning i myskärning 5-10 m. öster om det nuvarande floddiket.

§ 12.

Ombudsmannen Sten Sandell, ombud för Skånska Cementaktiebolaget, samt ingenjören Lennart Samuelsson och förvaltaren Alfred Rosenquist ansågo, att den under Elinelunds gård brukade åkerjorden skulle erhålla viss båtnad, om det planerade dikningsföretaget komme att utföras.

§ 13.

Postkontrollören Ernst Nilsson framhöll, att hans egendom Svennedal (stadsäg. 2445, 2446, 2448 och 2449) ej besvärades av vatten i högre grad. Han hade därför ej något intresse av att det tillämnade dikningsföretaget komme till stånd.

§ 14.

Föreståndaren Alfred Olsson ansåg, att vissa delar av den åkerjord, som Malmö stad upplåtit på arrende till Malmö stads Arbetshem, givetvis komme att förbättras genom utförandet av det avsedda dikningsföretaget, enär torrlägningsförhållandena nu ej vore fullt tillfredsställande. Största fördelen för dessa marker genom det nya företaget vore dock de förbättrade bruksförhållandena efter floddikets rörläggning. Beträffande de av Arbetshemmet, av Malmö kyrkliga samfällighet arrenderade stadsägorna 2407 och 2408 framhöll Olsson, att endast den sydöstra delen vore mindre väl torrlagd. Slutligen framhöll Olsson, att de av Arbetshemmet brukade markerna endast besvärades av vatten vid större flöden.

§ 15.

T.f. stadsombudsmannen Rolf Bruzelius och agronomen Willum Gunnarsson instämde i vad föreståndaren Alfred Olsson anförde. Bruzelius poängterade särskilt, att båtnaden genom det nya företaget för den "Kyrkliga samfällighetens" marker utan tvivel vore mycket ringa.

§ 16.

Herrar Allan Holmgren och Einar Holmgren framhöll, att de stadsägor och delar av stadsägor, som ägdes av Ida Augusta Holmgrens sterbhus, ej f.n. besvärades av vatten och ej heller komme att beredas någon båtnad genom det nya dikningsföretagets utförande. De yrkade därför, att sterbhusets jord ej skulle påföras några

kostnader för företagets utförande.

§ 17.

Herr Thorsten Siwersson yrkade, att det nya dikningsföretaget även skulle omfatta fördjupning och rörläggning av den i df. "Hyllie gård m.fl. hemman av år 1926" ingående dikessträckan 23+59 = 50+00-24+86.

§ 18.

T.f. stadsombudsmannen Rolf Bruzelius förklarade med instämmande av t.f. vattenverkschefen Bo Möller, att Malmö stad givetvis ej ville motsätta sig utförandet av det nu planerade torrlägningsföretaget. Bruzelius framhöll vidare, att Malmö stad på stort djup utfört en 150 cm. kulvertledning till Djupadal eller till den med O+50 = B på den nyupprättade kartan betecknade punkten. Till denna kulvertledning kunde dikningsföretaget nu anslutasitt nya avlopp genom en av staden utförd brunn. Om staden ej utfört kulvertledningen, hade dikningsföretaget måst utsträcka sitt avlopp långt norr om punkten O+50 = B, vilket givetvis ej obetydligt ökat kostnaderna för företagets utförande. Malmö stad yrkade därför, att det nya dikningsföretaget skulle till staden utgiva ersättning med belopp, som motsvarade skillnaden mellan kostnaderna för företagets utförande, om staden ej byggt kulvertledningen, och kostnaderna för utförandet under nuvarande förhållanden. Staden skulle senare till förrättningsmannen inlämna en utredning och beräkning rörande ommäнда kostnadsskillnad.

§ 19.

Trädgårdsmästaren Hans Andersson bestred bifall till Malmö stads yrkande om er-

sättning för av staden utfört avlopp. Häri instämde ombudsmannen Sten Sandell och folkskolläraren John Johnsson.

§ 20.

Förrättningsmannen meddelade, att den nuvarande trumman vid 52+59 = P för väg 539 måste ombyggas. I anledning härav förklarade ingenjör Danielsson, ombud för Vägförvaltningen, att Vägförvaltningen skulle utföra en ny trumma med anslutningsbrunnar. För arbetet fordrade Vägförvaltningen ersättning med 250 kr, motsvarande kostnaderna för en anslutningsbrunn.

§ 21.

Förrättningsmannen meddelade, att följande trummor för vägar inom Malmö stad måste ombyggas:

- 1/ Trumman vid 2+35 för Norra Hyllievägen.
- 2/ Trumman vid 7+74 för Annetorpsvägen.
- 3/ Trumman vid 12+57 för vägen till Elinelunds renhållningsstation.

I anledning härav framhöllo t.f. stadsombudsmannen Rolf Bruzelius och förste byråingenjören Gösta Tormod följande.

Norra Hyllievägen var i Länsstyrelsens förteckning över inom länets städer belägna trafikleder, vilka skola utgöra allmän väg, och underhållas nu av Gatu-
upptagen som allmän väg
nämnden. Malmö stad skulle därför utan ersättning av dikningsföretaget nybygga en trumma med anslutningsbrunnar vid 2+35 för Norra Hyllievägen.

Annetorpsvägen var ej i Länsstyrelsens omnämnda förteckning upptagen som allmän väg, men underhålles nu av Gatunämnden. Staden ansåg sig ej skyldig att utan ersättning av dikningsföretaget bygga ny trumma vid 7+74 för Annetorpsvägen.

Vägen till Elinelunds renhållningsstation var ej i Länsstyrelsens omnämnda förteckning upptagen som allmän. Den underhålles nu av Fastighetsnämnden och Renhållningsstyrelsen gemensamt. Staden ansåg sig ej skyldig att utan ersättning av dikningsföretaget bygga ny trumma vid 12+57 för vägen till Elinelunds renhållningsstation.

§ 22.

Meddelades, att synegången komme att företagas omedelbart efter sammanträdet med början hos Hans Andersson i Bunkeflo.

§ 23.


Då intet ytterligare förekom, avslutades sammanträdet med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas i gymnastiksalen i Bunkeflo skola tisdagen ¹⁹⁵⁵ den 27 september/kl. 10.00.

Bunkeflo den 26 augusti 1955.

Å tjänstens vägnar:


C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.


Lemnart Larsson


Lorens Persson

Gode män.

År 1955 den 27 september inställde sig synemännen åter i gymnastiksalen i Bunkeflo skola till fortsatt handläggning av syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande sakägare tillstädeskommit.

Trädgårdsm. Hans Andersson, Bunkeflo,

Lantbr. Thorsten Siwersson, Bunkeflo,

Bunkeflo m.fl. församlingars påstorat genom folkskolläraren John Johnsson,
Bunkeflo,

Trädgårdsm. Erik Svensson, Bunkeflo,

Trädgårdsm. Gösta Svensson, Bunkeflo,

Lantbr. Hans Ove Nilsson, Hyllie gård,

Skånska Cementaktiebolaget genom ombudsmannen Sten Sandell, företrädd av ingenjören Lennart Samuelsson (bil. 20-21).

AB. Carl Engström, Eslöv, genom förvaltaren Alfred Rosenquist, Elinelunds gård,

Postkontrollören Ernst Nilsson, Hyllie Svennedal,

Malmö kyrkliga samfällighet genom sekreteraren Rolf Bruzelius,

Trädgårdsm. Nils Wadst, Djupadal,

Fastighetsnämnden, Gatunämnden och Renhållningsstyrelsen i Malmö genom sekreteraren Rolf Bruzelius, biträdd av 1:ste byråingenjören Bo Möller, 1:ste byrå-

ingenjören Gösta Tormod, arrendeassistenten O. Sörensson och byråingenjören

Erik Gustafsson,

Ida Augusta Holmgrens sterbhus genom guldsmeden Allan Holmgren och kontoristen

Einar Holmgren,

Boställsnämndsordföranden Joh. A. Andersson,

Koloniföreningen Elinelunds Sommarstad genom tulluppsyningsmannen Sune Jönsson.

§ 24.

Protokollet för sammanträdet den 26 augusti 1955 upplästes och godkändes.

§ 25.

Förrättningsmannen meddelade, att vattenverkschefen S. Gudmundsson till honom överlämnat en utredning rörande storleken av det i § 18 här ovan yrkade ersättningsbeloppet. Utredningen slutade på ett ersättningsbelopp av 3339,72 kr. (bil. 22).

§ 26.

Förste byråingenjören Gösta Tormod meddelade, att han i Vatten- och avloppsverkets arkiv funnit en ritning, upprättad något av åren 1912 eller 1913 av dåvarande arbetschefen i Limhamns köping, ingenjören Gustaf Streiffert, och betecknad "Profilritning över floddiket genom Limhamn mellan bygdevägen littera N och Bunkeflo socken". På ritningen fanns på platser, vilka kunde identifieras såsom Norra Hyllievägen (då kallad bygdeväg N) och Elinelundsvägen, utmärkta 24" trummor. Vidare meddelade Tormod, att det i Vatten- och avloppsverkets arkiv finnes ytterligare en ritning, betecknad "Plan- och profilritning över Ribergsborgsdiket inom Limhamn", upprättad 1924 av schaktmästaren A. Nilsson. På denna senare ritning fanns på platser, vilka kunde identifieras såsom N. Hyllievägen (då kallad Grottgatan), Annetorpsvägen och

Elinelundsvägen, utmärkta 24" trummor. Tormod upplyste, att Ribersborgsdiket var identisk med Hylliediket eller det floddike, som förevarande syneförrättning avsåg.

Slutligen framhöll Tormod under hänvisning till förenämnda, i Vatten- och avloppsverkets arkiv förvarade ritningar, att de nuvarande trummorna för Norra Hyllievägen och Elinelundsvägen måste anses såsom tillkomna före den 1 januari 1921. Däremot kunde man av ritningarna ej få fram några andra upplysningar beträffande byggnadstiden för trumman genom Annetorpsvägen än att denna senare trumma fanns 1924.

§ 27.

Trädgårdsmästaren Nils Wadst meddelade, att han vuxit upp på Djupadal, som då ägdes av hans fader men sedermera såldes till Malmö stad. Wadst hade vistats i hemmet till våren 1917, då han bosatte sig i Dalby, men hösten 1921 återvänt till Djupadal. Då Wadst 1917 lämnade hemmet fanns en rörtrumma genom Norra Hyllievägen. Då han återkom till Djupadal 1921, hade Malmö stad utfört en brandpost vid Norra Hyllievägens norra sida och Wadst trodde att den nuvarande trumman genom Norra Hyllievägen då också nybyggts. Beträffande tidpunkten, då trumman för Annetorpsvägen tillkommit, kunde Wadst ej lämna några upplysningar.

§ 28.

Postkontrollören Ernst Nilsson, som var född på Svennedal, upplyste, att trumman för Elinelundsvägen var minst 50 år gammal.

§ 29.

Sekreteraren Rolf Bruzelius förklarade, att Malmö stad skulle ombygga trummorna för Annetorpsvägen och Elinelundsvägen till de dimensioner, som komme att föreskrivas, därest staden av dikningsföretaget erhöile full ersättning för arbetet. Staden var emellertid villig att överlämna arbetet för ombyggnad av de båda omnämnda trummorna till dikningsföretaget men fordrade i så fall, att de nya trummorna skulle utföras av vägrör.

§ 30.

Lämnade förrättningsmannen en redogörelse för det förslag till nya avlopp, som utarbetats av lantbruksingenjörskontoret.

§ 31.

Då intet ytterligare förekom, avslutades sammanträdet med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas i gymnastiksalen i Bunkeflo skola tisdagen den 1 november 1950 kl. 10.00.


Bunkeflo den 27 september 1955.

Å tjänstens vägnar:


C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.


Lennart Larsson


Lorens Persson

Gode män.

År 1955 den 1 november insåldes sig sym-
mannen åter i gymnastiksalen i Bunkersflo
skola till följande handläggning av symfö-
rättningen.

Förutom symmannen hade följande pakägare
tillstådeskommitté.

Trädgårdsm. Hans Andersson, Bunkersflo.

Lantbr. Thorsén Linnérsson, Bunkersflo.

Bunkersflo m. fl. församlingens pastorat genom folk-
skolläraren John Johnsson, Bunkersflo.

Trädgårdsm. Erik Svensson, Bunkersflo.

" Gösta Svensson, Bunkersflo.

~~Lantbr. Hans Ove Nilsson, Skyllie gård,~~

Skanska Cementfabrikbolaget genom ombudsmän-
nen Lenn Sandell, biträdd av ingenjören
Konrad Samuelsson.

A.B. Carl Engström, Eslov, genom förvaltare
Alfred Rosengqvist, Elindlunds gård.

Postkontrollören Ernst Nilsson, Skyllie Löv-
medal.

Ida Augusta Holmgrens sällskapsdelägare genom
~~guidesmedern Allan Holmgren och konto-~~
risten Kinar Holmgren.

Postallennämndens ordföranden Joh. A. Andersson
Otto Nilssons sällskapsdelägare genom fru
Eloa Nilsson, Bunkersflo.

§ 32.

Protokollet för sammanträdet den 27 september 1955 upplästes och godkändes.

§ 33.

Förvärdningsmannen meddelade att han jämfört betäckningsplanerna i 10 kap. 52 § Vattenlagen inhämtat yttrande dels från Gatu-kontoret i Malmö (bil. 23-25), dels från Vägförvaltningen i Malmöhus län (bil. 26-28) beträffande de summor för allmänna vägar, som dessa ombyggs.

§ 34.

Förvärdningsmannen redogjorde för förslaget till delningsförslaget utifrån. Förslagshandlingarna bilades protokollet;

Värdningslängden

bil. A.

Kostnadsförslaget

bil. B.

Arbetsbeskrivningen

bil. C.

§ 35.

Borgars styrelsemannens uttalande (bil. D) varför kostnadsfördelningslängden (bil. E) upplästes.

§ 36.

Redogjorde förädlingsmannen för den "särskilde längden" (bil. F) rörande fördelningen av kvotnaderna för de olika dikesträckornas framtida underhåll.

§ 37.

Sedan närvarande delägare förklarar sig beredda att omedelbart utse styrelse, följande val.

Styrelse:

Trädgårdsmästaren Hans Andersson, Bunksflo,

Vinkie, ordförande och styresman,

Fästlighetsintendenten W. Gunnarsson, Fästlighetskontoret, Kalmö.

Folkskoleläraressen John Johnsson, Bunksflo,

Styrelsesuppleant:

Kantbrukaren Thorsén Linnarsson, Bunksflo.

Revisorer:

Revisor Tord Jönsson, Skanska Cement

Absisbolaget, Kalmö.

Lantor. Hans Ove Nilsson, Skypis gård.

Revisorsuppleant:

Trädgårdsmästaren Erik Svensson, Bunksflo.

§ 38.

Utlämnades prövningsarna till skiftesgodemännens påunda:

Jonnae Larsson 104. -

Larsen Persson 104. -

Summa 208. -

Prövningsarna utvalades av styresmannen Hans Andersson.

§ 39.

Överlämnades till herr Hans Andersson följande handlingar och ritningar, vilka Andersson vid förundersökningarna släuts till assistenten A. Linns förfogande:

1. 1 häfte synhandlingar ang. tomläggning av mark till Funkeflo m. fl. tomman år 1925.
2. 1 häfte, innehållande beäkrande och synhandlingar ang. tomläggning av mark till Skyllis gård m. fl. av respektive åren 1927 och 1926. I handlingarna ligga en kopia av planbete och en kopia av profilritning m. m., både ritningarna blåkopior.
3. Dräneringsplan över en del egendom, tillhörande lantor. O. kindgen i Fosie, uppgjord 1889 av Jöns Mårtensson i Klärup.

4. En handling med beteckning "Tieckör
Täckdelningsplan över en del ägor till
1/2 mtl. nr 7 Bunkesjö", upprättad
1925 av Emre Berggren.
5. Ett ekonomiskt kartblad (Klagskamm.)

§ 40.

Förvaltningsmannen redogjorde för bevä-
melsena rörande bidrag och lån av
statsmedel till delningsföretag.

§ 41.

En del delägare förklarade, att
de ville ansöka om bidrag av stats-
medel till vissa kvotnader. De upp-
drogo åt Brädgårdsmästaren Hans
Andersson, Bunkesjö, Vindrie, och vid för-
fall för honom åt folkskolläraren John
Johnsson, Bunkesjö, Vindrie, att, om
bidrag beviljades, med vederbojande
myndighet teckna kontrakt, angivande
företagets utförande samt relevanta och
mossaga bidrag.

§ 42.

Förvaltningsmannen meddelade, att de
till delningsföretagets hörande handlingar
och ritningarna komms att översändas
till styrelsemannen Hans Andersson
senare inom en månad. De skulle

av Andersson hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller laga avskrifter och kopior.

§ 43.

Upplysning, att delägarna i Otto Nilssons
seurhus varo;

änkan ~~Ella~~ Nilsson, Bunkflo, Virkie,

sonen, lantbrukaren Nils Bengt Nilsson, Bunkflo,
Virkie,

dottern, fru Hagda Justine Larsson, Pielhagen,

V. Klagöarp.

dottern, fröken Hanna Viola Nilsson, Kramersvägen
2 A, Malmö,

dottern, fru Inga Ragnhild Bäcklin, Sjöttacke-
gatan 9 b, Malmö.

§ 44.

Då intet ytterligare förkom, upplästes
och godkändes protokollet för dagens sam-
manträde, varefter förädlningen förklarades
avslutad och sammanträdet upplöstes.

Bunkflo den 1 november 1955.

A. tjänstens vägnar:

B. H. Nilsson.


Stårens lantbrukförening.

Sammanfattning

Lotus Nilsson

Udda Udda.

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret ²⁵
den 6/2 1952.



Fast.d. 6/21 - 1952.

Dnr Dar 11 13 /1952.

Lantbruksnämnden Fast. 1153. 1b.

Ink. d. - 5 FEB 1952

Beslut den _____


Bil. 1.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören C.H. Wallér, - - - - -
- - - - - som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför-
målade förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 5 februari - - - - - 1952.

På länsstyrelsens vägnar:


S. Wetterlundh


E. Wessman

Erkänt d. 7/2 1952.

H

Dnr AD 21/52
Lantbruksnämnden i Malmöhus län
Ink. d. 30 JAN 1952

Beslut den _____

Till

Länsstyrelsen,

Malmö.

Anhållas om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark till min fastighet Bunkeflo nr 1⁸ i Bunkeflo socken, Malmöhus län. Av förrättningen torde även komma att beröras marker, som tillhöra Fru Elva Nilsson, Bunkeflo 1⁴, trädgårdsmästare Erik Svensson och Gösta Svensson, Bunkeflo 1⁵, Bunkeflo prästlöneboställe Bunkeflo 10¹, allt i Bunkeflo socken, Malmöhus län, samt möjligen även andra jordägare, vilka dock ej kunna uppgivas förrän närmare undersökningar utförts i samband med syneförrättningen.

Närmare upplysningar om förrättningen lämnas av trädgårdsmästaren Hans Andersson, Bunkeflo, Vintrie, telefon Malmö 467046.

Bunkeflo den 24 januari 1952.

Hans Andersson
.....

Hans Andersson


Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen ang. torrläggning av marker till Bunkeflo nr 1 m.fl. fastigheter inom Bunkeflo socken och Malmö stad kommer att hållas i gymnastiksalen i Bunkeflo skola fredagen den 26 augusti 1955 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Bunkeflo 1 och 10 i Bunkeflo socken samt stadsägorna 2407-2409, 2418, 2420-2423, 2425-2430, 2431-2444, 2445-2446, 2448-2449, 2465-2467, 2469, 2493-2494, 2649 och 2700 inom stadsdelen Limhamn i Malmö stad, dels trummor för Norra Hyllievägen och Annetorpsvägen samt vägen till Elinelunds renhållningsverk, dels trumma för allm. vägen Bunkeflo kyrka-Bunkeflo eller väg 539, dels dikningsföretaget Hyllie gård m.fl. av år 1926, dels en Malmö stad tillhörig kraftledning (kabel).


Malmö den 6 juli 1955.

Å tjänstens vägnar:


C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Bunkeflo församling söndagen den 10 juli 1955 betygar:

Anslaget i laga ordning
i Bunkeflo församling
den 10 juli 1955

Kyrkoherde v. Pastor Komminister Kyrkoadjunkt

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt anslås för Bunkeflo församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändes till förrättningsmannen under adr. Lundavägen 66, Malmö.

1000
H/11

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen ang. torrläggning av marker till Bunkeflo nr 1 m.fl. fastigheter inom Bunkeflo socken och Malmö stad kommer att hållas i gymnastiksalen i Bunkeflo skola fredagen den 26 augusti 1955 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Bunkeflo 1 och 10 i Bunkeflo socken samt stadsägorna 2407-2409, 2418, 2420-2423, 2425-2430, 2431-2444, 2445-2446, 2448-2449, 2465-2467, 2469, 2493-2494, 2649 och 2700 inom stadsdelen Limhamn i Malmö stad, dels trummar för Norra Hyllievägen och Annetorpavägen samt vägen till Elinelunds renhållningsverk, dels trumma för allm. vägen Bunkeflo kyrka-Bunkeflo eller väg 539, dels dikningsföretaget Hyllie gård m.fl. av år 1926, dels en Malmö stad tillhörig kraftledning (kabel).

Malmö den 6 juli 1955.

Å tjänstens vägnar:




C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Limhamns församling söndagen den 10 juli 1955 betygar:

Anslaget i laga ordning i Limhamns församling söndagen den 10 juli 1955



(Ragnar Nordholm)

kyrkoherde.

Anhålls, att förestående kungörelse fortast möjligt anslås för Limhamns församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändes till förrättningsmannen under adr. Lundavägen 66, Malmö.

Carl
H/15

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat. 1.	Adress. 2.	Datum för avs. 3.	
✓ Pastorsämbetet i Bunkeflo församling (kungörelse)	Vintrie	6/7 1955.	✓
✓ Pastorsämbetet i Limhamns församling (kungörelse)	Limhamn	" "	✓
✓ Lantbr. Lennart Larsson (god man), Mariedal,	Lockarp	" "	✓
✓ " Lorens Persson (god man), Sofiedal,	"	" "	✓
✓ Länsstyrelsen (avskrift av kungörelse)	Malmö	" "	
✓ Stiftsnämnden (avskrift av kungörelse)	Lund	" "	
✓ Fastighetsnämnden,	Malmö	" "	✓
✓ Gatunämnden,	"	" "	✓
✓ Renhållningsstyrelsen,	"	" "	✓
✓ Vägförvaltningen,	"	" "	✓
✓ Trädgårdsmästaren Hans Andersson, Bunkeflo,	Vintrie	" "	✓
✓ Lantbr. Thorsten Siwersson, "	"	" "	✓
✓ Trädgårdsmästaren Erik Svensson, "	"	" "	✓
✓ " Gösta Svensson, "	"	" "	✓
✓ Verkmästaren Robert Rasmusson, "	"	" "	✓
✓ Otto Nilssons dödsbo, "	"	" "	✓
✓ Fru Elva Nilsson, "	"	" "	
✓ Lantbr. Nils Nilsson, "	"	" "	
✓ " Hans Ove Nilsson, Hyllie gård,	Limhamn	" "	✓
✓ Köpman Karl H. Fleron, Hyllie 6,	"	" "	✓
✓ Fru Alma Andersson, Jägersro Handelsträdgård, Husievägen,	Hindby	" "	✓
✓ Skånska Cementaktiebolaget,	Malmö	" "	✓
✓ AB. Carl Engström,	Eslöv	" "	✓
✓ Förvaltaren H. Rosenquist, Elinelunds gård,	Limhamn	" "	✓
✓ Postkontrollör Ernst Nilsson, Hyllie Svennedal,	"	" "	✓
✓ Herr Lars Nilsson, Hyllie Svennedal,	"	" "	✓
✓ Malmö kyrkliga samfällighet, Skälbodgatan 4,	Malmö	" "	✓

1.	2.	3.
✓ Malmö stads Arbetshem, Hyllie,	Limhamn	6/7 1955 ✓
✓ Trädgårdsm. Nils Wadst, Djupadal,	"	" " ✓
✓ Boställsstyrelsen i Bunkeflo m.fl. församlingars pastorat,	Vintrie	" " ✓
✓ Styresmannen för dikningsföretaget Hyllie gård m.fl. av år 1926, lantbr. Thorsten Siwersson, Bunkeflo,	"	" " ✓
✓ Industriverksstyrelsen,	Malmö	" " ✓
✓ Augusta Holmgrens sterbhus, Stenshuvudsgatan 12,	Limhamn	" " ✓
✓ Guldsmeden Allan Holmgren, Grönalundsgatan 13 B,	"	" " ✓
✓ Kontoristen Einar Holmgren, Idrottsgatan 16 B,	"	" " ✓
✓ Fröken Signe Holmgren, Stenshuvudsgatan 12,	"	" " ✓
✓ Tjänstemannen Harry Holmgren, Berntorpsgatan 8 B,	Malmö	" " ✓
✓ Fru Gulli Larsson, N. Villavägen 15,	Bjärred	" " ✓
✓ Konditor Elmer Holmgren, Strandgatan 30,	Limhamn	" " ✓
✓ Fru Anna Eriksson, Idegransgatan 9,	Malmö	" " ✓
✓ Chaufför Erik Gunnar Sornäs, Ringvägen 162,	Stockholm	" " ✓
✓ Fru Signe Millne, Haga Nygatan 20,	Göteborg	" " ✓
✓ Fröken Gerda Henriksson, Roslins väg 18 C,	Malmö	" " ✓
✓ Fru Ingegerd Lindsjö, adr. Fröken Gerda Henriksson, Roslins väg 18 C,	"	" " ✓
✓ Handl. Bror Käck, Tyko Brahegatan 26,	Limhamn	" " ✓
✓ Trädgårdsmästaren Artur Svensson, Gudmuntorpsgatan 22, Kulladal	"	" " ✓
✓ Ordf. för koloniområdet Elinelund, järnarbetaren Gösta Frantzén, Hantverkaregatan 11,	Malmö	" " ✓
✓ Ordf. för koloniföreningen Mossängen, bussföraren Karl Strömberg, Norrtäljegatan 3,	"	" " ✓

Malmö den 6 juli 1955.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Waller
C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Utdrag ur protokoll vid pastoratsstämma med
Bunkeflo, Glostorps och Lockarps pastorat å
Bunkeflo skola måndagen den 22 augusti 1955.

§ 5.

Ombud vid syneförrättning.

Statens lantbruksingenjör C. H. Wallér, Malmö, har kallat till sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Bunkeflo nr 1 m. fl. fastigheter inom Bunkeflo socken och Malmö stad, vilket sammanträde kommer att hållas i gymnasstiksalen i Bunkeflo skola fredagen den 26 augusti 1955 kl. 10.00.

Prästlönebostället Bunkeflo nr 10 i Bunkeflo pastorat kommer att beröras av förrättningen. Med anledning härav har Lunds stiftsnämnd meddelat, att det tillkommer Bunkeflo pastorat att vid förrättningen tala och svara för detta löneboställe.

Pastoratsstämman beslöt utan omröstning att till ombud för pastoratet dels vid sammanträdet den 26 augusti 1955 och dels vid övriga sammanträden och syneförrättningar, som föranledas av detta torrlägningsföretag, utse folkskollärare John Johnsson, Bunkeflo skola, Vintrie, och till suppleant för honom byggnadsarbetare Edvin Eriksson, nr 24 Vintrie.

Bunkeflo som ovan.

John Johnsson

John Johnsson

Ordförande.

Justeras: Bunkeflo den 23 augusti 1955.

Anna Andersson

Ragnar Värmon

Anna Andersson

Ragnar Värmon

Rätt utdraget betyga:

John Johnsson

Anna Andersson

F u l l m a k t

för ombudsmannen Sten Sandell i Malmö eller den han i sitt ställe förordnar att företräda oss och föra vår talan vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Bunkeflo nr 1 m. fl. fastigheter i Bunkeflo socken och Malmö stad, vilken förrätt- ning utsatts till fredagen den 26 augusti 1955 kl. 10.00. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 5 augusti 1955
SKÅNSKA CEMENTAKTIEBOLAGET



(Malte Ström)

Bevittnas:

.....*Kerstin Persson*.....*Ingvid Lundberg*.....

*Phil. F.*Avskrift

Att Kungl. patent- och registreringsverket den 26 april 1897
beviljat registrering för Skånska Cementaktiebolaget,

att, enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen upp-
gift,

styrelsen, som har sitt säte i Malmö, utgöres av f.d. bank-
direktören Ernst Georg Carlsson Herslow i Svedala, teknologie
doktorn Ernst Jonas Wehtje och direktören Malte Ström, båda i
Malmö, direktören Sven Gustaf Schwartz i Djursholm, generalen Bengt
Gustafsson Nordenskiöld i Stockholm, hovjägmästaren friherre Carl
Wilhelm Orozco Klingspor å Råbäck, Kinnekulle kommun av Skaraborgs
län, disponenten Nils Danielsen i Risberg, Norra Råda kommun av
Värmlands län, samt majoren Folke Carl Fredrik Nyström i Kristian-
stad, med direktörerna Otto Ragnar Sundén i Saltsjöbaden, Tage
Emanuel Thomasson i Klippan och Lars-Erik Thunholm i Lidingö såsom
suppleanter,

verkställande direktör är Wehtje och vice verkställande direk-
tör Ström,

och att firman tecknas, förutom av styrelsen, av Herslow,
Wehtje och Ström var för sig ävensom av endera av direktörerna
Donovan Werner i Saltsjöbaden och Nils Lindh i Malmö,

det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 11 juli
1955.

Ex officio:

Sven F. Ståhlbrand

Stämpel

Stämpel

Lösen Kr. 2:-

Stämpel " 2:-

Summa Kr. 4:-

BE

Kommissionären

Rätt avskrivet betyga:

16. D. Stenrik

L. F. Ståhlbrand


F U L L M A K T

för förvaltaren Alfred Rosenquist att föra vår talan
vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen ang.
torrläggning av marker till Bunkeflo nr 1 m.fl. fastig-
heter inom Bunkeflo socken och Malmö stad fredagen den
26 augusti 1955.

Eslöv den 22 augusti 1955

AKTIEBOLAGET CARL ENGSTRÖM

Carl Engström



F u l l m a k t

för fastighetschefen Arne Skude eller den han i sitt ställe förordnar att vid synesförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Bunkeflo n:r 1 m. fl. fastigheter inom Bunkeflo socken och Malmö stad fredagen den 26 augusti 1955 och de senare förrättningar i denna fråga, som kunna komma att hållas, företräda den kyrkliga samfälligheten i Malmö. Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Malmö den 11 juli 1955.

För kyrkliga samfälligheten i Malmö, dess

samfällda kyrkoråd:

Tage Ikander

/Tage Ikander/
ordförande.


G. Höglund
G. Höglund
sekreterare.



F u l l m a k t

för t.f. stadsombudsmannen Rolf Bruzelius eller den han i sitt ställe förordnar att vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen ang. torrläggning av marker till Bunkeflo nr 1 m.fl. fastigheter inom Bunkeflo socken och Malmö stad föra dels Malmö stads talan, såvitt rör staden tillhöriga fastigheter, och dels kyrkliga samfällighetens i Malmö talan, i vad avser samfälligheten tillhöriga stadsägan nr 2407 inom stadsdelen Limhamn i Malmö.

Malmö i stadens fastighetskontor den 24 augusti 1955.


(A. Skude)
Fastighetschef



M. 11.

Utdrag av protokollet, hållet vid Malmö
stads fastighetsnämnds sammanträde den 15
augusti 1955.

§ 620.

T.f. fastighetschefen Bauer hade ingivit denna tjänsteskrivelse angående syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker i Limhamn och i Bunkeflo socken:

"Till" etc.

Bil. A.

I tjänsteskrivelsen omförmäld kungörelse lydde sålunda:

"Kungörelse" etc.

Bil. B.

Nämnden beslöt i enlighet med t.f. fastighetschefens förslag att bemyndiga fastighetschefen eller den han i sitt ställe förordnade att vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Bunkeflo nr 1 m.fl. fastigheter inom Bunkeflo socken och Malmö stad föra stadens talan, såvitt rörde staden tillhöriga fastigheter.

In fidem:

Oscar Richter.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

[Signature]

Utan avgift.

Sekreterare Rolf Bruzelius.

Post 6/8 55

38

Bl. 12

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 1024 S.

Från herr lantbruksingenjören C.H.Wallér, Malmö, ...
..... har till stiftsnämnden inkommit meddelan-
de att förrättning avseende ~~handläggning av syneförrättning~~
~~rörande terrällgning av marker till Bunkeflo nr 1 m.fl. fast~~
~~tigheter inom Bunkeflo socken i Malmö stad~~
.....
.....
kommer att äga rum ~~fredagen den 26 augusti 1955, kl. 10.00~~

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande ecklesiastika fastigheter, nämligen lönebestället Bunkeflo nr 10 i Bunkeflo socken samt stäm 2407-2409 i stadsdelen Limhamn inom Malmö stad, ägare Malmö kyrkliga samfällighet.

Det tillkommer Bunkeflo pastorat
att vid förrättningen tala och svara för lönebestället Bunkeflo nr 10 och Malmö Kyrkliga samfällighet för stadsägarna 2407-2409.

..... Herr. beställsnämndsordföranden Joh. A. Andersson, ..
eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 25. juli 1955

Enligt uppdrag:

Gertrud Thornell

~~Gertrud Thornell~~
Gertrud Thornell

Lantbruksingenjören

[illegible]


Bl. 13.

Utdrag av protokollet, hållet vid
Malmö stads gatunämnds sammanträde den 23
augusti 1955.

§ 417.

Förelåg följande statens lantbruksingenjörs kungörelse
med kallelse till syneförrättning den 26 augusti 1955 enligt
10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till
Bunkeflo nr 1 m.fl. fastigheter inom Bunkeflo socken och
Malmö stad:

.....

Nämnden beslöt efter förslag av herr ordföranden att
uppdraga åt t.f. kanslichefen Bruzelius eller den han i sitt
ställe satte att vid förrättningen företräda nämnden.

In fidem:

Oscar Richter.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Oscar Richter

Utan avgift.

Sekreterare Rolf Bruzelius.



MALMÖ STADS RENHÅLLNINGSVVERK

Direktören

Deb. 14. 40

F u l l m a k t

för t.f. stadsombudsmannen Rolf Bruzelius eller
den han i sitt ställe förordnar att vid syneför-
rättning enligt 10 kap. vattenlagen ang. torr-
läggning av marker till Bunkeflo nr 1 m.fl. fastig-
heter inom Bunkeflo socken och Malmö stad föra
Malmö stads renhållningsverks talan, såvitt rör
av verket disponerade fastigheten stadsägan nr
2421 inom stadsdelen Limhamn i Malmö.

Malmö den 25 augusti 1955
MALMÖ STADS RENHÅLLNINGSVVERK

N Nordling
N Nordling
Direktör

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län

Dnr 6200-43/55

Mil. 15.

41


F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Bunkeflo nr 1 m.fl. fastigheter inom Bunkeflo socken, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 22 augusti 1955.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.


W. Mannerfelt.

SD/AP

F ö r e n i n g .

Boställsstyrelsen~~Understödd Boställsstyrelsen~~

som för

torat, / ~~för~~ talan för prästlönehemmanet 1 mtl Bunkeflo nr 10 och 1/4 mtl Bunkeflo nr 7 i Bunkeflo socken, förklarar härmed, att ^{styrelsen} ~~vi~~ såsom sökande biträder den syneförrättning rörande torrläggning av marker till Bunkeflo 1⁸ m. fl. fastigheter, varom trädgårdsmästaren Hans Andersson ansökt i skrivelse till Länsstyrelsen den 24 januari 1952 och som Länsstyrelsen genom resolution den 5 februari 1952 förordnat lantbruksingenjören C. H. Wallér att handlägga Styrelsen avser med sin enligt 10 kap. vattenlagen. ~~Vikare med väx~~ /anslutning till syneförrättningen att det floddike, som från allmänna vägen Bunkeflo kyrka-Bunkeflo eller väg 539 avleder vatten åt norr till Malmö stads kloakledning i Grevgatan, skall uppgrävas och rörläggas i den omfattning, som erfordras för torrläggning av ovannämnda prästlönehemman.

Bunkeflo den 28 juni 1952.

Boställsstyrelsen i Bunkeflo, Glostorps och Lockarps pastorat:

John Johnsson
John Johnsson

Ordförande.

John Johnssons egenhändiga namnteckning bevittna:

Namn: *Pär-Olof Olsson*Yrke: *Fogdarevisorare*Adress: *Vintrie 24*Namn: *Nils Olsson*Yrke: *Högskolebibliotekarie*Adress: *Vintrie*

Förestående föreningshandling vitsordas.

Bunkeflo den 26 augusti 1955.

*Olof Waller**Arvid Larsson**Lorenz Larsson*

J. Erikss. m. Hans Andersson

*Vid församligt beslut i
Bunkeflo församling*

Bil. 17. 43

Utdrag ur protokoll vid pastoratsstämma med

Bunkeflo, Glostorps och Lockarps pastorat i

Bunkeflo kommunalrum tisdagen den 27 maj 1952.

§ 8.

Avdikning av Bunkeflo 10 och 7.

Vid ekonomisk besiktning av lönebostället Bunkeflo 10 och 7 den 2 november 1951 ålades pastoratet av boställsnämnden att ombesörja, att det i boställets västra gräns gående huvuddiket fördjupas, så att den öster om detta dike liggande delen av bostället kan täckdikas.

Den 24 januari 1952 har trädgårdsmästare Hans Andersson, vilken har ägor omedelbart väster om nämnda huvuddike, hos länsstyrelsen i Malmöhus län anhållit om "förordnande av behörig förrättningsman att handläggasynförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark", som tillhör den av honom ägda fastigheten Bunkeflo 1⁸. Till förrättningsman har länsstyrelsen förordnat lantbruksingenjör C.-H. Wallér, Malmö.

Vid besök å platsen rekommenderade ingenjör Wallér, att pastoratet beslöt att såsom sökande biträda den av Andersson gjorda framställningen. Boställsnämndens ordförande, som tillfrågats, har förklarat, att han ansåg, att pastoratet borde handla enligt ingenjör Wallérs förslag.

Pastoratets boställsstyrelse, som behandlat ärendet, föreslår att pastoratsstämman måtte besluta att biträda den av Hans Andersson gjorda framställningen.

Pastoratsstämman beslöt utan omröstning i enlighet med boställsstyrelsens förslag.

Till att på pastoratets vägnar underskriva föreningshandlingen utsågs enhälligt boställsstyrelsens ordförande John Johnsson.

Bunkeflo som ovan.

John Johnsson

John Johnsson

Justerat: Bunkeflo den 30 maj 1952.

Edvin Eriksson

Einar Högfeldt

Rätt utdraget betygar:

John Johnsson

F ö r e n i n g .

Undertecknad fru Alma Andersson, Jägersro handelsträdgård, Husievägen, Hindby, ägare till stadsägarna ~~2426, 2427, 2428 och 2429~~ stadsdelen *Hyllie, Limhamn* inom Malmö stad, förklarar härmed, att jag såsom sökande biträder den syneförrättning rörande torrläggning av marker till Bunkeflo 1⁸ m. fl. fastigheter, varom trädgårdsmästaren Hans Andersson ansökt i skrivelse till Länsstyrelsen den 24 januari 1952 och som Länsstyrelsen genom resolution den 5 februari 1952 förordnat lantbruksingenjör C. H. Wallér att handlägga enligt 10 kap. vattenlagen. Jag avser med min anslutning till syneförrättningen att det floddike, som nu från allmänna vägen Bunkeflo kyrka-Bunkeflo eller väg 539 avleder vatten åt norr till Malmö stads kloakledning i Grevgatan, skall uppgrävas och rörläggas i den omfattning, som erfordras för torrläggning av ^{mina} ~~sina~~ fastigheter.

Malmö den 11 september 1952.

Alma Andersson
Alma Andersson

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Namn: *Egon Wänders*
Egon Wänders

Yrke: *Revisor*

Adress: *Jägersro handelsträdgård*

Namn: *Therese Linder*

Yrke: *Lantbrukare*

Adress: *Nygård Vinklin*

Förestående föreningshandling vitsordas.

Bunkeflo den 26 augusti 1955.

E. Wänders

Therese Linder

L. Wänders

Bil. 19.Förening.

Härmed förena vi oss med trädgårdsmästare Hans Andersson i hans den 24 januari 1952 daterade ansökan om syn enligt vattenlagen i och för forrläggning av vatten-skadade marker till Bunkeflo nr 1 m. fl. hemman i Bunkeflo socken, Halmöhuslän.

Bunkeflo den 11 september 1954

Namnteckning.

Elva Nilsson
Torla Svensson
Eira Svensson

Fastighet.

Bunkeflo 14 14
Bunkeflo. 12
Bunkeflo 12

Egentäckiga namnteckningen berättas:

Yngve Olsson
B. F. Berggren 30

Svante Olsson

Förestående föreningshandling vitsordas.

Bunkeflo den 26 augusti 1955.

E. B. Nilsson

Sven Erik Svensson

Lars Olsson

F u l l m a k t

för ombudsmannen Sten Sandell i Malmö eller den han i sitt ställe förordnar att företräda oss och föra vår talan vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker till Bunkeflo nr 1 m.fl. fastigheter i Bunkeflo socken, Malmö stad. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 29 augusti 1955

SKÅNSKA CEMENTAKTIEBOLAGET



(Malte Ström)

Bevittnas:

.....*K. L. Persson*.....

.....*Kerstin Persson*.....

the
... ..
... ..
... ..
... ..


... ..

.....

Transportfullmakt


Fullmakt för ingenjören Lennart Samuelson i Limhamn att vid de tillfällen, då jag icke själv företräder Skånska Cementaktiebolaget, företräda detta bolag och föra dess talan vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker till Bunkeflo nr 1 m.fl. fastigheter i Bunkeflo socken, Malmö stad. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 29 augusti 1955


(Sten Sandell)

Bevittnas:


.....


.....

1. 1. The first part of the document is a letter from the author to the reader, dated 1945. The letter is written in a personal, conversational style, and discusses the author's experiences during the war, particularly his time in the Pacific. He mentions his service in the 44th Central Postal Directory, and his work in the Philippines, where he was involved in the construction of the Manila-Makassar Air Route. The letter also touches upon the author's views on the war, and his feelings about the Japanese. The letter is signed 'John H. Johnson'.

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

INDEX

Journal of Management Education 36(7) 809–824

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains.

— *Journal of the American Medical Association*, 1997

[illegible]

[Handwritten signature]

.....

Figure 1

A
B
C
D
E
F
G

H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q

den 5/9 1955

Pall. 48

P.M. angående

andel i kostnaden för stadens ledningar från Djupadal till Turbinen för Hylliedikets dikningsföretag av år 1955.

Genom det förslag till ledning i stället för diket, som uppgjorts av lantbruksingenjör Wallér, sänkes vattengången från 2,5 m under markytan i diket till 3,0 å 3,10 m under markytan i företagets 0,7 m ledning vid inloppet i stadens 1,5 m ledning vid Djupadal. Företagets ledning är föreslagen ligga på + 8,19 i stadens system (+ 8,05 i Sv. normal nollplan). Stadens redan utförda 1,5 m-ledning ligger på + 6,76 (c:a 4,5 m under markytan uträknat efter angiven markhöjd i lantbruksingenjörens förslag).

Dikningsföretaget utnyttjar sålunda 0,55 m av det större dräneringsdjup, som staden skapat genom anläggande av sin 1,5 m ledning. Vad är denna sänkning värd, beräknad som del av anläggningskostnaden för den befintliga ledningen?

Sänkningens relativa värde beräknas härneda som förhållandet mellan merkostnaden för att utföra en 1,5 m ledning på 3,05 m djup i stället för på 2,50 m djup och kostnaden för att utföra samma ledning på 4,5 m djup eller i formel uttryckt

$$\frac{K_{3,05} - K_{2,50}}{K_{4,50}} = \text{relativa värdet}$$

K_d = kostnad för utförande av ledningen till djupet = d meter.

Av praktiska skäl (tillgängliga kostnadsberäkningstabeller äro utförda i 0,25 m intervaller) utföres först beräkning för 0,50 m sänkning varefter 10 % tillägg göres för erhållande av kostnaden för 0,55 m.

Med dagens kostnadsläge erhålles följande kostnader för 1,5 m ledning enl. vid vatten- och avloppsverken använda å priser:

Djup m	kr/m
3,0	430
2,5	400
3,0-2,5	30
4,5	575

Relativa kostnaden för sänkningen 0,55 m beräknas härav till

$$\frac{30}{575} \times 1,1 = 5,74 \%$$

1. The first part of the report is a general introduction to the subject of the study. It discusses the importance of the study and the objectives of the research.

2. The second part of the report is a detailed description of the methodology used in the study. It includes a discussion of the data sources, the sampling method, and the statistical techniques used to analyze the data.

3. The third part of the report is a discussion of the results of the study. It presents the findings of the research and discusses their implications for the field of study.

4. The fourth part of the report is a conclusion and a list of references. The conclusion summarizes the main findings of the study and provides a final statement on the importance of the research. The references list the sources of information used in the study.

Appendix A: Data Collection

A.1. Description of the data collection process.

A.2. A detailed description of the data collection process, including the methods used to collect the data and the steps taken to ensure the accuracy and reliability of the data.

A.3. A list of the data sources used in the study, including the names of the organizations and individuals who provided the data.

Om samma kostnadsförhållande antages gälla hela vägen längs ledningen mellan Djupadal och Turbinen belastas alltså dikningsföretaget för sänkningen med en kostnad av 5,74 % av den beräknade totalkostnaden för avledande av dikningsföretagets vattenmängd genom de av staden utförda ledningarna på nämnda sträcka.

Totalkostnaden kan med ledning av Djupadalsutredningen (Ik II prot. den 13/3 1951 nr 217) beräknas som följer

	<u>Kostnadsandel (kr)</u> <u>Vattenmängd (l/s)</u>	
Ledningssträcka		
Turbinen - Sövdeborgsgatan	<u>49.000</u> 750	= 65,33 kr för 1/s
i Sövdeborgsgatan och Krapperupsg.	<u>107.800</u> 2.700	= 39,93 " " "
<u>Grevegatan - Djupadal</u>	<u>124.000</u> 2.200	= <u>56,36</u> " " "
Turbinen - Djupadal	<u>Summa</u>	<u>161,62</u> kr för 1/s

För en maximal vattenmängd om 300 l/s (0,7 m ledn. 0,1 % fall) erhålles en kostnad av

$$\frac{161,62 \times 300 \times 5,74}{100} = 2.783,10 \text{ kronor}$$

med tillägg av 20 % för
administration arb.-
ledning m.m., som ej
ingår i ovanst. kostn.
erhålles

$$\frac{556,62}{\text{Summa}} \quad \text{"}$$

$$\underline{\underline{3.339,72 \text{ kronor}}}$$

Malmö den 3 september 1955

Stenlund

Boo Moller

[illegible]

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains. The number of transformed cells was determined by the number of colonies obtained after 48 h of growth on the selective medium. The results are the mean of three independent experiments. Error bars represent the standard deviation.

[illegible]

DATE

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains. The *Agrobacterium* strains were incubated with the plant explants for 2 weeks. The explants were then cultured on the selective medium. The number of explants transformed was counted. The results are the mean $\pm$ SD of three independent experiments. The *Agrobacterium* strains were incubated with the plant explants for 2 weeks. The explants were then cultured on the selective medium. The number of explants transformed was counted. The results are the mean $\pm$ SD of three independent experiments.

the 1990s, the number of people in the United States who are 65 years of age or older is projected to increase from 20 million to 35 million, and the number of people 75 years of age or older is projected to increase from 10 million to 17 million (U.S. Census Bureau, 1996). The number of people 85 years of age or older is projected to increase from 2 million to 4 million (U.S. Census Bureau, 1996). The number of people 90 years of age or older is projected to increase from 500,000 to 1 million (U.S. Census Bureau, 1996). The number of people 95 years of age or older is projected to increase from 100,000 to 200,000 (U.S. Census Bureau, 1996). The number of people 100 years of age or older is projected to increase from 10,000 to 20,000 (U.S. Census Bureau, 1996).

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Arar and Collins (1971) using a Shimadzu 1010 spectrophotometer.

Till

Malmö stads Gatukontor,


Malmö.

Ang. dikningsföretaget Malmö-Bunkeflo av år 1955.

Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag upprättat förslag till nya avlopp för dikningsföretaget Malmö-Bunkeflo av år 1955 inom Malmö stad och Bunkeflo socken, Malmöhus län. Då företaget berör norra Hyllievägen, vilken i Länsstyrelsens vederbörande förteckning är upptagen som allmän, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § 3 stycket och 7 kap. 7 § 2 stycket Vattenlagen översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Gatukontorets yttrande.

Malmö den 20 oktober 1955.

I tjänsten:



C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Dikningsföretaget Malmö-Bunkeflo av år 1955.Utdrag av förslag till utlåtande.Mom. 7. Trummor för allmänna och enskilda vägar.Allmänna vägar.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden allmänna vägar inom Malmöhus län

1/ Norra Hyllievägen.

Det nya avloppet, dikessträckan D-E, korsar mellan avvägningspunkterna 2+35 och 2+57 Norra Hyllievägen inom Malmö stad. I korsningspunkten vid Djupadal, c:a 500 m. öster om Limhamns kyrka, finnes nu en 24" rörtrumma. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 10,95 m. och trummans inre underkant på medelhöjden + 9,10 m. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av markerna uppströms, varför den måste rivas och ersättas. Den nya trumman skall utföras av 32" (80 cm) rör med inre underkanten på höjden + 8,29 m. och med anslutningsbrunnar vid trummans båda ändpunkter. Anslutningsbrunnarna skola utföras med 50 cm. slamrum och med intag för dagvatten.

Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall byggas och bekostas av Malmö stad. Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Gatukontoret i Malmö om den tidpunkt, då trumman senast bör vara färdig.

Malmö i oktober 1955.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Waller

C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.



MALMÖ STADS GATUKONTOR

GATUCHEFEN

Telefon 739 00

52

Bil. 25.

Eder beteckning

Statens lantbruksingenjör C H Wellér

Edert brev

20.10.1955

Lundavägen 66

Vår beteckning

Hs/GAT/EP

M a l m ö

Vid svarsskrivelse torde vår
beteckning återopas.

Malmö stads gatukontor får härmed meddela, att det av Eder
med skrivelse den 20 ds översända utdraget av förslag till utlå-
tande rörande trummor för allmänna vägar, vilka berörs av dik-
ningsföretaget Malmö-Bunkeflo av år 1955, granskats utan erinran
i vad avses anordningar vid Norra Hyllievägen.

Malmö den 22 oktober 1955.

MALMÖ STADS GATUKONTOR
GATUCHEFEN

Till

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Ang. dikningsföretaget Malmö-Bunkeflo av år 1955.

Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag upprättat förslag till nya avlopp för dikningsföretaget Malmö-Bunkeflo av år 1955 inom Bunkeflo socken och Malmö stad, Malmöhus län. Då företaget berör allmänna vägen Bunkeflo-Bunkeflo kyrka eller väg 539, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om vägförvaltningens yttrande.

Malmö den 20 oktober 1955.

I tjänsten:



C.H. Wallér.

Dikningsföretaget Malmö-Bunkeflo av år 1955.Utdrag av förslag till utlåtande.Mom. 7. Trummor för allmänna och enskilda vägar.Allmänna vägar.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden allmänna vägar inom Malmöhus län.

2/ Vägen Bunkeflo-Bunkeflo kyrka eller väg 539.

Det nya avloppet, dikessträckan P-R, korsar mellan avvägningpunkterna 52+59 och 52+67 allmänna vägen Bunkeflo-Bunkeflo kyrka eller väg 539. I korsningspunkten c:a 450 m. väster om Bunkeflo ^{kyrka} finnes nu en 24" rörtrumma. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 12,15 m. och trummans inre underkant på medelhöjden + 10,75 m. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av markerna uppströms, varför den måste rivas och ersättas. Den nya trumman skall utföras av 12" (30 cm) rör med inre underkanten på höjden + 10,41 m. och med anslutningsbrunnar vid trummans båda ändpunkter. Anslutningsbrunnarna skola utföras med 50 cm. slamrum och med intag för dagvatten.

Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 250 kr, motsvarande beräknade kostnader för en anslutningsbrunn. Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen om den tidpunkt, då trumman senast bör vara utförd.

Malmö i oktober 1955.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Waller
C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Wall
7-1/16

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Bil. 28.

Dnr 9103-43/55

Till


Statens Lantbruksingenjör

C.H. Wallér,

M a l m ö.Ang. dikningsföretaget Malmö-Bunkeflo av år 1955.

Med anledning av Eder skrivelse den 20 oktober 1955 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 21 oktober 1955.



W. Mannerfelt.

SD/AP

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Malmö stad.</u>							
<u>Stadsägan 2467 i Limhamn.</u>							
Malmö stad; arr. Malmö stads arbetshem.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. lättlera	1	0,03		2400	4000	1600	48
" " "	2	3,18		2800	4000	1200	3816
" " "	3	0,18		3600	4000	400	72
" " "	4	0,42		3600	4000	400	168
<u>A - summa</u>		<u>3,81</u>					<u>4104</u>
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	1-4	3,81					
Ägofigur	5	0,59					
<u>B - summa</u>		<u>4,40</u>				<u>400</u>	<u>1760</u>
<u>Totalsumma kronor</u>							<u>5864</u>
<u>Stadsägan 2466 i Limhamn,</u>							
Malmö stad; arr. Malmö stads- arbetshem.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. lättlera	6	1,76		2000	4000	2000	3520
" " "	7	1,42		2800	4000	1200	1704
" " "	8	1,47		2800	4000	1200	1764
" " "	9	0,40		2400	4000	1600	640
" " "	10	0,21		3600	4000	400	84
" " "	11	0,25		3600	4000	400	100
A - summa		5,51					7812
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	6-11	5,51					
Ägofigur	12	0,05					
B - summa		5,56				400	2224
Totalsumma kronor							10036
<u>Stadsägan 2469 i Limhamn.</u>							
Malmö stad; arr. Malmö stads- arbetshem.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. lättlera	13	0,04		2000	4000	2000	80
A - summa		0,04					80
Totalsumma kronor							80

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Stadsägan 2407 i Limhamn.</u>							
Malmö kyrkliga samfällighet,							
arr. Malmö stads arbetshem.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Tomt	14	0,08		2100	4000	1900	152
Åker m.p. lättlera	15	0,40		2100	4000	1900	760
" " "	16	0,96		2900	4000	1100	1056
" " "	17	0,96		3700	4000	300	288
" " "	18	0,14		3700	4000	300	42
<u>A - summa</u>		2,54					2298
<u>Totalsumma kronor</u>							2298
<u>Stadsägan 2465 i Limhamn,</u>							
Malmö stad; arr. Malmö stads							
arbetshem.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. lättlera	19	0,03		2400	4000	1600	48
" " "	20	1,19		2800	4000	1200	1428
" " "	21	0,47		3600	4000	400	188
" " "	22	0,13		2000	4000	2000	260
<u>Överföres</u>		1,82					1924

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1,82					1924
Åker m.p. lättlera	23	0,90		2800	4000	1200	1080
" " "	24	0,26		3600	4000	400	104
<u>A - summa</u>		2,98					3108
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	19-24	2,98					
Ägofigur	25	0,73					
"	26	0,24					
<u>B - summa</u>		3,95				400	1580
<u>Totalsumma kronor</u>							4688
<u>Stadsägan 2408 i Limhamn,</u>							
Malmö kyrkliga samfällighet;							
arr. Malmö stads arbetshem.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker m.p. lättlera	27	0,04		2900	4000	1100	44
" " "	28	0,11		3700	4000	300	33
<u>A - summa</u>		0,15					77
<u>Totalsumma kronor</u>							77

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Stadsägan 2448 i Limhamn,</u>							
Ernst Nilsson; arr. Lars Nils- son.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. lättlera	29	0,04		1800	4000	2200	88
" " "	30	0,46		2200	4000	1800	828
" " "	31	0,04		3000	4000	1000	40
A - summa		0,54					956
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	29-31	0,54					
B - summa		0,54				200	108
Totalsumma kronor							1064
<u>Stadsägan 2449 i Limhamn,</u>							
Ernst Nilsson; arr. Lars Nils- son.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker m.p. lättlera	32	0,86		2200	4000	1800	1548
" " "	33	0,47		3000	4000	1000	470
" " "	34	0,17		3800	4000	200	34
Överföres		1,50					2052

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1,50					2052
Åker m.p. lättlera	35	0,06		3000	4000	1000	60
" " "	36	0,15		3800	4000	200	30
Äng, m.p. lättlera	37		0,09	1800	3200	1400	126
" " "	38		0,09	600	3200	2600	234
" " "	39		0,05	3000	3200	200	10
A - summa		1,71	0,23				2512
2. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	32-39	1,94					
Ägofigur	40	0,07					
"	41	0,02					
"	42	0,08					
B - summa		2,11				200	422
Total summa kronor							2934
Stadsägan 2445 i Limhamn.							
Ernst Nilsson; arr. Lars Nilsson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, m.p. lättlera	43	0,65		2200	4000	1800	1170
Överföres		0,65					1170

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0,65					1170
Åker, m.p. lättlera	44	0,11		2200	4000	1800	198
A - summa		0,76					1368
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	43-44	0,76					
B - summa		0,76				200	152
<u>Totalsumma kronor</u>							1520
<u>Stadsägan 2446 i Limhamn,</u>							
Ernst Nilsson; arr. Lars Nils- son.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker m.p. lättlera	45	0,19		2200	4000	1800	342
" " "	46	0,06		3000	4000	1000	60
" " "	47	0,59		2200	4000	1800	1062
" " "	48	0,32		3000	4000	1000	320
" " "	49	0,12		3800	4000	200	24
A - summa		1,28					1808
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	45-49	1,28					
Överföres		1,28					

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Ägofig.	51-53	0,26					
B - summa		0,26				700	182
Total summa kronor							698
<u>Stadsäg. 2432 i Limhamn.</u>							
Äg. Augusta Holmgrens stbh. 1/4							
Anna Eriksson 1/4							
Erik Sornäs 1/8							
Signe Millne 1/8							
Gerda Henriksson 1/12							
Ingegärd Lindsjö 1/6							
arr. Bror Käck							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker m.p. lättlera	54	0,05		2200	4000	1800	90
" " "	55	0,22		2600	4000	1400	308
" " "	56	0,06		3400	4000	600	36
Tomt	57	0,04		3400	4000	600	24
A - summa		0,37					458
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Ägofig.	54-57	0,37	-				
B - summa		0,37				700	259
<u>Totalsumma kronor</u>							717
<u>Stadsäg. 2434 i Limhamn.</u>							
Äg. Gerda Henriksson 1/3							
Ingegärd Lindsjö 2/3							
arr. Bror Käck.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. lättlera	59	0,13		1800	4000	2200	286
" " "	60	0,11		2600	4000	1400	154
A - summa		0,24					440
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofig.	59-60	0,24					
B - summa		0,24				700	168
<u>Totalsumma kronor</u>							608
<u>Stadsäg. 2435 i Limhamn.</u>							
Äg. Gerda Henriksson 1/3							
Ingegärd Lindsjö 2/3							
arr. Bror Käck.							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker m.p. lättlera	61	0,18		2600	4000	1400	252
" " "	62	0,03		3400	4000	600	18
A - summa		0,21					270
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofig.	61-62	0,21					
B - summa		0,21				700	147
<u>Totalsumma kronor</u>							417
<u>Stadsäg. 2436 i Limhamn.</u>							
Äg. Gerda Henriksson 1/3							
Ingegärd Lindsjö 2/3							
arr. Bror Käck.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker m.p. lättlera	63	0,20		2600	4000	1400	280
A - summa		0,20					280
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofig.	63	0,20					
B - summa		0,20				700	140
<u>Totalsumma kronor</u>							420

Fastighet och ägare		Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
Agobeskrivning			Åker, tomt	Övrig	före	efter	pr ha	pr ägofigur
			hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Stadsäg. 2438 i Limhamn.</u>								
Äg. Augusta Holmgrens stbh. 1/4								
Anna Eriksson	1/4							
Erik Sornäs	1/8							
Signe Millne	1/8							
Gerda Henriksson	1/12							
Ingegärd Lindsjö	1/6							
arr. Bror Käck.								
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>								
Åker m.p. lättlera		65	0,02		2600	4000	1400	28
A - summa			0,02					28
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>								
Ägofig.		65	0,02					
B - summa			0,02				700	14
Totalsumma kronor								42
<u>Stadsäg. 2439 i Limhamn.</u>								
Äg. Augusta Holmgrens stbh. 1/4								
Anna Eriksson	1/4							
Erik Sornäs	1/8							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Signe Millne 1/8							
Gerda Henriksson 1/12							
Ingegärd Lindsjö 1/6							
arr. Bror Käck.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker m.p. lättlera	66	0,11		1800	4000	2200	242
" " "	67	0,46		2600	4000	1400	644
<u>A - summa</u>		0,57					886
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofig.	66-67	0,57					
<u>B - summa</u>		0,57				700	399
<u>Totalsumma kronor</u>							1285
<u>Stadsäg. 2441 i Limhamn.</u>							
Äg. Gerda Henriksson 1/3							
Ingegärd Lindsjö 2/3							
arr. Bror Käck.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker m.p. lättlera	69	0,20		1800	4000	2200	440
" " "	70	0,40		2600	4000	1400	560
<u>Överföres</u>		0,60					1000

Fastigheter och ägare			Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
upplags nr	Ägobeskrivning	nr		Åker/tomt hektar	Övrig hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
	Överfört			0,60					1000
Åker m.p. lättlera		71		0,02		3400	4000	600	12
A - summa				0,62					1012
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>									
Ägofig.		69-71		0,62					
B - summa				0,62				700	434
Totalsumma kronor									1446
<u>Stadsäg. 2443 i Limhamn.</u>									
Äg. Erik Sornäs		1/2							
Signe Millne		1/2							
arr. Bror Käck.									
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>									
Åker m.p. lättlera		73		0,21		1800	4000	2200	462
" " "		74		0,29		2600	4000	1400	406
" " "		75		0,13		3400	4000	600	78
A - summa				0,63					946
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>									
Ägofigurerna		73-75		0,63					
Överföres				0,63					

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0,63					
Ägofigur 76	76	0,02					
B - summa		0,65				700	455
<u>Totalsumma kronor</u>							1401
<u>Stadsäg. 2409 i Limhamn,</u>							
Malmö stad; arr. Malmö stads							
Arbetshem.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker m.p. lättlera	78	0,10		3000	4000	1000	100
" " " "	79	0,16		3800	4000	200	32
A - summa		0,26					132
<u>Totalsumma kronor</u>							132
<u>Stadsäg. 2418 i Limhamn,</u>							
Skånska Cement AB; arr. AB.							
Carl Engström.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. lättlera	80	0,43		2200	4000	1800	774
" " " "	81	0,32		3000	4000	1000	320
Överföres		0,75					1094

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0,75					1094
Åker m.p. lättlera	82	0,21		3800	4000	200	42
" " "	83	0,01		2200	4000	1800	18
" " "	84	0,04		3000	4000	1000	40
" " "	85	0,11		3800	4000	200	22
" " "	86	0,58		2200	4000	1800	1044
" " "	87	0,24		3000	4000	1000	240
" " "	88	0,06		3800	4000	200	12
" " "	89	0,13		2200	4000	1800	234
" " "	90	0,37		3000	4000	1000	370
" " "	91	0,70		3800	4000	200	140
A - summa		3,20					3256
<u>Totalsumma kronor</u>							3256
<u>Stadsägan 2700 i Limhamn.</u>							
Skånaka Cement AB,							
arr. AB. Carl Engström.							
<u>1. Alstri ngsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. lättlera	92	0,02		3000	4000	1000	20
Överföres		0,02					20

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0,02					20
Åker m.p. lättlera	93	0,02		3800	4000	200	4
" " "	94	0,73		3800	4000	200	146
Tomt	95	0,09		3000	4000	1000	90
"	96	0,03		3800	4000	200	6
"	97	0,07		3800	4000	200	14
A - summa		0,96					280
<u>Totalsumma kronor</u>							280
<u>Stadsägan 2420 i Limhamn.</u>							
Skånska Cement AB.;							
arr. AB. Carl Engström.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker m.p. lättlera	98 a	0,63		3800	4000	200	126
A - summa		0,63					126
<u>Totalsumma kronor</u>							126
<u>Stadsägan 2429 i Limhamn.</u>							
Alma Andersson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker m.p. lättlera	99	0,04		2400	4000	1600	64
" " "	100	0,28		2000	4000	2000	560
" " "	101	1,04		2800	4000	1200	1248
" " "	102	0,84		3600	4000	400	336
A - summa		2,20					2208
2. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	99-102	2,20					
Ägofigur	103	0,60					
B - summa		2,80				800	2240
Totalsumma kronor							4448
Stadsägan 2428 i Limhamn.							
Alma Andersson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker m.p. lättlera	98 b	0,04		3600	4000	400	16
" " "	104	0,02		2400	4000	1600	32
" " "	105	0,21		2800	4000	1200	252
" " "	106	1,05		3600	4000	400	420
" " "	107	0,44		3600	4000	400	176
A - summa		1,76					896

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	98 b 104-107	1,76					
Ägofigur	108	0,75					
B - summa		2,51				800	2008
<u>Totalsumma kronor</u>							2904
<u>Stadsägan 2426 i Limhamn.</u>							
Alma Andersson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Tomt	109	0,10		3600	4000	400	40
Åker m.p. lättlera	110	0,82		3600	4000	400	328
" " "	111	1,13		2800	4000	1200	1356
" " "	112	0,70		2000	4000	2000	1400
" " "	113	0,02		3600	4000	400	8
A - summa		2,77					3132
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	109-113	2,77					
Ägofigur	114	0,04					
B - summa		2,81				800	2248
<u>Totalsumma kronor</u>							5380

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Stadsägan 2427 i Limhamn.</u>							
Alma Andersson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Tomt	115	0,22		3600	4000	400	88
Åker m.p. lättlera	116	0,35		3600	4000	400	140
" " "	117	0,59		2800	4000	1200	708
" " "	118	0,38		2000	4000	2000	760
A - summa		1,54					1696
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	115-118	1,54					
B - summa		1,54				800	1232
Totalsumma kronor							2928
<u>Stadsägan 2425 i Limhamn.</u>							
Karl H. Fleron.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker m.p. lättlera	119	0,17		2000	4000	2000	340
" " "	120	0,21		2800	4000	1200	252
" " "	121	0,19		3600	4000	400	76
Tomt	122	0,04		3600	4000	400	16
Överföres		0,61					684

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0,61					684
A - summa		0,61					684
Totalsumma kronor							684
<u>Stadsägen 2423 i Limhamn,</u>							
Malmö stad, arr. Hans Ove Nils- son.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. lättlera	123	0,43		2000	4000	2000	860
" " "	124	0,06		2800	4000	1200	72
" " "	125	0,02		3600	4000	400	8
" " "	126	0,82		2000	4000	2000	1640
" " "	127	0,21		1600	4000	2400	504
" " "	128	0,19		2800	4000	1200	228
" " "	129	0,10		3600	4000	400	40
" " "	130	1,10		1200	4000	2800	3080
" " "	131	1,50		2000	4000	2000	3000
" " "	132	0,05		2000	4000	2000	100
" " "	133	0,14		2800	4000	1200	168
Överföres		4,62					9700

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		4,62					9700
Åker m.p. lättlera	134	0,13		3600	4000	400	52
" " "	135	0,10		2800	4000	1200	120
" " "	136	1,36		1200	4000	2800	3808
" " "	137	0,46		2000	4000	2000	920
" " "	138	0,34		2800	4000	1200	408
" " "	139	0,15		3600	4000	400	60
" " "	140	0,02		3600	4000	400	8
" " "	141	0,04		800	4000	3200	128
" " "	142	0,02		800	4000	3200	64
" " "	143	0,03		1200	4000	2800	84
" " "	144	0,02		2000	4000	2000	40
" " "	145	0,02		2800	4000	1200	24
" " "	146	0,01		3600	4000	400	4
Vinner ej båtnad	147	-		-	-	-	-
" " "	148	-		-	-	-	-
" " "	149	-		-	-	-	-
A - summa		7,32					15420
Totalsumma kronor							15420

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Stadsägan 2649 i Limhamn.</u>							
Malmö stad; arr. Hans Ove Nils- son.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker m.p. lättlera	150 a	0,02		2800	4000	1200	24
" " "	150 b	0,03		2800	4000	1200	36
" " "	151 a	0,02		3600	4000	400	8
" " "	151 b	0,05		3600	4000	400	20
A - summa		0,12					88
Totalsumma kronor							88
<u>Stadsägan 2422 i Limhamn,</u>							
Malmö stad; arr. Hans Ove Nils- son.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker m.p. lättlera	152 a	0,02		1200	4000	2800	56
" " "	152 b	1,87		1200	4000	2800	5236
" " "	153	0,05		800	4000	3200	160
" " "	154	0,40		2000	4000	2000	800
" " "	155	0,26		2800	4000	1200	312
Överföres		2,60					6564

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		2,60					6564
Åker m.p. lättlera	156	0,21		3600	4000	400	84
" " "	157	1,61		1200	4000	2800	4508
" " "	158	0,41		2000	4000	2000	820
" " "	159	0,30		2800	4000	1200	360
" " "	160	0,03		3600	4000	400	12
" " "	161	0,01		3600	4000	400	4
Vinner ej båtnad	162	-		-	-	-	-
<u>A - summa</u>		5,17					12352
<u>Totalsumma kronor</u>							12352
<u>Del av stadsägan 2421 i Limhamn.</u>							
Malmö stad; arr. Hans Ove Nils- son.							
<u>1. Ålstringsbåtnad.</u>							
Åker m.p.lättlera	164	3,50		1600	4000	2400	8400
" " "	165	4,01		1600	4000	2400	9624
" " "	166	0,73		1200	4000	2800	2044
" " "	167	2,75		1200	4000	2800	7700
" " "	170	0,23		2000	4000	2000	460
Överföres		1,22					28228

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1,22					28228
Tomt m.p. lättlera	174 a	0,16		2800	4000	1200	192
" " "	174 b	0,11		2000	4000	2000	220
A - summa		11,49					28640
Totalsumma kronor							28640
<u>Del av stadsägan 2421 i Limhamn.</u>							
Malmö stad. Upplåten till ko- loniområdet Mossängen.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker m.p. lättlera	168 a	1,13		1200	4000	2800	3164
" " "	168 b	2,58		1200	4000	2800	7224
" " "	169	0,72		1200	4000	2800	2016
A - summa		4,43					12404
Totalsumma kronor							12404
<u>Del av stadsägan 2421 i Limhamn.</u>							
Malmö stad. Disponeras av Eline- lunds Renhållningsstation.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Tomt	175	0,65		2800	4000	1200	780
Överföres		0,65					780

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0,65					780
Tomt	176 a	0,45		3600	4000	400	180
"	176 b	0,10					40
<u>A - summa</u>		1,20					1000
<u>Totalsumma kronor</u>							1000
<u>Del av stadsägan 2421 i Limhamn.</u>							
Malmö stad. Upplåten till potatis- koloni för koloniområdet Elinelunds sommarstad.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker m.p. lättlera	163	1,66		1600	4000	2400	3984
<u>A - summa</u>		1,66					3984
<u>Totalsumma kronor</u>							3984
<u>Del av stadsägan 2421 i Limhamn.</u>							
Malmö stad. Obrukat område.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker m.p. lättlera	171	0,05		2000	4000	2000	100
" " "	172 c	0,54		1600	4000	2400	1296
" " "	172 d	0,26		1200	4000	2800	728
Överföres		0,85					2124

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0,85					2124
Åker m.p. lättlera	172 e	0,42		1200	4000	2800	1176
<u>A - summa</u>		1,27					3300
<u>Totalsumma kronor</u>							3300
<u>Del av stadsägan 2421 i Limhamn.</u>							
Malmö stad. Upplåten till barn- lekplats för koloniområdet Eli- nelunds sommarstad.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Tomt	172 a	0,07		1600	4000	2400	168
"	173	0,23		2000	4000	2000	460
<u>A - summa</u>		0,30					628
<u>Totalsumma kronor</u>							628
<u>Del av stadsägan 2421 i Limhamn.</u>							
Malmö stad. Upplåten till idrotts- plats för koloniområdet Elinelunds sommarstad.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar.	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker m.p. lättlera	172 b	0,58		1600	4000	2400	1392
<u>A - summa</u>		0,58					1392
<u>Totalsumma kronor</u>							1392
<u>Del av stadsägan 2421 i Limhamn.</u>							
Malmö stad. Upplåten till ko- loniområdet Elinelunds sommar- stad.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Koloniområde	177	0,43		3600	4000	400	172
"	178	0,27		2800	4000	1200	324
"	179	1,40		2000	4000	2000	2800
"	180	0,38		2800	4000	1200	456
"	181	0,27		1600	4000	2400	648
"	182	1,08		1600	4000	2400	2592
"	183	1,42		2000	4000	2000	2840
"	184	0,43		2800	4000	1200	516
"	185	0,46		2000	4000	2000	920
"	186	0,87		1200	4000	2800	2436
"	187	1,21		1200	4000	2800	3388
"	188	0,49		2000	4000	2000	980
"	189	0,15		2800	4000	1200	180
"	190	0,82		1200	4000	2800	2296
"	191	0,42		2000	4000	2000	840
"	192	0,18		2800	4000	1200	216
"	193	0,05		3600	4000	400	20
"	194	0,14		400	4000	3600	504
Överföres		10,47					22128

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		10,47					22128
Koloniområde	195	0,14		1200	4000	2800	392
"	196	0,07		2000	4000	2000	140
"	197	0,06		2800	4000	1200	72
"	198	0,03		3600	4000	400	12
"	199	0,05		1200	4000	2800	140
<u>A - summa</u>		10,82					22884
<u>Totalsumma kronor</u>							22884
<u>Bunkeflo socken.</u>							
<u>Bunkeflo 10¹, 1 mtl.</u>							
Bunkeflo m.fl. församl.pasto- rat.							
arr. Thorsten Siwersson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker m.p. lättlera	200	0,18		400	4000	3600	648
" "	201	0,60		1000	4000	3000	1800
" "	202	0,47		1900	4000	2100	987
" "	203	0,31		2700	4000	1300	403
" "	204	0,03		2700	4000	1300	39
Överföres		1,59					3877

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1,59					3877
Åker m.p. lättlera	205	0,28		3500	4000	500	140
" " "	206	0,02		2700	4000	1300	26
" " "	207	0,15		3500	4000	500	75
" " "	208	0,07		2700	4000	1300	91
" " "	209	0,18		3500	4000	500	90
" " "	210	0,25		400	4000	3600	900
" " "	211	0,83		1000	4000	3000	2490
" " "	212	0,57		1900	4000	2100	1197
" " "	213	0,43		2700	4000	1300	559
" " "	214	0,28		3500	4000	500	140
" " "	215	0,39		1000	4000	3000	1170
" " "	216	0,42		1800	4000	2200	924
" " "	217	0,48		2700	4000	1300	624
" " "	218	0,25		3500	4000	500	125
" " "	219	0,01		400	4000	3600	36
" " "	220	0,01		400	4000	3600	36
" " "	221	0,19		400	4000	3600	684
" " "	222	0,46		1000	4000	3000	1380
Överföres		6,86					14564

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		6,86					14564
Åker m.p. lättlera	223	0,87		1800	4000	2200	1914
" " "	224	0,09		1000	4000	3000	270
" " "	225	0,37		2700	4000	1300	481
" " "	226	0,23		3500	4000	500	115
A - summa		8,42					17344
<u>Totalsumma kronor</u>							17344
<u>Bankeflo 1⁸, 37/252 mtl.</u>							
Hans Andersson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker m.p. lättlera	227	0,94		600	4000	3400	3196
" " "	228	0,02		1400	4000	2600	52
" " "	229	1,37		600	4000	3400	4658
" " "	230	0,19		1400	4000	2600	494
" " "	231	0,01		2200	4000	1800	18
" " "	232	1,19		600	4000	3400	4046
" " "	233	0,13		1400	4000	2600	338
" " "	234	0,08		2200	4000	1800	144
Tomt " "	235	0,17		2200	4000	1800	306
Överföres		4,10					13252

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		4,10					13252
Tomt, m.p. lättlera	236	0,13		1400	4000	2600	338
" " "	237	0,10		2200	4000	1800	180
" " "	238	0,07		1400	4000	2600	182
" " "	239	0,03		2200	4000	1800	54
" " "	240	0,08		2200	4000	1800	144
Åker, " "	241 a	0,26		1400	4000	2600	676
" " "	241 b	0,04		2200	4000	1800	72
A - summa		4,81					14898
<u>Totalsumma kronor</u>							14898
<u>Bunkeflo av 1⁷, 90/196 mtl.</u>							
Hans Andersson							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. lättlera	242	0,78		2200	4000	1800	1404
" " "	243	0,18		1400	4000	2600	468
" " "	244	0,18		3000	4000	1000	180
A - summa		1,14					2052
<u>Totalsumma kronor</u>							2052
<u>Bunkeflo 1⁵, 7/198 mtl.</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker m.p. lättlera	251	0,28		400	4000	3600	1008
" " "	252	1,45		400	4000	3600	5220
" " "	253	0,06		1200	4000	2800	168
Äng " "	254		0,22	800	3200	2400	528
" " "	255		0,03	1600	3200	1600	48
" " "	256		0,26	400	3200	2800	728
Åker, " "	257	1,02		400	4000	3600	3672
" " "	258	1,38		400	4000	3600	4968
" " "	259	0,27		1200	4000	2800	756
" " "	260	0,65		400	4000	3600	2340
" " "	261	0,70		1200	4000	2800	1960
" " "	262	0,50		2000	4000	2000	1000
" " "	263	0,44		2800	4000	1200	528
" " "	264	0,28		3600	4000	400	112
" " "	265	0,05		2800	4000	1200	60
" " "	266	0,27		400	4000	3600	972
" " "	267	0,36		1200	4000	2800	1008
" " "	268	0,10		2000	4000	2000	200
" " "	269	0,03		2800	4000	1200	36
		7,84	0,51				25312

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		7,84	0,51				25312
Tomt	270	0,02		1200	4000	2800	56
"	271	0,20		2000	4000	2000	400
"	272	0,16		2800	4000	1200	192
"	273	0,08		2000	4000	2000	160
Åker m.p. lättlera	274	0,03		2000	4000	2000	60
" " "	275	0,11		1200	4000	2800	308
" " "	276	0,38		1200	4000	2800	1064
" " "	277	0,44		2000	4000	2000	880
" " "	278	0,27		2800	4000	1200	324
" " "	279	0,21		3600	4000	400	84
A - summa		9,74	0,51				28840
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	257-269	6,05					
B - summa		6,05				180	1089
Totalsumma kronor							29929

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Malmö stad.</u>							
<u>Stadsäg. 2467 i Limhamn.</u>							
Malmö stad; arr. Malmö stads arbetshem	1-4	3,81					5864
<u>Stadsäg. 2466 i Limhamn.</u>							
Malmö stad; arr. Malmö stads arbetshem.	6-11	5,51					10036
<u>Stadsäg. 2469 i Limhamn.</u>							
Malmö stad; arr. Malmö stads arbetshem	13	0,04					80
<u>Stadsäg. 2407 i Limhamn.</u>							
Malmö kyrkliga samfällighet; arr. Malmö stads arbetshem	14-18	2,54					2298
<u>Stadsäg. 2465 i Limhamn.</u>							
Malmö stad; arr. Malmö stads arbetshem	19-24	2,98					4688
<u>Stadsäg. 2408 i Limhamn.</u>							
Malmö kyrkliga samfällighet;							
Överföres		14,88					22966

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		14,88					22966
arr. Malmö stads arbetshem	27,28	0,15					77
<u>Stadsäg. 2448 i Limhamn,</u>							
Ernst Nilsson; arr. Lars Nils- son.	29-31	0,54					1064
<u>Stadsäg. 2449 i Limhamn,</u>							
Ernst Nilsson; arr. Lars Nils- son	32-39	1,71	0,23				2934
<u>Stadsäg. 2445 i Limhamn,</u>							
Ernst Nilsson; arr. Lars Nils- son	43,44	0,76					1520
<u>Stadsäg. 2446 i Limhamn,</u>							
Ernst Nilsson; arr. Lars Nils- son	45-49	1,28					2268
<u>Stadsäg. 2431 i Limhamn,</u>							
Äg. Augusta Holmgrens stbh. 1/4 Anna Eriksson 1/4 Erik Sornäs 1/8 Signe Millne 1/8							
Överföres		0,63	0,23				30829

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Bålnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0,63	0,23				30829
Gerda Henriksson 1/12							
Ingegärd Lindsjö 1/6							
arr. Bror Käck	51-53	0,26					698
<u>Stadsäg. 2432 i Limhamn.</u>							
Äg. Augusta Holmgrens stbh.m.fl.							
arr. Bror Käck	54-57	0,37					717
<u>Stadsäg. 2434 i Limhamn.</u>							
Äg. Gerda Henriksson 1/3							
Ingegärd Lindsjö 2/3							
arr. Bror Käck	59,60	0,24					608
<u>Stadsäg. 2435 i Limhamn.</u>							
Äg. Gerda Henriksson 1/3							
Ingegärd Lindsjö 2/3							
arr. Bror Käck	61,62	0,21					417
<u>Stadsäg. 2436 i Limhamn.</u>							
Äg. Gerda Henriksson 1/3							
Ingegärd Lindsjö 2/3							
arr. Bror Käck	63	0,20					420
Överföres		20,60	0,23				33689

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		20,60	0,23				33689
<u>Stadsäg. 2438 i Limhamn.</u>							
Äg. Augusta Holmgrens stbh.m.fl.							
arr. Bror Käck	65	0,02					42
<u>Stadsäg. 2439 i Limhamn.</u>							
Äg. Augusta Holmgrens stbh.m.fl.							
arr. Bror Käck	66,67	0,57					1285
<u>Stadsäg. 2441 i Limhamn.</u>							
Äg. Gerda Henriksson 1/3							
Ingegärd Lindsjö 2/3							
arr. Bror Käck	69-71	0,62					1446
<u>Stadsäg. 2443 i Limhamn.</u>							
Äg. Erik Sornäs 1/2							
Signe Millne 1/2							
arr. Bror Käck	73-75	0,63					1401
<u>Stadsäg. 2409 i Limhamn.</u>							
Malmö stad; arr.Malmö stads ar-							
betshem	78,79	0,26					132
Överföres		22,70	0,23				37995

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		22,70	0,23				37995
<u>Stadsäg. 2418 i Limhamn,</u>							
Skånska Cement AB; arr.AB							
Carl Engström	80-91	3,20					3256
<u>Stadsäg. 2700 i Limhamn,</u>							
Skånska Cement AB; arr.AB.							
Carl Engström	92-97	0,96					280
<u>Stadsäg. 2420 i Limhamn,</u>							
Skånska Cement AB; arr.AB.							
Carl Engström	98 a	0,63					126
<u>Stadsäg. 2429 i Limhamn;</u>							
Alma Andersson	99-102	2,20					4448
<u>Stadsäg. 2428 i Limhamn,</u>							
Alma Andersson	98 b 104-107	1,76					2904
<u>Stadsäg. 2426 i Limhamn;</u>							
Alma Andersson	109-113	2,77					5380
<u>Stadsäg. 2427 i Limhamn,</u>							
Alma Andersson	115-118	1,54					2928
Överföres		35,76	0,23				57317

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		35,76	0,23				57317
<u>Stadsäg. 2425 i Limhamn,</u>							
Karl H. Fleron	119-122	0,61					684
<u>Stadsäg. 2423 i Limhamn,</u>							
Malmö stad; arr. Hans Ove							
Nilsson	123-146	7,32					15420
<u>Stadsäg. 2649 i Limhamn,</u>							
Malmö stad; arr. Hans Ove							
Nilsson	150 a- 151 b	0,12					88
<u>Stadsäg. 2422 i Limhamn,</u>							
Malmö stad; arr. Hans Ove							
Nilsson	152 a- 161	5,17					12352
<u>Del av stadsägan 2421 i Lim-</u>							
<u>hamn.</u>							
Malmö stad; arr. Hans Ove							
Nilsson	164-167, 170,174a, 174 b	11,49					28640
Överföres		60,47	0,23				114501

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		60,47	0,23				114501
<u>Del av stadsägan 2421 i Lim-</u> <u>hamn.</u>							
Malmö stad. Upplåten till	168 a,						
	168 b,						
koloniområdet Mossängen.	169	4,43					12404
<u>Del av stadsägan 2421 i Lim-</u> <u>hamn.</u>							
Malmö stad. Disponeras av							
Elinelunds Renhållnings-	175,176a,						
station	176 b	1,20					1000
<u>Del av stadsägan 2421 i Limhamn.</u>							
Malmö stad. Upplåten till							
potatiskoloni för koloniom-							
rådet Elinelunds sommarstad	163	1,66					3984
<u>Del av stadsägan 2421 i Limhamn.</u>							
Malmö stad. Obrukat område.	171,172c						
	-172 e	1,27					3300
Överföres		69,03	0,23				135189

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		69,03	0,23				135189
<u>Del av stadsägan 2421 i Limhamn.</u>							
Malmö stad. Upplåten till barnlekplats för koloniom- rådet Elinelunds sommarstad	172a,173	0,30					628
<u>Del av stadsägan 2421 i Limhamn.</u>							
Malmö stad. Upplåten till idrottsplats för koloniom- rådet Elinelunds sommarstad	172 b	0,58					1392
<u>Del av stadsägan 2421 i Limhamn.</u>							
Malmö stad. Upplåten till koloniområdet Elinelunds sommarstad	177-199	10,82					22884
<u>Bunkeflo s:n.</u>							
<u>Bunkeflo 10¹, 1 mtl.</u>							
Bunkeflo m.fl. församl.pas- torat; arr. Thorsten Siwers- son	200-226	8,42					17344
Överföres		89,15	0,23				177437

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		89,15	0,23				177437
<u>Bunkeflo 1⁸, 37/252 mtl.</u>							
Hans Andersson	227-241b	4,81					14898
<u>Bunkeflo av 1⁷, 90/196 mtl.</u>							
Hans Andersson	242-244	1,14					2052
<u>Bunkeflo 1⁵, 7/198 mtl.</u>							
Erik Svensson o. Gösta Svensson	245-247b	1,52					4928
<u>Bunkeflo 1⁶, 35/5940 mtl.</u>							
Robert Rasmusson	248-250	0,31					732
<u>Bunkeflo av 1⁴, 308/891 mtl.</u>							
Otto Nilssons dödsbo	251-279	9,74	0,51				29929
Summa för hela företaget		106,67	0,74				229976
Summa alstringsbåtnad							212255
Summa bruksningsbåtnad							17721
I företaget ingår även en andel av 4,19 ha, som endast erhåller bruksningsbåtnad.							
Bunkeflo den 1 november 1955.							
Å tjänstens vägnar:  C.H. Waller							
Statens lantbruksingenjör.							

Vol. 11. 1/16

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Huvudavlopp.</u>						
<u>Dikessträckan A-B-C-D.</u>						
<u>Schaktningsarbete, för m.m.</u>						
69+18-70+00= =0+50	82	<u>Det nuvarande avloppet</u> av 1,50 m. betongrör, som ingår i Malmö stads avloppssystem, skall bibehållas oförändrat och liksom hittills. underhållas av Malmö stad		-	-	-
0+50=70+00- -70+89=1+47	89	<u>Cementrör; 28"</u> m	89	27.-	2403	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg- ning, höljning m	89	27.-	2403	
70+89=1+47- -2+35	88	<u>Cementrör; 28"</u> m	88	27.-	2376	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg- ning, höljning m	88	14.-	1232	8414
<u>Tills.</u>	259 m.					
<u>Diverse arbeten.</u>						
<u>Inkoppling</u> av den nya ledningen i befintlig ned-						
		stigningsbrunn; vid 0+50=70+00 st.	1	100.-	100	
		<u>Brunn 48"</u> med kopplingar; vid 70+89=1+47 st.	1	350.-	350	
Överföres					450	8414

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			450	8414
		<u>Rothuggning</u> och borttagning av träd och buskar			200	650
		<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %				1836
					<u>Summa</u>	10900
		<u>Dikessträckan D-E.</u>				
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>				
2+35-2+57	22	<u>Nybyggnad</u> av trumma med 0,80 m. (32") vägrör genom Norra Hyllie- vägen, vid Djupadal, samt anslut- ningsbrunnar vid trummans båda ändpunkter. Utföres av Malmö stad.			-	-
2+57-4+00	143	<u>Cementrör; 28"</u> m	143	27.-	3861	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg- ning, höljning m	143	13.-	1859	
4+00-5+50	150	<u>Cementrör; 28"</u> m	150	27.-	4050	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg- ning, höljning m	150	12.-	1800	
5+50-7+02	152	<u>Cementrör; 28"</u> m	152	27.-	4104	
<u>Tills.</u>	<u>467 m.</u>	Överföres			15674	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			15674	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> <u>ning, höljning</u>	m 152	10.-	1520	17194
<u>Diverse arbeten.</u>						
<u>Brunnar 48"</u>	med kopplingar; vid 3+78, 5+00, 5+85					
och 7+02		st.	4	350.-	1400	1400
<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>						3706
					<u>Summa</u>	<u>22 300</u>
<u>Dikessträckan E-F-G.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
7+02-7+74	72	<u>Cementrör; 28"</u>	m 72	27.-	1944	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> <u>ning, höljning</u>	m 72	10.-	720	
7+74-7+89	15	<u>Nybyggnad</u> av trumma med 0,80 m. (32") cementrör genom Annetorps- vägen samt anslutningsbrunnar vid trummans båda ändpunkter. Utföres av dikningsföretaget			1500	
7+89-8+61	72	<u>Cementrör; 28"</u>	m 72	27.-	1944	
Övf.	159	Överföres			6108	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	159	Överfört			6108	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg-				
		ning, höljning m	72	10.-	720	6828
<u>Tills.</u>	<u>159 m.</u>					
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Brunn 48"</u> med kopplingar; vid 8+61 st.	1	350.-	350	350
		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>				1422
					<u>Summa</u>	<u>8600</u>
<u>Dikessträcken G-H-I.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
8+61-9+80	119	<u>Cementrör; 28"</u> m	119	27.-	3213	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg-				
		ning, höljning m	119	10.-	1190	
9+80-10+20	40	<u>Cementrör; 28"</u> m	40	27.-	1080	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg-				
		ning, höljning m	40	10.-	400	5883
<u>Tills.</u>	<u>159 m.</u>					
<u>Diverse arbeten.</u>						
		Överföres				5883

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				5883
<u>Brunn 60"</u> med kopplingar; vid 9+54		st.	1	500.-	500	
<u>Brunnar 48"</u> med kopplingar; vid 9+80 och 10+20		st.	2	350.-	700	1200
<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>						1417
					<u>Summa</u>	<u>8500</u>
		<u>Dikessträckan I-K.</u>				
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
10+20-11+50	130	<u>Cementrör; 28"</u> m	130	27.-	3510	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning m	130	11.-	1430	
11+50-12+57	107	<u>Cementrör; 28"</u> m	107	27.-	2889	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning m	107	14.-	1498	9327
<u>Tills.</u>	<u>237 m.</u>					
<u>Diverse arbeten.</u>						
<u>Brunn 48"</u> med kopplingar; vid 11+50		st.	1	350.-	350	
<u>Rothuggning och borttagning av träd och buskar</u>					250	600
<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>						1973
					<u>Summa</u>	<u>11900</u>

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Dikessträckan K-L.</u>				
		<u>Schaktningsarbete, för m.m.</u>				
12+57-12+65	8	Nybyggnad av trumma med 0,80 m. (32") cementrör genom vägen från Annetorpsvägen till Elinelunds ren- hållningsstation och koloniområdet Elinelunds sommarstad samt anslut- ningsbrunnar vid trummans båda ändpunkter. Utföres av diknings- företaget			1400	
12+65-13+05	40	<u>Cementrör; 28"</u> m	40	27.-	1080	
		<u>Schaktning, stämpling, upptagning</u> av äldre ledning, rörläggning, höljning m	40	28.-	1120	
13+05-14+50	145	<u>Cementrör; 28"</u> m	145	27.-	3915	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> ning, höljning m	145	15.-	2175	
14+50-15+45	95	<u>Cementrör; 28"</u> m	95	27.-	2565	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
Övf.	288	Överföres			2255	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	288	Överfört			2255	
		ning, höljning m	95	15.-	1425	13680
<u>Tills.</u>	<u>288 m.</u>					
<u>Diverse arbeten.</u>						
<u>Brunnar 48"</u>		med kopplingar; vid 13+05 och 14+50	st. 2	350.-	700	
<u>Brunn 60"</u>		med kopplingar och dagvattenintag vid				
15+43			st. 1	600.-	600	
<u>Rothuggning</u>		och borttagning av träd och buskar			600	1900
<u>Oförutsett</u>		och arbetsledning m.m. c:a 20 %				3020
					<u>Summa</u>	<u>18600</u>
<u>Dikessträckan L-M-N.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
15+45-15+50	5	<u>Cementrör</u> ; 28" m	5	27.-	135	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg-				
		ning, höljning m	5	14.-	70	
15+50-16+50	100	<u>Cementrör</u> ; 28" m	100	27.-	2700	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg-				
		ning, höljning m	100	20.-	2000	
16+50-19+00	250	<u>Cementrör</u> ; 28" m	250	27.-	6750	
Övf.	355	Överföres			11655	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	355	Överfört			11655	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning	m	250	17.-	4250
19+00-22+50	350	<u>Cementrör; 24"</u>	m	350	21.-	7350
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning	m	350	13.-	4550
22+50-22+74= =30+00	24	<u>Cementrör; 24"</u>	m	24	21.-	504
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning	m	24	10.-	240
						28549
		<u>Tills. 729 m.</u>				
		<u>Diverse arbeten.</u>				
		<u>Brunnar 48"</u> med kopplingar; vid 15+80, 17+00,				
		19+00 och 21+00	st.	4	350.-	1400
		<u>Brunn 60"</u> med kopplingar; vid 22+74=30+00	st.	1	500.-	500
		<u>Rothuggning</u> och borttagning av träd och buskar			100	2000
		<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %				- 6151
					<u>Summa</u>	36700
		<u>Dikessträckan N-0.</u>				
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>				

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
30+00=22+74- -22+86	12	<u>Cementrör; 21"</u> m	12	17.-	204	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg- ning, höljning m	12	11.-	132	
22+86-23+59= =50+00	73	<u>Cementrör; 21"</u> m	73	17.-	1241	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg- ning, höljning m	73	10.-	730	2307
<u>Tills.</u>	85 m.					
<u>Diverse arbeten.</u>						
<u>Brunn 40"</u> med kopplingar; vid 23+59=50+00		st.	1	250.-	250	
<u>Rothuggning</u> och borttagning av träd och buskar					50	300
<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %						493
					<u>Summa</u>	<u>3100</u>
<u>Dikessträckan O-P.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
23+59=50+00- -52+59	259	<u>Cementrör; 10"</u> m	259	5,50	1425	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg- ning, höljning m	259	3.-	777	2202
<u>Tills.</u>	259 m.					
<u>Diverse arbeten.</u>						
		Överföres				2202


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			-	2202
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Brunn 24"</u> med kopplingar; vid 51+00	st. 1	100.-	100	100
		<u>Oförutsett och</u> arbetsledning m.m. c:a 20 %				498
					<u>Summa</u>	2800
<u>Dikessträckan P-R.</u>						
<u>Schaktningsarbete, för m.m.</u>						
52+59-52+67	8	<u>Ombyggnad</u> av trumma med 0,30 m. (12") vägrör genom allm. vägen Bunkeflo k:a-Bunkeflo eller väg 539 samt anslutningsbrunnar vid trummans båda ändpunkter. Utföres av Vägförvaltningen.				-
52+67-53+85	118	<u>Cementrör</u> ; 8" m	118	4,50	531	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg- ning, höljning m	118	4.-	472	1003
	<u>Tills. 126 m.</u>					
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Brunn 24"</u> med kopplingar; vid 53+85	st. 1	100.-	100	100
		Överföres				1103

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				1103
<u>Ersättningar.</u>						
		<u>Ersättning</u> till Vägförvaltningen för ombyggnad av				
		trumma för allm. vägen Bunkeflo k:a-Bunkeflo				
		eller väg 539 samt anslutningsbrunnar vid trum-				
		mans båda ändpunkter				250
		<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %				247
					<u>Summa</u>	<u>1600</u>
<u>Sidoavlopp.</u>						
<u>Dikessträckan N-S.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
22+74=30+00- -30+61	61	<u>Cementrör; 12"</u> m	61	7.-	427	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg-				
		ning, höljning m	61	7.-	427	
30+61-31+17= =40+00=60+00	56	<u>Cementrör; 12"</u> m	56	7.-	392	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg-				
		ning, höljning m	56	6.-	336	1582
<u>Tills.</u>	<u>117 m.</u>					
<u>Diverse arbeten.</u>						
		Överföres				1582

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				1582
<u>Brunn 24"</u> med kopplingar; vid 30+61		st.	1	100.-	100	
<u>Brunn 32"</u> med kopplingar; vid 31+17=40+00=60+00		st.	1	200.-	200	
<u>Rothuggning</u> och borttagning av träd och buskar					50	350
<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %						368
					<u>Summa</u>	<u>2300</u>
		<u>Dikessträckan S-T.</u>				
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
60+00=40+00= =31+17-33+03	186	<u>Cementrör; 12"</u> m	186	7.-	1302	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning m	186	7.-	1302	2604
<u>Tills. 186 m.</u>						
<u>Diverse arbeten.</u>						
<u>Brunn 24"</u> med kopplingar; vid 33+03		st.	1	100.-	100	100
<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %						496
					<u>Summa</u>	<u>3200</u>
		<u>Dikessträckan T-U-V.</u>				
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
33+03-34+43= =62+42	140	<u>Cementrör; 9"</u> m	140	5.-	700	
Övf.	140	Överföres			700	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	140	Överfört			700	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg-				
		ning, höljning m	140	2.-	280	
62+42=34+43- -35+80	137	<u>Cementrör</u> ; 8" m	137	4,50	617	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg-				
		ning, höljning m	137	2.-	274	1871
<u>Tills. 277 m.</u>						
<u>Diverse arbeten.</u>						
<u>Brunnar 24"</u> med kopplingar; vid 34+43=62+42 och						
34+94		st.	2	100.-	200	
<u>Brunn 24"</u> med kopplingar och dagvattenintag; vid						
35+80		st.	1	150.-	150	350
<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>						479
					<u>Summa</u>	<u>2700</u>
		<u>Dikessträckan S-Sa.</u>				
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
31+17=40+00- -41+87	187	<u>Cementrör</u> ; 6" m	187	3.-	561	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg-				
		ning, höljning m	187	4.-	748	1309
<u>Tills. 187 m.</u>		Överföres				1309

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				1309
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Brunnar 24"</u> med kopplingar, vid 41+00 och 41+87 st.	2	100.-	200	200
		<u>Oförutsett och</u> arbetsledning m.m. c:a 20 %				291
					<u>Summa</u>	<u>1800</u>
<u>Sammandrag.</u>						
<u>Huvudavlopp.</u>						
259		Dikessträckan A-B-C-D			10900	
467		" D-E			22300	
159		" E-F-G			8600	
159		" G-H-I			8500	
237		" I-K			11900	
288		" K-L			18600	
729		" L-M-N			36700	
85		" N-O			3100	
259		" O-P			2800	
<u>126</u>	<u>2768</u>	" P-R			<u>1600</u>	<u>125000</u>
<u>Sidoavlopp.</u>						
Övf.	2768	Överföres				125000

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	2768	Överfört				125000
117		Dikessträckan N-S			2300	
186		" S-T			3200	
277		" T-U-V			2700	
187	767	" S-Sa			1800	10000
<u>Summa</u>	<u>3535 m.</u>				<u>Summa</u>	<u>135000</u>
Bunkeflo den 1 november 1955.						
Å tjänstens vägnar:						
 C.H. Waller						
Statens lantbruksingenjör.						

[illegible]

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, där

vid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ De nya dikessträckorna skola utföras i raka sträckningar mellan olika brytpunkter.
- 2/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 3/ Inga rör få nerläggas förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar.
- 4/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar.
- 5/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.
- 6/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 7/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola åter-

föras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,50 m. och givetvis ej köras över densamma.

8/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.

9/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

10/ Fyllningen får ej innehålla sten.

11/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.

12/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.

13/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsar rörrännor.

14/ Tätning kring rörskarvarna skall, där ej annat föreskrives, utföras genom diktning med tjärdrev, som skall vara av god kvalitet, utan knutar eller föroringar.

- 15/ Alla brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.
- 16/ Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 å 4 cm. diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inbyggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden. 32" brunnar skola avkonas till 24", större brunnar till 32".
- 17/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får botten igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.
- 18/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras

täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 50 cm.

- 19/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.
- 20/ Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall vara utfört innan rörläggningen påbörjas.
- 21/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 22/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra allmänna och enskilda vägar, kraftledning, kraftkablar, telefonledningar och telefonkablar. Styrelsen äger sedan att därom underrätta vederbörande.
- 23/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är

skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Malmö den 1 november 1955.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

all.
H

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning

enligt 10 kap. Vattenlagen angående torrlägg-

ning av marker till Bunkeflo nr 1 m.fl. fas-

tigheter inom Bunkeflo socken och Malmö stad,

Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom Länsstyrelsens resolution den 5 februari 1952 förordnades undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, att med biträde av undertecknade skiftesgodemän, vilka utsetts av förrättningsmannen, handlägga syneförrättning enl. 10 kap. Vattenlagen angående torrläggning av marker till Bunkeflo nr 1 m.fl. fastigheter i Bunkeflo socken och Malmö stad, Malmöhus län. Laga hinder mot förrättingens handläggande eller det planerade torrlägningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrlägningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrlägningsområdets läge och omfattning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområdet 89/90, omfattar i stort sett de marker mellan Norra Hyllievägen inom Malmö stad i norr och allmänna vägen Bunkeflo-Bunkeflo kyrka eller väg 539 i söder, vilka för sin avdikning äro beroende av det floddike, som från väg 539 avleder vatten norr ut till Malmö stads kloakledning i

Djupadal. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningens handläggning framställtts beträffande dikningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att beröra stadsägorna 2407-2409, 2418, 2420-2423, 2425-2429, 2431-2432, 2434-2436, 2438-2439, 2445-2446, 2448-2449, 2465-2467, 2469, 2649 och 2700 inom stadsdelen Limhamn i Malmö stad samt fastigheterna Bunkeflo 1⁴-1⁸ och 10¹ i Bunkeflo socken. På en översiktskarta i syneförrättningshandlingarna har torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrlägningsförhållanden m.m.

De marker, vilkas torrläggning avses, avvattnas nu till ett floddike, som från allmänna vägen Bunkeflo-Bunkeflo kyrka eller väg 539 avleder vatten norr ut till Malmö stads kloakledning i Djupadal. Floddiket har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför de områden, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten även vid mindre flöden. Vissa svårigheter hava även förekommit beträffande floddikets rensning och rationella underhåll och dessutom är floddiket under nuvarande förhållanden till stort hinder för brukningen av vissa egendomar.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta har genom nymätning upprättats över hela torrlägningsområdet (ritningar blad 1-3). Området har dessutom avvägt och nivå-siffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering har profil- och sektionsritningar upprättats över de avlopp, vilka vid syneförrättningen undersökts (ritningar blad 4-9).

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt i Bunkeflo kyrka, vilken

i ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom Bunkeflo socken

(kartbladet Klagshamn) anges sålunda: "Bunkeflo kyrka, i grundsten till pelaren vid ingången till sakristian, 0,3 m. nordväst om pelarens östra hörn, 0,15 m. över marken; mst. + 18,99 m".

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Förrättningsmannen har utarbetat förslag till avlopp för det nya dikningsföretaget. Enligt förslaget, vilket närmare framgår av förslagsritningarna och det synförrättningshandlingarna bilagda kostnadsförslaget (bil. B), skall följande täckta avlopp utföras:

Huvudavlopp.

1/ Dikessträckan B-C från den av Malmö stad vid punkten B (0+50=70+00) utförda nerstigningsbrunnen vid slutpunkten i Djupadal för stadens kloakledning till punkten C (1+47 = 70+89). Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras av 28" cementrör.

2/ Dikessträckan C-D (1+47 = 70+89 - 2+35) skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras av 28" cementrör.

3/ Dikessträckan D-E (2+35 - 7+02).

Delsträckan 2+35 - 2+57 omfattar trumma för Norra Hyllievägen. Den nuvarande trumman skall rivas och ny trumma byggas på sätt närmare framgår av mom. 7 här efter. Arbetet skall utföras och bekostas av Malmö stad.

Delsträckan 2+57 - 7+02 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras av 28" cementrör.

4/ Dikessträckan E-F-G (7+02 - 8+61).

Delsträckan 7+02 - 7+74 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras av 28" cementrör.

Delsträckan 7+74-7+89 omfattar trumma för Annetorpsvägen. Den nuvarande trumman skall rivas och ny trumma byggas på sätt närmare framgår av mom. 7 här efter. Arbetet skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Delsträckan 7+89 - 8+61 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras av 28" cementrör.

5/ Dikessträckan G-H-I (8+61-10+20) skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras av 28" cementrör.

6/ Dikessträckan I-K (10+20 - 12+57) skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras av 28" cementrör.

7/ Dikessträckan K-L (12+57 - 15+45).

Delsträckan 12+57 - 12+65 omfattar trumma för den s.k. Elinelundsvägen. Den nuvarande trumman skall rivas och ny trumma byggas på sätt närmare framgår av mom. 7 här efter. Arbetet skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Delsträckan 12+65 - 13+05 är nu utförd som täckt ledning av 24" cementrör. Den nuvarande ledningen skall upptagas och nytt avlopp utföras av 28" cementrör.

Delsträckan 13+05 - 15+45 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 28" cementrör.

- 8/ Dikessträckan L-M-N (15+45 - 22+74 = 30+00) skall upptagas i nyskärning, öster om det nuvarande floddiket och på lämpligt avstånd från detta, minst 5 m. och högst 10 m. Den nya ledningen skall på sträckan 15+45 - 19+00 utföras av 28" cementrör och på sträckan 19+00 - 22+74 = 30+00 av 24" cementrör.

- 9/ Dikessträckan N-O (22+74 = 30+00 - 23+59 = 50+00) skall upptagas i nyskärning söder om det nuvarande floddiket och på lämpligt avstånd från detta, minst 4 m. och högst 8 m. Den nya ledningen skall utföras av 21" cementrör.

- 10/ Dikessträckan O-P (23+59 = 50+00 - 52+59) skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras av 10" cementrör.

- 11/ Dikessträckan P-R (52+59 - 53+85).

Delsträckan 52+59 - 52+67 omfattar trumma för allmänna vägen Bunkeflo-

Bunkeflo kyrka eller väg 539. Den nuvarande trumman skall rivas och ny

trumma byggas på sätt närmare framgår av mom. 7 här efter. Arbetet skall ut-

föras och delvis bekostas av Vägförvaltningen.

Delsträckan 52+67 - 53+85 skall upptagas i nyskärning och utföras av 8" cementrör.

Sidoavlopp.

12/ Dikessträckan N-S-T (22+74 = 30+00 - 33+03) skall upptagas i nyskärning söder

om det nuvarande öppna diket och på lämpligt avstånd från detta, minst 4 m.

och högst 8 m. Den nya ledningen skall utföras av 12" cementrör.

13/ Dikessträckan T-U-V (33+03 - 35+80) skall följa samma sträckning som det nuva-

rande öppna diket och utföras av 9" och 8" cementrör.

14/ Dikessträckan S-Sa (31+17 = 40+00 - 41+87) skall upptagas i nyskärning i grän-

sen mellan fastigheterna Bunkeflo 1⁴ och Bunkeflo 1⁵ samt utföras av 6" cementrör.

Sammanlagt skall dikningsföretaget utföra 3535 m. täckta avlopp, varav 2768 m.

huvudavlopp och 767 m. sidoavlopp.

Av de upprättade profil- och sektionsritningarna (ritningar blad 4-9) framgår de

nya avloppens djup och övriga dimensioner ävensom de platser, där brunnar skola utföras.

Typritningar för brunnar återfinnas på ritning blad 10. På plankartan (ritningar blad

1-3) har de nya avloppen utmärkts med heldragna röda linjer och platserna, där brun-

nar skola utföras, med röda ringar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej

behöver hysa några betänkligheter för de nya avloppens framtida bestånd, om de utföras

av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från närgränsande och likartade områden

har det nämligen utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig in-

verkan på betong.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhanden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets omfattning har fastställts efter rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattas till olika dikessträckor, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1,0 å 1,10 liter per sekund och ha. Dimensionsberäkningarna hava utförts med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mom. 7. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

1/ Norra Hyllievägen.

Det nya avloppet, dikessträckan D-E, korsar mellan avvägningspunkterna

2+35 och 2+57 Norra Hyllievägen inom Malmö stad. I korsningspunkten vid

Djupadal, c:a 500 m. öster om Limhamns kyrka, finnes nu en 24" rörtrumma.

Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 10,95 m. och trummans inre

underkant på medelhöjden + 9,10 m. Trumman har ej utförts till det djup,

som erfordras för torrläggning av markerna uppströms, varför den måste rivas

och ersättas. Den nya trumman skall utföras av 32" (80 cm) rör med inre underkanten på höjden + 8,29 m. och med anslutningsbrunnar vid trummans båda ändpunkter. Anslutningsbrunnarna skola utföras med 50 cm. slamrum och med intag för dagvatten.

Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall byggas och bekostas av Malmö stad. Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Gatukontoret i Malmö om den tidpunkt, då trumman senast bör vara färdig.

2/ Vägen Bunkeflo-Bunkeflo kyrka eller väg 539.

Det nya avloppet, dikessträckan P-R, korsar mellan avvägningspunkterna 52+59 och 52+67 allmänna vägen Bunkeflo-Bunkeflo kyrka eller väg 539. I korsningspunkten c:a 450 m. väster om Bunkeflo kyrka finnes nu en 24" rörtrumma. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 12,15 m. och trummans inre underkant på medelhöjden + 10,75 m. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av markerna uppströms, varför den måste rivas och ersättas. Den nya trumman skall utföras av 12" (30 cm) rör med inre underkanten på höjden + 10,41 m. och med anslutningsbrunnar vid trummans båda ändpunkter. Anslutningsbrunnarna skola utföras med 50 cm. slamrum och med intag för dagvatten.

Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 250 kr, motsvarande beräknade kostnader för en anslutningsbrunn. Dikningsföretagets styrelse

skall i god tid underrätta Vägförvaltningen om den tidpunkt, då trumman senast bör vara utförd.

Enskilda vägar.

3/ Annetorpsvägen.

Det nya avloppet, dikessträckan E-F-G, korsar mellan avvägningspunkterna

7+74 och 7+89 Annetorpsvägen inom Malmö stad. I korsningspunkten c:a 800 m.

väster om vägskälet i Hyllie by finnes nu en 24" rörtrumma. Vägbanan över

trumman ligger på medelhöjden + 11,15 m. och trummans inre underkant på

medelhöjden + 9,55 m. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras

för torrläggning av markerna uppströms, varför den måste rivas och ersättas.

Den nya trumman skall utföras av 32" (80 cm) rör med inre underkanten på

höjden + 8,82 m. och med anslutningsbrunnar vid trummans båda ändpunkter.

Anslutningsbrunnarna skola utföras med 50 cm. slamrum och med intag för dagvatten.

Då Annetorpsvägen ej finnes upptagen i Länsstyrelsens förteckning över

allmänna vägar inom Malmö stad och då det ej kunnat med säkerhet utrönas,

att den nuvarande trumman tillkommit efter den 1 januari 1921, skall det

åligga dikningsföretaget att bygga och bekosta den nya trumman med anslut-

ningsbrunnar. Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Gatu-

kontoret i Malmö om den tidpunkt, då arbete, som berör Annetorpsvägen, kom-

mer att utföras.

4/ Elinelundsvägen eller vägen från Annetorpsvägen till Elinelunds renhållningsstation och koloniområdet Elinelunds sommarstad.

Det nya avloppet, dikessträckan K-L, korsar mellan avvägningspunkterna

12+57 och 12+65 Elinelundsvägen inom Malmö stad. I korsningspunkten c:a 150 m. sydväst om vägskalet vid Annetorpsvägen finnes nu en 24" rörtrumma. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 12,15 m. och trummans inre underkant på medelhöjden + 9,90 m. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av markerna uppströms, varför den måste rivas och ersättas. Den nya trumman skall utföras av 28" (80 cm) rör med inre underkanten på höjden + 9,21 m. och med anslutningsbrunnar vid trummans båda ändpunkter. Anslutningsbrunnarna skola utföras med 50 cm. slamrum och med intag för dagvatten.

Då Elinelundsvägen ej finnes upptagen i Länsstyrelsens förteckning över allmänna vägar inom Malmö stad och då den nuvarande trumman, enligt vad som upplysts under syneförrättningen, otvivelaktigt tillkommit före den 1 januari 1921, skall det åligga dikningsföretaget att bygga och bekosta den nya trumman med anslutningsbrunnar. Dikningsföretaget skall i god tid underrätta Gatukontoret i Malmö om den tidpunkt, då arbete, som berör Elinelundsvägen, kommer att utföras.

5/ Övriga enskilda vägar.

Ett flertal trummor för enskilda ägovägar komma att rivas i samband med dikningsföretagets utförande. Då de nya avlopp, som komma att korsa dessa vägar, skola utföras som täckta ledningar, behöver de borttagna trummorna emellertid ej ersättas. Det skall dock åligga dikningsföretaget eller dess entreprenör att återställa vägbanan i fullgott skick så snart avlopp upp-tagits genom enskild ägoväg.

Mom. 8. Träd, buskar och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas, rothuggas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid, att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden och buskarna att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förstöras.

Stängsel utmed de nya avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator borttaga eller flytta i god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av dikningsföretagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom. 9. Kraftledningar.

Dikningsföretaget kommer att beröra en Malmö stad tillhörig kabel för elektrisk energi. Företagets styrelse skall därför hos Industriverken i Malmö anhålla om utmärkning av den plats, där kabeln korsar de nya avloppen. Styrel-

sen skall också i god tid underrätta Industriverken om den tidpunkt, då arbete, som berör kabeln, kommer att utföras. Kabelns ägare skall på egen bekostnad utföra de arbeten, som eventuellt erfordras för att ändra kabelns läge liksom även nödiga skyddsarbeten.

Mom. 10. Telefonledningar.

Telefonledningar beröras ej av dikningsföretaget.

Mom. 11. Ersättningar.

1/ För skador å växande gröda, som uppkommer genom torrlägningsarbetet, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas mellan brukaren och dikningsföretagets styrelse, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besått marken trots att han kunnat förutse, att arbete kommer att utföras inom det besådda området innan detta kan skördas.

2/ Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synemännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skada, att i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen framställa anspråk på ersättning inom 5 år, räknat från utgången av den för företagets fullbordande bestämda tiden.

Mom. 12. Utbetalning av ersättningsbelopp.

1/ Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas, när skadan blivit gjord och värderad, eller också tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning.

Mom. 13. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets utförande till 135000 kr. Särskilt kostnadsförslag har utarbetats (bil. B).

Mom. 14. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknas uppkomma för de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Båtnaden utgöres av dels alstringsbåtnad, dels bruksbåtnad och dels, vad angår till Elinelunds renhållningsstation och vissa lekplatser m.m. upplåtna områden, även "annan båtnad".

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden har synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels efter företaget, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden, till jordens godhet och bruksform samt till i orten gällande priser på fullt torrlagd åkerjord av förhandenvarande beskaffenhet m.fl. omständigheter, vilka kunna inverka på en såvitt möjligt rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden genom företaget.

Förutom alstringsbåtnad kommer ett flertal fastigheter även att få en ej o-tydlig brukningsbåtnad därigenom, att det nuvarande floddiket, som nu är till stort hinder för brukningen, kommer att igenläggas med rör. Synemännen hava ansett, att den för en fastighet uppkommande brukningsbåtnaden motsvarar ett visst värde per meter av den inom fastighetens område rörlagda dikessträckan. Värdet, som bestämts olika i förhållande till det nuvarande avloppets hinder för brukningen, varierar mellan 10 och 15 kr. Sedan brukningsbåtnaden på detta sätt bestämts för en viss fastighet, har densamma fördelats på alla de fastighetens marker, vilka ansetts vinna förbättrade brukningsförhållanden.

Resultatet av synemännens värdering framgår av värderingslängden (bil. A).

Mom. 15. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar hava visat, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande och väl värt att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företaget kommer till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall dikningsföretaget utföras i överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan an-

givna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Innan arbete med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3/ De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan (ritningar blad 1-3) och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.
- 4/ De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför på profilritningarna angivna djupsiffror.
- 5/ Cementrör till de nya dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som framgår av Kungl. Lantbruksstyrelsens normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck skola kunna tåla följande belastning per cm. av rörets längd: 6"-12" 16 kg, 15" 18 kg, 18" 22 kg, 21" 24 kg. ~~och~~ 24" 26 kg och 28" 39 kg.

- 6/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 7/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämnet.
- 8/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 16. Kostnadsfördelning.

Anledning finnes ej att uppdelat dikningssamfälligheten i avdelningar för utredning, om kostnaderna möjligen jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 24 § Vattenlagen skola jämkas för någon fastighet. Kostnaderna skola därför fördelas direkt i förhållande till de för respektive fastigheter uppskattade båtnadsvärdena eller enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts förrättningshandlingarna (bil. E). I längdens kolumn 5 angives varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning, är emellertid ej skyldig att till kostnaderna för företaget tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden. Beträffande förrättningskostnaderna gälla dock

de särskilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen. De fastigheter, vilkas

ägare äro sökande eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens

kolumn 2 utmärkts med "S".

Sådana förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen,

föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Mom. 17. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap.

79 § vattenlagen av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras,

skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som öv-

riga kostnader för detsamma.

Mom. 18. Dikningsföretagets avsyning.

När dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjö-

ren i länet eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall

göras av företagets styrelse. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsy-

ningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts, eller, om företaget

understöts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 19. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna skola för-

delas efter de andelstal, som för varje dikessträcka finnas angivna i "Särskild

längd" (bil. F). Varje delägare äger påfordra att de dikessträckor, av vilka han

är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till dem hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall företagets styrelse reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvällande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala, äger styrelsen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de nya avloppen endast i de brun-
nar, som utförts. Kloakvatten får tillledas avloppen först sedan det blivit i erfor-
derlig grad renat.

Mom. 20. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava 4 nya fixpunkter avvägs och utmärkts. Deras lägen
i plan- och höjd har angivits på såväl plankartorna som profilritningarna.

Fixpunkterna beskrivas sålunda:

Fixpunkt 1.

Ekonomibyggnad till fastigheten Bunkeflo 1⁸, c:a 60 m. sydväst om avvägnings-
punkten 52+67. Utmärkt med järndubb i grundmuren till norra långsidan, 0,70 m. ös-
ter om nordvästra knuten; jb. + 12,45 m.

Fixpunkt 2.

Ekonomibyggnad till fastigheten Bunkeflo 1⁷, c:a 185 m. SV om avvägnings-
punkten 35+80. Utmärkt med järndubb i kors i grundmuren till östra långsidan; jb.

+ 12,74 m.

Fixpunkt 3.

Boningshus till stadsägan 2426 i Limhamn (Berga), c:a 12 m. norr om avvägningpunkten 13+00. Utmärkt med järndubb i grundmuren till södra långsidan 0,20 m. öster om sydvästra knuten; j.b. + 12,41 m.

Fixpunkt 4.

Ekonomibyggnad till stadsägan 2493 i Limhamn (Djupadal) c:a 50 m. öster om avvägningpunkten 1+85. Utmärkt med järndubb i kors i grundmuren till norra gaveln, 0,30 m. öster om nordvästra knuten; j.b. + 11,26 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 21. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna vid allmänt sammanträde utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot, kallad styresman. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete -

i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap.

20 § vattenlagen.

Att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår, och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträden i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden, såväl egna som allmänna, föra protokoll. Protokoll från allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styresmannen.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa bestämmelserna i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i Bunkeflo och Limhamns kyrkor, dels genom annons i en av ortens tidningar.

Mom. 22. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 344,96 kr. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. När företaget kommit till stånd, skall domstolsavgiften fördelas mellan alla delägare med 1 krona, 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 23. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas "Malmö-Bunkeflo av år 1955". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Malmö Rådhusrätt.

Mom. 24. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styresmannen och hos denne hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 25. Avslagna yrkanden.

Malmö stad har under syneförrättningen framhållit (förrättningsprotokollet § 18), att staden på stort djup utfört en 150 cm. kulvertledning till Djupadal, till vilken dikningsföretagets nya avlopp nu kunde anslutas. Om staden ej utfört kulvertledningen, hade dikningsföretagets avlopp måst utsträckas till någon punkt norr om Djupadal, vilket givetvis ökat kostnaderna för företagets utförande. Staden yrkade därför, att dikningsföretaget skulle till staden utgiva ersättning med

belopp, som motsvarade skillnaden mellan företagets kostnader, om staden ej utfört kulvertledningen, och företagets kostnader under förhanden varande förhållanden.

Vidare har staden preciserat sitt yrkande (förrättningsprotokollet § 25) om ersättning till 3339,72 kr. Synemännen, som tagit stadens yrkande under närmare omprövning, vilja framhålla, att vattnet från det aktuella torrlägningsområdet förut avrunnit i ett öppet avlopp, som nu ersatts av kulvertledningen samt att staden, då den byggde kulvertledningen, hade viss skyldighet att utföra densamma till sådana dimensioner, att allt det vatten, som förut avrunnit från Djupadal åt norr, även kunde avledas genom kulvertledningen. Synemännen hava därför avslagit Malmö stads yrkande om ersättning under hänvisning till bestämmelserna i 7 kap., 2 § vattenlagen. Skulle efter dikningsföretagets tillkomst uppkomma ökade kostnader för kulvertledningens underhåll och staden därigenom tillskyndes skada, äger staden framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen och inom den tid, som angives i mom. 11 av detta utlåtande.

Malmö stad har yrkat, att dikningsföretaget skulle åläggas utföra de nya trummorna för Annetorpsvägen och Elinelundsvägen av s.k. vägrör (förrättningsprotokollet § 29). Då omnämnda vägar äro av enskild natur, har synemännen avslagit stadens yrkande. Staden kan dock fordra, att trummorna utföras av s.k. vägrör, därest staden till dikningsföretaget utger ersättning, som motsvarar skillnaden i kostnaderna för vägrör och s.k. lantbruksrör.

Herr Thorsten Siwersson har yrkat, att det nu aktuella dikningsföretaget skulle omfatta även fördjupning och rörläggning av den i dikningsföretaget "Hyllie gård m.fl. hemman av år 1926" ingående dikessträckan 23+59=50+00-24+86. Yrkandet har avslagits. Dikessträckan i fråga ingår nämligen i ett redan konstituerat dikningsföretag, varför delägarna i detta företag själva skola svara för kostnaderna för densammas fördjupning och rörläggning.

Herrar Allan Holmgren och Einar Holmgren hava under syneförrättningens handläggning framhållit, att de fastigheter, som ägas av Ida Augusta Holmgrens sterbhus, ej komma att beredas någon båtnad genom dikningsföretagets utförande samt därför yrkat, att sterbhusets fastigheter ej måtte påföras några kostnader i företaget (förrättningsprotokollet § 16). Yrkandet har av synemännen avslagits, enär synemännen anse det uppenbart, att sterbhusets fastigheter komma att beredas ej obetydlig båtnad genom företaget.

Mom. 26. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar här- efter anföra besvär vid Söderbygdens Vattendomstol. Besvär skola insändas till Vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 27. Verkställighet.


Då denna syneförrättning ej skall underställas Vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 26 här ovan angivna tiden.

Bunkeflo den 1 november 1955.


Å tjänstens vägnar:


C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.



Lennart Larsson



Lorens Persson

Gode män.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild, av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Malmö stad.</u>						
<u>Stadsäg. 2467 i Limhamn.</u>						
Malmö stad; arr. Malmö stads arbetshem.						
Ägofig. 1-5		5864		3443	2,550	
<u>Stadsäg. 2466 i Limhamn.</u>						
Malmö stad; arr. Malmö stads arbetshem.						
Ägofig. 6-12		10036		5891	4,364	
<u>Stadsäg. 2469 i Limhamn.</u>						
Malmö stad; arr. Malmö stads arbetshem.						
Ägofig. 13		80		47	0,035	
<u>Stadsäg. 2407 i Limhamn.</u>						
Malmö kyrkliga samfällighet, arr. Malmö stads arbetshem.						
Ägofig. 14-18		2298		1349	0,999	
<u>Stadsäg. 2465 i Limhamn.</u>						
Överföres		18278		10730	7,948	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat. S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	kronor	kronor	kronor	procent	procent
Överfört		18278		10730	7,948	
Malmö stad; arr. Malmö stads arbetshem						
Ägofig. 19-26		4688		2751	2,038	
<u>Stadsäg. 2408 i Limhamn.</u>						
Malmö kyrkliga samfällighet, arr. Malmö stads arbetshem.						
Ägofig. 27-28		77		45	0,033	
<u>Stadsäg. 2448 i Limhamn.</u>						
Ernst Nilsson; arr. Lars Nil- son.						
Ägofig. 29-31		1064		625	0,463	
<u>Stadsäg. 2449 i Limhamn.</u>						
Ernst Nilsson. arr. Lars Nilsson.						
Ägofig. 32-42		2934		1723	1,276	
<u>Stadsäg. 2445 i Limhamn.</u>						
Överföres		27041		15874	11,758	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6
Överfört	27041		15874	11,758	
Ernst Nilsson; arr. Lars Nils- son.					
Ägofig. 43-44	1520		892	0,661	
<u>Stadsäg. 2446 i Limhamn.</u>					
Ernst Nilsson; arr. Lars Nils- son.					
Ägofig. 45-50	2268		1331	0,986	
<u>Stadsäg. 2431 i Limhamn.</u>					
Äg. Augusta Holmgrens stbh. 1/4					
Anna Eriksson 1/4					
Erik Sornäs 1/8					
Signe Millne 1/8					
Gerda Henriksson 1/12					
Ingegerd Lindsjö 1/6					
arr. Bror Käck					
Ägofig. 51-53	698		410	0,304	
<u>Stadsäg. 2432 i Limhamn.</u>					
Överföres	31527		18507	13,709	

Fastighet Ägare m. m.	Sök o. likst.	Bätnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		31527		18507	13,709	
Äg. Augusta Holmgrens stbh. 1/4						
Anna Eriksson 1/4						
Erik Sornäs 1/8						
Signe Millne 1/8						
Gerda Henriksson 1/12						
Ingegerd Lindsjö 1/6						
arr. Bror Käck						
Ägofig. 54-57		717		421	0,312	
<u>Stadsäg. 2434 i Limhamn.</u>						
Äg. Gerda Henriksson 1/3						
Ingegerd Lindsjö 2/3						
arr. Bror Käck						
Ägofig. 59-60		608		357	0,264	
<u>Stadsäg. 2435 i Limhamn.</u>						
Äg. Gerda Henriksson 1/3						
Ingegerd Lindsjö 2/3						
arr. Bror Käck.						
Ägofig. 61-62		417		244	0,181	
<u>Stadsäg. 2436 i Limhamn.</u>						
Äg. Gerda Henriksson 1/3						
Överföres		33269		19529	14,466	

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. list.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		33269		19529	14,466	
Ingegerd Lindsjö 2/3						
arr. Bror Käck.						
Ägofig. 63		420		247	0,183	
<u>Stadsäg. 2438 i Limhamn.</u>						
Äg. Augusta Holmgrens stbh. 1/4						
Anna Eriksson 1/4						
Erik Sornäs 1/8						
Signe Millne 1/8						
Gerda Henriksson 1/12						
Ingegerd Lindsjö 1/6						
arr. Bror Käck						
Ägofig. 65		42		24	0,018	
<u>Stadsäg. 2439 i Limhamn.</u>						
Äg. Augusta Holmgrens stbh. 1/4						
Anna Eriksson 1/4						
Erik Sornäs 1/8						
Signe Millne 1/8						
Gerda Henriksson 1/12						
Ingegerd Lindsjö 1/6						
arr. Bror Käck						
Ägofig. 66-67		1285		755	0,559	
Överföres		35016		20555	15,226	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	B å t n a d	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		35016		20555	15,226	
<u>Stadsäg. 2441 i Limhamn.</u>						
Äg. Gerda Henriksson 1/3						
Ingegerd Lindsjö 2/3						
arr. Bror Käck.						
Ägofig. 69-71		1446		849	0,629	
<u>Stadsäg. 2443 i Limhamn.</u>						
Äg. Erik Sornäs 1/2						
Signe Millne 1/2						
arr. Bror Käck.						
Ägofig. 73-76		1401		822	0,609	
<u>Stadsäg. 2409 i Limhamn.</u>						
Malmö stad; arr. Malmö stads arbetshem.						
Ägofig. 78-79		132		77	0,057	
<u>Stadsäg. 2418 i Limhamn.</u>						
Skånska Cement AB.; arr. AB. Carl Engström.						
Ägofig. 80-91		3256		1912	1,416	
<u>Stadsäg. 2700 i Limhamn.</u>						
Skånska Cement AB.						
Ägofig. 92-97		280		165	0,122	
Överföres		41531		24380	18,059	

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. list.	Bätnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad.	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		41531		24380	18,059	
<u>Stadsäg. 2420 i Limhamn.</u>						
Skånska Cement AB.; arr. AB.						
Carl Engström.						
Ägofig. 98 a		126		74	0,055	
<u>Stadsäg. 2429 i Limhamn.</u>						
Alma Andersson	S					
Ägofig. 99-103		4448		2611	1,934	
<u>Stadsäg. 2428 i Limhamn.</u>						
Alma Andersson	S					
Ägofig. 98 b, 104-108		2904		1705	1,263	
<u>Stadsäg. 2426 i Limhamn.</u>						
Alma Andersson	S					
Ägofig. 109-114		5380		3157	2,339	
<u>Stadsäg. 2427 i Limhamn.</u>						
Alma Andersson	S					
Ägofig. 115-118		2928		1719	1,273	
<u>Stadsäg. 2425 i Limhamn.</u>						
Karl H. Fléron						
Ägofig. 119-122		684		401	0,297	
<u>Stadsäg. 2423 i Limhamn.</u>						
Malmö stad; arr. Hans Ove Nils- son.						
Överföres		58001		34047	25,220	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		58001		34047	25,220	
Ägofig. 123-146		15420		9052	6,705	
<u>Stadsäg. 2649 i Limhamn,</u>						
Malmö stad; arr. Hans Ove						
Nilsson.						
Ägofig. 150 a-151 b		88		52	0,039	
<u>Stadsäg. 2422 i Limhamn,</u>						
Malmö stad; arr. Hans Ove						
Nilsson.						
Ägofig. 152 a - 161		12352		7251	5,371	
<u>Stadsäg. 2421 i Limhamn,</u>						
Malmö stad; arr. Hans Ove						
Nilsson m.fl.						
Ägofig. 163-199		74232		43576	32,278	
<u>Bunkeflo s:n.</u>						
<u>Bunkeflo 10¹, 1 mtl.</u>						
Bunkeflo m.fl. församl.pastorat						
arr. Thorsten Siwersson.						
Ägofig. 220-226		17344		10182	7,542	
<u>Bunkeflo 1⁸, 37/252 mtl.</u>						
Hans Andersson	S					
Överföres		177437		104160	77,155	

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. II	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		177437		104160	77,155	
Ägofig. 227-214 b		14898		8745	6,478	
<u>Bunkeflo av 1⁷, 90/196 mtl.</u>						
Hans Andersson	S					
Ägofig. 242-244		2052		1204	0,892	
<u>Bunkeflo 1⁵, 7/198 mtl.</u>						
Erik Svensson och Gösta Svens-						
son	S					
Ägofig. 245-247 b		4928		2893	2,143	
<u>Bunkeflo 1⁶, 35/5940 mtl.</u>						
Robert Rasmussen.						
Ägofig. 248-250		732		429	0,318	
<u>Bunkeflo av 1⁴, 308/891 mtl.</u>						
Otto Nilssons dödsbo	S					
Ägofig. 251-279		29929		17569	13,014	
<u>Summa</u>		229976		135000	100.-	
Bunkeflo den 1 november 1955.						
Å tjänstens vägnar:						
<i>C.H. Waller</i>						
C.H. Waller						
Statens lantbruksingenjör.						
<i>Lennart Larsson</i>						
Lennart Larsson						
<i>Lorens Persson</i>						
Lorens Persson						
Gode män.						

[illegible]

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = 3	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Särskild längd</u> för fördelning av kostnaderna för de olika dikessträckornas fram-						
tida underhåll.						
						Fördelningstal.
						%
<u>Dikessträckan A-B-C-D-E.</u>						
Stadsäg. 2465 i Limhamn; Malmö stad						8,287
" 2466 " ; Dens.						17,744
" 2467 " ; Dens.						10,369
" 2469 " ; Dens.						0,142
" 2409 " ; Dens.						0,232
" 2407 " ; Malmö kyrkliga samfällighet						4,065
" 2408 " ; Dens.						0,134
" 2448 " ; Ernst Nilsson						0,771
" 2449 " ; Dens.						2,124
" 2445 " ; Dens.						1,100
" 2446 " ; Dens.						1,641
" 2418 " ; Skånska Cement AB.						4,319
" 2431 " ; Augusta Holmgrens stbh. m.fl.						0,366
" 2432 " ; Des.						0,375
Övf.						51,669

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst.	Bätnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	kronor	kronor	procent	procent
					Övr.	51,669
Stadsäg. 2434 i Limhamn; Gerda Henriksen och Ingegerd Lindsjö						0,318
" 2435 " ;		Des.				0,218
" 2436 " ;		Des.				0,220
" 2438 " ; Augusta Holmgrens stbh. m.fl.						0,021
" 2439 " ;		Des.				0,673
" 2441 " ; Gerda Henriksen och Ingegerd Lindsjö						0,757
" 2443 " ; Erik Sornäs och Signe Millne						0,733
" 2429 " ; Alma Andersson						1,872
" 2428 " ; Dens.						1,222
" 2426 " ; Dens.						2,264
" 2426 " ; Dens.						1,232
" 2422 " ; Malmö stad						3,446
" 2423 " ; Dens.						4,301
" 2421 " ; Dens.						19,488
<u>Bunkeflo s:n.</u>						
Bunkeflo av 1 ⁴		; Otto Nilssons dödsbo				5,518
" 1 ⁸		; Hans Andersson				2,917
" av 1 ⁷		Dens.				0,402
Överföres						97,271

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. ll	B å t n a d	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört						97,271
Bunkeflo 10 ¹ ; Bunkeflo m.fl. församl. pastorat						2,729
					Summa	100.-
<u>Dikessträckan E-F-G.</u>						
Stadsäg. 2448 i Limhamn ; Ernst Nilsson						4,293
" 2449 " ; Dens.						11,831
" 2445 " ; Dens.						6,129
" 2446 " ; Dens.						9,142
" 2418 " ; Skånska Cement AB.						5,558
" 2431 " ; Augusta Holmgrens stbh. m.fl.						0,470
" 2432 " ; Des.						0,483
" 2434 " ; Gerda Henriksson och Ingegerd Lindsjö						0,408
" 2435 " ; Des.						0,280
" 2436 " ; Des.						0,283
" 2438 " ; Augusta Holmgrens stbh. m.fl.						0,028
" 2439 " ; Des.						0,865
" 2441 " ; Gerda Henriksson och Ingegerd Lindsjö						0,973
" 2443 " ; Erik Sornäs och Signe Millne						0,942
				Överföres		41,685

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. list. S.	B å t n a d	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
					Överfört	41,685
Stadsäg. 2429 i Limhamn; Alma Andersson						2,418
" 2428 " ; Dens.						1,579
" 2426 " ; Dens.						2,924
" 2427 " ; Dens.						1,591
" 2422 " ; Malmö stad						4,396
" 2423 " ; Dens.						5,488
" 2421 " ; Dens.						25,035
<u>Bunkeflo s:n.</u>						
Bunkeflo av 1 ⁴ ; Otto Nilssons dödsbo						7,128
" 1 ⁸ ; Hans Andersson						3,741
" av 1 ⁷ ; Dens.						0,515
" 10 ¹ ; Bunkeflo m.fl. församl. pastorat						3,500
					<u>Summa</u>	<u>100.-</u>
<u>Dikessträcken G-H-I.</u>						
Stadsäg. 2420 i Limhamn; Skånska Cement AB.						0,874
" 2470 " ; Dens.						1,938
" 2431 " ; Augusta Holmgrens stbh. m.fl.						2,923
					Överföres	5,735

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = 3	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
					Överfört	5,735
Stadsäg. 2432 i Limhamn						3,000
" 2434 "						2,538
" 2435 "						1,740
" 2436 "						1,760
" 2438 "						0,173
" 2439 "						5,375
" 2444 "						6,048
" 2443 "						5,855
" 2429 "						2,580
" 2428 "						1,684
" 2426 "						3,120
" 2427 "						1,698
" 2422 "						4,908
" 2423 "						6,127
" 2421 "						27,047
<u>Bunkeflo s:n.</u>						
Bunkeflo av 1 ⁴						7,565
					Överföres	86,953

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild ev- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
					Överfört	86,953
Bunkeflo 1 ⁸ ; Hans Andersson						3,991
" av 1 ⁷ ; Dens.						0,550
" 10 ¹ ; Bunkeflo m.fl. församl. pastorat						3,788
" 1 ⁵ ; Erik Svensson och Gösta Svensson						4,718
					<u>Summa</u>	<u>100.-</u>
<u>Dikessträckan I-K-L.</u>						
Stadsäg. 2429 i Limhamn; Alma Andersson						5,122
" 2428 " ; Dens.						3,345
" 2426 " ; Dens.						6,195
" 2427 " ; Dens.						3,371
" 2425 " ; Karl H. Fleron						1,315
" 2422 " ; Malmö stad						6,995
" 2423 " ; Dens.						8,733
" 2421 " ; Dens.						40,328
<u>Bunkeflo s:n.</u>						
Bunkeflo av 1 ⁴ ; Otto Nilssons dödsbo						11,049
" 1 ⁸ ; Hans Andersson						5,954
					Överföres	92,407

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = 5	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
					Överfört	92,407
Bunkeflo av 1 ⁷ ; Hans Andersson						0,820
" 10 ¹ ; Bunkeflo m.fl. församl. pastorat						5,403
" 1 ⁵ ; Erik Svensson och Gösta Svensson						1,370
					<u>Summa</u>	<u>100.-</u>
<u>Dikessträckan L-M-N.</u>						
Stadsäg. 2421 i Limhamn; Malmö stad						49,929
" 2422 " ; Dens.						8,660
" 2423 " ; Dens.						10,811
" 2649 " ; Dens.						0,142
<u>Bunkeflo s:n.</u>						
Bunkeflo av 1 ⁴ ; Otto Nilssons dödsbo						13,681
" 1 ⁸ ; Hans Andersson						7,375
" av 1 ⁷ ; Dens.						1,015
" 10 ¹ ; Bunkeflo m.fl. församl. pastorat						6,689
" 1 ⁵ ; Erik Svensson och Gösta Svensson						1,698
					<u>Summa</u>	<u>100.-</u>

Fastighet Ägare m. m.	Ssk. o. likst.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Dikessträckan N-S.</u>						
Stadsäg. 2421 i Limhamn; Malmö stad						32,609
<u>Bunkeflo s:n.</u>						
Bunkeflo av 1 ⁴		; Otto Nilssons dödsbo				32,609
" 1 ⁵		; Erik Svensson och Gösta Svensson				31,782
" 1 ⁶		; Robert Rasmussen				3,000
					Summa	100.-
<u>Dikessträckan S-T.</u>						
Stadsäg. 2421 i Limhamn; Malmö stad						40.-
<u>Bunkeflo s:n.</u>						
Bunkeflo av 1 ⁴		; Otto Nilssons dödsbo				60.-
					Summa	100.-
<u>Dikessträckan T-U-V.</u>						
Bunkeflo av 1 ⁴		; Otto Nilssons dödsbo				100.-
					Summa	100.-
<u>Dikessträckan S-Sa.</u>						
Bunkeflo av 1 ⁴		; Otto Nilssons dödsbo				40.-
" 1 ⁵		; Erik Svensson och Gösta Svensson				40.-
				Överföres		80.-

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. list. = 5	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	7
					Överfört	80.-
Bunkeflo 1 ⁶ ; Robert Rasmusson						20.-
					Summa	100.-
<u>Dikessträckan N-O.</u>						
Bunkeflo 10 ¹ ; Bunkeflo m.fl. församl. pastorat						50.-
" 1 ⁸ ; Hans Andersson						43,948
" av 1 ⁷ ; Dens.						6,052
					Summa	100.-
<u>Dikessträckan O-P.</u>						
Bunkeflo 10 ¹ ; Bunkeflo m.fl. församl. pastorat						50.-
" 1 ⁸ ; Hans Andersson						43,948
" av 1 ⁷ ; Dens.						6,052
					Summa	100.-
<u>Dikessträckan P-R.</u>						
Bunkeflo 10 ¹ ; Bunkeflo m.fl. församl. pastorat						100.-
					Summa	100.-
Bunkeflo den 1 november 1955.						
Å tjänstens vägnar:						
<i>C.H. Waller</i> C.H. Waller						
Statens lantbruksingenjör.						
<i>Lennart Larsson</i> Lennart Larsson						
<i>Lorens Persson</i> Lorens Persson						
Gode män.						

[illegible]