

Förslag till
nygrävning av den s. k. Brå-ån
och för torrläggning av mark till Skarhults gård
m. fl. hemman uti Skarhults och Borlunda socknar av
Frosta härad, Malmöhus län;

upprättat vid laga synesförrättning år 1928 av

Ernst Pernum
Statens Lantbruksingenjör.

Auskrift.

Den Kungl. Maj:ts nådiga beviljade
21 februari 1930 fastslådd tillfällighet vid
arbetets utförande.

Stockholm den 8 april 1930
Frå Kan gl. Sant bruksskyddsbekens vägnar:
Albert Smith.

viarius
ex officio
decuratorum



Förslag till
nygrävning av den s.k. Bråån
och för torrläggning av mark till Skarkults gård
mfl. hemman uti Skarkults och Borlunda socknar av
Frosta härad, Malmöhus län;

upprättat vid laga synförrättning år 1928 av

Gunnar Rumm
Statens lantbruksingenjör

avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 21 februari 1930 fastslädd till efter-
kättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 8 april 1930



På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar.
Albert Smith.

Hösten 1928

Ex officio
Gunnar Rumm

Längdskala 1:4000.
100 50 0 100 200 m.

Höjdskala 1:100.
1 25 0 1 2 3 4 5 6 7 m.



STAT. N. 002

M 7*0202 2



No 203 Malmöhus län

avskrift.
 Ennå Kungl. Maj:ts nådiga beviljande
 21 februari 1930 fastställt till förmågan vid
 arbetets utförande.

Stockholm den 8 april 1930
 På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:

Albert Sjöström. / *invenies*


ex officio
 Ernst Rönner



Förslag till nygrävning av den s.k. Brädd i och för torrläggning av
 mark till Skarhults gård m.fl. hemman uti Skarhults och Borlunda socknar
 av Frosta härad, Malmöhus län, upprättat vid laga synförrättning år 1928.

Ernst Rönner
 Statens lantbruksingenjör


Blad 3.



Längdskala 1:4000.



Höjdskala 1:100.



Nr 203 Malmöhus län 7 rit.

M 7-0202 3


RITN. Nr 003

Förslag till nygrävning av den s.k. Bråån i och för torrläggning av mark till Skarhults gård m.fl. hemman uti Skarhults och
Borlunda socknar av Frosta härad, Malmöhus län; upprättat vid laga synesförrättning år 1928 av
Stadens lantbruksingeniör

Ansökan Kungl. Maj:ts nådiga beviljande
21 februari 1930 följande tillstånd till
arbetets utförande. Skedd den 8 april 1930
På Kungl. Lantbrukets rikens regens
Albert Smitt.

vidioner
ex officio
Lantbrukets

Stadens lantbruksingeniör



Seaktionskala 1:100.
1 2 3 4 5 6 7m

Nr 203 Malmöhus Fäst


RITN. N. 004

7.02024

Förslag till nygrävning av den s.k. Bråån i och för torrläggning av mark till Skarhults gård m.fl. hemman uti Skarhults och
Borlunda socknar av Frosia härad, Malmöhus län, upprättat vid laga synförrättning år 1928 av

Reskript
Gunnar Hennig, maj:ts
värdiga brev för 21 februari 1930
frälsta till utfärdelse vid arbetets
utgående. Stockholm den 8 april 1930
Staten's Lantbruksingeniör
Albert Smitt.

Ex officio
Bertil Hennig
Staten's Lantbruksingeniör



RITN.Nr 005



M 7-02025

Nr 203 Malmöhus län

Förslag till nygrävning av den s.k. Bråån i och för torrläggning av mark till Skarkulls gård m.fl. hemman uti Skarkulls och
Borlunda socknar av Frosta härad, Malmöhus län, upprättat vid laga syneförrättning år 1928 av

Einar Bengtsson
Ståens Landbruksingenjör.


Förslag till ägövägsbro.



Ansökn. till
Sveriges Kungl. Maj:ts nådiga bror den 21
februari 1930 fastställt till efterrättelse vid ar-
bets utförande. Skeddeshu den 8 april 1930
På Kungl. Lantbrukshögskolan i Alnarp
Albert Jönell.

vidimieras
ex officio
Einar Bengtsson

Förslag till vad.



Skala 1:50.
0 1 2 3 4 m.

RITN. Nr 007

M 7-0202

No 203 Malmöhus 7 rit

M

7.0202

LANTBRUKSSTYRELSEN

8 NOV. 1951

DIARIE Nr

SAC Nr

14844

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

5 JUNI 1930

Lbrstr

190-30 50omb
Handlingar

ang. nygrävn. av en del av BRÅÅN i och
för torrlägg. av mark till Skarhults
gård m.fl. hemman uti Skarhults och Bor-
lunda socknar av Frosta härad, Malmöhus
län; upprättade vid laga syneförrättning
år 1928.

Tomteåren Åttiofem (85) skrivna sidan

Avskrift.

Protokoll, hållet vid samman-

träde angående laga syneförrättning

för nygrävning av den s.k. Bråån.

År 1928 den 30 november inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör hos arrendatorn Axel Bengtsson å Skarhults gård för att på grund av nedan intagna förordnande företaga en laga syneförrättning för nygrävning av den s.k. Bråån i och för torrläggning av mark tillhörande Skarhults gård m. fl. hemman uti Skarhults och Borlunda socknar av Frostas härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

Friherre Hans Hugold Julius von Schwerins förmyndare Friherre Malte Ramel å Hviderup och för medförmyndaren stadsnotarien Curt Westrell i Västervik enl. fullmakt Bil. A, B och C, för Skarhults gård och Södergård.

och av övriga sakägare:

Patron Axel Bengtsson som arrendator av Skarhults gård

Patron Anders Persson som arrendator av Södergård.

Lars Svensson för Skeglinge N:11.

Bror Hansson som arr. av do N:11 och 9.

Alfred Lundberg för Brönneslöv N:5 och 8.

Lars Bengtsson som för Borlunda N:2.

Agronom Nils Persson ärr av Borlundagården.

Ystad-Eslövs. järnvägs A. B. genom Banningeniör H. Thulin enl. fullmakt Bil. D och E.

Skarhults kyrkoråd genom Kyrkoherden Nils Ahle enl. protokollsutdrag Bil. F,

Borlunda kyrkoråd genom kommunalordföranden Emil Andersson,

Borlunda N:8 enl. protokollsutdrag Bil. G.

Jöns Hansson för Skeglinge N:9 och 11, genom arrendatorn Bror Hansson enligt fullmakt Bil. H.

Ordföranden i Borlunda skolråd Herr kyrkoherde Nils Ahle.

v. ordföranden i Frosta härads vägstyrelse Herr Lars Nilsson,
Nyrup.

Jöns Åkesson för Borlunda N:2

Friherre G. Wrangel för Kristineberg.

Andreas Persson å Torp för Borlunda N:10.

Sigfrid Persson som arrendator av lönebostället f. kyrkoherdebostället Borlunda.

Som konsistorieombud Herr Kontraktsprosten m. m. J. Haraldsson enligt förordnande av den 17 denna månad Bil. I.

Som gode män Herrar P. Kristiansson i Grybydal och Alfred Nilsson i Borlunda, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse som följer Bil.K.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättnings handläggning.

§:3.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§:4.

Sökanden yrkade få den i företaget ingående Friherre H.H.J.von Schwerin tillhöriga jorden torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av densamma alstringsförmåga.

§:5.

På tillfrågan ville ej någon förena sig med sökanden till ovanskrivna laga syneförrättning.

§:6.

Det skulle antecknas att den i företaget ingående bygdevägsbron tillkommit senare än år 1880.

§:7.

Det skulle även antecknas att marken ovanför såväl byg-

devägsbron som järnvägsbron varit av ängs natur vid de respektive broarnas tillkomst.

§:8.

Friherre G. Wrangel ansåg sig ej hava någon nytta av företaget. Där instämde även Lars Bengtsson även i Borlunda och Lars Svensson i Skeglinge samt Jöns Hansson i Skeglinge N:9 den senare genom arrendatorn Bror Hansson.

§:9.

Borlunda kyrkoråds ombud ansåg ej heller det vara någon nytta för löneboställets jord.

§:10.

Andreas Persson å Torp bestred även att deltaga i någon kostnad om företaget skulle börja vid bron och gå österut.

Den i företaget ingående åkern vore redan täckdikad till omkring 1.0 meters djup.

§:11.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att sedan synemännen verkställt nödiga jordvärderingar och undersökningar samt därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta lördagen den 29 instundande december kl. 9.30 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:12.

Såvida förrättningen komme att avslutas skulle även styrelseval då företagas.

§:13.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Alfred Nilsson.

Peter Kristiansson.

Den 29 december 1928

inställde sig åter på samma ställe föreskrivne synemän och följande delägare och ombud:

Friherre Hans Hugold Julius von Schwerins förmyndare Friherre Malte Ramel å Hviderup för egen del och för medförmyndaren stadsnotarien Carl Westrell i Västervik enl. fullmakt för Skarhult och Södergård.

Patron Axel Bengtsson som arrendator av Skarhults gård.

Jöns Hansson för Skeglinge N:9 o 11 genom arrendatorn

Bror Hansson enligt förut inlämnad fullmakt.

Lars Bengtsson för Borlunda N:2.

Jöns Åkesson do N:2.

Borlunda kyrkoråd genom kommunalordföranden Emil Andersson

enl. protokollsutdrag Bil. L.

Sigfrid Persson som arrendator av lönebostället ^{f. kyrkoherdebostället} 7/8 mtl. Bor-
lunda N:1.

Alfred Lundberg för Brönneslöv 5 och 8.

Skarhults kyrkoråd genom Kyrkoherden Nils Ahle enl. protokolls-
utdrag, förut inlämnat.

v. ordföranden i Frosta härads vägstyrelse Herr Lars Nilsson
i Nyrup.

Ystad-Eslövs järnvägs A. B. genom Banningeniör H. Thulin enl. förut
inlämnad fullmakt. Bil. D.

Som konsistorieombud Herr Kontraktsprosten m. m. J. Haraldsson
enligt förordnande av den 17/11 28.

§:14.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handling-
arna och förslaget.

§:15.

Avgavs följande utlåtande Bil. M.

§:16.

Till styrelse valdes Herr Friherre Malte Ramel, Jöns Åkes-
son och arrendatorn Axel Bengtsson, av vilka den sistnämnde
skulle emottaga och å Skarhults gård förvara hithörande hand-
lingar och kartor.

Styrelsen uppdrogs att ansöka om ett anslag från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

§:17.

Som ej något vidare fanns att anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:18.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Peter Kristiansson.

Alfred Nilsson.

Bil.A.

Avskrift.

Utdrag av dömbok, hållen vid
lagtima ting med Frosta härad å
tingsstället i Hörby den 29 augus-
ti 1927.

N:1. Advokaten Gunnar Thomasson företrädde och ingav en, med
vad därå fanns tecknat, så lydande ansökan:

"Till

Frosta Häradsrätt.

Emedan jag på grund av oerfarenhet behöver
annans bistånd i värden av mina angelägenheter, får jag här-
med anhålla, att Häradsstätten ville förklara mig omyndig och
till förmyndare åt mig förordna friherre Malte Ramel å Hvi-
derup och stadsnotarien Curt Westrell i Västervik.

Avreuse, Schveitz, den juli 4 1927,

Hans Hugold von Schwerin.

Friherre H.H. von Schwerins namnteckning bevittna:

Ag. Du Paspnier.

J. Cartonther.

Förestående förmynderskap äro vi villiga åtaga oss, om
vi skulle av Häradsrätten därtill förordnas.

Malte Ramel.

C. Westrell.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Svea Forsell.

Svea Larsson."

Lösen. 2:-

Stpl. 2:-

Kung, K, 4:-

Sma. 8:-

Advokaten Gunnar Thomasson, Eslöv.

Från ett för häradsrätten tillgängligt bevis antecknades,
att godsägaren friherren Hans Hugold Julius von Schwerin å
Skarhult vore född den 29 maj 1906.

I tingssalen närvarande landsfiskalen Aug. Olsson i Löbe-
röd upplyste på given anledning, att friherren von Schwerin
vore mantalsskriven å Skarhult i Skarhults socken.

Häradsrätten förklarade godsägaren friherre Hans Hugold
Julius von Schwerin å Skarhult omyndig.

Som ovan

På häradsrättens vägnar:

E. Thomasson.

/ Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Bil. B.

(Stämpel).

Utdrag av protokoll över ärenden

angående förmynderskap och godmanskap,

hållet vid lagtima hösttinget med Frosta

härads å tingsstället i Hörby den 29 au-

gusti 1927.

§:29.

Sedan häradsrätten förut denna dag, under n:r 1 i

domboken på ansökan av advokaten Gunnar Thomasson i Eslöv,
förklarar godsägaren friherre Hans Hugold Julius von Schwe-
rin, född den 29 maj 1906, från Skarhult i Skarhults socken
omyndig,

antecknades, dels från den till grund för förenämnda ären-
de liggande ansökningen, att friherre Malte Ramel å Hviderup
och stadsnotarien Curt Westrell i Västervik förklarar sig
villiga att åtaga sig förmynderskapet för von Schwerin dels
ock att Ramel och Westrell den 27 februari 1922 av Kungl. Maj:ts
och Rikets hovrätt över Skåne och Blekinge förordnats att vara
förmyndare för von Schwerin, samt att tillsynen över detta för-
mynderskap den 19 december 1924, § 44, överflyttats till härads-
rätten från Kungl. hovrätten.

Häradsrätten förordnade friherre Malte Ramel å Hviderup
och stadsnotarien Curt Westrell i Västervik att vara förmynda-
re för omyndigförklarade godsägaren friherre Hans Hugold Julius
von Schwerin född den 29 maj 1906, från Skarhult i Skarhults soc-
ken.

Förmynderskapet inskrevs hos häradsrätten och skulle
stå under tillsyn av överförmyndaren i Skarhults distrikt.

Lösen 1:-
Stpl. 1:-
S:a 2:-

Som ovan

På häradsrättens vägnar:

Göthe Nilsson.

Från originalprotokollet rätt avskrivet, betygar Eslöv

den 24 november 1928.

På tjänstens vägnar:

/ Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Bil.C.

Telegram.

Västervik 626 43/41 29/11 1928 13,55

=TC=

Rättegångsfullmakt

Ramel rt. 8

Örtofta.

Fullmakt för friherre Malte Ramel att besluta å mina
vägnar vid sammanträde angående sänkning av Bråån vid Skar-
hult.

C. Westrell

Förmyndare för Hans von Schwerin.

Fullmaktsutgivarens namnunderskrift vitsordad av

C. Westrell intygas

Västerviks

telegrafstation

M. Henriksson

Kollationerat Karin Falck.

Bil. D.

Fullmakt

för baningenjören H. Thulin, Ystad, att fredagen den 30 dennes
och vid eventuellt framdeles av statens lantbruksingenjör ut-
lysta sammanträden ang. syn för nygrävning av den s. k. Brå-ån
i och för torrläggning av mark till Skarhults m. fl. hemman uti
Skarhults och Borlunda socknar i Fresta härad, Malmöhus län,
Ystad-Eslövs järnvägsaktiebolags talan föra och rätt bevaka.

Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Ystad den 17 november 1928.

Ystad-Eslövs Järnvägsaktiebolag.

Berndt Petersson.

Bevittnas:

Rud. Stenberg

E. Ahlin.

Bil.E.

Utdrag ur protokoll, fört

vid sammanträde med styrelsen

för Ystad-Eslövs järnvägsaktie-

bolag den 19 maj 1928.

† = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

= : = : = : = : = : = :

§:2.

Styrelsen uppdrog åt ordföranden herr professorn Salomon Smith samt vice ordföranden och verkställande direktören herr f.d.borgmästaren Berndt Petersson att var för sig teckna bolagets firma.

§:3.

Styrelsen befullmäktigade verkställande direktören eller den han i sitt ställe förordnade att vid domstolar och hos ämbetsmyndigheter samt var helst sådant eljest kunde ifrågakomma föra bolagets talan och bevaka dess rätt.

§:4.

Ledamoten av styrelsen v.krigsdomaren Hj.Hoflund utsågs att fortfarande intill nästa års ordinarie bolagsstämma vid tillfällen, då verkställande direktören kunde bli förhindrad att utöva sin befattning, uppehålla densamma,

Som ovan

Hj.Hoflund.

Jus-

terat:

Salomon Smith.

Rätt utdraget, intyga:

Rud. Stenberg.

M. Sjöberg.

Bil. F.

Utdrag ur protokoll vid samman-
träde med Skarhults församlings kyr-
koråd den 22 november 1928.

§:1.

Föredrogs en från statens lantbruksingeniör i Malmöhus
län inkommen skrivelse, varigenom kyrkorådet i Skarhult kalla-
des att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen be-
fullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som
blivit utsatt att hållas hos Patron Axel Bengtsson, Skarhults
gård, fredagen den 30 november 1928 kl. 8.30 f.m. angående av Ko-
nungens befallningshavande i länet förordnad syn för nygrävning
av den s.k. Brå-ån i och för torrläggning av mark till Skarhults
gård m.fl. hemman uti Skarhults och Borlunda socknar.

Kyrkorådet beslöt befullmäktiga ordföranden, kyrkoherden

Nils Ahle, att vid ovannämnda sammanträde vara kyrkorådets om-

satt att hållas hos patron Axel Bengtsson, Skarhults gård, fredagen den 30 november 1928 kl. 8.30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för nygrävning av den s.k. Brå-ån i och för torrläggning av mark tillhörande Skarhults gård m.fl. hemman uti Skarhults och Borlunda socknar.

Kyrkorådet beslöt befullmäktiga sin ledamot, kommunalordföranden Emil Andersson, Borlunda N:8, att vid ovannämnda sammanträde vara kyrkorådets ombud och föra dess talan.

: = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

Som ovan

Nils Ahle.

Ordförande.

Justeras: Nils Ahle, Emil Andersson, Karl H. Ohlsson.

Rätt utdraget betygar

Nils Ahle

Ordförande.

Bil.H.

Fullmakt

för lantbr. Bror Hansson, Skeglinge n:r 9 pr. Skarhult, att vid sammanträde, i fråga angående nygrävning av den s.k. Brå-ån, den 30 instundande november och jämväl vid sammanträden främdeles i samma

sak, min talan förs och min röst utöva, godkännande jag ombudets
laga åtgärder.

Humlemölla pr. Åstorp den 25. nov. 1928.

Jöns Hansson.

Bevittnas:

Alfred Svensson.

H. Lindström.

Lantbrukare, Humlarp.

Humlemölla.

Bil. I.

Till

Domkapitlet i Lund.

Förordnad att handlägga en laga syneförrättning för ny-
grävning av den s.k. Brä-ån i och för torrläggning av mark till
Skarhults gård m. fl. hemman uti Skarhults och Borlunda socknar
av Frosta härad, får jag, under tillkännagivande att sammanträde
angående denna förrättning kommer att äga rum hos Patron Axel
Bengtsson, Skarhults gård, fredagen den 30 denna månad kl. 8.30

f.m., vördsamt hemställa att ombud för i denna förrättning ingående lönebostället förra kyrkoherdebostället n:r 2 Borlunda tillhörig jord, måtte förordnas att närvara såväl vid nämnda som ock vid de under förrättningens fortgång möjligen blivande sammanträdena för att berörda jords rätt iakttaga och bavaka.

Lund den 16 november 1928.

Ernst Berggren.

Resolution.

Herr kontraktsprosten m.m. J. Haraldsson eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud närvara vid ovannämnda förrättning. Lunds domkapitel den 17 november 1928.

Å domkapitlets vägnar:

Edv. Rodhe.

/ Fr. Callmer.

Bil.K.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag handlägga en laga syneförrättning för nygrävning av den s.k.Brå-ån i och för torrläggning av mark tillhörande Skarhults gård m.fl.hemman uti Skarhults och Borlunda socknar av Frosta härad.

Hviderup den 24/2 1928.

Malte Ramel.

enl.fullmakt.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören E.Berggrén förordnas härigenom att,därest låga hinder ej möter,i behörig ordning företagen i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 28 februari 1928.

På länsstyrelsens vägnar:

T.Kinnman.

Carl Nielsen.

Avskrift.

Utdrag ur Friherre W. G. von

Schwerins från Skarhult testa-

mentshandlingar.

Då min högt saknade vän och frände Carl Axel Trolle i fjol avlidit förordnar jag i hans ställe Friherre Malte Ramel på Hviderup att jämte Albert Broome utreda mitt bo och har han desslikes lovat mig bliva förmyndare för min brorson Hans H. J. von Schwerin, som jag ytterligare härmed betecknar som min universalarvinge i ordets vidsträcktaste bemärkelse.

Skarhult den 3:dje juli 1920.

Werner G. von Schwerin.

(Sigill).

Rätt utdraget intyga:

A. Adlersparre.

H. Gripenberg.

Rätt avskrivet intyga:

Gösta Jansson.

O. Roman.

Avskrift.

Härmed befullmäktigar jag Friherre Malte Ramel å Hvide-
rup att såsom jämte mig enligt testamentariskt förordnande
boutredningsman efter avlidne Friherre Werner Gottlob von
Schwerin från Skarhult företaga alla boet rörande rättshand-
lingar såväl inför som utom domstol samt att å sterbhusets
vägnar i förekommande fall jämväl med mitt namn underteckna
boets förbindelser. Denna fullmakt gäller jämväl för att å
bådas våra vägnar sätta annan person i vårt ställe. Vad så-
lunda av Friherre Ramel lagligen göres och låtes godkännes.

Stockholm den 20 januari 1923.

Albert Broomé.

Herr v. Häradskövdingen Albert Broomés egenhändiga namn-
teckning bevittna:

Carl Lindström.

Rudolf Johansson.

Rätt avskrivet intyga:

Gösta Jansson.

O. Roman.

Bil. L.

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde med kyrkorådet i Borlunda och Skeglinge församlingar den 10 december 1928.

§:2.

Till att vara kyrkorådets ombud och föra dess talan vid samtliga de sammanträden, som komma att hållas angående av Konungens befallningshavande i Malmöhus län förordnad syn för nygrävning av den s.k. Brå-ån i och för torrläggning av mark tillhörande Skarhults gård m.fl. hemman uti Skarhults och Borlunda socknar, beslöt kyrkorådet befullmäktiga ledamoten, kommunalstämмоordföranden Emil Andersson, Borlunda N:8.

Som ovan

: Nils Ahle.

Ordförande.

Justeras: Nils Ahle

Karl H. Olsson.

Emil Andersson.

Rätt utdraget betygar

Nils Ahle

Kyrkorådets ordförande.

Bil.M.

Utlåtande av synemännen vid
den av Kungl.Maj:ts befallningsha-
vanden i länet på därom gjord an-
sökan förordnade laga syneförrätt-
ningen för nygrävning av den s.k.
Bråån i och för torrläggning av
mark till Skarhults gård m.fl.hem-
man uti Skarhults och Borlunda sock-
nar av Frosta härad och Malmöhus
län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning av ett natur-
ligt vattendrag för torrläggning av i huvudsak icke odlad
jord i och för höjande av densamma alstringsförmåga är en-
ligt bestämmelserna i 7 kap.av gällande vattenlag att anse
såsom vattenavledning.-

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas bätnad av vattenav-
ledningen har avfattats å hithörande plankarta, därvid begräns-
ningslinien blivit så beräknad att all den nedom denna linie
eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är
torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.-

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts till
grund för områdets begränsning.-

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den bätnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom vattenavledningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.-

Därvid hava synemännen gått så till väga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönt och densamma naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr. hektar kan bli värd efter företagens utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av jordens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i ån d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.-

Markens höjdläge över horisontalplanet är betecknad med blå siffror med decimaler.-

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.0. -

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles beroende av vattenavledningen. -

Den mark däremot, som ligger så lågt att den nu ej kan vara värd något alls, har höjdlägesgraden 0.

Höjdskalet varierar således emellan dessa bägge punkter 1.0 och 0.0 och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter vattenavledningens utförande har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd. -

För all den mark, som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna. -

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas. -

I samma längd finnas även varje delägares båtnads- eller förbättringsvärde. -

Företagets omfattning är beroende på ansökan, och yrkande-

na i sammanträdesprotokollet §:4 samt vid synegången och utgör nygrävning av den s.k. Bräån å en sträcka, som i handlingarna samt å plan- och profilkartan betecknas med litt. A-B-C-D-E-F-G.-

Å plankartan är läget utmärkt med tvenne heldragna röda linier.-

Som synes av dessa hava synemännen ansett det nödvändigt att en del rätningar göres för att undvika de svåraste krökarna. Där olika ägare finnas som emellan 28-31+84, har rätningen verkställt, så att ett blivande ägoutbyte bör kunna äga rum.-

Det hade även synta synemännen önskligt att en rätning hade kunnat företagas emellan 36+17 och 40+20, som den streckade röda linien angiver, men då denna ej ansetts så nödig, som den förra och då den även ställer sig dyrare än nygrävning av den gamla årännan, hava synemännen ej kunnat förorda denna, med mindre än att de som detta önskar själva gälda skillnaden i kostnaden.-

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste vattenavledningen utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.-

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans luthingsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av vattenavledningen kunnat inverka.-

Vattenavledningsområdet har med ledning av Generalstabens
och ekonomiska kartverkets karta noga uppgåtts och befunnits
utgöra för sträckan 0-47 ----- 10700 hektar

" " 47-63 ----- 11000 "

Avrinningen har beräknats till 0.6 liter pr.sekund och hek-
tar, vilken siffra bör kunna betraktas som fullt betryggande.

Dimensionerna hava beräknats efter Ganguillets och Kut-
ters formel för vattnets hastighet:

$$v = \left\{ \frac{23 + \frac{0.00155}{J} + \frac{1}{n^2}}{1 + (23 + \frac{0.00155}{J}) \frac{n^2}{\sqrt{R}}} \right\} \sqrt{RI}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $N=0.03$.

Efter dessa beräkningsgrunder skulle således följande di-
mensioner vara nödiga:

Sträckan 0-7:

bottenbredd = 2.0 meter

bottenlutning = 1.6:1000,

högsta vattendjup = 1.4 m.

sidoslänt 1:1.5

hastighet = 1.12 m.pr.sek.

vattenmängd = 6440 kbm.

sträckan 7-16:

bottenbredd = 2.0 meter

bottenlutning = 1.9:1000

högst vattendjup 1.4 m.

sidoslänt 1:1.5

hastighet = 1.20

vattenmängd = 6.9 kbm.

sträckan 16-D:

bottenbredd = 4.0 m.

bottenlutning = 0.5:1000.

högsta vattendjup = 1.5 m.

sidoslänt 1:1.5

hastighet = 1.00

vattenmängd = 6.60 kbm.

sträckan D-47:

bottenbredd = 5.5 m.

bottenlutning = 0.5:1000

högsta vattendjup 1.3

sidoslänt 1:1.5

hastighet = 0.86

vattenmängd = 6.7 kbm.

Medelvattenytan har beräknats efter en avrinning av 0.1

liter pr.sekund och har och efter samma grunder, som för h.v.y.-

Å profilen äro såväl de blivande h.v.y.som m.v.y.insatta
med streckade blå linier.-

I företaget ingår en järnvägsbro för Ystad-Eslövs järn-
väg, vilken ^(dock) ej lägger något hinder i vägen för den ovan densam-
ma liggande markens torrläggning, som framgår av profil- och

sektionsritningarna.-

Likaledes synes den vid 47 befintliga bygdevägsbron vara av tillräckliga dimensioner och ligga på nödigt djup för sökandens i företaget ingående marks torrläggning till lagenligt djup.-

Några enskilda broar ingå ej i företaget, men då vad förefinnas vid 18, 20 och 43 hava även kostnaderna för sådana enligt upprättad ritning upptagits i kostnadsförslaget. Synemännen hava visserligen ansett det önskvärt om ägobroarna stället för dessa vad kunnat föreskrivas, men då kostnaden för dessa så betydligt överstiger kostnaden för vad, hava de ej kunnat förorda sådana skola uppföras med mindre än att de som detta önska själva gälda skillnaden i kostnaderna emellan bro och vad.-

Då ägarna å ömse sidor om rätningen vid 27+28-31+84 genom denna få sin jord avskuren hava ersättningar för försvärad överfart tilldelats dem med Tvåhundra femtio kronor vardera.- Dessa ersättningar kunna även anses för gäldande av den blivande lantmäteriförrättningen för ägoutbyte.-

I enlighet med bestämmelserna i 9 kap. 49 § av vattenlagen skall ersättning för mark, som åtgår till utvidgningen gäldas med fulla värdet och finnes i en särskild ersättningslängd var och en sakägares andel därav upptagen.

Likaledes skall enligt samma paragraf ersättning utgå med fulla värdet för den förlust, skada och intrång, som uppkommer genom dikesvallarnas upplagsplats, vilken ersättning av synemännen beräknats till 15% av det blivande värdet av den mark, som beräknats åtgå för upplaget.-

Även dessa ersättningar finnas upptagna i föreskrivna längd.

I enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 21§ av vattenlagen, skall all mark, för vilken vattenavledningen medför bätnad utgöra en samfällighet.-

Enligt bestämmelserna i 11 kap. 95§ av vattenlagen åligger det sökanden att innan arbetet påbörjas till länsstyrelsen som bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en summa av en för tusen av värdeökningen eller bätnaden eller 74.94 kronor.-

Enligt Kungl. Maj:ts kungörelse om nummerbeteckning å nederbördsområden den 13 april 1922 tillhör området N:92.

Angående yrkandena i sammanträdesprotokollet §§ 8, 9 och 10 få synemännen endast hänvisa till den upprättade värderingslängden.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62§ av vattenlagen få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i

fullständig överensstämmelse med ovanskrivna förslag och be-

stämmelser, som noggrant skola följas vid arbetets utförande;

att det må påbörjas, så fort denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara afbräkt till slut inom fem år därefter eller inom utgången av år 1933;

att kostnaden för ej mindre vattenavledningen än framtida underhållet av ifrågavarande sträcka i överensstämmelse med hinhörande förslag skall av delägarna gäldas samfällt efter var och en delägares bätnad eller förbättringsvärden, vilka återfinnas i kostnadsfördelningslängden som deltagningsprocent;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken därtill provas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att kostnadsförslaget beräknats efter arbetets utförande vid sommarvattenstånd och med å priser innefattande nödig dämmningskostnad;

att den uppkastade dikesjorden ej får läggas närmare dikeskanter än 1.0 m. och ej i sammanhängande strängar utan

med öppningar, där så erfordras för ytvattnets fria avlopp;

att där ån utgör rägång skall den i regel upptagas till lika

del å bägge sidor, där rätningar ej föreskrivas, och di-

kesjorden även uppläggas till hälften å varje;

att årliga ränsningar av den företagna nygrävningen skall

verkställas, då lågt vattenstånd inträffar; uppkommer jord-

ras eller annat, som hindrar vattnet i dess lopp, skall

dock detta genast avhjälpas och doceringen, om så kräves,

stensättas;

att vid grävnings- eller ränsningsarbete, så mycket vatten ej

på en gång får uppdämmas eller framläppas att fara för

översvämningar eller annan skada därigenom kan uppstå;

att fixpunkter i form av kors i jordfasta stenar blivit in-

huggna:

vid 1 på ett höjdläge av +15.00

" 4 " " " +14.97

" 9+60 " " " +10.95

" 16 " " " +11.18

" 23 " " " +10.76

" 36 " " " +9.37

" 43 " " " +9.14

" 47 " " " +8.82

att företagets benämning skall vara "Nygrävning av en

del av Bråån av år 1928";

att företaget skall anses fullbordat, när det blivit av-

synat och godkänt av lantbruksingenjören i länet el-

ler dennes assistent;

att förrättningskostnaden skall utgå efter samma grunder,

som gälla för vattenavledningen eller efter deltag-

ningsprocenten, men nu om så skulle erfordras av sökan-

den förskjutas.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneför-
rättningen enligt 10 kap. vattenlagen, eller vill han föra talan
emot synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den
dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens
vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla
påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de
handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändrings-
sökandet.

Sådana besvär skola ingivas i 3 exemplar.

Skarhult den 29 december 1928.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Peter Kristiansson.

Alfred Nilsson.

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
								Åker,tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	<u>Skarhulta kyrka</u>															
	<u>Skarhult N:13</u> ⁴															
1	äng				15	-										
2	do imp.														40	-
3	trädgård imp.														41	-
4	äng imp.														16	-
5	än imp.											15	-		48	-
	<u>3 mtl.Skarhult 13</u> ⁵															
	<u>Friherre H.H.J.von Schwerin</u>															
	<u>förm.Friherre Malte Ramel</u>															
	<u>å Hviderup och stadsnotarie</u>															
	<u>Curt Westrell i Västervik.</u>															
	<u>arr.Axel Bengtsson.</u>															
6	äng imp.														11	-
7	do imp.														0750	
8	do				43	-										
9	do				80	-										
10	do				41	-										
11	do				50	-										
12	do				25	-										
13	do				16	-										
14	do				36	-										
	Trpt.				2	91	-					15	-		1	6350

Ägofiguernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.				2	91	-					15	-	1	63	50
15	äng				40	-										
16	åker			35	-											
17	do			32	-											
18	do			37	-											
19	do			09	-											
20	äng				13	-										
21	åker imp.														03	50
22	äng imp.														02	50
23	do				69	-										
24	do				07	-										
25	håla imp.														02	-
26	do imp.														01	50
27	do imp.														00	50
28	äng				52	-										
29	do				60	-										
30	do				10	-										
31	do				13	-										
32	do				09	-										
33	do				58	-										
34a	do				28	-										
b	do				10	-										
	Trpt.	1	13	-	660	-						15	-	1	73	50

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa									Impedi- menter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark								
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	1	13	-	6	60	-							15	-		1	73	50
35	äng					29	-												
36	do					28	-												
37	do					70	-												
38	do					36	-												
39	do				1	81	-												
40	do					22	-												
41	åker			25	-														
42	do			21	-														
43	do			05	-														
44	do			02	-														
45	do			31	-														
46	äng					55	-												
47	do				4	88	-												
48	do					08	-												
49	do					49	-												
50	do				1	78	-												
51	do					14	-												
52	do					40	-												
53	do					46	-												
54	do					38	-												
55	do					88	-												
	Trpt.	1	97	-	20	30	-							15	-		1	73	50

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigureras beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa									Impedi- menter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark								
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	1	97	-	20	30	-						15	-	1	7350			
56a	äng				2	77	-												
b	do						0350												
57	do						18	-											
58a	do						44	-											
b	do						10	-											
59a	do						1	05	-										
b	do						33	-											
60	do						3	45	-										
61	do						31	-											
62	do						14	-											
63	do						15	-											
64	do						16	-											
65	do						10	-											
66	do						04	-											
67	do						80	-											
68	än imp.																49	-	
69	do imp.																37	-	
70	do imp.																34	-	
71	äng						16	-											
72	do						18	-											
73	do						15	-											
	Trpt.	1	97	-	30	84	50						15	-	2	9350			

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kv.
								har	ar	kv.	har	ar	kv.			
	- Trpt. -	1	97	-	30	84	50						15	-	2	9350
74	äng					21	-									
75	do					03	50									
76	do					26	-									
77	do					11	-									
78	äng imp.														03	-
79	do imp.							1	97	-	31	46	-		05	50
	<u>2 7/64 mtl. Skarhult t3</u>															
	<u>arr. Anders Persson.</u>															
80	äng					12	-									
81	do					30	-									
82	do					05	50									
83	do					02	50									
84	do					21	-									
85a	do					1	22	-								
85b	do					14	-									
86a	do					33	-									
b	do					06	-									
87a	do					24	-									
b	do					10	-									
88a	do					35	-									
b	do					22	-									
	- Trpt. -					3	37	-	1	97	-	31	61	-	3	02

Ägofiguernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.				3	37	-	1	97	-	31	61	-	3	02	-
89	äng				33	-										
90a	do				30	-										
b	do				03	-										
91	do				92	-										
92	do				1	49	-									
93	do				1	25	-									
94	do				36	-										
95	do				22	-										
96	do				62	-										
97	do				26	-										
98	do				12	-										
99	do				04	-										
100	do				19	-					9	50	-			
	<u>3 mtl. Skarhult 13⁵</u>															
	<u>arr. Axel Bengtsson.</u>															
101	äng				30	-										
102	do				09	-					39	-				
	<u>2 7/64 mtl. Skarhult 13¹⁰</u>															
	<u>arr. Anders Persson.</u>															
103	äng				12	-										
104	do				18	-										
	Trpt.				30	-		1	97	-	41	50	-	3	02	-

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark	Summa						Impedi- menter			
		Åker, tomter och dylikt				Äng och od- lingsmark			Impedi- menter						
		har	ar	kvm.		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	
	Trpt.				30 -	1 97 -	41 50 -	3 02 -							
105	Äng				07 -										
106	do				12 -										
107	do				1050										
108	do				51 -										
109	do				30 -										
110	do				09 -										
111	do				76 -										
112	åker	1	57	-											
113	do		66	-											
114	do		07	-											
115	do		11	-											
116	do		37	-											
117	do		79	-											
118	do		56	-											
119	do		29	-											
120	håla imp.													04	-
121	åker		75	-											
122	Äng				06 -	5 17 -	2 3150								
	Ystad-Eslövs järnvägs A. B.														
123	banvall imp.													69	-
	5/64 mtl. Skeglinge 11														
	Trpt.					7 14 -	43 8150	3 75 -							

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kv.
								har	ar	kv.	har	ar	kv.			
	Tript.							7	14	-	43	81	50	3	75	-
	<u>Lars Svensson.</u>															
124	äng						21	-								
125a	do						24	-								
b	do						05	50								
126	ån imp.													21	-	
127	åker			04	-											
128	do			08	-											
129	do			09	-											
130	äng						15	-								
131	do						08	-								
132	do						20	-								
133	åker			14	-			35	-		93	50				
	<u>Skeglinge</u>															
	<u>Jöns Hansson</u>															
	<u>arr. Bror Hansson.</u>															
134	åker			19	-											
135	do			35	-											
136	do			64	-											
137	do			12	-											
138	do			14	-			1	44	-						
	<u>Borlunda 2</u>															
	<u>Lars Bengtsson.</u>															
	Tript.							8	93	-	44	75	-	3	96	-

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							8	93	-	44	75	-	3	96	-
	<u>arr.Nils Bengtsson.</u>															
139	ån imp.														30	-
140	åker			10	-											
141	do			37	-											
142	do			09	-											
143	äng					42	-									
144	do					16	-									
145	do					24	-									
146	do imp.														12	-
147	do					1	02	-								
148a	ån imp.														46	-
b	do do														50	-
149	äng					04	-									
150	do imp.							56	-	1	88	-			10	-
	<u>5/32 mtl.Borlunda 2</u>															
	<u>Jöns Åkesson.</u>															
151	åker			27	-											
152	äng					39	-									
153	do					05	-									
154	do					13	-									
155	ån imp.														54	-
	Trpt.			27	-	57	-	9	49	-	46	63	-	5	98	-

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kv.
								har	ar	kv.	har	ar	kv.			
	Trpt.		27	-		57	-	9	49	-	46	63	-	5	98	-
156	äng imp.														03	-
157	väg imp.														04	50
158	åker		01	50												
159	do		02	-												
160	väg imp.														04	50
161	äng					27	-	30	50		84	-				
	<u>7/8 mtl. Borlunda t</u>															
	<u>Lönebostället f. kyrkoherde-</u>															
	<u>bostället</u>															
	<u>arr. Sigfrid Persson.</u>															
162	äng					35	-									
163	do					09	50									
164	do					28	-									
165	do					10	-									
166	tomt o. trädg.		03	-												
167	äng					09	-									
168a	do					06	-									
b	do imp.														06	-
169	do imp.														02	-
170	do imp.														10	-
171	do imp.														50	-
	Trpt.		03	-		97	50	9	79	50	47	47	-	6	78	-

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi monter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.
								har	ar	kvm.	har	ar	kvm.			
	Trpt.		03	-			9750	9	7950		47	47	-	6	78	-
172	ån imp.									03	-		9750		51	-
	<u>Borlunda.</u>															
	<u>Andreas Persson i Torp.</u>															
	<u>arr. Nils Persson.</u>															
173	väg imp.															1650
175	åker imp.															47 -
	<u>Borlunda kommun.</u>															
174	skolhustomt imp.															05 -
	¹ <u>1/4 mtl. Brönneslöv 5</u>															
	<u>Alfred Lundberg.</u>															
176	åker			14	-											
177	do			0150												
178	äng					08	-									
179	do					01	-		1550		09	-				
	¹ <u>1/8 mtl. Brönneslöv 8</u>															
	<u>Alfred Lundberg.</u>															
180	äng					18	-									
181	do					12	-									
182	åker			18	-											
183	do			15	-											
184	äng imp.															01 -
	Trpt.		33	-		30	-	9	98	-	48	5350		7	9850	

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi menter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		33	-		30	-	9	98	-	48	53	50	7	98	50
185	åker		15	-												
186	do		05	-												
187	do		77	-												
188	do		25	-												
189	äng					34	-									
190	do					19	-									
191	ån imp.														22	-
192	äng					05	50									
193	do					19	-									
194	do					51	-									
195	do					38	-									
196	do					39	-									
197	do					08	-									
198	do					08	-									
199	ån imp.														13	-
200	äng					09	-									
201	do					05	-									
202	do					02	-									
203	do					02	-									
204	do imp.							1	55	-	2	69	50		02	50
	<u>1/8 mtl. Brönneslöv 1</u>															
	Trpt.							11	53	-	51	23	-	8	36	-

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurenas n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter				
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark							
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.		
	Trpt.									11	53	-	51	23	-	8	36	-
	<u>Friherre C. G. Wrangel.</u>																	
205	åker			21	-													
206	do			24	-													
207	do			36	-													
208	do			07	-													
209	do			0550														
210	äng							16	-									
211	do							11	-									
212	do							84	-									
213	do							39	-									
214	do							11	-									
215	do							56	-									
216	do							15	-									
217	do							45	-									
218	do							62	-									
219	do							08	-									
220	do							08	-									
221	do							06	-									
222	do							10	-	9350	3	71	-					
	<u>1/2 mtl. Brönneslöv 9¹</u>																	
	<u>Friherre C. G. Wrangel.</u>																	
	Trpt.									12	4650	54	94	-	8	36	-	

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							12	46	50	54	94	-	8	36	-
223	åker		20	-												
224	do		24	-												
225	äng					71	-									
226	do					03	50									
227	do					03	50									
228	do					03	50									
229	do					07	-									
230	do					07	-									
231	do					55	-									
232	do					19	-									
233	do					07	-									
234	do					05	-									
235	do					10	-									
236	åker		14	-				58	-	1	91	50				
	¹ <u>7/8 mtl. Borlunda 1</u>															
	<u>Lönebostället f. kyrkoherdebost.</u>															
	<u>arr. Sigfrid Persson.</u>															
237	åker imp.													04	-	
238	äng					19	-									
239	do					05	50									
240	åker		02	-												
	Trpt.		02	-		24	50	13	04	50	56	85	50	8	40	-

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		02	-		24	50	13	04	50	56	85	50	8	40	-
241	äng imp.														03	50
242	do imp.														08	-
243	do imp.							02	-		24	50			06	-
	<u>Brönneslöv(Kristineberg)</u>															
	<u>Friherre C.G.Wrangel.</u>															
244	åker imp.														05	-
245	äng imp.														03	50
246	äng imp.														03	-
247	åker imp.														08	-
248	ån imp.														15	-
249	väg imp.														36	50
250	äng imp.														10	50
251	do imp.														09	-
252	do imp.													1	10	-
253	do imp.														70	-
254	do imp.														26	-
255	ån imp.														50	-
	<u>Borlundagården.</u>															
	<u>Andreas Persson.</u>															
	<u>arr.Nils Persson.</u>															
256	äng imp.														21	-
	Trpt.							13	06	50	57	10	-	12	25	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbätt- ringsvärde		Summa förbätt- ringsvärde		
		har	ar	kv.		Kr.	Höjdlägsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör		Torrlägg- ningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
									Kr.	öre			Kr.	öre				
	<u>Skarhults kyrka</u>																	
	<u>4</u> <u>Skarhult 13</u>																	
1	äng	15	-		2400	08	1920	288	-	1	2400	360	-	72	-			
	<u>Sma.</u>	15	-					288	-			360	-	72	-	72	-	
	<u>3 mtl. Skarhult 13</u>																	
	<u>Friherre H. H. J. von Schwerin</u>																	
	<u>Förm. Frih. Malte Ramel, sök.</u>																	
	<u>å Hviderup och stadsnotarie</u>																	
	<u>Curt Westrell i Västervik</u>																	
	<u>arr. Axel Bengtsson.</u>																	
8	äng	43	-		2400	09	2160	928	80	1	2400	1032	-	1032	00			
9	do	80	-		2400	09	2160	1728	-	1	2400	1920	-	192	-			
10	do	41	-		2000	06	1200	492	-	1	2000	820	-	328	-			
11	do	50	-		2400	08	1920	960	-	1	2400	1200	-	240	-			
12	do	25	-		2000	06	1200	300	-	1	2000	500	-	200	-			
13	do	16	-		2400	08	1920	307	20	1	2400	384	-	768	00			
14	do	36	-		2400	08	1920	691	20	1	2400	864	-	1728	00			
15	do	40	-		2000	06	1200	480	-	1	2000	800	-	320	-			
16	äker	35	-		2400	09	2160	756	-	1	2400	840	-	84	-			
17	do	32	-		2400	07	1680	537	60	1	2400	768	-	2304	00			
18	do	37	-		2400	05	1200	444	-	1	2400	888	-	444	-			
19	do	09	-		2400	04	960	86	40	1	2400	216	-	1296	00			
	<u>Trpt.</u>	4	44	-				7711	20	-		10232	-	252080		72	-	

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde		
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör						
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
	Trpt.	4	44	-				77	11	20			10232	-	252080		72	-
20	äng		13	-	2400	04	960	124	80	1	2400	312	-	18720				
23	do		69	-	2400	07	1680	1159	20	1	2400	1656	-	49680				
24	do		07	-	2000	02	400	28	-	96	1200	84	-	56	-			
28	do		52	-	2400	05	1200	624	-	1	2400	1248	-	624	-			
29	do		60	-	2400	03	720	432	-	09	2160	1296	-	864	-			
30	do		10	-	2000	04	800	80	-	1	2000	200	-	120	-			
31	do		13	-	2400	01	240	31	2006	1440	18720	156	-					
32	do		09	-	2400	01	240	21	60	06	1440	12960	108	-				
33	do		58	-	2400	04	960	556	80	1	2400	1392	-	83520				
34a	do		28	-	2400	09	2160	604	80	1	2400	672	-	6720				
b	do		10	-	2400	07	1680	168	-	1	2400	240	-	72	-			
35	do		29	-	2400	05	1200	348	-	1	2400	696	-	348	-			
36	do		28	-	2400	04	960	268	80	1	2400	672	-	40320				
37	do		70	-	2400	02	480	336	-	96	1440	1008	-	672	-			
38	do		36	-	2400	01	240	86	4005	1200	432	-	34560					
39	do	1	81	-	2400	01	240	434	4005	1200	2172	-	173760					
40	do		22	-	2400	04	960	211	20	1	2400	528	-	31680				
41	åker		25	-	2400	05	1200	300	-	1	2400	600	-	300	-			
42	do		21	-	2400	08	1920	403	20	1	2400	504	-	10080				
43	do		05	-	2400	07	1680	84	-	1	2400	120	-	36	-			
44	do		02	-	2400	05	1200	24	-	1	2400	48	-	24	-			
	Trpt.	11	92	-				14037	60	-			2442880		1039120		72	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurnas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning.	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbätt- ringsvärde		Summa förbätt- ringsvärde	
						Höjdlägs- grad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägg- ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
	Trpt.	11	92	-				14	037 60			244	2880	10	39120	72	-
45	åker		31	-	2400	08	1920	595	20-1	2400	744	-	14880				
46	äng		55	-	2400	04	960	528	- -1	2400	1320	-	792	-			
47	do		4	88	-	2400	02	480	2342	4008	1920	936	960	70	2720		
48	do		08	-	2400	08	1920	153	60-1	2400	192	-	3840				
49	do		49	-	2400	05	1200	588	- -1	2400	1176	-	588	-			
50	do		1	78	-	2400	03	720	1281	6009	2160	384	480	25	6320		
51	do		14	-	2400	02	480	67	2008	1920	26880		20160				
52	do		40	-	2400	03	720	288	- 09	2160	864	-	576	-			
53	do		46	-	2400	05	1200	552	- 1	2400	1104	-	552	-			
54	do		38	-	2400	06	1440	547	20 1	2400	912	-	36480				
55	do		88	-	2400	05	1200	1056	- -1	2400	2112	-	1056	-			
56a	do		2	77	-	2400	03	720	1994	4009	2160	598	320	39	8880		
b	do		03	50	2400	04	960	33	60-1	2400	84	-	5040				
57	do		18	-	2400	02	480	86	4008	1920	134560		25920				
58a	do		44	-	2400	04	960	422	40 1	2400	1056	-	63360				
b	do		10	-	2400	04	960	96	- -1	2400	240	-	144	-			
59a	do		1	05	-	2400	01	240	252	- 06	1440	1512	-	1260	-		
b	do		33	-	2400	02	480	158	4007	1680	55440		396	-			
60	do		3	45	-	2400	03	720	2484	- 09	2160	7452	-	4968	-		
61	do		31	-	2400	06	1440	446	40 1	2400	744	-	29760				
62	do		14	-	2400	05	1200	168	- 09	2160	30240		13440				
	Trpt.	31	0750					28	178 40			646	0960	364	3120	72	-

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde					
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör									
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
-	Trpt.	31	07	50				28	178	40	-			64	60	960	36	43	120	72	-
63	äng		15	-	2400	06	1440	216	-	-1	2400	360	-	144	-						
64	do		16	-	2400	05	1200	192	-	09	2160	345	60	153	60						
65	do		10	-	2400	08	1920	192	-	-1	2400	240	-	48	-						
66	do		04	-	2400	03	720	28	80	07	1680	67	20	38	40						
67	do		80	-	2400	05	1200	960	-	-1	2400	1920	-	960	-						
71	do		16	-	2400	08	1920	307	20	-1	2400	384	-	76	80						
72	do		18	-	2400	08	1920	345	60	-1	2400	432	-	86	40						
73	do		15	-	2000	03	600	90	-	07	1400	210	-	120	-						
74	do		21	-	2400	06	1440	302	40	-1	2400	504	-	20	160						
75	do		03	50	2400	07	1680	58	80	-1	2400	84	-	25	20						
76	do		26	-	2400	08	1920	499	20	-1	2400	624	-	124	80						
77	do		11	-	2400	05	1200	132	-	09	2160	237	60	105	60						
	Sma.	33	43	-				31	502	40				70	018	-	85	1560	38	515	60
	2 7/64 mtl. Skarhult 13		10																		
	arr. Anders Persson.																				
80	äng		12	-	2400	08	1920	230	40	-1	2400	288	-	57	60						
81	do		30	-	2400	08	1920	576	-	-1	2400	720	-	144	-						
82	do		05	50	2000	03	600	33	-	07	1400	77	-	44	-						
83	do		02	50	2000	02	400	10	-	06	1200	30	-	20	-						
84	do		21	-	2400	08	1920	403	20	-1	2400	504	-	100	80						
85a	do		1	22	-	2400	07	1680	204	960	-1	2400	2928	-	87	840					
	Trpt.	1	93	-				33	02	20				45	47	-	124	480	38	587	60

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägsningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.									Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.															50003	60
	3 mtl.Skarhult 13 ⁵																
	arr.Axel Bengtsson.																
101	äng		30	-	2400	04	960	288	-	1	2400	720	-	432	-		
102	do		09	-	2400	06	1440	129	60	1	2400	216	-	8640			
	Sma.		39	-				417	60			936	-	51840		518	40
	2 7/64 mtl.Skarhult 13 ¹⁰																
	arr.And.Persson,																
103	äng		12	-	2400	07	1680	201	60	1	2400	288	-	8640			
104	do		18	-	2400	08	1920	345	60	1	2400	432	-	8640			
105	do		07	-	2400	09	2160	151	20	1	2400	168	-	1680			
106	do		12	-	2400	04	960	115	20	1	2400	288	-	17280			
107	do		10	50	2400	07	1680	176	40	1	2400	252	-	7560			
108	do		51	-	2400	06	1440	734	40	1	2400	1224	-	48960			
109	do		30	-	2400	08	1920	576	-	1	2400	720	-	144	-		
110	do		09	-	2400	03	720	64	80	1	2400	216	-	15120			
111	do		76	-	2400	03	720	547	20	1	2400	1324	-	127680			
112	åker	1	57	-	2400	05	1200	1884	-	1	2400	3768	-	1884	-		
113	do		66	-	2400	05	1200	792	-	1	2400	1584	-	792	-		
114	do		07	-	2400	07	1680	117	60	1	2400	168	-	5040			
115	do		11	-	2400	08	1920	211	20	1	2400	264	-	5280			
116	do		37	-	2400	08	1920	710	40	1	2400	888	-	17760			
	Trpt.	5	0350					6627	60			12084	-	545640		50522	-

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägesgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningegrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har.	ar.	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.															63487	60
176	åker		14	-	2400	08	1920	268	80	1	2400	336	-	6720			
177	do		01	50	2400	06	1440	21	60	1	2400	36	-	1440			
178	äng		08	-	2400	05	1200	96	-	1	2400	192	-	96	-		
179	do		01	-	2400	02	480	4	80	08	1920	1920		1440			
	Sma.		24	50				391	20			583	20	192	-	192	-
	1/8 mt L. Brönneslöv		8														
	Alfred Lundberg																
180	äng		18	-	2400	02	480	86	40	08	1920	345	60	259	20		
181	do		12	-	2400	06	1440	172	80	1	2400	288	-	115	20		
182	åker		18	-	2400	06	1440	259	20	1	2400	432	-	172	80		
183	do		15	-	2400	08	1920	288	-	1	2400	360	-	72	-		
185	do		15	-	2400	07	1680	252	-	1	2400	360	-	108	-		
186	do		05	-	2400	05	1200	60	-	1	2400	120	-	60	-		
187	do		77	-	2400	08	1920	1478	40	1	2400	1848	-	369	60		
188	do		25	-	2400	07	1680	420	-	1	2400	600	-	180	-		
189	äng		34	-	2400	05	1200	408	-	1	2400	816	-	408	-		
190	do		19	-	2400	04	960	182	40	1	2400	456	-	273	60		
192	do		05	50	2400	04	960	52	80	1	2400	132	-	79	20		
193	do		19	-	2400	06	1440	273	60	1	2400	456	-	182	40		
194	do		51	-	2400	05	1200	612	-	1	2400	1224	-	612	-		
195	do		38	-	2400	05	1200	456	-	1	2400	912	-	456	-		
	Trpt.	3	51	50				500	1	60		834	960	3348	-	63679	60

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägesgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
	Trpt.	3	51	50				5001	60			8349	60	3348	-	63679	60
196	äng		39	-	2400	06	1440	561	60	1	2400	936	-	37440			
197	do		08	-	2400	03	720	57	60	1	2400	192	-	13440			
198	do		08	-	2400	05	1200	96	-	1	2400	192	-	96	-		
200	do		09	-	2400	05	1200	108	-	1	2400	216	-	108	-		
201	do		05	-	2400	05	1200	60	-	1	2400	120	-	60	-		
202	do		02	-	2400	06	1440	28	80	1	2400	48	-	1920			
203	do		02	-	2400	08	1920	38	40	1	2400	48	-	960			
	Sma.	4	24	50				5952	-			10101	60	4149	60	4149	60
1/2	mtl. Brönneslöv 1																
	Friherre C. G. Wrangel.																
205	åker		21	-	2400	08	1920	403	20	1	2400	504	-	10080			
206	do		24	-	2400	06	1440	345	60	1	2400	576	-	23040			
207	do		36	-	2400	08	1920	691	20	1	2400	864	-	17280			
208	do		07	-	2400	07	1680	117	60	1	2400	168	-	5040			
209	do		05	50	2400	06	1440	79	20	1	2400	132	-	5280			
210	äng		16	-	2400	05	1200	192	-	1	2400	384	-	192	+		
211	do		11	-	2400	03	720	79	20	1	2400	264	-	18480			
212	do		84	-	2400	06	1440	1209	60	1	2400	2016	-	80640			
213	do		39	-	2400	06	1440	561	60	1	2400	936	-	37440			
214	do		11	-	2400	05	1200	132	-	1	2400	264	-	132	-		
215	do		56	-	2400	06	1200	672	-	1	2400	1344	-	672	-		
	Trpt.	3	10	50				4483	20			7452	-	296880	67829	20	

Ägofigurnas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.		Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningens grad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.	3	10	50				44	83	20		74	52	-	29	68	80
216	äng		15	-	2400	06	1440	216	-	-1	2400	360	-	144	-		
217	do		45	-	2400	06	1440	648	-	-1	2400	1080	-	432	-		
218	do		62	-	2400	06	1440	892	80	-1	2400	1488	-	595	20		
219	do		08	-	2400	06	1440	115	20	-1	2400	192	-	76	80		
220	do		08	-	2400	04	960	76	80	-1	2400	192	-	115	20		
221	do		06	-	2400	03	720	43	20	09	2160	129	60	86	40		
222	do		10	-	2000	07	1400	140	-	-1	2000	200	-	60	-		
	Sma.	4	64	50				66	15	20		110	93	60	44	78	40
	1/2 mtl. Brönneslöv 9																
	Friherre C. G. Wrangel.																
223	åker		20	-	2400	08	1920	384	-	-1	2400	480	-	96	-		
224	do		24	-	2400	09	2160	518	40	-1	2400	576	-	57	60		
225	äng		71	-	2400	05	1200	852	-	-1	2400	1704	-	852	-		
226	do		03	50	2400	04	960	33	60	-1	2400	84	-	50	40		
227	do		03	50	2400	03	720	25	20	09	2160	75	60	50	40		
228	do		03	50	2400	03	720	25	20	09	2160	75	60	50	40		
229	do		07	-	2400	03	720	50	40	09	2160	151	20	100	80		
230	do		07	-	2000	07	1400	98	-	-1	2000	140	-	42	-		
231	do		55	-	2400	06	1440	792	-	-1	2400	1320	-	528	-		
232	do		19	-	2400	04	960	182	40	09	2160	410	40	228	-		
233	do		07	-	2400	02	480	33	60	07	1680	117	60	84	-		
	Trpt.	2	20	50				29	94	80		51	34	40	21	39	60

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

- 64 -

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	a Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Sträckan A-B-C-D-E-F-G.</u>						
0-2+50	250	mylla på grus och sten kbm.	25	3:-	75	-		
2+50-7	450	do do lera kbm.	35	2:-	70	-		
7-16	635	do do lera ngt. ^{kbm.} sten	3600	1:-	3600	-		
16-23	635	do do do sten kbm.	6000	1.50	9000	-		
23-28	413	do do do do kbm.	3100	2.-	6200	-		
28-31+84	210	do do do ngt. ^{kbm.} sten	3150	1.50	4725	-		
31+84-36+17	192	do do do sten kbm.	600	2.50	1500	-		
36+17-40+20	403	do do do do *	1600	2.50	4000	-		
40+20-47	680	do do do do *	1400	3.-	4200	-		
18,20,43		vad för överkörsl st.	3	250-	750	-		
29 o 30		ersättning för försvårade över-						
		farter st.	2	250-	500	-	34620	-
		för jordersättningar			1567	68		
		* ersättning för vallar			968	10	2535	78
		* oförutsedda fall m.m.					3444	22
	<u>3868</u>				Sma.		40600	00
		<u>Alternativt förslag.</u>						
		<u>Ägovägsbro av trä på pålok enl. ritn.</u>						
		bärbalkar 0.225x0.20x12x5 ^{kbm.} 2.70						
		underlag 0.225x0.20x1.2x5 0.27						
		isbrytare 0.225x0.20x3x1 0.14	3.11	100:-	311	-		
		remstycke 0.20x0.20x4x3 0.48						
		Trpt. 0.48			311	-		

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	a Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		Trpt. - 0.48			311	-		
		pålar 0.20x0.20x2.7x10 1.08						
		do 0.20x0.20x2.5x4 0.40						
		strävor 0.075x0.15x4.2x2 0.10						
		plank 0.075x4x11 3.30	5.36	75-	402	-		
		för arbete, beslag m.m.			137	-	850	-
		<u>Alternativt förslag.</u>						
		<u>Sträckan E-F (överskärning)</u>						
		mylla på grus, lera o sten kbm. 2100	2.-	4200	-			
		för ersättning för försvårad						
		överfart st. 2	850:-	500	-	4700	-	
		för jordersättningar			34560			
		" ersättning för vallar			8244		42804	
		" oförutsedda fall m.m.					47196	
					Summa.		560000	
		Skarhult den 29 dec. 1928.						
		på tjänstens vägnar:						
		Ernst Berggren.						

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avränningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidostant	djup	bottenbredd	dagbredd	
<u>Dikessträckan A-B-C-D-E-F-G.</u>							
	0	-	1:1.5	1.70	2.0	7.10	
	+50	50	"	1.40	"	6.20	
	1	50	"	1.50	"	6.50	F.P.=15.00
	+50	50	"	1.35	"	6.05	
	2	50	"	1.30	"	5.90	
	+50	50	"	1.25	"	5.75	
	3	50	"	1.40	"	6.20	
	+50	50	"	1.75	"	7.25	
	+75	25	"	2.25	"	8.75	
	4	25	"	1.70	"	7.10	F.P.=14.97
	+50	50	"	1.80	"	7.40	
	5	50	"	1.80	"	7.40	
	+50	50	"	2.10	"	8.30	
	6	50	"	2.00	"	8.-	
	+50	50	"	1.80	"	7.40	
	7	50	"	2.20	"	8.60	
	8+42	55	"	1.70	"	7.10	
	+54	12	"	1.75	"	7.25	
	9	52	"	2.00	"	8.-	
	+32	32	"	1.90	"	7.70	
	+60	28	"	2.00	"	8.-	F.P.=10.95
Ti:pt.		879					

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:º	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottenbredd	dagbredd	
Trpt.		879					
	10	30	1:1.52	102.0		8.30	
	+53	53	"	2.15	"	8.45	
	11	38	"	2.20	"	8.60	
	+12	12	"	2.20	"	8.60	
	+20	8	"	2.20	"	8.60	
	+28	8	"	2.20	"	8.60	
	+40	12	"	2.20	"	8.60	
	12	16	"	2.25	"	8.75	
	+9	9	"	2.10	"	8.30	
	+75	66	"	2.20	"	8.60	
	14	10	"	2.25	"	8.75	
	+20	20	"	2.25	"	8.75	
	+42	22	"	2.20	"	8.60	
	15	52	"	2.25	"	8.75	
	+50	50	"	2.05	"	8.15	
	16	50	"	2.15	(2.0	8.45	F.P.=11.18
					(4.0	10.45	
	+50	50	"	2.55	"	11.65	
	17	50	"	2.50	"	11.50	
	+27	27	"	2.30	"	10.90	
	18	39	"	2.30	"	10.90	
	+12	12	"	2.30	"	10.90	
Trpt.		1513					

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avrättningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidolant	djup	bottenbredd	dagbredd	
Trpt.		1513					
	8+25	13	1:1.5	2.35	4.0	11.05	
	+30	5	"	2.35	"	11.05	
	+50	20	"	2.30	"	10.90	
	+64	14	"	2.00	"	10.-	
	19	5	"	2.20	"	10.60	
	+50	50	"	2.20	"	10.60	
	20	50	"	2.15	"	10.45	
	+50	50	"	2.25	"	10.75	
	21	50	"	2.30	"	10.90	
	+50	50	"	2.30	"	10.90	
	22	50	"	2.20	"	10.60	
	+50	50	"	2.20	"	10.60	
	23	50	"	2.35	"	11.05	F.P.=10.76
	+50	50	"	2.20	"	10.60	
	24	50	"	2.45	"	11.35	
	+50	50	"	2.20	"	10.60	
	25	50	"	2.10	"	10.30	
	+50	50	"	2.20	"	10.60	
	26	50	"	2.05	"	10.15	
	+30	30	"	1.70	"	9.10	
	+52	22	"	1.90	"	9.70	
Trpt.		2322					

Dikets beteckning	Avränningspålens n: r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottenbredd	dagbredd	
Trpt.		2322					
	27	35	1:1.5	1.90	4.0	9.70	
	28	26	"	2.30	"	10.90	
	29	53	"	2.10	"	10.30	
	31	73	"	2.00	"	10.-	
	+11	11	"	2.00	"	10.-	
	+84	73	"	2.05	4.0 5.5	10.15 11.65	
	34+ 50	25	"	1.70	"	10.60	
	35	50	"	1.60	"	10.30	
	+50	50	"	1.80	"	10.90	
	36	50	"	1.70	"	10.60	F.P.=9.37
	+17	17	"	1.75	"	10.75	
	+50	33	"	1.75	"	10.75	
	37	50	"	1.40	"	9.70	
	+50	50	"	1.45	"	9.85	
	38	50	"	1.40	"	9.70	
	+50	50	"	1.55	"	10.15	
	39	50	"	1.45	"	9.85	
	+50	50	"	1.40	"	9.70	
	40	50	"	1.40	"	9.70	
	+20	20	"	1.30	"	9.40	
	+50	30	"	1.20	"	9.10	
Trpt.		3218					

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningsp- lens n: r	Längd mellan pälarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottn- bredd	dagbredd	
Tr pt.		3218					
	41	50	1:1.5	1.20	5.5	9.10	
	+50	50	"	1.25	"	9.25	
	42	50	"	1.50	"	10.-	
	+50	50	"	1.55	"	10.15	
	43	50	"	1.30	"	9.40	F.P.=9.14
	+50	50	"	0.90	"	8.20	
	44	50	"	0.90	"	8.20	
	+50	50	"	0.80	"	7.90	
	45	50	"	0.75	"	7.75	
	+50	50	"	0.75	"	7.75	
	46	50	"	0.75	"	7.75	
	+50	50	"	0.80	"	7.90	
	47	50	"	0.70	"	7.60	F.P.=8.82
Sma.		3868					
<u>Alternativt förslag.</u>							
<u>Sträckan E-F (överskärning)</u>	36+17	-	1:1.5	1.75	5.5	10.75	
	+45	28	"	1.85	"	11.05	
	38	55	"	1.40	"	9.70	
	+6	6	"	0.80	"	7.90	
	+14	8	"	1.60	"	10.30	
	+37	23	"	2.00	"	11.50	
Tr pt.		120					

Ersättningslängd.

Hemmanets			Ägarens namn.	Ersättning för jord						Ersättn.för vallar					
mtl.	nr.	namn		ar	äkeror	Ersättning		Summa ersättning		ar	äkeror	Ersättning		Summa ersättning	
						kr.	ö.	kr.	ö.			kr.	ö.	kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<u>Dikessträckan A-B-C-D-E-F-G.</u>												
3	13 ⁵	Skarhult.	Frih.H.H.J.von Schwerin. förm.Frih.Malte Ramel å Hvidøerup & stadsnotarie Curt Westrell i Västervik, arr.Axel Bengtsson.	-	-	-	-	-	-	1.03	60	360			
3	13 ⁵	do	do do do	8.42	24:-	20	60			2.63	60	4536			
3	13 ⁵	do	do do do	0.72	24:-	16	80			5.03	60	54	-		
2 7/64	13 ¹⁰	do	do do arr.A.Pers- son.	10.42	24:-	24	960			5.63	60	5616			
2 7/64	13 ¹⁰	do	do do do	0.65	24:-	15	60	483	60	3.23	60	4752	2206	64	
5/64	11 ¹	Skeglinge.	Lars Svensson.	4.0	24:-	96	-			6.03	60	2160			
		do	do	3.0	24:-	72	-	168	-	5.23	60	5472	7632		
1/3	8 ¹	Brönneslöv	A.Lundberg.	2.2	24:-	52	80			3.03	60	1080			
		do	do	1.0	24:-	24	-			2.73	60	972			
		do	do	1.8	24:-	43	20			2.13	60	756			
		do	do	3.8	24:-	91	20			20.43	60	7344			
		do	do	1.5	24:-	36	-	247	20	5.03	60	18	-	11952	
1/2	1 ¹	do	Frih.C.G.Wrangel.	2.8	24:-	67	20			12.03	60	4320			
		do	do do	0.22	24:-	5	28			4.53	60	1520			
			Trpt.			7248	89880					594040	248		

Kostnadsfördelningsskild.

Hemmanets			Ägarens namn.	Anmärkning	Ägarens nummer	Förbättrings- värde		Relativ kostnad	Beräknad dike- kostnad		Delaktighetsprocent	Förbättrings- kostnad	
Register nr	Manial	namn.				kr.	ö.		kr.	ö.	%	kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13 ⁴		Skarhult.	Skarhults kyrka	-	1	72	-	0.54/177	4060	0.10		132	
13 ⁵	3	do	Frih. H. H. J. von Schwen Frih. Malte Ramel & Hviderup & stadsnota- rie Curt Westrell i sök. Västervik, arr. Axel Bengtsson.		8-20, 23, 24, 28-67, 71-77	3851560	"		2086840	51.40		67914	
13 ¹⁰	2 7/64	Skarhult.	do arr. And. Persson.		80-100	11416	-	"	618338	15.23		20123	
13 ⁵	3	do	do arr. Axel Bengtsson.		101, 102	51840	"		28014	0.69		912	
13 ¹⁰	2 7/64	do	do arr. And. Persson.		103-119, 121, 122	6738	-	"	364994	8.99		11878	
11 ¹	5/64	Skeglinge:	Lars Svensson.	-	124-125b, 127-133	131120	"		71050	1.75		2312	
		do	Jöns Hansson, arr. Bror Hansson.	-	134-138	72480	"		39382	0.97		1282	
		Borlunda 2	Lars Bengtsson, arr. Nils Bengtsson.	-	140-145, 147 149	231720	"		125454	3.09		4083	
	5/32	do 2	Jöns Åkesson.	-	151-154, 158 159, 161	113280	"		61306	1.51		1995	
	7/8	do 1	Lönebost. f. kyrkoh. bost. arr. Sigfrid Persson.	-	162-168a	74160	"		40194	0.99		1308	
5 ¹	1/2	Brönneslöv	Alfred Lundberg.	-	176-179	192	-	"	10556	0.26		344	
8 ¹	1/8	do	do	-	180-183, 185- 190, 192-198, 200-203	414960	"		224924	5.54		7320	
1 ¹	1/2	do	Friherre C. G. Wrangel.	-	205-222	447840	"		242382	5.97		7888	
9 ¹	1/2	do	do	-	223-236	238680	"		129108	3.18		4202	
1 ¹	7/8	Borlunda	Lönebost. f. kyrkoh. bost. arr. Sigf. Persson	-	238-240	24480	"		13398	0.33		436	
Summa.						7493920			40600	-100-		132129	

dande gode män:

Peter Kristian~~a~~son.

Alfred Nilsson

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<u>Sammandrag.</u>										
4 13		Skarhult.	Skarhults kyrka	-	1	72	-	0.8477	4060	0.10		132	
5 13 13 ¹⁰	3 2 ⁷ / ₂₄	do	Frih.H.H.J.von Schwe- rin, förm.Frih.Malte Ramel & Vidérup & stadsnotarie Curt Westrell i Västervik	(8-20, 23, 24, 28-67, 71-77, söl 80-100, 101, 102, 103-119 121, 122	57188	-	"	3098186	7631	100827			
1 11	5/4	Skeglinge.	Lars Svensson.	-	124-125b, 127 -133	131120		"	71050	1.75		2312	
		do	Jöns Hansson, arr.Brör Hansson.	-	134-138	72480		"	39382	0.97		1282	
		Borlunda 2	Lars Bengtsson, arr. Nils Bengtsen.	-	140-145, 147, -149	231720		"	125454	3.09		4083	
	5/32	do 2	Jöns Åkesson.	-	151-154, 158, 159, 161	113280		"	61306	1.51		1995	
1 1	7/8	do	Lönebost.f.kyrkoh. bost.arr.Sigf.Persson	-	162-168a 238-240	98640		"	53592	1.32		1744	
5 8' 1	1/2 1/8	Brönneslöv	Alfred Lundberg.	-	176-179, 180- 183, 185-190, 192-198, 200- 203	434160		"	235480	5.80		7664	
1 9'	1/2 1/2	do	Frih.C.G.Wrangel	-	205-222, 223- 236	686520		"	371490	9.15		12090	
					<u>Summa.</u>	7493920			40600	-100:-		132129	

Skarhult den 29 december 1928.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Peter Kristiansson.

Alfred Nilsson.

Kallelse.

Medanskrifna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Patron Axel Bengtsson, Skarhults gård, fredagen den 30 denna månad kl. 8.30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för nygrävning av den s.k. Bråån i och för torrläggning av mark till Skarhults gård m.fl. hemman uti Skarhults och Borlunda socknar av Frosta härad och Malmöhus län.

Lund den 16 november 1928.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Kristineberg.	Friherre G. Wrangel.	Gustaf Wrangel.
Södragård.	And. Persson.	And. Persson.
Skeglinge N:11.	Lars Svensson.	Lars Svensson,
do N:11.	Bror Hansson.	Bror Hansson.
Bränneslöv N:8 & 5.	Alfred Lundberg.	Alfr. Lundberg.
Borlunda N:2.	Lars Bengtsson.	Lars Bengtsson.
do N:2.	arr. Nils Bengtsson.	Nils Bengtsson.
do N:2.	Jöns Åkesson.	Jöns Åkesson.
Borlundagården.	arr. Agronom Nils Persson.	Nils Pehrsson.
do	Andreas Persson.	

Förestående kallelse är mig
delgiven, som härmed erkännes:

Borlunda boställe. arr. Sigfrid Persson. Sigfrid Persson.

Att förestående personer blivit delgivna denna kallelse
intyga:

Skarhult den 22 nov. 1928.

Anton Andersson.

Fjärdingsman.

Kallelse.

Kyrkorådet i Borlunda varder härigenom kallat att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Patron Axel Bengtsson, Skarhults gård, fredagen den 30 denna månad kl. 8.30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för nygrävning av den s.k. Brå-ån i och för torrläggning av mark till Skarhults gård m.fl. hemman uti Skarhults och Borlunda socknar av Frosta härad och Malmöhus län.

Lund den 16 november 1928.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är oss delgiven, som härmed erkännes:

Borlunda den 27 nov. 1928.

Å kyrkorådets vägnar:

Nils Ahle.

Ordförande.

Bevittnas:

Oscar Windén.

Kallelse.

Ordf. i skolrådet i Borlunda varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Patron Axel Bengtsson, Skarhults gård, fredagen den 30 denna månad kl. 8.30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för nygrävning av den s.k. Bråån i och för torrläggning av mark till Skarhults gård m.fl. hemman uti Skarhults och Borlunda socknar av Frosta härad och Malmöhus län.

Lund den 16 november 1928.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkanes:

Borlunda den 29 nov. 1928.

Nils Ahle.

Skolrådets ordförande.

Bevittnas:

Gurli Berglund.

August Jönsson.

Östra Strö, Skarhult.

Ö. Strö pr. Kungshult.

Kallelse.

Kyrkorådet i Skarhult varder härigenom kallat att i egen-
skap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat om-
bud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit ut-
satt att hållas hos Patron Axel Bengtsson, Skarhults gård, fre-
dagen den 30 denna månad kl. 8.30 f.m. angående av Konungens be-
fallningshavande i länet förordnad syn för nygrävning av den
s.k. Bråån i och för torrläggning av mark till Skarhults gård
m.fl. hemman uti Skarhults och Borlunda socknar av Frosta härad
och Malmöhus län.

Lund den 16 november 1928.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är oss delgiven, som härmed erkännes:

Skarhult den 22 nov. 1928.

Å kyrkorådets vägnar:

Nils Ahle.

Ordförande.

Bevittnas:

Nils Olsson.

Gurli Berglund.

Kungshult.

Östra Strö.

Kallelse.

Herr Andreas Persson, Torps gård, Öved, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Patron Axel Bengtsson, Skarhults gård, fredagen den 30 denna månad kl. 8.30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för nygrävning av den s.k. Bråån i och för torrläggning av mark till Skarhults gård m.fl. hemman uti Skarhults och Borlunda socknar av Frosta härad och Malmöhus län.

Lund den 16 november 1928.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Torps gård den 17/11 1928.

Andreas Pehrsson.

Kallelse.

Styrelsen för Ystad-Eslövs-järnvägs A.B., Ystad, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Patron Axel Bengtsson, Skarhults gård, fredagen den 30 denna månad kl. 8.30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för nygrävning av den s.k. Bråån i och för torrläggning av mark till Skarhults gård m.fl. hemman uti Skarhults och Borlunda socknar av Frosta härad och Malmöhus län.

Lund den 16 november 1928.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Ystad den 17 november 1928.

Ystad-Eslövs järnvägsaktiebolag.

Bernt Petersson.

Bevittnas:

Rud. Stenberg.

M. Sjöberg.

Kallelse.

V.Ordf.i Frosta härads vägstyrelse Herr Lars Nilsson, Nyrup, Munkarp, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Patron Axel Bengtsson, Skarhults gård, fredagen den 30 denna månad kl.8.30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för nygrävning av den s.k.Bråån i och för torrläggning av mark till Skarhults gård m.fl. hemman uti Skarhults och Borlunda socknar av Frosta härad och Malmöhus län.

Lund den 16 november 1928.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Nyrup den 17 nov.1928.

Lars Nilsson.

Kallelse.

Herr Jöns Hansson, Humlemölla, Åstorp, varder härigenom kallad att i egenskap av ägare av Borlunda N:11 själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Patron Axel Bengtsson, Skarhults gård, fredagen den 30 denna månad kl. 8.30 f.m. angående av Komungens befallningshavande i länet förordnad syn för nygrävning av den s.k. Bråån i och för torrläggning av mark till Skarhults gård m.fl. hemman uti Skarhults och Borlunda socknar av Frosta härad och Malmöhus län.

Lund den 16 november 1928.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Humlemölla pr. Åstorp den 25 nov. 1928.

Jöns Hansson.

Bevittnas:

Alfred Svensson.

H. Lindström.

*Friedlands ättiofem (85) minna
Siden vidimeras Ex officio
Ernst Berggren*

Avskrift.

Att, såvitt framgår av Härtådes fört veder-
börligt Diarium, besvär icke inom laga tid
anförts mot en enligt uppgift den 29 december
1928 avslutat laga synförrättning angående
företag, benämnt "Nygrämnings av en del av
Brä-än av år 1928" mti Skarhults och Borlanda
socknar, Malmöhus län; det varder härmed
till bevis meddelat. Stockholm i Söderbydens
vattendomstols kansli den 14 mars 1929.

Ex officio
Vils Trätting

Lösen redd. gm. stpl.	1:75
Stämpel	1: -
Summa kronor	1:75

✓ vidimneras

ex officio
René Rönner

LANTBRUKSSTYRELSEN
8 NOV. 1951
DIARIE NR.
SÄK. NR.

M 7-0202

14844
DIARIE NR.
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 JUNI 1930

I

Lärstn

190-30 Komb.
Handlingar

angående nygrävning av en del av Brå-ån
i och för torrläggning av mark tillhörande
Skarhults gård m.fl. hemman uti Skarhults
och Borlunda socknar av Malmöhus län;
upprättade i och för erhållande av lån
och bidrag år 1929.

Innehåller Nitton (19) skrivna sidor.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
21 februari 1930 fastställd till efterrättelse
vid arbetets utförande.

Stockholm den 8 april 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:


Albert Smith.

viciuus

Ex officio

Levin Permy

Ex officio
Oversiktskarta.



Skala 1:100.000

Avskrift.

Betänkande angående vattenavledning
företaget "Nygrävning av en del av Brå-
ån av år 1928" avgivet i och för sökande
av statsbidrag utan återbetalnings-
skyldighet från statens avdikningsanslag
och lån från statens avdikningslånefond.

Ifrågavarande företag avser nygrävning av en del av den
s.k. Brå-ån i och för torrläggning av i huvudsak icke odlad
jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga till-
hörande Skarhult n:r 13, Borlunda n:r 1 och 2, Brönneslöv
(Skeglinge n:r 9 & 11 uti Skarhults, Borlunda och)
n:r 1,5,8 och 9 samt Skeglinge socknar av Frosta härad och
Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget intill Skarhults kyrka
med avfall åt väster.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där
den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg,
åns läge med en röd linie och vattensamlingsområdet med en
streckad blå linie.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den
28 februari 1928 att företaga en laga syneförrättning för
nygrävning av den s.k. Brå-ån i och för torrläggning av mark
till ovanskrivna hemman.

Förrättningen avslöt den 29 december 1928 och mot den-

samma har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efter handlingarna tecknat bevis av den 14 mars 1929.

Vid laga syneförrättningsammanträdet den 29 december 1928 fick styrelsen i uppdrag att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och genom en förening ingången emellan en del av delägarna hava fem stycken av dem beslutat att även ansöka om ett lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande och utgöra de sistnämndas andel 93.75% av hela företagets förbättringsvärde. - Under föreningen har även överförmyndaren tecknat sitt godkännande av förmyndarens för Friherre H.H.J. von Schwerin åtgörande.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget:

åker med en areal av	13.065	har
annan mark	<u>57.10</u>	"
eller tillsammans med	<u>70.165</u>	har

Jordmänen utgöres av mylla på grus och lera, delvis med sten.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att utföra vattenavledningen i fullständig överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen be-

räknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingår en järnvägsbro för Ystad-Eslövs järnväg, vilken är mera än tillräckligt stor och ej lägger något hinder i vägen för den ovan densamma liggande markens torrläggning till lagenligt djup eller beröres av företaget.

Likaledes är den vid 47 befintliga bygdevägsbron av tillräckliga dimensioner och beröres ej heller av företaget.

Då sökandena önska erhålla såväl statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926 och 11 juli 1927.

Enligt dessa tabeller utgör:

båtnadsvärde för hela företaget 74.939:20 kr.

kostnaden enligt kostnadsförslaget

uppgår till 42.203:81 "

varför vinsten skulle bliva 32.735:39 kronor

Då den relativa kostnaden uppgår till 0.56 kronor kan således ett statsbidrag erhållas med ~~respektive 23.10%~~ eller 34.60% eller tillsammans med 14.600:-
..... 14.106:50 kr.
samt ett lån med 25.870:-
..... 26.369:48 kr.
och ett statsunderstöd med tillsammans 40.470:-
..... 40.475:98 kr.

Lund i maj 1929.

Ernst Berggren.

1. The first part of the paper discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is essential for the proper management of the company's finances and for ensuring that all stakeholders have access to the same information.

2. The second part of the paper focuses on the role of the accounting department in providing accurate and timely financial information to the management. It highlights the need for the accounting department to work closely with other departments to ensure that all transactions are properly recorded and that the financial statements are prepared in a timely and accurate manner.

3. The third part of the paper discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is essential for the proper management of the company's finances and for ensuring that all stakeholders have access to the same information.

4. The fourth part of the paper focuses on the role of the accounting department in providing accurate and timely financial information to the management. It highlights the need for the accounting department to work closely with other departments to ensure that all transactions are properly recorded and that the financial statements are prepared in a timely and accurate manner.

5. The fifth part of the paper discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is essential for the proper management of the company's finances and for ensuring that all stakeholders have access to the same information.

6. The sixth part of the paper focuses on the role of the accounting department in providing accurate and timely financial information to the management. It highlights the need for the accounting department to work closely with other departments to ensure that all transactions are properly recorded and that the financial statements are prepared in a timely and accurate manner.

7. The seventh part of the paper discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is essential for the proper management of the company's finances and for ensuring that all stakeholders have access to the same information.

8. The eighth part of the paper focuses on the role of the accounting department in providing accurate and timely financial information to the management. It highlights the need for the accounting department to work closely with other departments to ensure that all transactions are properly recorded and that the financial statements are prepared in a timely and accurate manner.

9. The ninth part of the paper discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is essential for the proper management of the company's finances and for ensuring that all stakeholders have access to the same information.

10. The tenth part of the paper focuses on the role of the accounting department in providing accurate and timely financial information to the management. It highlights the need for the accounting department to work closely with other departments to ensure that all transactions are properly recorded and that the financial statements are prepared in a timely and accurate manner.

T A B E L L .

	Hela torrläggningssområdet.						Lånesökandes andel.							
	Areal.	Värde.		Båtnad.		Areal.	Värde.		Båtnad.					
		före	efter.				före	efter.						
		torrläggningen					torrläggningen							
	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.
Åker	1306.5							1210.5						
Annan mark	5710.-							5291.5						
Påräknad landvin- ning	-	-						-	-					
S:ma	7016.5	81739	801566	79-	74939	20	6502.-	74473-	144725	407025	240			

Lund i maj 1929

Ernst Berggren.

Kostnadsförslag.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag.

Sträckan A-B-C-D-E-F-G	40.600:-	
Laga syneförrättningen	1.321:29	
Betänkande med bilagor	<u>282:52</u>	<u>1.603:81</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>42.203:81</u>

Lund i maj 1929.

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 42.203 kronor 81 öre, varav å lånesökandenas andel 39.561 kronor 86 öre.

Stockholm den 8 april 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvisande låne- och bidragssökandenas andel i kostnaderna
samt låne- och bidragsbelopp.

Söcken, by och hemman.	Ägare. Mantal.	Registrationsnummer.	Ägares namn.	Ägofigurer. nummer.
<u>Skarhults & Borlunda socknar.</u>				
Skarhult ①		4 13	Skarhults kyrka	1
do	3	5 13	{ Frih.H.H.J.von Schwerin, förm.Frih. Malte Ramel å Viderup & stadsnotarie Curt Westrell i Västervik, arr.Axel Bengtsson.	8-20, 23, 24, 28-67, 71-77
do	2 $\frac{7}{64}$	10 13	do do arr.And.Persson	80-100
do	3	5 13	do do arr.Axel Bengtsson	101, 102
do	2 $\frac{7}{64}$	10 13	do do arr.And.Persson	{ 103-119, 121, 122.
(Skeglinge) ③	5/64	t 11	Lars Svensson	{ 124-125b, 127- -133.
do	1/8	t 9	Jöns Hansson, arr.Brör Hansson	134-138
Borlunda 2 ②		1 av 2	Lars Bengtsson, arr.Nils Bengtsson ..	{ 140-145, 147, 149.
do 2	5/32	1 av 2	Oscar Petrowsky (i handl.Jöns Åkeson)	{ 151-154, 158, 161.
(do) ①	7/8	t 1	{ Lönebost.f.kyrkoh.bost.arr.Sigfr. Persson.	162-168a.
Brönneslöv ②	1/2	t 5	Alfred Lundberg	176-179
do	1/8	t 8	do	{ 180-183, 185- 190, 192-198, 200-203.
do	1/2	t 1	Frih.C.G.Wrangel	205-222
do	1/2	t 9	do	223-236
Borlunda	(7/8)	t 1	{ Lönebost.f.kyrkoh.bost.arr.Sigfr. Persson.	238-240

Lund i maj 1929.


Ernst Bergsten.

① Skarhults m

② Borlunda m

③ Skeglinge m

Area 1.						Bätnad.		Andel i kostn. för.								Summa kostnad.	Relativ kostnad.	Bidragets stor- lek i procent av kostnaden.	Bidrag.		Län.	
Åter	Annan mark.		Summa.		Dikesträck. A-B-C-D-E-F-G			Laga syne- förmåttningar		Beläntandets m.m.		Summa kostnad.										
	h.	ar.	h.	ar.		h.	ar.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	%	kr.	ö.	kr.	ö.		
			15.-		15.-		72 -		4060		132	028	42200.56		34.60		1460		-			
197.-	3146.-		3343.-		3851560		2086840		67914145		222169276		"		"		7504391418518		7505691418707			
			950.-		950.-		11416 -		618338		20123	4303	642764		"		222358420311		222396420368			
			39.-		39.-		51840		28014		912	195	29121		"		1007419043		1007619045			
517.-	231.5		748.5		6738 -		364994		11878		2540	379412	"	23.10		131254248102		87644291768				
35.-	93.5		128.5		131120		71050		2312		494	73856	"	34.60		25550		25554				
144.-			144.-		72480		39382		1282		274	40938	"	29.10		1416326769		945731481				
56.-	188.-		244.-		231720		125454		4083		873	130410	"	34.60		45114		45122				
30.5	84.-		114.5		113280		61306		1995		427	63728	"	"		2204641673		2205641678				
03.-	97.5		100.5		74160		40194		1308		280	41782	"	"		14454		14457				
15.5	09.-		24.5		192 -		10556		344		073	10973	"	23.10		37967175		25358438				
155.-	269.5		424.5		414960		224924		7320		1565	233809	"	34.60		80884152891		80890152911				
93.5	371.-		464.5		447840		242382		7888		1687	251957	"	"		87162164758		87177164780				
58.-	191.5		249.5		238680		129108		4202		898	134208	"	"		4642887760		4643687772				
02.-	24.5		26.5		24480		13398		436		093	13927	"	"		4818		4819				
1306.5	5710.-		7016.5		749392040600		-132129282524220381									14600-25870-		14106502676948				



Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarne i vattenavledningsföretaget "Nygrävning av den s.k. Brå-ån i och för torrläggning av mark till Skarhults gård m.fl.hemman" uti Skarhults och Borlunda socknar av Frosta härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att utföra vattenavledningsföretaget i fullständig överensstämmelse med det av statens lantbruksingeniör E. Berggren vid laga syneförrättning år 1928 upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till företagets utförande söka erhålla ett lån från statens avdikningslånefond till så stort belopp som möjligt, varför vi uppdraga åt företagets styrelse:

att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet lån;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet samt

att i övrigt taga befattning med allt som berörda lån röra kan

att uppdraga åt lantbruksingeniör E. Berggren att upprätta

sådana handlingar och kartor som krävas för sökande och erhållande av föreskrivet lån.

Skarhult den 2 mars 1929.

Malte Ramel. C. Westrell
Förmyndare för Friherre H.H.J. von Schwerin.

Friherre Malte Ramels egenhändiga namnteckning bevittna:

G. Jönsson. Emil Larsson.

Stadsnotarien Curt Westrells egenhändiga namnteckning

bevittna:

Irma Kihl. Gunnar Örnvall.

Ovanstående Godkännes

And. Persson.
överförmyndare.

Jöns Hansson genom Bror Hansson, enligt fullmakt.

Oscar Petrowsky n:r 2 Borlunda.

Alfred Lundberg. Gustaf Wrangel.

Lantbrukaren Bror Hanssons, Alfred Lundbergs, Oscar

Petrowskys samt Friherre Gustaf Wrangels egenhändiga namn-

teckningar bevittna:

Arvid Eliasson. Axel Bengtsson.

/vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Fullmaktssinnehavaren Bror Hansson äger rätt för jord-
ägaren att underteckna en förening för sökande av lån från
statens avdikningslånefond för nygrävning av Brå-ån.

Humlemölla or Åstorp i mars 1929.

Jöns Hansson.

Bevittnas:

L. Delin.

H. Lindström.

Åstorp.

Humlemölla.

/vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Utdrag ur protokoll, hållet
med sakägare i Brå-åns reglering
i Skarhults Godskontor den 20
april 1929.

= : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : =

1) Val företogs av en styrelseledamot i stället för Jöns Åkesson
som avhänt sig sin egendom, varvid Oskar Petrowsky invaldes i Jöns
Åkessons ställe.

= :: = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : =

Skarhult den 20/4 1929.
Axel Bengtsson.

Justeras:

Malte Ramel. Gust. Wrangel.
ordförande.

Alfred Lundberg.

Rätt utdraget intygar:

Axel Bengtsson. Gösta Jansson.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för nygrävning av den s.k. Bråån i och för torrläggning av mark till Skarhults gård m.fl. hemman uti Skarhults och Borlunda socknar av Frosta härad och Malmöhus län; upprättad enligt lahtbruksingeniörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode	3:-
" 22 st. kallelser à 50 öre	11:-
" 2 st. sammanträdesdagar den 30/11 & 29/12 -28	24:-
" 1 st. " " för gradering 18/12	12:-

För ägomätning, skala 1:4000:

" mätningssområdets gränser 8.8 km. à 3:- kr.....	26:40
" 51 st. ägofig. åker, medelareal 0.26 har à 24 öre ..	12:24
" 13.065 har " " " " à 78 " ..	10:19
" 159 st. ägofig. äng, " 0.35 " à 18 " ..	28:62
" 57.10 har " " " " à 58 " ..	33:12
" 63 st. ägofig. imp. " 0.20 " à 5 " ..	3:15
" 12.775 har " " " " à 78 " ..	<u>9:96</u> 97:28
" rubrik, skala m.m.	5:-
" ytavvägning 82.94 har à 66 öre	54:74
" 600 punkter à 2 öre	<u>12:-</u> 66:74
" begränsningskurva 8.8 km. à 2.50 kr.	22:-
" längdavgöring och jordundersökn.d. ^{25,26} 10, ^{5,7,13-15} 11 & ^{14,15} 12 9 dagar.	108:-

För arealuträkning skala 1:4000, 273 fig. à 5 öre ... 13:65

" " " " 82.94 har à 10 öre .	<u>8:29</u>	<u>21:94</u>
------------------------------	-------------	--------------

	Trpt.	397:36
För ägobeskrivning		8:19
" jordregisters utrönande 3/11		6:-
" gradtabell		8:50
" uträkning av värde å ytenhet 210 fig. å 6 öre		12:60
" bestämmande av värde före och efter 210 fig. å 12 öre		25:20
" profilkartan 9.6 km. å 3.50 kr.		33:60
" sektioner 23 st. å 43 öre		9:89
" " 11 st. å 27 öre		2:97
" " 48 st. å 55 öre		26:40
" " 29 st. å 35 öre		10:15
" 1 st. vad å 3:- kr.	<u>3:-</u>	52:41
" skalor, rubrik m.m.		9:-
För hydrografisk utredning 12/11		12:-
" bestämmande av dimensioner 1.3 km. å 7.50 2.5 km. å 9.50		33:50
" dikenans insättande å kartan		4:-
" grävningstabell		11:-
" kostnadsberäkning 1.3 km. å 7:- 2.5 km. å 9:-		31:60
därtill 0.1 % av kostnaderna		40:60
" införande av höjdsiffror 600 st. å 1 öre		6:-
" ersättningslängd		7:25
" utlåtande		36:-
" kostnadsfördelningslängd 22/12		12:-
	Trpt.	746:81

Trpt. 746:81

För kopia av plan- och profilkartan:

" rubrik, skalor m.m.	7:-
" 273 fig. à 7 öre	19:11
" 82.94 har à 14 öre	<u>11:61</u> 30:72
därtill 25 %	7:68
" 600 st. höjdlägestal à 2 öre	12:-
" diken å plankartan	6:75
" profilen 9.6 km. à 6:- kr.	57:60
" tvärsektioner och brotrummor lika föregående	52:41
därtill 30 %	15:72
" rubrik, skalor m.m.	21:-
För avskrift av handlingar med inbindning	<u>63:-</u>

1020:69

För gode männen	71:10
" kallelsekostnad	10:-
" dagsverken	<u>219:50</u>

Summa kronor 1321:29

Den, som med denna räkning icke åtnöjes äger att inom tre månader
härefter klander **därå** genom stämning till Frosta häradsrätt anställa.

Skarhult den 29 december 1928.

Ernst Berggren.

1020:69 kvitteras Ernst Berggren.

33:90 " Peter Kristiansson.

37:20 " Alfred Nilsson.

10:- " Axel Bengtsson.

Arvodesräkning.

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av lån från avdikningslånefond och bidrag från statens avdikningsanslag för nygrävning av den s.k. Brå-ån i och för torrläggning av mark till Skarhults gård m.fl. hemman uti Skarhults och Borlunda socknar av Frosta härad och Malmöhus län.

För översiktskarta	6:-	
" betänkande	9:-	
" tabellers upprättande den 31/1, 1/2 -29 = 2 dagar	24:-	
" avskrift av handlingar med inbindning	66:-	
" kopia av plankartan, rubrik, skala m.m.	7:-	
" 273 fig. à 7 öre	19:11	
" 82.94 har à 14 öre	<u>11:61</u>	30:72
" 600 st. höjdlägestal à 2 öre	12:-	
" diken å plankartan	6:75	
" kopia av profilkartan, rubrik, skalor m.m.	21:-	
" 9.6 km. längdprofil à 6:- kr.	57:60	
" tvärsektioner m.m.	52:41	
" därtill 30 %	<u>15:72</u>	
	146:73	
avgår 25% därav för profilritn. å kalkerväv	<u>36:68</u>	110:05
för skrivelser m.m.	6:-	
" fastställelsebevis	<u>5:-</u>	

Summa kronor 282:52

Kvitteras.

Lund den 3 maj 1929.

Ernst Berggren.

coll
9 B E.H.
2/2/

Fredericus Milton (19) reijns selds
vidimias, ex officio
Ernst Berggren

190

M 7-0202

KONTRAKT.

DIARIE Nr 14844

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

5 JUNI 1930

Sedan Kungl. Maj:t den 21 februari 1930 för
 "nygrävning av en del av Brå-ån av år 1928" i Skarhults, Borlunda
 och Skeglinge socknar av

MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren
 vid syneförrättning år 1928 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
 även beviljat *dels lån* med tjugofemtusenåttahundrasjuttio (25.870)
 kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
 skyldighet med fjortontusensexhundra (14.600) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ha ~~va~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt
 företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget,

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
 och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å veder-
 börande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~ och förbind~~a~~ ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
 ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
 ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1933,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Skarhult den 26 april 1930

Matte Ramel Oskar Petrowsky Åke Bengtson
Björklunda 2 Skarhults Gård
Skarhult Skarhult

Att Frännen Matte Ramel i bärges
vår närvaro egenhändigt underteck-
nat förestående kontrakt intyga:

Gösta Jansson Eken Uvattenslän
Lund Lund

Att Huvud Matts Ramel, Oskar Petrowsky och
Åke Bengtson

i bärges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gösta Jansson Eken Uvattenslän
Lund Skarhult
Adress Adress

Med stöd av Kungl. brevet den 21 februari
1930 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 24 juli 1930

Lundqvist
föredragande

1930 den 24 juli.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164)

Företagets namn: "nygrävning av en del av Brå-ån av år 1928" i Skarhults, Borlunda och Skeglinge socknar av Malmöhus län.

Lån 25.870 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 21 februari 1930.


Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detasamma upptagna fastigheter.

Socken, by och herman	Mantal	Register- nummer	Ägares namn
<u>Skarhults socken</u>			
Skarhult	3	13 ⁵	(Frlh. H.H. J. von Schwerin, förm. Frlh. Malte Ramel & Vi- derup & stadsnotarie Carl Westrell i Västervik, arr. Axel Bengtsson.
"	2 7/64	13 ¹⁰	d:o d:o arr. And. Persson
<u>Skeglinge socken</u>			
Skeglinge	1/8	9 ¹	Jöns Hansson, arr. Bror Hans- son,
<u>Borlunda socken</u>			
Borlunda 2	3/32	av 2 ¹	Oscar Petrowsky (i handl. Jöns Åkeson)
Brönneslöv	1/2	5 ¹	Alfred Lundberg
"	1/8	8 ¹	" "
"	1/2	1 ¹	Frlh. C.G. Wrangel
"	1/2	9 ¹	d:o

Stockholm den 24 juli 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.




Förteckning

över fastigheter tillhörande vattenavledningsföretaget "Nygrävning av en del av Brå-ån av år 1928" i och för torrläggning av mark till Skarhults gård m.fl. hemman, till vilka lån från avdikningslånefonden sökes.

Hemmanets		Jordägares namn.
Register nummer	namn.	
13 ⁵	Skarhult	Frih. H. H. J. von Schwerin, förm. Frih. Malte Ramel å Viderup & stadsnotarie Curt Westrell i Västervik, <u>arr.</u> Axel Bengtsson.
13 ¹⁰	do	do do do do <u>arr.</u> And. Persson.
9 ¹	Skeglinge	Jöns Hansson, arr. Bror Hansson.
av 2 ¹	Borlunda	Oscar Petrowsky (i handl. Jöns Åkesson).
5 ¹	Brönneslöv	Alfred Lundberg.
8 ¹	do	do
1 ¹	do	Frih. C. G. Wrangel.
9 ¹	do	do do

Lund i juni 1930.

Curt Lundman



Att Friherre H. H. von Schwerin

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

Edward Göransson

G. T. Tost

Adress Svaldskägatan 2, Uppsala

Adress Små. Viken, Uppsala

Herr Mr. Luthbergs egenhändiga
ackunderkänning bevitnas:

Åtte (Pentagon) Döds Årsson

Bnr 492/30.

Att emmar av H. H. v. Schwerin och Alfred.
Lundberg anse vederhäftig för 25.870 Kronor
bellygar

Erhö den 22 maj 1930
Lösen 1:- På domarinskrifts vägnar.

Nils Falk

Förste Notarien
/ Fresta och Eslöfs Domsaga

Med stöd av Kungl. brevet den 21 februari
1930 godkänner Kungl. Lantbruks-
styrelsen denna borgensförbindelse.
Stockholm den 24 juli 1930.

L. R. R. R. R.

föredragande

Obs.! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller
landsfiskal erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som *Herrn Matte Ramel, Oskar Petrowsky och Axel Bengtson*

genom ett av *dem* den *26 april 1930* undertecknat kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande "nygrävning av en del av Brå-ån av år 1928" i Skarhults, Borlunda och Skeglinge socknar av

MALMÖHUS LÄN

vartill Kungl. Maj:t den *21 februari 1930* beviljat dels lån med *25.870* kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med *14.600* kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, gå undertecknade en för *hade* och *hade* för en i full borgen såsom för egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Skarhult den *26 april* 19*30*.
[Signature] *Suppl. Vredsky*
Oasagaian i.e. *Lantbrukare*
[Signature] *Brönneströ 508*
[Signature] *p.r. Skarhult*

Att

Godk. 24/30
7

Bevis

över verkställd avsyning av vattenavledningsföretaget "Nygrävning av en del av Brå-ån av år 1928" i Skarhults, Borlunda och Skegrie socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd av Kungl. Maj:t den 21 februari 1930.

Statsunderstöd:


lån av 25.870:- kronor från statens avdikningslånefond,
statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 14.600:- kronor
från statens avdikningsanslag.

Styrelsens ordförande är Friherre Malte Ramel å Hviderup
pr Hviderup.

Efter företagna kontroller och slutlig avsyning av föreskrivna dikningsföretag, har det befunnits omsorgsfullt utfört i överensstämmelse med ovanskrivna plan, varför detsamma kan av mig förordas till godkännande.

Lund den 4/6 1930.

Carl Ramel



Stämpel en krona.

