
Bilaga 1.

Blad 1.



Skala 1:4000

100 0 100 200 300 m.

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 9 MRS. 1956
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL

Lövestads dikningsföretag år 1955

i Lövestads SOCKEN ~~(NÄR)~~ AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR ~~(EN)~~ 1955 (I ~~UTAN~~) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

Erik Abrahamsson
(NAMN)

ORIGINAL
~~KOPIA~~

Lantbruksingenjör

KGL. SVENSKA ST. 3

KUNGL LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV ~~Nr 1866~~ M - 3 ★ 2022

Lövs 11.

Blad 2

1 hö | 125 hö | 17 hö | 16 hö | 15 hö | 12 hö | 10 hö | 8 hö | 6 hö | 5 hö 3 hö | 3 hö | 2 hö | 3 hö | 4 hö | 3 hö

Ba | B | A | B Företag I | C | D | F | Företag II | E

Brunn 24" | Ombyggnad av "dropp" | Brunn 24" | Brunn 24" | Brunn 24" | Brunn 24" | Brunn 24" | Brunn 24" | Brunn 24" | Brunn 24" | Brunn 24" | Brunn 24" | Brunn 24" | Brunn 24" | Brunn 24" | Brunn 24" | Brunn 24" | Befintlig brunn

Fixp=+95.02 m | Fixp=95.59 m | Allmänningen nr 1036 Lövestad-Borrestofta Fixp=+96.66 m | Brunn 24" | Industrigata | Fixp=95.59 m | Industrigata | Allmänningen nr 1036 Lövestad-Borrestofta Fixp=+95.74 m | Brunn 24"

94.85 | 5:1000 | 94.30 | 95.73 | 1:1000 | 94.77 | 94.04 | 94.04 | 2:1000 | 93.73 | 93.11 | 1:1000 | 93.60 | 93.35 | 93.54 | 93.47 | 7:1000 | 92.45

Tryckt avlopp av betongrör

Öppet avlopp | Återgen av öppet avlopp | Tryckt avlopp av betongrör | Tryckt avlopp av betongrör

Br. br. = 0.5 m. 5/1 = 1:125 | 0.5:1000 | 92.86 | 92.98 | 1.5:1000 | 93.22 | 93.29 | 1:1000 | 93.33 | 93.43 | 1:1000 | 1:1000 | 93.53 | 1:1000 | 93.63 | 93.65 | 1.5:1000 | 93.79 | 93.81 | 4:1000 | 94.15 | 4:1000 | 94.57 | 1:1000 | 94.71 | 94.78 | Trummorna bibehålles

6" | 10" | 10" | 9" | 8" | 6" | 6" | 6" | 8" | 12" | 6"

96.17 | 96.74 | 95.19 | 92.85 | 93.54 | 94.27 | 94.16 | 94.36 | 94.69 | 94.73 | 94.82 | 95.05 | 95.30 | 95.05 | 95.16 | 95.22 | 95.30 | 95.21 | 95.24 | 95.57 | 95.45 | 95.57 | 95.96 | 96.09 | 96.04 | 96.21 | 95.95 | 96.68 | 95.48 | 95.16 | 95.47 | 94.98 | 94.93 | 95.- | 94.86 | 94.51 | 93.97 | 93.18

94.80 | 94.55 | 94.30 | 92.82 | 92.85 | 93.02 | 93.10 | 93.17 | 93.25 | 93.35 | 93.40 | 93.45 | 93.50 | 93.55 | 93.60 | 93.67 | 93.75 | 93.90 | 94.10 | 94.30 | 94.50 | 94.75 | 95.30 | 94.60 | 94.- | 93.90 | 93.80 | 93.70 | 93.65 | 93.60 | 93.15 | 92.80 | 92.45

1.37 | 2.19 | 0.89 | 1.34 | 1.51 | 1.67 | 1.63 | 1.65 | 1.80 | 1.95 | 1.65 | 1.71 | 1.72 | 1.75 | 1.61 | 1.51 | 1.82 | 1.55 | 1.47 | 1.66 | 1.59 | 1.29 | 1.38 | 1.18 | 1.16 | 1.57 | 1.18 | 1.23 | 1.35 | 1.26 | 1.36 | 1.17 | 0.73

+10 +81 +50 +20 | +50 | +18 +22 +50 | +23 +107 +50 | +71 +82 +50 | +78 | +50 +32 | +33 +39 +50 +48 | +32 +50 | +31 +50 | +27 +28 +50 +31 | +13 +50 | +13 +41 +50 +61 +82 = | +50 +71 +79 = | +77 +50 | +17 +23 +71 +68 +50 | +50 | +9 +14 | +50 | +99 | +45 +51 | +50

41 | 40 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30

4+30 | 40 | 20 = 20+79 | 16+3 = 10+32

Längdskala 1:4000

100 0 100 200 300 m

Höjdskala 1:100

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

LANTBRUKSSTYRELSEN 29 MRS. 1956 DIARIE Nr SAK Nr

Förslag till

Lövestads dikningsföretag år 1955

i Lövestads socken ~~kommun~~ Malmöhus län

upprättat år 1955 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Emil Abrahamsson
Namn

Lantbruksingenjör
Titel

Original
~~Kopia~~

Antal ritn.st. 3

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV ~~Nr.~~ 1866 M - 3 ★ 2022

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4000

Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153

Blad 3

0+50




2+50




4+50



1




3



5



1+18 – 1+22



3+9




5+33




8+28 – 8+31




1+50




3+19 – 3+22



8+50



2




3+50



9



2+23



3+78



2+27




4




Förslag till ommurning av rörutlopp vid 2+23

Skala 1:50


Sektion A-A



Sektion B-B




Skala 1:100




Förslag till 24" brunn

Skala 1:50



Skala 1:50



LANTBRUKSSTYRELSEN
29 MRS. 1956
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Lövestads dikningsföretag år 1955

i Lövestads socken ~~kommun~~ Malmöhus län

upprättat år 1955 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Erik Alstam
Namn

Lantbruksingenjör
Titel

Original
~~Kopia~~

Antal ritn. st. 3

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS ~~Nr 1266~~ M - 3 ★ 2022
ARKIV

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4 000

Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153

M - 3 ★ 2022

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 8 MRS. 1956
DIARIE Nr
SAK Nr

Handlingar Löm el.

till

LÖVESTADS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1955

i Lövestads socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1955 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Exp. 1966

Handlingar

till

LÖVESTADS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1955

i Lövestads socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1955 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning:

Protokoll	sid. 1-6
Bilagor 1 - 8	" 7-17
Värderingslängd	" 18-25
Kostnadsförslag	" 26-30
Arbetsbeskrivning	" 31-34
Utlåtande	" 35-45
Kostnadsfördelningslängd	" 46-47

Till akten hör 3 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:50 000



PROTOKOLL fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Lövestad nr 22 m.fl. fastigheter i Lövestads socken av Malmöhus län.

År 1955 den 25 augusti inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Curt Andersson och Gösta Malm hos lantbrukare Alfred Nilsson, Lövestad 22, Lövestad, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (bilaga 1) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Lövestad nr 22 m.fl. fastigheter i Lövestads socken. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 29 juli 1955 översänts till pastorsämbetet i Lövestads församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis (bilaga 2) anslagits för vederbörande församling den 7 augusti 1955. Kungörelsen hade därjämte den 30 juli 1955 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 29 juli 1955 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (bilaga 3).

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Sökande till förrättningen:

Alfred Nilsson, äg. Lövestad 22^{9}, 5/192 mtl. och 22^{10}, 7/576 mtl.

Övriga sakägare och ombud:

Bengt Hyllander, äg. Lövestad 22^{6}, 1/32 mtl.

Ebbe [redacted] Nilsson, äg. Lövestad 22^{7}, 1/16 mtl. gm Bengt Hyllander

Alvar Larsson, äg. Lövestad 22^{8}, 1/16 mtl.

Nils Larssons sterbhus, äg. Lövestad 35^{7}, 6/432 mtl.

gm fru Enea Larsson

Lennart Palm, äg. Lövestad av 35^{9}, 1/32 mtl.

Nils Landén, äg. Lövestad 35^{22}, 29/864 mtl.

Vägförvaltningen i Malmöhus län gm ing. S. Danielsson enl. fullm. bil. 5

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom bilaga 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig icke heller stå i jävsförhållande till nu kända sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdraget att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Bengt Hyllander yrkade, att ett ytterligare avlopp skulle upptagas över hans, Ebbe Nilssons och Lennart Palms marker.

§ 6.

Meddelades, att synegång skulle företagas efter sammanträdet.

§ 7.

Meddeladee, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats torsdagen den 17 november 1955 kl. 10.00, varefter sammanträdet upplöstes.

Lövestad den 25 augusti 1955

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Curt Andersson Gösta Malm

År 1955 den 17 november inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Curt Andersson och Gösta Malm hos lantbrukare Alfred Nilsson, Lövestad 22, Lövestad, för att åter handlägga synefförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillställeskommit:

Alfred Nilsson

Bengt Hyllander

Ebbe Nilsson

Alvar Larsson

Nils Larssons sterbhus gm fru Enea Larsson

Lennart Palm

Nils Landén

~~Vägförvaltningen i Malmöhus län~~

§ 8.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden såsom bilaga A
kostnadsförslaget " " B och
arbetsbeskrivningen " " C.

§ 10.

Nils Larssons sterbhus och Ebbe Nilsson hade förenat sig med sökandena och yrkat att förrättningen måtte utsträckas att jämväl omfatta deras fastigheter. Åtgärden vitsordades av synemännen, sedan åtgärden av dem prövats lämplig, se bilaga 4.

§ 11.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 12.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill: Bengt Hyllander tillika ordförande och verkställande ledamot samt Ebbe Nilsson och Alfred Nilsson

Till styrelsesuppleant valdes Lennart Palm

Till revisorer utsågos Nils Landén och Alvar Larsson

Till revisorssuppleant utsågs

§ 13.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom trettio dagar överlämnas till Bengt Hyllander för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 14.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningsföretag.

§ 15.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Bengt Hyllander

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas, samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 16.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 201:- kronor, vilket förskotterats av A. Nilsson med 64:50 och av B. Hyllander med 102:03 kronor. Annonskostnaden för syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av Alfred Nilsson med 48:05 kr.

Av E.Nilsson med 34:47/

Godemännens räkningar uppgingo till 107:- kronor, vilket betalades av Alfred Nilsson

§ 17.

Antecknades att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till

Ebbe Nilsson	22 ha
Bengt Hyllander	27 "
Alfred Nilsson	10 "
Nils Landén	12 "
Nils Larssons sterbhus	6 "
Lennart Palm	14,5"

§ 18.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län, bil. 6-8.

§ 19.

Uppdrogs åt styrelsen att igångsätta företaget omedelbart efter det att det vunnit laga kraft samt att upplåna erforderliga medel i bank för företagets utförande.

§ 20.

Då intet vidare förekom upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Lövestad den 17 november 1955

I tjänsten:

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Fnr 1266

Bilaga 1

D. nr IIIM 39 53.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström, - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 14 oktober 1953.

På länsstyrelsens vägnar:

Sten Lundberg

B. Ulmén

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
MALMÖHUS LÄN
Lundavägen 66, Malmö
Tel. 72680 (växel)

Dnr AD 328/53
Vid besvarande av denna skrivelse torde detta nr åberopas.

Dnr III Al 1399/53
Ink. 10 OKT. 1953
Länsstyrelsen, Malmö
Landsk. enhet

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,

Malmö.

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av den av Alfred Nilsson m.fl. i Lövestad begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 9 oktober 1953.

Lennart Arheden

Sven L. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Dnr III M 39 53
Ink. 10 OKT. 1953
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Dnr LD 328/53
Lantbruksnämnden i Malmöhus
-8 OKT 1953

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mig~~ oss tillhörig mark inom Törnlads

socken ~~(-nar)~~ av Malmöhus län.

Förrättningen avser dikning av omkring 8 ha med en av-
vägningslängd av ca 550 meter. Diket mynnar i
här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
ett bäckfall av ca 1,5 %. Genom Törnlad 9:1 22 samt
företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.
Ry nr 5. Av fastighetens berörs allmänna vägen
Törnlad sta - Fjälltofta (nr 1036)

Närmaste järnvägsstation Törnlad

Meddelanden om förrättningen ställas till Lantbrukaren Alfred Nilsson,
Törnlad 22:9 Törnlad Tel. 211
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Törnlad den 7 oktober 1953

Sökandes namn:		Fastighet:
Alfred Nilsson	för fastigheten	Törnlad 22:9 m.fl.
Johan Persson	» »	» 22:5 »
(Bebyggelsen)	» »	

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:		Fastighet:
Johannes Nilsson	ägare av fastigheten	Ärnsta 22:7
Enar Larsson	» » »	» 35:7
Nils Lundén	» » »	» 35:22
Konrad Palm		» av 35:9

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

..... den ..... 19.....

På Lantbruksnämndens vägnar:

.....

Iduns tr., Essolte, Sthlm 49 816813

Bilaga 2

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde torsdagen den 25 augusti 1955 kl. 10.00

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Lövestad nr 22 m.fl. fastigheter i Lövestads socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Alfred Nilsson, Lövestad 22, Lövestad, torsdagen den 25 augusti 1955 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Lövestad nr 22 och 35 i Lövestads socken, dels allmänna vägen nr 1036 Lövestad - Bäretofta.

Malmö den 29 juli 1955

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Lövestads församling den 7.8.55

Attygas av [signature]

Anhålles att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen, adress Lundavägen 66, Malmö.

Bilaga 3

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Lövestad nr 22 och 35 i Lövestads socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Lövestads församling	Lövestad	29/7 1955
Skiftesgodemannen Curt Andersson, Heinge nr 19,	"	" "
" Gösta Malm, Bärtofta nr 6,	"	" "
Lantbrukaren Alfred Nilsson, Lövestad 22,	"	" "
" Bengt Hyllander, "	"	" "
" Johannes Nilsson, "	"	" "
" Alvar Larsson, Hallingsberg,	"	" "
Nils Larssons sterbhus, Lövestad 35	"	" "
" Lennart Pålm, "	"	" "
" Nils Landén, "	"	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	" "

Malmö den 29 juli 1955

I tjänsten:

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga 4.

Förening

Undertecknad förenar sig härmed med ägaren till nedanstående fastighet, vilken begärts den 7 okt 1953 för sammanläggning av mark till Lövestad nr 22 och yrkar att förrättningen utsträckes att även omfatta min fastighet Lövestad nr 35.

Lövestad den 25 aug. 1955

Nils Larssons stärbhus
gm Ensa Larsson

För fastigheten Lövestad 22 yrkas att förrättningen utsträckes att omfatta även denna fastighet enligt ovanstående förening.

Lövestad den 23 september 1955
Ebbe Nilsson

Vittnen:
Erik Olsson
Axel Karlsson

Bilaga 5

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län

Dnr 6761-43/55

Fullmakt.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Lövestad nr 22 m.fl. fastigheter i Lövestads socken, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 22 augusti 1955.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

W. Mannerfelt.

SD/AP

Bilaga 6

Till

Vägdirektören i Malmöhus län,

M a l m ö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av Lövestads dikningsföretag år 1955 i Lövestads socken av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 17 november 1955 kl. 10.00 hos lantbrukare Alfred Nilsson, Lövestad 22, Lövestad. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen nr 1036 Lövestad - Bäretofta får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 28 oktober 1955

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Bilaga 7

UTDRAG av förslag till utlåtande avgivet vid syneförrättning angående Lövestads dikningsföretag år 1955.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmän väg.

Mellan sektionerna 10+3 och 10+11 av dikessträckan C - D och mellan 31+45 och 31+51 av dikessträckan E - F korsar de nya avloppen allmänna vägen nr 1036 Lövestad-Bäretofta. I korsningspunkterna finnas för närvarande trummor av betongrör.

Trumman mellan sektionerna 10+3 och 10+11 bibehålles oförändrad. Nya brunnar vid trummans ändpunkter skola utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Trumman mellan sektionerna 31+45 och 31+51 har ej utförts till erforderligt djup, varför en ny trumma av vägrör av standardtyp med minst 300 mm (12") inre diameter måste utföras. Nya brunnar med 600 mm (24") inre diameter skola utföras vid trummans ändpunkter. Trumman jämte brunnar skola utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Fixpunktsbeskrivning:

Fixp. =+ 96.86 m.

Järndubb i jordfast kullrig sten i gräns Lövestad 35 (Enea Larsson) och Lövestad 35 (Lennart Palm) c:a 9 m N ek och c:a 15 m S allmänna vägen Lövestad-Bäretofta.

Fixp. =+ 95.74 m.

Järndubb i jordfast sten i gräns Lövestad 39^{9} (Lennart Palm) och Lövestad 39^{14} (H.Olsson) c:a 3 m S om S kanten av allmänna vägen Lövestad-Bäretofta.

Malmö den 28 oktober 1955

I tjänsten:

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga 8

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr. 9362-43/55

Till
Lantbruksingenjör E. Alström,
Lundavägen 66,
M a l m ö.

Ang. Lövestads dikningsföretag år 1955.

Med anledning av Eder skrivelse den 28 oktober 1955 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 4 november 1955.

W. Mannerfelt.

SD/BH

Bilaga A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning		Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
LÖVESTADS SOCKEN.								
FÖRETAG I.								
Avdelning 1.								
Lövestad 22^{7}, 1/16 mtl.								
Ebbe Nilsson								
A. Alstringsbåtnad.								
Åker		1	0.09		3500	4000	500	45
"		2	0.14		2500	"	1500	210
"		3	0.07		2000	"	2000	140
"		4	0.06		"	"	"	120
"		5	0.22		2500	"	1500	330
"		6	0.08		3500	"	500	40
"		7	0.07		"	"	"	35
"		8	0.19		2500	"	1500	285
"		9	0.01		2000	"	2000	20
"		10	0.06		"	"	"	120
"		11	0.46		2500	"	1500	690
"		12	0.25		3500	"	500	125
"		13	0.12		2500	"	1500	180
"		14	0.10		3500	"	500	50
	A-Summa		1.92					2390
B. Brukningsbåtnad.								
Ägofigurerna	B-Summa	1-19	4.41				500	2205
	Totalsumma Kronor							4595

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Lövestad 22⁶, 1/32 mtl.							
Bengt Hyllander							
A. Alstringsbåtnad.							
Åker	20	0.02		3500	4000	500	10
"	21	0.01		2500	"	1500	15
"	22	0.05		3500	"	500	25
"	23	0.15		"	"	"	75
"	24	0.29		2500	"	1500	435
"	25	0.61		"	"	"	915
"	26	0.29		3500	"	500	145
"	27	0.10		"	"	"	50
"	28	0.12		2000	"	2000	240
A-Summa		1.64					1910
B. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna B-Summa	22-32	3.66				300	1098
Totalsumma Kronor							3008
Lövestad 22¹⁰, 7/576 mtl.							
Alfred Nilsson							
A. Alstringsbåtnad.							
Trädgård	33	0.04		3500	4000	500	20
Åker	34	0.04		"	"	"	20
"	35	0.05		2500	"	1500	75
"	36	0.11		1500	"	2500	275
"	37	0.05		"	"	"	125
Överföres		0.29					515

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning		Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört			0.29					515
Åker		38	0.19		2500	4000	1500	285
"		39	0.07		3500	"	500	35
	A-Summa		0.55					835
B. Brukningsbåtnad.								
Ägofigurerna	B-Summa	34-41	1.06				500	530
	Totalsumma Kronor							1365
Lövestad 22^{9}, 5/192 mtl.								
Alfred Nilsson								
A. Alstringsbåtnad.								
Åker		42	0.02		2000	4000	2000	40
"		43	0.51		2500	"	1500	765
"		44	0.17		3500	"	500	85
"		45	0.25		2000	"	2000	500
"		46	0.03		"	"	"	60
"		47	0.16		2500	"	1500	240
"		48	0.03		3500	"	500	15
	A-Summa		1.17					1705
B. Brukningsbåtnad.								
Ägofigurerna	B-Summa	42-50	2.31				300	693
	Totalsumma Kronor							2398

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Sammanställning för avdelning 1							
Lövestad 22⁷, 1/16 mtl.							
Ebbe Nilsson	1-19	1.92					4595
Lövestad 22⁶, 1/32 mtl.							
Bengt Hyllander	20-32	1.64					3008
Lövestad 22¹⁰, 7/576 mtl.							
Alfred Nilsson	33-41	0.55					1365
Lövestad 22⁹, 5/192 mtl.							
Alfred Nilsson	42-50	1.17					2398
Summa		5.28					11366
Avdelning 2.							
Lövestad 35²², 29/864 mtl.							
Nils Landén							
A. Alstringsbåtnad.							
Åker	51	0.02		2000	4000	2000	40
"	52	0.02		2500	"	1500	30
"	53	0.04		3500	"	500	20
Summa		0.08					90
Lövestad 35⁷, 6/432 mtl.							
Nils Larssons sterbhus							
A. Alstringsbåtnad.							
Åker	54	0.10		3500	4000	500	50
"	55	0.18		2500	"	1500	270
"	56	0.22		1500	"	2500	550
Summa		0.50					870

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Lövestad 35[9], 3/64 mtl.							
Lennart Palm							
A. Alstringsbåtnad.							
Åker	57	0.09		2500	4000	1500	135
"	58	0.10		3500	"	500	50
Summa		0.19					185
Sammanställning för avdelning 2.							
Lövestad 35[22], 29/864 mtl.							
Nils Landén	51-53	0.08					90
Lövestad 35[7], 6/432 mtl.							
Nils Larssons sterbhus	54-56	0.50					870
Lövestad 35[9], 3/64 mtl.							
Lennart Palm	57-58	0.19					185
Summa		0.77					1145
Avdelning 3.							
Lövestad 22[7], 1/16 mtl.							
Ebbe Nilsson							
A. Alstringsbåtnad.							
Trädgård	59	0.05		2500	4000	1500	75
"	60	0.03		2000	"	2000	60
Åker	61	0.10		3500	"	500	50
"	62	0.08		2500	"	1500	120
"	63	0.04		2000	"	2000	80
"	64	0.01		"	"	"	20
"	65	0.02		"	"	"	40
"	66	0.04		2500	"	1500	60
Överföres		0.37					505

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		0.37					505
Åker	67	0.06		3500	4000	500	30
A-Summa		0.43					535
B. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna B-Summa	61-69	0.88				500	440
C. Möjlighet till avlopp från bostadshus C-Summa							300
Totalsumma Kronor							1275
Sammanställning för företag I							
Avdelning 1	1-50	5.28					11366
" 2	51-58	0.77					1145
" 3	59-69	0.43					1275
Summa		6.48					13786
FÖRETAG II							
Avdelning 4.							
Lövestad 39^{9}, -							
Lennart Palm							
A. Alstringsbåtnad.							
Åker	70	0.24		3500	4000	500	120
"	71	0.25		"	"	"	125
Summa		0.49					245

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Lövestad 22⁶, 1/32 mtl.							
Bengt Hyllander							
A. Alstringsbåtnad.							
Åker	72	0.40		3500	4000	500	200
"	73	0.52		2500	"	1500	780
"	74	0.10		2000	"	2000	200
"	75	0.09		"	"	"	180
"	76	0.25		2500	"	1500	375
"	77	0.18		3500	"	500	90
A-Summa		1.54					1825
B. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna B-Summa	72-80	2.66				300	798
Totalsumma Kronor							2623
Lövestad 22⁷, 1/16 mtl.							
Ebbe Nilsson							
A. Alstringsbåtnad.							
Åker	81	0.10		3500	4000	500	50
"	82	0.34		2500	"	1500	510
"	83	0.16		2000	"	2000	320
"	84	0.38		"	"	"	760
"	85	0.23		2500	"	1500	345
"	86	0.19		3500	"	500	95
Äng	89		0.09	2600	3000	400	36
"	90		0.07	1900	"	1100	77
"	91		0.08	"	"	"	88
Överföres		1.40	0.24				2281

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		1.40	0.24				2281
Äng	92		0,06	2600	3000	400	24
A-Summa		1.40	0.30				2305
B. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna B-Summa	81-88	3.22				500	1610
C. Båtnad av annat slag.							
Möjlighet till avlopp för ekonomibyggnader C-Summa							300
Totalsumma Kronor							4215
Sammanställning för företag II							
Lövestad 39[9], -							
Lennart Palm	70-71	0.49					245
Lövestad 22[6], 1/32 mtl.							
Bengt Hyllander	72-80	1.54					2623
Lövestad 22[7], 1/16 mtl.							
Ebbe Nilsson	81-92	1.40	0.30				4215
Summa		3.43	0,30				7083
Sammanställning för båda företagen.							
Företag I	1-69	6.48					13786
" II	70-92	3.43	0.30				7083
Summa		9.91	0.30				20869

Lövestad den 17 november 1955

I tjänsten:

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		FÖRETAG I				
		Diksesträckan A - B.				
1-1+18	18	Rensning av det öppna avloppet m	18	1.25	22:50	
1+18-1+22	4	Rensning av befintlig trumma			25:-	
1+22-2+23	101	Schaktning av ngt sandbl.lera m^3	105	3:-	315:-	
2+23-3+9	86	Betongrör 10" m	86	5.50	473:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	86	3:-	258:-	
3+9-3+19	10	Betongrör 10" m	10	5.50	55:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	10	6:-	60:-	
3+19-3+22	3	Betongrör 10" m	3	5.50	16:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	3	10:-	30:-	
3+22-4+30	108	Betongrör 10" m	108	5.50	594:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	108	3.50	378:-	2.227:-
Tills.	330	meter				
Ommurning av rörutlopp vid 2+23					175:-	
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 3+9, 3+78 och 4+30		st.	3	100:-	300:-	475:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						398:-
				Summa Kronor		3.100:-
		Diksesträckan B - C.				
4+30-5+33	103	Betongrör 10" m	103	5.50	566:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	103	3.50	360:50	
5+33-5+41	8	Betongrör 10" m	8	5.50	44:-	
		Överföres			971:-	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 3C0.551

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				971:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	8	12:-	96:-	
5+41-6+32	91	Betongrör 10"	m	91	5.50	500:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	91	5.50	500:50	
6+32-7+31	99	Betongrör 9"	m	99	5:-	495:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	99	5.50	544:50	
7+31-8+27	96	Betongrör 8"	m	96	4.40	422:40	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	96	5.50	528:-	
8+27-8+31	4	Betongrör 6"	m	4	2.80	11:20	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	4	12:-	48:-	
8+31-9+13	82	Betongrör 6"	m	82	2.80	229:60	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	82	2.75	225:50	
9+13-10+3	90	Betongrör 6"	m	90	2.80	252:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	90	4.50	405:-	5.229:20
Tills.	573	meter					
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 5+33, 6+32, 7+31, 8+27, 9+13 och 10+3			st.	6	100:-	600:-	600:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %							870:80
						Summa Kronor	6.700:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan C - D.				
10+3-10+11	8	Trumma för allm. vägen Lövestad-Bäretofta nr 1036 bibehålles oförändrad			-	
10+11-10+82	71	Betongrör 6" m	71	2.80	198:80	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	71	4:-	284:-	482:80
Tills.	79	meter				
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 10+11 och 10+82		st.	2	100:-	200:-	200:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						117:20
			Summa Kronor			800:-
		Dikessträckan B - Ba.				
40-40+81	81	Betongrör 6" m	81	2.80	226:80	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	81	3.50	283:50	
40+81-41+10	29	Betongrör 6" m	29	2.80	81:20	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	29	4.50	130:50	722:-
Tills.	110	meter				
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 41+10		st.	1	100:-	100:-	100:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						128:-
			Summa Kronor			950:-
		Sammanställning för företag I				
	330	Dikessträckan A - B			3100:-	
	573	" B - C			6700:-	
	79	" C - D			800:-	
	110	" B - Ba			950:-	
Tills.	1092	meter	Summa Kronor		11550:-	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		FÖRETAG II				
		Dikessträckan E - F.				
30-31+45	145	Betongrör 6" m	145	2.80	406:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	145	3.50	507:50	
31+45-31+51	6	Trumma för allm. vägen Lövestad-Bäretofta nr 1036 av 12" betongrör utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län			-	
31+51-33+9	158	Betongrör 8" m	158	4.40	695:20	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	158	4.25	671:50	
33+9-33+14	5	Betongrör 8" m	5	4.40	22:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	5	12:-	60:-	
33+14-34+71	157	Betongrör 6" m	157	2.80	439:60	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	157	3:-	471:-	
34+71-35+17	46	Betongrör 6" m	46	2.80	128:80	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	46	3.50	161:-	
35+17-35+23	6	Betongrör 6" m	6	2.80	16:80	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	6	10:-	60:-	
35+23-35+77	54	Betongrör 6" m	54	2.80	151:20	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	54	3.50	189:-	3979:60
Tills.	577	meter Överföres				3979:60

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				3979:60
		Koppling i befintlig brunn vid 30			10:-	
		Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 31+45 och 31+51, utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län	st.	2	-	
		Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 31+99, 33+14, 34+71, 35+17 och 35+77	st.	5	100:- 500:-	510:-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges 9:a 15 %				660:40
				Summa Kronor		5150:-
		Sammanställning för båda företagen.				
	1092	Företag I				11.550:-
	577	" II				5.150:-
Tills.	1669	meter		Summa Kronor		16.700:-

Lövestad den 17 november 1955

I tjänsten:

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

Bilaga C.

Arbetsbeskrivning

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, varvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Entreprenören skall i samråd med arbetsstyrelsen bestämma på vilken sida de uppschaktade jordmassorna från de öppna dikessträckorna skola läggas. Massorna skola uppläggas med 1.0 m. frikant. Jordvallarna skola genomgrävas vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet, dock minst på var 50:e meter.

2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.

3/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.

4/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement pr m^3, samt grundläggas på utfyllnad av skärv;

5/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

6/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

7/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

8/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till minst 0,6 m. djup räknat från ledningens överkant.

9/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och om dessa massor ej äro tillräckliga genom nerschaktning från sidorna. Det förutvarande öppna diket igenplaneras helt, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.

10/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

11/ Fyllnaden skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

12/ Fyllningen får ej innehålla sten.

13/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej köras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.

14/ Enskilda rörledningar, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

15/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

16/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

17/ Brunnar med 24" inre diameter skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brunnstegel.

18/ I brunnsväggen skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.

19/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m. över markytan.

20/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

21/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnsringen färdigställts, eller också skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

22/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade medelst cementbruk.

23/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.

24/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så, att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.

25/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträcker med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

26/ <u>Fixpunktsbeskrivning.</u>

<u>Fixp. =+ 95.02 m.</u>

Järndubb i jordfast sten, c:a 0,15 m hög, i dunge med träd c:a 5 m Ö ägoväg och c:a 3 m S dikeskant vid sektion 1+30.

<u>Fixp. =+ 95.59 m.</u>

Järndubb i jordfast sten i gräns Lövestad 22^{7} (Ebbe Nilsson) och Lövestad 22^{6} (Bengt Hyllander) c:a 10 m N dike vid sektion 5+33, c:a 11 m NV krök av infartsväg.

<u>Fixp. =+ 96.86 m.</u>

Järndubb i jordfast kullrig sten i gräns Lövestad 35 (Enea Larsson) och

Lövestad 35 (Lennart Palm) c:a 9 m N ek och c:a 15 m S allmänna vägen Lövestad-Bäretofta.

Fixp. =+ 95.74 m.

Järndubb i jordfast sten i gräns Lövestad 39^{9} (Lennart Palm) och Lövestad 39^{14} (H. Olsson) c:a 3 m S om S kanten av allmänna vägen Lövestad-Bäretofta.

Lövestad den 17 november 1955

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga D.

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Lövestad nr 22 i Lövestads socken.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 14 oktober 1953 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Lövestad nr 22 i Lövestads socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Lövestad n:ris 22, 35 och 39 i Lövestads socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, ligger c:a 2 km Ö om Lövestads järnvägsstation, på järnvägslinjen Eslöv-Ystad. På översiktskartan har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, som skola torrläggas genom denna förrättning, avvattnas nu genom dels öppna floddiken och dels täckta ledningar, vilkas sträckningar framgå av plankartan. Floddikena ha emellertid ej utförts till erforderligt djup och med erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A - B - C - D, B - Ba och E - F) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och

ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de ommurningar och brunnar, som skola utföras. Särskilda typritningar ha upprättats för ommurningar och brunnar. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta med röda, heldragna linjer för täckta avlopp och med dubbla röda linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdets har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Kartverkets ekonomiska kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmän väg.

Mellan sektionerna 10+3 och 10+11 av dikessträckan C - D och mellan 31+45 och 31+51 av dikessträckan E - F korsar de nya avloppen allmänna vägen nr 1036 Lövestad-Bäretofta. I korsningspunkterna finnas för närvarande trummor av betongrör.

Trumman mellan sektionerna 10+3 och 10+11 bibehålles oförändrad. Nya brunnar vid trummans ändpunkter skola utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Trumman mellan sektionerna 31+45 och 31+51 har ej utförts till erforderligt djup, varför en ny trumma av vägrör av standardtyp med minst 300 mm (12") inre diameter måste utföras. Nya brunnar med 600 mm (24") inre diameter skola utföras vid trummans ändpunkter. Trumman jämte brunnar skola utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och brukningsvägar. För de nya dikessträckorna, vilka skola utföras som täckta ledningar, erfordras inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem. Trumman mellan sektionerna 1+18 - 1+22 skall rensas av dikningsföretaget.

Mom. 4. Ersättningar.

För fastigheten Lövestad 22[8] uppgår båtnaden genom företagets utförande till ungefär samma belopp som skadan genom dikets vidgning och genom uppläggning av jordvallar. Synemännen finna därför skäligt att låta fastigheten Lövestad 22[8] slippa ingå som intressent i företaget mot att inga ersättningar utbetalas för ovannämnda olägenheter.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av dikningsföretaget, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaden för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 16.700:- kronor, varav å företag I 11.550:- och å företag II 5.150:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom Bil. B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagens utförande beredas de i dikningsföretagen ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagens utförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheterna ingående markerna.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

De marker, som skola torrläggas beröra tvenne av varandra helt skilda dikningsföretag, vilka benämnas företag I och företag II.

Företag I

Då de i företag I ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har företaget uppde-

lats i 3 avdelningar, på sätt närmare framgår av värderingslängden, Bil. A, varefter följande beräkningar utförts.

Företag I.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1 - 50 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 11.366:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 9.800 kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 51-58 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1145:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C-D och delvis B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 2000:- (800 + 1200) kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 59-69 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1275:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B - Ba upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning har beräknats till 950:- kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel. kostnad.
1	11366:-	A-B-C	9800:-	0,862221
2	1145:-	C - D	800:-	0,698690
3	1275:-	B - Ba	950:-	0,745098

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad.
13.786:-	11.550:-	0,837806

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1	11366:-	9800:-	0,862221
2	1145:-	2000:-	1,746725
3	1275:-	950:-	0,745098

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1 + 2	12.511:-	10.600:-	0,847254
1 + 3	12.641:-	10.750:-	0,850407

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelningarna 1 - 2 med ett båtnadsvärde av 12.511:- kronor, påföres kostnaden för sin egen torrläggning eller 10.600 kronor. (9800 + 800). Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,847254.

Avdelning 3 med ett båtnadsvärde av 1275:- kronor, påföres kostnaden för sin egen dikning eller 950:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,745098.

Företag II.

Kostnaderna för torrläggning av företag II ha av förrättningsmannen beräknats till 5.150:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 7.083:- kronor. Företagets relativa kostnadstal beräknas alltså till 5150 : 7083 = 0,727093.

Kostnader, som äro gemensamma för båda företagen, skola fördelas sålunda:

Företag I betalar 69,162 % och

" II " 30,838 %.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande, Bil. Da. I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets

andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagens utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagens utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning eller likställd med sökande är, med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagens utförande tillskjuta större belopp, än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företagen till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas på samma sätt som företagens övriga kostnader.

Mom. 7. Dikningsföretagens utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att de planerade dikningsföretagen äro ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka, att de komma till utförande. Företagen skola alltså, därest sökandena vilja fullfölja desamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företagen skola vara färdigställda inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagens utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas.

3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

4/ De olika diksesträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

5/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så, att växande gröda eller annan egendom skadas.

6/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar, som finnas närmare angivna i Kungl. Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbrukrör.

7/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjen, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på profilritningarna angivna djupsiffror.

8/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagens framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen, (Bil. C).

9/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan, lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning, gäldas av dikningsföretagen.

Komma företagen att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets

beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagens avsyning.

Sedan företagen blivit utförda, skall desamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företagen skall anses fullbordade, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller, för den händelse att företagen blivit understödda med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt desamma.

Mom. 9. Dikningsföretagens framtida underhåll.

Kostnaderna för företagens framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagens första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagens styrelse, eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagens angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagens utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att tillse, att samtliga dikessträcker alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagens ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretagen hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i företagens styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företagen skall benämnas Lövestads dikningsföretag år 1955. Mål, som beröra företagen, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Färs häradsrätt.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrätt-

ning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Lövestad den 17 november 1955

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Curt Andersson Erik Alström

Bilaga Da.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
LÖVESTADS SOCKEN						
FÖRETAG I						
Lövestad 22[7], 1/16 mtl.						
Ebbe Nilsson	S					
avd. 1-2, ägofig. 1-19		4595:-	3893:13			
avd. 3, ägofig. 59-69		1275:-	950:-	4843:13	41,932	
Lövestad 22[6], 1/32 mtl.						
Bengt Hyllander	S					
avd. 1-2, ägofig. 20-32		3008:-	2548:54	2548:54	22,065	
Lövestad 22[10], 7/576 mtl.						
Alfred Nilsson	S					
avd. 1-2, ägofig. 33-41		1365:-	1156:50	1156:50	10,013	
Lövestad 22[9], 5/192 mtl.						
Alfred Nilsson	S					
avd. 1-2, ägofig. 42-50		2398:-	2031:72	2031:72	17,591	
Lövestad 35[22], 29/864 mtl.						
Nils Landén						
avd. 1-2, ägofig. 51-53		90:-	76:26	76:26	0,660	
Lövestad 35[7], 6/432 mtl.						
Nils Larssons sterbhus	S					
avd. 1-2, ägofig. 54-56		870:-	737:11	737:11	6,382	
Lövestad 35[9], 3/64 mtl.						
Lennart Palm						
avd. 1-2, ägofig. 57-58		185:-	156:74	156:74	1,357	
Summa		13786:-	11550:-	11550:-	100,000	69,162

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1950 maj 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
FÖRETAG II						
Lövestad 39⁹, -						
Lennart Palm		245:-		178:14	3,459	
Lövestad 22⁶, 1/32 mtl.						
Bengt Hyllander	S	2623:-		1907:16	37,032	
Lövestad 22⁷, 1/16 mtl.						
Ebbe Nilsson	S	4215:-		3064:70	59,509	
Summa		7083:-		5150:-	100,000	30,838

Lövestad den 17 november 1955

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Curt Ludvigsson

Erik Nilsson