










Förslag till ommurning av rörutlopp vid 3+92



Förslag till 24" brunn.



Förslag till

**Bosjöklosters diktningföretag år 1956**

Bosjöklosters s:n kommun Malmöhus län

upprättat åren 1955-56 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

*Erik Abraham*

Original  
Kopia

Lantbruksingenjör

Antal ritn. st. **2**

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr. **1344** M - 2★2026

M - 2★2026

Handlingar

till

BOSJÖKLOSTERS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1956

i Bosjöklosters socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

åren 1955-56 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör

För. 1344

Handlingar

till

BOSJÖKLOSTERS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1956

i Bosjöklosters socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

Åren 1955 - 1956 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning:

|                          |        |          |
|--------------------------|--------|----------|
| Protokoll                |        | sid. 1-4 |
| Bilaga 1 - 3             |        | " 5-9    |
| Värderingslängd          | Bil. A | " 10     |
| Kostnadsförslag          | " B    | " 11     |
| Arbetsbeskrivning        | " C    | " 12-15  |
| Utlåtande                | " D    | " 16-23  |
| Kostnadsfördelningslängd | " Da   | " 24     |

Till akten hör 2 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50 000



PROTOKOLL fört vid sammanträde  
för syneförrättning enligt vattenlagen  
angående torrläggning av marker till  
Bosjökloster nr 1 i Bosjöklosters  
socken av Malmöhus län.

År 1955 den 28 december inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftegodemännen Per Edvin Nilsson, Stanstorp, och Sigfrid Nilsson, Kråkarp, hos lantbrukare Anders Andersson, Stanstorp, gård, Höör, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (bilaga 1) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Bosjökloster nr 1 i Bosjöklosters socken. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 5 december 1955 översänts till pastorsämbetet i Bosjöklosters församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis (bilaga 2) anslagits för vederbörande församling den 18 december. Kungörelsen hade därjämte den 7 december 1955 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 5 december 1955 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (bilaga 3).

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommitté:

Sökanden till förrättningen:

Anders Andersson, äg. Bosjökloster 1<sup>37</sup> och 1<sup>42</sup>.

Övriga sakägare och ombud:

Per Åkesson, äg. Bosjökloster 1<sup>65</sup>.

#### § 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom bilaga 1.

§ 2.

Jäy emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig icke heller stå i jämförhållande till nu kända sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdraget att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företags utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningemannen framlade plankarta över de marker, som torde bli berörda av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Företogs syngång.

§ 6.

Per Åkesson framförde yrkande på ersättning för inställelse. Förrättningemannen meddelade, att Åkesson hade bitnad av företaget.

§ 7.

Meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas fredagen den 27 januari 1956 kl. 13.00 på samma plats.

Bosjökloster den 28 december 1955.

I tjänsten:

*Erik Alström*

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

*Lipid Nilsson*

*Per Edwin Nilsson*

År 1956 den 27 januari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Per Edvin Nilsson och Sigfrid Nilsson hos lantbrukare Anders Andersson för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Anders Andersson

Per Åkesson.

§ 8.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företags utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden    såsom bilaga A,

kostnadsförslaget    "    "    B och

arbetsbeskrivningen    "    "    C.

§ 10.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 11.

Till syssloman för företaget utsågs sökanden Anders Andersson.

§ 12.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos syssломannen och alltså inom trettio dagar översändas till Anders Andersson för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 13.

Då intet vidare förekom, upplöstes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Bosjökloster den 27 januari 1956.

I tjänsten:

*Erik Alström*

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

*Egilud Nilsson*

*Per Edvin Nilsson*

Der III M 74 54.




R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström - - - - -  
- - - - - som förordnas att, därest laga hinder  
ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför-  
målade förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-  
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 30 december - - - - - 1954.

På länsstyrelsens vägnar:

  
Sten Lundberg

  
B: Ulmén

Dnr.

Ink.d. 20 DEC. 1954

Lantbruksnämnden  
i Malmöhus län

Inskändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av <sup>mig</sup>~~oss~~ tillhörig mark inom Brösjökloster

socken(-ar) av Malmöhus län.

Förrättningen avser

dikning

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Slöva

Meddelanden om förrättningen ställas till

Stansborg, Slöva, tel. Brösjökloster 138

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Slöva

den

15. 12.

1954

Sökandes namn:

Anders Andersson

Fastighet:

för fastigheten

Brösjökloster 1<sup>37</sup> nr 1<sup>42</sup>

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Lsg. Per Åkesson

ägare av fastigheten

Bosjöklöster 136

Piläkersvägen 3 a

» » »

Malmö

» » »

Tel. 60482

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19

På Lantbruksnämndens vägnar:

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde onsdagen den 28 december 1955 kl. 13.00

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Bosjökloster nr 1 i Bosjöklosters socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Anders Andersson, Stanstorps gård, Höör, onsdagen den 28 december 1955 kl. 13.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker till Bosjökloster l<sup>37</sup>, l<sup>42</sup> och l<sup>65</sup> i Bosjöklosters socken.

Malmö den 5 december 1955

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Bosjöklosters församling den 18 dec. 1955  
intygas av Sv. Gervide, p.l.

Anhålles att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen, adr. Lundavägen 66, Malmö.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Bosjökloster nr 1 i Bosjöklosters socken av Malmöhus län.

| Adressat                                       | Adress   | Avsändningsdag |
|------------------------------------------------|----------|----------------|
| Pastorsämbetet i Bosjöklosters församling,     | Snogeröd | 5/12 1955      |
| Skiftesgodemannen Jöns Andersson, Stanstorp,   | "        | " "            |
| " Per Edvin Nilsson, Stanstorp,                | Höör     | " "            |
| Lantbrukare Anders Andersson, Stanstorps gård, | "        | " "            |
| Ingenjör Per Åkesson, Pilåkersvägen 3 A,       | Malmö    | " "            |
| Skiftesgodemannen Sigfrid Nilsson, Kråkarp,    | Snogeröd | 10/12 "        |

Malmö den 5 december 1955

I tjänsten:



/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning       | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                             |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                             |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| BOSJÖKLOSTERS SOCKEN                        |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Bosjökloster 1 <sup>37</sup> , 56/1000 mtl. |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Anders Andersson                            |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Betesmark                                   | 1                    |                 | 0,60   | 500         | 2000   | 1500   | 900         |
| Summa                                       |                      |                 | 0,60   |             |        |        | 900         |
| Bosjökloster 1 <sup>65</sup> , 2/30 mtl.    |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Per Åkesson                                 |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Betesmark                                   | 2                    |                 | 0,36   | 200         | 300    | 100    | 36          |
| "                                           | 3                    |                 | 0,24   | 200         | 300    | 100    | 24          |
| Summa                                       |                      |                 | 0,60   |             |        |        | 60          |
| Bosjökloster den 27 januari 1956.           |                      |                 |        |             |        |        |             |
| I tjänsten:                                 |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <i>Erik Alström</i>                         |                      |                 |        |             |        |        |             |
| /Erik Alström/                              |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Lantbruksingenjör.                          |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <i>Lipild Nilsson</i>                       |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <i>Per Edvin Nilsson</i>                    |                      |                 |        |             |        |        |             |

[illegible]

| Läge                                                                                | Längd<br>m | Arbete, material o. d.                                 | Antal             | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor   | Summa<br>kronor            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------------|
| <u>Dikessträckan A-B.</u>                                                           |            |                                                        |                   |               |                     |                            |
| 2+56-3+50                                                                           | 94         | Rensning av det öppna avloppet                         | m 94              | 1:-           | 94:-                |                            |
| 3+50-3+92                                                                           | 42         | Schaktning av sand och mylla ngt<br>stenbl.            | m <sup>3</sup> 25 | 3:-           | 75:-                | 169:-                      |
| <u>Tills. 136 meter.</u>                                                            |            |                                                        |                   |               |                     |                            |
| Ersättningar enl. mom. 3 i utlåtandet förslagsvis                                   |            |                                                        |                   |               | 60:-                | 60:-                       |
| <u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>                           |            |                                                        |                   |               |                     |                            |
| ca 20 %                                                                             |            |                                                        |                   |               |                     | 31:-                       |
|                                                                                     |            |                                                        |                   |               | <u>Summa kronor</u> | <u>260:-</u>               |
| <u>Dikessträckan B-C.</u>                                                           |            |                                                        |                   |               |                     |                            |
| 3+92-4+45                                                                           | 53         | Betongrör 8"                                           | m 53              | 4:40          | 233:20              |                            |
|                                                                                     |            | Schaktning, stämpling, rörläggning<br>och återfyllning | m 53              | 3:-           | 159:-               | 392:20                     |
| <u>Tills. 53 meter.</u>                                                             |            |                                                        |                   |               |                     |                            |
| <u>Omurnning av rörutlopp vid 3+92</u>                                              |            |                                                        |                   |               | 150:-               |                            |
| <u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>                             |            |                                                        |                   |               |                     |                            |
| 4+45                                                                                |            |                                                        | st. 1             | 100:-         | 100:-               | 250:-                      |
| <u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>                           |            |                                                        |                   |               |                     |                            |
| ca 25 %                                                                             |            |                                                        |                   |               |                     | 157:80                     |
|                                                                                     |            |                                                        |                   |               | <u>Summa kronor</u> | <u>800:-</u>               |
| <u>Sammanställning.</u>                                                             |            |                                                        |                   |               |                     |                            |
|                                                                                     | 136        | Dikessträckan A-B                                      |                   |               |                     | 260:-                      |
|                                                                                     | 53         | " B-C                                                  |                   |               |                     | 800:-                      |
| <u>Tills. 189 meter.</u>                                                            |            |                                                        |                   |               |                     | <u>Summa kronor</u> 1060:- |
| Bosjökloster den 27 januari 1956.                                                   |            |                                                        |                   |               |                     |                            |
| I tjänsten:                                                                         |            |                                                        |                   |               |                     |                            |
|  |            |                                                        |                   |               |                     |                            |
| /Erik Alström/                                                                      |            |                                                        |                   |               |                     |                            |
| Lantbruksingenjör.                                                                  |            |                                                        |                   |               |                     |                            |

[illegible]

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Entreprenören skall i samråd med arbetstyrelsen bestämma på vilken sida de uppschaktade jordmassorna från de öppna dikessträckorna skola läggas. Massorna skola uppläggas med 1.0 m. frikant. Jordvallarna skola genomgrävas vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet.
- 2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.
- 3/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.
- 4/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 5/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.
- 6/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 7/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 8/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 9/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

- 10/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 11/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 12/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 13/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 14/ Omsurningen vid 3+92 skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m<sup>3</sup> samt grundläggas på underlag av skärv.
- 15/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m. och givetvis ej köras över densamma.
- 16/ Enskilda rörledningar, som utrymna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 17/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utrymna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 18/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m. räknat från utlopperörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

- 19/ Brunnar med större diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskit av brunnstegel eller betongsten.
- 20/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvattnet obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.
- 21/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m. över markytan.
- 22/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 23/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsettes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnsringen färdigstälts, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.
- 24/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.
- 25/ Vederbörande lantbruksingenjör åger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

26. Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. =+ 77.04 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten i skog, c:a 7 m ö stengärde, c:a 4.5 m vänster om diket vid sektion 2+26, stenen c:a 0.35 m hög.

Fixp. -> Sl. 54 m.

Vertikal järndubb i en stor jordfast sten i betesmark på Bosjökloster  
1<sup>37</sup>, c:a 56 m SV sektion 4+45, G:a 22 m VNV gräns Anders Andersson - Per  
Åkesson.

Bosjökloster den 27 januari 1956.

*Erik Alström*

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrättning  
angående torrläggning av marker till Bosjökloster 1<sup>37</sup> m.fl. fastigheter i Bosjöklosters socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 15 december 1954 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Bosjökloster 1<sup>37</sup> m.fl. fastigheter i Bosjöklosters socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts emot förrättningsens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför synemännen handlagt syneförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Bosjökloster 1<sup>37</sup> och 1<sup>65</sup> i Bosjöklosters socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Rönneåns nederbördsområde nr 96, ligger c:a 4 km SV Hösers järnvägsstation på järnvägslinjen Eslov-Hässleholm. På hithörande översiktskarta har avdikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom ett öppet avlopp, vilket sträckning framgår av plankartan. Förrättningsmannen har på sökandens begäran upprättat förslag till utförande av nytt avlopp (dikessträckan A - B - C) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget dikesträckan A - B - C utföras.

### Mom. 3. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikesträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av förrättningsmannen eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättning skall vidare utgå för de jordvallar, som uppläggas vid företagets utförande och för markåtgång genom dikets vidgning. Dessa ersättningsbelopp skola fastställas efter företagets utförande av förrättningsmannen. Samtliga skador uppstå på fastigheten Bosjökloster 1<sup>65</sup>. Ersättningarna för dessa skador torde uppgå till ungefär samma belopp som båtnaden för fastigheten. Synemännen finna därför lämpligt föreskriva att, om ägaren till Bosjökloster 1<sup>65</sup> så önskar, denne slipper ingå som intressent i företaget mot det att inga ersättningar utbetalas. Lämnas inget skriftligt besked till sökanden före företagets utförande, anses ägaren till Bosjökloster 1<sup>65</sup> acceptera en sådan lösning.

### Mom. 4. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikesträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 1.060 kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom bilaga B.

### Mom. 5. Båtnadsuppkattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppkattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsansfälligheten ingående markerna. Vid uppkattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels

efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingalängden, Bilaga A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då någon större nivåskillnad ej förefinnes mellan vissa områden för de i dikningssamfälligheten ingående markerna, föreligga ej sådana förhållanden, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Hela dikningsföretaget behandlas alltså som en enda avdelning. Kostnaderna skola därför utan jämkning fördelas de olika fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av dikningssamfälligheten ha av förrättningsmannen beräknats till 1.060 kronor och den därvid uppkommande båtnaden av sysemännen värderats till 960 kronor. Dikningssamfällighetens relativa kostnadstal beräknas alltså till  $1.060 : 960 = 1,10417$ .

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande (Bilaga Da). Ägaren till fastigheten Bosjökloster 1<sup>65</sup> äger, om han så önskar, slippa ingå som intressent i företaget mot det, att han avstår från alla ersättningskrav vid företagets utförande (se mom. 3.).

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mon. 6. Dikningsföretagets utförande.

Företaget skall, därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna symförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det symförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bilaga C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetagivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gräda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostakador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbruksrör.
- 6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslageritningarna angivna djupciffror.

- 7/ Fixpunkter ha utsatt till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagaritningarna och arbetsbeskrivningen (Bilaga C).
- 8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörerna i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget. Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 7. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 8. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningälängden, (Bilaga Da), eller av ägaren till Bosjökloster 1<sup>37</sup> ensam om kvittning skett av ersättningar till Bosjökloster 1<sup>65</sup> och båtnaden för samma fastighet. Sökanden är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna

med till den hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger sökanden eller också den, som lider mest av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Betande djur få sålunda ej nedsläppas i det öppna avloppet A-B. Spillvatten får tillåtas först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

#### Mom. 9. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en sysselman.

Sysselmanen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörernas arbete - i den mån så finnes erforderligt - med biträde av sakkunnig person;
- att tillse att samtliga dikesträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;
- att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;
- att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;
- att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnes nödiga för företagets

ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Bosjöklosters dikningsföretag år 1956. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Frosta och Eslövs häradsrätt.

#### Mom. 10. Särskilda yrkanden.

Per Åkessons i § 6 av syneförrättningsprotokollet framförda yrkande om ersättning för inställelse finna synemännen skäligt avslå med stöd av 10 kap. 79 § vattenlagen. Åkesson är nämligen delägare i företaget.

#### Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

#### Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anføres mot förrättningen inom

den i mom. ll här ovan angivna tiden.

Bosjökloster den 27 januari 1956.

I tjänsten:

*Erik Alström*

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

*Stigrid Nilsson*

*Per Edvin Nilsson*

| Fastighet<br>Ägare m. m.                                                                                                                                                                                                                                    | Sök. o. likst. = S | Bäthad<br>kronor | Fastighets andel i                              |                                             |                                          | Samfällighets<br>andel i<br>gemensamma<br>kostnader |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                  | för särskild av-<br>delning beräknad<br>kostnad | för samfällig-<br>heten beräknad<br>kostnad | samfällig-<br>hetens verkliga<br>kostnad |                                                     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                  | 3                | 4                                               | 5                                           | 6                                        | 7                                                   |
| BOSJÖKLOSTERS SOCKEN.                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                  |                                                 |                                             |                                          |                                                     |
| <u>Bosjökloster 1<sup>37</sup>, 56/1000 mtl.</u>                                                                                                                                                                                                            |                    |                  |                                                 |                                             |                                          |                                                     |
| Anders Andersson                                                                                                                                                                                                                                            | s                  | 900:-            |                                                 | 993:75                                      | 93,75                                    |                                                     |
| <u>Bosjökloster 1<sup>65</sup>, 2/30 mtl.</u>                                                                                                                                                                                                               |                    |                  |                                                 |                                             |                                          |                                                     |
| Per Åkesson                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 60:-             |                                                 | 66:25                                       | 6,25                                     | x)                                                  |
| <u>Summa</u>                                                                                                                                                                                                                                                |                    | <u>960:-</u>     |                                                 | <u>1060:-</u>                               | <u>100,00</u>                            |                                                     |
| <p>x)<br/> Ägaren till fastigheten Bosjökloster 1<sup>65</sup> äger att släppa ingå som intressent i<br/> företaget mot det att han evstår från alla ersättningskrav vid företagets utföran-<br/> de (se föreskrifter i mom. 3, 5 och 8 av utlåtandet).</p> |                    |                  |                                                 |                                             |                                          |                                                     |
| <p>Bosjökloster den 27 januari 1956.</p> <p>I tjänsten:</p> <p><i>Erik Alström</i><br/> /Erik Alström/<br/> Lantbruksingenjör.</p> <p><i>Kajfrid Nilsson</i>      <i>Per Edvin Nilsson</i></p>                                                              |                    |                  |                                                 |                                             |                                          |                                                     |

[illegible]

Handlingar

till

TARSTADS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1956

i Tirups socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

åren 1955 - 1956 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.


# Innehållsförteckning:

|                          |        |          |
|--------------------------|--------|----------|
| Protokoll                |        | sid. 1-6 |
| Bilaga 1 - 6             |        | " 7-16   |
| Värderingslängd          | Bil. A | " 17-27  |
| Kostnadsförslag          | " B    | " 28-31  |
| Arbetsbeskrivning        | " C    | " 32-35  |
| Utlåtande                | " D    | " 36-46  |
| Kostnadsfördelningslängd | " Da   | " 47-49  |

Till akten hör 3 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100 000



25/26

PROTOKOLL fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Tarstad nr 5, 6 och 7 m.fl. i Tirups socken av Malmöhus län.

År 1955 den 19 december inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Paul Persson, Felestad, Svalöv, och Helge Persson, Vallenborg, Svalöv, hos lantbrukare Nils Tore Pålsson, Tarstad nr 6, Svalöv, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (bilaga 1) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Tarstad nr 5, 6 och 7 m.fl. fastigheter i Tirups socken. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 21 november 1955 översänts till pastorsämbetet i Tirups församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis (bilaga 2) anslagits för vederbörande församling den 27 november 1955. Kungörelse hade därjämte den 22 november 1955 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 21 november 1955 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (bilaga 3).

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit:

Sökande till förrättningen:

Henry Larsson, äg. tills. med Karin I, Birgit M och Anna K Larsson  
Tarstad 7<sup>4</sup>, 50058/225520 mtl.

Alfred Pålssons stbhus äg. Tarstad 5<sup>5</sup>, 5916/54000 mtl., 5<sup>16</sup>, avs., av 6<sup>7</sup>,  
285/5568 mtl., 6<sup>8</sup>, 673/5568 mtl. 8<sup>2</sup>, avs., 11<sup>11</sup>, avs.,  
4<sup>29</sup>, avs., 4<sup>30</sup>, avs., 7<sup>2</sup>, avs., 7<sup>3</sup>, avs., 10<sup>17</sup>, avs.,  
9<sup>6</sup>, avs. gm Nils Tore Pålsson o. Per Henry Pålsson

Övriga sakägare och ombud:

John E. Persson, äg. Tirup 2<sup>3</sup>, 3/20 mtl. och 4<sup>3</sup>, 3/20 mtl.

Erik Andersson, arr.: Tirup 2<sup>3</sup> och 4<sup>3</sup>

Lunds Stiftensnämnd och boställsnämndsordf. Alb. Bengtsson enl. fullmakt (bilaga 5)

Kyrkoherde Ture Berg

Kyrkovärd Anton Bengtsson för klockarbostället

Lantbrukare Ove Åkesson för nr 6 och 8

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom bilaga 1.

§ 2.

Jäv emot synmännen hade ingen att anmäla. Synmännen väste sig icke heller stå i jävsförhållande till nu kända sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdraget att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättingens handläggande eller det nu planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bli berörda av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Arrendatorn Erik Andersson meddelade, att han var villig att betala ränta och amortering av kostnaderna för rörläggningen på fastigheten Tirup 2<sup>3</sup> med amortering under 20 år.

§ 6.

Meddelades, att syngång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 7.

Meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats, onsdagen den 1 februari 1956 kl. 10.00, varefter sammanträdet upplöstes.

Tarstad den 19 december 1955.

I tjänsten:

*Erik Alström*

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

*Paul Persson*

*Helge Persson*

År 1956 den 1 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Paul Persson och Helge Persson hos lantbrukare Nils Tore Pålsson, Tarstad nr 6, Svalöv, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Henry Larsson

Alfred Pålssons stbh. gm Nils Tore Pålsson, Per Henry Pålsson och  
Hans Pålsson

John E. Persson

~~Erik Andersson~~

~~Lunds Stiftensnämnd gm~~

Ture Berg

~~Anten Bengtsson~~

~~Ove Åkesson~~

§ 8.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 9.

John E. Persson hade förenat sig med sökandena och yrkat att förrättningen måtte utsträckas att jämväl omfatta hans fastigheter. Åtgärden vitsordades av synemännen, sedan åtgärden av dem prövats lämplig, se bilaga 4.

§ 10.

Mils Tore Pålsson lämnade fullmakt för sin befogenhet att ställa sig som sökande till förrättningen (bilaga 6).

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till saktägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| värderingslängden   | såsom bilaga A, |
| kostnadsförslaget   | " " B och       |
| arbetsbeskrivningen | " " C.          |

§ 12.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm

§ 13.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo här-  
till: Mils Tore Pålsson tillika ordförande och verkställande  
ledamot samt

~~Till styrelsesuppleant valdes~~

" revisorer utsågos Henry Larsson och John E. Persson.

§ 14.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande, men inom trettio dagar översändas till Henry Larsson, Eriksfält, /t.v. under ordf. militärtjänstgöring/ Svalöv, för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 15.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrlägningsföretag.

~~§ 16.~~

~~Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.~~

De uppdrogo åt

att till Lantbruksnämnden i Malmöhus län ingiwa ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas, samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 16.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 123 kronor, vilket förskotterats av Nils Tore Pålsson med 66 kronor och av Henry Larsson med 57 kronor. Annonskostnaden för syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av Nils Tore Pålsson med 46:40 kronor. Godemännens räkningar uppgingo till 100 kronor, vilket betalades av Nils Tore Pålsson.

§ 17.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Alfred Pålssons stbh. | 38 ha |
| Henry Larsson         | 53 "  |
| John E. Persson       | 100 " |

§ 18.

Beslöts att företaget skulle utannonseras snarast möjligt.

§ 19.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Tarstad den 1 februari 1956.

I tjänsten

*Erik Alström*

/Erik Alström/


Lantbruksingenjör.

*Paul Larsson*

*Helge Petersson*

Bilaga 1.

Ek.D, nr III M 1 55.




R E S O L U T I O N.


Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström - - - - -  
- - - - - som förordnas att, därest laga hinder  
ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför-  
mälde förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-  
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 17 januari - - - - - 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

  
Sten Lundberg

  
B. Ulmén



Dnr.

SA 3/55

Inkd. - 5 JAN 1955

Lantbruksnämnden  
i Malmöhus län

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksnämnden i Malmöhus län med hemställan om förslag å förrättningsman, som bör förordnas att verkställa ifrågavarande förrättning.

Remisshandlingarna återförväntas.

Malmö i landskansliet den 4 januari 1954.

På tjänstens vägnar:

T. Rosenfeld

|                     |   |  |   |  |    |
|---------------------|---|--|---|--|----|
| Dnr III             | W |  | 1 |  | 55 |
| Ink. - 3 JAN, 1955  |   |  |   |  |    |
| Länstyrelsen, Malmö |   |  |   |  |    |
| Landskansliet       |   |  |   |  |    |

Till

Kungl. Befallningshavande i Malmöhus län,

M a l m ö.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att verkställa laga syn å avloppsdiket genom ägorna tillhöriga nr. 7, 5, 6 Tarstad inom Tirups socken och Malmöhus län.

Tarstad pr Svalöf den 20 dec. 1954

Henny Hansson,

Äg. av nr: 7. Del 17 Tirup

Alfred Pålsson Sterblins

Nils Tore Pålsson

Tarstad nr: 5, 6, Del 47 Tirup

Henny Hansson, Nils Tore Pålsson, för Alfred Pålsson Sterblins, egenämbiga nämuteckningar

Bevittnas:

Per Ernst Bondesson

Lantbr. Tarstad Svalöf

Nancy Bondesson

Fru Tarstad Svalöf

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde den 19 december 1955 kl. 10.00.

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Tarstad nr 5, 6 och 7 m.fl. fastigheter i Tirups socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Nils Tore Pålsson, Tarstad nr 6, Svalöv, måndagen den 19 december 1955 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen komma att beröras marker till Tarstad n:ris 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Tirup n:ris 2, 4 och 13.

Malmö den 21 november 1955.

I tjänsten:

*Erik Alström*

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Tirups församling den

27 November

intygas av

*Tamara*

*Billeberg 27/11 1955*

Anhållas att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Tarstad nr 5, 6 och 7 m.fl. fastigheter i Tirups socken av Malmöhus län.

| Adressat.                                     | Adress.    | Avsändningsdag. |
|-----------------------------------------------|------------|-----------------|
| Pastorsämbetet i Tirups församling,           | Billeberga | 21/11 1955.     |
| Skiftesgodemannen Paul Persson, Felestad,     | Svalöv     | " "             |
| " Helge Persson, Vallenborg,                  | "          | " "             |
| Länsstyrelsen i Malmöhus län,                 | Malmö      | " "             |
| Lantbrukaren Nils Tore Pålsson, Tarstad nr 6, | Svalöv     | " "             |
| " Henry Larsson, Tarstad nr 7,                | "          | " "             |
| Handlanden John E. Persson, Tarstad,          | "          | " "             |
| Lantbrukaren Erik Andersson, Tirup,           | "          | " "             |

Malmö den 21 november 1955.



/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

## Förening

Underledamot för Vänered förenar sig  
med Henry Larsson och Nils Tore Palmgren  
i deras ansökan den 20 dec. 1954 och yttar  
att förslagen utvärderas och jämföras  
med alla ägaretagning av öppet delar i  
fiskeriet i Träng 2<sup>3</sup> i Trängs socken.

Tursholm den 19 dec. 1955

*Johannes Persson*

Vårdare:  
Erik Alström     Hotvatten     Paul Larsson



Boställsnämndens  
ordförande  
i Lunds II och V distrikt:  
Dok. den 12/12 1955.  
Nr 52155.

## Resolution.

Herr boställsnämndsordföranden Albert Bengtson

eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud och ombud för Lunds stiftsnämnd närvara vid den med innesliggande meddelande avsedda förrättning.

Ombudet bör söka förskaffa sig den förhandskunskap, som erfordras för att kunna rätt bevaka de av förrättningen berörda ecklesiastika fastigheters intressen.


Vid förrättning avseende företag enligt vattenlagen bör ombudet göra sig underrättad om gjorda beräkningar angående sammanlagda båtnaden genom företaget, sammanlagda kostnaderna för företaget, den på varje deltagande ecklesiastik fastighet belöpande båtnad och den på varje sådan fastighet fallande kostnad. Genom förfrågning hos vederbörande arrendator och på annat sätt bör ombudet söka utröna, huruvida någon erinran är att göra mot de gjorda värdeberäkningarna.

Så snart som möjligt bör ombudet till stiftsnämnden inkomma med rapport om vad vid förrättningen förekommit, och bör därvid lämnas redogörelse för resultatet av den undersökning, som kan hava blivit av ombudet utförd.

Ombudet tillerkännes rätt till reseersättning och dagtraktamente enligt bestämmelserna i allmänna resereglementet. Räkning torde insändas till stiftsnämnden samtidigt med rapport.

Lunds domkapitel och stiftsnämnd den 1 december 1955.

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

  
Anders Nygren

  
A. Neuman

Ink. till Lunds Stiftsnämnd  
19 55 den 29/11 Dnr. /445

Avskrift

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län, Malmö.

Rom.....

Beslut den 19 55 §

Sedan jag av Länsstyrelsen förordnats handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Tarstad nr 5, 6 och 7 m.fl. fastigheter i Tirups socken, har sammanträde i ärendet utsatts att hållas hos lantbrukare Nils Tore Pålsson, Tarstad nr 6, måndagen den 19 december 1955 kl. 10.00.

Då förrättningen kommer att beröra marker tillhörande fastigheterna Tarstad nr 12<sup>1</sup> (Krono under allmän disposition, Tirups kyrka) och Tirup nr 13<sup>1</sup> (Krono under allmän disposition, klockareboställe, Tirups församl.), får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen översända ett exemplar av den utfärdade kungörelsen.

Malmö den 21 november 1955.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Lantbruksingenjör  
Erik Alström  
Lundavägen 66, Malmö  
Tel. 934580

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Tarstad nr 5, 6 och 7 m.fl. fastigheter i Tirups socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Nils Tore Pålsson, Tarstad nr 6, Svalöv, måndagen den 19 december 1955 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker till Tarstad n:ris 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Tirup n:ris 2, 4 och 13.

Malmö den 21 november 1955

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

*nu* Vidimeras och överlämnas till stiftsnämnden i Lund. Malmö i landskontoret den 26 november 1955.

På tjänstens vägnar



A Isaksson

1. The first part of the

document is a list of

the names of the

persons

of the

list

of the persons of the

list of the persons of the

list of the persons of the

list of the persons of the

list of the persons of the

list of the persons of the

list of the persons of the

list of the persons of the

list of the persons of the

list of the persons of the

list of the persons of the

list of the persons of the

list of the persons of the

list of the persons of the

list of the persons of the

list of the persons of the

list of the persons of the

list of the persons of the

list of the persons of the

list of the persons of the

list of the persons of the

list of the persons of the

list of the persons of the

list of the persons of the

list of the persons of the

list of the persons of the

list of the persons of the

list of the persons of the

list of the persons of the

list of the persons of the

list of the persons of the

list of the persons of the

list of the persons of the

list of the persons of the

Fuellmäkt

Arentalorn Nils Tore Pålson befuellmäkt-  
ligns härmed att ställa sig som stämmande till  
sine förvärdning stämmande lantliggering av mark  
vill skiljande gentemot Tassad om 8,6 m. fl.  
i Tings stämmande

den december 1855

Alfred Pålsons skiljare

Helma Pålson  
Påln

~~Ante Pålson~~  
Varag 10 Landstämmande

Hans Pålson  
Edmunds lör 14.

Knut Pålson  
Per H. Pålson

Arvid Pålson f. Pålson

Joh Pålson

Egenhändig varantekning av beviljande

Per Pålson  
Stämmande

Harald Pålson  
Ester

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning                | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                                      |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                                      |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| <b>TIRUPS SOCKEN</b>                                 |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <b><u>FÖRETAG I</u></b>                              |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <b><u>Tirup 2<sup>3</sup>, 3/20 mtl.</u></b>         |                      |                 |        |             |        |        |             |
| John E. Persson arr. Erik Andersson                  |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <b><u>Alstringsbåtnad.</u></b>                       |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker                                                 | 1                    | 0.33            |        | 3500        | 4000   | 500    | 165         |
| "                                                    | 2                    | 0.33            |        | "           | "      | "      | 165         |
| "                                                    | 3                    | 0.17            |        | "           | "      | "      | 85          |
| "                                                    | 4                    | 0.17            |        | "           | "      | "      | 85          |
| Summa                                                |                      | 1.00            |        |             |        |        | 500         |
| <b><u>Brukningebåtnad.</u></b>                       |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Ägofigurerna                                         | 1-2a                 | 1.32            |        |             |        | 1000   | 1320        |
| Båtnad genom minskat underhåll                       |                      |                 |        |             |        |        | 800         |
| <b><u>Totalsumma Kronor</u></b>                      |                      |                 |        |             |        |        | 2620        |
| <b><u>FÖRETAG II</u></b>                             |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <b><u>Tirup 2<sup>3</sup>, 3/20 mtl.</u></b>         |                      |                 |        |             |        |        |             |
| John E. Persson arr. Erik Andersson                  |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <b><u>Brukningebåtnad.</u></b>                       | Ägofig. 3-4a         | 0.68            |        |             |        | 1000   | 680         |
| Summa                                                |                      |                 |        |             |        |        | 680         |
| <b><u>Tarstad 5<sup>5</sup>, 5916/54000 mtl.</u></b> |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Dödsboet efter Alfred Pålsson                        |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <b><u>Alstringsbåtnad.</u></b>                       |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Odlingsmark                                          | 5                    |                 | 0.08   | 900         | 3000   | 2100   | 168         |
| Överföres                                            |                      |                 | 0.08   |             |        |        | 168         |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning            | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                                  |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                                  |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| <b>Överföres</b>                                 |                      |                 | 0.08   |             |        |        | 168         |
| <b>Odlingsmark</b>                               | 6                    |                 | 0.23   | 1700        | 3000   | 1300   | 299         |
| <b>Åker</b>                                      | 7                    | 0.12            |        | 2300        | 4000   | 1700   | 204         |
| "                                                | 8                    | 0.71            |        | 3300        | "      | 700    | 497         |
| "                                                | 9                    | 0.18            |        | "           | "      | "      | 126         |
| "                                                | 10                   | 0.11            |        | "           | "      | "      | 77          |
| "                                                | 11                   | 0.06            |        | 2300        | "      | 1700   | 102         |
| "                                                | 12                   | 0.06            |        | 1300        | "      | 2700   | 162         |
| <b>Odlingsmark</b>                               | 13                   |                 | 0.14   | 900         | 3000   | 2100   | 294         |
| "                                                | 14                   |                 | 0.07   | 1700        | "      | 1300   | 91          |
| "                                                | 15                   |                 | 0.01   | 2400        | "      | 600    | 6           |
| <b>Åker</b>                                      | 39                   | 0.01            |        | 3300        | 4000   | 700    | 7           |
| <b>Odlingsmark</b>                               | 40                   |                 | 0.10   | 900         | 3000   | 2100   | 210         |
| <b>Summa</b>                                     |                      | 1.25            | 0.63   |             |        |        | 2243        |
| <b>Brukningsbåtnad. Ägofig.</b>                  | 5-9                  | 1.32            |        |             |        | 1000   | 1320        |
| <b>Båtnad genom minskat underhåll</b>            |                      |                 |        |             |        |        | 1500        |
| <b>Totalsumma Kronor</b>                         |                      |                 |        |             |        |        | 5063        |
| <b>Tarstad nr 6 Förpantningsjord<br/>litt a.</b> |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <b>Dödsboet efter Alfred Pålsson</b>             |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <b>Åker</b>                                      | 16                   | 0.03            |        | 1300        | 4000   | 2700   | 81          |
| "                                                | 17                   | 0.22            |        | 2300        | "      | 1700   | 374         |
| "                                                | 18                   | 0.44            |        | 3300        | "      | 700    | 308         |
| <b>Summa</b>                                     |                      | 0.69            |        |             |        |        | 763         |
| <b>Båtnad genom minskat underhåll</b>            |                      |                 |        |             |        |        | 300         |
| <b>Totalsumma Kronor</b>                         |                      |                 |        |             |        |        | 1063        |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                       |                      | äker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                       |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| <u>Tarstad 7<sup>3</sup>, avs.</u>    |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Dödsboet efter Alfred Pålsson         |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Alstringsbåtnad.</u>               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker                                  | 19                   | 0.12            |        | 3300        | 4000   | 700    | 84          |
| Odlingsmark                           | 20                   |                 | 0.23   | 900         | 3000   | 2100   | 483         |
| Åker                                  | 21                   | 0.04            |        | 1300        | 4000   | 2700   | 108         |
| "                                     | 22                   | 0.06            |        | 2300        | "      | 1700   | 102         |
| "                                     | 23                   | 0.03            |        | 3300        | "      | 700    | 21          |
| Summa                                 |                      | 0.25            | 0.23   |             |        |        | 798         |
| <u>Brukningsbåtnad.</u>               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Ägofigurerna                          | 19-23                | 0.48            |        |             |        | 1000   | 480         |
| Båtnad genom minskat underhåll        |                      |                 |        |             |        |        | 300         |
| <u>Totalsumma Kronor</u>              |                      |                 |        |             |        |        | 1578        |
| <u>Tarstad 4<sup>30</sup>, avs.</u>   |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Dödsboet efter Alfred Pålsson         |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Alstringsbåtnad.</u>               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker                                  | 24                   | 0.04            |        | 3300        | 4000   | 700    | 28          |
| Odlingsmark                           | 25                   |                 | 0.09   | 900         | 3000   | 2100   | 189         |
| Åker                                  | 26                   | 0.03            |        | 1300        | 4000   | 2700   | 81          |
| "                                     | 27                   | 0.03            |        | 2300        | "      | 1700   | 51          |
| "                                     | 28                   | 0.03            |        | 3300        | "      | 700    | 21          |
| Summa                                 |                      | 0.13            | 0.09   |             |        |        | 370         |
| <u>Brukningsbåtnad.</u>               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Ägofigurerna                          | 24-28                | 0.22            |        |             |        | 1000   | 220         |
| Båtnad genom minskat underhåll        |                      |                 |        |             |        |        | 150         |
| <u>Totalsumma Kronor</u>              |                      |                 |        |             |        |        | 740         |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                       |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                       |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| <u>Tarstad 7<sup>2</sup>, avs.</u>    |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Dödsboet efter Alfred Pålsön          |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Alstringsbåtnad.</u>               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker                                  | 29                   | 0.02            |        | 3300        | 4000   | 700    | 14          |
| Odlingsmark                           | 30                   |                 | 0.06   | 900         | 3000   | 2100   | 126         |
| Åker                                  | 31                   | 0.02            |        | 1300        | 4000   | 2700   | 54          |
| "                                     | 32                   | 0.02            |        | 2300        | "      | 1700   | 34          |
| "                                     | 33                   | 0.02            |        | 3300        | "      | 700    | 14          |
| Summa                                 |                      | 0.08            | 0.06   |             |        |        | 242         |
| <u>Brukningsbåtnad.</u>               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Ägofigurerna                          | 29-33                | 0.14            |        |             |        | 1000   | 140         |
| Båtnad genom minskat underhåll        |                      |                 |        |             |        |        | 100         |
| <u>Totalsumma Kronor</u>              |                      |                 |        |             |        |        | 482         |
| <u>Tarstad nr 6.</u>                  |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Dödsboet efter Alfred Pålsön          |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Alstringsbåtnad.</u>               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker                                  | 34                   | 0.02            |        | 3300        | 4000   | 700    | 14          |
| Odlingsmark                           | 35                   |                 | 0.10   | 900         | 3000   | 2100   | 210         |
| Åker                                  | 36                   | 0.02            |        | 1300        | 4000   | 2700   | 54          |
| "                                     | 37                   | 0.04            |        | 2300        | "      | 1700   | 68          |
| "                                     | 38                   | 0.02            |        | 3300        | "      | 700    | 14          |
| Summa                                 |                      | 0.10            | 0.10   |             |        |        | 360         |
| <u>Brukningsbåtnad.</u>               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Ägofigurerna                          | 34-38                | 0.20            |        |             |        | 1000   | 200         |
| Båtnad genom minskat underhåll        |                      |                 |        |             |        |        | 140         |
| <u>Totalsumma Kronor</u>              |                      |                 |        |             |        |        | 700         |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                       |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                       |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| <u>Tarstad 5<sup>16</sup>, avs.</u>   |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Dödsboet efter Alfred Pålsson         |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Alstringsbåtnad.</u>               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker                                  | 41                   | 0.02            |        | 1300        | 4000   | 2700   | 54          |
| "                                     | 42                   | 0.04            |        | 2300        | "      | 1700   | 68          |
| "                                     | 43                   | 0.01            |        | 3300        | "      | 700    | 7           |
| Summa                                 |                      | 0.07            |        |             |        |        | 129         |
| Båtnad genom minskat underhåll        |                      |                 |        |             |        |        | 100         |
| <u>Totalsumma Kronor</u>              |                      |                 |        |             |        |        | 229         |
| <u>Tarstad 4<sup>29</sup>, avs.</u>   |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Dödsboet efter Alfred Pålsson         |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Alstringsbåtnad.</u>               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker                                  | 44                   | 0.01            |        | 3300        | 4000   | 700    | 7           |
| Odlingsmark                           | 45                   |                 | 0.03   | 1700        | 3000   | 1300   | 39          |
| "                                     | 46                   |                 | 0.13   | 900         | "      | 2100   | 273         |
| Åker                                  | 47                   | 0.05            |        | 1300        | 4000   | 2700   | 135         |
| "                                     | 48                   | 0.07            |        | 2300        | "      | 1700   | 119         |
| "                                     | 49                   | 0.04            |        | 3300        | "      | 700    | 28          |
| Summa                                 |                      | 0.17            | 0.16   |             |        |        | 601         |
| <u>Brukningsbåtnad.</u>               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Ägofigurerna                          | 44-49                | 0.33            |        |             |        | 1000   | 330         |
| Båtnad genom minskat underhåll        |                      |                 |        |             |        |        | 240         |
| <u>Totalsumma Kronor</u>              |                      |                 |        |             |        |        | 1171        |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning   | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                         |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                         |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| <u>Tarstad 12<sup>1</sup>, 1/8 mtl.</u> |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Tirups kyrka                            |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Alstringsbåtnad.</u>                 |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Odlingsmark                             | 50                   |                 | 0.01   | 1700        | 3000   | 1300   | 13          |
| "                                       | 51                   |                 | 0.02   | 900         | "      | 2100   | 42          |
| Åker                                    | 52                   | 0.02            |        | 1300        | 4000   | 2700   | 54          |
| "                                       | 53                   | 0.02            |        | 2300        | "      | 1700   | 34          |
| "                                       | 54                   | 0.01            |        | 3300        | "      | 700    | 7           |
| Summa                                   |                      | 0.05            | 0.03   |             |        |        | 150         |
| <u>Brukningsbåtnad.</u>                 |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Ägofigurerna                            | 50-54                | 0.08            |        |             |        | 1000   | 80          |
| Båtnad genom minskat underhåll          |                      |                 |        |             |        |        | 50          |
| <u>Totalsumma Kronor</u>                |                      |                 |        |             |        |        | 280         |
| <u>Tarstad 11<sup>11</sup>, avg.</u>    |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Dödsboet efter Alfred Pålsson           |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Alstringsbåtnad.</u>                 |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Odlingsmark                             | 55                   |                 | 0.03   | 1700        | 3000   | 1300   | 39          |
| "                                       | 56                   |                 | 0.06   | 900         | "      | 2100   | 126         |
| Åker                                    | 57                   | 0.03            |        | 1300        | 4000   | 2700   | 81          |
| "                                       | 58                   | 0.03            |        | 2300        | "      | 1700   | 51          |
| "                                       | 59                   | 0.01            |        | 3300        | "      | 700    | 7           |
| Summa                                   |                      | 0.07            | 0.09   |             |        |        | 304         |
| <u>Brukningsbåtnad.</u>                 |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Ägofigurerna                            | 55-59                | 0.16            |        |             |        | 1000   | 160         |
| Båtnad genom minskat underhåll          |                      |                 |        |             |        |        | 140         |
| <u>Totalsumma Kronor</u>                |                      |                 |        |             |        |        | 604         |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                       |                      | Åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                       |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| <u>Tarstad 10<sup>17</sup>, avs.</u>  |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Dödsboet efter Alfred Pålsson         |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Alstringsbåtnad.</u>               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Odlingsmark                           | 60                   |                 | 0.02   | 1700        | 3000   | 1300   | 26          |
| "                                     | 61                   |                 | 0.06   | 900         | "      | 2100   | 126         |
| Åker                                  | 62                   | 0.04            |        | 1300        | 4000   | 2700   | 108         |
| "                                     | 63                   | 0.03            |        | 2300        | "      | 1700   | 51          |
| "                                     | 64                   | 0.01            |        | 3300        | "      | 700    | 7           |
| Summa                                 |                      | 0.08            | 0.08   |             |        |        | 318         |
| <u>Brukningsbåtnad.</u>               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Ägofigurerne                          | 60-64                | 0.16            |        |             |        | 1000   | 160         |
| Båtnad genom minskat underhåll        |                      |                 |        |             |        |        | 120         |
| <u>Totalsumma Kronor</u>              |                      |                 |        |             |        |        | 598         |
| <u>Tarstad 9<sup>6</sup>, avs.</u>    |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Dödsboet efter Alfred Pålsson         |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Alstringsbåtnad.</u>               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Odlingsmark                           | 65                   |                 | 0.02   | 1700        | 3000   | 1300   | 26          |
| "                                     | 66                   |                 | 0.06   | 900         | "      | 2100   | 126         |
| Åker                                  | 67                   | 0.05            |        | 1300        | 4000   | 2700   | 135         |
| "                                     | 68                   | 0.02            |        | 2300        | "      | 1700   | 34          |
| "                                     | 69                   | 0.01            |        | 3300        | "      | 700    | 7           |
| Summa                                 |                      | 0.08            | 0.08   |             |        |        | 328         |
| <u>Brukningsbåtnad.</u>               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Ägofigurerne                          | 65-69                | 0.16            |        |             |        | 1000   | 160         |
| Båtnad genom minskat underhåll        |                      |                 |        |             |        |        | 120         |
| <u>Totalsumma Kronor</u>              |                      |                 |        |             |        |        | 608         |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning          | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                                |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                                |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| <u>Tarstad 8<sup>2</sup>, avs.</u>             |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Dödsboet efter Alfred Pålsson                  |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Alstringsbåtnad.</u>                        |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Odlingsmark                                    | 70                   |                 | 0.02   | 1700        | 3000   | 1300   | 26          |
| "                                              | 71                   |                 | 0.06   | 900         | "      | 2100   | 126         |
| Åker                                           | 72                   | 0.05            |        | 1300        | 4000   | 2700   | 135         |
| "                                              | 73                   | 0.02            |        | 2300        | "      | 1700   | 34          |
| "                                              | 74                   | 0.01            |        | 3300        | "      | 700    | 7           |
| Summa                                          |                      | 0.08            | 0.08   |             |        |        | 328         |
| <u>Brukningsbåtnad.</u>                        |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Ägofigurerna                                   | 70-74                | 0.16            |        |             |        | 1000   | 160         |
| Båtnad genom minskat underhåll                 |                      |                 |        |             |        |        | 120         |
| <u>Totalsumma Kronor</u>                       |                      |                 |        |             |        |        | 608         |
| <u>Tarstad av 6<sup>7</sup>, 285/5568 mtl.</u> |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Dödsboet efter Alfred Pålsson                  |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Alstringsbåtnad.</u>                        |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker                                           | 75                   | 0.06            |        | 1300        | 4000   | 2700   | 162         |
| "                                              | 76                   | 0.03            |        | 2300        | "      | 1700   | 51          |
| "                                              | 77                   | 0.08            |        | 3300        | "      | 700    | 56          |
| "                                              | 78                   | 0.04            |        | 1300        | "      | 2700   | 108         |
| "                                              | 79                   | 0.08            |        | 2300        | "      | 1700   | 136         |
| "                                              | 80                   | 0.13            |        | 3300        | "      | 700    | 91          |
| Summa                                          |                      | 0.42            |        |             |        |        | 604         |
| <u>Tarstad 6<sup>8</sup>, 673/5568 mtl.</u>    |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Dödsboet efter Alfred Pålsson                  |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Alstringsbåtnad.</u>                        |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker                                           | 81                   | 0.06            |        | 3200        | 4000   | 800    | 48          |
| "                                              | 82                   | 0.84            |        | "           | "      | "      | 672         |
| Summa                                          |                      | 0.90            |        |             |        |        | 720         |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning             | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                                   |                      | äker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                                   |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| <u>Sammanställning för företag II</u>             |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Tirup 2<sup>3</sup>, 3/20 mtl.</u>             |                      |                 |        |             |        |        |             |
| John E. Persson                                   |                      |                 |        |             |        |        | 680         |
| <u>Tarstad 5<sup>5</sup>, 5916/5400 mtl.</u>      |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Dödsboet efter Alfred Pålsson                     | 5-15,<br>39-40       | 1.25            | 0.63   |             |        |        | 5063        |
| <u>Tarstad nr 6, Förpantningsjord<br/>litt a.</u> |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Dödsboet efter Alfred Pålsson                     | 16-18                | 0.69            |        |             |        |        | 1063        |
| <u>Tarstad 7<sup>3</sup>, avs.</u>                |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Dödsboet efter Alfred Pålsson                     | 19-23                | 0.25            | 0.23   |             |        |        | 1578        |
| <u>Tarstad 4<sup>30</sup>, avs.</u>               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Dödsboet efter Alfred Pålsson                     | 24-28                | 0.13            | 0.09   |             |        |        | 740         |
| <u>Tarstad 7<sup>2</sup>, avs.</u>                |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Dödsboet efter Alfred Pålsson                     | 29-33                | 0.08            | 0.06   |             |        |        | 482         |
| <u>Tarstad nr 6.</u>                              |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Dödsboet efter Alfred Pålsson                     | 34-38                | 0.10            | 0.10   |             |        |        | 700         |
| <u>Tarstad 5<sup>16</sup>, avs.</u>               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Dödsboet efter Alfred Pålsson                     | 41-43                | 0.07            |        |             |        |        | 229         |
| <u>Tarstad 4<sup>29</sup>, avs.</u>               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Dödsboet efter Alfred Pålsson                     | 44-49                | 0.17            | 0.16   |             |        |        | 1171        |
| <u>Tarstad 12<sup>1</sup>, 1/8 mtl.</u>           |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Tirups kyrka                                      | 50-54                | 0.05            | 0.03   |             |        |        | 280         |
| <u>Tarstad 11<sup>11</sup>, avs.</u>              |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Dödsboet efter Alfred Pålsson                     | 55-59                | 0.07            | 0.09   |             |        |        | 604         |
| <u>Tarstad 10<sup>17</sup>, avs.</u>              |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Dödsboet efter Alfred Pålsson                     | 60-64                | 0.08            | 0.08   |             |        |        | 598         |
| Överföres                                         |                      | 2.94            | 1.47   |             |        |        | 13188       |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning          | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |             | Värde pr ha |        | Båtnad |              |
|------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|--------|--------|--------------|
|                                                |                      | åker, tomt      | annan       | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur  |
|                                                |                      | hektar          | hektar      | kronor      | kronor | kronor | kronor       |
| Överföres                                      |                      | 2.94            | 1.47        |             |        |        | 13188        |
| <u>Tarstad 9<sup>6</sup>, avs.</u>             |                      |                 |             |             |        |        |              |
| Dödsboet efter Alfred Pålsson                  | 65-69                | 0.08            | 0.08        |             |        |        | 608          |
| <u>Tarstad 8<sup>2</sup>, avs.</u>             |                      |                 |             |             |        |        |              |
| Dödsboet efter Alfred Pålsson                  | 70-74                | 0.08            | 0.08        |             |        |        | 608          |
| <u>Tarstad av 6<sup>7</sup>, 285/5568 mtl.</u> |                      |                 |             |             |        |        |              |
| Dödsboet efter Alfred Pålsson                  | 75-80                | 0.42            |             |             |        |        | 604          |
| <u>Tarstad 6<sup>8</sup>, 673/5568 mtl.</u>    |                      |                 |             |             |        |        |              |
| Dödsboet efter Alfred Pålsson                  | 81-82                | 0.90            |             |             |        |        | 720          |
| <u>Summa</u>                                   |                      | <u>4.42</u>     | <u>1.63</u> |             |        |        | <u>15728</u> |
| TIRUPS SOCKEN                                  |                      |                 |             |             |        |        |              |
| <u>FÖRETAG III</u>                             |                      |                 |             |             |        |        |              |
| <u>Avdelning 1.</u>                            |                      |                 |             |             |        |        |              |
| <u>Tarstad 5<sup>5</sup>, 5916/5400 mtl.</u>   |                      |                 |             |             |        |        |              |
| Dödsboet efter Alfred Pålsson                  |                      |                 |             |             |        |        |              |
| Åker                                           | 83                   | 0.75            |             | 3300        | 4000   | 700    | 525          |
| <u>Summa</u>                                   |                      | <u>0.75</u>     |             |             |        |        | <u>525</u>   |
| <u>Tarstad 6<sup>8</sup>, 673/5568 mtl.</u>    |                      |                 |             |             |        |        |              |
| Dödsboet efter Alfred Pålsson                  |                      |                 |             |             |        |        |              |
| Åker                                           | 84                   | 0.98            |             | 3300        | 4000   | 700    | 686          |
| "                                              | 85                   | 0.20            |             | "           | "      | "      | 140          |
| <u>Summa</u>                                   |                      | <u>1.18</u>     |             |             |        |        | <u>826</u>   |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning                                      | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                                                            |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                                                            |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| <b>Sammanställning för avdelning 1</b>                                     |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <b>Tarstad 5<sup>5</sup>, 5916/5400 mtl.</b>                               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Dödsboet efter Alfred Pålsson                                              | 83                   | 0.75            |        |             |        |        | 525         |
| <b>Tarstad 6<sup>8</sup>, 673/5568 mtl.</b>                                |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Dödsboet efter Alfred Pålsson                                              | 84-85                | 1.18            |        |             |        |        | 826         |
| <u>Summa</u>                                                               |                      | 1.93            |        |             |        |        | 1351        |
| <b>Avdelning 2</b>                                                         |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <b>Tarstad 7<sup>4</sup>, 50058/225520 mtl.</b>                            |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Carl Henry Larsson, Karin I. Larsson, Birgit M. Larsson, Anna K. Larsson   |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker                                                                       | 86                   | 0.22            |        | 3300        | 4000   | 700    | 154         |
| <u>Summa</u>                                                               |                      | 0.22            |        |             |        |        | 154         |
| <b>Sammanställning för företag III</b>                                     |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Avdelning 1                                                                | 83-85                | 1.93            |        |             |        |        | 1351        |
| " 2                                                                        | 86                   | 0.22            |        |             |        |        | 154         |
| <u>Summa</u>                                                               |                      | 2.15            |        |             |        |        | 1505        |
| <b>Sammanställning för samtliga företag</b>                                |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Företag I                                                                  |                      | 1.00            |        |             |        |        | 2620        |
| " II                                                                       |                      | 4.42            | 1.63   |             |        |        | 15728       |
| " III                                                                      |                      | 2.15            |        |             |        |        | 1505        |
| <u>Summa</u>                                                               |                      | 7.57            | 1.63   |             |        |        | 19853       |
| Tarstad den 1 februari 1956.                                               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| I tjänsten:<br><i>Erik Alström</i><br>/Erik Alström/<br>Lantbruksingenjör. |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <i>Harald Larsson</i>                                                      |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <i>Carl Larsson</i>                                                        |                      |                 |        |             |        |        |             |

[illegible]

| Läge                                                      | Längd<br>m | Arbete, material o. d.                                     | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor   | Summa<br>kronor |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------------|-----------------|
| <b><u>FÖRETAG I</u></b>                                   |            |                                                            |       |               |                     |                 |
| <b><u>Dikessträckan A - B.</u></b>                        |            |                                                            |       |               |                     |                 |
| 10-10+31                                                  | 31         | Schaktning av sandbl. lera m <sup>3</sup>                  | 70    | 3.-           | 210.-               |                 |
| 10+31-12                                                  | 169        | Betongrör 12" m                                            | 169   | 7.-           | 1183.-              |                 |
|                                                           |            | Schaktning, stämpling, rörlägg-<br>ning och återfyllning m | 169   | 5.-           | 845.-               | 2238.-          |
| <u>Tills. 200 meter</u>                                   |            |                                                            |       |               |                     |                 |
| <u>Omsurning av rörutlopp vid 10+31</u>                   |            |                                                            |       |               | 150.-               |                 |
| <u>Brunnar med 28" inre diameter, kopplingar m.m.</u>     |            |                                                            |       |               |                     |                 |
| vid 11.                                                   |            |                                                            | st 1  |               | 120.-               |                 |
| <u>Tillägg för genomgång av ägoväg vid 10+31</u>          |            |                                                            |       |               | 25.-                | 295.-           |
| <u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u> |            |                                                            |       |               |                     |                 |
| ca 15 %                                                   |            |                                                            |       |               |                     | 367.-           |
|                                                           |            |                                                            |       |               | <u>Summa Kronor</u> | <u>2900.-</u>   |
| <b><u>FÖRETAG II</u></b>                                  |            |                                                            |       |               |                     |                 |
| <b><u>Dikessträckan B - C - D.</u></b>                    |            |                                                            |       |               |                     |                 |
| 12-12+20                                                  | 20         | Betongrör 12" m                                            | 20    | 7.-           | 140.-               |                 |
|                                                           |            | Schaktning, stämpling, rörlägg-<br>ning och återfyllning m | 20    | 5.-           | 100.-               |                 |
| 12+20-13+5                                                | 85         | Betongrör 16" m                                            | 85    | 11.50         | 977.50              |                 |
|                                                           |            | Schaktning, stämpling, rörlägg-<br>ning och återfyllning m | 85    | 7.-           | 595.-               |                 |
| 13+5-14+70                                                | 165        | Betongrör 16" m                                            | 165   | 11.50         | 1897.50             |                 |
|                                                           |            | Schaktning, stämpling, rörlägg-<br>ning och återfyllning m | 165   | 30.-          | 4950.-              |                 |
|                                                           | 270        | Överföres                                                  |       |               | 8660.-              |                 |

| Läge                                                      | Längd<br>m | Arbete, material o. d.                                     | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad             | Summa          |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------------|----------------|
|                                                           |            |                                                            |       |               | kronor              | kronor         |
|                                                           | 270        | Överfört                                                   |       |               | 8660.-              |                |
| 14+70-15+84                                               | 114        | Betongrör 16" m                                            | 114   | 11.50         | 1311.-              |                |
|                                                           |            | Schaktning, stämpling, rörlägg-<br>ning och återfyllning m | 114   | 8.-           | 912.-               |                |
| 15+84-18+35                                               | 251        | Betongrör 12" m                                            | 251   | 7.-           | 1757.-              |                |
|                                                           |            | Schaktning, stämpling, rörlägg-<br>ning och återfyllning m | 251   | 5.-           | 1255.-              | 13895.-        |
| <u>Tills. 635 meter</u>                                   |            |                                                            |       |               |                     |                |
| <u>Brunnar med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u> |            |                                                            |       |               |                     |                |
| 12+20, 12+84, 14+13, 14+70 och 15+84                      |            | st                                                         | 5     | 120.-         | 600.-               |                |
| <u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u> |            |                                                            |       |               |                     |                |
| 17 och 18+35                                              |            | st                                                         | 2     | 100.-         | 200.-               | 800.-          |
| <u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u> |            |                                                            |       |               |                     |                |
| ca 15 %                                                   |            |                                                            |       |               |                     |                |
|                                                           |            |                                                            |       |               |                     | 2205.-         |
|                                                           |            |                                                            |       |               | <u>Summa Kronor</u> | <u>16900.-</u> |
| <u>Dikessträckan C - Ca.</u>                              |            |                                                            |       |               |                     |                |
| 30-30+60                                                  | 60         | Betongrör 9" m                                             | 60    | 5.-           | 300.-               |                |
|                                                           |            | Schaktning, stämpling, rörlägg-<br>ning och återfyllning m | 60    | 4.-           | 240.-               | 540.-          |
| <u>Tills. 60 meter</u>                                    |            |                                                            |       |               |                     |                |
| <u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m.</u>       |            |                                                            |       |               |                     |                |
| vid 30+60                                                 |            | st                                                         | 1     | 100.-         | 100.-               | 100.-          |
| <u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u> |            |                                                            |       |               |                     |                |
| ca 15 %                                                   |            |                                                            |       |               |                     |                |
|                                                           |            |                                                            |       |               |                     | 110.-          |
|                                                           |            |                                                            |       |               | <u>Summa Kronor</u> | <u>750.-</u>   |

| Läge                                                                 | Längd<br>m | Arbete, material o. d.                                     | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
| <u>Dikessträckan Ca - Cd.</u>                                        |            |                                                            |       |               |                   |                 |
| 40-40+75                                                             | 75         | Betongrör 8" m                                             | 75    | 4.40          | 330.-             |                 |
|                                                                      |            | Schaktning, stämpling, rörlägg-<br>ning och återfyllning m | 75    | 3.-           | 225.-             | 555.-           |
| <u>Tills.</u>                                                        | <u>75</u>  | <u>meter</u>                                               |       |               |                   |                 |
| <u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u><br>40+75     |            | st                                                         | 1     | 100.-         | 100.-             | 100.-           |
| <u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u><br>ca 15 % |            |                                                            |       |               |                   | 95.-            |
| <u>Summa Kronor</u>                                                  |            |                                                            |       |               |                   | <u>750.-</u>    |
| <u>Sammanställning för företag II</u>                                |            |                                                            |       |               |                   |                 |
|                                                                      | 635        | Dikessträckan B - C - D                                    |       |               |                   | 16900.-         |
|                                                                      | 60         | " C - Ca                                                   |       |               |                   | 750.-           |
|                                                                      | 75         | " Ca - Cd                                                  |       |               |                   | 750.-           |
| <u>Tills.</u>                                                        | <u>770</u> | <u>meter</u>                                               |       |               |                   |                 |
| <u>Summa Kronor</u>                                                  |            |                                                            |       |               |                   | <u>18400.-</u>  |
| <u>FÖRETAG III</u>                                                   |            |                                                            |       |               |                   |                 |
| <u>Dikessträckan Ca - Cb.</u>                                        |            |                                                            |       |               |                   |                 |
| 30+60-32+30                                                          | 170        | Betongrör 8" m                                             | 170   | 4.40          | 748.-             |                 |
|                                                                      |            | Schaktning, stämpling, rörlägg-<br>ning och återfyllning m | 170   | 4.-           | 680.-             | 1428.-          |
| <u>Tills.</u>                                                        | <u>170</u> | <u>meter</u>                                               |       |               |                   |                 |
| <u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u><br>32+30     |            | st                                                         | 1     | 100.-         | 100.-             | 100.-           |
| <u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u><br>ca 15 % |            |                                                            |       |               |                   | 222.-           |
| <u>Summa Kronor</u>                                                  |            |                                                            |       |               |                   | <u>1750.-</u>   |



### Arbetsbeskrivning

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, varvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Entreprenören skall i samråd med arbetsstyrelsen bestämma på vilken sida de uppschaktade jordmassorna från de öppna dikessträckorna skola läggas. Massorna skola uppläggas med 1.0 m. frikant. Jordvallarna skola genomgrävas vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet, dock minst på var 50:e meter.
- 2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.
- 3/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.
- 4/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement pr  $m^3$ , samt grundläggas på utfyllnad av skärv.
- 5/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 6/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 7/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 8/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till minst 0.6 m. djup räknat från ledningens överkant.
- 9/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och om dessa massor ej äro tillräckliga genom nerschaktning från sidorna. Det förutvarande öppna diket igenplaneras helt, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.

- 10/ Samtliga ur rörgraven uppehaktade massor skola återfyllas.
- 11/ Fyllnaden skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 12/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 13/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej köras närmare rörgraven än 0.5 m. och givetvis ej köras över densamma.
- 14/ Enskilda rörledningar, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 15/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 16/ Samtliga brunnar skola försänkas 0.5 m. räknat från utlopperörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 17/ Brunnar med 24" inre diameter skola utföras av betongrör med ett mellanakift av brunnstegel.
- 18/ I brunnsväggen skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.
- 19/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm över markytan. Övriga brunnar få göras

täckta om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslöcket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslöcket och markytan vara minst 50 cm.

- 20/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 21/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnseringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnseringen färdigställets, eller också skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.
- 22/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade medelst cementbruk.
- 23/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 24/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så, att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.
- 25/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

26/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. +- 61.73 m.

Tirups kyrka. Mässingdubb i sten. Tornets södra sida 1.92 m från västra sidan 0.15 m under sockelns övre kant.

Fixp. =+ 63.50 m.

Horisontal järndubb i grundmur till loge å fastigheten Tarstad 6<sup>7</sup> södra  
sidan.

Fixp. =+ 65.11 m.

Topp av järnrör i rågångshörn c:a 165 m söder om längdmättningspunkt  
33+41.

Tarstad den 1 februari 1956.

I tjänsten:



/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

UTLÅTANDE, avgivet vid synförrättning  
angående torrläggning av marker till Tar-  
stad nr 5, 6 och 7 m.fl. fastigheter i Ti-  
rups socken.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 17 januari 1955 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga synförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Tarstad nr 5, 6 och 7 m.fl. fastigheter i Tirups socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser "dikning", varför synförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Tarstad nr:is 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 och Tirup nr:is 2, 4 och 13 i Tirups socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde nr 94, ligger c:a 300 m N om Tirups kyrka. På översiktskartan har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, som skola torrläggas genom denna förrättning, avvattnas nu genom dels öppna, dels täckta diken, vilkas sträckningar framgår av plankartan. Dikena ha emellertid ej utförts till erforderligt djup och med erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A - B, B - C - D, C - Ca, Ca - Cb - Cc och Ca - Cd) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och

ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de omsurningar och brunnar, som skola utföras. Särskilda typritningar ha upprättats för omsurningar och brunnar. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta med röda, heldragna linjer för täckta avlopp och med dubbla röda linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marker, dels med ledning av Kartverkets ekonomiska kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1.2 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas bättnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts. Hela området har dessutom nivåavvägts.

### Mom. 3. Broar och trummor.

#### Enskilda vägar.

Avloppet korsar på flera ställen enskilda ägovägar. För de nya dikessträckorna, vilka skola utföras som täckta ledningar, erfordras inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av dikningsföretagen, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagens utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaden för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 23.900 kronor, varav å företag I 2.900 kronor, å företag II 18.100 kronor och å företag III 2.900 kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom bilaga B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagens utförande beredas de i dikningsföretagen ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagens utförande, dels i nuvarande vattenakadats skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kost-

nadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, bilaga A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheterna ingående markerna. Synemännen ha även beaktat de bättre brukningsförhållanden, som erhållas vid igenläggningen.

De marker, som skola torrläggas beröra tre dikningsföretag, vilka benämnas företag I, II och företag III.

Inom företag I och II föreligga ej sådana förhållanden, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen utan kostnaderna ha fördelats fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena. Företag III har däremot uppdelats i tvenne avdelningar.

#### FÖRETAG I.

Kostnaderna för torrläggning av företag I ha av förrättningsmannen beräknats till 2.900 kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 2.620 kronor. Företagets relativa kostnadstal beräknas alltså till  $2.900 : 2.620 = 1.106870$ .

#### FÖRETAG II.

Kostnaderna för torrläggning av företag II ha av förrättningsmannen beräknats till 18.100 kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 15.728 kronor. Företagets relativa kostnadstal beräknas alltså till  $18.100 : 15.728 = 1.150814$ .

#### FÖRETAG III.

Då någon nivåskillnad förefinnes mellan vissa områden inom företag III, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har företaget uppdelats i 2 avdelningar, på sätt närmare framgår av värderingslängden, bilaga A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 83 - 85 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1.351 kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan Ca - Cb och delvis C - Ca upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 2.050 (1.750 + 300) kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofiguren 86 med ett båtnadsvärde av 154 kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna Ca - Cb - Cc och delvis C - Ca upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 2.900 (1.750 + 850 + 300) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

| Avdelning | Båtnad  | Dikessträcka         | Kostnad | Rel. kostnad. |
|-----------|---------|----------------------|---------|---------------|
| 1         | 1.351:- | Ca-Cb o. delvis C-Ca | 2.050:- | 1.517395      |
| 2         | 154:-   | Cb-Cc                | 850:-   | 5.519481      |

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

| Båtnad  | Kostnad | Rel. kostnad. |
|---------|---------|---------------|
| 1.505:- | 2.900:- | 1.926910      |

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

| Avdelning | Båtnad  | Dikessträcka         | Kostnad | Rel. kostnad. |
|-----------|---------|----------------------|---------|---------------|
| 1         | 1.351:- | Ca-Cb o. delvis C-Ca | 2.050:- | 1.517395      |
| 2         | 154:-   | Cb-Cc                | 850:-   | 5.519481      |

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelning 1 med ett båtnadsvärde av 1.351 kronor, påföres kostnaden för sin egen torrläggning eller 2.050 kronor (1.750 + 300). Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 1.517395.

Avdelning 2 med ett båtnadsvärde av 154 kronor, påföres kostnaden för sin egen torrläggning eller 850 kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 5.519481.

Enär uppgrävningen av sträckan C-Ca är gemensam för företag II och III skall, om företag II utföres först, företag III betala 300 kronor. Utföres företag III först skall företag II betala 450 kronor.

Kostnader, som äro gemensamma för företagen, skola fördelas sålunda:

|           |         |       |             |
|-----------|---------|-------|-------------|
| Företag I | betalar | 12.13 | %           |
| "         | II      | "     | 75.74 % och |
| "         | III     | "     | 12.13 %.    |

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande, bilaga Da. I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagens utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagens utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning eller liketälld med sökande är, med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagens utförande tillskjuta större belopp, än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30

och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företagen till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas på samma sätt som företagens övriga kostnader.

Mem. 7. Dikningsföretagens utförande.

Företagen skola alltså, därest sökandena vilja fullfölja desamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna synförrättning tagit åt sig laga kraft. Företagen skola vara färdigställda inom 10 år efter det synförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, bilaga C, är vid företagens utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas.
- 3/ Sådan anmälan erfordras dock ej, för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 4/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar, varvid jordvallarna på sträckan nedanför landsvägen uppläggas helt på dikets östra sida.
- 5/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så, att växande gröda eller annan egendom skadas.

- 6/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar, som finnas närmare angivna i Kungl. lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falarör eller lantbruksrör.
- 7/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjen, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på profilritningarna angivna djupsiffror.
- 8/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagens framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen, bilaga C.
- 9/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan, lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörerna i sådant hänseende företagna förrättningar, gäldas av dikningsföretagen.  
Komma företagen att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagens avsyning.

Sedan företagen blivit utförda, skall desamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företagen skall anses fullbordade, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller, för den händelse att företagen blivit understödda med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt desamma.

Mom. 9. Dikningsföretagens framtida underhåll.

Kostnaderna för företagens framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagens första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, bilaga Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagens styrelse, eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts.

Samtliga vägtrummor skola för framtiden underhållas av dem, som bruka vägar-  
na.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagens angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av 1 ledamot (syssloman).

Sysslomannen åligger:

- att ombesörja företagens utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;
- att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;
- att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer för-

sedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att tillse, att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagens ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretagen hörande handlingar och ritningar skola förvaras av sysselemannen för dikningsföretaget och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företagen skall benämnas Tarstads dikningsföretag år 1956. Mål, som beröra företagen, och som ej äro att hänföra till vattensmål, skola handläggas inför Rönnebergs m.fl. häradsrätt.

#### Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synsförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomsstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Tarstad den 1 februari 1956.

I tjänsten:

*Erik Alström*

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

*Paul Larsson*

*Sten Gustafsson*

| Fastighet<br>Ägare m. m.                          | Sök. o. likat. = S | Båtnad<br>kronor | Fastighets andel i                                        |                                                       |                                    | Samfällighets<br>andel i<br>gemensamma<br>kostnader |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                   |                    |                  | för särskild av-<br>delning beräknad<br>kostnad<br>kronor | för samfällig-<br>heten beräknad<br>kostnad<br>kronor | gemensamma<br>kostnader<br>procent |                                                     |
| 1                                                 | 2                  | 3                | 4                                                         | 5                                                     | 6                                  | 7                                                   |
| TIRUPS SOCKEN                                     |                    |                  |                                                           |                                                       |                                    |                                                     |
| <u>FÖRETAG I</u>                                  |                    |                  |                                                           |                                                       |                                    |                                                     |
| <u>Tirup 2<sup>3</sup>, 3/20 mtl.</u>             |                    |                  |                                                           |                                                       |                                    |                                                     |
| John E. Persson                                   | s                  | 2620:-           |                                                           | 2900:-                                                | 100.000                            |                                                     |
| <u>Summa</u>                                      |                    | 2620:-           |                                                           | 2900:-                                                | 100.000                            | 12.13                                               |
| <u>FÖRETAG II</u>                                 |                    |                  |                                                           |                                                       |                                    |                                                     |
| <u>Tirup 2<sup>3</sup>, 3/20 mtl.</u>             |                    |                  |                                                           |                                                       |                                    |                                                     |
| John E. Persson                                   | s                  | 680:-            |                                                           | 782:55                                                | 4.323                              |                                                     |
| <u>Tarstad 5<sup>5</sup>, 5916/5400 mtl.</u>      |                    |                  |                                                           |                                                       |                                    |                                                     |
| Dödsboet efter Alfred Pålsson                     | s                  | 5063:-           |                                                           | 5826:57                                               | 32.191                             |                                                     |
| <u>Tarstad nr 6, förpantningsjord<br/>litt a.</u> |                    |                  |                                                           |                                                       |                                    |                                                     |
| Dödsboet efter Alfred Pålsson                     | s                  | 1063:-           |                                                           | 1223:32                                               | 6.759                              |                                                     |
| <u>Tarstad 7<sup>3</sup>, avs.</u>                |                    |                  |                                                           |                                                       |                                    |                                                     |
| Dödsboet efter Alfred Pålsson                     | s                  | 1578:-           |                                                           | 1815:99                                               | 10.033                             |                                                     |
| <u>Tarstad 4<sup>30</sup>, avs.</u>               |                    |                  |                                                           |                                                       |                                    |                                                     |
| Dödsboet efter Alfred Pålsson                     | s                  | 740:-            |                                                           | 851:60                                                | 4.705                              |                                                     |
| <u>Tarstad 7<sup>2</sup>, avs.</u>                |                    |                  |                                                           |                                                       |                                    |                                                     |
| Dödsboet efter Alfred Pålsson                     | s                  | 482:-            |                                                           | 554:69                                                | 3.065                              |                                                     |
| <u>Tarstad nr 6.</u>                              |                    |                  |                                                           |                                                       |                                    |                                                     |
| Dödsboet efter Alfred Pålsson                     | s                  | 700:-            |                                                           | 805:57                                                | 4.451                              |                                                     |
| <u>Tarstad 5<sup>16</sup>, avs.</u>               |                    |                  |                                                           |                                                       |                                    |                                                     |
| Dödsboet efter Alfred Pålsson                     | s                  | 229:-            |                                                           | 263:54                                                | 1.456                              |                                                     |
| <u>Tarstad 4<sup>29</sup>, avs.</u>               |                    |                  |                                                           |                                                       |                                    |                                                     |
| Dödsboet efter Alfred Pålsson                     | s                  | 1171:-           |                                                           | 1347:60                                               | 7.445                              |                                                     |
| Överföres                                         |                    | 11706:-          |                                                           | 13471:43                                              | 74.428                             |                                                     |

| Fastighet<br>Ägare m. m.                     | Skt. o. lkt. = S | Båtnad<br>kronor | Fastighets andel i                                        |                                                       |                                                     | Samfällighets<br>andel i<br>gemensamma<br>kostnader<br>procent |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                              |                  |                  | för särskild av-<br>delning beräknad<br>kostnad<br>kronor | för samfällig-<br>heten beräknad<br>kostnad<br>kronor | samfällig-<br>hetens verkliga<br>kostnad<br>procent |                                                                |
| 1                                            | 2                | 3                | 4                                                         | 5                                                     | 6                                                   | 7                                                              |
| Överföres                                    |                  | 11706:-          |                                                           | 13471:43                                              | 74.428                                              |                                                                |
| <u>Tarstad 12<sup>1</sup>, 1/8 mtl.</u>      |                  |                  |                                                           |                                                       |                                                     |                                                                |
| Tirups kyrka                                 |                  | 280:-            |                                                           | 322:23                                                | 1.780                                               |                                                                |
| <u>Tarstad 11<sup>11</sup>, avs.</u>         |                  |                  |                                                           |                                                       |                                                     |                                                                |
| Dödsboet efter Alfred Pålsson                | s                | 604:-            |                                                           | 695:09                                                | 3.840                                               |                                                                |
| <u>Tarstad 10<sup>17</sup>, avs.</u>         |                  |                  |                                                           |                                                       |                                                     |                                                                |
| Dödsboet efter Alfred Pålsson                | s                | 598:-            |                                                           | 688:19                                                | 3.802                                               |                                                                |
| <u>Tarstad 9<sup>6</sup>, avs.</u>           |                  |                  |                                                           |                                                       |                                                     |                                                                |
| Dödsboet efter Alfred Pålsson                | s                | 608:-            |                                                           | 699:69                                                | 3.866                                               |                                                                |
| <u>Tarstad 8<sup>2</sup>, avs.</u>           |                  |                  |                                                           |                                                       |                                                     |                                                                |
| Dödsboet efter Alfred Pålsson                | s                | 608:-            |                                                           | 699:69                                                | 3.866                                               |                                                                |
| <u>Tarstad 6<sup>7</sup>, 285/5568 mtl.</u>  |                  |                  |                                                           |                                                       |                                                     |                                                                |
| Dödsboet efter Alfred Pålsson                | s                | 604:-            |                                                           | 695:09                                                | 3.840                                               |                                                                |
| <u>Tarstad 6<sup>8</sup>, 673/5568 mtl.</u>  |                  |                  |                                                           |                                                       |                                                     |                                                                |
| Dödsboet efter Alfred Pålsson                | s                | 720:-            |                                                           | 828:59                                                | 4.578                                               |                                                                |
| <u>Summa</u>                                 |                  | 15728:-          |                                                           | 18100:-                                               | 100,000                                             | 75.74                                                          |
| <u>FÖRETAG III</u>                           |                  |                  |                                                           |                                                       |                                                     |                                                                |
| <u>Tarstad 5<sup>5</sup>, 5916/5400 mtl.</u> |                  |                  |                                                           |                                                       |                                                     |                                                                |
| Dödsboet efter Alfred Pålsson                | s                |                  |                                                           |                                                       |                                                     |                                                                |
| avd. 1, Ägofig. 83                           |                  | 525:-            |                                                           | 796:63                                                | 27.470                                              |                                                                |
| <u>Tarstad 6<sup>8</sup>, 673/5568 mtl.</u>  |                  |                  |                                                           |                                                       |                                                     |                                                                |
| Dödsboet efter Alfred Pålsson                | s                |                  |                                                           |                                                       |                                                     |                                                                |
| avd. 1, Ägofig. 84-85                        |                  | 826:-            |                                                           | 1253:37                                               | 43.220                                              |                                                                |
| Överföres                                    |                  | 1351:-           |                                                           | 2050:-                                                | 70.690                                              |                                                                |

# KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

| Fastighet<br>Agare m. m.                                                    | Sök. o. likst. = S | Båtnad        | Fastighets andel i                          |                                             |                                          | Samfällighets<br>andel i<br>gemensamma<br>kostnader |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                             |                    |               | för särskild<br>delning beräknad<br>kostnad | för samfällig-<br>heten beräknad<br>kostnad | samfällig-<br>hetens verkliga<br>kostnad |                                                     |
| 1                                                                           | 2                  | 3             | 4                                           | 5                                           | 6                                        | 7                                                   |
| Överföres                                                                   |                    | 1351:-        |                                             | 2050:-                                      | 70.690                                   |                                                     |
| <u>Tarstad 7<sup>4</sup>, 50058/225520 mtl.</u>                             |                    |               |                                             |                                             |                                          |                                                     |
| Carl Henry Larsson, Karin I.<br>Larsson, Birgit M. Larsson,<br>Anna Larsson |                    |               |                                             |                                             |                                          |                                                     |
| avd. 2, Högfig. 86                                                          |                    | 154:-         |                                             | 850:-                                       | 29.310                                   |                                                     |
| <u>Summa</u>                                                                |                    | <u>1505:-</u> |                                             | <u>2900:-</u>                               | <u>100.000</u>                           | <u>12.13</u>                                        |
| Tarstad den 1 februari 1956.                                                |                    |               |                                             |                                             |                                          |                                                     |
| I tjänsten:                                                                 |                    |               |                                             |                                             |                                          |                                                     |
| <i>Erik Alström</i>                                                         |                    |               |                                             |                                             |                                          |                                                     |
| /Erik Alström/                                                              |                    |               |                                             |                                             |                                          |                                                     |
| Lantbruksingenjör.                                                          |                    |               |                                             |                                             |                                          |                                                     |
| <i>Gustaf Larsson</i>                                                       |                    |               |                                             |                                             |                                          |                                                     |
| <i>Hugo Larsson</i>                                                         |                    |               |                                             |                                             |                                          |                                                     |

