

Företag I

Företag II

FÖRSLAG TILL

Östra Karaby och Strö df år 1956

I Ö. Karaby och V. Strö socken (NAR) av Malmöhus Län

UPPRÄTTAT ÅR: ENL. 1955-56 I SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN A


ORIGINAL
RECEIVED

Eink. Abstr. (NAMN)

Lantbruksingenjör

ANTAL RITN. ST. 9. KLINGE LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV ~~Nr 1294~~ - 9★203

Företag III



Skala 1:4000
100 0 100 200 300 m.

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JUNI 1956
DIARIET N:
SAK N:

FÖRSLAG TILL
Östra Karaby och Strö df år 1956
I Östra Karaby och V. Strö SOCKEN, NÄR AV Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR (EN) 1955-56 I SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VÄTTELÄGEN AV
ORIGINAL
KOPIA
Antal RITN. ST. 9
KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV N: 1294 M - 9 * 2030

Erik Alster
(NAMN)
Lantbruksingenjör
(TITEL)

A

Företag I

C


B

Företag II

D

110 ha 113 ha 116 ha 202 ha 226 ha 235 ha 239 ha 245 ha 253 ha 268 ha 275 ha 280 ha

Brunn 24" Agorvåg 28" Brunn 28" Brunn 36" Agorvåg Brunn 36" Agorvåg Brunn 36" med 18" inlag Brunn 36" med 18" inlag Agorvåg 32" Ommaning av rörlig Brunn 36" Brunn 36" Brunn 36" Brunn 36" Brunn 36" Agorvåg 36" Brunn 36" Agorvåg 36" Brunn 36" Brunn 36" Allmän väg Brunn 36" Ommaning av rörlig Fixp = 67.83 m



7116	7668	7659	7595	7560	7523	7505	7464	7450	7364	7391	7276	7250	7211	7190	7152	7135	7133	7138	7128	7116	7091	7080	7067	7064	7077	7025	7017	6976	6934	6914	6897	6864	6866	6851	6853	6865	6798	6781	6776	6768
75.90	73.65	73.15	74.75	74.35	73.95	73.55	72.85	72.50	72.15	71.90	71.45	71.10	70.75	70.40	70.20	69.85	69.83	69.80	69.78	69.75	69.70	69.20	68.85	68.70	68.45	68.20	67.95	67.70	67.45	67.20	66.90	66.80	66.70	66.60	66.50	66.35	66.23	66.10	66.50	63.55
1.26	1.13	1.44	1.10	1.25	1.28	1.50	1.79	2.00	1.49	2.11	1.31	1.40	1.46	1.46	1.32	1.50	1.50	1.58	1.50	1.41	1.61	1.50	1.72	1.94	2.32	2.05	2.22	2.06	1.89	1.94	1.97	1.94	1.95	1.91	2.03	2.30	1.75	1.71	1.88	1.83

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Längdskala 1:4000


Höjdskala 1:100



LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JUNI 1956
DIARI N
SAK N

O = 9.25 i DF Strö 42-8-6
år 1954

Förslag till
Östro Karaby och Strö df år 1956
i Östro Karaby och V. Strö kommun, Malmöhus län
upprättat åren 1955-56 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Erik Alsterlund
Namn
Lantbruksingenjör
Titel
Antal 9
rifn. st. 1294 M-9*2030
LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV



Längdskala 1:4000

100 0 100 200 300 m

Höjdskala 1:100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m




Förslag till

Östra Karaby och Strö df år 1956

i Östra Karaby och i Strö kommun, Malmöhus län

upprättat åren 1955-56 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
KopiaErik Alster
NamnLantbruksingenjör
TitelAntal
ritn. st. 9LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr. 1294 M-9*203n



Förslag till
"Östra Karaby och Strö" df år 1956
i Ö. Karaby och V. Strö s-nor kommun, Malmöhus län
upprättat åren 1955-56 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Erik Alster
Namn
Lantbruksingenjör
Titel
Antal rikt. st. 9
LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr. 1294 - 9 * 2030
27 JUNI 1956
DIARI Nr
SÄK Nr

O Karaby





Företag III

Blad 6.

I Ia L K
15 ha 13 ha 20 ha 35 ha 35 ha


Brunn 24" Brunn 32" Brunn 24" Brunn 24" Brunn 24" Brunn 24" Brunn 24"

25.1000
30.1000
35



LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JUNI 1956
DIARIET N
SAK Nr

Förslag till
Ostra Karaby och Strö df år 1956
Ostra Karaby och V. Strö s.nor kommun, Malmöhus län
upprättat åren 1955-56 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Erik Ostrin
Lantbruksingenjör
Antal rikt. st. 9
LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr 1294 M-9*2030



LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JUNI 1956
DIARIE Nr
SAK Nr

Skala 1:100
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 m.


Förslag till
Östra Karaby och Strö df år 1956
i Ö. Karaby och V. Strö ^{Sv. Karaby} ~~Kommun~~, Malmöhus län
upprättat åren 1955-56 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Erik Olsson
Namn
Lantbruksingenjör
Titel

Original
Kopia

Antal
ritn. st. 9

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr 1294 M-9*2030



Förslag till

Östra Karaby och Strö df år 1956

Ö. Karaby och V. Strö ^{5:174} ^{10:100}, Malmöhus län

upprättat åren 1955-56 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Erik Alster
Namn
Lantbruksingenjör
Titel


Antal
ritn. st. 9LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr 1294 - 9 * 203 a


Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153

Förslag till ommurning av rörutlopp vid 12+7

Sektion A-A




Sektion B-B




Förslag till ommurning av rörutlopp vid 30+00



Sektion A-A





Sektion B-B





Förslag till 24" brunn





Förslag till 28" brunn.



Förslag till 32" brunn.



Förslag till 36" brunn.



Skala 1:50



LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JUNI 1956
DIARIET NR
SAK NR

Förslag till

Östra Karaby och Strö df år 1956

i Ö. Karaby och V. Strö ^{5:100} kommun, Malmöhus län

upprättat åren 1955-56 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia


Erik Almqvist
Namn
Lantbruksingenjör
Titel

Antal
ritn. st. 9

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr 1294 M-9*2030

M - 9 ★ 2030



Alström
Handlingar till

ÖSTRA KARABY OCH STRÖ DE ÅR 1956

i Ö. Karaby och V. Strö socknar av
Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning
åren 1955 - 56 av

Erik Alström
Lantbruksingenjör.

~~Fnr. 1294~~

Handlingar

till

ÖSTRA KARABY OCH STRÖ DIKNINGSFÖRETAG

ÅR 1956

i Ö. Karaby och V. Strö socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

åren 1955 - 56 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör


Innehållsförteckning:

Protokoll	sid. 1 - 10
Bilagor 1. - 13	" 11 - 27
Värderingslängd	" 28 - 39
Kostnadsförslag	" 40 - 45
Arbetsbeskrivning	" 46 - 49
Utlåtande	" 50 - 62
Kostnadsfördelningslängd	" 63 - 65

Till akten hör 9 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:50 000



PROTOKOLL fört vid sammanträde
för symeförrättning enligt vatten-
lagen angående torrläggning av mar-
ker till Ö. Karaby nr 15 m.fl. fas-
tigheter i Ö. Karaby och V. Strö
socknar av Malmöhus län.

År 1955 den 14 december inställde sig undertecknad, förrättningsman, järbo
skifteagodemännen Nils Persson och Hugo Andersson på Åkarps Gästgivaregård,
Marieholm, för ett jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (bilaga 1)
handlägga symeförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till
Östra Karaby nr 15 m.fl. fastigheter i Östra Karaby och Västra Strö socknar.
Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättnings-
mannen den 21 november 1955 översänts till pastorsämbetena i Östra Karaby och
Västra Strö församlingar och hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade
bevis (bilaga 2 och 3) anslagit för vederbörande församlingar den 27 novem-
ber 1955. Kungörelsen hade därjämte den 22 november 1955 varit införd i Skåns-
ka Dagbladet. Till kända säljare hade förrättningsmannen den 21 november 1955
översänt underrättelser om förrättningen. Över avsänta kungörelser, kallelser
och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (bilaga 4).

Förutom symmännen hade följande tillstådeskommitté:

Sökande till förrättningen:

Gösta Liljedahl, äg. Karaby Östra 4¹⁸, 1/102 mtl, Karaby Östra 4²⁹,
31/374 mtl, Karaby Östra 15¹, 3/8 mtl.

Karl Andersson, äg. Karaby Östra 5³⁶, 1287/9728 mtl, Karaby Östra 7²
821/6144 mtl

Gösta Svensson, äg. Karaby Östra 4³³, 59/2244 mtl, Karaby Östra 4³⁸,
85/17952 mtl

Nils Erik Davidsson, äg. Karaby Östra 4³⁶, 439/4488 mtl.

Harald Håkansson, äg. Karaby Östra 11², 155/512 mtl

Emil Svensson, äg. Karaby Östra 11³, 73/2048 mtl, Karaby Östra 11⁴, 71/512 mtl

gm Sven Svensson enl. fullmakt, bilaga 5

Övriga sakägare och ombud.

Nils Trolle, äg. Strö 10¹, 5/16 mtl, Strö 11¹, 5/16 mtl, Strö 13¹, 5/16 mtl

gm godsamrer M. Mårtensson enl. fullmakt, bilaga 6

Per Andersson, arr. av Strö 10¹, 5/16 mtl, och Strö 11¹, 5/16 mtl

Folke Svensson, arr. av Strö 13¹, 5/16 mtl

Västra Strö kyrkoråd gm kyrkoherde Erik Wittbom enl. fullmakt, bilaga 7

Anders Andersson, arr. av Strö 42¹, 5/16 mtl

Västra Strö och Trolleås pastoratskyrkoråd gm lantbr. Folke Svensson enl.

fullmakt, bilaga 8

Folke Andersson, arr. av Strö 1¹, 5/8 mtl

Gustav Michaelsson, äg. Strö 49¹

Sven Svensson, dikningsföretaget Ö. Karaby nr 6 av år 1939

Folke Svensson, " Strö 42-8-6 av år 1954 enl. fullmakt, bilaga 9

Lunds Stiftensråd gm beställningsrådsordf. Albert Bengtsson enl. fullmakt, bil.10.

§ 1.

Det för förrättningen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom bilaga 1.

§ 2.

Jäky emot samskännen hade ingen att anmäla. Samskännen visste sig icke heller stå i jävsförhållande till nu kända sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdraget att vara skiftensgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättingens handläggande eller det nu planerade företags utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bli va be-

rörda av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Ombudet för Trollenäs fideikommiss meddelade, att godsförvaltningen medger arrendatorerna Per Andersson och Folke Svensson att ställa sig som sökande under förutsättning att arrendatorerna svara för dikningskostnaderna genom årlig amortering och förräntning. Bägge arrendatorerna godkände dessa villkor.

§ 6.

Pastoratets ombud Folke Svensson medgav att arrendatorn Folke Andersson ställde sig som sökande.

§ 7.

Anders Andersson yrkade att sträckan A-B skulle igenläggas. Församlingsombudet kyrkoherde Erik Wittbom medgav Andersson att ställa sig som sökande till förrättningen på de villkor för betalningen som församlingen kommer att fastställa.

§ 8.

Föreningshandling upprättades. Gustav Michaelsson och Folke Andersson förenade sig med sökandena och yrkade att förrättningen måtte utsträckas att omfatta jämväl deras fastigheter.

§ 9.

Meddelades, att synodslag skulle företagas efter sammanträdet.

§ 10.

Meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats torsdagen den 2 februari 1956 kl. 10.00, varefter sammanträdet upplöstes.

Marieholm den 14 december 1955.

I tjänstens

Erik Alström
/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Ugo Anderson

Mrs Per Moll

År 1956 den 2 februari inställde sig undertecknad, förrättningen, jämte skiftesgodsmännen Nils Persson och Hugo Andersson på Åkarps Gästgivarvärd, Marieholm, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutten synevännen hade följande tillhörskommitté:

Gösta Liljedahl

Karl Andersson

Gösta Svensson

Nils Erik Davidsson

Harald Håkansson

Emil Svensson ~~gm Sven Svensson~~

Nils Trolle

Per Andersson

Folke Svensson

Västra Strö kyrkoråd ~~gm kyrkoherde Erik Wittbon~~ och Folke Svensson enl.

fullmakt, bilaga 11

Anders Andersson

Västra Strö och Trolleås pastoratskyrkoråd ~~gm lantbr. Folke Svensson~~

enl. fullmakt, bilaga 12

Folke Andersson

Gustav Michaelsson

Sven Svensson

Lunds stiftsland ~~gm boställslandshandsordf. Albert Bengtsson~~

§ 11.

Upplästes och ~~godkändes~~ protokollet från föregående sammanträde.

§ 12.

Vid föregående sammanträde hade arrendatorn Anders Andersson på den

ecklesiastika fastigheten Strö 42¹ förenat sig med sökandena och yrkat, att diket skulle igenläggas med rör över denna fastighet. Kyrkoherde Wittbom hade även medgivit, att Andersson ställde sig som sökande. Kyrkostämman hade efter det föregående synsammanträdet beslutat, att lån skulle sökas till kostnaderna från statens avdikningallånefond, och att Andersson skulle betala räntan och amorteringen på detta lån. Vidare hade beslutats, att Andersson själv skulle förskottera den del av kostnaden, som icke komme att täckas av lånet från avdikningallånefonden, och att han skulle svara för skälig förräntning och amortering av sistnämnda förskottering under den tid han innehade arrendet. Kyrkoherde Wittbom och lantbrukare Folke Svensson meddelade, att de voro villiga låta ompröva kyrkostämmans beslut, så att i stället hela kostnaden för dikningen å kyrkoherdemännen upplånades av församlingen, och arrendatorn endast skulle svara för skälig amortering och förräntning under gällande arrendeperiod. Vid ett förnyat arrendeeftal skulle därefter amorteringen och räntan inneslutas i arrendavgiften till dess anläggningen vore amorterad (amorteringstid 24 år). Därefter skulle arrendet i motsvarande grad sänkas. Andersson meddelade, att han icke gick med på sådana villkor utan yrkade, att dikningen ej skulle utsträckas över arrendegendomen. Kyrkoherde Wittbom och lantbrukare Folke Svensson påpekade, att de icke å församlingens vägnar ville som sökande genomdriva dikningen över kyrkoherdemännen emot arrendatorns önskan.

§ 13.

Sedan frågan om dikning över den ecklesiastika fastigheten Strö 42¹ ej längre var aktuell, meddelade förrättningsmannen, att den närmast liggande fastigheten Strö 10¹ ej heller behövde ingå i förrättningen, enär de ovanför liggande fastigheterna endast behövde göra en mindre uppgrävning i det öppna diket å denna fastighet för att få fritt fall. Friherre Nils Trolle och arrendatorn Per Andersson meddelade, att de ej önskade att diket över Strö 10¹

skulle igenläggas med rör.

§ 14.

Beträffande kostnaderna för kyrkohuset Strö 42¹ i företag III meddelade arrendatorn Anders Andersson, att han var villig att förränta och smörta dessa.

§ 15.

Hils Trelle och Anders Andersson hade förenat sig med sökandena i skrivelse den 14 december 1955 och yrkat att förrättningen måtte utsträckas att jäm-
väl omfatta deras fastigheter. Med anledning av yrkandena i §§ 12 och 13 in-
bär föreningen, att de endast äro sökande till företag III. Åtgärden vitsorda-
des av styrelsen, sedan den av dem prövats lämplig, se bl. 15.

§ 16.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag
och lån till utförande av torrläggningaföretag.

§ 17.

Meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats onsdagen den
22 februari 1956, kl. 10.00, varefter sammanträdet upplöstes.

Marieholm den 2 februari 1956.

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Olof Andersson

Mrs Persson

År 1956 den 22 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skifteagodemännen Nils Persson och Hugo Andersson på Åkarps Gästgivaregård, Marieholm, för att åter handlägga symeförrättningen.

Förutom symmännen hade följande tillståndscommit:

Gösta-Liljedahl

Karl Andersson

Gösta Svensson

Nils Erik Davidsson

Harald Håkansson

Emil Svensson gm-Sven Svensson

Nils Trolle

Pex Andersson

Folke Svensson

Västra Strö kyrkoråd gm kyrkoherde Erik Wittbom och Folke Svensson
Anders Andersson
Folke Andersson

Gustav Michaelsson

Sven Svensson

Folke Svensson

Lunds stiftskund gm beställningskundsordf. Albert Bengtsson

Västra Strö och Trolleås pastoratskyrkoråd gm lantbr. Folke Svensson

§ 18.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 19.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företags utfrående samt framlade till sakkägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingskänsligheten såsom bilaga A,
kostnadsföreläggandet " B och
arbetsbeskrivningen " C.

§ 20.

Avgavs styrelsens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Södertygens vattensdomstol, Stockholm.

§ 21.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo här till: Harald Håkansson, tillika ordförande och verkställande ledamot samt Gösta Liljedahl, Karl Andersson, Nils Trolle och Folke Andersson.

Till styrelsesuppleant valdes för Ö.Karaby socken, Nils Erik Davidsson och för V. Strö socken, Gustav Michaelsson
" revisorer utsågos Folke Svensson och Emil Svensson.
" revisorssuppleant valdes Per Andersson.

§ 22.

Förrättningen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom trettio dagar överlämnas till Harald Håkansson för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 23.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Harald Håkansson

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avaluta kontrakt om arbetets utförande;
att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas, samt
att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 24.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till för Företag I och II 298:- kronor och för Företag III 169:- kronor. Kostnaderna hade förskotterats av Gösta Liljedahl med 224:- kronor, Karl Andersson med 132:- kronor, Per Andersson med 84:- kronor och Gustav Michaelsson med 27:- kronor. Annonskostnaden för synsförrättningssemanträdet hade förskotterats av Gösta Liljedahl med 49:30 kronor. Godemånsens räkningar uppgingo till 135:- kronor vilket betalades av Harald Håkansson.

§ 25.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Gösta Liljedahl	50	ha
Karl Andersson	30	"
Gösta Svensson	3,5	"
Nils Erik Davidsson	12	"
Harald Håkansson	20	"
Emil Svensson	19	"
Nils Trolle		
arr. Per Andersson	50	"
arr. Folke Svensson	25	"
Västra Strö församling		
arr. Anders Andersson	28	"
Västra Strö pastorat		
arr. Folke Andersson	36	"
Gustav Michaelsson	31	"

§ 26.

Beslöts att företaget skulle utföras snarast möjligt utan avväntande om företaget överklagas eller icke. Styrelsen fick i uppdrag att upplåna erforderliga medel i bank.

§ 27.

Beslöts att inga ersättningar skulle utgå för skador å vårsådda grödor under förutsättning att företaget utföres år 1956.

§ 28.

Då intet vidare förekom upplöstes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Mariehölm den 22 februari 1956.

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Eugen Andersson

Nils Persson




D. nr IIIM 10 54


R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström, - - - - -
- - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 25 mars 1954 .

På länsstyrelsens vägnar:


S. Wetterlundh


B. Ulmén

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret
den 1913 19 54.

Insändes till ~~vederbörande lantbruknämnd.~~

12
Dnr III *h* 110 134
Ink. 20 MRS 1954
Länsstyrelsen, Malmö
Landstämman

AD 22/54
~~Lantbruknämnden i Malmöhus län~~

nr. 1 19 MRS 1954

Beslut den _____

Till Länsstyrelsen i *Malmöhus* län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{myg} ~~oss~~ tillhörig mark inom *Östra Karaby*

socken(-nar) av *Malmöhus* län.

Förrättningen avser *dike som här ierlägges*

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning o. d.), vidare

100 ha *ca 1000 m*
företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flötded, damm, järnväg, landsväg o. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställas till

Malmöhus

Gösta Lisselohlt

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Tel 175 Ö. Karaby

Malmöhus

den *25. 1* 1954

Sökandes namn:

Fastighet:

Gösta Lisselohlt

för fastigheten *nr. 15^b Ö. Karaby*

Hart Andersson

»

»

nr. 7 Ö. Karaby

Gösta Lisselohlt

»

»

nr. 4

Nils-Erik Davidsson

»

»

nr. 4 Ö. Karaby

Ragnar Höpman

»

»

nr. 11/2 Ö. Karaby

Emil Lisselohlt

»

»

nr. 11 Ö. Karaby

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde den 14 december 1955 kl. 10.00.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Ö. Karaby nr 15 m.fl. fastigheter i Östra Karaby och Västra Strö socknar av Malmöhus län kommer att hållas på Åkarps Gästgivaregård, Marieholm, onsdagen den 14 december 1955 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Ö. Karaby n:ris 4, 5, 7, 11, 15, Strö n:ris 1, 10, 11, 13, 42, 45 och 49, dels dikningsföretaget Ö. Karaby nr 6 av år 1939, dels dikningsföretaget Strö 42-8-6 av år 1954 och Västra Strö Vägsamfällighet.

Malmö den 21 november 1955.

I tjänsten:




Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Ö. Karaby församling den
intygas av

27 november
1955



Kyrkoherde. P.l.

Anhålles att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde den 14 december 1955 kl. 10.00.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Ö. Karaby nr 15 m.fl. fastigheter i Östra Karaby och Västra Strö socknar av Malmöhus län kommer att hållas på Åkarps Gästgivaregård, Marieholm, onsdagen den 14 december 1955 kl. 10.00, då vederbörande saksägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Ö. Karaby nr:ris 4, 5, 7, 11, 15, Strö nr:ris 1, 10, 11, 13, 42, 45 och 49, dels dikningsföretaget Ö. Karaby nr 6 av år 1939, dels dikningsföretaget Strö 42-8-6 av år 1954 och Västra Strö Vägsamfällighet.


Malmö den 21 november 1955.

I tjänsten:



Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Västra Strö församling den 27 nov. 1955.
intygas av 

Anhållas att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ö. Karaby nr 15 m.fl. fastigheter i Ö. Karaby och V. Strö socknar av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Avsändningsdag.	
Pastorsämbetet i Ö. Karaby församling,	Marieholm	21/11	1955
" i V. Strö församling,	Trollenäs	"	"
Skiftesgodemannen Nils Persson, Åkarps gård,	Marieholm	"	"
" Hugo Andersson, Ö. Karaby nr 2,	"	"	"
Länsstyrelsen i Malmöhus län,	Malmö	"	"
Lantbrukare Gösta Liljedahl, Ö. Karaby nr 15,	Marieholm	"	"
" Karl Andersson, " " " 7,	"	"	"
" Gösta Svensson, " " " 4,	"	"	"
" Nils Erik Davidsson, Ö. Karaby nr 4,	"	"	"
" Harald Håkansson, " " " 11,	"	"	"
" Emil Svensson, " " " 11,	"	"	"
" Folke Andersson, V. Strö nr 1,			
(Annexhem)	"	"	"
" Gustaf Michaelsson, V. Strö,	Trollenäs	"	"
" Per Andersson, Ängstorp,	"	"	"
" Anders Andersson, V. Strö 42,	"	"	"
" Folke Svensson, V. Strö 13,	"	"	"
Ordf. i styrelsen för df. Ö. Karaby nr 6 av år 1939:			
Lantbrukare Sven Svensson, Ö. Karaby,	Marieholm	"	"
Ordf. i styrelsen för V. Strö vägsamf.:			
Lantbrukare Nils Vollmer, V. Strö,	Trollenäs	"	"
Ordf. i styrelsen för df. V. Strö 42-8-6, 1954:			
Friherre Nils Trolle,	"	"	"
Friherre Nils Trolle,	"	"	"

Malmö den 21 november 1955.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Erik Alström', with a stylized, cursive script.

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Förmåkl.

Undertecknad befullemäktigare härmed
 Uen Sven Svensson Östra Tharaby, att vid
 sammankalle på Åraps Lästgivarställe i
 Mariestholm för inläggnings av marker till Ö. Tharaby
 nr. 15 m. fl. fastigheter i Östra Tharaby & Västra Tharaby
 socknar av Malmöhus-län, för min talan och
 utöva min röst rätt.

Östra Tharaby den 14 dec. 1955

Sven Svensson

Bevitnas:

Arvid Andersson
 Mariestholm


Perik Lagerström
 Tharaby Mariestholm




F u l l m a k t.


Fullmakt för godskamrer M.Mårtensson, Trollenäs, att vid förrättningar och sammanträden i anledning av torrläggning av marker till Ö.Karaby nr 15 m.fl. i Ö.Karaby och Västra Strö socknar av Malmöhus län, i vad mån detta berör marker tillhöriga Trollenäs fideikommis inom Västra Strö socken min talan föra och rätt bevaka och godkännes ombudets laga åtgärder.

Trollenäs den 6 december 1955.


.....
Nils Trolle

Bevittna:





Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde med
V.Strö kyrkoråd den 12/12 1955.

§ 44.


Till församlingsombud vid syneförrättning angående torrläggning,
där bl.a. marker till kyrkohemmanet Strö 42:1 berörs och hålles på
Åkrarps Gästgivaregård, Marieholm onsdagen den 14 dec. 1955 kl. 10.00,
utsågs ordföranden, kyrkoherde Erik Wittbom.

Som ovan

Erik Wittbom

Ordf.

Rätt utdraget betygar:



Utdrag ur protokoll, fört vid pastoratsstämma
med Trollenäs, Bosarp och V.Strö församlingar
i V.Strö den 12/12 1954.

§ 2.


Till pastoratsombud att närvara vid ecklesiastika syner och
förrättningar under år 1955 omvaldes:.....lantbr.Folke
Svensson, Almhög för V.Strö.....

Som ovan

Erik Wittbom

Ordf.

Rätt utdraget betygar:



F u l l m a k t.

Fullmakt för kyrkvärden Folke Svensson, Almhög, att vid förrättningar och sammanträden i anledning av torrläggning av marker till Ö.Karaby nr 15 m.fl. i Ö.Karaby och Västra Strö socknar av Malmöhus län och i vad mån detta berör dikningsföretaget Strö 42-8-6 av år 1954 företagets talan föra och rätt bevaka och godkännes ombudets laga åtgärder.

Trollenäs den 6 december 1955.

För dikesföretaget Strö 42-8-6

.....

Nils Trolle
styresman.

Bevittna:

.....
Folke Svensson
Kyrkvärden

.....
Sigtunafu
Trollenäs

[illegible]

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be addressed. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

2. The second step is to gather relevant information and resources. This may involve research, consultation with experts, or reviewing existing data.

3. The third step is to develop a plan or strategy to address the problem. This involves breaking down the problem into smaller, manageable tasks and determining the sequence of actions to be taken.

4. The fourth step is to implement the plan. This involves carrying out the tasks identified in the plan and monitoring progress as you go.

5. The fifth step is to evaluate the results. This involves comparing the actual outcomes with the expected results and identifying any areas for improvement.

6. The sixth step is to communicate the findings. This involves sharing the results of the process with relevant stakeholders and providing feedback on the outcomes.

7. The seventh step is to reflect on the process. This involves thinking about what worked well, what didn't, and how the process can be improved for future tasks.

8. The eighth step is to document the process. This involves creating a record of the steps taken, the resources used, and the results achieved, which can be used as a reference for future tasks.

9. The ninth step is to review the process. This involves periodically reviewing the process to ensure it remains effective and relevant to the current needs.

10. The tenth step is to update the process. This involves making changes to the process as needed to reflect new information, requirements, or best practices.

[illegible]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

[illegible]

the 1990s, the number of people in the world who are illiterate has increased from 1.2 billion to 1.5 billion. The number of illiterate people in the world is expected to reach 1.7 billion by the year 2015. The number of illiterate people in the world is expected to reach 1.7 billion by the year 2015.

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

[illegible][illegible]



Resolution.

Herr boställsnämndsordföranden Albert Bengtson

eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud och ombud för Lunds stiftsnämnd närvara vid den med inneliggande meddelande avsedda förrättning.

Ombudet bör söka förskaffa sig den förhandskunskap, som erfordras för att kunna rätt bevaka de av förrättningen berörda ecklesiastika fastigheters intressen.


Vid förrättning avseende företag enligt vattenlagen bör ombudet göra sig underrättad om gjorda beräkningar angående sammanlagda båtnaden genom företaget, sammanlagda kostnaderna för företaget, den på varje deltagande ecklesiastik fastighet belöpande båtnad och den på varje sådan fastighet fallande kostnad. Genom förfrågning hos vederbörande arrendator och på annat sätt bör ombudet söka utröna, huruvida någon erinran är att göra mot de gjorda värdeberäkningarna.

Så snart som möjligt bör ombudet till stiftsnämnden inkomma med rapport om vad vid förrättningen förekommit, och bör därvid lämnas redogörelse för resultatet av den undersökning, som kan hava blivit av ombudet utförd.

Ombudet tillerkännes rätt till reseersättning och dagtraktamente enligt bestämmelserna i allmänna resereglementet. Räkning torde insändas till stiftsnämnden samtidigt med rapport.

Lunds domkapitel och stiftsnämnd den 1 december 1955.

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:


Anders Nygren


A. Neuman

Ink. till Lunds Stiftensnämnd

19.55 den 29/11. Dnr. 1446

Ram.....

Beaktat den..... 19..... §.....

Avskrift

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län, Malmö.

Sedan jag av Länsstyrelsen förordnats handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Östra Karaby nr 15 m.fl. fastigheter i Ö. Karaby och Västra Strö socknar, har sammanträde i ärendet utsatts att hållas på Åkarps Gästgivaregård, Marieholm, onsdagen den 14 december 1955 kl. 10.00.

Då förrättningen kommer att beröra marker tillhörande fastigheterna Strö 1¹ 5/8 mtl (Krono under allmän disposition, annexhemman för kyrkoherden i Bosarp och Västra Strö) och Strö 42¹ 5/16 mtl (Västra Strö församling), får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen översända ett exemplar av den utfärdade kungörelsen.

Malmö den 21 november 1955.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Lantbruksingenjör
Erik Alström
Lundavägen 66, Malmö
Tel. 934580

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Ö. Karaby nr 15 m.fl. fastigheter i Östra Karaby och Västra Strö socknar av Malmöhus län kommer att hållas på Åkarps Gästgivaregård, Marieholm, onsdagen den 14 december 1955 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Ö. Karaby n:ris 4, 5, 7, 11, 13, Strö n:ris 1, 10, 11, 13, 42^k, 45 och 49, dels dikningsföretaget Ö. Karaby nr 6 av år 1939, dels dikningsföretaget Strö 42-8-6 av år 1954 och Västra Strö Vägsamfällighet.

Malmö den 21 november 1955

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Handwritten signature
Vidimeras

och överlämnas till stiftsnämnden i Lund. Malmö i landskontoret den 26 november 1955.

På tjänstens vägnar



A Isaksson

Utdrag ur protokoll, fört vid ord. kyrkostämma med V. Strö
församling den 18 dec. 1955.

§ 4.

Till församlingsombud att närvara vid ecklesiastika syner och förrättningar under år 1956 valdes kyrkoherde Erik Wittbom och lantbrukaren Folke Svensson och skulle vid deras inställelse inom eller utom församlingen utgå samma ersättning som den borgerliga kommunen för året bestämmer varjämte vid förrättning utom församlingen reseersättning tillkommer.

Som ovan
Erik Wittbom
Ordf.

Rätt utdraget betygar:

Per Wenter

Utdrag ur protokoll fört vid ord. pastoratsstämma
med Trollenäs, Bosarp och V.Strö församlingar den
26 dec.1955.

§ 5.

Till pastoratsombud att närvara vid ecklesiastika syner och för-
rättningar under år 1956 i resp. församlingar valdes:.....
lantbr.Folke Svensson,Almhög för V.Strö församling och till deras
resp. suppleanter lantbr.Per Andersson,V.Strö.

Som ovan
Erik Wittbom
Ordf.

Rätt utdraget betygar:

Erik Wittbom

F ö r e n i n g.

Härmed förena vi oss med lantbrukare Gösta Liljedahl m.fl. i deras ansökan av den 25 januari 1954 angående torrläggning av mark och yrka att förrättningen utsträcker så, att ändamålsenlig torrläggning beredes jämväl våra marker.

Östra Karaby den 14 december 1955

Anders Andersson

Folke Andersson

Ulf J. B.

Anders Andersson

Vitsordas:

Erik Alström

Ulf Andersson Nils Persson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
ÖSTRA KARABY SOCKEN							
<u>FÖRETAG I</u>							
<u>Karaby Östra 4³⁶. 439/4488 mtl</u>							
Nils Erik Davidsson							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	18	0.13		3500	4000	500	65
"	19	0.29		"	"	500	145
"	20	0.67		3000	"	1000	670
"	21	0.34		"	"	"	340
"	22	0.57		"	"	"	570
"	23	0.34		"	"	"	340
"	24	0.24		3500	"	500	120
"	25	0.15		"	"	"	75
Summa		2.73					2325
<u>Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurer	18-28	4.00				350	1400
Båtnad genom minskat underhåll							1200
<u>Totalsumma Kronor</u>							4925
<u>Karaby Östra 4³³. 59/2244 mtl</u>							
Gösta Svensson							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	29	0.16		3500	4000	500	80
"	30	0.07		3000	"	1000	70
Tomt	31	0.19		2500	"	1500	285
Åker	32	0.16		"	"	"	80
Överföres Summa		0.58					515

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0.58					515
Båtnad genom minskat underhåll							600
<u>Totalsumma Kronor</u>							1115
<u>Karaby Östra 4³⁸, 85/17952 mtl</u>							
Gösta Svensson							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	33	0.19		3000	4000	1000	190
"	34	0.09		3500	"	500	45
Summa		0.28					235
Båtnad genom minskat underhåll							300
<u>Totalsumma Kronor</u>							535
<u>Karaby Östra 4³⁷, 255/17952 mtl</u>							
Dödsboet efter Lars Nilsson							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	35	0.07		3000	4000	1000	70
"	36	0.12		3500	"	500	60
Summa		0.19					130
Båtnad genom minskat underhåll							250
<u>Totalsumma Kronor</u>							380
<u>Karaby Östra 4²⁹, 51/374 mtl</u>							
Gösta Liljedahl							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	37	0.21		3500	4000	500	105
"	38	0.05		3000	"	1000	50
"	39	0.08		3500	"	500	40
Överföres		0.34					195

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0.34					195
Åker	40	0.13		3000	4000	1000	130
"	41	0.41		3500	"	500	205
Summa		0.88					530
<u>Brukningebåtnad.</u>							
Ägofigurerna	37-38						
	40-43	3.30				350	1155
Båtnad genom minskat underhåll							1900
<u>Totalsumma Kronor</u>							3585
<u>Karaby Östra 4¹⁸, 1/102 mtl</u>							
Gösta Liljedahl							
<u>Ålstringsbåtnad.</u>							
Åker	44	0.10		3500	4000	500	50
Summa		0.10					50
<u>Brukningebåtnad.</u>							
Ägofigurerna	44-44a	0.40				350	140
Båtnad genom minskat underhåll							350
<u>Totalsumma Kronor</u>							540
<u>Sammanställning för företag I.</u>							
<u>Karaby Östra 4³⁶, 439/4488 mtl</u>							
Wils Erik Davidsson	18-28	2.73					4925
<u>Karaby Östra 4³³, 59/2244 mtl</u>							
Gösta Svensson	29-32	0.58					1115
<u>Karaby Östra 4³⁸, 85/17952 mtl</u>							
Gösta Svensson	33-34	0.28					535
Överföres		3.59					6575

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		3.59					6575
<u>Karaby Östra 4³⁷, 255/17932 mtl</u>							
Dödsboet efter Lars Nilsson	35-36	0.19					380
<u>Karaby Östra 4²⁹, 31/374 mtl</u>							
Gösta Liljedahl	37-43	0.88					3585
<u>Karaby Östra 4¹⁸, 1/102 mtl</u>							
Gösta Liljedahl	44-44a	0.10					540
Summa		4.76					11080
<u>FÖRETAG II</u>							
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Karaby Östra 5³⁶, 1287/9728 mtl</u>							
Karl Andersson							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	45	0.33		3500	4000	500	165
"	46	0.45		"	"	"	225
"	47	0.42		"	"	"	210
"	48	0.18		"	"	"	90
Summa		1.38					690
<u>Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerne	45-50	5.13				500	2565
Båtnad genom minskat underhåll							2500
Totalsumma Kronor							5755
<u>Karaby Östra 7², 821/6144 mtl</u>							
Karl Andersson							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	51	2.60		3500	4000	500	1300
Överföres Summa		2.60					1300

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		2.60					1300
Båtnad genom minskat underhåll							500
<u>Totalsumma Kronor</u>							1800
<u>Karaby Östra 15¹, 3/8 mtl</u>							
Gösta Liljedahl							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	52	0.24		3500	4000	500	120
<u>Summa</u>		0.24					120
<u>Karaby Östra 11², 155/512 mtl</u>							
Harald Håkansson							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	53	0.86		3500	4000	500	430
"	54	1.19		"	"	"	595
<u>Summa</u>		2.05					1025
Båtnad genom minskat underhåll							500
<u>Totalsumma Kronor</u>							1525
<u>Sammanställning för avdelning 1.</u>							
<u>Karaby Östra 5³⁶, 1287/9728 mtl</u>							
Karl Andersson	45-50	1.38					5755
Överföres		1.38					5755

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1.38					5755
<u>Karaby Östra 7², 821/6144 mtl</u>							
Karl Andersson	51	2.60					1800
<u>Karaby Östra 15¹, 3/8 mtl</u>							
Gösta Liljedahl	52	0.24					120
<u>Karaby Östra 11², 155/512 mtl</u>							
Harald Håkansson	53-54	2.05					1525
<u>Summa</u>		6.27					9200
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Karaby Östra 11², 155/512 mtl</u>							
Harald Håkansson							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	55	2.65		3500	4000	500	1325
"	57	2.06		"	"	"	1030
"	58	1.12		"	"	"	560
"	59	1.30		"	"	"	650
Odlingsmark	60		0.86	"	"	"	430
<u>Summa</u>		7.16	0.86				3995
<u>Bruckningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	53-57						
	61	6.97				400	2788
Båtnad genom minskat underhåll							3200
<u>Totalsumma Kronor</u>							9983

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Karaby Östra 11³, 73/2048 mtl</u>							
Emil Svensson							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	62	1.74		3500	4000	500	870
Summa		1.74					870
Båtnad genom minskat underhåll							800
<u>Totalsumma Kronor</u>							1670
<u>Karaby Östra 11⁴, 71/512 mtl</u>							
Emil Svensson							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	63	1.00		3500	4000	500	500
Summa		1.00					500
<u>Sammanställning för avdelning 2.</u>							
<u>Karaby Östra 11², 155/512 mtl</u>							
Harald Håkansson	55-61	7.16	0.86				9983
<u>Karaby Östra 11³, 73/2048 mtl</u>							
Emil Svensson	62	1.74					1670
<u>Karaby Östra 11⁴, 71/512 mtl</u>							
Emil Svensson	63	1.00					500
Summa		9.90	0.86				12153
<u>Sammanställning för företag II</u>							
Avdelning 1	45-54	6.27					9200
" 2	55-63	9.90	0.86				12153
Summa		16.17	0.86				21353

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
VÄSTRA STRÖ SOCKEN							
<u>FÖRETAG III</u>							
<u>Avdelning 3.</u>							
<u>Strö 42¹. 5/16 mtl</u>							
Västra Strö församling arr.							
Anders Andersson							
<u>Brukningebåtnad.</u>							
Ägofigurerne	64-65	2.35				400	940
<u>Summa</u>							940
<u>Strö 49¹. sammanlägg.</u>							
Gustav Michaelsson							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	66	0.82		3500	4000	500	410
"	67	0.16		"	"	"	80
"	68	0.03		"	"	"	15
"	69	0.32		"	"	"	160
"	70	0.41		"	"	"	205
<u>Summa</u>		1.74					870
<u>Brukningebåtnad.</u>							
Ägofigurerne	66-72	7.10				500	3550
Båtnad genom minskat underhåll							8000
<u>Totalsumma Kronor</u>							12420
<u>Sammansättning för avdelning 3.</u>							
<u>Strö 42¹. 5/16 mtl.</u>							
Västra Strö församling arr.							
Anders Andersson	64-65						940
<u>Överföres</u>							940

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört							940
<u>Strö 49¹, sammanlägg.</u>							
Gustav Michaelsson	66-72	1.74					12420
Summa		1.74					13360
<u>Avdelning 4.</u>							
<u>Strö 13¹, 5/16 mtl</u>							
Mils Trolle arr. Folke Svensson							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	73	1.78		3400	4000	600	1068
Summa		1.78					1068
<u>Avdelning 5.</u>							
<u>Strö 11¹, 5/16 mtl</u>							
Mils Trolle arr. Per Andersson							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	74	0.54		3500	4000	500	270
"	75	0.28		"	"	"	140
"	76	0.13		"	"	"	65
"	77	0.28		"	"	"	140
"	78	0.23		"	"	"	115
"	79	2.00		"	"	"	1000
"	80	0.48		"	"	"	240
Summa		3.94					1970
<u>Brukningbåtnad.</u>							
Ägofigurerne	74-83	11.00				500	5500
Båtnad genom minskat underhåll							5000
Totalsumma Kronor							12470

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Strö 1¹. 5/8 ml.							
Trollenäs, Rosarp och V.Strö							
församlingens pastorat arr.							
Felke Andersson							
<u>Als tringsbåtnad.</u>							
Åker	84	0.50		3500	4000	500	250
"	85	0.05		1500	"	2500	125
"	86	0.14		2500	"	1500	210
"	87	0.68		3500	"	500	340
"	88	0.57		"	"	"	285
"	89	0.30		2500	"	1500	450
"	90	0.07		1500	"	2500	175
Odlingsmark	91		0.27	2600	3000	400	108
"	92		0.22	1900	"	1100	242
"	93		0.31	1100	"	1900	589
"	94		0.43	"	"	"	817
"	95		0.55	"	"	"	1045
"	96		0.08	1900	"	1100	88
Åker	97	0.38		3500	4000	500	190
"	98	0.50		2500	"	1500	750
"	99	0.20		1500	"	2500	500
Summa		3.39	1.86				6164
<u>Brukningens båtnad.</u>							
Ägofigurerna	84-87						
	100-101	3.60				500	1800
Båtnad genom minskat underhåll							6000
<u>Totalsumma Kronor</u>							13964

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammanställning för avdelning 5.</u>							
<u>Strö 11¹. 6/16 mtl</u>							
Nils Trolle, arr. Per Andersson	74 -83	3.94					12470
<u>Strö 1¹. 5/8 mtl</u>							
Trollenäs, Bosarp och V.Strö församlingars pastorat arr.							
Folke Andersson	84-101	3.39	1.86				13964
<u>Summa</u>		7.33	1.86				26434
ÖSTRA KARABY SOCKEN							
<u>Avdelning 6.</u>							
<u>Karaby Östra 15¹. 3/8 mtl</u>							
Gösta Liljedahl							
<u>Alstingsbåtnad.</u>							
Åker	102	2.10		2500	4000	1500	3150
"	103	1.70		"	"	"	2550
<u>Summa</u>		3.80					5700
<u>Karaby Östra 4²⁹. 31/374 mtl</u>							
Gösta Liljedahl							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	104	0.35		500	4000	3500	1225
"	105	0.30		"	"	"	1050
<u>Summa</u>		0.65					2275
<u>Sammanställning för avdelning 6.</u>							
<u>Karaby Östra 15¹. 3/8 mtl</u>							
Gösta Liljedahl	102-103	3.80					5700
<u>Överföres</u>		3.80					5700

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>FÖRETAG I</u>						
<u>Dikessträckan B - C - D.</u>						
10-12+7	207	Schaktning av lera m ³	350	3:-	1050:-	
12+7-12+71	64	Betongrör, 21" m	64	16:50	1056:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	64	6:-	384:-	
12+71-14+84	213	Betongrör 18" m	213	12:-	2556:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	213	5:50	1171:50	
14+84-16+57	173	Betongrör 15" m	173	10:-	1730:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	173	5:-	865:-	8812:50
<u>Tills. 657 meter</u>						
Rivning av trummor vid 12+66, 14+15 och 15+58		st	3	20:-	60:-	
Omsurning av rörutlopp vid 12+7					200:-	
Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 12+71, 13+71 och 14+3		st	3	150:-	450:-	
Brunn med 36" inre diameter, kopplingar m.m. vid 16+57		st	1	190:-	190:-	
Brunnar med 36" inre diameter, 18" intag, kopplingar m.m. vid 14+51 och 14+84		st	2	210:-	420:-	1320:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						1367:50
					Summa Kronor	11500:-
<u>FÖRETAG II</u>						
<u>Dikessträckan D - E.</u>						
16+57-16+85	28	Befintlig 24" ledning bibehålles				
16+85-18+50	165	Betongrör 15" m	165	10:-	1650:-	
	193	Överföres			1650:-	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	193	Överfört			1650:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m 165	4:50	742:50	
18+50-19+59	109	Betongrör 15"	m 109	10:-	1090:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m 109	8:-	872:-	
19+59-21+15	156	Betongrör 15"	m 156	10:-	1560:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m 156	5:-	780:-	6694:50
<u>Tills. 458 meter</u>						
Tillägg för rivning av trumma vid 19+54		st 1			25:-	
Brunn med 36" inre diameter, kopplingar m.m. vid 16+85		st 1		190:-	190:-	
Brunnar med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 18+50, 19+59 och 21+15		st 3		120:-	360:-	
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 20+00 och 20+95		st 2		100:-	200:-	775:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges o:a 15 %						1130:50
					<u>Summa Kronor</u>	<u>8600:-</u>
<u>Dikessträckan E - F.</u>						
21+15-25+50	435	Betongrör 15"	m 435	10:-	4350:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m 435	5:-	2175:-	
25+50-27+38	188	Betongrör 15"	m 188	10:-	1880:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m 188	4:50	846:-	9251:-
<u>Tills. 623 meter</u>						
Tillägg för rivning av trumma vid 22+74		st 1		20:-	20:-	
Brunn med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 24+43		st 1		120:-	120:-	
		Överföres			140:-	9251:-

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört			140:-	9251:-
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 23+19, 24+96, 25+32 och 27+38		st	4	100:-	400:-	540:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %						1409:-
				Summa Kronor		11200:-
		<u>Sammandrag för företag II.</u>				
	458	Dikessträckan D - E			8600:-	
	623	" E - F			11200:-	
<u>Tills. 1081 meter</u>				Summa Kronor	19800:-	
		<u>FÖRETAG III</u>				
		<u>Dikessträckan G - H.</u>				
30+00-30+10	10	Betongrör 18" m	10	12:-	120:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	10	10:-	100:-	
30+10-30+55	45	Betongrör 18" m	45	12:-	540:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	45	6:-	270:-	
30+55-32+37	182	Betongrör 18" m	182	12:-	2184:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, och återfyllning m	182	6:-	1092:-	
32+37-36+61	424	Betongrör 18" m	424	12:-	5088:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	424	5:-	2120:-	11514:-
<u>Tills. 661 meter</u>						
Rivning av ägovägstrummor vid 34+60 och 36+58		st	2	25:-	50:-	
Ommurning av rörlutlopp vid 30					200:-	
Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 30+55, 31+62, 32+37, 33+9, 34+50, 34+54/36+61		st	8	150:-	1200:-	1450:-
		Överföres				12964:-

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				12964
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges en 15 %						1936:-
				Summa Kronor		14900:-
		<u>Dikessträckan H - I - K.</u>				
36+51-36+69	8	Betongrör 18" " "	8	12:-	96:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning " "	8	70:-	560:-	
36+69-39+51	282	Betongrör 18" " "	282	12:-	3384:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning " "	28	5:-	1410:-	
39+51-42+76	325	Betongrör 18" " "	325	12:-	3900:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning " "	325	6:-	1950:-	
42+76-45+74	298	Betongrör 18" " "	298	12:-	3576:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning " "	298	12:-	3576:-	
45+74-46+50	76	Betongrör 15" " "	76	10:-	760:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning " "	76	8:-	608:-	
46+50-47	50	Betongrör 10" " "	50	5:50	275:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning " "	50	4:50	225:-	20320:-
		<u>Tills. 1039 meter</u>				
Rivning av ägrovägsturmmor vid 38+33, 39+50 och 44+84		st	3	25:-	75:-	
Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 36+69, 38+10, 38+81, 39+51, 41+50, 42+46, 42+76, 43+34, 44+89, 45+74		st	10	150:-	1500:-	
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 46+50		st	1		100:-	1675:-
		Överföres				21995:-

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				21995:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %						3305:-
				Summa Kronor		25300:-
		<u>Dikessträckan K-L.</u>				
47 - 49	200	Betongrör 10" m	200	5:50	1100:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, och återfyllning m	200	5:50	1100:-	
49 - 51+50	250	Betongrör 12" m	250	7:-	1750:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	250	8:-	2000:-	
51+50-52+73	123	Betongrör 12" m	123	7:-	861:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	123	10:-	1230:-	
52+73-53+66	93	Betongrör 10" m	93	5:50	511:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	93	4:-	372:-	8924:50
	<u>Tills. 666 meter</u>					
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 47+53, 48+24, 49, 49+84, 52+73 och 53+66		st	6	100:-	600:-	600:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %						1475:50
				Summa Kronor		11000:-
		<u>Dikessträckan I - Ia.</u>				
60 - 60+87	87	Betongrör 9" m	87	5:-	435:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	87	4:-	348:-	783:-
	<u>Tills. 87 meter</u>					
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 60+87		st	1		100:-	100:-
		Överföres				883:-

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				883:-
För oförutsedda fall, arbetsledning, m.m. tilläggas ca 15 %						117:-
					<u>Summa Kronor</u>	<u>1000:-</u>
<u>Sammandrag för företag III.</u>						
	661	Dikessträckan G - H			14.900:-	
	1039	" H - I - K			25.300:-	
	666	" K - L			11.000:-	
	<u>87</u>	" I - Ia			<u>1.000:-</u>	
<u>Tills. 2453 meter</u>				<u>Summa Kronor</u>	<u>52.200:-</u>	
<u>Sammandrag för samtliga företag.</u>						
	657	Företag I			11.500:-	
	1081	" II			19.800:-	
	<u>2453</u>	" III			<u>52.200:-</u>	
<u>Tills. 4191 meter</u>				<u>Summa Kronor</u>	<u>83.500:-</u>	
Mariehölm den 22 februari 1956. I tjänsten: <i>Erik Alström</i> /Erik Alström/ Lantbruksingenjör.						

A r b e t s b e s k r i v n i n g.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, varvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Entreprenören skall i samråd med arbetstyrelsen bestämma på vilken sida de uppschaktade jordmassorna från de öppna dikessträckorna skola läggas. Massorna skola uppläggas med 1.0 m. frikant. Jordvallarna skola genomgrävas vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet, dock minst på var 50:e meter.
- 2/ Ras och akred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.
- 3/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.
- 4/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement pr m^3 , samt grundläggas på utfyllnad av skärv.
- 5/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 6/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 7/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 8/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till minst 0.6 m. djup räknat från ledningens överkant.
- 9/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och om dessa massor ej äro tillräckliga genom nerschaktning från sidorna. Det förutvarande öppna diket igenplaneras helt, så att jordbrukaredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.

- 10/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 11/ Fyllnaden skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträng-
en samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 12/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 13/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först
för hand bålja rörledningen till 90 cm höjd, räknat från ledningens över-
kant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskin-
arbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom
rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktig-
het skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej köras närmare
rörgraven än 0.5 m. och givetvis ej köras över densamma.
- 14/ Baskilda rörledningar, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören
kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn till-
handahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 15/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunn-
arna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därem gör framställning,
utföras av entreprenören, som beordras av jordägaren eller arrendatorn.
- 16/ Samtliga brunnar skola försehas 0.5 m. räknat från utlopperörets underkant,
samt försees med hållbart lock av armerad betong.
- 17/ Brunnar med 24" inre diameter skola utföras av betongrör med ett mellanakift
av brunnategel eller betongsten.
- 18/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett
mellanakift av brända brunnategel eller betongsten samt avkänas till 24"
inre diameter.
- 19/ I brunnsväggen skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten
obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken
skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" te-
gelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.

- 20/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm över markytan. Övriga brunnar få göras täckta om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnalocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnalocket och markytan vara minst 50 cm.
- 21/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 22/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnaringen, innan denna ned-sättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnaringen färdigställes, eller också skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.
- 23/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade medelst cementbruk.
- 24/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 25/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så, att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.
- 26/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till den hörande brunnar. Livande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

27/ Fästanmäskrivning.

Fästa. = + 67.83 m.

Järndubb i jordfast sten å fastigheten Strö 45¹ s:a 100 m öster om sektion 0+00. Öster om diket.

Fästa. = + 71.32 m.

Järndubb i grundsten till beringstens å fastigheten 6. Karaby nr 4³³ s:a 32 m norr om sektion 14+19. Beringstens åstra gavel 0.5 m norr om SÖ hörnet.

Fästa. = + 78.64 m.

Horizontal järndubb i betongplint till transformator. Östra sidan s:a 0.2 m över marken s:a 10 m norr om sektion 20+32.

Fästa. = + 80.44 m.

Järndubb i träms vid sektion 27+38 s:a 1.0 m öster om västra änden.

Fästa. = + 72.73 m.


Järnrör i grundmur till loge å fastigheten Strö 11¹, Södra sidan 1.0 m väster om sydöstra hörnet.

Fästa. = + 73.53 m.

Järnbult i nordvästra hörnet å uthus 140 m sydväst om sektion 53+56.

Marieholm den 22 februari 1956.

I tjänsten


/Erik Alström/

Lantbrukningsjör.

UTLÅTANDE avgivet vid synesförrättning
angående torrläggning av marker till Ö. Karaby nr 15 m.fl. fastigheter i Ö. Karaby och V. Strö socknar av Malmöhus län.

Mon. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 25 mars 1954 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga synesförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Östra Karaby nr 15 m.fl. fastigheter i Ö. Karaby och Västra Strö socknar av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför synemännen handlagt synesförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Östra Karaby nr 4, 5, 7, 11, 15 i Östra Karaby socken och Strö nr 1, 10, 11, 13, 42 och 49 i Västra Strö socken.

Mon. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Saxåns nederbördsområde nr 93, ligger c:a 2.5 km öster om Ö. Karaby kyrka. På tillhörande översiktskarta har avdikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom öppna avlopp, vilkas sträckning framgår av plankartan. Avloppen ha emellertid ej utförts till erforderligt djup, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna B - C, C - D, D - E, E - F, F - G, G - H, H - I - K, K - L och

I - Ia) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig terrälläggning av de nu vattenakadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovanstående dikesträckor utföras.

För samtliga dikesträckor ha profilritningar och i viss utsträckning även sektionarritningar upprättats. Ritningarna angeva de olika dikesträckornas djup och övriga dimensioner samt läget för de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten ha särskilda typritningar upprättats. De olika dikesträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, enkla, heldragna linjer för täckta avlopp och dubbla röda, heldragna linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikesträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detta som också till rådande förhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Kartverkets ekonomiska kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikesträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1.0 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt symkommunens åsikt beredas bätnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mon. 3. Årens och trummor.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på flera ställen enskilda vägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta avlopp erfordras inga nya trummor i korsningspunkterna. Underhållet av det nya avloppet å sträckan 36+61 - 36+69 skall åvila vederbörande vägsamfällighet. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom dem.

Mon. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommas därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synskånen förutsatts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Synskånen finner skäligt, att ersättning för markåtgång genom diket vidgång och för upplag av jordvallar ej skall utgå till fastigheten strö 10¹ omär båtnaden för denna fastighet i företaget uppskattats till ungefär samma belopp som eventuell ersättning.

Mon. 5. Kostnader.

Förrätningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 85.500:- kronor, varav å företag I 11.500:- kronor, å företag II 19.800:- kronor och å företag III 52.200:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrätningshandlingarna

såsom bilaga B.

Nm. 6. Båtnadsuppekattning och kostnadsfördelning.

Överenskommenhet har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synskiljningen uppekattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikeingsomfälligheten ingående markerna. Vid uppekattning av båtnaden ha synskiljningen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenmekaniskt skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande terrilläggningsförhållandena som också till i orten gängse priser å fullt terrillagd jord av motsvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppekattningen återfinnes i värderingsallningen, bilaga A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikeingsomfälligheten ingående markerna.

Företag I.

Inom företag I föreligger ej sådana förhållanden att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen utan kostnaderna fördelas fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena. Kostnaderna för terrilläggning av företag I ha av förrättningsmannen beräknats till 11.500:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synskiljningen värderats till 11.000:- kronor. Företagets relativa kostnadstal beräknas alltså till $11500:11000 = 1.04545$.

Företag II.

På någon nivåskillnad förefinnes mellan vissa områden inom företag II, föreligger sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt

bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härem har företaget uppdelats i 2 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden, bilaga A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ågofigurerna 45 - 54, med ett sammanlagt båtnadsvärde av 9.200 kronor, skall kunna torrläggas, måste dikesträckan D - E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning har beräknats till 8.600 kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ågofigurerna 55 - 63 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 12.153 kronor, skall kunna torrläggas, måste dikesträckan E - F och delvis D - E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 12.200 (11.200 + 1.000) kronor.

Fördelas kostnaderna för företagets torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, beläper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
21.353:-	19.800:-	0.927270

Kostnaderna skola utan jämkning fördelas de olika fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärderna. Företagets relativa kostnadstal beräknas alltså till $19.800 : 21.353 = 0.927270$.

Företag III.

Då de i företaget ingående markerna avvattas till olika dikesträckor och då någon nivåskillnad dessutom förefinns mellan vissa områden, föreligger sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härem har företaget uppdelats i 4 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden, bilaga A, varefter följande beräkningar utförts.

För ett avdelning 3, vilken omfattar ågefigurer 64 - 72 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 13.360 kronor, skall kunna terräggas, måste dikesträckan 6 - H upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen terräggning ha beräknats till 14.900 kronor.

För ett avdelning 4, vilken omfattar ågefiguren 73 med ett båtnadsvärde av 1.068 kronor, skall kunna terräggas måste dikesträckan I - Ia upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen terräggning ha beräknats till 1.000 kronor.

För ett avdelning 5, vilken omfattar ågefigurer 74 - 101 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 26.434 kronor skall kunna terräggas måste dikesträckan H - I - K upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen terräggning ha beräknats till 25.300 kronor.

För ett avdelning 6, vilken omfattar ågefigurer 102 - 105 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7.975 kronor skall kunna terräggas måste dikesträckan K - L upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen terräggning ha beräknats till 11.000 kronor.

Fördelas kostnaderna för företagets terräggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
48.877:-	52.200:-	1.068862

Kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda:

Avdelning 3 med ett båtnadsvärde av 13.360 kronor, påföres kostnaderna för sin egen terräggning, 14.900 kronor. Denna avdelnings relativa kostnadstal beräknas alltså till $14.900 : 13.360 = 1.115269$.

Avdelning 4 med ett båtnadsvärde av 1.068 kronor, påföres kostnaden för

sin egen terrällgning, 1.000 kronor. Denna avdelnings relativa kostnadstal beräknas alltså till $1.000 : 1.068 = 0.936330$.

Avdelning 5 med ett båtnadsvärde av 26.434 kronor, påföres kostnaden för sin egen terrällgning eller 25.300 kronor. Denna avdelnings relativa kostnadstal beräknas alltså till $25.300 : 26.434 = 0.957101$.

Avdelning 6 med ett båtnadsvärde av 7.795 kronor, påföres kostnaden för sin egen terrällgning eller 11.000 kronor. Denna avdelnings relativa kostnadstal beräknas alltså till $11.000 : 7.795 = 1.379310$.

Kostnader, som äro gemensamma för företagen skola fördelas sålunda:

Företag I betalar 13.77 %

" II " 23.71 %

" III " 62.52 %

Särskild kostnadsfördelningallängd har upprättats och bifogas detta utlåtande, bilaga Da. I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagens utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande eller likställda med sökande till denna synsförrättning är, med det undantag dock, verom stadgas i 10 kap. 90 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagens utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 2 av kostnadsfördelningallängden med förkortningen "s". Sådana omständigheter, som anföras i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta terrällgningföretag.

Kostnaderna för denna synsförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer före-

tagen till utförande, skola förrätningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas på samma sätt som företagens övriga kostnader, enligt kostnadsfördelningsskillingens 6 kolonn.

Vid sammanträdet den 2 februari 1956 hade förrätningsmannen hela förrättningen färdig för avslutning. Anders Andersson återtog vid detta sammanträde sitt tidigare yrkande om igenläggnings av det öppna diket över kyrkhusområdet Strö 42¹. Av denna anledning måste förrättningen omarbetas och nytt sammanträde hållas. Genom Anderssons återtagande av tidigare yrkande har entrekostnader förorsakats företaget. Dessa kostnader uppskattat till 200 kronor. Synskännen finna därför skäligt bestämma att Anders Andersson skall betala 200 kronor till företaget.

Men. 7. Riksförädlingsföretagens utförande.

Företagen skola, därest sökanden vilja fullfölja desamma, utföras i överensstämmelse med av förrätningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämvel av de nämnda bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna synsförrättning tagit åt sig laga kraft. Företagen skola vara färdigställda inom 10 år efter det synsförrättningen fastställes. Angående förslag på arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 96 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, bilaga C, är vid företagens utförande följande att iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anslås till Riksförädlingsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig förädlingsanstalt, innan desamma påbörjas. Sådan anslutning erfordras ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som

sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

- 3/ De olika dikessträckornas skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frestakader samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukarör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, fälsrör eller lantbrukarör.
- 6/ På profilritningen angivna höjdlägen för bottenlinjer, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förelageritningarna angivna djupsiffror.
- 7/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagens framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förelageritningarna och arbetsbeskrivningen, bilaga C.
- 8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörrens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget. Kommer företagen att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Nam. 8. Rikningsföretagens avskrivning.

Nedan företagen blivit utförda, skall desamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avskrivna av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företagen skola anses fullbordade, då avskrivningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företagen blivit understödda med statsmedel, när vederbörande myndighet godkännt desamma.

Nam. 9. Rikningsföretagens framtida underhåll.

Kostnaderna för företagens framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagens första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningsskuggan, bilaga Bn.

Rikningsföretaget Östra Karaby nr 1a 6 och 9 av år 1939 skall till ägarne av fastigheterna Karaby Östra 11², 155/512 mtl och Karaby Östra 11³, 73/2048 mtl, betala 50 kronor årligen eller 1.000 kronor som engångskostnad för minskade underhållskostnader. Beloppet fördelas med 2/3 på fastigheten Karaby Östra 11², 155/512 mtl och med 1/3 på fastigheten Karaby Östra 11³, 73/2048 mtl.

Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikesträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikesträckorna med till den hörande anläggningar, och betar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger styrelsen för företagen eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande hävdarätt föra talan mot den försumlige. För att förhindra att betande djur

gå ned i det öppna avloppet skall stängsel uppställas utmed avloppet. Detta skall bekostas av markägaren eller arrendatorn. Enskilda drämringsledningar få tillkopplas endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av diktningföretagens angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av fem ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutförf, då tre ledamöter äro närvarande och om beslutet enas.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagens utförande samt kontrollera entreprenörrens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;
- att kontrollera, att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;
- att tillse, att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rennings- och underhållsarbeten;
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;
- att öfver inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avalutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

Art. 10. I övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagens ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivits i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretagen hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i dikningsföretagens styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopier.

Företagen skola bestämmas Östra Karaby och Strö dikningsföretag år 1956. Mål, som beröra företagen, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Rönnebergs, Örnäs och Harjagers häraders häradarätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 121:91 kronor, varav å företag I 16:62 kronor, å företag II 32:03 kronor och å företag III 73:26 kronor. Avgiften skall av sökanden förskottvis inbetalas till Lämsstyrelsen så snart denna synesförrättning vunnit laga kraft. Sedan företagen kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och en mark.

Num. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synesförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härfter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden samt skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsöskandet.

Num. 12. Verkställighet.

På denna synesförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning,

kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande den är stadgad, för så vitt icke bevärl anføres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Marieholm den 22 februari 1956.

I tjänstens

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbrukarsingenjör.

Ugo Andersson

Min Persson

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. II S	Bätnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
ÖSTRA KARABY SOCKEN						
<u>FÖRETAG I</u>						
<u>Karaby Östra 4³⁶, 439/4488 mtl</u>						
Nils Erik Davidsson	s	4925:-		5111:69	44.449	
<u>Karaby Östra 4³³, 59/2244 mtl</u>						
Gösta Svensson	s	1115:-		1157:27	10.063	
<u>Karaby Östra 4³⁸, 85/17952 mtl</u>						
Gösta Svensson	s	535:-		555:28	4.829	
<u>Karaby Östra 4³⁷, 255/17952 mtl</u>						
Dödsboet efter Lars Nilsson		380:-		394:40	3.430	
<u>Karaby Östra 4²⁹, 31/374 mtl</u>						
Gösta Liljedahl	s	3.585:-		3720:89	32.355	
<u>Karaby Östra 4¹⁸, 1/102 mtl</u>						
Gösta Liljedahl	s	540:-		560:47	4.874	
Summa		11080:-		11500:-	100.000	13.77
<u>FÖRETAG II</u>						
<u>Karaby Östra 5³⁶, 1287/9728 mtl</u>						
Karl Andersson	s	5755:-		5336:44	26.952	
<u>Karaby Östra 7², 821/6144 mtl</u>						
Karl Andersson	s	1800:-		1669:09	8.430	
<u>Karaby Östra 15¹, 3/8 mtl</u>						
Gösta Liljedahl	s	120:-		111:27	0.562	
<u>Karaby Östra 11², 155/512 mtl</u>						
Harald Håkansson	s	11508:-		10671:02	53.894	
<u>Karaby Östra 11³, 73/2048 mtl</u>						
Emil Svensson	s	1670:-		1548:54	7.821	
Överföres		20853:-		19336:36	97.659	

Fastighet Ägare m.m.	Sök. o. likst.	Bötnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		20853:-		19336:36	97.659	
Karaby Östra 11 ⁴ , 71/512 mtl						
Emil Svensson	s	500:-	20	463:64	2.341	2
Summa		21353:-		19800:-	100.000	23.71
VÄSTRA STRÖ SOCKEN						
<u>PÖRETAG III</u>						
Strö 42 ¹ , 5/16 mtl						
Västra Strö församling arr.						
Anders Andersson	s					
avd. 3, ägofig. 64-65		940:-		1048:35	2.008	
Strö 49 ¹ , sammanläggning.						
Gustav Michaelsson	s					
avd. 3, ägofig. 66-72		12420:-		13851:65	26.536	
Strö 13 ¹ , 5/16 mtl						
Nils Trolle arr. Folke Svensson	s					
avd. 4, ägofig. 73		1068:-		1000:-	1.916	
Strö 11 ¹ , 5/16 mtl						
Nils Trolle arr. Per Andersson	s					
avd. 5, ägofig. 74-83		12470:-		11935:05	22.864	
Strö 1 ¹ , 5/8 mtl.						
Trollenäs, Bosarp och Västra Strö församlingars pastorat arr. Folke Andersson	s					
avd. 5, ägofig. 84-101		13964:-		13364:95	25.604	
ÖSTRA KARABY SOCKEN						
Karaby Östra 15 ¹ , 3/8 mtl						
Gösta Liljedahl	s					
avd. 6, ägofig. 102-103		5700:-	20	7862:07	15.061	
Överföres		46562:-		49062:07	93.989	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. II S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			1	2	3	4
Överfört		46562:-		49062:07	15.061	
<u>Karaby Östra 4²⁹, 31/374 mtl</u>						
Gösta Liljedahl						
avd. 6, ägofig. 104-105		2275:-		3137:93	6.021	
<u>Summa</u>		<u>48837:-</u>		<u>52200:-</u>	<u>100.000</u>	<u>62.52</u>
FÖRETAG I		11080:-		11500:-		13.77
FÖRETAG II		21353:-		19800:-		23.71
FÖRETAG III		48837:-		52200:-		62.52
<u>Summa</u>		<u>81270:-</u>		<u>83500:-</u>		<u>100.00</u>
Marieholm den 22 februari 1956.						
I tjänsten:						
<i>Erik Alström</i>						
/Erik Alström/						
Lantbruksingenjör.						
<i>Eugen Andersson</i> <i>Nils Persson</i>						

[illegible]