
Toftaröd

Blad 1.



Skala 1:4000

100 0 100 200 300 m.

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JUNI 1956
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL

Toftaröds df. år 1956

I N.Rörums s:n av Malmöhus och
Tjörnarps s:n ~~SOCKEN(NAR) AV~~ Kristianstads LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(~~EN~~) 1956 (I ~~UTAN~~) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
~~KOPIA~~

Erik Andersson
(NAMN)

Lantbruksingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST 3

KUNGL LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV ~~Nr 13544~~ M - 3 ★ 2031

Toftaröd

Blad 2.

C — 308 ho — Fixp. = +1.67/m.

B — 363 ho

B — 385 ho

Fixp. = +13.89 m.

A

E — 15 ho — Brunn 24" med inlopp

Brunn 24"

D — 55 ho — Fixp. = +1.62/m. — Brunn 24"


B. — Dagvattenledning av betongrör


Do — 40 ho — Brunn 24"


Fixp. = +1.62/m.

Brunn 24"

D







Längdskala 1:4000

100 0 100 200 300 m.

Höjdskala 1:100

1 0 1 2 3 4 5 6 7m.

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JUNI 1956
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Toftaröds df. år 1956

i N. Rörums s:n / Tjörnarps s:n, ~~kommun~~ av Malmöhus och av Kristianstads län

upprättat år 1956 ~~utan~~ i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Emil Ahlström
Namn

Lantbruksingenjör.
Titel

Original
~~Kopia~~

Antal ritn.st. 3

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ~~Nr 1334~~ ARKIV M - 3 ★ 2031

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4000

Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153


Toftaröd

Blad 3.


0




2+50




6




0+50



3




6+50




11+54–11+58




0+93




3+50




7




11+63




1




4




7+46




12



1+47



4+50




10




12+50



1+50




5




10+50




13




13+5



2



5+50




11



2+34



5+65




11+50




Förslag till ommurning av rörutlopp vid 10.

Skala 1:50

Sektion A-A.




Sektion B-B.




Förslag till 24" brunn med galler.

Skala 1:50




Förslag till 24" brunn.


Skala 1:50.



Skala 1:50



Sektionsskala 1:100



LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JUNI 1956
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Toftaröds df. år 1956

i N. Rörums s:n, Tjörnarps s:n, ~~kommun~~ av Malmöhus och av Kristianstads } län

upprättat år 1956 i ~~stan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Namn

Lantbruksingenjör

Titel

Original

~~Kopia~~

Antal ritn.st. 3

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV ~~Nr 1334~~ M - 3★2031

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4 000

Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153

M - 3 ★ 2031

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JUNI 1956
DIARIE Nr
SAK Nr

Handlingar Rörums kl.

till

TOFTARÖDS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1956

i Norra Rörums socken av Malmöhus län
och Tjörnarps socken av Kristianstads län.

Upprättade vid laga syneförrättning
år 1956 av

Erik Alström
Lantbruksingenjör.

Fx. 1334

Handlingar

till

TOFTARÖDS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1956

i Norra Rörums socken av Malmöhus län.

och Tjörnarps socken av Kristianstads län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1956 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1-5
Bilaga 1-4		" 6-11
Värderingslängd	Bil. A.	" 12-14
Kostnadsförslag	" B.	" 15-17
Arbetsbeskrivning	" C.	" 18-21
Utlåtande	" D.	" 22-31
Kostnadsfördelningslängd	" Da	" 32.

Till akten hör 3 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:50000.



PROTOKOLL fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Toftaröd m.fl. fastigheter i N. Rörums socken av Malmöhus län och Tjörnarps socken av Kristianstads län.

År 1956 den 24 januari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Nils Johansson och Nils Nilsson hos lantbrukare Sixten Nilsson, Toftaröd, Norra Rörum, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (bilaga 1) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Toftaröd nr 1 m.fl. fastigheter i N. Rörums och Tjörnarps socknar. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 29 december 1955 översänts till pastorsämbetena i Tjörnarps och Norra Rörums församlingar och hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis (bilaga 2 och 3) anslagits för vederbörande församlingar den 1 respektive 8 januari 1956. Kungörelsen hade därjämte den 31 december 1955 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 29 december 1955 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (bilaga 4).

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Sökanden till förrättningen:

Sixten Nilsson, äg. Toftaröd av 1^2, 1/24 mtl.

Övriga sakägare och ombud:

Bertil Nilsson, äg. Toftaröd av 1^2, 1/6 mtl.

Sigurd Pålsson, äg. Hedensjö 2^3, 5/32 mtl.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom bilaga 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig icke heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdraget att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Beslöts att inga ersättningar för jordupplag och markåtgång skall utgå.

§ 6.

Meddelades att synegång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 7.

Meddelades att nytt sammanträde skulle hållas den 1 mars 1956 kl. 10.00 på samma plats, varefter sammanträdet upplöstes.

Toftaröd den 24 januari 1956.

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Nils Johansson Nils Nilsson

År 1956 den 1 mars inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Nils Johansson och Nils Nilsson hos lantbrukare Sixten Nilsson, Toftaröd, Norra Rörum, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Sixten Nilsson

~~Bertil Nilsson~~

Sigurd Pålsson

§ 8.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden	såsom bilaga	A
kostnadsförslaget	" "	B och
arbetsbeskrivningen	" "	C.

§ 10.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 11.

De närvarande förklarade sig beredda att välja sysslomman och de utsågo härtill: Sixten Nilsson.

Till revisorer utsågos Sigurd Pålsson.

§ 12.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos sysslomannen och alltså inom trettio dagar översändas till Sixten Nilsson för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningsföretag.

§ 14.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Sixten Nilsson

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas, samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 15.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 146:50 kronor, vilket förskotterats av Sixten Nilsson. Annonskostnaden för

syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av Sixten Nilsson med 48,05 kronor. Godemännens räkningar uppgingo till 102:- kronor, vilket betalades av Sixten Nilsson

§ 16.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Sixten Nilsson 10 ha

Sigurd Pålsson 9 ha

§ 17.

Beslöts att företaget skulle utföras snarast möjligt.

§ 18.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Toftaröd den 1 mars 1956.

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Nils Johansson Nils Nilsson

Bilaga 1.

Kk.D. nr III M 58 54.

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Ahlström - - - - - - - - - - - - - - - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 10 november - - - - - 1954.

På länsstyrelsens vägnar:

S. Wetterlundh

B. Ulmén

Dnr. AD 215/54

Ink.d. 27. OKT. 1954
Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus **län.**

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mig~~ tillhörig mark inom Norra Rörum

socken(-nar) av Malmöhus län.

Förrättningen avser Avloppsledning och fuktledning

Företagets benämning 6 Rör.

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. berörés m. m.

Närmaste järnvägsstation Tjörnarp

Meddelanden om förrättningen ställas till Sixten Nilsson

Tofteröd, Norra Rörum hd. 56 a.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Tofteröd den 26-10 19 54

Sökandes namn: **Fastighet:**

Sixten Nilsson för fastigheten Tofteröd 1:13

» »

» »

Vänd!

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:		Fastighet:
Sigurd Pålsson	ägare av fastigheten	Hackmyra, Tjämarps socken.
	» » »	
	» » »	Delar: Munkagården Täring 1:6

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

..... den ..... 19.....

På Lantbruksnämndens vägnar:

.....

Iduns tr., Essetto, Sthlm 49 910818

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde tisdagen den 24 januari 1956 kl.10.00.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Tofteröd nr 1 m.fl. fastigheter i N. Rörums socken av Malmöhus län och Tjörnarps socken av Kristianstads län kommer att hållas hos lantbrukare Sixten Nilsson, Tofteröd, N. Rörum, tisdagen den 24 januari 1956 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker till Tofteröd nr 1 i N. Rörums socken och Hedensjö nr 2 i Tjörnarps socken.

Malmö den 29 december 1955.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Tjörnarps församling den 1 januari 1956
intygas av John Ström
Kyrkoherde

Anhålles, att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påteckmat bevis återsändes till förrättningsmannen, adr. Lundavägen 66, Malmö.

Bilaga 3.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde tisdagen den 24 januari 1956 kl.10.00.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Toftaröd nr 1 m.fl. fastigheter i N. Rörums socken av Malmöhus län och Tjörnarps socken av Kristianstads län kommer att hållas hos lantbrukare Sixten Nilsson, Toftaröd, N. Rörum, tisdagen den 24 januari 1956 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker till Toftaröd nr 1 i N. Rörums socken och Hedensjö nr 2 i Tjörnarps socken.

Malmö den 29 december 1955.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i N. Rörums församling den 8 jan. 1956
intygas av [signature]

Anhålles, att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen, adr. Lundavägen 66, Malmö.

Bilaga 4.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Toftaröd nr 1 i N. Rörums socken och Hedensjö nr 2 i Tjörnarps socken.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i N. Rörums församling,	N.Rörum	29/12 1955
" " Tjörnarps " ,	Tjörnarp	" "
Skiftesgodemannen Nils Johansson, Skudderup,	N. Rörum	" "
" Nils Nilsson,	"	" "
Lantbrukare Sixten Nilsson, Toftaröd,	"	" "
" Bertil Nilsson, "	"	" "
" Sigurd Pålsson, Munkagården,	Färingtofta	" "

Malmö den 29 december 1955.

I tjänsten:

/Erik Alström/

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Avdelning 1.							
KRISTIANSTADS LÄN							
TJÖRNARPS SOCKEN							
Hedenslö 2³, 5/32 mtl							
Sigurd Pålsson							
Betesvall	1	0.33		1500	3000	1500	495
"	2	0.25		1900	"	1100	275
"	3	0.07		2600	"	400	28
"	4	0.02		1900	"	1100	22
"	5	0.03		2600	"	400	12
"	6	0.03		"	"	"	12
"	7	0.11		1900	"	1100	121
"	8	0.29		1500	"	1500	435
Betesmark	9		0.15	500	1000	500	75
Summa		1.13	0.15				1475
MALMÖHUS LÄN							
NORRA RÖRUMS SOCKEN							
Toftaröd nv 1², 1/24 mtl							
Sixten Nilsson							
A. Alstringsbåtmad.							
Betesvall	10	0.02		2600	5000	400	8
"	11	0.10		1900	"	1100	110
"	12	0.40		1500	"	1500	600
"	13	0.30		1100	"	1900	570
"	14	0.33		700	"	2300	759
"	15	0.04		1900	"	1100	44
"	16	0.02		2600	"	400	8
Överföres		1.21					2099

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20 000. STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		1.21					2099
Botesvall	17	0.04		1900	3000	1100	44
"	18	0.15		1100	"	1900	285
"	19	0.30		700	"	2300	690
"	20	0.16		1100	"	1900	304
"	21	0.02		700	"	2300	46
"	22	0.28		1100	"	1900	532
"	23	0.26		"	"	"	494
"	24	1.06		2200	"	800	848
Summa		3.48					5342
Sammanställning för avdelning 1.							
KRISTIANSTADS LÄN							
TJÖRNARPS SOCKEN							
Hedenäs 2³, 5/32 mtl							
Sigurd Pålsson	1-9	1.13	0.15				1475
MALMÖHUS LÄN							
NORRA RÖRUMS SOCKEN							
Torterröd nv 1², 1/24 mtl							
Sixten Nilsson	10-24	3.48					5342
Summa		4.61	0.15				6817
Avdelning 2.							
Torterröd nv 1², 1/24 mtl							
Sixten Nilsson							
A. Alstringsbåtnad.							
Botesvall	25	0.03		2600	3000	400	12
"	26	0.31		1900	"	1100	341
Överföres		0.34					353

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		0.34					353
Betesvall	27	0.06		2600	3000	400	24
"	28	1.10		1500	"	1500	1650
"	29	0.75		"	"	"	1125
"	30	0.29		"	"	"	435
"	31	0.27		1900	"	1100	297
"	32	0.32		2600	"	400	128
A-Summa		3.13					4012
B. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna B-Summa	25-34	3.40				600	2040
C. Båtnad genom minskat underhåll.							1125
Totalsumma Kronor							7177
Sammanställning för hela företaget.							
Avdelning 1	1-24	4.61	0.15				6817
" 2	25-34	3.13					7177
Summa		7.74	0.15				13994

Toftaröd den 1 mars 1956.

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Nils Johansson Nils Nilsson

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan A - B.				
0 -0+50	50	Rensning och någon rätning av diket m	50	4:-	200:-	
0+50-1+47	97	Schaktning av sand och sten med stubbar och rötter m^3	180	5:-	900:-	
1+47-2+34	87	Schaktning av sand och sten med stubbar och rötter m^3	290	5:-	1450:-	
2+34-5+65	331	Schaktning av mulljord och sand m^3	700	3:-	2100:-	4650:-
Tills.	565	meter				
Borttagning av träd mellan 0 och 2+34					250:-	250:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						750:-
				Summa Kronor		5650:-
		Dikessträckan B - C.				
5+65-7+46	181	Schaktning av mulljord och sand med något sten m^3	200	3:-	600:-	600:-
Tills.	181	meter				
Borttagning av buskar mellan 5+65 och 7+46					50:-	50:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						100:-
				Summa Kronor		750:-
		Dikessträckan B - D.				
10 - 11	100	Betongrör 15" m	100	10:-	1000:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	100	4:-	400:-	
11-11+54	54	Betongrör 15" m	54	10:-	540:-	
		Schaktning , stämpling, rörläggning och återfyllning m	54	4:50	243:-	2183:-
Tills.	154	meter Överföres				2183:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 3C0351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört					2183:-
Omsurning av rörutlopp vid 10						150:-	
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 11+54			st	1	100:-	100:-	250:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %							367:-
					Summa	Kronor	2800:-
		Dikesströcken D - E.					
11+54-12	46	Betongrör 10"	m	46	5:50	253:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	46	4:50	207:-	
12-12+50	50	Betongrör 10"	m	50	5:50	275:-	
		Schaktning , stämpling, rörläggning och återfyllning	m	50	3:50	175:-	
12+50-13+5	55	Betongrör 8"	m	55	4:40	242:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	55	3:-	165:-	1317:-
Tills.	151	meter					
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 12+50 och 13+5			st	2	100:-	200:-	
Intag i brunn vid 13+5						10:-	210:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %							223:-
					Summa	Kronor	1750:-
		Dikesströcken D - Ba.					
20-21+1	101	Betongrör 10"	m	101	5:50	555:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	101	5:-	505:-	1060:50
Tills.	101	meter					
		Överföres					1060:50

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				1060:50
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 21+1			st	1	100:-	100:- 100:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						189:50
				Summa Kronor		1350:-
		Sammanställning.				
	565	Dikessträckan A -B				5650:-
	181	" B - C				750:-
	154	" B - D				2800:-
	151	" D - E				1750:-
	101	" D - Da				1350:-
Tills.	1152	meter.		Summa Kronor		12300:-

Toftaröd den 1 mars 1956.

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

Bilaga C.

A r b e t s b e s k r i v n i n g.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Entreprenören skall i samråd med arbetsstyrelsen bestämma på vilken sida de uppschaktade jordmassorna från de öppna dikessträckorna skola läggas, utom för dikessträckan 1+47-2+34, där jordmassorna skola uppläggas på Toftaröd av 1^2, 1/6 mtl.; äg. Bertil Nilsson. Massorna skola uppläggas med 1.0 m. frikant. Jordvallarna skola genomgrävas vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet, dock minst på var 50:e meter.

2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.

3/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.

4/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg. cement per m^3 samt grundläggas på underlag av skärv.

5/ All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m. under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0,20 x 0,35 x 0,45 m. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.

6/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

7/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

8/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

9/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

10/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna, varvid det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.

11/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

12/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

13/ Fyllningen får ej innehålla sten.

14/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m. och givetvis ej köras över densamma.

15/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

16/ Kopplingen av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

17/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

18/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör eller med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten.

19/ Rörintag vid 13+5 skall utföras enligt särskild ritning.

20/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obe-

hindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.

21/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m. över markytan.

22/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

23/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnsringen färdigställts, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

24/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

25/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.

26/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så, att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.

27/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

28/ <u>Fixpunktsbeskrivning.</u>

<u>Fixp. = + 13,89 m.</u>

Vertikal järndubb i jordfast sten i gräns och stengärde Toftaröd av 1^2 (Sixten Nilsson) och d:o (Bertil Nilsson) c:a 5 m. NO åkerkant och c:a 8 m. NV sektion 2+34.

<u>Fixp. = + 15,27 m.</u>

Vertikal järndubb i stor jordfast sten c:a 4 m. NO gräns, c:a 6 m SV

om åkerkant och c:a 6 m. NV dike.

Fixp. = + 16,21 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten på Ö sidan av markväg. Stenen belägen i stengärde c:a 25 m S allm. vägen N. Rörum-Sösdala och c:a 30 m. Ö sektion 20+50.

Tofteröd den 1 mars 1956.

I tjänsten:

/Erik Aleström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga D.

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Toftaröd nr 1 m.fl. fastigheter i Norra Röruma socken av Malmöhus län och Tjörnarps socken av Kristianstads län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 10 november 1954 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Toftaröd nr 1 m.fl. fastigheter i Norra Röruma socken av Malmöhus län och Tjörnarps socken av Kristianstads län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Toftaröd nr 1 i Norra Röruma socken och Hedensjö nr 2 i Tjörnarps socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Helgeåns nederbördsområde nr 88, ligger c:a 4 km NV om Tjörnarps järnvägsstation på järnvägslinjen Malmö-Hässleholm. På översiktskartan har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, ha ej tillfredsställande torrläggning. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A - B - C, B - D - E och D - Da) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för

ändamålsenlig torrläggning av de vattensjuka markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av föreläggandehandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner samt läget för brunnar och omvarvning. Särskilda typritningar ha upprättats för brunnar och omvarvning. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på kithörande plankarta med röda, heldragna linjer för täckta avlopp och med dubbla röda linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Kartverkets ekonomiska kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1.5 liter per sekund och hektar för odlad jord och till högst 1.0 liter per sekund och hektar för skog.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt böredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna på dessa ställen skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av dikningsföretaget, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsett, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmännen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 12.300:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom bilaga B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i

dikningsföretaget ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna, dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Förutom alstringa- och brukningsbåtnad har även båtnad beräknats av den inbesparade årliga rensningskostnaden för det öppna diket. Denna inbesparade årliga rensningskostnad har kapitaliserats efter 4 % och uppgår till 1125:- kronor. Samtliga båtnadsvärden ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, bil. A, som även utgör båtnadsförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Då någon nivåskillnad förefinnes mellan vissa områden av de i dikningssamfälligheten ingående markerna föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härav har dikningssamfälligheten uppdelats i 2 avdelningar på sätt, som närmare framgår av värderingslängden, bil. A, varefter följande beräkningar utförts.

<u>För att avdelning 1</u>, vilken omfattar ägofigurerna 1 - 24 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6.817:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A - B - C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 6.400:- kronor.

<u>För att avdelning 2</u>, vilken omfattar ägofigurerna 25 - 34 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7.177:- kronor skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna B - D - E och D - Da och delvis A - B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning har beräknats till 7.900:- (4550 + 1350 + 2000) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel. kostnad
1	6.817:-	A - B - C	6.400:-	0.938829
2	7.177:-	B - D - E och D - Da	5.900:-	0.822071

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
13.994:-	12.300:-	0.878948

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan avdelning, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1	6.817:-	6.400:-	0.938829
2	7.177:-	7.900:-	1.100738

Av förestående utredning framgår, att båda avdelningarna erhålla den lägsta relativa kostnaden, därest de utföras gemensamt. Den relativa kostnaden belöper alltså till 0.878948.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande, Bil. Da. I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola för-delas. Delägare, som ej är sökande eller likställd med sökande till denna syneförrättning är, med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna

för företagets utförande tillskjuta större belopp, än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade bättringen eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "s". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mom.7. Företagets utförande.

Företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, Bil. C, är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas.

3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är

att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

4/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

5/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så, att växande gröda eller annan egendom skadas.

6/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar, som närmare angivas i Kungl. Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukstör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbrukarör.

7/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla före på föralagsritningarna angivna djupsiffror.

8/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av föralagsritningarna och arbetsbeskrivningen, Bil. C.

9/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets syning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i

13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, Bil. Da.

Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträcker, av vilka han är berörande, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och betar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den förfallige eller å hans bekostnad reparera skadan. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppen endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Kap. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av en ledamot (ayssleman).

Syssloamannen åligger:

att omhesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera att återfyllningen av massorna för tilkta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap.

20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas mödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas mödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av syssloman och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Toftaröda dikningsföretag år 1956. Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Frosta och Stiklestads häraderätt.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påstå-

enden och skillen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsanskandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Torsaröd den 1 mars 1956.

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör

Nils Johansson Nils Nilsson

Bilaga D:2

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
KRISTIANSTADS LÄN						
TJÖRNARPS SOCKEN						
Hedenslö 2^3, 5/32 mtl						
Sigurd Pålsson		1475:-		1296:45	10.540	
MALMÖHUS LÄN						
NORRA RÖRUMS SOCKEN						
Toftaröd ay 1^2, 1/24 mtl						
Sixten Nilsson	S	12519:-		11003:55	89.460	X
Summa		13994:-		12300:-	100.000	

Toftaröd den 1 mars 1956.

I tjänsten:

Erik Aleström

/Erik Aleström/

Lantbruksingenjör

Nils Johansson Nils Nilsson

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7