







18.40 - 4.00
19.20 - 2.00
17.40 - 7.40
17.60 - 7.60

Skala 1:4000
100 0 100 200 300 m.

FÖRSLAG TILL
Trulstorp df år 1956
I Kyrkheddinge o. Esarpes socknar i Malmöhus län
UPPRÄTTAT ÅR 1956 I SAMBAND MED SYNEFÖRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN ÅR 1956
ORIGINAL
KOPPIA
Lantbruksingenjör
ANTAL RITN. ST. 7
KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV
N: 1317 - 6 2034



Förslag till

Trulstorpas df år 1956

Kyrkheddinge o. Esorps socknar, Malmöhus län

upprättat år 1956 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Erik Alster
Namn
Lantbruksingenjör
Titel

Antal ritt. st. 7

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr. 1317 M-6*2034




24 NOV. 1956

Statens Reproduktionsanstalt 1953 242153

B Ba C Da F Fa H Ha Hb L M

2 ha. 10 ha. 6 ha. 3 ha. 11 ha. 8 ha. 6 ha. 4 ha.

Kopplingsbrunn 36" Brunn 24" Brunn 32" Kopplingsbrunn 24" Brunn 24" Brunn 24" Brunn 24" Kopplingsbrunn 24" Brunn 28" Kopplingsbrunn 24" Kopplingsbrunn 32" Brunn 24" Brunn 24" Brunn 24" Brunn 24" Beröring brunn Brunn 24" Brunn 24"



Förslag till

Trulstorpas df år 1956

Kyrkheddinge a Esörps socknor. Malmöhus län

upprättat år 1956 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original Kopier




Antal rikt. st. 7

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV

Nr 1317 M-6*2*31

24 NOV. 1956

SAK Nr.



Förslag till

Trulstorp d 7 år 1956

1. Kyrkheddinge o. Esarps ^{söcknar,} kommun Malmöhus län
upprättat år 1956 ^{utan} samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

Erik Alström
Namn
Lantbruksingenjör
Titel


Antal ritn. st. 7.

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV


Nr. 1317 M - 6 ★ 2034

Förslag till ammurning av rörutlopp vid 0+00.


Sektion A-A.




Sektion B-B.




Förslag till kopplingsbrunn




Förslag till 24" brunn.




Förslag till 28" brunn.




Förslag till 32" brunn.



Förslag till 36" brunn.



Förslag till 40" brunn.



G

Ga

Gb

12 ha.


11 ha.

6 ha.

Brunn 32"

Brunn 24"


Brunn 24"



Skala 1:50



Längdskala 1:4000.



Höjdskala 1:100.



Förslag till

Trulstorpas df år 1956

Kyrkredde o. Esorps socknar, Malmöhus län

upprättat år 1956 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original

Kopia

Erik Alström
Lantbruksingenjör


Antal
ritn. st.

7

























LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr 1317

M-6*203



Förslag till
Trulstorpas dr år 1956
 i Kyrkheddinge o. Esarps socknar, Malmöhus län
 upprättat år 1956 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
 Erik Alsterlund
 Lantbruksingenjör
 Original
 Kopia
 Antal rith. st. 7
 LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr. 1317 M-6*2034



Förslag till

Trulstorpas df år 1956

Kyrkheddinge o. Esarpas ^{söknar} kommun, Malmöhus län
upprättat år 1956 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Erik Olsson
Namn
Lantbruksingenjör
Titel

Antal
ritn. st. 7

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr 1317

M - 6 ★ 2034

LANTBRUKSSTYRELSEN

24 NOV 1956

LANTBRUKSSTYRELSEN

13 FEB. 1959

DIARIE Nr

SAK Nr

Handlingar

till

Alström
TRULSTORPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1956

i Kyrkheddinge och Esarps socknar
av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning
år 1956 av

Erik Alström
Lantbruksingenjör.

Fnr. 1317

· Handlingar

till

TRULSTORPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1956

i Kyrkheddinge och Esarps socknar av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1956 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll	sid. 1 - 8
Bilagor 1 - 11	" 9 - 24
Värderingslängd	" 25 - 41
Kostnadsförslag	" 42 - 49
Arbetsbeskrivning	" 50 - 53
Utlåtande	" 54 - 67
Kostnadsfördelningslängd	" 68 - 71

Till akten hör 7 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50 000.



Blad 48

PROTOKOLL fört vid sammanträde för
syneförrättning enligt vattenlagen an-
gående torrläggning av marker till
Trulstorp nr 1 m.fl. fastigheter i
Kyrkheddinge och Esarps socknar av
Malmöhus län.

År 1956 den 11 januari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte
skiftesgodemännen Albin Andersson och Hans Månsson på Gästgården Kyrkheddinge,
för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (bilaga 1) handlägga syne-
förrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Trulstorp nr 1
m.fl. fastigheter i Kyrkheddinge och Esarps socknar. Kungörelse angående förrätt-
ningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 20 december 1955
översänts till pastorsämbetena i Kyrkheddinge och Esarps församlingar och hade
dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis (bilaga 2) anslagits för
vederbörande församlingar den 25 december 1955. Kungörelsen hade därjämte den 22
december 1955 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrätt-
ningsmannen den 21 december 1955 översänt underrättelser om förrättningen. Över
avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning
upprättats (bilaga 3).

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommitt:

Sökande till förrättningen:

Emil Svensson, äg. Trulstorp 1⁷, 1/4 mtl.

Cecilia Åkesson, äg. Trulstorp 1⁸, 1/4 mtl. gm sonen Hugo Åkesson

Ragnar Jönsson, äg. Alberta 2⁵, 1/16 mtl.

Hilding Jönsson, äg. Alberta 5⁴, 1/32 mtl. Alberta 5⁸, 11/384 mtl.

Alberta 5¹², 1/128 mtl.

Anton Andersson, äg. Vallby 6¹, 1/8 mtl.

John O. Olsson, arr. av Alberta 5⁹, 5/192 mtl.

August Andersson stbh. Äg. Vallby 10⁶, 67/4096 mtl. Vallby 10⁷, 11/2048 mtl.

Vallby 10⁸, 21/4096 mtl. Vallby 10¹⁰, 9/256 mtl.

Vallby 10¹¹, 691/4096 mtl. gm Arne Andersson enl. fullm. bil. 4.

Helga Anders Andersson, Äg. Vallby 3⁷, 1/32 mtl. Vallby 3⁹, 1/32 mtl. Vall-

by 3¹⁰, 3/160 mtl. Vallby 3¹¹, 3/160 mtl. Vallby

5³, 3/16 mtl. arr. av Kyrkheddinge 5¹, 1 mtl. gm

Anten Nilsson enl. fullmakt, bil. 5.

Övriga sakägare och ombud:

Hugo Åkesson, arr. av Trulstorp 1⁸, 1/4 mtl.

~~Oskar Olsson, Äg. Alberta 5⁹, 5/192 mtl.~~

Nils Vilhelm Gren, Äg. Vallby 3⁸, 1/32 mtl. Vallby av 10¹⁴, 84/563 mtl.

Gösta Andersson, Äg. Alberta 4⁵, 1/8 mtl.

~~Bernt Ivar Persson:~~

Oskar Julius Persson gm Assar Persson enl. fullm., bil. 6.

Johan Ragnar Persson Äg. Vallby 10¹², 11/2048 mtl. Vallby
gm Assar Persson enl. fullm., bil. 7.

Per Assar Persson 10¹³, 27/1024 mtl.

~~Pål Persson:~~

~~Elsa Margit Persson-Åkesson~~

Ordf. i styrelsen för df nr 1 och 4 Alberta av år 1889, Gösta Andersson

Ordf. i styrelsen för Håjeåns vattenavledningsföretag av år 1898, Nils

Klinteberg

Ordf. i styrelsen för Vallby mosse, samf. till Vallby nr 1-14, Edvard

Andersson enl. protokollsutdrag, bilaga 8.

Vägförvaltningen i Malmöhus län gming. 8. Danielsson enl. fullm. bil. 9.

Kungl. Akademien i Lund Äg. Kyrkheddinge 5¹, 1 mtl. gm akademien Albert Bengtsson enl. fullm. bil. 10

Rudolf Åkesson, Äg. Vallby 10

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokellet såsom bilaga 1.

§ 2.

Jäv emot synmännen hade ingen att anmäla. Synmännen väste sig icke heller stå i jävförhållande till nu kända sakägare. Godemännen förklarade, att de svlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdraget att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga binder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företags utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Vilhelm Gren hade förenat sig med sökandena och yrkat att förrättningen måtte utsträckas att jämväl omfatta hans fastigheter. Åtgärden vitsordades av synmännen, sedan åtgärden av dem prövats lämplig, se bilaga 11.

§ 6.

Arne Andersson yrkade att sidediket D-Da skulle upptagas.

§ 7.

Meddelades, att syngång skulle företagas efter sammanträdet.

§ 7.

Meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats måndagen den 9 april 1956 kl. 10.00, varefter sammanträdet upplöstes.


Kyrkheddinge den 11 januari 1956.

I tjänsten



Erik Alström

Lantbrukningsjör



År 1956 den 9 april inställde sig undertecknad, förrättningen, jämte skrif-
tegedensmännen Albin Andersson och Hans Nilsson på Gåstgården, Kyrkheddinge, för
att åter handlägga synesförrättningen.

Förrättningen synesmännen hade följande tillståndskennit:

Hail Svensson

Cecilia Åkesson gm Hugo Åkesson

Ragnar Jönsson

Hilding Jönsson

Anton Andersson

John O. Olsson

August Anderssons stth. gm Arne Andersson

Helga Anders Andersson gm Anton Nilsson

Hugo Åkesson

Oskar Olsson

Vilhelm Ören

Gösta Andersson

Bernt Ivar Persson gm Assar Persson

Oskar Julius Persson ~~gm~~ Assar Persson

Johan Ragnar Persson " " "

Pär Assar Persson

Ordf. i styrelsen för df nr 1 och 4 Alberta av år 1889, Gösta Andersson

~~Ordf. i styrelsen för H3jedens vattenavledningsföretag av år 1898, Nils~~
~~Klinteberg~~

Ordf. i styrelsen för Vallby mosse, Edvard Andersson

~~Vägförvaltningen i Mainöhus län gm~~

Kungl. Akademien i Lund gm nämndeman Albert Bengtsson

~~Rudolf Jönsson~~

§ 8.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget till företags utförande samt framlade till sakkärgarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingelängden såsom bilaga A

kostnadsförslaget " " B och

arbetsbeskrivningen " " C.

§ 10.

Avgavs sammankommandets utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 11.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo

härtil: **Emil Svensson** tillika ordförande och verkställan-

de ledamöt samt **Hugo Åkesson** och **Arne Andersson**.

Till styrelsesuppleant valdes **Anton Andersson**.

Till revisorer utsågos **Hils Vilhelm Ören** och **Hilding Jönsson**.

Till revisorsuppleant utsågs **Ragnar Jönsson**.

§ 12.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom trettio dagar överlämnas till **Emil Svensson** för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av berrägningsföretag.

§ 14.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrago åt **Emil Svensson**

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas, samt

att företräda sakägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 15.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 389:30 kronor, vilket förakotterats av E. Svensson med 147:50 kr, A. Andersson med 74:40 kr, H. Åkesson med 105:40 kr, H. Jönsson med 24:80 kr samt J. Olsson med 37:20 kr. Annonakostnaden för synsförrättningsansökan hade förakotterats av Emil Svensson med 52:20 kronor. Godskänkans räkningar uppgingo till 55:- kronor, vilket betalades av Emil Svensson.

§ 16.

Antecknades att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till

Emil Svensson	40	ha
Cecilia Åkesson	40	"
~~Hugo Åkesson~~		
Ragnar Jönsson	9	"
Hilding Jönsson	14	"
Anton Andersson	25	"
Oskar Olsson	20	"
~~Johs O. Olsson~~		
August Anderssons stbh	11	"
~~Helge Anders Andersson~~ stbh	108	"
Vilhelm Gren	9.5	"
Olga Andersson	35	"
Assar Persson	1.5	"

§ 17.

Uppdrag åt styrelsen, att utannonsera företaget och att sammankalla intressenterna, när anbud inkommit. Styrelsen fick i uppdrag, att underhandla om upptagande av lån från lämplig bankinrättning.

§ 18.

På intet vidare förekom upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Kyrkheddings den 9 april 1956.

I tjänsten:



Erik Alström

Lantbruksingenjör.



Juni 13/7




R e s o l u t i o n.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 1 juni 1954.

På länsstyrelsens vägnar:


S. Wetterlundh


B. Ulmén

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

MALMÖHUS LÄN

Lundavägen 66, Malmö

Tel. 72680 (växel)

Dnr III <i>h</i> 138 188
Ink. 18 MAJ 1954
Länstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Dnr AD 103/54
Vid besvarande av denna
skrivelse torde detta nr
åberopas.


Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,

Malmö.

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av den av Emil Svansson, Trulstorp, Kyrkheddinge, begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 17 maj 1954.


Lennart Arheden


Sven L. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

11.10.54

Lantbruksnämnden i Malmöhus län

M. L. 6 MAJ 1954

Beslut den

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mit} tillhörig mark Inom Esarp 0.

Hyttbaddinge socken(-nar) av Malmöhus län.

Förrättningen avser torrläggning av vatten samt

läggnings av rör i den loppande be

anloppets längd ca 3 km

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flöted, damm, järnväg, landsväg o. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Hyttbaddinge

Meddelandes om förrättningen ställas till Ant. Emil Svensson

Frulstorp, Hyttbaddinge. Tel 46164 25

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Frulstorp den 5/5 19 54

Sökandes namn:

Fastighet:

✓ <u>Emil Svensson</u>	för fastigheten	<u>Frulstorp 12</u>
✓ <u>Emilia Svensson</u>	» »	<u>" 18</u>
✓ <u>Ragnar Jönsson</u>	» »	<u>Albata 2.5</u>
✓ <u>Kjellving Jönsson</u>		<u>Albata 5</u>
✓ <u>Antor Andersson</u>		<u>Vallby 6</u>
✓ <u>John O. Olsson</u>		<u>Albata 5</u>
✓ <u>August Andersson</u>		<u>Vallby 10</u>
✓ <u>gm. Arne Andersson</u>		
✓ <u>Hedger Ruden-Rudenzon</u>		<u>Vallby 3</u>

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Nilhelmu Gren

ägare av fastigheten

Valby 10

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den

19

På Lantbruksnämndens vägnar:

Dir. A2103/54
Lantbruksnämnden / Malmöhus län
M. 4 15 MAJ 1954
Beslut den _____

Till

Lantbruksnämnden,

Malmö.

Till förrättningsman för den av Emil Svensson m.fl. begärda syneförrättningen för torrläggning av mark inom Esarps och Kyrkheddinge socknar, Malmöhus län, föreslås lantbruksingenjören Erik Alström.

Malmö den 15 maj 1954.


C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde onsdagen den 11 januari 1956 kl. 9.00

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Trulstorp nr 1 m.fl. fastigheter i Kyrkheddinge och Esarps socknar av Malmöhus län kommer att hållas på Gästgården, Kyrkheddinge, onsdagen den 11 januari 1956 kl. 9.00; då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Kyrkheddinge nr 5 och Vallby nr 3, 5, 6, 10, samf. torvmosse till Vallby nr 1-14 i Kyrkheddinge socken samt Trulstorp nr 1 och Alberta nr 2, 4, 5 i Esarps socken, dels dikningsföretaget nr 1 och 4 Alberta av år 1889, dels Höjeåns vattenavledningsföretag av år 1898, dels allmänna vägen nr 799 å str. Kyrkheddinge-Alberta.

Malmö den 20 december 1955

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Kyrkheddinge

ok Erup
församling den 25 Dec 1955

intygas av

[Signature]
p. l.

Anhålles, att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Trulstorp nr 1 m.fl. fastigheter i Kyrkheddinge och Esarps socknar av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Kyrkheddinge församling	Kyrkheddinge	20/12 1955
" i Esarps	"	" "
Skiftesgodemannen Albin Andersson, Hjerup,	Uppåkra	" "
" Hans Månsson, Knästorp,	Lund	" "
Länsstyrelsen i Malmöhus län	Malmö	21/12 "
Vägförvaltningen i Malmöhus län	"	" "
Lantbrukare Emil Svensson, Trulstorp 1, Norregård, Kyrkheddinge		" "
Fru Cecilia Åkesson, " " "	"	" "
Lantbrukare Hugo Åkesson, "	"	" "
" Ragnar Jönsson, Alberta 2,	Kongsmarken	" "
" Hilding Jönsson, " 5,	"	" "
" Anton Andersson, Vallby 6,	Kyrkheddinge	" "
" Oskar Olsson, Alberta 5,	Kongsmarken	" "
" John Oskar Olsson, " 5,	"	" "
" August Anderssons stbhus, Vallby 10,	Kyrkheddinge	" "
Fru Matilda Andersson, " " "	"	" "
Lantbrukare Arne Andersson, " " "	"	" "
Fru Helga Andersson, Kyrkheddinge 5,	"	" "
Lantbrukare Nils Vilhelm Gren, Vallby 10	"	" "
" Gösta Andersson, Alberta 4,	Kongsmarken	" "
Bernt Ivar Persson, Vallby 10,	Kyrkheddinge	" "
Oskar Julius Persson, " "	"	" "
Johan Ragnar Persson, " "	"	" "
Per Assar Persson, " "	"	" "

Herr Pål Persson, Vallby 10,	Kyrkheddinge	21/12 1955
Fru Elsa Margit Persson-Åkesson, Vallby 10,	"	" "
Ordf. i styrelsen för df nr 1 och 4 Alberta av år 1889:		
Lantbrukare Gösta Andersson, se ovan	"	"
Ordf. i styrelsen för Höjeåns vattenavledningsföretag		
av år 1898: Lantbrukare Nils Klintberg, Åkärr, Kyrkheddinge	"	"
Ordf. i styrelsen för Vallby mosse, samf. till Vallby		
nr 1-14: Lantbr. Edvard Andersson, Vallby	Kyrkheddinge	" "

Malmö den 21 december 1955

I tjänsten:



/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Fullmakt för lantm. Arne Andersson Välle 10,
 att vid synförsämning ang. toorläggning av marken
 till Trullstorp 9:1 m. gl. fastighets. Riksheddinge och
 Esarp socknas, föra vår talan, såvande vi för
 gietigt vad han å våra vägnar lagligen gör oss
 låter.

Välle 10 för Riksheddinge den 26/1255

Mathilda Andersson

Skj Andersson

Egenhändig samteckningarna berättat

Hillemark
 Hälley

Hilda Hirsten
 Välle 1

ÖDERGÅRD

KYRKHEDDINGE

TEL. 46040 LUND

Fullmakt.

Härmed intygas att
Herr Lutm. Nilsson får föra min talan
vid stämman angående ditet Wallby 1. 3.
onsdagen d. 11/11 1956

Skärvid d. 10/11 1956

En Hedyn Rudus-Rudensson

Berättas:

Einar Olsson

Inga Alm




Fullmakt

för min broder, Assar Persson, Vallby nr 10, att vid sammanträde
å Gästgården, Kyrkheddinge, den 11 jan. 1956, angående torrlägg-
ning av marker tillhörande Trulåtorp nr 1 m.fl. fastigheter i
Kyrkheddinge och Esarps socknar av Malmöhus län, föra min talan
och utöva mig tillkommande rösträtt, godkännande jag vad mitt
ombud lagligen gör och låter.

S. Mellby, Simrishamn den 5 jan. 1956


Oscar J. Persson

Egenhändiga namnteckningen bevittna:


S. Mellby, Simrishamn


S. Mellby, Simrishamn

Fullmakt

för min broder, Assar Persson, Vallby nr 10, att vid sammanträde
å Gästgården, Kyrkheddinge, den 11 jan. 1956, angående torrlägg-
ning av marker tillhörande Trulstorp nr 1 m. fl. fastigheter i
Kyrkheddinge och Esarps socknar av Malmöhus län, föra min talan
och utöva mig tillkommande rättsrätt, godkännande jag vad mitt
ombud lagligen gör och låter.

Nobelvägen 70 B, Malmö den 5 jan. 1956

Ragnar Persson
Ragnar Persson

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Ake Svensson

Olle Persson

Protokoll förd vid Rysstämman
med Vålby byarna i
fredagen den 29 nov. 1955.

TX

Till ålderman för år 1956 valdes
Edvard Andersson

Dag som ovan
Ival Sivertsen
Ordf.

fästnad
Harry Nilsson Algot Hansson

Rätt avskrivit intyg av.

Anders Bengtsson Mik. Haraldsson



Väg- och vattenbyggnadsverket

Vägförvaltningen

i Malmöhus län

Dnr 11057-43/55


F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Trullstorp nr 1 m.fl. fastigheter i Kyrkheddinge och Esarps socknar, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 4 januari 1956.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.


W. Mannerfelt.

MINDRE
AKADEMISKA KONSISTORIET
I LUND

f. Nämndemannen Albert Bengtsson, Barsebäck, befullmäktigas härmed att föra Lunds universitets talan och bevaka universitetets rätt vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker till Trulstorps nr 1 m.fl. fastigheter i Kyrkheddinge och Esarps socknar av Malmöhus län.

Lund den 23 december 1955.

På det Mindre akademiska konsistoriets vägnar:


Ragnar Bergendal


Per Örtengren

Förening

Undertecknad för nämnd förne sig och
 sökandena till den av Emil Svensson m.fl.
 sölda företagningen sömds benämning
 av samt till Trulstorp, Alster och Vålby
 i Kyrkheddinge socken och yttre att för-
 retagningen skänkes att jämväl omfatta
 min fastighet.

Kyrkheddinge den 11 januari 1936.
 Vilhelm Gren.

Vittorier:
 Erik Alster Allin Persson Leander Persson

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Företag I.</u>							
<u>Avdelning 1.</u>							
KYRKHEDDINGE SOCKEN							
<u>Kyrkheddinge 5¹, 1 mtl.</u>							
Kungl. Akademien i Lund,							
arr. Helga Anders Andersson,							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	1	0.25		4400	5000	600	150
"	2	0.69		"	"	"	414
Summa		0.94					564
Brukningebåtnad	1-4	4.42				400	1768
Markvinst							320
<u>Totalsumma kronor</u>							2652
<u>Vallby 5³, 3/16 mtl.</u>							
Anders Anderssons stbh.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	5	0.35		3100	5000	1900	665
"	6	0.51		4400	"	600	306
"	7	0.08		3100	"	1900	152
"	8	0.25		4400	"	600	150
Summa		1.19					1273
Brukningebåtnad	5-12	5.94				600	3564
Båtnad genom minskat underhåll							1554
Markvinst							798
<u>Totalsumma kronor</u>							7189

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Vallby 3¹⁰, 3/160 mtl.</u> Anders Anderssons stbh. <u>Alstringsbåtnad.</u>	13						
Åker		0.15		4400	5000	600	90
Summa		0.15					90
Båtnad genom minskat underhåll							53
Markvinet							45
<u>Totalsumma kronor</u>							188
<u>Vallby 3⁷, 1/32 mtl.</u> Anders Anderssons stbh. <u>Alstringsbåtnad.</u>	14						
Åker		0.25		4400	5000	600	150
Summa		0.25					150
Båtnad genom minskat underhåll							91
Markvinet							85
<u>Totalsumma kronor</u>							326
<u>Vallby 3⁸, 1/32 mtl.</u> Nils Vilhelm Gren <u>Alstringsbåtnad.</u>	15						
Åker		0.64		4400	5000	600	384
"		0.13		3400	"	1600	208
Summa		0.77					592
Båtnad genom minskat underhåll							1258
Markvinet							125
<u>Totalsumma kronor</u>							1975

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Vallby av 10¹⁴, 84/563 mtl.</u>							
Nils Vilhelm Gren.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	17	0.12		3400	5000	1600	192
"	18	0.52		4500	"	500	260
Summa		0.64					452
Båtnad genom minskat underhåll							1272
Markvinet							192
<u>Totalsumma kronor</u>							1916
<u>ESARPS SOCKEN</u>							
<u>Trulstorp 1⁷, 1/4 mtl.</u>							
Emil Svensson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	19	1.24		4400	5000	600	744
"	20	0.15		3400	"	1600	240
"	21	2.18		4500	"	500	1090
Summa		3.57					2074
Båtnad genom minskat underhåll							3372
Markvinet							436
<u>Totalsumma kronor</u>							5882
<u>Sammanställning för avdelning 1.</u>							
<u>KYRKHEDDINGE SOCKEN</u>							
<u>Kyrkheddinge 5¹, 1 mtl.</u>							
Kungl. Akademien i Lund,							
arr. Helga Anders Andersson	1-4	0.94					2652
Överföres		0.94					2652

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0.94					2652
<u>Vallby 5³, 3/16 mtl.</u>							
Anders Anderssons stbh.	5-12	1.19					7189
<u>Vallby 5¹⁰, 3/160 mtl.</u>							
Anders Anderssons stbh.	13	0.15					188
<u>Vallby 3⁷, 1/32 mtl.</u>							
Anders Anderssons stbh.	14	0.25					326
<u>Vallby 3⁸, 1/32 mtl.</u>							
Nils Vilhelm Gren	15-16	0.77					1975
<u>Vallby av 10¹⁴, 84/563 mtl.</u>							
Nils Vilhelm Gren	17-18	0.64					1916
ESARPS SOCKEN							
<u>Trulstorp 1⁷, 1/4 mtl.</u>							
Emil Svensson	19-21	3.57					5882
<u>Summa</u>		7.51					20128
<u>Avdelning 2.</u>							
KYRKHEEDINGE SOCKEN							
<u>Vallby 5³, 3/16 mtl.</u>							
Anders Anderssons stbh.							
<u>Alstringsåtnad.</u>							
Åker	9	0.18		4400	5000	600	108
<u>Summa</u>		0.18					108

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
ESARPS SOCKEN							
<u>Trulstorp 1⁷, 1/4 mtl.</u>							
Ernst Svensson.							
<u>Alstringebåtnad.</u>							
Åker	22	0.28		3100	5000	1900	532
Summa		0.28					532
<u>Sammanställning för avdelning 2.</u>							
KYRKHEDDINGE SOCKEN.							
<u>Vallby 2³, 3/16 mtl.</u>							
Anders Anderssons stb.	9	0.18					108
ESARPS SOCKEN							
<u>Trulstorp 1⁷, 1/4 mtl.</u>							
Emil Svensson	22	0.28					532
Summa		0.46					640
<u>Avdelning 3.</u>							
ESARPS SOCKEN							
<u>Trulstorp 1⁷, 1/4 mtl.</u>							
Emil Svensson.							
<u>Alstringebåtnad.</u>							
Åker	23	0.35		4400	5000	600	210
"	24	0.15		3100	"	1900	285
"	25	0.89		4400	"	600	534
Summa		1.39					1029
Båtnad genom minskat underhåll							4484
Markvinst							40
<u>Totalsumma kronor</u>							5553

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
KYRKHEDDINGE SOCKEN							
<u>Vallby av 10¹⁴</u>							
Nils Vilhelm Gren.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>	26	0.32		4400	5000	600	192
Åker	27	0.10		"	"	"	60
Summa		0.42					252
Båtnad genom minskat underhåll							305
Markvinst							156
<u>Totalsumma kronor</u>							713
<u>Vallby 10¹¹, 691/4096 mtl.</u>							
August Anderssons stbh,							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	28	0.92		4400	5000	600	552
"	29	0.14		3500	"	1500	210
"	30	0.14		"	"	"	210
"	31	0.62		4400	"	600	372
Summa		1.82					1344
Brukningsbåtnad	28-33	2.64				600	1584
Båtnad genom minskat underhåll							908
Markvinst							476
<u>Totalsumma kronor</u>							4312
<u>Vallby 6¹, 1/8 mtl.</u>							
Anton Andersson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	34	1.19		4400	5000	600	714
Överföres		1.19					714

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1.19					714
Åker	35	1.14		4400	5000	600	684
Summa		2.33					1398
Båtnad genom minskat underhåll							263
<u>Totalsumma kronor</u>							1661
<u>Sammanställning för avdelning 3.</u>							
ESARPS SOCKEN							
<u>Trulstorp 1⁷, 1/4 mtl.</u>							
Emil Svensson	23-25	1.39					5553
KYRKHEDDINGE SOCKEN							
<u>Vallby av 10¹⁴</u>							
Nils Vilhelm Gren	26-27	0.42					713
<u>Vallby 10¹¹, 691/4096 mtl.</u>							
August Anderssons stbh.	28-33	1.82					4312
<u>Vallby 6¹, 1/8 mtl.</u>							
Anton Andersson	34-35	2.33					1661
<u>Summa</u>		5.96					12239
<u>Avdelning 4.</u>							
KYRKHEDDINGE SOCKEN							
<u>Vallby av 10¹⁴, 84/563 mtl.</u>							
Nils Vilhelm Gren.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	36	0.76		4400	5000	600	456
<u>Summa</u>		0.76					456

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Vallby 10¹³, 27/1024 mtl.</u>							
Pål Persson, Bernt Ivar Pers- son, Axel Evald Persson, Oskar Julius Persson, Johan Ragnar Persson, Per Assar Persson och Margit Ingeborg Persson-Åkes- son.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	37	0.44		4400	5000 (5000)	600	264
"	38	0.23		1000	2500	1500	345
<u>Summa</u>		0.67					609
<u>Vallby 10¹², 11/2048 mtl.</u>							
Pål Persson, Bernt Ivar Pers- son, Axel Evald Persson, Oskar Julius Persson, Johan Ragnar Persson, Per Assar Persson och Margit Ingeborg Persson-Åkes- son.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	39	0.20		4600	5000	400	80
<u>Summa</u>		0.20					80
<u>Vallby 10⁶, 67/4096 mtl.</u>							
August Anderssons stbh.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	40	0.69		4400	5000	600	414
<u>Summa</u>		0.69					414

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Vallby 10⁷, 11/2048 mtl.</u>							
August Anderssons stbh.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	41	0.24		4400	5000	600	144
Summa		0.24					144
<u>Vallby 10⁸, 21/4096 mtl.</u>							
August Anderssons stbh.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	42	0.18		4600	5000	400	72
"	43	0.07		"	"	"	28
Summa		0.25					100
<u>Vallby 10¹¹, 691/4096 mtl.</u>							
August Anderssons stbh.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	44	1.00		3700	5000 (3000)	1300	1300
"	45	0.09		1000	2500	1500	135
"	46	0.37		4400	5000	600	222
Summa		1.46					1657
<u>Sammanställning för avdelning 4.</u>							
KYRKHEDDINGE SOCKEN							
<u>Vallby av 10¹⁴, 84/563 mtl.</u>							
Mils Vilhelm Gren	36	0.76					456
<u>Vallby 10¹³, 27/1024 mtl.</u>							
Pål Persson m.fl.	37-38	0.67					609
Överföres		1.43					1065

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1.43					1065
<u>Vallby 10¹², 11/2048 mtl.</u>							
Pål Persson m.fl.	39	0.20					80
<u>Vallby 10⁶, 67/4096 mtl.</u>							
August Anderssons stbh.	40	0.69					414
<u>Vallby 10⁷, 11/2048 mtl.</u>							
August Anderssons stbh.	41	0.24					144
<u>Vallby 10⁸, 21/4096 mtl.</u>							
August Anderssons stbh.	42-43	0.25					100
<u>Vallby 10¹¹, 691/4096 mtl.</u>							
August Anderssons stbh.	44-46	1.46					1657
<u>Summa</u>		4.27					3460
<u>Sammanställning för företag I.</u>							
Avdelning 1	1-8						
	10-21	7.51					20128
" 2	9,22	0.46					640
" 3	23-35	5.96					12239
" 4	36-46	4.27					3460
<u>Summa</u>		18.20					36467
<u>Företag II.</u>							
<u>Avdelning 5.</u>							
KYRKHEDDINGE SOCKEN							
<u>Vallby 6¹, 1/8 mtl.</u>							
Anton Andersson.							
<u>Ålestringsåtnad.</u>							
Åker	47	0.40		4400	5000	600	240
Överföres		0.40					240

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0.40					240
Åker	48	0.60		3100	5000	1900	1140
"	49	0.95		4400	"	600	570
"	50	0.55		"	"	600	330
"	51	0.45		3100	"	1900	855
"	52	0.29		4400	"	600	174
Summa		3.24					3309
Brukningebåtnad	35-34 47-55	7.52				700	5264
Båtnad genom minskat underhåll							4500
Markvinet							518
<u>Totalsumma kronor</u>							13591
<u>Trulstorp 1⁸, 1/4 mtl.</u>							
Cecilia Åkesson,							
arr. Hugo Åkesson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	57	0.44		4400	5000	600	264
"	58	0.21		3100	"	1900	399
"	59	0.26		1900	"	3100	806
"	60	0.36		4400	"	600	216
"	61	0.20		3100	"	1900	380
"	62	0.60		1900	"	3100	1860
"	63	0.20		"	"	"	620
"	64	0.25		3100	"	1900	475
"	65	0.24		4400	"	600	144
"	66	0.11		1900	"	3100	341
"	67	0.34		3100	"	1900	646
Överföres		3.21					6151

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		3.21					6151
Äker	68	0.34		4400	5000	600	204
"	69	0.36		3100	"	1900	684
"	70	0.07		4400	"	600	42
"	71	0.11		3100	"	1900	209
"	72	0.31		"	"	"	589
"	73	0.54		4400	"	600	324
"	74	1.00		2300	"	2700	2700
"	75	0.10		2300	"	"	270
"	76	0.60		3100	"	1900	1140
"	77	0.68		4400	"	600	408
"	78	0.05		3100	"	1900	95
"	79	0.05		4400	"	600	30
"	80	0.51		4400	"	600	306
"	81	0.75		3100	"	1900	1425
"	82	0.58		1900	"	3100	1798
"	83	0.49		4400	"	600	294
"	84	0.09		1900	"	3100	279
"	85	0.20		3100	"	1900	380
"	86	0.87		4400	"	600	522
"	87	0.19		3100	"	1900	361
"	88	0.47		1900	"	3100	1457
"	89	0.13		4400	"	600	78
"	90	0.16		"	"	600	96
"	91	0.24		3100	"	1900	456
"	92	0.11		"	"	1900	209
"	93	0.11		1900	"	3100	341
Överföres		12.32					20848


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		12.32					20848
Åker	94	0.23		600	5000	4400	1012
"	95	0.22		"	"	"	968
"	96	0.32		1900	"	3100	992
"	97	0.17		4400	"	600	102
"	98	0.65		"	"	600	390
"	99	0.50		3100	"	1900	950
"	100	0.35		"	"	"	665
"	101	0.70		4400	"	600	420
"	102	0.56		1900	"	3100	1736
Summa		16.02					28083
Brukningebåtnad	57-97 103-109	20.66	740			350	7231
Båtnad genom minskat underhåll							5000
Markvinet							830
Summa							41144
Minskas enl. utlåtandet med							3822,28
<u>Totalsumma kronor</u>							<u>37321,72</u>
<u>Sammanställning för avdelning 5.</u>							
KYRKHEDDINGE SOCKEN							
<u>Vallby 6¹, 1/8 mtl.</u>							
Anton Andersson	47-55	3.24					13591
ESARPS SOCKEN							
<u>Trulstorp 1⁸, 1/4 mtl.</u>							
Cecilia Åkesson, arr. Hugo Åkesson	57-109	16.74					41144
Överföres		19.98					54735

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		19.98					54735
Summa		19.98					54735
Minskas enl. utlåntag med							3822,28
<u>Totalsumma kronor</u>							50912.72
<u>Avdelning 6.</u>							
ESARPS SOCKEN.							
<u>Trulstorp 1⁷. 1/4 mtl.</u>							
Emil Svensson	56	0.15				600	90
Summa		0.15					90
<u>Sammanställning för företag II.</u>							
Avdelning 5		19.98					54735
" 6		0.15					90
Summa		20.13					54825
Minskas enl. utlåntag med							3822,28
<u>Totalsumma kronor</u>							51002.72
<u>Företag III.</u>							
ESARPS SOCKEN							
<u>Alberta 2⁵. 1/16 mtl.</u>							
Ragnar Jönsson.							
<u>Älestringsbåtnad.</u>							
Åker	110	0.11		3100	5000	1900	209
"	111	0.28		4400	"	600	168
"	112	0.51		"	"	"	306
"	113	0.14		3100	"	1900	266
Överföres		1.04					949

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1.04					949
Åker	114	0.07		3100	5000	1900	133
Summa		1.11					1082
Brukningebåtnad	110-116	1.90				500	950
Båtnad genom minskat underhåll							1000
Markvinet							200
<u>Totalsumma kronor</u>							3232
<u>Alberta 5⁸, 11/384 mtl.</u>							
Hilding Jönsson,							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	117	0.07		4400	5000	600	42
"	118	0.08		3100	"	1900	152
"	119	0.37		4400	"	600	222
"	120	0.43		3100	"	1900	817
"	121	0.43		4400	"	600	258
"	122	0.06		3100	"	1900	114
Summa		1.44					1605
Brukningebåtnad	117-124	2.88				350	1008
Båtnad genom minskat underhåll							800
Markvinet							210
<u>Totalsumma kronor</u>							3623
<u>Sammanställning för företag III.</u>							
ESARPS SOCKEN							
<u>Alberta 2⁵, 1/16 mtl.</u>							
Ragnar Jönsson	110-116	1.11					3232
Överföres		1.11					3232

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1.11					3232
<u>Alberta 5⁸, 11/384 mtl.</u>							
Hilding Jönsson	117-124	1.44					3623
<u>Summa</u>		2.55					6855
Företag IV.							
ESARPS SOCKEN							
<u>Alberta 5⁸, 11/384 mtl.</u>							
Hilding Jönsson							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	125	0.20		4000	5000	1000	200
<u>Summa</u>		0.20					200
<u>Alberta 5⁹, 5/192 mtl.</u>							
Oskar Olsson,							
arr. John Olsson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	126	0.88		3400	5000	1600	1408
<u>Summa</u>		0.88					1408
<u>Sammanställning för företag IV.</u>							
ESARPS SOCKEN							
<u>Alberta 5⁸, 11/384 mtl.</u>							
Hilding Jönsson	125	0.20			5000		200
<u>Alberta 5⁹, 5/192 mtl.</u>							
Oskar Olsson,							
arr. John Olsson	126	0.88			5000		1408
<u>Summa</u>		1.08					1608

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammanställning.</u>							
Företag I	1-46	18.20					36467
" II	47-109	20.13					54825
" III	110-124	2.55					6855
" IV	125-126	1.08					1608
Summa		41.96					99755
Minskas enl. utlåntag med							3822,28
<u>Totalsumma kronor</u>							<u>95932,72</u>
Kyrkheddinge den 9 april 1956.							
I tjänsten							
							
/ Erik Alström /							
Lantbruksingenjör.							
							

[illegible]

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
FÖRETAG I						
Dikessträckan A - B - C.						
0 - 1+63	163	Betongrör 24" =	163	21:-	3.423:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning =	163	7:-	1.141:-	
1+63 - 1+73	10	Allmän väg nr 799				
		Trumman bibehålles oförändrad				
		Benomning			50:-	
1+73 - 3+9	136	Betongrör 24" =	136	21:-	2.856:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning =	136	7:-	952:-	
3+9 - 7+60	451	Betongrör 21" =	451	16:50	7.441:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning =	451	7:-	3.157:-	19.020:50
Tills. 760 meter.						
Omsurning av rörutlopp vid 0					200:-	
Rivning av ägenvägstrummar vid 3+9 och 5+25 st					2 50:-	100:-
Brunner med 40" inre diameter, kopplingar m.m. vid 1+63, 1+73 och 3+9 st					3 225:-	675:-
Brunner med 36" inre diameter, kopplingar m.m. vid 5+25 och 7+60 st					2 190:-	380:-
Kopplingsbrunnar med 36" inre diameter vid 2+20, 3+96, 5+43 och 6+1 st					4 125:-	500:-
Kopplingsbrunn med 32" inre diameter vid 7+10 st					1 110:-	110:-
För oförutsedda fall, arbeteledning m.m. tillägges ca 15 %						
						3.014:50
Summa Kronor						24.000:-

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikesträckan C - D - E.</u>						
7+60 - 8	40	Betongrör 21" =	40	16:50	660:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning =	40	7:-	280:-	
8 - 10+74= = 35	274	Betongrör 18" =	274	12:-	3.288:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning =	274	6:-	1.644:-	
35 - 35+24= = 11+36	24	Betongrör 18" =	24	12:-	288:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning =	24	11:-	264:-	
11+36 - 13+56	220	Betongrör 18" =	220	12:-	2.640:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning =	220	5:-	1.100:-	10.164:-
<u>Tills.</u>	<u>558</u>	<u>meter.</u>				
Rivning av Ågevägstrumma vid 12+25					50:-	
Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 11+36 och 13+56		st	2	150:-	300:-	
Brunn med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 10+74		st	1	120:-	120:-	
Kopplingsbrunn med 32" inre diameter vid 8		st	1	80:-	80:-	
" " 28" " " " 9+50, 10+4 och 11+77		st	3	70:-	210:-	760:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges säs 15 %						1.576:-
<u>Summa Kronor</u>						<u>12.500:-</u>
<u>Dikesträckan B - Ba.</u>						
30 - 51+3	103	Tegelrör 4" =	103	2:30	236:90	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning =	103	3:-	309:-	545:90
<u>Tills.</u>	<u>103</u>	<u>meter</u>				
Överföres						545:90

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				545:90
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 51+3		st	1	100:-	100:-	100:-
För oförutsedda fall, arbetsledning, m.m. tillägges ca 15 %						104:10
		Summa Kronor				750:-
<u>Dikessträckan D - Da.</u>						
40 - 42+11	211	Betongrör 9"	211	5:-	1.055:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	211	5:-	1.055:-	
42+11 - 43+7	96	Betongrör 6"	96	2:80	268:80	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	96	3:50	336:-	2.714:80
<u>Tills. 307 meter.</u>						
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 42+11, 42+35 och 43+7		st	3	100:-	300:-	
Kopplingsbrunn med 24" inre diameter vid 41		st	1	60:-	60:-	360:-
För oförutsedda fall, arbetsledning, m.m. tillägges ca 15 %						425:20
		Summa Kronor				3.500:-
<u>Sammandrag för företag I.</u>						
760		Dikessträckan A-B-C			24.000:-	
558		" C-D-E			12.500:-	
103		" B - Ba			750:-	
307		" D - Da			3.500:-	
<u>Tills. 1728 meter</u>						
		Summa Kronor			40.750:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>FÖRETAG II</u>				
		<u>Riksstrecken A-F-G-H-I.</u>				
13+56-18+74	518	Betongrör 18" =	518	12:-	6.216:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning =	518	8:-	4.144:-	
18+74 - 19+94	120	Betongrör 18" =	120	12:-	1.440:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning =	120	8:-	960:-	
19+94 - 23+60	366	Betongrör 15" =	366	10:-	3.660:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning =	366	6:-	2.196:-	
23+60 - 24+50	90	Betongrör 15" =	90	10:-	900:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning =	90	7:-	630:-	
24+50 - 25+41	91	Betongrör 15" =	91	10:-	910:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning =	91	6:-	546:-	
25+41 - 27+4	163	Betongrör 12" =	163	7:-	1.141:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning =	163	5:-	815:-	23.558:-
		<u>Tills. 1348 meter</u>				
Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 16+1, 17+82 och 19+94		st	3	150:-	450:-	
Brunnar med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 18+74, 21+84, 24+50 och 25+41		st	4	120:-	480:-	
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 27+4		st	1	100:-	100:-	
Kopplingsbrunnar med 32" inre diameter vid 15+56 och 20+51		st	2	80:-	160:-	
		Överföres			1.190:-	23.558:-

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört			1.190:-	23.558:-
Kopplingsbrunnar med 28" inre diameter vid 14+92, 17+16, 23 och 23+80		st	4	70:-	280:-	
Kopplingsbrunnar med 24" inre diameter vid 23+64 och 23+88		st	2	60:-	120:-	
Rivning av ägovägstrunkar vid 15+57, 19+89 och 23+49		st	3	30:-	90:-	1.680:-
För oförutsedda fall, arbetsledning, m.m. tillägges ca 15 %						3.762:-
		<u>Summa Kronor</u>				29.000:-
<u>Dikessträckan F - Fa.</u>						
18+74 = 60 - 60+36	36	Tegelrör 4"	m	36	2:30	82:80
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m	36	2:50	90:-
	<u>Tills. 36 meter</u>					172:80
Kopplingsbrunn med 24" inre diameter vid 60+36		st	1	60:-	60:-	60:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %						67:20
		<u>Summa Kronor</u>				300:-
<u>Dikessträckan G - Ga.</u>						
90 - 91	100	Betongrör 10"	m	100	5:50	550:-
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m	100	10:-	1.000:-
91 - 91+50	50	Betongrör 10"	m	50	5:50	275:-
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m	50	5:-	250:-
	<u>Tills. 150 meter</u>					2.075:-
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid						
		Överföres				2.075:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	a-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				2.075:-
91+50		st	2	100:-	100:-	100:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tilläggas ca 15 %						325:-
Summa Kronor						2.500:-
<u>Dikessträckan H - Na</u>						
70 - 71+40	140	Betongrör 10"	m	140	5:50	770:-
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m	140	5:-	700:-
Tills. 140 meter						1.470:-
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 71+40		st	1	100:-	100:-	100:-
För oförutsedda fall, arbetsledning, m.m. tilläggas ca 15 %						230:-
Summa Kronor						1.800:-
<u>Avlopp, som ej ska utföras för det gemensamma företaget.</u>						
<u>Dikessträckan Ga - Gb.</u>						
91+50 - 94	250	Betongrör 8"	m	250	4:40	1.100:-
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m	250	4:-	1.000:-
Tills. 250 meter						2.100:-
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 94		st	1	100:-	100:-	100:-
För oförutsedda fall, arbetsledning, m.m. tilläggas ca 15 %						300:-
Summa Kronor						2.500:-

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sammandrag för företag II.</u>				
	1348	Dikessträckan E-F-G-H-I			29.000:-	
	36	" F-Fa			300:-	
	150	" G-Ga			2.500:-	
	140	" H-Ha			1.800:-	33.600:-
	1674					
		<u>Avdragssträcka</u>				
	250	Dikessträckan Ga-Gb				2.500:-
<u>Tills.</u>	<u>1924</u>	<u>meter</u>	<u>Summa</u>	<u>Kronor</u>		<u>36.100:-</u>
		<u>Företag III</u>				
		<u>Dikessträckan I - K.</u>				
27+4 - 28+55	151	Betongrör 15" "	151	10:-	1.510:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning "	151	5:-	755:-	
28+55 - 28+87	32	Betongrör 15" "	32	10:-	320:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning "	32	7:-	224:-	
28+87 - 29+27	40	Betongrör 12" "	40	7:-	280:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning "	40	6:-	240:-	
29+27 - 30+83	156	Betongrör 12" "	156	7:-	1.092:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning "	156	5:-	780:-	5.201:-
<u>Tills.</u>	<u>579</u>	<u>meter</u>				
Rivning av ägöväg vid 29+80					30:-	
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 28+87 och 30+83		st	2	100:-	200:-	
Brunn med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid						
		Överföres			230:-	5.201:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört			230:-	5.201:-
28+55		st 1	1	120:-	120:-	
Kopplingsbrunnar med 24" inre diameter vid 27+58, 29+77 och 29+91		st 3	3	60:-	180:-	530:-
För oförutsedda fall, arbetsledning, m.m. tillägges ca 15 %						869:-
		Summa Kronor				6.600:-
<u>FÖRETAG IV</u>						
<u>Dikessträckan L - M.</u>						
80 - 82	200	Betongrör 6"	200	2:80	560:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	200	3:-	600:-	1.160:-
	<u>Tills. 200 meter</u>					
Tillägg för genomgång av väg vid 80					50:-	
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 80+26 och 82		st 2	2	100:-	200:-	250:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %						190:-
		Summa Kronor				1.600:-
<u>SAMMANSTÄLLNING</u>						
1728		Företag I				40.750:-
1674		" II			33.600:-	
250		Avdragssträcka			2.500:-	36.100:-
379		Företag III				6.600:-
<u>200</u>		" IV				<u>1.600:-</u>
<u>Tills. 4271 meter</u>		Summa Kronor				83.050:-

Kyrkheddinge den 9 april 1956.

I tjänsten:

 Erik Alström
 Lantbruksingenjör.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förelagshandlingar och ritningar, varvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m^3 , samt grundläggas på utfyllnad av skärv.
- 2/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 3/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 4/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 5/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till minst 0.6 m. djup räknat från ledningens överkant.
- 6/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och om dessa massor ej äro tillräckliga genom nerschaktning från sidorna. Det förutvarande öppna diket igenplaneras helt, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.
- 7/ Santliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 8/ Fyllnaden skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötan väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 9/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 10/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan

maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortskärkas och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej köras närmare rörgraven än 0.5 m. och givetvis ej köras över densamma.

- 11/ Maskilda rörledningar, som utryms igill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, direkt jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 12/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utryms på längre avstånd från brunnen, skola, direkt jordägaren eller arrendatorn därem gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 13/ Samtliga brunnar skola försäkas 0.5 m räknat från utloppsrörets underkant, samt föras med hållbart lock av armerad betong.
- 14/ Brunnar med 24" inre diameter skola utföras av betongrör med ett mellan-skift av brunnstegel eller betongsten.
- 15/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellan-skift av brända brunnstegel eller betongsten samt avhöjas till 24" inre diameter.
- 16/ I brunnsväggen skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvattnet obekindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckriken skola descenter i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.
- 17/ Kopplingsbrunnar utföras utan alumrum av brunnstegel eller betongsten med botten och lock av betong. Locket armerat. Brunnsteglet eller betongstenen skall ligga på betongbotten.
- 18/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, föras med botten av

betong samt omskolas med sten och grovt grus.

- 19/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunneringen, innan denna ned-
sättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunne-ns byggande.
I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunneringen för-
digställt, eller också skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.
- 20/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade
rören sammanfogade medelst cementbruk.
- 21/ Träd och buskar utmed de nya dikesträckerna skola rothuggas och borttagas.
- 22/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdränkas och reg-
leras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utföran-
de, dock icke så, att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdrän-
kas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att
vattenbrist uppkommer nedanför uppdränningen. Efter uppdränning skall vatten-
ståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.
- 23/ Vederbörande lantbruksingenjör åger meddela de särskilda föreskrifter, som
erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att
förstärka grunden för vissa täckta dikesträckor med till den börande
brunnar. Livande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta veder-
börande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.
- 24/ Fixpunktsbeskrifva ing.
Fixp. = + 18.66 m.
Järndubb i ägovägen över Hölje å c:a 160 m uppströms sektion 0+00. Norra
sidan av bren.
Fixp. = + 23.67 m.
Järndubb i grundsten till uthus & fastigheten Vallby 6¹ SV hörnet. Södra
sidan c:a 84 m norr om sektion 14+80.

Fixp. = + 25.19 m.

Horizontal järndubb i trappa till beningshus & fastigheten Trulstorp 1⁸

Östra trappan östra sidan c:a 175 m väster om sektion 24+50.

Fixp. = + 27.54 m.

Järndubb i betongfundament till brunn tillhörande Malmå stads vattenledning från Vombajön c:a 4 m väster om sektion 29+16.

Kyrkostödsdag den 9 april 1956.

I tjänsten:



Erik Alström

Lantbruksingenjör

Bilaga D.

UTLÅTANDE av givet vid synesförrättning
angående torrläggning av marker till Trulstorp nr 1 m.fl. fastigheter i Kyrkheddinge och Esarps socknar av Malmöhus län.

Mon. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 1 juni 1954 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga synesförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Trulstorp nr 1 m.fl. fastigheter i Kyrkheddinge och Esarps socknar av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synsmännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför synsmännen handlagt synesförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Kyrkheddinge nr 5, Vallby nr 3, 5, 6, 10 i Kyrkheddinge socken och Trulstorp nr 1, Alberta nr 2, 4 och 5 i Esarps socken.

Mon. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör HÖjeåns nederbördsområde nr 91, ligger ca 1 km öster om Kyrkheddinge kyrka. På hithörande översiktskarta har avdikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom dels öppna och dels täckta avlopp, vilkas sträckning framgår av plankartan. De av dikningen berörda markerna ha hänförts till fyra skilda företag benämnda I, II, III och IV. Avdelningarna 1-3 inom företag I ha 1897-1898 varit föremål för förrättning, vilken kommit till utförande. Markerna inom avdelning 4 avvattnas nu genom en underdimensionerad rörledning. Sakägarna inom detta företag ha nu

begärt att de öppna dikena skola i genläggas med rör och att den underrättelsesledningen skall emläggas med tillräcklig fördimensionen, samt att med hänsyn härtill ny kostnadsfördelningallängd upprättas. Avloppen inom företagen II, III och IV ha ej erforderligt djup, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besvåras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B-C, C-D-E, E-Fa, F-Db, F-F-G-H-I, F-Fa, G-Ga, H-Ha, I-K och L-M) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vatten-skadade markerna. Vidare har förrättningsmannen upprättat förslag till ytterligare ett avlopp (dikesströckan Ga-Gb), vilken visserligen ej påfördrats, men för vilken utredning dock måste göras i och för en rättvis fördelning av kostnaderna.

För samtliga dikesträckor ha profilritningar och i viss utsträckning även sektioneritningar upprättats. Ritningarna angeva de olika dikesträckornas djup och övriga dimensioner samt läget för de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten ha särskilda typritningar upprättats. De olika dikesträckornas lägen på marken markeras på biförande plankarta av röda, enkla, heldragna linjer för täckta avlopp och dubbla röda, heldragna linjer, för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikesträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma, som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Kartverkets ekonomiska kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattas till de olika dikesträckorna, framgår av profilritningarna. Den vat-

temning, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1.0 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtmed i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mon. 3. Korsar och trummor.

Allmän väg.

Avloppet inom företag I korsar allmänna vägen nr 799 mellan sektionerna 1+63 och 1+73. I korsningspunkten finnes för närvarande en 800 mm betonggrustrumma. Trumman bibehålles oförändrad. Dikningsföretaget skall utföra och besta anslutningsbrunnar vid 1+63 och 1+73.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på flera ställen enskilda vägar. Då de nya dikesträckorna skola utföras som täckta avlopp erfordras inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åläggas dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom dem.

Mon. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikesträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommas därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Men. 5. Kostnader.

Förrätningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikensträckor, som skola utföras för det gemensamma dikeingsföretaget till 82.550:- kronor, varav å företag I 40.750:- kronor, å företag II 33.600:- kronor, å företag III 6.600:- kronor och å företag IV 1.600:- kronor. Kostnaden för den dikensträcka, som ej skall utföras, har beräknats till 2.500:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrätningshandlingarna såsom bilaga B.

Men. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommen har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikeingsansvårigheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltid värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande terrägningsförhållandena som också till i orten gängse priser å fullt terräglad jord av motsvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar den alstring båtnad, som införts i värderingslängden. Hänsyn har även tagits till de bättre brukningsförhållandena, som erhålles genom igenläggning av diket liksom till markvinsten. Dessutom har den båtnad medtagits, som uppstår genom att den årliga renningskostnaden avsevärt minskas. Denna utgör kapitaliserad efter 4 % för företag I 13.560:- kronor, för företag II 9.500:- kronor, för företag III 1.800:- kronor. Inom företag I har denna båtnad fördelats efter de fördelningstal för renning, som finnes fastställda i vattenavledningsföretagets Hje-Ån år 1897-1898 och inom företag II och III har den pålagda fastigheten, som hittills utfört denna renning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, bilaga A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikeingsansvårigheten

heten ingående markerna.

Företag I.

Då någon nivåskillnad förefinnes mellan vissa områden inom företag I, föreliggande sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härav har dikningsansvarigheten uppdelats i 4 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden, bilaga A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ågofigurerna 1-8, 10-21 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 20.128:- kronor skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 24.000:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ågofigurerna 9 och 22 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 640:- kronor skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B-Ba upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 750:-.

För att avdelning 3, vilken omfattar ågofigurerna 23-35 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 12.239:- kronor skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C-D-E och delvis A-B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 14.500:- (12.500+2.000) kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ågofigurerna 36-46 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3.460:- kronor skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna D-Da och delvis C-D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 4.200:- (3.500+700) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträckor	Kostnad	Rel. kostnad
1	20.128:-	A-B-C	24.000:-	1.192369
2	640:-	B-Ba	750:-	1.171875
3	12.239:-	C-D-E	12.500:-	1.021325
4	3.460:-	D-Da	3.500:-	1.011561

Fördelas kostnaderna för dikningsanläggningens terrällgning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
36.467:-	40.750:-	1.117449

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Dikningssträckor	Kostnad	Rel. kostnad
1	20.128:-	A-B-C	24.000:-	1.192369
2	640:-	B-Da	750:-	1.171875
3	12.259:-	C-D-E och delvis A-B-C	14.500:-	1.184737
4	3.460:-	B-Da och delvis C-D	4.200:-	1.213873

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanslagna avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanslagna avdelningar	Båtnad	Dikningssträckor	Kostnad	Rel. kostnad
1+2	20.768:-	A-B-C, B-Da	24.750:-	1.191737
1+3	32.387:-	A-B-C, C-D-E	36.500:-	1.127692
1+2+3	33.007:-	A-B-C, B-Da, C-D-E	37.250:-	1.123548
1+3+4	35.827:-	A-B-C, C-D-E, B-Da	40.000:-	1.116476
3+4	15.699:-	C-D-E, B-Da o. delvis A-B-C	18.000:-	1.146370

Kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda:

Avdelningarna 1+3+4 med ett båtnadsvärde av 35.827:- kronor påföres kostnaderna för sin egen terrällgning eller 40.000:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnadstal beräknas alltså till $40000 : 35827 = 1.116476$.

Avdelning 2 med ett båtnadsvärde av 640:- kronor påföres kostnaderna för sin egen terrällgning eller 750:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnadstal beräknas alltså till $750 : 640 = 1.171875$.

Företag II.

Då någon nivåskillnad förefinnes mellan vissa områden inom företag II, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har företaget uppdelats i 2 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingalängden, bilaga A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 5, vilken omfattar ågofigurerna 47-55, 57-109, med ett sammanlagt båtnadsvärde av 54.735:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikesträckorna B- F-G-H-I, G-Ga-Gb och H-Ha upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 35.800:- kronor.

För att avdelning 6, vilken omfattar ågofiguren 56 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 90:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikesträckan F-Pa upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 300:- kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikesträckor	Kostnad	Rel. kostnad
5	54.735:-	B-F-G-H-I, G-Ga-Gb H-Ha	35.800:-	0.654060
6	90:-	F-Pa	300:-	3.333333

Fördelas kostnaderna för företagets torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, beläpar relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
54.825:-	36.100:-	0.658459

Av föregående utredning framgår att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda:

Avdelning 5 med ett båtmedsvärde av 54.735:- krenor påföres kostnaderna för sin egen terrällgning 35.800:- krenor. Denna avdelnings relativa kostnadstal beräknas alltså till $35800 : 54735 = 0.654060$.

Avdelning 6 med ett båtmedsvärde av 90:- krenor påföres kostnaden för sin egen terrällgning 300:- krenor. Denna avdelnings relativa kostnadstal beräknas alltså till $300 : 90 = 3.333333$.

På grund av bristande anslutning från viss delägares sida skall dikesträckan 6a-6b, vilken erfordras för terrällgning av figurerna 98-102, ej utföras av det gemensamma företaget. Då kostnaden för denna dikesträcka beräknats till 2.500:- krenor, bli alltså kostnaderna för de dikesträckor, som skola utföras endast 33.300:- krenor inom avdelning 5. Båtmedsvärderna skola därför minskas för de marker, vilka för sin terrällgning äro beroende av dikesträckan 6a-6b med visst belopp, som motsvarar kostnaden för denna sträckas utförande dividerat med avdelningens relativa kostnadstal eller $2500 : 0.654060 = 3.822.88$ krenor. Båtmedsvärdet å fastigheten Trulstorp i⁸ minskas med detta belopp.

Sedan de å värderingalkungen beräknade båtmedsvärderna för avdelningens fullständiga terrällgning minskats med det här ovan angivna avdraget beräknas båtmedsvärdet genom avdelningens utförande till 50.912.72 krenor.

Företag III.

Inom företag III föreligger ej sådana förhållanden, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen, utan kostnaderna fördelas fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtmedsvärderna. Kostnaderna för terrällgning av företag III ha av förrättningsmannen beräknats till 6.600:- krenor och den därvid uppkommande båtmedsvärdet av samskänningen värderats till 6.855:- krenor. Företagets relativa kostnadstal beräknas alltså till $6600 : 6855 = 0.962801$.

Företag IV.

Inom företag IV föreligger ej sådana förhållanden, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen, utan kostnaderna fördelas fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärderna. Kostnaderna för torrläggning av företag IV ha av förrättningsmannen beräknats till 1.600:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 1.608:- kronor. Företagets relativa kostnadstal beräknas alltså till $1600 : 1608 = 0.995025$.

Kostnader, som äro gemmensamma för företagen skola fördelas sålunda:

Företag I	betalar	49.36 %
" II	"	40.70 %
" III	"	8.00 %
" IV	"	1.94 %

Särskild kostnadsfördelningsskild har upprättats och bifogas detta utlåtande, Bilaga Bn. I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dike- och bäddningsföretagens utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagens utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande eller likställd med sökande till denna syneförrättning är, med det undantag dock, varem stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagens utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningsskildens med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som anföras i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap.

30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företagen till utförande, skola förräktningsekostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gillas på samma sätt som företagens övriga kostnader, enligt kostnadsfördelningsalliansens 6 kolonn.

Nm. 7. Riksförretagens utförande.

Företagen skola, därest sökandena vilja fullfölja desamma, utföras i överensstämmelse med av förräktningssamman upprättat förelag och med beaktande jämte av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna synförrättning tagit åt sig laga kraft. Företagen skola vara färdigställda inom 10 år efter det synförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, bilaga 6, är vid företagens utförande följande att iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarnas mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anslås till Riksförretningssammanstaltens embud i orten eller till annan lämplig förräktningssamtalt, innes detsamma påbörjas. Sådan anslutning erfordras ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja förräkning för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikesträckorna skola följa på markens utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppålmnas, dock icke så att växande gräs eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel

och frestakador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbrukstyrelsans fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falströr eller lantbruksrör.

6/ På profilritningen angivna höjdlägen för bottenlinjer, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dräningsföretagens framtida underhåll. Beras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen, bilaga 6.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra ansökan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avvika annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörerna i sådant hänseende företagna förrättningar gillas av dräningsföretaget.

Kommer företagen att understödjas av statansmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrifna som villkor för statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Num. 8. Dräningsföretagens avstyning.

Sedan företagen blivit utförda, skall dessa jämligt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avstyngas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den han i sitt ställe förordnas. Företagen skola anses fullbordade, då avstyngningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företagen blivit understödda med statansmedel, när vederbörande myndighet godkänt dessa.

Reg. 9. Dikningaföretagens framtida underhåll.

Kostnaderna för företagens framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagens förut utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningsallmogden, bilaga Da.

Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikesträckor, av vilka han är berörd, alltid hållas i fullgott skick. Om någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikesträckorna med till den berörda anläggningar, och hotar han ej efter tillägelse omedelbart skada, äger styrelsen för företaget eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörlig hänsed rätt föra talan mot den försumlige. För att förhindra att betande djur gå med i det öppna avloppet skall stängsel uppkittas utmed avloppet. Detta skall bestas av markägaren eller arrendatorn. Huskilda dräneringsledningar få tillkopplas endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillodas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renet.

Reg. 10. Organisation R.R.

För handhavande av dikningaföretagens angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutförs, då två ledamöter äro närvarande och en beslutet enes.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörans arbete i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkundig person;
- att kontrollera, att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;
- att tillse, att samtliga dikesträckor alltid hållas i fullgott skick samt om-

besörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avalutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarnas tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagens ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivits i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikeningsföretagen hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i dikeningsföretagens styrelse och hos honom hållas tillgängliga för enhver, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopier.

Företagen skola benämnas Trulstorpas dikeningsföretag år 1956.

Mål, som beröra företagen, och som ej äro att hänföra till vattensmål, skola handläggas inför Torpa och Bura häraders häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 142:40 kronor, varav å företag I 53:20 kronor, å företag II 76:51 kronor, å företag III 10:28 kronor och å företag IV 2:41 kronor. Avgiften skall av sökanden förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna synförrättning vunnit laga kraft. Sedan företagen kommit till stånd, skall

avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förtätringsvärdet
å vars och ens mark.

Nem. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrätt-
ning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sex-
tie dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina
besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens
alla påståenden samt skiljen därtill och vid besvären kunna öfrjörte fogas
de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för kdrings-
sökan det.

Nem. 12. Verkställighet.

På denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning,
kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga
kraft ägande den är stadgad, för så vitt icke besvär anføres mot förrätt-
ningen inom den i nem. 11 här ovan angivna tiden.

Kyrkheddinge den 9 april 1956.

I tjänstens

Erik Alström

Erik Alström

Lantbrukslagen för

Hans Kärnsten Albin Andersson

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
FÖRETAG I.						
KYRKHEDDINGE SOCKEN						
Kyrkheddinge 5¹, 1 mtl						
Kungl. Akademien i Lund arr. Helga Anders Andersson avd. 1+3+4, Ägofig. 1-4		2.652:-	2.960:90	2.960:90	7.266	
Vallby 5³, 3/16 mtl						
Anders Anderssons sterbhus avd. 1+3+4, Ägofig. 5-12 avd. 2, Ägofig. 9	8	7.189:- 108:-	8.026:35 126:56	8.152:91	20.007	
Vallby 5¹⁰, 3/160 mtl						
Anders Anderssons sterbhus avd. 1+3+4, Ägofig. 13	8	188:-	209:90	209:90	0.515	
Vallby 5⁷, 1/32 mtl						
Anders Anderssons sterbhus avd. 1+3+4, Ägofig. 14	8	326:-	363:97	363:97	0.893	
Vallby 5⁸, 1/32 mtl						
Nils Vilhelm Grom avd. 1+3+4, Ägofig. 15-16	8	1.975:-	2.205:04	2.205:04	5.411	
Vallby av 10¹⁴, 84/563 mtl						
Nils Vilhelm Grom avd. 1+3+4, Ägofig. 17-18, 26-27, 36	8	3.085:-	3.444:33	3.444:33	8.452	
Vallby 10¹¹, 691/4096 mtl						
August Anderssons sterbhus avd. 1+3+4, Ägofig. 28-33, 44-46	8	5.969:-	6.664:25	6.664:25 5550:08 4280	16.354	
Vallby 10⁶, 67/4096 mtl						
August Anderssons sterbhus avd. 1+3+4, Ägofig. 40	8	414:-	462:22	462:22	1.134	
Överföres						
		21.906:-	24.463:52	24.463:52	60.032	

Fastighet Ägare m. m.	Söl. o. Hst.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		21.906:-	24.463:52	24.463:52	60.032	
<u>Vallby 10⁷, 11/2048 mtl</u>						
August Anderssons sterbhus avd. 1+3+4, Ågofig. 41	8	144:-	160:77	160:77	0.395	X ✓
<u>Vallby 10⁸, 21/4096 mtl</u>						
August Anderssons sterbhus avd. 1+3+4, Ågofig. 42, 43	8	100:-	111:65	111:65	0.274	X ✓
<u>Vallby 10¹³, 27/1024 mtl</u>						
Pål Persson, Bernt Ivar Persson, Amel Ewald Persson, Oskar Ju- lius Persson, Johan Ragnar Pers- son, Per Ascar Persson och H. Margit Ingeborg Persson-Åkes- son avd. 1+3+4, Ågofig. 57, 58		609:-	679:95	679:95	1.669	
<u>Vallby 10¹², 11/2048 mtl</u>						
Pål Persson m.fl. avd. 1+3+4, Ågofig. 59		80:-	89:32	89:32	0.219	
<u>Vallby 6¹, 1/8 mtl</u>						
Anton Andersson avd. 1+3+4, Ågofig. 54-55	8	1.661:-	1.854:47	1.854:47	4.551	1 ¹⁰ (se II) ✓
<u>ESARPS SOCKEN</u>						
<u>Trulstorp 1⁷, 1/4 mtl</u>						
Eril Svensson avd. 1+3+4, Ågofig. 23-25 avd. 2, Ågofig. 22	8	11.435:- 532:-	12.766:90 623:44	10 749:80 13.390:34	32.860	l 20 ✓
Summa		36.467:-	40.750:-	40.750:-	100.000	49.36

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
FÖRETAG II.						
KYLLBERGSKRÖGE SOCKEN						
Vallby 6¹. 1/8 mtl						
Anton Andersson	8					
avd. 3, Högfig. 47-55		13.591:-	8.889:34	8.889:34	26.456	l 10
ESARPS SOCKEN						
Trulstorp 1⁸. 1/4 mtl						
Cecilia Åkesson arr. Hugo Åkesson	8					
avd. 5, Högfig. 57-109		37.321:72	24.410:66	24.410:66	72.651	l 20
Trulstorp 1⁷. 1/4 mtl						
Emil Svensson	8			243:57		
avd. 6, Högfig. 56		90:-	300:-	300:-	0.893	l 20 (re 1)
Summa		51.002:72	33.600:00	33.600:-	100.000	40.70
				17 270:76		45 45 63 1000 111 242
FÖRETAG III.						
ESARPS SOCKEN						
Alberta 2⁵. 1/16 mtl						
Ragnar Jönsson	8	3.232:-		3.111:77	47.148	l 30
Alberta 5⁸. 11/384 mtl						
Hilding Jönsson	8	3.623:-		3.488:23	52.852	l -
Summa		6.855:-		6.600:-	100.000	8.00
FÖRETAG IV.						
ESARPS SOCKEN						
Alberta 5⁸. 11/384 mtl						
Hilding Jönsson	8	200:-		199:00	12.438	l 70 III
Överföres		200:-		199:00	12.438	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		200:-		199:-	12.438	
<u>Alberta 5⁹. 5/192 mbl</u>						
Oskar Olsson arr. John Olsson		1.408:-		1.401:00	87.562	
<u>Summa</u>		<u>1.608:-</u>		<u>1.600:-</u>	<u>100.000</u>	<u>1.94</u>

Kyrkheddinge den 9 april 1956.

I tjänsten:

Erik Alström

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Karl Kärnström Albin Andersson