




FÖRSLAG TILL

Henkelstorps dför 1956


I Västra Koraby SOCKENHÄRAD AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR 1956 I SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

Erik Alsterlund
(NAMN)
Lantbruksingenjör
(TITEL)

ORIGINAL
KOPIA

ANTAL RITN. ST. 5 KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr 7158 M - 5*2037



Längdskala 1:4000.
100 0 100 200 300 m.

Höjdskala 1:100
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Förslag till
Henkelstorps df ör 1956

I V. Koroby socken ~~en~~ av Malmöhus län
upprättat år(en) 1956 ¹ i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av ¹ ~~en~~

Original
Kopia


Erik Alsterin
(Namn)
Lantbruksingenjör
(Titel)

Antal rlin. st. 5 Arkivnummer ~~1158~~ M-5*2037

B









Ba

Bb



Förslag till
Henkelstorps df år 1956
 i V. Koraby socken socken (när) av Malmöhus län
 upprättat år (en) 1956 (utan) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
 Original
 Kopier
 Erik Alström
 (Namn)
 Lantbruksingenjör
 (Titel)
 Antal ritn. st. 5 Arkivnummer 456 M-5*2037











Förslag till ommurning av förutlopp vid 50.



Förslag till 24" brunn.

Förslag till 28" brunn.


Förslag till 32" brunn.



Skala 1:50.



Sektionsskala 1:100.



Förslag till

Henkelstorps df år 1956

i V. Koroby socken kommun av Malmöhus län

upprättat år 1956 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia



















Emil Alster

Namn

Lantbruksingenjör

Titel

Antal
ritn. st. 5LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr. 1158 M-5*2037



Skala 1:100.



Förslag till

Henkelstorps df år 1956

i V. Karaby socken ~~kommun~~ av Malmöhus län

upprättat år 1956 ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Erik Alström

Original
Kopia

Lantbruksingenjör

Antal
ritn. st. 5.

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr. 1158 M-5*2037

M - 5 ★ 2037

Handlingar

till

HENKELSTORPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1956

i Västra Karaby socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1956 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Fnr. 1158

Handlingar

till

HENKELSTORPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1956

i Västra Karaby socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1956 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör


Innehållsförteckning:

Protokoll	sid. 1 - 7
Bilagor 1 - 7	" 8 - 22
Värderingslängd	" 23 - 26
Kostnadsförslag	" 27 - 28
Arbetsbeskrivning	" 29 - 31
Utlåtande	" 32 - 41
Kostnadsfördelningslängd	" 42

Till akten hör 5 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100 000



PROTOKOLL fört vid sammanträde för syne-
förrättning enligt vattenlagen angående torr-
läggning av marker till Karaby nr 1 m.fl. fas-
tigheter i Västra Karaby socken av Malmöhus län

År 1955 den 16 december inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Sture Brodin, Hilla, Dösjebro och Ivar Svensson, Kvärlöv, Annelöv, hos lantbrukare Sven Sievert Hansson, Västra Karaby, Dösjebro, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (bilaga 1) handlägga syneförrättningen enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Karaby nr 1 m.fl. fastigheter i Västra Karaby socken. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 21 november 1955 översänts till pastorsämbetet i Västra Karaby församling och hade denna kungörelse enligt & densamma tecknat bevis (bilaga 2) anslagits för vederbörande församling den 27 november 1955. Kungörelsen hade därjämte den 22 november 1955 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 21 november 1955 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (bilaga 3).

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommitté:

Sökande till förrättningen:

Axel Cullin, äg. Henkelstorp av 1¹, $\frac{1}{2}$ mtl.

John-Ewe Pålsson, Paul E. Pålsson & Hans E. Pålsson, äg. Henkelstorp av 4⁹, 320/640 mtl., 6², 290/768 mtl. John-Ewe Pålsson enl. /ga/ fullm. bilaga 4/

Sven Sievert Hansson, arr. av Karaby 1³ och 21¹

Helge Persson, äg. Karaby 6⁴, 1/16 mtl. o. Karaby 11⁵, 1/32 mtl.

John Kristensson, äg. Karaby 6², 1/8 mtl., 6⁵, 1/8 mtl. o. 6⁶, 1/16 mtl.

Övriga sakägare och ombud:

Sven Nilsson, äg. Björnstorp 1², 1/16 mtl.

~~Maria Svensson och Kerstin Svensson, äg. Björnstorp 1⁵, 5/8 mtl.~~

~~Mils Hilding Larsson, äg. Björnstorp 1⁸, avs.~~

~~Elsa Larsson, äg. Henkelstorp av 1¹, 1/48 mtl.~~

~~Mils Larsson, äg. Henkelstorp 3², 1/3 mtl.~~

~~Egon Nilsson, äg. Henkelstorp 2¹, 3/4 mtl.~~

~~Allan Johannessson, äg. Henkelstorp 5³, 5/768 mtl.~~

~~Ernst Persson, äg. Henkelstorp 5⁴, 1/384 mtl.~~

Ingeborg Andersson och Marta Andersson, äg. Karaby 1³, 1/4 mtl., Karaby
21¹, 5/8 mtl., 11², 5/192 mtl. och 11³, 5/192 mtl.

~~Edvard Bengtsson, äg. Karaby 24⁴, 1/20 mtl.~~

Hjalmar Hansson, äg. hälften av Karaby 11⁴ gm Axel Hansson enl. fullm. bilaga 5

Axel Hansson, äg. hälften av Karaby 11⁴

Sture Hansson, äg. Karaby 2², 1/4 mtl.

Per Persson, äg. Carlslund 1¹, 2/3 mtl.

Domkyrka
Lands stiftensråd gm domkyrkekamrer B. Grönquist enl. fullm. bilaga 6

Vägförvaltningen i Malmöhus län gm ing. Simon Danielsson enl. fullm. bilaga 7

Inge Hansson, arr. Björnstorp 2¹

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades
protokollet såsom bilaga 1.

§ 2.

Jäv emot synmännen hade ingen att anmäla. Synmännen visste sig icke hel-
ler stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att
de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdraget att vara skifteagode-
män.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företags utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bliva beförda av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Sökandena yrkade på utförande av sträckan B - Ba.

§ 6.

Sökandena vid det stora diket som berör marker till Karaby nr 1, 2, 6, 11, 21 och 24 yrkade, att företaget skulle förklaras vilande tills vidare, och att förrättningsmannen skulle alternativt utreda kostnaderna för en upptäring.

§ 7.

Meddelades, att syngång skulle företagas efter sammanträdet.

§ 8.

Meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas hos lantbrukare John Sve Pålsson fredagen den 27 april 1956 kl. 10.00, varefter sammanträdet upplöstes.

Henkelstorp, Bågebro den 16 december 1955.

I tjänsten:



Erik Alström

Lantbruksingenjör



År 1956 den 27 april inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesordemännen Sture Brodin, Hålla, Måjebro och Ivar Svensson, Kvärlov, Annelöv, hos lantbrukare John Ewe Pålsson, Henkelstorp, Måjebro, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommitté:

Amel Cullin

John Ewe Pålsson

Paul E. Pålsson

Hans E. Pålsson

~~Sven Sievert Hammar~~

~~Helge Persson~~

~~John Kristensson~~

~~Sven Nilsson~~

~~Maria Svensson~~

~~Kerstin Svensson~~

~~Hils Hilding Larsson~~

~~Elsa Larsson~~

~~Hils Larsson~~

~~Egon Nilsson~~

~~Allen Johansson~~

~~Knut Persson~~

~~Ingeberg Andersson~~

~~Marta Andersson~~

~~Edvard Bengtsson~~

~~Hjalmar Hansson~~

~~Axel Hansson~~

~~Sture Hansson~~

~~Per Persson~~

~~Lunde-Derbyrda~~

~~Vägförvaltningen i Malmöhus län~~

~~Lage Hansson~~

§ 9.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget till företags utförande samt framlade till sakkägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förelagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden	såsom bilaga A
kostnadsförslaget	" " B och
arbetsbeskrivningen	" " C.

§ 11.

Avgavs gymnasieens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 12.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtil: John-Eve Pålsson tillika ordförande och verkställande ledamot samt

Till styrelsesuppleant valdes Axel Cullin

Till revisorer utsågos Egon Nilsson och Nils Larsson

~~Till revisorsuppleant utsågos~~

§ 13.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom trettio dagar översändas till John-Eve Pålsson för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 14.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 150:- kronor, vilket förskötterats av Sven Sievert Hansson. Annonskostnaden för samsförrättningsammansträdet hade förskötterats av Sven Sievert Hansson med kronor 40:60.

Godemännens räkningar uppgingo till 94:- kronor, vilket betalades av John-Eve Pålsson.

§ 15.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

John-Eve Pålsson, Paul Ernfrid

Pålsson och Hans Emil Pålsson 88 ha

Axel Gullin 70 "

Egon Nilsson 25 "

Hils Larsson 11 "

§ 16.

Idå intet vidare förekom, upplöstes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Henkelstorp, Dösjebro den 27 april 1956.

I tjänsten:



Erik Aleström

Lantbruksingenjör.




Ek.D. nr 33/429 1947.


R E S O L U T I O N.

Översändes till r.o. Landbruksingenjörerna
Leif Ahlström — som förordnas att, därest laga hin-
der ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansö-
kan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes
emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 8 december 1947.

På länsstyrelsens vägnar:


T. Kinnman


E. Wessman

MALMÖHUS LÄNS
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP

ME

Ek. D. _____ nr. ^{93/}221 år 1947
Länstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 22. NOV. 1947
Landskansliet.

Till

Länstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan jämte resolution
får Torrläggningsnämnden i Malmöhus län föreslå
e.o.lantbruksingenjören Eric Alström
såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag i
V.Karaby socken, vilket av Torrläggningsnämnden tilldelats
arbetsnamnet Henkelstorp nr 1 m.fl. fastigheter.

Malmö den 19 november 1947

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar

Herman Wiström

Bertil Pålsson d. 26/11-52

*Vill nämnda lilla ären
och intressen vid andra
börande tillräckligt*

Herman Wiström

Ek.D. nr 33 729 år 1942.


29 OCT 1947

R e s o l u t i o n.

Översändes till torrläggningsnämnden i Malmöhus län för vidare åtgärd enligt 4 § 2 mom. i Kungl. kungörelsen den 25 maj 1945 (nr 344) angående torrläggningsnämnder.

Malmö i landskansliet den 28 oktober 1947.

I å tjänstens vägnar:



Ek. D. 33
nr 729 år 1942
Länstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 1001. 107
Landskapskontoret

Till
Länstyrelsen i Malmöhus län

Medtackade ankalla hämed om
förordnande för behörig förrättningsman
att hålla syn enligt rättslagen för
upptagande av bebyggelse för anläggning
av vägar egendomar.


Henkelstorp den 23/10/1942

Olof Vallin
äg. av egendomen
Henkelstorp 1^a
tel. Dösjöbro 13

Förordnanden
av av 4, 5, 6 Henkelstorp
tel. 9 Dösjöbro

Förrättningen, som rikskontrollen kloakledningsföretag, berör - förutom
ovan nämnda egendomar - Nils Larssons egendom i Henkelstorp och Christens-
sons sterbhus egendom, Nybo gård, Henkelstorp (Fjärdingsmannen Eric o
Christersson, Dösjöbro).


pm



Date 8/12-52

Im. 1211

Fast, d. 36/21 - 1952 .




R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström - - - -
- - - - - som förordnas att, därest laga hin-
der ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansö-
kan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes
emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 5 december - - - - 1952 .


Allan Vought


E. Wessman

Alström

- 13 -

AD 228/52

36/21 - 1952

Länstyrelsen i Malmöhus län

4 DEC 1952

Länstämman

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Lantbruksnämnden i Malmöhus län

ink. d. 3 DEC 1952

Beslut den _____
län.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10

kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mis} _{oss} tillhörig mark inom _____

V. Karaby socken(-par) av Malmöhus län.

Förrättningen avser dihring

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning o. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flötled, damm, järnväg, landsväg o. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation _____

Meddelanden om förrättningen ställas till Lantbrukare John Kristiansson

V. Karaby Sjöbjörns 24
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

V. Karaby den 12-11 1952

Sökandes namn:

John Kristiansson

Fastighet:

<u>Andelen i den lantbr. gård som ligger i</u>	för fastigheten	<u>Västra Karaby 1 o 21</u>
<u>lantbr. Hågerås</u>	» »	<u>V. Karaby nr 11</u>
<u>11-1 John Kristiansson</u>	» »	<u>V. Karaby nr 6</u>

Iduna tr., Esselte, Stilm 49 816213

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde den 16 december 1955 kl. 9.00.

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Karaby nr 1 m.fl. fastigheter i Västra Karaby socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Sven Sievert Hansson, Västra Karaby, Dösjebro, fredagen den 16 december 1955 kl. 9.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Björnstorp nr 1, 2, Henkelstorp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Karaby 1, 2, 6, 11, 21 och 24 dels dikningsföretagen av år 1893 och 1895, avseende torrläggning av marker till Karaby, Henkelstorp och Hoftorup, dels allmänna vägen nr 2 å sträckan Löddeköpinge-Saxtorp.

Malmö den 21 november 1955.

I tjänsten:




/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Västra Karaby församling den

27 Nov. 1955

intygas av



J. A. P. DUNÉR.
KYRKOHERDE.

Anhålles att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Karaby nr 1 m.fl. fastigheter i Västra Karaby socken av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Avsändningsdag.
Pastorsämbetet i Västra Karaby församling,	Dagstorp	21/11 1955
Skiftesgodemannen Hans Persson, Västra Karaby,	Dösjebro	" "
" Sture Brodin, Hälla,	"	" "
" Ivar Svensson, Kvärlöv,	Annelöv	26/11 1955
Länsstyrelsen i Malmöhus län,	Malmö	21/11 "
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	"	" "
Hr. Sven Nilsson, Björnstorp nr 1,	Dösjebro	" "
Fr. Maria och Kerstin Svensson, Björnstorp nr 1,	"	" "
Hr Nils Hilding Larsson, " " 1,	"	" "
Fr. Elsa Larsson, Henkelstorp,	"	" "
Lantbr. Axel Cullin, Henkelstorp,	"	" "
" Nils Larsson, "	"	" "
" Egon Nilsson, "	"	" "
" John Ewe Pålsson, "	"	" "
" Paul Ernfrid Pålsson, Henkelstorp,	"	" "
" Hans Emil Pålsson, "	"	" "
Hr. Allan Johannesson, "	"	" "
Toffelmak. Ernst Persson, "	"	" "
Fr. Ingeborg Andersson, V. Karaby nr 1,	"	" "
Fr. Marta Andersson, " " nr 1,	"	" "
Lantbr. Edvard Bengtsson, V. Karaby nr 24,	"	" "
" Hjalmar Hansson, " " " 11,	"	" " .
" Axel Hansson, " " " 11,	"	" "

Adressat.	Adress.	Avsändningsdag.
Lantbr. Helge Persson,	V. Karaby nr 6, Dösjebro	21/11 1955
" John Kristensson,	" "	" "
" Sture Hansson,	" nr 2,	" "
" Per Persson,	Carlslund,	" "
" Sven Sievert Hansson,	Västra Karaby, som "	" "

ordf. för 1893 års df ang. torrlägn. av marker till Karaby,
Henkelstorp o. Hoftorup Malmö den 21 november 1955.

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Härmed lämna jag fullmakt
för min bror John-Erne Oström,
att vid sammanträde den 16/12
1955 angående syreföräktning för
anläggning å V. Karaby 1 m. fl.
fartigheter min salsam föra och
min sörskatt utöva.

Hans fullmakt

Egenhändliga namnteckning bevitnas:

Gunnar Nyström

Rolf Andersson

Fullmakt.

Fullmakt för Gjalmar Hansson v. Karaby
nr 11, Dösjelva, att vid sammanträde
för förläggning av mark den 16 dennes,
föra min falan och utföra mig fullkom-
mande rösträtt.

Ö. Karaby den 13/12 1955
Axel Hansson

Beskrifnas:

Ragnhild Nilsson.

Leif Persson

1897

My dear Mr. W. I have just received your letter of the 14th inst. and am glad to hear that you are well. I am also well and hope this letter will find you the same. I have not much news to write at present.

Yours truly,
J. W. W.

1897


W. W. W.

DOMKYRKORÅDET
LUND

Resolution.

Herr domkyrkokamreraren E. Grönquist eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom domkyrkorådets ombud vid i inneliggande handling omförmälda sammanträde föra Lunds domkyrkas talan. Detta förordnande innebär även befogenhet för ombudet att för Lunds domkyrka vid sammanträdet ingå förening i frågor, som vid sammanträdet kunna förekomma. Ombudets laga åtgärder godkännas. Lunds domkyrkoråd den 28 november 1955.

Å domkyrkorådets vägnar:


Nils Bolander


A. Neuman.

Nr 38 fol. 37
Länsstyrelsen i Malmöhus län

22 NOV 1955

Landskontoret
Kamerala sektionen

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län,

M a l m ö.

Ink 29/11 1955 Nr 167
Avg / 10 Nr
Domkyrkoförelägg i Lund

Sedan jag av Länsstyrelsen förordnats handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Karaby nr 1 m.fl. fastigheter i V. Karaby socken, Malmöhus län, har sammanträde i ärendet utsatts att hållas hos lantbrukare Sven Sievert Hansson, Västra Karaby, Dösjebro, fredagen den 16 december 1955 kl.9.00.

Då förrättningen kommer att beröra marker tillhörande fastigheten Björns-
torp nr 2¹, 3/4 mtl. (Krono under allmän disposition, Lunds Domkyrka) får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen översända ett exemplar av den utfärdade kungörelsen.

Malmö den 21 november 1955.

I tjänsten:



/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Översändes till Domkyrkorådet i Lund.....

~~Överlämnas till den förordnade utskottet för att utreda och göra förslag~~

Önskas ~~att~~
ej åter.

Malmö i landkontoret den 23 / 11 1955.
På tjänstens vägnar:



.....A. Hansson.....

Mkon. n:r 4. 5 000. 5. 53.

Lantbruksingenjör
Erik Alström
Lundavägen 66, Malmö
Tel. 934580

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Karaby nr 1 m.fl. fastigheter i Västra Karaby socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Sven Sievert Hansson, Västra Karaby, Dösjebro, fredagen den 16 december 1955 kl. 9.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.


Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Björnstorp nr 1, 2, Henkelstorp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Karaby 1, 2, 6, 11, 21 och 24 dels dikningsföretagen av år 1893 och 1895 avseende torrläggning av marker till Karaby, Henkelstorp och Hoftorup, dels allmänna vägen nr 2 å sträckan Löddeköpinge-Saxtorp.

Malmö den 21 november 1955

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.



Väg- och vattenbyggnadsverket

Vägförvaltningen

i Malmöhus län

Dnr 10063-43/55


F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Karaby nr 1 m.fl. fastigheter i Västra Karaby socken, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 10 december 1955.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.



W. Mannerfelt.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
VÄSTRA KARABY SOCKEN							
<u>Hägelstorp av 4⁹, 320/640 mtl</u>							
John-Eve Pålsson, Paul Ernfriid Pålsson och Hans Emil Pålsson							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	1	0.25		2600	3000	400	100:-
"	2	0.50		"	"	"	200:-
Summa		0.75					300:-
<u>Brukingsbåtnad.</u>	1-4	3.45				500	1.725:-
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							1.500:-
<u>Markvinet</u>							240:-
<u>Totalsumma Kronor</u>							<u>3.765:-</u>
<u>Hägelstorp 7¹, 61/128 mtl</u>							
John-Eve Pålsson, Paul Ernfriid Pålsson och Hans Emil Pålsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	5	3.10		2600	3000	400	1.240:-
"	6	3.10		"	"	"	1.240:-
"	7	0.59		1900	"	1100	649:-
"	8	2.40		"	"	"	2.640:-
"	9	0.84		1000	(3000) 2000	1000	840:-
"	9 a	0.45		1900	3000	1100	495:-
"	10	0.32		2600	"	400	128:-
"	11	0.77		1900	"	1100	847:-
"	12	1.03		2600	"	400	412:-
"	13	0.88		"	"	"	352:-
"	14	1.00		"	"	"	400:-
Överföres		14.48					9.243


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		14.48					9,243:-
Åker	15	2.42		2600	3000	400	968:-
"	16	0.53		"	"	"	212:-
"	17	0.63		"	"	"	252:-
"	18	1.54		"	"	"	616:-
"	19	0.47		3100	3500	"	188:-
"	20	0.05		"	"	"	20:-
Summa		20.12					11,499:-
<u>Brukningsbåtnad</u>	5-12,15-26	28.00				300	8,400:-
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							8,100:-
<u>Markvinet</u>							1,000:-
Totalsumma Kronor							28,999:-
<u>Hankelstorp av 1¹. 1/2 mtl</u>							
Axel Oullin							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	27	0.73		3100	3500	400	292:-
Summa		0.73					292:-
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							1,100:-
<u>Markvinet</u>							150:-
Totalsumma Kronor							1,542:-
<u>Hankelstorp 2¹. 3/4 mtl</u>							
Egon Nilsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	28	4.00		3100	3500	400	1,600:-
"	29	1.17		2200	"	1300	1,521:-
"	30	1.22		3100	"	400	488:-
"	31	0.30		2200	"	1300	390:-
Överföres Summa		7.29					3,999:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört							3.999:-
<u>Brukningsbåtnad</u>	28-32	9.80				200	1.960:-
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							2.000:-
<u>Markvinset</u>							350:-
Summa							8.309:-
Minskas enligt utlåtandet med							6.754:22
<u>Totalsumma Kronor</u>							1.554:78
<u>Hankelstorp 3². 1/3 mtl</u>							
Mils Larsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	33	0.06		2200	3500	1300	78:-
"	34	0.44		3100	"	400	176:-
Summa		0.50					254:-
Minskas enligt utlåtandet med							206:47
<u>Totalsumma Kronor</u>							47:53
<u>Samsändrag</u>							
<u>VÄSTRA KARABY SOCKEN</u>							
<u>Hankelstorp av 4⁹. 320/640 mtl</u>							
John-Eve Pålsson, Paul Ernfrid Pålsson, Hans Emil Pålsson	1 - 4	0.75					3.765:-
<u>Hankelstorp 7¹. 61/128 mtl</u>							
John-Eve Pålsson, Paul Ernfrid Pålsson, Hans Emil Pålsson	5 -26	20.12					28.999:-
<u>Hankelstorp av 1¹. 1/2 mtl</u>							
Axel Cullin	27	0.73					1.542:-
Överföres		21.60					34.306:-

[illegible]

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Dikessträckan A - B - Bg.</u>				
4 +50 - 8+00	350	Rensning 1m	350	2:-	700:-	
8+00-50-54+80	480	Betongrör 21"	m 480	16:50	7.920:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m 480	6:-	2.880:-	
54+80 - 58+9	329	Betongrör 18"	m 329	12:-	3.948:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m 329	5:-	1.645:-	
58+9 - 61+50	341	Betongrör 15"	m 341	10:-	3.410:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m 341	5:-	1.705:-	
61+50 - 64+46	296	Betongrör 15"	m 296	10:-	2.960:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m 296	5:-	1.480:-	26.648:-
<u>Tills.</u>	<u>1796</u>	<u>meter</u>				
<u>Omsurning</u> av rörutlopp vid 50					200:-	
<u>Berörivning</u> av ägsvägstummar vid 51+7, 54+76, 60+42 och 63+75		st 4	4	30:-	120:-	
<u>Rivning</u> av trumma vid 58+3 samt läggning av vägbana					100:-	
<u>Brunnar</u> med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 52+26, 53+53, 54+80, 55+78 och 58+9		st 3	3	150:-	750:-	
<u>Brunnar</u> med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 58+46, 61+50, 64 och 64+46		st 4	4	120:-	480:-	1.650:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges eta 15%</u>						4.202:-
		<u>Summa kronor</u>				32.500:-

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Afloop, som ej skall utföras av det nämnda företaget.</u>						
<u>Dikesströcken Aa - Bb.</u>						
64+46 - 68+79	433	Detongrör 12"	m	433	7:-	3.031:-
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	433	5:-	2.165:-
<u>Tills. 433 meter.</u>						5.196:-
<u>Rivning av ägenvägstrummar vid 65+42, 67+38 och 68+71</u>						
			st	3	30:-	90:-
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 66+63 och 68+79</u>						
			st	2	100:-	200:-
<u>För oförtyddade fall, arbetshjälp, m.m. tillägges</u>						824:-
<u>Summa Kronor</u>						6.300:-
<u>Sammandrag.</u>						
1796		Dikesströcken A - B - Bb				32.500:-
433		Avdrags- " Bb - B b				6.300:-
<u>Tills. 2229 meter</u>						38.800:-
<u>Summa Kronor</u>						38.800:-
Herkelstorp, Dösjebro den 27 april 1956.						
I tjänsten:						
						
Erik Alström						
Lantbruksingenjör						

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förelägs handlingar och ritningar, varvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m^3 , samt grundläggas på utfyllnad av skärv.
- 2/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 3/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 4/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 5/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljäs till minst 0.6 m djup räknat från ledningens överkant.
- 6/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och om dessa massor ej äro tillräckliga genom marschaktning från sidorna. Det förutvarande öppna diket igenplaneras helt, så att jordbruksredskap och trakterer kunna köras obehindrat över rörledningen.
- 7/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 8/ Fyllnaden skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 9/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 10/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han förut för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan

maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej köras närmare rörgraven än 0.5 m och givetvis ej köras över densamma.

- 11/ Maskilda rörledningar, som utnyttas intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 12/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utnyttas på längre avstånd från brunnen, skola, därest jordägaren eller arrendatorn däremot gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 13/ Samtliga brunnar skola försäkras 0.5 m räknat från utloppsrörets underkant samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 14/ Brunnar med 24" inre diameter skola utföras av betongrör med ett mellanskiift av brunnstegel eller betongsten.
- 15/ Brunnar med större inre diameter än 28" skola utföras av betongrör med ett mellanskiift av brända brunnstegel eller betongsten samt avhövas till 24" inre diameter.
- 16/ I brunneväggen skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnen. För koppling av blivande tätskålen skola dessutom i brunnen på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.
- 17/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskulas med sten och grovt grus.
- 18/ Botten skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsläts, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunns byggande. I sådant fall skall botten igjutas sedan den nedersta brunnsringen färdig-

- ställets, eller också skall botten sättas på underlag av 3^e plank.
- 19/ Kopplingarna i brunarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade medelst cementbruk.
- 20/ Träd och buskar utmed de nya dikesträckorna skola rethuggas och borttagas.
- 21/ Vattnet i avleppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämnas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så, att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämnas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsläppas med försiktighet, så att skada ej uppstår.
- 22/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa tänkta dikesträckor med till den hörande brunnen. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.
- 23/ Fixpunktbeskrivning.

Fixp. = + 10.80 m.

Är i cementklump 1.0 m V om mörkelgrav i åkerkant, 70 m V om längdmätning 7+00.

Fixpunkt = + 12.70 m.

Järndubb i cementmur till stängsel vid infartsväg till J. Pålssons gård, västra vägkanten 3.2 m söder om stora vägen.

Fixp. = + 14.50 m.

Horisontal järndubb i husgrund å fastigheten Henkelstorp nr 3, SV hörnet södra sidan, 0.29 m Ö om hörnet s:a 0.15 m över marken.

Henkelstorp, Dösjebro den 27 april 1956.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Bilaga D.

UTLÅTANDE avgivet vid synförrättning
angående torrläggning av marker till Hen-
kelstorp nr 1 m.fl. fastigheter i Västra
Karaby socken av Malmöhus län.

Mon. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 8 december 1947 förordnades under-
tecknad, förrättningsman, att handlägga synförrättning enligt vattenlagen
angående torrläggning av marker till Henkelstorp nr 1 m.fl. fastigheter i
V. Karaby socken av Malmöhus län och genom resolution den 5 december 1952 att
handlägga synförrättning angående torrläggning av marker till Karaby nr 1
m.fl. fastigheter i V. Karaby socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej
anmälts mot förrättningsens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets
utförande, ej heller har sådant hinder av synmännen kunnat utrönas. Det pla-
nerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför synmännen handlagt
synförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant
företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Henkelstorp nr 1, 2, 3, 4
och 7 i V. Karaby socken. Enligt § 6 i protokollet skall dikningen ej omfatta
torrläggning av marker till Karaby nr 1 m.fl. fastigheter (förordnandet av
den 5 december 1952).

Mon. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde nr 90/91, ligger c:a
2 km väster om V. Karaby kyrka. På tillhörande översiktskarta har avdiknings-
området utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom öpp-

na avlopp, vilkas sträckning framgår av plankartan. De av dikningen berörda markerna ha år 1895 varit föremål för förrättning, vilken troligen kommit till utförande. Sakägarna ha nu begärt att de öppna dikarna skola igenläggas med rör samt att med hänsyn härtil ny kostnadsfördelningallings upprättas. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikesträckan A - B - Ba) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig terrälläggning. Vidare har förrättningsmannen upprättat förslag till ytterligare ett avlopp (dikesträckan Ba - Bb), vilken visserligen ej påfördrats, men för vilken utredning dock måste göras i och för en rättvis fördelning av kostnaderna.

För samtliga dikesträckor ha profilritningar och i viss utsträckning även sektionarritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikesträckornas djup och övriga dimensioner samt läget för de brunnar, som skola utöras. För nämnda konstarbeten ha särskilda typritningar upprättats. De olika dikesträckornas lägen på marken markeras på hällörande plankarta av röda, enkla, heldragna linjer för tänkta avlopp och dubbla röda, heldragna linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikesträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdet avseende och topografi samt avrinnningen från detta område som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Kartverkets ekonomiska kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikesträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattentillförsel, som skall kunna avböras, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinnningen vid normala flöden uppgår till högst 1.0 liter per sekund och hektar.

Savliga de marker, vilka enligt synmännens åsikt beredas bitnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mon. 3. Breer och trummor.

Beskilda vägar.

Avloppet korsar på flera ställen enskilda vägar. Då de nya dikesträckorna skola utföras som täckta avlopp erfordras inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägar i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom dem.

Mon. 4. Ersättningar.

För skada å växande gräs, som uppkommer vid utförandet av de nya dikesträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommen därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbrukingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synmännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mon. 5. Kostnader.

Förrättningen har beräknat kostnaderna för de dikesträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 32.500:- kronor. Kostnaden för den dikesträcka, som ej skall utföras, har beräknats till 6.300:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom

bilaga B.

Num. 6. Båtnadsuppkattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför syndikaten uppkattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikeingeseanfälligheten ingående markerna. Vid uppkattning av båtnaden ha syndikaten följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltid värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenakadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggingsförhållandena, som också till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar den akstringsbåtnad, som införts i värderingslängden. Hänsyn har även tagits till de bättre brukningsförhållandena, som erhållas genom igenläggnig av diket liksom till markvinsten. Dessutom har den båtnad medtagits, som uppstår genom att den årliga renningskostnaden avsevärt minskas. Denna utgör kapitaliserad efter 4 % för företaget 12.700:- kronor. Resultatet av värderingen och båtnadsuppkattningen återfinnes i värderingslängden, bilaga A, som även utgör häldeförteckning för de i dikeingeseanfälligheten ingående markerna.

Sådana förhållanden, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen föreligger ej, utan kostnaderna fördelas fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena. Kostnaderna för fullständig torrläggning av dikeingeseanfälligheten ha av förrättningsmannen beräknats till 38.860:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av syndikaten värderats till 42.869:- kronor. Företagets relativa kostnadstal beräknas alltså till $38860 : 42869 = 0,905083$.

På grund av bristande anslutning från viss delägares sida skall dikesträckan Ba - Bb, vilken erfordras för torrläggning av figurerna 28 - 34, ej utföras av det gemensamma företaget. Då kostnaden för denna dikesträcka beräknats till 6.300:- kronor, bli alltså kostnaderna för de dikesträckor, som skola utföras endast 32.500:- kronor. Båtnadsvärderna skola därför minskas för de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av dikesträckan Ba - Bb med visst belopp, som motsvarar kostnaden för denna sträckas utförande dividerat med företagets relativa kostnadstal eller $6300 : 0.905083 = 6.960:69$ kronor. Beloppet fördelas sålunda.

Henkelstorp 2 ¹	<u>8309</u>	x 6960:69	= 6.754:22
	8563		
" 3 ²	<u>254</u>	x 6960:69	= 206:47
	8563		
		Summa	<u>6.960:69</u>

Sedan de i värderingslängden beräknade båtnadsvärderna för dikningsföretagets fullständiga torrläggning minskats med det här ovan angivna avdraget beräknas båtnaden genom dikningsföretagets utförande till 35.908:31 kronor.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande, Bilaga Ba. I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande eller lieställd med sökande till denna symförrättning är, med det undantag dock, varem stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S".

Sådana omständigheter, som omfattas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta terrällggningsföretag.

Kostnaderna för denna symförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 39 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företagen till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas på samma sätt som företagets övriga kostnader, enligt kostnadsfördelningsföreskrifternas 6 kalura.

Par. 7. Riksförärrättningens utförande.

Företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detta, utföras i övarebestämmande med av förrättningsnämnden upprättat förslag och med beaktande jämväl av de nämnde bestämmelser, som föregå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna symförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det symförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 30 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, bilaga C, är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarnas mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförärrättningens ombud i orten eller till annan lämplig förrättningenstalt, innan detta påbörjas. Sådan anmälan erfordras ej för den händelse blivande entreprenör är att anta som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja förrättning för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikesträckorna skola följa på markens utstakade och på plankartan

närmare angivna sträckningar.

- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frestakader samt fylla de fordringar på tätthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Rören få levereras antingen som maffrör, falarör eller lantbruksrör.
- 6/ På profilritningen angivna höjdlägen för bottenlinjer, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.
- 7/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikeingsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen, bilaga C.
- 8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han däremot göra ansökan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gillas av dikeingsföretaget.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrifna som villkor för statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mon. 8. Dikeingsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den

han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkännt detsamma.

Num. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningsskillingen, bilaga Da.

Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikesträckor, av vilka han är berördd, alltid hållas i fullgott skick. Om någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikesträckorna med till den hörande anläggningar, och betar han ej efter tilläggnas omedelbart skadan, ligger styrelsen för företaget eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den förseende. För att förhindra att betande djur gå ned i det öppna avloppet skall stängsel uppehållas utmed avloppet. Detta skall bekostas av markägaren eller arrendatorn. Beskilda dräneringsledningar få tillkopplas endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillåtas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Num. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av en ledamot (sysselemann).

Sysselemannen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörernas arbete

- i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkundig person;

- att kontrollera, att återfyllningen av massorna för täkta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;
- att tillse, att samtliga dikesträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;
- att i mån av behov verkställa utskibtoringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;
- att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avalutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarnas tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;
- att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivits i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.
- Till dikeföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos syesonemannen och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopier.

Företaget skall benämnas Hässelstorpas dikeföretag år 1956.

Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Rönnebergs, Omsjö och Harjagers häraders häradsrätt.

Men. 11. Besvärshövisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synesförrätt-

ning eller som vill föra talan mot samskänsmans utlåtande, äger att inom sextio dagar härfter till Södertygdens vattendemstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden samt skälen därtill och vid besvären kunna ådrjunkte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsöskandet.

Num. 12. Verkställighet.

Då denna synesförrättning ej skall underställas vattendemstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande den är stadgad, för så vitt icke besvär anføres mot förrättningen inom den i num. 11 här ovan angivna tiden.

Hemmelstorp, Måjebro den 27 april 1956.

I tjänsten

Erik Alström

Erik Alström

Lantbrukningsför

Poor Svensson

Thunberg

Fastighet Ägare m. m.	Söl. o. likst. = S	Bätnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
VÄSTRA KARABY SOCKEN.						
Henkelstorp av 4⁹. 320/640 mtl						
John-Ewe Pålsson, Paul Ernfrid Pålsson, Hans Emil Pålsson	8	3.765:-		3.407:64		10.485
Henkelstorp 7¹. 61/128 mtl						
John-Ewe Pålsson, Paul Ernfrid Pålsson, Hans Emil Pålsson	8	28.999:-		26.246:50		80.759
Henkelstorp av 1¹. 1/2 mtl						
Axel Gullin	8	1.542:-		1.395:64		4.294
Henkelstorp 2¹. 3/4 mtl						
Egon Nilsson		1.554:78		1.407:20		4.330
Henkelstorp 3². 1/3 mtl						
Mile Larsson		47:53		43:02		0.132
Summa		35.908:31		32.500:-		100.000
Henkelstorp, Måjebro den 27 april 1956.						
I tjänsten:						
<i>Erik Alström</i>						
Erik Alström						
Lantbruksingenjör						
<i>Lantbruksstyrelsen</i>						
<i>Leve Söderström</i>						

[illegible]