


Avundstorps df år 1956.



FÖRSLAG TILL

Avundstorps-Hjälmaröds df år 1956

I Bosarps SOCKEN (NÄR) AV Malmöhus LÄN


UPPRÄTTAT ÅR 1956 (1) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
KOPPAErik Alström
(NAMN)Lantbruksingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 5

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr 881 M - 5 * 2038



Hjälmaröds df år 1956.




Skala 1:2000.
100 0 100 200 m

FÖRSLAG TILL		
Avundstorp-Hjälmaröds df år 1956		
I	Basorps	SOCKEN-NÄR AV Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR 1956	(1 LUTAN)	SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
ORIGINAL	Erik Alster (NAMN)	
KOPIA	Lantbruksingenjör	
ANTAL RITN. ST. 5	KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV	Nr 887 M - 5 * 2038

Avundstorps df år 1956.




Avundstorps df år 1956.




Förslag till ammurning av rörutlopp vid 2

Skala 1:50.

Sektion A-A




Sektion B-B




Förslag till 32" brunn

Skala 1:50.




Förslag till 24" brunn

Skala 1:50.





Sektionsskala 1:100.




Skala 1:50.




Förslag till	
Avundstorps-Hjälmaröds df år 1956	
1 Bosorps	socken (när) av Malmöhus län
upprättat år (en) 1956	utan samband med synförrättning enl. vattenlagen av
Original	<i>Erik Alster</i>
Kopia	(Namn)
	Lantbruksingenjör
	(Titel)
Antal ritn. st. 5	Arkivnummer 881 M-5*2038



Förslag till ommurning av rörutlopp vid 32+60
Skala 1:50.
Sektion A-A.




Sektion B-B




Längdskala 1:2000.


Höjd- och sektionsskala 1:100.



Förslag till 24\"/>



Förslag till kopplingsbrunn vid 33+65.
Skala 1:50.



Förslag till
Avundstorp-Hjälmaröds dt år 1956
 i **Bosorps** socken (när) av **Malmöhus** län
 upprättat år (en) 1956 (utan) samband med synförrättning enl. vattenlagen av
 Original
 Kopier
 Antal ritn. st. 5 Arkivnummer 881 M-5*2038

M - 5 ★ 2038

Handlingar

till

AVUNDSTORPS-HJÄLMARÖDS DIKNINGSFÖRETAG

ÅR 1956

i Bosarps socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1956 av

Erik Alström
Lantbruksingenjör

~~Fm 884~~

Handlingar

till

AVUNDSTORPS-HJÄLMARÖDS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1956

i Bosarps socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1956 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1 - 6
Bilagor 1 - 3		" 7 - 21
Värderingslängd	Bil. A.	" 22 - 26
Kostnadsförslag	" B.	" 27 - 30
Arbetsbeskrivning	" C.	" 31 - 34
Utlåtande	" D.	" 35 - 44
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	" 45 - 46

Till akten hör 5 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50 000



Protokoll, hållet vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående torr-
läggning av marker till fastigheten
Avundstorp (Hjälmaröd nr 1) i Bosarps
socken av Malmöhus län.

Onsdagen den 11 november 1953 kl. 10,00 inställde sig underteck-
nad lantbruksingenjör jämte skiftesgodemännen Nils Andersson i Ask och
Nils Larsson i N. Hultseröd i Trolleholms småskola för att på grund av
länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande påbörja
handläggning av syneförrättning rörande torrläggning av marker till
fastigheten Avundstorp i Bosarps socken. Vid sammanträdet kommo följande
sakägare och ombud tillstädes.

Sökande till förrättningen:

Greve Trolle-Bonde, Trolleholm, genom förvaltaren Otto Andersson där-
sammastädes.

Av övriga sakägare:

Arrendatorn Carl Hansson,	Avundstorp
" Per Henriksson,	Hjälmaröd
" Nils Johansson,	"

§ 1.

Ansöknings om förrättningen och länsstyrelsens i anledning
härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna (Bil. 1)

§ 2.

Synemännen förklarades ojäviga.

§ 3.

Framvisades karta över torrlägningsområdet och profilritningar
över avloppen. I samband härmed redogjorde förrättningsmannen för av
honom upprättat preliminärt förslag till torrläggning av ifrågavarande

marker, innebärande igenläggning med rör av varierande dimensioner av dikessträckorna 2+00 - 10+80 och 20+00 - 24+50.

§ 4.

Sökandeombudet yrkade, att företaget skulle utföras i enlighet med förslaget.

§ 5.

Henriksson framhöll att den av honom arrenderade jorden låge kringgärdad av stora höjder och icke lämpade sig att brukas som åker. Han hade för den skull lagt ut avsevärda delar till bete. Kostnaden bleve även allt för hög i förhållande till vad som kunde vinnas.

Övriga arrendatorer anförde liknande synpunkter.

§ 6.

Synemän och sakägare begåvo sig därefter till torrlägningsområdet varest synemännen besiktigade marker och avlopp och företogo markvärdering. Härunder ändrade sökandeombudet sitt i § 4 ovan framställda yrkade därhän, att företaget borde omfatta allenast dikessträckan 2+00 - 10+80, som borde utföras som rörledning, medan med utförandet av sidodiket 20+00 - 24+50, som ansågs böra utgöra ett särskilt företag, skulle tillsvidare anstå.

§ 7.

Efter synegången avslutades sammanträdet med tillkännagivande, att nytt sammanträde för förrättningsens fortsatta handläggning skulle hållas på tid och plats, som komme att i laga ordning kungöras.

Trolleholm den 11 november 1953.

Trolleholm

PROTOKOLL fört vid sammanträde för
synoförrättning enligt vattenlagen an-
gående torrläggning av marker till
Hjälmaröd i Bosarps socken av Malmöhus
län, fredagen den 24 februari 1956.

Sedan föregående sammanträde hade länsstyrelsen förordnat undertecknad,
förrättningsman, att handlägga den av Th. Möller, Karlskrona, påbörjade syn-
oförrättningen. Till kända sakkämare hade förrättningsmannen den 14 februari
1956 översänt kallelser till sammanträdet. Över avsänta kallelser hade en
särskild förteckning upprättats (bilaga 3).

Vid förrättningen kommo följande sakkämare och ombud tillstådes.

Sökande till förrättningen:

Greve Carl Trolle-Bonde, Hjälmaröd nr 1

Övriga sakkämare och ombud:

Förvaltare Otto Andersson

Arrendatorn Per Henriksson

" Nils Johansson

" Axel Olsson

" Carl Hansson och Stig Nilsson

§ 8.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 9.

Jäv emot förrättningsmannen hade ingen att anmäla.

§ 10.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade före-
tagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget till företags utförande samt framlade plankarta över de marker, som torde blive berörda av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda undersökningar.

§ 12.

Per Henriksson yrkade att diket 20 - 24+50 skulle igenläggas. Stig Nilsson yrkade att diket över hans arrendefastighet skulle igenläggas.

§ 13.

Axel Ohlsson yrkade att rörledning skulle läggas på sträckan 32+60 - 39+00.

§ 14.

Besluts, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats fredagen den 27 april 1956, kl. 14.00 , varefter sammanträdet upplöstes.

Trolleholm den 24 februari 1956.

I tjänsten:



Erik Alström

Lantbruksingenjör

År 1956 den 27 april inställde sig undertecknad, förrättningsman, på Trolleholms godskontor, Trolleholm, för att åter handlägga syneförrättningen.

Följande sakkägare hade infunnit sig:

Greve Carl Trolle-Bonde

Förvaltare Otto Andersson

Arrendator Per Henriksson

" Nils Johansson

Arrendator Axel Olsson

— " — Carl Hansson

— " — Stig Nilsson

§ 15.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 16.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företags utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förelagshandlingarna bilades protokollet:

värderingalängden såsom bilaga A,

kostnadsförslaget " " B och

arbetsbeskrivningen " " C.

§ 17.

Avgavs förrättningsmannens utlåtande - se bilaga D med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 18.

Till sysselman utsågs ~~Karl-Oskar~~ greve Carl Trolle-Bonde.

Till revisorer utsågos Nils Johansson och Axel Ohlsson.

§ 19.

Beslöts att Hjälmarsöföretaget skulle utföras under kommande sommar.

§ 20.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt för-

klarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Trolleholm den 27 april 1956.

I tjänsten:



Erik Alström

Lantbruksingenjör

c o l l. L. J.

Avskrift.

Day IIIM 11 - 26 - 53.

R e s o l u t i o n .

Översändas till lantbruksingenjören Erik Alström, som förordnas att, därest
lagen hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar
omfördälda förrättningar; skölade bevis om detta förordnandes emottagande
skysdant hit insändas.

Malmö i landakansliet den 22 april 1954


På länsstyrelsens vägnar:

Sten Lundberg

B. Ulm

Ätt avskrivet betygas:





- 8 -

Der III <i>h</i> 122157
Ink. - 5 APR 1954
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Ankom till
Lantbruksnämnden i Blekinge län
Lantbruksingenjöravdelningen

d. 5 DEC 1952

Dnr. *LJ 7*

Fast. d. 28/21 - 1952.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Th. Möller i Karlskrona.

----- som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 3 december 1952.

På länsstyrelsens vägnar:

S. Wetterlundh
S. Wetterlundh

E. Wessman
E. Wessman

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
STOCKHOLM 16

Tel. 23 46 20 Tga Lantbruk
Postgiro 15666

Dnr J 1962/52

Detta nummer torde återopas
i svarsskrivelse.

Post d. 28/11 o. 29/11-1952
Länsstyrelsen i Malmöhus län
Int. 27 NOV 1952
Landekansliet

Till

Länsstyrelsen,

M a l m ö.


Lantbruksstyrelsen har intet att invända mot att lantbruksingenjören Th. Möller, Karlskrona, förordnas handlägga ifrågavarande förrättningar.

./.



Remisshandlingarna återgå.

Stockholm den 25 november 1952.

På Kungl. lantbruksstyrelsens vägnar


(Martin Hägglund)

✓ Fast.d. 28/21 - 1952.




R e s o l u t i o n .

Översändes till Kungl. lantbruksstyrelsen med hemställan om
yttrande i ärendet.

Remisshandlingarna återförväntas.

Malmö i landskansliet den 12 november 1952.

På tjänstens vägnar:


E. Wessman

LANTBRUKSINGENJÖREN

I

MALMÖHUS LÄN


MALMÖ

Tel. ~~16250~~ 72680.

Lantbruksingenjör Claes-Henric Wallér

Bostadstelefon 79610

Post d. 18/11-1952
Länstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 1 2 NOV 1952
Landkansliet



Till

Länstyrelsen,

Malmö.

Efter ansökningar av greve Gustaf Trolle-Bonde har jag genom Länstyrelsens resolutioner den 19 januari 1950 och den 22 mars 1951 förordnats handlägga syneförrättningar rörande torrläggning av marker till dels Avundstorp i Bosarps socken (förrättningsnummer 881), dels Gryttinge nr 2 m.fl. i Torrlösa socken (förrättningsnummer 1049). Då båda dessa förrättningar böra handläggas tillsammans med ett flertal andra förrättningar, som beröra Trolleholms gods och f.n. handläggas av lantbruksingenjören Thore Möller i Karlskrona, får jag anhålla, att förrättningarna ifråga överföras på lantbruksingenjör Möller. Ansökningshandlingarna rörande de båda förrättningarna bifogas.

Malmö den 10 november 1952.


C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret

den 2/1, 1950

D. nr 2/21 - 1950 ✓

Dnr LI 3/1950.

Förrättningsnummer 881 ls.

LANTBRUKSSTYRELSEN

13 NOV. 1952

DIARIE Nr 962

SAK Nr

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören C.H. Wallér, - - - - -
- - - - - som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför-
målade förrättning; skölande bevis om detta förordnandes emottagen-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 19 januari - - - - - 1950.

På länsstyrelsens vägnar:


S. Wetterlundh


B. Svanström

Perhult d. 23/1 - 50.

Införd på arkivet 4/2 50 m.



Dnr. A2 9/50

Lantbruksnämnden / Malmöhus län

Ink.d. 1 6 JAN 1950

R e s o l u t i o n.

Beslut den _____

Översändes till lantbruksnämnden i Malmöhus län med hemställen om förslag å förrättningsman, som bör förordnas att verkställa ifrågavarande förrättning.

Remisshandlingarna återförväntas.

Malmö i landskansliet den 14 januari 1950.

På tjänstens vägnar:

B. Svanström

Fast. 2/21-1950
Länstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 14 JAN. 1950
Landskansliet

Till/

Länstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö.

Anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker till min fastighet Avundstorp^{x)} i Bosarps socken, Malmöhus län. Av förrättningen torde även komma att beröras marker som tillhöra Malmöhus läns landsting, samt möjligen även andra jordägare, vilka dock ej kunna uppgivas, förrän närmare undersökningar utförts i samband med syneförrättningen.


Närmare upplysningar om förrättningen lämnas av godsförvaltare Otto Andersson, Trolleholm, telefon Eslöv 80.

Trolleholm den 12 januari 1950.

x) Hjälmaröd nr 1

(ägarf. 1 a & ch. k. m.?)

Gustaf Trolle-Bonder



- 15 -

II 12567
- 5 APR 1954
Lantbruksnämnden i Blekinge län
Lantbruksingenjöravdelningen
Landtbruksnämnden

Ankom till
Lantbruksnämnden i Blekinge län
Lantbruksingenjöravdelningen

d. 8 SEP. 1953

Per L J 3

D. nr IIIM 34

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Thore Möller i Karls-
ka, ----- som förordnas att, därest laga hin-
ner ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansö-
kan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes
emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 3 september 1953 .

På länsstyrelsens vägnar:

S. Wetterlund
S. Wetterlundh

Torsten Segrell
Torsten Segrell

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

MALMÖHUS LÄN

Lundavägen 66, Malmö

Tel. 72680 (växel)

Dnr AD 277/53
Vid besvarande av denna
skrivelse torde detta nr.
åberopas.

Dnr III 16	134153
Ink. 28 AUG. 1953	
Länsstyrelsen, Malmö	
Landskansliet	


Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,

M a l m ö.

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Thore Möller såsom förrättningsman för handläggning av de av C. Trolle-Bonde, Trolleholm, begärda förrättningarna jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 25 augusti 1953.


Lennart Arheden


Sven I. Sjöholm

LANTBRUKSINGENJÖREN

I

MALMÖHUS LÄN

MALMÖ

Tel. 13968

Lantbruksingenjör Claes-Henric Wallér

Bostadstelefon 79610

Dir. AD 277/53
Lantbruksnämnden i Malmöhus län
M. 4 25 AUG 1953
Beslut den 1

Till

Lantbruksnämnden i Malmöhus län.

Till förrättningsman för de i bifogade ansökningar avsedda syneförrättningarna rörande torrläggning av marker inom Bosarps och Torrlösa s:r (Trolleholms fideikomiss) föreslås lantbruksingenjören Thore Möller. Möller handlägger nämligen för närvarande en syneförrättning, som intimt sammanhänger med förenämnda syneförrättningar.

Malmö den 25 augusti 1953.

C.H. Wallér

C.H. Wallér.

Insändes till Torrlägningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

AD 277/53
Lantbruksstyrelsen / Malmöhus
nr 4 25 AUG 1953
Beslut den

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Bosarps socken (part) av Malmöhus län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser fördjupning av avloppsledning

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Trolleholm

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till godsförvaltare

Otto Andersson, Trolleholm, telefon Eslöv 80.

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Trolleholm den 15 augusti 1953

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

Hjälmaröd I A

Greve Carl Trolle-Bonde, Trolleholm

Torrläggningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19

På Torrläggningsnämndens vägnar:

F Ö R T E C K N I N G

Över kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning rörande torrläggning av marker till Hjälmared n:r 1 (Avundstorp) i Bosarps socken av Malmöhus län, avlämnade å posten nedskrivna dagar.

Den 29 oktober 1953 angående sammanträde i Trolleholms småskola onsdagen den 11 november 1953 kl 10.00.

Kallelse till:

Skiftesgodemannen Nils Andersson, Ask,

Skåne-Ask

" Nils Larsson, N. Hultseröd,

Billinge

Underrättelse till:

Greve Trolle-Bonde, Trolleholms slott,

Trolleholm

Förvaltare Otto Andersson, Trolleholms godsförvaltning,

"

Arrendatorn Carl Hansson, Avundstorp,

Billinge

" Per Henriksson, Hjälmared,

Trolleholm

" Nils Johansson, Hjälmared,

"

F ö r t e c k n i n g

över kallelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning
av marker till Hjälmared nr 1 i Bosarps socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Greve C. Trolle-Bonde, Trolleholms slott,	Trolleholm	14/2 1955
Förvaltare Otto Andersson, Trolleholms godsförvaltning,	"	" "
Arrendatorn Per Henriksson, Hjälmared,	"	" "
" Nils Johansson, "	"	" "
" Axel Olsson, "	"	" "
" Carl Hansson, Avundstorp,	"	" "

Malmö den 14 februari 1956.

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
AVUNDSTORPS DF ÅR 1956.							
<u>BOSARPS SOCKEN</u>							
<u>Hilmaröd 1³. 1/4 mtl</u>							
Trolleholms fideikommiss							
arr. Stig Nilsson							
<u>Alstringebåtnad.</u>							
Åker	1	0.64		1500	2500	1000	640
"	2	0.17		1000	"	1500	255
"	3	0.52		900	"	1600	832
"	4	0.15		1300	"	1200	180
"	5	0.37		900	"	1600	592
"	6	0.10		"	"	"	160
"	7 a	0.65		1600	"	900	585
"	8	0.71		1200	"	1300	923
"	9 a	0.22		2400	"	100	22
"	10	0.82		1400	"	1100	902
"	11 a	0.26		1900	"	600	156
"	12	0.14		1500	"	1000	140
"	13	0.35		2200	"	300	105
"	14	0.11		"	"	"	33
Summa		5.21					5525
<u>Brukningebåtnad.</u>							
Ägofigurerne	1-11 b	5.22				800	4176
<u>Båtnad genom minskat underhåll.</u>							
Totalsumma Kronor							13201
<u>Hilmaröd 1³. 1/4 mtl</u>							
Trolleholms fideikommiss							


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
arr. Per Henriksen							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Betesvall	15	0.06		1900	2500	600	36
"	16	2.00		2300	"	200	400
"	17	0.06		"	"	"	12
"	18	0.51		1000	"	1500	765
Åker	19	1.10		1200	"	1300	1430
"	20 a	0.87		2300	2500	200	174
Betesvall	21	0.24		1400	"	1100	264
"	22	0.61		2200	"	300	183
Summa		5.45					3264
<u>Bruckingsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	19-20b	2.80				500	1400
<u>Båtnad genom minskat underhåll.</u>							3500
Totalsumma Kronor							8164
Hilmar 1². 1/4 stl							
Trolleholms fideikommiss							
arr. Nils Johansson							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	23	0.06		2200	2500	300	18
"	24	0.15		2000	"	500	75
"	25	0.23		1600	"	900	207
Summa		0.44					300
<u>Båtnad genom minskat underhåll.</u>							700
Totalsumma Kronor							1000

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Hälsmarö 1³. 1/4 mtl</u> Trolleholms fideikommiss, skogsmark							
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							1000
<u>Summa</u>							1000
<u>Hälsmarö 1². 1/4 mtl</u> Trolleholms fideikommiss, skogsmark	26		0.50	800	1000	200	100
<u>Summa</u>			0.50				100
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							2000
<u>Totalsumma Kronor</u>							2100
<u>Sammanställning</u>							
<u>Hälsmarö 1³. 1/4 mtl</u> Trolleholms fideikommiss arr. Stig Nilsson	1-14	5.21					13201
<u>Hälsmarö 1³. 1/4 mtl</u> Trolleholms fideikommiss arr. Per Henriksen	15-22	5.45					8164
<u>Hälsmarö 1². 1/4 mtl</u> Trolleholms fideikommiss arr. Nils Johansson	23-25	0.44					1000
<u>Hälsmarö 1³. 1/4 mtl</u> Trolleholms fideikommiss (skog)	-	-					1000
<u>Hälsmarö 1². 1/4 mtl</u> Trolleholms fideikommiss (skog)	26		0.50				2100
<u>Summa</u>		11.10	0.50				25465

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
HJÄLMARÖDS NF ÅR 1956.							
<u>ROSARPS SOCKEN</u>							
<u>Hjälmaröds 1². 1/4 ml</u>							
Trolleholms fideikommiss							
arr. Axel Olsson							
<u>Älstringsbåtnad.</u>							
Åker	31	0.05		2100	2500	400	20
"	32	1.99		1400	"	1100	2189
"	33	0.05		2400	"	100	5
"	34	0.55		2300	"	200	110
"	35	0.10		2200	"	300	30
"	36	0.57		2000	"	500	285
"	39	0.17		"	"	"	85
Summa		3.48					2724
<u>Brukingsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	31-36	3.31				300	993
<u>Båtnad genom minskat underhåll.</u>							
<u>Totalsumma Kronor</u>							6517
<u>Hjälmaröds 1³. 1/4 ml</u>							
Trolleholms fideikommiss							
arr. Axel Olsson							
<u>Älstringsbåtnad.</u>							
Åker	37	0.59		1300	2500	1800	708
Summa		0.59					708
<u>Båtnad genom minskat underhåll.</u>							
<u>Totalsumma Kronor</u>							1408

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>H181mar84 1³, 1/4 mtl</u>							
Trolleholms fideikommiss							
skog	38		0.30	800	1000	200	60
Summa			0.30				60
<u>Båtnad genom minskat underhåll.</u>							300
<u>Totalsumma Kronor</u>							360
<u>Båtnad för utfartsväg till</u>							
<u>fastigheten Kärrius.</u>							2100
Summa							2100
<u>Sammenstilling</u>							
<u>H181mar84 1², 1/4 mtl</u>							
Trolleholms fideikommiss arr.							
Axel Olsson:	51-36,39	3.48					6517
<u>H181mar84 1³, 1/4 mtl</u>							
Trolleholms fideikommiss arr.							
Axel Olsson	37	0.59					1408
<u>H181mar84 1³, 1/4 mtl</u>							
Trolleholms fideikommiss	38		0.30				360
<u>Båtnad för utfartsväg till</u>							
<u>fastigheten Kärrius</u>							2100
<u>Summa</u>		4.07	0.30				10385
Trolleholm den 27 april 1956.							
I tjänsten:							
							
Erik Alström							
Lantbruksingenjör							

[illegible]

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kr.	kr.
		<u>AVUNDSTORPS DF ÅR 1956.</u>				
		<u>Dikessträckan A - B.</u>				
1+80 - 2	20	Schaktning av sandblandad lera med sten m ³	20	4:-	80:-	
2 - 3+96	196	Betongrör 21" m	196	16:50	3234:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	196	6:50	1274:-	
3+96-6+34	238	Betongrör 20" m	238	15:-	3570:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	238	5:-	1190:-	
6+34-7+30	96	Betongrör 18" m	96	12:-	1152:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	96	4:-	384:-	10884:-
	<u>Tills. 590</u>	<u>meter</u>				
Borttagning av ägobroar					50:-	
Borttagning av stubbar					50:-	100:-
Omsurning av rörutlopp		st	1	150:-	150:-	
Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 2+41, 3+96, 4+47, 6+34 och 7 +30		st	5	150:-	750:-	900:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges s:a 15%						1716:-
					<u>Summa Kronor 13600:-</u>	
		<u>Dikessträckan B - C - D.</u>				
7+30-9+5	175	Betongrör 18" m	175	12:-	2100:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	175	4:-	700:-	
9+5 -10+80	175	Betongrör 10" m	175	5:50	962:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	175	3:50	612:50	4375:-
	<u>Tills. 350</u>	<u>meter</u>				4375:-
		Överföres				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				4375:-
Tätning av rörfogarna med tjärdrev genom skogsmar- kerna		m	350	1:50	525:-	525:-
Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 9+5		st	1	150:-	150:-	
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 10+80		st	1	100:-	100:-	250:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges s:a 15%						750:-
				Summa Kronor		5900:-
<u>Dikessträckan C - Ca</u>						
20 + 21+76	176	Betongrör 18"	m	176	12:-	2112:-
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m	176	4:-	704:-
21+76-23+52	176	Betongrör 15"	m	176	10:-	1760:-
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m	176	4:-	704:-
23+52-24+50	98	Betongrör 12"	m	98	7:-	686:-
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m	98	3:-	294:-
						6260:-
<u>Falls. 450 meter</u>						
Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 21+76		st	1	150:-	150:-	
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 22+50		st	1	100:-	100:-	
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar 15" intag, m.m. vid 23+52 och 24+50		st	2	120:-	240:-	490:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges s:a 15%						1000:-
				Summa Kronor		7750:-

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sommartidning</u>				
	550	Dikessträckan A - B				13.600:-
	350	" B - C - D				5.900:-
	450	" C - Ca				7.750:-
<u>Tills.</u>	<u>1350</u>	<u>meter</u>			<u>Summa Kronor</u>	<u>27.250:-</u>
		<u>HJÄLMARÖDS DP ÅR 1956.</u>				
		<u>Dikessträckan D - E.</u>				
31+50-32	50	Rensning av öppna avloppet	m 50	0:50	25:-	
32-32+60	60	Schaktning av lerbl. sand med något sten och trädrötter	m ³ 90	3:50	315:-	
32+60-33+86	126	Betongrör 12"	m 126	7:-	882:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m 126	4:-	504:-	
33+86-33+90	4	Betongrör 12"	m 4	7:-	28:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m 4	12:-	48:-	
33+90-36+28	238	Betongrör 12"	m 238	7:-	1666:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m 238	5:-	1190:-	4658:-
<u>Tills.</u>	<u>478</u>	<u>meter</u>				
Omsurning av rörutlopp vid 32+60			st 1	150:-	150:-	
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 33+45, 34+50 och 36+28			st 3	100:-	300:-	
Kopplingsbrunn 24" vid 33+65			st 1	60:-	60:-	510:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 15%						832:-
					<u>Summa Kronor</u>	<u>6000:-</u>

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Dikessträckan E - F.</u>						
36+28-36+38	10	Betongrör 12" m	10	7:-	70:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	10	15:-	150:-	
36+38-37+58	120	Betongrör 12" m	120	7:-	840:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	120	6:-	720:-	
37+58-37+64	6	Betongrör 12" m	6	7:-	42:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	6	20:-	120:-	
37+64-39	136	Betongrör 12" m	136	7:-	952:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	136	4:-	544:-	3438:-
<u>Tills. 272 meter</u>						
Brunner med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 37 och 37+64 st 2 100:- 200:-						
Brunn med 24" inre diameter, 12" intag, kopplingar m.m. vid 39 st 1 120:- 120:- 320:-						
För oförutsedda fall, arbetsledning, m.m. tillägges 15% 542:-						
					<u>Summa Kronor</u>	<u>4300:-</u>
<u>Sammanställning.</u>						
	478	Dikessträckan D - E				6000:-
	272	" E - F				4300:-
<u>Tills. 750 meter</u>					<u>Summa Kronor</u>	<u>10300:-</u>
Trolleholm den 27 april 1956.						
I tjänsten: <i>Erik Alström</i> Erik Alström Lantbruksingenjör						

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förelagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Entreprenören skall i samråd med arbetsstyrelsen bestämma på vilken sida de uppschaktade jordmassorna från de öppna dikessträckorna skola läggas. Massorna skola uppläggas med 2.0 m. frikant. Jordvallarna skola genomgrävas vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet.
- 2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.
- 3/ Sten, som förekommer bland schaktningssmassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.
- 4/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m^3 samt grundläggas på underlag av skärv.
- 5/ All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m. under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0,20 x 0,35 x 0,45 m. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.
- 6/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 7/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 8/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 9/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljjas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.

- 10/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppsäckta-
de massor, och om dessa massor ej äre tillräckliga, genom herschaktning
från sidorna. Det förutvarande tynga diket igenplaneras helt, så att jord-
brukaredskap och trakterer kunna köras obhindrat över rörledningen.
- 11/ Samtliga ur rörgraven uppsäckta massor skola återfyllas.
- 12/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rör-
strängen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån
förhindras.
- 13/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 14/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först
för hand hölja rörledningen till 0,30 m. höjd, räknat från ledningens över-
kant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskin-
arbetet påbörjas, skola alla stenar bortserteras och läggas i upplag bakom
rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktig-
het skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare
rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.
- 15/ Beskilda rörränner, som utrymma intill en brunn, skola av entreprenören
kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn till-
handahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 16/ Kopplingen av sådana rörränner, som utrymma på längre avstånd från brunnen-
na, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därem gör framställning, ut-
föras av entreprenören, som bestäms av jordägaren eller arrendatorn.
- 17/ Samtliga brunnar utom kopplingsbrunnar skola försäkras 0,5 m, räknat från ut-
loppsrörets underkant, samt föras med hållbart lock av armerad betong.
- 18/ Samtliga brunnar skola utföras av betongrör med ett mellanstift av brunnste-
gel eller betongsten samt avkännas till 24" inre diameter.
- 19/ I brunneväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvattnet
obhindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola

- desuten i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.
- 20/ Samtliga brunnar utom kopplingsbrunnar skola uppdragas till 0,30 m över markytan.
- 21/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omslutas med sten och grovt grus.
- 22/ Botten skall vara igjuten i den understa brunnseringen, innan denna ned-sättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggan-de. I sådant fall skall botten igjutas sedan den nedersta brunnseringen färdigställt, eller också skall botten sättas på underlag av 3" plank. Brunn får även sättas på lsa betongbotten.
- 23/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggens medelst cementbruk.
- 24/ Träd och buskar utmed de nya dikesträckorna skola rotuggas och bort-tagas.
- 25/ Vattnet i sviloppen får under den tid, då arbete pågår, uppåmnas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga ut-förande, dock icke så, att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppåmnas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppåmnningen. Efter uppåmnning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.
- 26/ Vederbörande lantbruksingenjör åger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikesträckor med till den höran-de brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras

27/ Punktskildring.

Avandstens dikningsföretag.

Fixo. = +92.71 kr.

Järndubb i stor sten c:a 10 m 80 sektion 2+64.

Fixo. = + 61.81 kr.

Järndubb i sten i kanten av stenröse c:a 14 m 80 cm sektion 7+25.

Fixo. = + 82.03 kr.

Järndubb i sten i åkerkant c:a 15 m 80 cm sektion 28+50.

Fixo. = + 85.03 kr.

Järndubb i sten i skogskant c:a 10 m 80 cm sektion 24+50.

Hilmaröds dikningsföretag.

Fixo. = + 91.22 kr.

Järndubb i sten i några kanten av stenmur c:a 8 m 7 sektion 32+61.

Fixo. = + 92.68 kr.

Järndubb i sten i 6 kanten av stenröse 7 cm enskild väg c:a 12 m 8 cm sektion 7+66.

Trollheim den 27 april 1956.

I tjänsten.

Erik Alström

Erik Alström

Lantbrukningsjör

UTLÅTANDE avgivet vid syneförrättning
angående torrläggning av marker till Avundstorp och Hjälmarsö i Bosarps socken av Malmöhus län.

Mem. 1. Förordnande m.m.

Genom länstyrelsens resolutioner den 22 april 1954 förordnades under-
tecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen an-
gående torrläggning av marker till Avundstorp och Hjälmarsö i Bosarps socken
av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningsens handläggande
eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av
förrättningsmannen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser
"dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vatten-
lagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhöran-
de Hjälmarsö nr 1² och 1³ i Bosarps socken.

Mem. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Rönneåns nederbördss område nr 96 ligger o:a
3,5 km SSO om Billinge kyrka. På hitörande översiktskarta har dikningsområdet
utmärkts med gul färg. De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, av-
vattnas nu genom Öppna floddiken, vilkas sträckning framgår av plankartan.
Dessa ha emellertid ej utförts till erforderliga djup och dimensioner, varför
vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu
besvåras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandens begäran upp-
rättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A - B, B - C - D,
C - Ca och D - E - F) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som er-
fordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt

Förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovanstående dikesträckor utföras.

För dikesträckorna ha profilritningar upprättats. Ritningarna ange dikesträckornas djup och övriga dimensioner liksom lägen för de omrindningar och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten ha särskilda typritningar upprättats. Dikesträckornas läge på marken markeras på mithörande plankarta av röda, heldragna linjer för täkta avlopp och dubbla röda, heldragna linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar. Vid bestämmandet av dikesträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från det samma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av kartverkets ekonomiska kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till dikesträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattensmängd, som skall kunna avbördas har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1 liter per sekund och hektar.

Santliga de marker, vilka enligt förrättningsmannens åsikt beredas bätnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på mithörande plankarta. Hela området har dessuten nivåavvägts.

Nm. 3. Besser och trummar.

Enskilda vägar.

De nya avloppen korsar på flera ställen enskilda ägsvägar. Då de nya dikesträckorna skola utföras som täkta avlopp, erfordras emellertid inga nya trum-

mor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretagen att återställa vägrarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikesträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synmännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikesträckor, som skola utföras för de gemensamma dikningsföretagen, till 37.550:- kronor, varav å Avundstorps df år 1956 27.250:- kronor och å Hjälmareds df år 1956 10.300:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna (Bl. B.)

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför förrättningsmannen uppskattat den båtnad, som genom företagens utförande beredas de i dikningsansfälligheterna ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden har förrättningsmannen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltid värderat markerna dels efter företagens genomförande,

dels i nuvarande vattenakadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingalängden, Bil. A, som även utgör hänseföretäckning för de i dikningsansfulligheterna ingående markerna.

Dikningsområdet består av två skilda dikningsansfulligheter eller företag, vilka benämnas Avundstorps df år 1956 och Hjälmarsöds df år 1956. Inom Avundstorpsföretaget skola kostnaderna fördelas enligt följande: av Per Henriksson arrenderad fastighet betalar dikesträckan C - Ca + 250:- kronor i dikesträckan B - C eller 8.000:- kronor (7750+250), av Nils Johansson arrenderad fastighet betalar 1.000:- kronor (varav 600:- kronor i dikesträckan B - C - D och 400:- kronor i dikesträckan A - B), Trollehelms fideikommiss betalar för dikesträckan B - C - D 5.050:- kronor (5.900-250-600), för båtnad å skogsmark och av Stig Nilsson arrenderad fastighet betalar för dikesträckan A - B 13.200:- kronor (13.600-400). Inom Hjälmarsödsföretaget föreligger ej sådana förhållanden, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vatt. lagen, utan kostnaderna fördelas berörda parter emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena. Kostnaderna för torrläggning av Avundstorps df år 1956 ha av förrättningsmannen beräknats till 27.250:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av förrättningsmannen värderats till 25.465:- kronor. Företagets relativa kostnadstal beräknas alltså till $27.250 : 25465 = 1.070096$. Kostnaderna för torrläggning av Hjälmarsöds df år 1956 ha av förrättningsmannen beräknats till 10.300:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av förrättningsmannen värderats till 10.385:-

kronor. Företagets relativa kostnadstal beräknas alltså till $10.300 : 10385 = 0.991815$. Företagen skola var för sig svara för sina förrätningskostnader.

Särskild kostnadsfördelningsskild har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 5 av längden angives varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagens utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade bättnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 2 av kostnadsfördelningsskildens, med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omfattas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid dessa terrängningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart förskjutas av sökanden. Kommer företagen till utförande, skola förrätningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mon. 7. Dikningsföretagens utförande.

På det av verkställda utredningar framgätt, att de planerade dikningsföretagen äro ekonomiskt lönande, finner förrättningsmannen skäligt tillstyrka, att de komma till utförande. Företagen skola alltså, därest sökanden vill fullfölja desamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Arbetet får påbörjas, så snart denna synförrättning tagit åt sig laga kraft. Företagen skola vara färdigställda inom 10 år efter det synförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 50 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, Bil. G, är vid företagens utförande följande att iakttaga.

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikesträckorna skola följa på markens utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdrämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på tålthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukarör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falarör eller lantbrukarör.
- 6/ På profilritningen angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagaritningarna angivna djupsiffror.
- 7/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsfö-

retagens framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen (Bil. G).

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra ansökan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avvika annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretagen.

Kommer företagen att understöddas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mon. 8. Dikningsföretagens avavning.

Sedan dikningsföretagen blivut utförda, skola desamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avavnas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den han i sitt ställe förordnar. Företagen skola anses fullbordade, då avavningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller, för den händelse att företagen blivut understödda med statsmedel, när vederbörande myndighet godkännt desamma.

Mon. 9. Dikningsföretagens framtida underhåll.

Kostnaderna för företagens framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagens första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikesträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig

skyldig till skadegörelse på de olika dikesträckorna med till den hörande
anläggning^{-ar}, och betar han ej efter tillägelse omedelbart skadan, äger företagens
styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid veder-
börande häradsrätt föra talan mot den församlige. För att förhindra att be-
tande djur gå ned i det öppna avloppet skall stängsel uppehållas utmed avlop-
pet. Detta skall bestämmas av markägaren eller arrendatorn. Enskilda dränerings-
ledningar få tillkopplas endast i de brunar, som utförts. Spillvatten får
tillåtas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad rensat.

Kom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikeföretagens angelägenheter skola delägarna
utse en styrelse, bestående av en ledamot (sysselman).

Sysselmanen åligger:

- att ombesörja företagens utförande samt kontrollera entreprenörernas arbete -
i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkundig person;
- att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt
arbetsbeskrivningen;
- att tillse att samtliga dikesträckor alltid hållas i fullgott skick samt om-
besörja rensnings- och underhållsarbeten;
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap.
20 § vattenlagen;
- att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer för-
sedda räkenskaper, vilka skola avalutas per kalenderår och därefter fram-
läggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnes nödigt kalla delägarna
till sammanträde i den ordning, som anföres i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagens ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretagen hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos sysselmannen i dikningsföretagen och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopier.

Företagen skall benämnas Avundstorps-Hjälmaröds dikningsföretag år 1956. Nål, som beröra företagen, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Mönsterbergs m.fl. h:s häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 53:78 kronor, varav å Avundstorpsföretaget 38:20 kronor och å Hjälmarödsföretaget 15:58 kronor. Avgiften skall av sökanden förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna synförrättning vunnit laga kraft. Sedan företagen kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å varu och ens mark.

Kap. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller som vill föra talan mot förrättningsmannens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändrings-sökandet.

Nem. 12. Verktällighet.

Då denna synesförrättning ej skall underställas vattendomsstols prövning,
kommer detta utlåtande att gå i verktällighet i den ordning, som för laga
kraft ägande den är stadgad, för så vitt icke bevisar annars mot förrätt-
ningen inom den i nem. 11 här ovan angivna tiden.

Trollholm den 27 april 1956.

I tjänsten



Erik Alström

Lantbruksingenjör 20112-3

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sak. o. likst. = 3	B å t'n a d kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
BOSARPS SOCKEN						
AVUNDSTORPS DE ÅR 1956						
Hjälmarö 1³, 1/4 mtl						
Trolleholms fideikommiss	3	1000:-		1630:-	5.982	
De Ägefig. 1-14 arr. Stig Nilsson		13201:-		13200:-	48.440	
De Ägefig. 15-22 arr. Per Henriksen		8164:-		8000:-	29.358	
Hjälmarö 1², 1/4 mtl						
Trolleholms fideikommiss						
Ägefig. 26	3	2100:-		3420:-	12.550	
De Ägefig. 23-25 arr. Nils Johansson		1000:-		1000:-	3.670	
Summa		25465:-		27250:-	100.000	
HJÄLMARÖS DE ÅR 1956						
Hjälmarö 1², 1/4 mtl						
Trolleholms fideikommiss						
Ägefig. 31-36 och 39 arr. Axel Olsson		6517:-		6463,66	62.754	
Hjälmarö 1³, 1/4 mtl						
Trolleholms fideikommiss						
Ägefig. 38	3	360:-		357,10	3.467	
De Ägefig. 37 arr. Axel Olsson		1408:-		1396,48	13.558	
Utfartsväg för fastigheten						
Kärrens		2100:-		2082,76	20.221	
Summa		10385:-		10300:-	100.000	

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Lichtenthaler and Sponholz (1980). The total chlorophyll content was determined by the method of Arar and Cook (1980). The carotenoid content was determined by the method of Lichtenthaler and Sponholz (1980). The total phenolic content was determined by the method of Singleton and Rossi (1965). The total flavonoid content was determined by the method of Zhishen et al. (1999). The total protein content was determined by the method of Lowry et al. (1951). The total lipid content was determined by the method of Folch et al. (1957). The total carbohydrate content was determined by the method of Dubois and Gilles (1950). The total ash content was determined by the method of AOAC (1990). The total acid content was determined by the method of AOAC (1990). The total base content was determined by the method of AOAC (1990). The total nitrogen content was determined by the method of Kjeldahl (1900). The total phosphorus content was determined by the method of Molybdenum blue (1900). The total sulfur content was determined by the method of Barium sulfate (1900). The total calcium content was determined by the method of Oxalate (1900). The total magnesium content was determined by the method of Pyrophosphate (1900). The total potassium content was determined by the method of Potassium dichromate (1900). The total sodium content was determined by the method of Sodium chloride (1900). The total iron content was determined by the method of Ferric chloride (1900). The total copper content was determined by the method of Cuprous chloride (1900). The total zinc content was determined by the method of Zinc sulfate (1900). The total manganese content was determined by the method of Manganese sulfate (1900). The total cobalt content was determined by the method of Cobalt chloride (1900). The total nickel content was determined by the method of Nickel sulfate (1900). The total boron content was determined by the method of Boric acid (1900). The total molybdenum content was determined by the method of Molybdenum trioxide (1900). The total selenium content was determined by the method of Selenium dioxide (1900). The total tellurium content was determined by the method of Telluric acid (1900). The total iodine content was determined by the method of Iodine solution (1900). The total bromine content was determined by the method of Bromine solution (1900). The total fluorine content was determined by the method of Fluorine solution (1900). The total chlorine content was determined by the method of Chlorine solution (1900). The total oxygen content was determined by the method of Oxygen solution (1900). The total hydrogen content was determined by the method of Hydrogen solution (1900). The total carbon content was determined by the method of Carbon solution (1900). The total nitrogen content was determined by the method of Nitrogen solution (1900). The total phosphorus content was determined by the method of Phosphorus solution (1900). The total sulfur content was determined by the method of Sulfur solution (1900). The total calcium content was determined by the method of Calcium solution (1900). The total magnesium content was determined by the method of Magnesium solution (1900). The total potassium content was determined by the method of Potassium solution (1900). The total sodium content was determined by the method of Sodium solution (1900). The total iron content was determined by the method of Iron solution (1900). The total copper content was determined by the method of Copper solution (1900). The total zinc content was determined by the method of Zinc solution (1900). The total manganese content was determined by the method of Manganese solution (1900). The total cobalt content was determined by the method of Cobalt solution (1900). The total nickel content was determined by the method of Nickel solution (1900). The total boron content was determined by the method of Boron solution (1900). The total molybdenum content was determined by the method of Molybdenum solution (1900). The total selenium content was determined by the method of Selenium solution (1900). The total tellurium content was determined by the method of Tellurium solution (1900). The total iodine content was determined by the method of Iodine solution (1900). The total bromine content was determined by the method of Bromine solution (1900). The total fluorine content was determined by the method of Fluorine solution (1900). The total chlorine content was determined by the method of Chlorine solution (1900). The total oxygen content was determined by the method of Oxygen solution (1900). The total hydrogen content was determined by the method of Hydrogen solution (1900). The total carbon content was determined by the method of Carbon solution (1900).