
Bl. 1.

Förslag till
torrläggning av mark tillhörande
Frillestad och Rycketofta
uti Frillestads och Mörarps socknar
av Luggude härad och Malmöhus län;
upprättat vid laga syneförrättning år 1928 av

Ernst Rumm

Statens länsbr ingeniör



Längdskala 1:4000.

100 50 0 100 200 300 m.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 21 februari 1930 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 8 april 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Vidimeras
ex officio
Ernst Rumm

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 MAJ 1930

RITN. Nr 001
M 3*0204/
Nr 204 Malmöhus 3/ritn

Förslag till torrläggning av mark tillhörande Frillestad och Rycketofta uti Frillestads och Mörarps socknar av Luggude härad och Malmöhus län;

upprättat vid laga syneförrättning år 1928 av

Ernst Bergren
Statens länsingenjör


Avskrift.

Bl. 2.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 21 februari 1930 fastställdt till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 8 april 1930.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smiell.

Vidimeras
exaplic
Ernst Bergren


Förslag till brunn. Skala 1:50.



Förslag till inlag. Skala 1:50.



Förslag till kringmurning. Skala 1:50.



Skala 1:50.

1 0.5 0 1 2 3 m.

Längdskala 1:4000.

100 50 0 100 200 300 m.

Höjd- och sektionsskala 1:100.

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

RITN.Nr 002
M 3:0204 2
Mlm 204 Malmöhus 3 prts

760

Bl. 3.

Tillhör förslag till torrläggning av mark tillhörande Frillestad och Rycketofta uti Frillestads och Mörarps socknar av Luggude härad och Malmöhus län;

upprättat vid laga syneförrättn. år 1928 av

Ernst Ruppius
Statens landtingenjör


Avskrift.


Genom Kungl. Majts nådiga brev den 21 februari 1930 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 8 april 1930.


På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:


Albert Smith. / vidimeras
ex officio
Ernst Ruppius












Skala 1:50



RITN. Nr 003
M 3*0204 3
N:r 2 i Malmöhus 3 rit

M 3*0204

DIARIE N:r 14400
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 MAJ 1930

Handlingar

angående torrläggning av mark till

FRILLESTAD och RYCKETOFTA m.fl. hemman

uti Frillestads och Mörarps socknar av

Luggude härad, Malmöhus län;

upprättade i och för erhållande av lån

och bidrag år 1928.

Innehåller Femtiosex (56) skrivna sidor.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 21 februari 1930 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 8 april 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

bidimerad
ex officio

Översiktskarta



Skala 1:100.000

Avskrift.

Betänkande angående dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Frillestad och Rycketofta av år 1928", avgivet i och för erhållande av lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och rörläggning av ett mindre floddike för bättre torrläggning av redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga tillhörande Frillestads, Rycketofta och Mörarps hemman uti Frillestads och Mörarps socknar av Luggude härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 2 km. nordost om Påarps järnvägsstation med avfall åt sydost.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikets läge med en röd linie och vattensamlingsområdet med en streckad blå linie.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 2 september 1927 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till ovanskrivna hemman. Förrättningen avslöts den 28 augusti 1928 och mot densamma har ej inom

föreskriven tid anförts besvär enligt efter handlingarna tecknat bevis av den 9 denna månad.

I enlighet med yrkandet i sammanträdesprotokollets § : 18 har det uppdragits åt styrelsen att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och enligt en förening av den 28 augusti 1928 hava samtliga delägare med undantag av en beslutat att även ansöka om ett lån från statens avdikningslånefond till arbetets utförande och utgöra de sistnämnda 99.51 % av hela företagets förbättringsvärde.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget endast åker med en areal av 20.935 haktar.

Jordmånen utgöres av mylla på grus och lera med något sten.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att verkställa dikningen i full överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingår en stentrumma under Hälsingborg-Hässleholms järnväg, vilken dock ligger tillräckligt djupt och är av tillräcklig storlek för den ovan liggande markens

torrläggning till lämpligt djup. - En del slam som finnes i trumman har dock järnvägen blivit ålagd att bortskaffa såväl nu som för framtiden.

I företaget ingår även en allmän vägtrumma, som lägger hinder i vägen för den ovanliggande markens torrläggning.- Det har därför varit nödigt att föreskriva en rörledning under denna.

Då vägtrumman är äldre än 1880 har kostnaden därför ej kunnat åläggas vägstyrelsen.

Då sökandena önska erhålla såväl lån från statens avdikningslånefond som statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926 och 11 juli 1927.

Enligt dessa skulle båtnadsvärdet för hela företaget utgöra ..... 12.356:60 kr.

kostnaden uppgår enligt kostnadsförslaget till 8.920:17 "

varför vinsten skulle bliva 3.436:43 kr.

Då den relativa kostnaden uppgår till 0.72 kronor skulle således statsbidraget kunna utgå med ~~26.80~~ 40.20 % eller

med ..... ~~2.390:60~~ 3.580:- kr.

och lånet med ..... ~~6.497:89~~ 5.310:- "

eller ett statsunderstöd med ~~8.888:49~~ 8.890:- kr.

Lund i november 1928.

Ernst Berggren.

Tabell.

	Hela torrläggningsområdet.								Lånesökandes andel.							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad.	
	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
Åker	2093.	5							2087.	5						
Annan mark	–	–							–	–						
Påräknad landvinning.	–	–							–	–						
S:ma	2093.	5	2873	14	4108	8–	1235	660	2087.	5	2867	14	4096	8–	1229	660

Lund i nov. 1928.

Ernst Berggren.

Kostnadsförslag.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag.

Dikessträckan A-B-C-D-E		8.200:-
Laga syneförrättningskostnaden	575:36	
Betänkande med bilagor	144:81	720:17
	Summa kronor	8.920:17

Lund i nov. 1928.

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 8.920 kronor 17 öre, varav å lånesökandenas andel 8.876 kronor 89 öre .

Stockholm den 8 april 1930.

På Kungl: Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvisande låne- och bidragssökandenas andel

i kostnaderna samt låne- och bidragsbelopp.

Socken, by och hemman.	ägolängd	Mantal	Registernummer	Ägares namn.	Ägofigurer. nummer.
Frillestads & Mörarps socknar.					
Hjortshög Mörarp		1/16 1/8 (av 4)	410 3	Leonard Larsson ock Erica Larsson	1–3
Rycketofta		1/18	5 6	John Lind	4
do		1/9	5 3	Eric Andrén	6–12, 14–18, 20, 21, 24–26a, 27a–30a.
do		247/500	4 3	do	29, 30b, c, 26b, 33–35b, 37–39, 42, 43
~~Frillestad~~ E. Rycketofta		1/8	11 2	Gottfrid Jönsson	46–48
Frillestad. ~~Rycketofta~~		147/3000	2 19	Nils Gullberg	51–54, 56–59
(Mosskifte till) Frillestad		avs.	20 4 20 5 20 34	Gottfrid Leo	61–64b
(avs. fr.) Frillestad		avs	10 3	Petter Nilsson	70–71b
				Summa:	

Lund i nov. 1928.

Ernst Berggren.

Areal						Bärnad		Andel i kostn. för.						Summa kostnad.		Relativ kostnad	Bidragets storlek i procent av kostnaden.	Bidrag		Lön	
Åker.		Annan mark		Summa				Dikessträck. a-B-c-D-E		Lag synefrämningen.		Bekämpandet m. m.									
har.	ar.	har.	ar.	har	ar.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.		%	kr.	ö.	kr.	ö.
52.-				52.-		306	-	203	07	14	27	3	59	220	93	0.72	40.20 ~~26.80~~	88 ~~59~~	66 ~~20~~	132 ~~161~~	16 ~~73~~
06.-				06.-		60	-	39	82	2	76	0	70	43	28	"	"	17 ~~11~~	37 ~~60~~	-	-
699.5				699.5		5174	60	3433	92	240	96	60	65	3735	53	"	"	1499 ~~100~~	21 ~~12~~	2234 ~~273~~	53 ~~41~~
912.-				912.-		4138	-	2746	02	192	68	48	50	2987	20	"	"	1198 ~~80~~	88 ~~57~~	1786 ~~218~~	89 ~~63~~
68.-				68.-		432	-	286	68	20	14	5	07	311	89	"	"	125 ~~83~~	17 ~~59~~	186 ~~228~~	57 ~~30~~
163.-				163.-		844	-	560	10	39	30	9	89	609	29	"	"	244 ~~163~~	59 ~~29~~	364 ~~44~~	47 ~~6~~
94.-				94.-		718	-	476	47	33	43	8	41	518	31	"	"	208 ~~138~~	02 ~~91~~	310 ~~379~~	04 ~~40~~
99.-				99.-		684	-	453	92	31	82	8	-	493	74	"	"	198 ~~132~~	16 ~~32~~	295 ~~361~~	34 ~~42~~
2093.5				2093.5		12356	08	200	-	575	36	144	81	8920	17			9560 ~~2390~~	- ~~60~~	5310 ~~649~~	- ~~78~~

Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarne i dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Frillestad och Rycketofta m.fl. hemman av år 1928" uti Frillestads och Mörarps socknar av Luggude härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att utföra dikningsföretaget i fullständig överensstämmelse med det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren vid laga syneförrättning år 1928 upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till företagets utförande söka erhålla ett lån från statens avdikningslånefond till så stort belopp som möjligt, varför vi uppdraga åt företagets styrelse:

att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet lån;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet samt

att i övrigt taga befattning med allt som berörda lån röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör E. Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor, som krävas för sökande och erhållande av föreskrivet lån.

Rycketofta den 28 augusti 1928.

E. Andrén. Leonard Larsson.

Gottfrid Jönsson. Petter Nilsson.

Gottfrid Leo. Nils Gullberg.

Bevittnas:

Wilh. Bokelund. Johan Nilsson.

/vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Frillestad n:r 6 m.fl. hemman uti Frillestads socken och Luggude härad av Malmöhus län; upprättad enligt lantbruksingeniörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode	3:-	
" 9 st. kallelser à 50 öre	4:50	
" 3 st. sammanträdesdagar den 13/6,23/7 och 28/8 -28	36:-	
För ägomätning, skala 1:4000:		
" mätningsområdets gränser 3.9 km. à 3:- kr.	11:70	
" 57 st.ägofig.åker medelareal 0.37 har à 24 öre ..	13:68	
" 20.93.5 har " " " " à 78 " ..	16:33	
" 25 st. ägofig.imp. " 0.16 " à 5 " ..	1:25	
" 3.93.5 har " " " " à 78 " ..	3:07	34:33
" rubrik, skala m.m.	4:-	
" ytavvägning 24.87 har à 66 öre	16:41	
" 220 punkter à 2 öre	4:40	20:81
" begränsningskurva 3.9 km. à 2:50 kr.	9:75	
" längdavvägning och jordundersökningar d. $\frac{21}{5}$, $\frac{20,23}{7}$ = 2½ dag	30:-	
För arealuträkning, skala 1:4000, 82 fig.à 5 öre	4:10	
" " " " 24.87 har à 10 öre .	2:49	6:59
För ägobeskrivning	2:46	
" jordrägisters utrönande 22/8 -28	6:-	
" gradtabell	5:50	
Trpt.		174:64

	Trpt.	174:64
För uträkning av värde å ytenhet 57 fig. à 6 öre		3:42
" bestämmande av värde före och efter 57 fig. à 12 öre		6:84
" profilkartan 4.8 km. à 3:50 kr.		16:80
" sektioner 20 st.à 28 öre	5:60	
" " 40 st.à 17 öre	6:80	
" 1 st.brotumma à 5:- kr.	5:-	
" 1 st.brunn, 1 st.intag & 1 st. ommurn.à 3:-	9:-	26:40
" skalor, rubrik m.m.		6:-
För hydrografisk utredning 22/5, ½ dag		6:-
" bestämmande av dimensioner 0.3 km.à 6:-		1:80
1.4 km.à 10:-		14:-
" dikenas insättande å kartan		2:26
" grävningstabell		7:-
" kostnadsberäkning 1.7 km. à 4:50 kr.		7:65
därtill 0.1 % av kostnaderna		8:20
För införande av höjdsiffror 220 st. à 1 öre		2:20
" ersättningslängd		-
" utlåtande.....		36:-
" kostnadsfördelningslängd 27/8 -28		12:-
För kopia av plan- och profilkartan:		
" rubrik, skalor m.m.		7:-
" 82 fig.à 7 öre	5:74	
" 24.87 har à 14 öre	3:48	9:22
därtill 25 %		2:31
	Trpt.	349:74

Trpt.	349:74
För 220 st. höjdlägestal à 2 öre	4:40
" diken å plankartan	3:85
" profilen 4.8 km. à 6:- kr.	28:80
" tvärsektioner och brotrummor lika föregående	26:40
därtill 30 %	7:92
" rubrik, skalor m.m.	8:-
För avskrift av handlingar med inbindning	35:-
	464:11
För gode männen	67:50
" kallelsekostnad	10:-
" dagsverken	33:75
Summa kronor	575:36

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader härefter klander däråa genom stämning till Luggude häradsrätt anställa.

Rycketofta den 28 augusti 1928.

Ernst Berggren.

464:11	kvitteras	Ernst Berggren.
36:90	"	Johan Nilsson.
30:60	"	Wilh. Bokelund.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för erhållande av lån från statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdiknings-anslag för torrläggning av mark till Frillestad och Rycketofta m.fl. hemman uti Frillestads och Mörarps socknar av Luggude härad och Malmöhus län.

För översiktskarta		4:-
" betänkande		9:-
" tabellers upprättande den 1/10 1928		12:-
" avskrift av handlingar med inbindning		31:-
" kopia av plankartan, rubrik, skala m.m.		7:-
" 82 fig. à 7 öre	5:74	
" 24.87 har à 14 öre	3:48	9:22
" 220 st. höjdlägestal à 2 öre		4:40
" diken å plankartan		3:85
" kopia av profil- och sektionsritn.	8:-	
" 4.8 km. längdprofil à 6:- kr.	28:80	
" tvärsektioner m.m.	26:40	
därtill 30 %	7:92	
	71:12	
avgår 25 % därav för profilritn. å kalkerväv	17:78	53:34
för skrivelser m.m.		6:-
" fastställelsebevis		5:-
Summa kronor		144:81

Kvitteras

Lund den 15 november 1928.

Ernst Berggren.

Coll. 3 B. 6 H.

Föreläsning sexton (16) härmed vidimeras, ex officio

Ernst Berggren

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde angående laga syneförrättning för torrläggning av mark till Frillestad n:r 6 m.fl. hemman.

År 1928 den 13 juni inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör, hos lantbrukaren Gottfrid Leo å Frillestad n:r 6 för att på grund av nedan intagna förordnande företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Frillestad n:r 6 m.fl. hemman uti Frillestads socken av Luggude härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

sökanden Gottfrid Leo för Frillestad n:r 20 (6)

och av övriga sakägare:

Erik Andrén för St. Rycketofta n:r 1 och 2,

Nils Gullberg för Frillestad n:r 2,

Petter Nilsson " do n:r 10,

Gottfrid Jönsson för Lilla Rycketofta n:r 11.

Som gode män Herrar Wilhelm Bokelund och Johan Nilsson bägge i Frillestad och vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan

därom upplästes och hade lydelse som följer Bil. A.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningens handläggning.

§:3.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§:4.

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökanden förklarade sig E. Andrén härtill villig och varom särskild förening upprättades Bil.B.

§:5.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att sedan nödiga kompletteringsmätningar och avvägningar hunnit verkställas nytt sammanträde kommer att hållas hos lantbrukaren E. Andrén å Stora Rycketofta måndagen den 23 instundande juli kl. 11 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:6.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Wilh. Bokelund. Johan Nilsson.

Den 23 juli 1928

inställde sig åter hos lantbrukaren E. Andrén föreskrivna synemän och följande sakägare:

Erik Andrén för St. Rycketofta n:r 1,

Petter Nilsson för Frillestad n:r 10,

Gottfrid Leo " do n:r 20,

Gottfrid Jönsson för do n:r 11,

Leonard Larsson " Mörarp n:r 4,

Nils Gullberg " Nya Rycketofta n:r 9 (Frillestad n:2),

Hälsingborg-Hässleholms järnvägsaktiebolag genom Baningeniör M.Boman enligt fullmakt Bil. C och D.

§:7.

Förelades de i koncept nu fullständigade plan- och profilkartorna.

§:8.

Leonard Larsson anmälde sig vilja göra gemensam sak med sökanden varför den förut ingångna föreningen nu av honom underskrevs Bil.B.

§:9.

Det skulle antecknas att den i företaget ingående bygdevägstrumman hade tillkommit före år 1880.

§:10.

Trumman under Hälsingborg-Hässleholms järnväg hade en dimension av 0.6 x 0.6.

§:11.

Sökandena yrkade få sin mark torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av markens alstringsförmåga helst genom rörledningar i så stor utsträckning som möjligt.

§:12.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta tisdagen den 28 instundande augusti kl. 11 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:13.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Johan Nilsson. Wilh.Bokelund.

Den 28 augusti 1928

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synemän och följande sakägare:

John Lind för Rycketofta 5^{6},

Eric Andrén för do 5^{3} och 4^{3},

Gottfrid Jönsson för Frillestad n:r 11^{2},

Nils Gullberg " Rycketofta n:r 2^{9},

Gottfrid Leo för mosskifte Frillestad 20^{4} och 20^{5},

Petter Nilsson för avsöndring fr. do 10^{3},

§:14.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§:15.

Avgavs följande utlåtande. Bil. E.

§:16.

Handlingar och kartor skulle förvaras hos Herr E. Andrén å Rycketofta.

§:17.

Till styrelse valdes Herrar Eric Andrén, Leonard Larsson och Gottfrid Jönsson av vilka E. Andrén utsågs till ordförande

och kassaförvaltare.

§:18.

Dett uppdrogs åt styrelsen att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

§:19.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:20.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Johan Nilsson. Wilh. Bokelund.

Bil. A.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavanden i Malmöhus län,

Malmö.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för statens lantbruksingeniör att hålla förrättning för avledandet av vatten över mitt ägande 985/4638 mantal n:r 6 Frillestad i Frillestads socken med angränsande hemman.

Frillestad pr. Påarp den 27 augusti 1927

Gottfrid Leo.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören E. Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 2 september 1927

På länsstyrelsens vägnar:

Hj. Kjäll. T. Thege.

Bil.B.

Förening

ingången vid laga syneförrättning för torrläggning av mark till Frillestad n:r 6 m.fl. hemman av Frillestads socken av Malmöhus län.

Undertecknade vilja härmed förena sig och göra gemensam sak med sökanden till ovanskrivna laga syneförrättning.

Frillestad den 13 juni 1928

E. Andrén.

Bevittnas:

Wilh. Bokelund. Johan Nilsson.

St. Rycketofta den 23 juli 1928

Leonard Larsson.

Bevittnas:

Johan Nilsson. Wilh. Bokelund.

Bil.C.

F U L L M A K T.

Baningeniören M. Boman befullmäktigas härmed att vid sammanträde den 23 juli detta år i Stora Rycketofta inför statens lantbruksingeniör angående torrläggning av mark till 985/4638 mtl. n:r 6 Frillestad m. fl. hemman vår talan föra och vår rätt bevaka och godkänna vi vad ombudet därvid lagligen gör och låter.

Hälsingborg den 19 juli 1928

Hälsingborg-Hässleholms järnvägsaktiebolag

Axel Thott.

Avskrift. Bil.D.

Kungl.
Patent- och Registreringsverket
Aktiebolagsavdelningen
Stockholm.

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 12 juli 1897 beviljat registrering för Hälsingborg - Hässleholms järnvägsaktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte i Hälsingborg, enligt en denna dag i aktiebolagsregistret inta-

gen uppgift utgöres av disponenten Henry Dunker, juris doktorn Carl Sjunnesson, ingeniören Harald Anund Teodor Bergengren och konsuln Robert Berg Ljunggren, alla i Hälsingborg, jämte f. d. landshövdingen Gustaf David Rudolf Tornerhjelm å Wrams Gunnarstorp och godsägaren Rudolf Gustaf Viktor Tornerhjelm å Ulrikedal, båda i Norra Vrams socken, fil. licentiaten Christian Olsson å Alfahill, Asmundtorps socken, godsägarne John Olsson å Balderup, Brunnby socken, och Gabriel Olsson å Högle, Välinge socken, samt direktören Edvin Ragnar Blomquist i Höganäs, Höganäs socken, allt av Malmöhus län, med målarmästaren Edvin Bernhard Berling, trafikchefen Friherre Axel Thorbjörn Thott, överingeniören Per Magnus Edvard Schön och f. d. översten Philip Rickman von Platen, alla i Hälsingborg, till suppleanter, och att firman tecknas, förutom av styrelsen, utav Gustaf David Rudolf Tornerhjelm, Sjunnesson, John Olsson och Thott var för sig ävensom av trafikchefen Nils Peter Seth i Hälsingborg, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 22 juni 1928.

Ex officio

Gustaf Helmertz.

Kungl. Patent- och Registreringsverket

(Stämpel)

Vidimeras:

J. Karlsson. J. A. Andersson.

Lösen 1:50
Stämpel 2:-
Sma.kr 3:50

Bil.E.

Utlåtande av synemännen vid den av Kungl. Maj:ts befallningshavanden i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark till Frillestad och Rycketofta m. fl. hemman uti Frillestads och Mörarps socknar av Luggude härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och rörläggning av ett mindre floddike för bättre torrläggning av redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i 7 kap. av gällande vattenlag att anse såsom dikning.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningen har avfattats å hithörande plankarta därvid begränsningslinien blivit så beräknad att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeför-

teckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så tillväga att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densammas naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens höjdläge över horisontalplanet är beteckнad med blå siffror med decimaler.

Markens nuvarande värde är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av markens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i diket d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för

fall och sättning beräknats, har höjdlägesgraden 1.o.

Den anses sålunda vara värd 1.o av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningen.

Den mark däremot, som ligger så lågt, att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden O.o.

Höjdskalan varierar således emellan dessa bägge punkter 1.o och O.o och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter dikningen, har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.

För all den mark, som så ej blir har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrläggningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas. . . . . .

I samma längd finnas även var och en delägares båtnads- eller förbättringsvärde. . . . . .

Företagets omfattning är beroende på ansökan och den ingångna föreningen Bil. B samt yrkandena i sammanträdesprotokollets §:11 samt vid synegången och utgör nygrävning och

rörläggning av dikessträckorna å plan- och profilkartorna samt i handlingarna betecknade med litt. A - B och C - D - - E samt uppränsning av dikessträckan B-C.

Å plankartan äro dikenas lägen betecknade med en röd linie och intagningsbrunnar med små röda cirklar.

Å profilkartan äro däremot dikena betecknade med 2 parallella röda linier och intagningsbrunnar med vertikala röda linier.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta noga uppgåtts och befunnits utgöra:

Vid 24 + 45 ..... 6 hektar

" 20 + 96 ..... 13 "

" 16 + 77 ..... 28 "

" 15 +57 ..... 40 "

" 13 + 87 ..... 46 "

" 12 + 36 ..... 49 "

Vid 11 ..... 56 hektar

" 0 ..... 62 "

Avrinningen har beräknats till 1.o liter pr sekund och hektar och rördimensionerna efter Hallins formel för vattnets hastighet $v=k^{1}(1+0.5\frac{\sqrt{R}+\log.R}{2})\sqrt{RI}$ med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $k^{1} = 60$.

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således följande rördimensioner bliva nödiga och lämpliga:

för sträckan 24+45 - 20+96 ett 15 cm. (6") rör

" " 20+96 - 19+58 " 22.5 " (9") "

" " 19+58 - 16+77 " 25 " (10") "

" " 16+77 - 15+57 " 30 " (12") "

" " 15+57 - 13+87 " 37.5 " (15") "

" " 13+50 - 0 " 30 " (12") "

" " 0 - 2+73 - 1 " 37.5 " (15") "

Å sträckan 13+50-13+87 öppet dike med en bottenbredd av 0.3 m. och sidoslänt 1:1.25.

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar och att gjutas å platsen av fullgoda materialier i en blandning av 1:2,5:2,5 eller 1:3 .

Vid 24+45, 20+96, 19+58, 16+77, 15+72, 15+57, 12+36, 11, 10+95 och 0 insättas intagningsbrunnar av betong med en inre

diameter av 0.6 meter och med botten 0.5 meter under rörets underkant och försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida.

Vid 13+50 insättes ett intag av betong med snett stående galler enligt ritning.

Vid 14+87 och 24+73 ommuras röret i betong varjämte diket därnedom stensättes i botten och slänter på en längd av 2.- meter och till 0.5 meters vertikal höjd.

I rörledningen få ej några andra rör inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrivning där insättas.

I företaget ingår en stentrumma 0.6 x 0.6 under Hälsingborg-Hässleholms järnväg, vilken ligger tillräckligt djupt och ej verkar hindrande för den ovan liggande markens torrläggning till lämpligt djup. - En del slamm finnes dock att bortskaffa. Å järnvägens område skall järnvägsbolaget själv bekosta och utföra såväl uppränsningen som underhållet.

I företaget ingår även en allmän väg med delvis stentrumma 0.6 x 0.6 och delvis ett 60 cm. (24") rör. - Denna trumma ligger dock för högt varför det varit nödigt att föreskriva en rörledning under densamma.

Arbetet med rörledningen under vägen skall ombesörjas

av vägens ägare, såvida denne ej hellre vill överlämna det till den dikande.

Nedom rörledningens slut vid E emellan 6+17-7+80 finnes visserligen ett 12" rör nedlagt i dikets botten. - Denna rördimension är visserligen alldeles otillräcklig, men då ej någon jordbetäckning finnes å detsamma utgör den ej något hinder för den nu ifrågasatta dikningen.

Några ersättningar i enlighet med bestämmelsen i 9 kap. 49:§ vattenlagen synes ej krävas.

Då ägofiguren 65 redan synes vara täckdikad efter uppgjord täckdikningsplan har något båtnadsvärde ej åsatts denna ägofigur.

I enlighet med bestämmelsen i 11 kap. 95:§ av vattenlagen åligger det sökanden att innan arbetet påbörjas till Länsstyrelsen som bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en summa av en för tusen av värdeökningen eller båtnaden eller 12:36 kronor.

I enlighet med bestämmelsen i 7 kap. 21:§ av vattenlagen skall all mark för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet. - Den relativa kostnaden uppgår till 0.66361 kronor.

Fixpunkter i form av + i jordfast/stenar hava blivit inhuggna:

vid 20+96 på ett höjdläge av + 12.56

" 0+20 " " " " + 10.oo

allt över horisontalplanet.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62:§ av vattenlagen få-synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall om sökanden vill fullfölja sin talan utföras i överensstämmelse med ovanskrivna förslag och bestämmelser, som noggrannt skola följas vid arbetets utförande såväl med hänsyn till plan- som profilritningen;

att det må påbörjas, så fort denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara avslutat inom fem år därefter eller inom 1933 års utgång;

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet av ifrågavarande dikessträckor skola gäldas samfält efter var och ens deltagningsprocent, vilka återfinnas i kostnadsför-delningslängden;

att arbetet skall utbjudas till utförande å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud åt den minstbjudande, vil-ken därtill prövas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att ränsningar av brunnar och öppna diken skola, när så kräves,

verkställas;

att vid dikning eller rensningsarbete så mycket vatten ej på en gång får uppdämmas eller framsläppas att fara för översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att rören ej få nedläggas och rörsträngen ej täckas med jord förrän de besiktigats och godkänts av lantbruksingeniören i länet eller dennes assistent;

att företagets benämning skall vara "Torrläggning av mark till Frillestad och Rycketofta av år 1928";

att företaget skall anses fullbordat när det blivit avsynat och godkänt av någon av föreskrivna tjänstemän;

att förrättningskostnaden skall gäldas efter samma grunder, som gälla för dikningen eller efter deltagningsprocenten, men nu om så skulle erfordras av sökanden förskjutas.

Besvärshänvisning

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Rycketofta den 28 augusti 1928

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Johan Nilsson. Wilh. Bokelund.

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Summa Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Summa Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Impedimenter har	ar	kvm.
	1/16 mtl. Hjortshög 4/10 ~~1/8 mtl. Mörarp 4~~															
	Leonard Larsson, sök.															
1	åker		35	–												
2	do		12	–												
3	do		05	–					52	–						
	1/18 mtl. Rycketofta 5 6															
	Johan Lind.															
4	åker		06	–					06	–						
	1/9 mtl. Rycketofta 5 3															
	Eric Andrén, sök.															
5	vattenhåla imp.														03	–
6	åker		03	50												
7	do		02	–												
8	do		13	–												
9	do		08	–												
10	do		34	–												
11	do		14	–												
12	do		12	50												
13	do imp.														01	50
14	do		30	–												
15	do		12	–												
16	do		49	–												
	Trpt.	1	78	–					58	–					04	50

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	1	78	-					58	-					04	50
17	åker		07	-												
18	do		41	-												
19	håla imp.														02	-
20	åker		73	-												
21	do		50	-												
22	väg imp.														03	50
23	väg imp.														05	-
24	åker		55	-												
25	do		92	-												
26a	do		89	-												
27a	do		99	-												
b	do		04	50												
30a	do		11	-				6	99	50						
	247 3/500 mtl. Rycketofta 4															
28	håla imp.														02	-
29	trädgård		19	-												
30b	åker	1	29	-												
30c	do		34	-												
26b	do		36	-												
31	håla imp.														01	-
32	do imp.														03	-
	Trpt.	2	18	-				7	57	50					21	-

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	2	18	-				7	57	50					21	-
33	åker		82	-												
34a	do		48	-												
b	do	1	28	-												
35a	do		90	-												
b	do	1	35	-												
36	väg imp.														06	-
37	åker		42	-												
38	do		30	-												
39	do		28	-												
40	do imp.														43	-
42	åker		41	-												
43	do		70	-												
44	håla imp.							9	12	-					02	-
1/8	mtl. ~~Frillestad~~ 11 2/8 (L. Rycketofta)															
	Gottfrid Jönsson															
45	väg imp.														11	-
46	åker		02	-												
47	do		54	-												
48	do		12	-												
49	håla imp.														02	50
50a	väg imp.								68	-					09	50
	Trpt.							17	37	50					95	-

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Summa Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Summa Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Impediments har	ar	kvm.
	Trpt.							17	37	50					95	-
	Hälsingborg-Hässleholms järnvägs A.B.															
41	bank imp.														29	50
	147 Frillestad 19 3000 mtl. ~~Rvekatofta 2~~ Nils Gullberg															
50b	dike imp.														05	-
51	åker		32	-												
52	do		15	-												
53	do		12	-												
54	do		03	-												
55a	väg imp.														04	-
b	do imp.														04	-
56	åker		43	-												
57	do		06	-												
58	do		02	-												
59	do		50	-												
60	väg imp.							1	63	-					09	-
	Mosskifte till Frillestad ~~n:20 och 20~~ 4 5 avs. 20[34] ej mtl. Gottfrid Leo, sök.															
61	åker		40	-												
	Trpt.		40	-				1	90	50					146	50

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		40	–				19	00	50				1	46	50
62	åker		19	–												
63	do		10	–												
64a	do		08	–												
64b	do		17	–												
65	do imp.													1	82	–
66	håla imp.														03	–
67	tomt imp.														08	–
68	väg imp.														04	–
69	åker imp.								94	–					34	–
avs. om 1.1493 har fr. Frillestad n:r 10 3																
	Petter Nilsson.															
70	trädgård		07	–												
71a	åker		38	–												
71b	do		54	–												
72	do imp.								99	–					16	–
	Sma.							20	93	50				3	93	50

Rycketofta den 28 augusti 1928

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Ägofigurernas n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa						Impedimenter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläges-grad	Före grävningen Värde pr hektar Kr.	Före grävningen Värdet utgör Kr.	Före grävningen Värdet utgör öre	Efter grävningen Torrläggn.-ingsgrad	Efter grävningen Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen Värdet utgör Kr.	Efter grävningen Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
1/16 mtl. Hjortshög 4 10/3				1													
~~1/8 mtl. Mörarp 4~~																	
	Leonard Larsson, sök.																
1	åker		35	–	2000	08	1600	560	–	1	2000	700	–	140	–		
2	do		12	–	2000	06	1200	144	–	1	2000	240	–	96	–		
3	do		05	–	2000	02	400	20	–	09	1800	90	–	70	–		
	Sma.		52	–				724	–			1030	–	306	–	306	–
1/18 mtl. Rycketofta 5		6															
	John Lind.																
4	åker		06	–	2000	05	1000	60	–	1	2000	120	–	60	–		
	Sma.		06	–				60	–			120	–	60	–	60	–
1/9 mtl. Rycketofta n:5		3															
	Eric Andrén, sök.																
6	åker		03	50	2000	03	600	21	–	1	2000	70	–	49	–		
7	do		02	–	2000	03	600	12	–	1	2000	40	–	28	–		
8	do		13	–	1800	08	1440	187	20	1	1800	234	–	46	80		
9	do		08	–	1800	06	1080	86	40	1	1800	144	–	57	60		
10	do		34	–	1800	06	1080	367	20	1	1800	612	–	244	80		
11	do		14	–	1800	08	1440	201	60	1	1800	252	–	50	40		
12	do		12	50	1800	08	1440	180	–	1	1800	225	–	45	–		
13	do		30	–	1800	07	1260	378	–	1	1800	540	–	162	–		
15	do		12	–	2000	08	1600	192	–	1	2000	240	–	48	–		
16	do		49	–	2000	06	1200	588	–	1	2000	980	–	392	–		
	Trpt.	1	78	–				2213	40			3337	–	1123	60	366	–

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläges-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggn.-ingsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.	1	78	-				2213	40			3337	-	1123	60	366	-
17	åker		07	-	2000	06	1200	84	-	1	2000	140	-	56	-		
18	do		41	-	2000	06	1200	492	-	1	2000	820	-	328	-		
20	do		73	-	2000	06	1200	876	-	1	2000	1460	-	584	-		
21	do		50	-	2000	06	1200	600	-	1	2000	1000	-	400	-		
24	do		55	-	2000	07	1400	770	-	1	2000	1100	-	330	-		
25	do		92	-	2000	06	1200	1104	-	1	2000	1840	-	736	-		
26a	do		89	-	2000	05	1000	890	-	1	2000	1780	-	890	-		
27a	do		99	-	2000	07	1400	1386	-	1	2000	1980	-	594	-		
b	do		04	50	2000	04	800	36	-	09	1800	81	-	45	-		
30a	do		11	-	2000	06	1200	132	-	1	2000	220	-	88	-		
	Sma.	6	99	50				8583	40			13758	-	5174	60	5174	60
247/500	mtl. Rycketofta n:4	3															
	Eric Andrén, sök.																
29	trädgård		19	-	2000	08	1600	304	-	1	2000	380	-	76	-		
30b	åker	1	29	-	2000	09	1800	2322	-	1	2000	2580	-	258	-		
30c	do		34	-	2000	08	1600	544	-	1	2000	680	-	136	-		
26b	do		36	-	2000	05	1000	360	-	1	2000	720	-	360	-		
33	do		82	-	2000	08	1600	1312	-	1	2000	1640	-	328	-		
34a	do		48	-	2000	06	1200	576	-	1	2000	960	-	384	-		
b	do	1	28	-	2000	07	1400	1792	-	1	2000	2560	-	768	-		
35a	do		90	-	2000	07	1400	1260	-	1	2000	1800	-	540	-		
	Trpt.	5	66	-				8470	-			11320	-	2850	-	5540	60

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdlägesgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.	5	66	–				8470	–			11320	–	2850	–	5540	60
35b	åker	1	35	–	2000	09	1800	2430	–	1	2000	2700	–	270	–		
37	do		42	–	2000	08	1600	672	–	1	2000	840	–	168	–		
38	do		30	–	2000	07	1400	420	–	1	2000	600	–	180	–		
39	do		28	–	2000	07	1400	392	–	1	2000	560	–	168	–		
42	do		41	–	2000	09	1800	738	–	1	2000	820	–	82	–		
43	do		70	–	2000	07	1400	980	–	1	2000	1400	–	420	–		
	Sma.	9	12	–				14102	–			18240	–	4138	–	4138	–
1/8	Rycketofta 2 mtl. Frillestad n:11																
	(L.Rycketofta)																
	Gottfrid Jönsson																
46	åker		02	–	2000	07	1400	28	–	1	2000	40	–	12	–		
47	do		54	–	2000	07	1400	756	–	1	2000	1080	–	324	–		
48	do		12	–	2000	06	1200	144	–	1	2000	240	–	96	–		
	Sma.		68	–				928	–			1360	–	432	–	432	–
147 3000	Frillestad 19 mtl. Rycketofta 2																
	Nils Gullberg.																
51	åker		32	–	2000	08	1600	512	–	1	2000	640	–	128	–		
52	do		15	–	2000	06	1200	180	–	1	2000	300	–	120	–		
53	do		12	–	2000	05	1000	120	–	1	2000	240	–	120	–		
54	do		03	–	2000	06	1200	36	–	1	2000	60	–	24	–		
56	do		43	–	2000	08	1600	688	–	1	2000	860	–	172	–		
	Sma.	1	05	–				1536	–			2100	–	564	–	1011	60

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläge grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.	1	05	-				1536	-			2100	-	564	-	10110	60
57	åker		06	-	2000	05	1000	60	-	1	2000	120	-	60	-		
58	do		02	-	2000	05	1000	20	-	1	2000	40	-	20	-		
59	do		50	-	2000	08	1600	800	-	1	2000	1000	-	200	-		
	Sma.	1	63	-				2416	-			3260	-	844	-	844	-
	Mosskifte till Frillestad n:20 4 och 20 5 ej mtl. avs. 2034																
	Gottfrid Leo, sök.																
61	åker		40	-	2000	06	1200	480	-	1	2000	800	-	320	-		
62	do		19	-	2000	03	600	114	-	07	1400	266	-	152	-		
63	do		10	-	2000	06	1200	120	-	1	2000	200	-	80	-		
64a	do		08	-	2000	06	1200	96	-	1	2000	160	-	64	-		
64b	do		17	-	2000	04	800	136	-	07	1400	238	-	102	-		
	Sma.		94	-				946	-			1664	-	718	-	718	-
	avs. om 1,1493 har fr. Frillestad n:10 3																
	Petter Nilsson,																
70	trädgård		07	-	2000	06	1200	84	-	1	2000	140	-	56	-		
71a	åker		38	-	2000	06	1200	456	-	1	2000	760	-	304	-		
71b	do		54	-	2000	04	800	432	-	07	1400	756	-	324	-		
	Sma.		99	-				972	-			1656	-	684	-	684	-
													Summa			12356	60

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläges-grad	Före grävningen: Värde pr hektar Kr.	Före grävningen: Värdet utgör Kr.	Före grävningen: Värdet utgör öre	Efter grävningen: Torrläggningsgrad	Efter grävningen: Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre

Rycketofta den 28 augusti 1928

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Johan Nilsson. Wilh. Bokelund.

Ägofigurernas n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrläggn.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdläges-grad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.		Kr.	Kr.	öre		Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		Dikessträckan A-B-C-D-E.						
24+45-20+96	312	15 cm. (6") rör lm.	312	1.50	468	-		
24+45-23		för grävning i mylla på grus &						
		lera rörens läggn.& jordens i-						
		genfyllning lm.	145	2.50	362	50		
23-20+96		do do do "	167	1.50	250	50		
20+96-19+58	138	22.5 cm.(9") rör "	138	2.25	310	50		
		för grävning m.m. "	138	1.50	207	-		
19+58-16+77	281	25 cm.(10") rör "	281	2.50	702	50		
		för grävning m.m. "	281	1.75	491	75		
16+77-15+57	120	30 cm.(12") rör "	120	3.-	360	-		
		för grävning m.m. "	120	1.10	132	-		
		" tillägg för rörets läggn.un-						
		der vägtrumman			15	-		
15+57-13+87	170	37.5 cm.(15") rör lm.	170	3.75	637	50		
		för grävning m.m. "	170	1.25	212	50		
13+87-13+70	17	ränsning av trumman och diket å						
		Hälsingborg-Hässleholms järnv.						
		gäldas av järnvägsstyrelsen			-	-		
13+70-13+50	20	ränsning och grävning lm.	20	1.-	20	-		
13+50-0	324	30 cm.(12") rör "	324	3.-	972	-		
13+50-12+36		för grävning m.m. "	114	1.10	125	40		
		Trpt.			5267	15		

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
	1382	Trpt.			526	75		
12+36-11		för grävning m.m. lm.	110	1.50	165	-		
11-0		do do "	100	1.25	125	-		
0-2+73	273	37.5 cm.(15") rör "	273	3.75	1023	75		
		för grävning m.m. "	273	1.25	341	25		
24+45,20+96,		intagningsbrunnar av betong med						
19+58,16+77,		en inre diam. av 0.6 m. med bot-						
15+72,15+57,		ten 0.5 m.under rörets underkant						
12+36,11,10+		och försedda med lock av armera-						
+95 och 0		de betongskvor med falsar och						
		något kupig översida st.	10	40.-	400	-		
14+87 & 2+ +73		ommurn. av rör med stensättning						
		i dikets botten och släntер enl.						
		ritning st.	2	30.-	60	-		
13+50		intag av betong med galler enl.						
		ritning			60	-	7442	15
		för oförutsedda fall m.m.					757	85
	1655	Summa					8200	-

Rycketofta den 28 augusti 1928

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Dikessträckan A-B-C-D-E.	24+45	-		1.35			F.P.=14.70
	24	45		2.-			
	23+50	50		1.90			
	23	50		1.25			
	22+53	47		1.50			
	22	53		1.25			
	20+96	67		1.40			F.P.=12.56
	20+50	46		1.05			
	20	50		1.25			
	19+58	42		1.35			
	19+50	8		1.40			
	19	50		1.45			
	18+50	50		1.30			
	18	50		1.30			
	17	100		1.55			
	16+77	23		1.85			
	16+50	27		1.95			
	16	50		2.05			
	15+72	28		2.10			
	15+57	15		1.85			
	15+50	7		1.55			
	15	50		1.55			
Trpt.		908					

15cm (6") rör
22.5cm (9") rör
25cm (10") rör
30cm (12") rör
37.5cm (15") rör

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Trpt.		908					
	14+50	50		1.10			
	14	50		1.30			
	13+87	13		0.95			
	13+70	17	1:1.25	1.-	0.3	2.80	
	13+50	20	"	1.20	"	3.30	
	13	50		1.35			
	12+50	50		1.45			
	12+36	14		1.50			
	11+34	75		1.55			
	11	35		1.40			
	10+95	5		1.25			
	10+50	45		1.25			
	10=0	50		1.70			F.P.=10.00
	0+50	50		0.95			
	1	50		0.85			
	+50	50		0.95			
	2	50		1.05			
	+50	50		1.15			
	+73	23		1.30			
	Sma.	1655					

37.5 cm (15") rör

30 cm (12") rör

37.5 cm (15") rör

Rycketofta

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
den 28 augusti 1928							
på tjänstens vägnar:							
Ernst Berggren.							

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	djup	botten-bredd	dagbredd	Anm.

Kostnadsfördelningslängd.

Registernummer:	Mantal	Hemmans namn.	Ägares namn.	Anteckning ang. sökande.	Ägofigurnummer:	Förbättrings-värde. kr	ö	Relativ kostnad kr.	Beräknad diknings-kostnad kr.	ö.	Delaktighets-procent. %	Förräntningskostnad kr	ö
4 10	~~1/8~~ 1/16	~~Mörarp~~ Hjortshög	Leonard Larsson	sök.	1-3	306	-	0.66361	203	07	248	14	27
5 6	1/18	Rycketofta	John Lind	-	4	60	-	"	39	82	048	2	76
5 3	1/9	do	Eric Andrén	sök	6-12, 14-18, 20, 21, 24-26a, 27a-30a	517	60	"	343	39	241.88	240	96
4 3	247/500	do	do	sök	29, 30b, 31b, 33-35b, 37-39, 42, 43	4138	-	"	2746	02	3349	192	68
11 2	1/8	~~Frillestad~~ i Rycketofta	Gottfrid Jönsson	-	46-48	432	-	"	286	68	350	20	14
2 19	147/3000	Frillestad ~~Rycketofta~~	Nils Gullberg	-	51-54, 56-59	844	-	"	560	10	683	39	30
~~20~~ 20 34	avs.	mosskifte till Frillestad	Gottfrid Leo	sök	61-64b	718	-	"	476	47	581	33	43
10 3		avs. från Frillestad	Petter Nilsson	-	70-71b	684	-	"	453	92	553	31	82
					Summa	1235	60		8200	-100:	-575	36	

Rycketofta den 28 augusti 1928

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Johan Nilsson. Wilh. Bokelund.

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Lantbrukaren Gottfrid Leo, Frillestad n:r 6, onsdagen den 13 instundande juni kl. 11 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till 985/4638 mtl. n:r 6 Frillestad m.fl. hemman uti Frillestads socken av Luggude härad och Malmöhus län.

Lund den 30 maj 1928

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

St. Rycketofta n:r 1	Erik Andrén	Erik Andrén
do n:r 9	Nils Gullberg	Nils Gullberg
Frillestad n:r 10	Petter Nilsson	Petter Nilsson
do n:r 11 (L. Rycketofta.)	Gottfrid Jönsson	Gottfrid Jönsson

Att förestående personer blivit delgivna denna kallelse intyga:

Wilhelm Friman. t.f.fjärdingsman.

O.P.Söderberg. stämningsman.

Kallelse.

Ordf. i Luggude härads vägstyrelse Herr P. Stensson, Fleninge, Kattarp, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren E. Andrén, Stora Rycketofta, måndagen den 23 innevarande juli kl. 11 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till 985/4638 mtl. n:r 6 Frillestad m. fl. hemman uti Frillestads socken av Luggude härad och Malmöhus län.

Lund den 21 juli 1928

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Fleninge den 23/7 -28

P. Stensson.

Kallelse.

Styrelsen för Hälsingborg-Hässleholms järnvägs A.B. varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Lantbrukaren E. Andrén å Stora Rycketofta måndagen den 23 instundande juli kl. 11 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till 985/4638 mtl. n:r 6 Frillestad m. fl. hemman uti Frillestads socken av Luggude härad och Malmöhus län.

Lund den 13 juni 1928

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är oss delgiven, som härmed erkännes:

Hälsingborg den 14 juni 1928

Hälsingborg-Hässleholms järnvägsaktiebolag

Axel Thott.

Bevittnas:

A. H. Lindstrand. B. Tuvesson.

Förestående kallelse (39) ulnpna sidan, vidimeras, ex officio

Ernst Berggren

Avskrift.

Att såsom framgår av häradsrätts för vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 28 augusti 1928 avslutad laga syneförrättning angående förslag, avseende torrläggning av mark till Frillestad och Ryckeltofta inti Frillestads och Mörarps socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Södervärnsdens vattendomstols kansli den 9 november 1928.

Ex officio
G. Lidbom.

Lösen resov. gm. stpl.	0:75
Stämpel	1:–
Summa kronor	1:75

Vidimeras
ex officio

19 Frill

188
30

M 3·0204

DIARIE N:r 14400
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 MAJ 1930

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 21 februari 1930 för "torrläggning av mark till Frillestad och Rycketofta av år 1928" i Frillestads och Mörarps socknar av MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren vid syneförrättning år 1928 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels* ***lån*** med femtusentrehundratio (5.310) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med tretusenfemhundraåttio (3.580) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ha vi undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1933,

4. 1929. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
107329

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte däråupplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ryckeltofta den 26 april 1930

E. Andrén, ägare av Ö. Ryckeltofta N:r 12

Leonard Larsson ägare av Hjortshög N:r 4

Gottfrid Jönsson ägare av Lilla Ryckeltofta N:r 11

Att Herrar Eric Andrén, Leonard Larsson och Gottfrid Jönsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Edvin Andersson — Ernst Persson

Adress Ryckeltofta Påarp — Adress Påarp

Med stöd av Kungl. brevet den 21 februari 1930 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 22 augusti ***19*** 30.

föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

	Hemmanets			Ägarens namn.		
	Mantal	Fastighetsnummer	namn			
1.	1/16	4[10]	Hjortshög	Leonard och Erica Larsson	Lagf. 19/4 1911	& 240
2.	1/9	5[3]	Ryhcetofta St.	Eric Andrén	" 15/4 1918	& 263
3.	247/500	4[3]	" "	" "	" 3/9 1906	& 4
4.	1/8	11[2]	" 2	Gottfrid Jönsson	" 17/1 1917	& 53
5.	147/3000	2[19]	Frillestad	Nils Gullberg	" 10/6 1924	& 387
6.	avs.	20[34]	"	Gottfrid Ler	" 14/4 1919	& 271
7	avs.	10[3]	"	Petter Nilsson	" 17/2 1919	& 121

Lund den 28 april 1931.

David Larsson

Avskrift. 1931 den 7 maj

Uppgift jämlikt stadgandet i 1§, 1 st. av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn:"torrläggning av mark till Frillestad och Rycketofta av år 1928" i Frillestads och Mörarps socknar av Malmöhus län.

Lån 5.310 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 21 februari 1930.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägares namn
Mörarps socken			
~~Hjortshög~~ Mörarp	1/8	4^3	Leonard Larsson
Frillestads socken			
Rycketofta	1/9	5^3	Eric Andrén
d:o	247/500	4^3	D:o
Frillestad L.Rycketofta	1/8	11^2	Gottfrid Jönsson
~~Frillestad~~ Rycketofta	147/3000	2^{19}	Nils Gullberg
Mosskifte till Frillestad		20^4, 20^5	Gottfrid Leo
avs.f.Frillestad		10^3	Petter Nilsson

Stockholm den 22 augusti 1930

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Efter av statens e. lantbruksingenjör D. Larsson verkställd utredning lämnas härmed efterföljande rättade och kompletterade uppgift på de fastigheter, till vilka ovannämnda lån beviljats

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Lagfart	Ägare
Mörarps socken				
Hjortshög	1/16	4^{10}	10/4 1911 §240	Leonard & Erica Larsson
Frillestads socken				
Rycketofta st.	1/9	5^3	15/4 1918 § 263	Eric Andrén
" "	247/500	4^3	3/9 1906 § 4	D:me

Rycketofta	1	1/8	11^{2}	17/1 1917 § 53	Gottfrid Jönsson
Frillestad		147/3000	2^{19}	10/6 1924 § 387	Nils Gullberg
"		avs.	20^{34}	14/4 1919 § 271	Gottfrid Leo
"		avs.	10^{3}	17/2 1919 § 121	Petter Nilsson

Stockholm den 7 maj 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

~~Rätt avskrivet intyga~~

Till

Kungl.Lantbruksstyrelsen.

Stockholm.

Med återställande av skrivelse från Luggude domsaga samt remisskrivelse, 1 häfte handlingar och 3 ritningar rörande företag benämnt "torrläggning av mark till Frillestad och Ryckeltofta av år 1928" i Frillestads och Mörarps socknar av Malmöhus län, får jag vördsamt överlämna förteckning över fastigheters namn, ägare, reg.n:r samt dag och § för lagfartsbevis utfärdat av domhavanden för mark till nämnda företag.

Lund den 28 april 1931.

David Lantzan

DIARIE Nr 1400

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 MAJ 1930

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som Herrar Eric Andrén, Leonard Larsson och Gottfrid Jönsson

genom ett av dem den 26 april 1930 undertecknat kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande "torrläggning av mark till Frillestad och Rycketofta av år 1928" i Frillestads och Mörarps socknar av

MALMÖHUS LÄN

vartill Kungl. Maj:t den 21 februari 1930 beviljat dels *lån* med 5.310 kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med 3.580 kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, gå undertecknade en för båda och båda för en i full borgen såsom för egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Rycketofta den 26 april 1930.

Nils Gullberg nr 2 Frillestad

Gottfrid Leo nr 19 Frillestad

Att Nils Gullberg och Gottfrid Leo nr 2 Frillestad, nr 19 Frillestad

4. 1928. 1929.

Vänd!

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

Ernst Svensson — Elof Andersson

~~Adress~~ Lantbruksassistent — Adress Ryckeboftå Påryd

Adress Påryd — Lantbrukare.

Avskrift.

Vederhäftighetsintyg:

Att såväl låntagarna lantbrukarne E. Andrén i Stora Rycketofta, Gottfrid Jönsson i Lilla Rycketofta och Leonard Larsson å n:r 4 Hjortshög som löftesmännen lantbrukarne Nils Gullberg å n:r 2 Frillestad och Gottfrid Leo å n:r 19 Frillestad äro vederhäftiga för lånesumman med ränta; betygas.

Hälsingborg i landsfiskalskontoret den 12 maj 1930

E.Ahlborn.

Vidimeras
ex officio
Ernst Persson

Lösen en krona.

Med stöd av Kungl. brevet den .....
..... godkänner Kungl. Lantbruksstyrelsen denna borgensförbindelse.
Stockholm den ..... 19 .....

Obs.! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
57928

188/30

STATENS LANDTBRUKSINGENIÖR
I MALMÖHUS LÄN.

Godkänt 22 aug. 1930.

DIARIE N:r 18404
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 AUG 1930

Bevis

över verkställd avsyning av dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Frillestad och Rycketofta av år 1928" i Frillestads och Mörarps socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd av Kungl. Maj:t den 21 februari 1930.

Statsunderstöd:


lån av 5.310:- kronor från statens avdikningslånefond;
statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag av 3.580:- kronor.

Arbetsstyrelsens ordförande är Lantbrukare Eric Andrén i Rycketofta pr Påarp.

Efter företagna kontroller och av undertecknad verkställd avsyning av föreskrivna dikningsföretag, har det befunnits omsorgsfullt utfört i överensstämmelse med ovanskrivna plan, varför detsamma kan av mig förordas till godkännande.

Lund den 14 juli 1930.

Emil Persson



Stämpel en krona.