Blad 1.

Tf. Brönnestad nr 83 m.fl. hemman av år 1930.

Ö. Klagstorps sn
Källstorps sn

Till Jordberga
Väg 689

Fr. Brönnestad
Väg 687

Fp 1. +36.22 m.

Fp 2. +36.82 m.

Fp 3. +36.28 m.

Brönnestad
t. Jordberga.

Ö. Klagstorps sn
Källstorps sn

Df. för 181/864 mtl. nr 9 och 14 Brönnestad år 1913

Skala 1:4000.

100 50 0 100 200 300 m.

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JUNI 1956
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL

Brönnestods df. år 1956.

I Ö. Klagstorps och Källstorps SOCKEN(-NAR) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(-EN) 1956 (I SAMBAND MED) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV


ORIGINAL

Lantbruksingenjör.

ANTAL BLAD ST. 3.

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 1060 M - 3 ★ 2040

Blad 2.



LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JUNI 1956
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Brönnestads df. år 1956.

i Ö. Klagstorps och Källstorps s:r i Malmöhus län

upprättat år 1956 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original

Namn

Lantbruksingenjör.

Titel


Antal ritn.st. 3.

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV ~~Nr 1046~~ M - 3 ★ 2011:0


Lantbruksstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4.000

Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153


E H



Längdskala 1:4000.




Höjdskala 1:100.




Förslag till ommurning av rörutlopp vid 54+18.

Skala 1:50.

Sektion A-A




Sektion B-B.




Förslag till intagsgaller vid 13+98.

Skala 1:50.


Sektion A-A



Sektion B-B.




Skala 1:50.




Förslag till 24" brunn

Skala 1:50.




Förslag till 40" brunn.

Skala 1:50.



Förslag till 48" brunn.

Skala 1:50.



LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JUNI 1956
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Brönnestads df. år 1956.

i Ö.Klagstorps och ~~kommun~~ av Malmöhus län

Källstorps s:r i

upprättat år 1956 ~~dag~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Emil Andersson
Namn

Original
~~Kopia~~

Lantbruksingenjör.
Titel

Antal ritn. st. 3.

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV ~~Nr 1046~~ M-3★2040

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4000

Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153

M - 3 ★ 2040

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JUNI 1956
DIARIE Nr
SAK Nr

Handlingar Lbms kl.
till
BRÖNNESTADS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1956
i Ö. Klagstorps och Källstorps socknar
av Malmöhus län.
Upprättade vid laga syneförrättning
år 1956 av
Erik Alström
Lantbruksingenjör.

För 1946

Handlingar

till

BRÖNNESTADS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1956

i Ö. Klagstorps och Källstorps socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1956 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning:

Protokoll			sid. 1-8
Bilagor 1-9			" 9-22
Värderingslängd	Bil.	A	" 23-31
Kostnadsförslag	"	B	" 32-35
Arbetsbeskrivning	"	C	" 36-39
Utlåtande	"	D	" 40-50
Kostnadsfördelningslängd	"	Da	" 51-52

Till akten hör 3 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Brönnestad 9 m.fl. fastigheter i Ö. Klagstorps och Källstorps socknar av Malmöhus län.

År 1956 den 28 februari inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Gustav Petrici och Ove Stamå å hotellet i Ö. Klagstorp för att jämlikt av länsstyrelsens utfärdade förordnande (bilaga 1) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Brönnestad n:ris 2, 10, 20 och 23 i Ö. Klagstorps s:n samt Jordberga Lilla n:ris 3, 6 och 7 i Källstorps s:n. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 28 januari 1956 översänts till pastorsämbetena i Ö. Klagstorps och Källstorps församlingar och hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis (bilaga 2 och 3) anslagits för vederbörande församlingar den 5 februari 1956. Kungörelsen hade därjämte den 30 januari 1956 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 28 januari 1956 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (bilaga 4).

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit.

Sökandena till förrättningen:

Manfred Ahlgren; äg. Brönnestad 2^{2}, 1689/19544 mtl. och 2^{4}, 1/32 mtl.

Börje Nilsson ; äg. Brönnestad 10^{1}, 1/4 mtl. och arr. Brönnestad 20^{1} (omf. 0,7795 har).

Övriga sakägare och ombud.

Anders Svensson; äg. Brönnestad 23^{8}, 15/128 mtl.

Kyrkorådet i Gärdslöve förs.; äg. Brönnestad 20^{1} (omf. 0,7795 har) gm. prosten Ernst Landgren enl. protokollsutdrag, bil. 5.

Olof Larsson ; äg. Brönnestad 2^{5}, 5459/117264 mtl.

Karl Hansson ; äg. Brönnestad 23^{3}, 1/24 mtl. och 23^{4}, 1/12 mtl.

Jordbergaortens Folkets Hus Förening; äg. Brönnestad 2^{9}, avs. gm. Otto Ohlsson.

~~Eric Åkesson; äg. Brönnestad 2^{10}, lägn.~~

Harald Pålsson; äg. Jordberga Lilla 3^{1}, 5/16 mtl., Jordberga Lilla 7^{1}, ett torp, och Jordberga Lilla 8^{1}, ett torp.

~~Carl Herbert Stjernswärd; äg. Jordberga Lilla 6^{3}, 7/24 mtl. gm.~~

Hans-Göran von Arnold; arr. Jordberga Lilla 6^{3}, 7/24 mtl.

Df. 181/864 mtl. nr 9 och 14 Brönnestad av år 1913, gm. lantbr. Edvin Larsson.

Vägförvaltningen i Malmöhus län gm. ingenjören Simon Danielsson enl. fullmakt, bilaga 6.

~~Vemmenhögs Skytte Kraft AB. gm.~~

Stiftsnämnden gm. prosten E. Landgren enl. fullm. bil. 7.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet (bilaga 1).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Lega hinder mot förrättningens handläggande av det nu planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bliva

berörda av det planerade företaget, ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Ahlgren och Larsson yrkade, att den öppna dikessträckan 8+90-13+81 skulle igenläggas med rör.

Börje Nilsson och Ahlgren yrkade, att rörledning skulle läggas på sträckan E-H.

§ 6.

Karl Hansson yrkade, att vattnet skulle i täckt ledning ledas från 8+90--D-C och därefter i öppet dike ledas i rågången mellan Jordberga Lilla 7^{1} och 6^{3} och Brönnestad 23^{3}.

Hansson yrkade vidare att det öppna diket B-G skulle igenläggas med rör.

§ 7.

Anders Svensson yrkade, att ovanför landsvägen skulle sättas ett galler.

§ 8.

Handlingar och ritningar rörande df. Brönnestad nr 23 m.fl. hemman återlämnades till Anders Svensson.

§ 9.

Meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas å hotellet i Ö. Klagstorp fredagen den 18 maj 1956 kl. 10.00, varefter sammanträdet upplöstes.

Brönnestad den 28 februari 1956.

I tjänsten:

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Övr Stamå

År 1956 den 18 maj inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Gustav Petrici och Ove Stamå å hotellet i Ö. Klagstorp för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Manfred Ahlgren

Börje Nilsson

Övriga sakägare och ombud:

Anders Svensson

Kyrkorådet i Gärdslöva förs., gm. prosten Ernst Landgren enl. protokollsutdrag, bil. 5.

Olof Larsson

Karl Hansson

Jordbergaortens Folkets Hus Förening, gm. ~~Otto Ohlsson~~ Eric Åkesson

Eric Åkesson

~~Harald Pålsson~~

~~Carl Herbert Stjernswärd gm.~~

~~Hans-Göran von Arnold~~

Df. 181/864 mtl. nr 9 och 14 Brönnestad av år 1913, gm. lantbr. Edvin Larsson

~~Vägförvaltningen i Malmöhus län gm. ingenjören Simon Danielsson enl. fullmakt, bil. 6.~~

~~Vemmenhögs Skytts Kraft AB gm.~~

Stiftsnämnden gm. prosten E. Landgren enl. fullm. bil. 7.

§ 10.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden	såsom bilaga A,
kostnadsförslaget	" " B och
arbetsbeskrivningen	" " C.

§ 12.

Avgavs synemännens utlåtande - bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 13.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill: Manfred Ahlgren tillika ordförande och verkställande ledamot samt Karl H. Hansson och Olof Larsson.

Till styrelsesuppleant valdes Harald Pålsson.

Till revisorer utsågos Börje Nilsson och Anders Svensson.

Till revisorssuppleant utsågs Eric Åkesson.

§ 14.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom trettio dagar översändas till Manfred Ahlgren för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller

tagna avskrifter.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningsföretag.

§ 13.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Manfred Ahlgren,

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas, samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 14.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 334:44 kronor, vilket förskotterats av Karl Hansson med 13:84 kronor, av Börje Nilsson med 141:95 kronor och av Manfred Ahlgren med 178:65 kronor. Annonskostnaden för syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av Manfred Ahlgren med 49:30 kronor. Godemännens räkningar uppgingo till 87:- kronor, vilket betalades av Manfred Ahlgren. Lokalhyran hade betalats av Manfred Ahlgren med 20:- kronor.

§ 15.

Antecknades att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Carl Stjernswärd	c:a	300	ha
Harald Pålsson		24	"
Karl Hansson		16,5	"
Olof Larsson		6	"

Manfred Ahlgren	35	ha
Jordbergaortens Folkets Hus Förening	tomt	
Eric Åkesson	"	
Gärdslövs kyrka	0,78	ha
Börje Nilsson	46	"

§ 16.

Karl H. Hansson och Olof Larsson hade den 22 mars 1956 förenat sig med sökandena till förrättningen (bil. 9). Åtgärden vitsordades av synemännen, sedan åtgärden av dem prövats lämplig.

§ 17.

En täckdikningsplan rörande "5/24 mtl. nr 9 och 1/4 mtl. nr 10 Brönnestad" återlämnades till Börje Nilsson.

§ 18.

Då intet vidare förekom upplästes och godkändes protokollet samt förklara-

des förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Brönnestad den 18 maj 1956.

I tjänsten:

Erik Alström

/ Erik Alström /

Lantbruksingenjör.

Gustaf Ekström

Ove Stamnö

AD 47/51

Länsrättskansliet i Malmöhus län

Ink. d. 28 FEB 1951

Beslut den

Avskrift. Dnr III M 2 - 6 -56 Bilaga 1.

1046

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 19 januari 1956.

På länsstyrelsens vägnar:

Sten Lundberg

B. Ulmén

Rätt avskrivet betygar:

/Erik Alström/
Lantbruksingenjör

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 13 / 3 19 51.

d. 17/21 -1951.

Dnr III M | 5 56
Ink. 16 JAN. 1956
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Dnr Li 33/1951.

Fnr 1046.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören C.H. Wallér -- -------
---------- som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 12 mars 1951.

På länsstyrelsens vägnar:

Sten Lundberg

B. Svanström

Dnr 17/21-1951
Ink. 12 MRS 1951

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
MALMÖHUS LÄN
Lundavägen 66, Malmö
Tel. 72680 (växel)

Dnr AD 47/51.
Vid besvarande av denna skrivelse torde detta nr åberopas.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,

Malmö.

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjör C.H. Wallér såsom förrättningsman för handläggning av den av Manfred Ahlgren, Brönnestad, Jordberga, m.fl. begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 10 mars 1951.

Wilhelm Ohlsson

Sven L. Sjöhelm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

BRÖNNESTADGÅRDEN
Tel. 33 KLAGSTORP

Nr. 17/21 - 1951
Länsstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 26 FEB. 1951
Landskansliet

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

M A L M Ö.

Undertecknade ägare av Brönnestad nr 23:5 samt Brönnestad nr 9:8 och nr 10:1 i Östra Klagstorps socken av Malmöhus län anhålla härmed att Lantbruksingenjören i länet måtte förordnas att verkställa laga syneförrättning för vattenavledning från ovannämnda fastigheter i enlighet med gällande vattenlag.

Brönnestad pr Jordberga den 22 februari 1951.

Manfred Ahlgren
(Manfred Ahlgren)

Börje Nilsson
Brönnestadgården
(Börje Nilsson)
Pelef Klagstorp 253

R e s o l u t i o n.

Översändes till lantbruksnämnden i Malmöhus län med hemställan om förslag å förrättningsman, som bör förordnas att verkställa ifrågavarande förrättning.

Resmisshandlingarna återvänta.

Malmö i landskansliet den 26 februari 1951.

På tjänstens vägnar:

B. Svanström

Dnr AD 47/51
Lantbruksnämnden i Malmöhus län
Ink. d. 16 MRS 1951
Beslut den

Till Lantbruksnämnden i Malmöhus län.

Av lantbr. Manfred Ahlgren, Brönnestad har begärts upplysning, vilka jordägare, som bo i Brönnestad kommun äga åkermark, som är belägen på Brönnestads Enligt telefonmeddelande kunna dag beröras följande jordägare

Brönnestad om 2 äg. Olof Larsson
" " 23 " Manfred Ahlgren
" " 10 " Börje Nilsson
" " 8 " Nils Svensson Axeltorp

Ahlström den 10 mars 1951

Erik Ahlström
Lantbruksingenjör

Bilaga 2.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde den 28 februari 1956 kl. 10.00.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av marker till Brönnestad nr 9 m.fl. hemman i Ö. Klagstorps och Källstorps socknar av Malmöhus län kommer att hållas å hotellet i Ö. Klagstorp tisdagen den 28 februari 1956 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Brönnestad n:ris 2, 10, 20 och 23 i Ö. Klagstorps s:n samt Jordberga Lilla n:ris 3, 6 och 7 i Källstorps s:n, dels allmänna vägen Brönnestad - Jordberga eller väg 687, dels kraftledningar tillhörande Vemmenhög-Skytts Kraft AB, dels df. 181/864 mtl. nr 9 och 14 Brönnestad av år 1913.

Malmö den 28 januari 1956.

I tjänsten:

Erik Alström.

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Ö. Klagstorps församling den 5 febr. 1956

intygas av Allan Landén

Anhålles att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Bilaga 3.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde den 28 februari 1956 kl. 10.00.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för synesförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av marker till Brönnestad nr 9 m.fl., hemman i Ö. Klagstorps och Källstorps socknar av Malmöhus län kommer att hållas å hotellet i Ö. Klagstorp tisdagen den 28 februari 1956 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Brönnestad n:ris 2, 10, 20 och 23 i Ö. Klagstorps s:n samt Jordberga Lilla n:ris 3, 6 och 7 i Källstorps s:n, dels allmänna vägen Brönnestad - Jordberga eller väg 687, dels kraftledningar tillhörande Vemmenhög-Skytts Kraft AB, dels df. 181/864 mtl. nr 9 och 14 Brönnestad av år 1913.

Malmö den 28 januari 1956.

I tjänsten:

Erik Alström.

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Källstorps församling den 5.2.1956
intygas av Sigfrid Liljekvist, kyrkoherde.

Anhålles att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Bilaga 4.

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Brönnestad nr 9 m.fl. hemman i Ö. Klagstorps och Källstorps s:r av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Avsändningsdag.
Pastorsämbetet i Ö. Klagstorps församling,	Klagstorp	28/1 1956
" " Källstorps församling,	"	" "
Skiftesgodemannen Gustav Petrici,	"	" "
" Ove Stamå, Stamåkra gård,	"	" "
Länsstyrelsen,	Malmö	" "
Lantbr. Anders Svensson, Brönnestad,	Jordberga	" "
" Manfred Ahlgren, Brönnelund,	"	" "
" Börje Nilsson, Brönnestadsgården,	Klagstorp	" "
Kyrkorådet i Gärdslövs församling,	Näsbyholm	" "
Lantbr. Olof Larsson, Brönnestad nr 2,	Jordberga	" "
" Karl Hansson, Brönnestad,	"	" "
" Harald Pålsson, L. Jordberga nr 3,	"	" "
Godsägaren Hans-Göran von Arnold,	"	" "
Friherre Carl Herbert Stjernswärd, Granliden,	Norrtälje	" "
Cykelreparatören Eric Åkesson, Brönnestad nr 2,	Jordberga	" "
Ordföranden för Jordbergaortens Folkets Hus Förening, hr. Otto Olsson, Klagstorp nr 3,	Klagstorp	" "
Styresmannen för df. 181/864 mtl. nr 9 och 14 Brönnestad av år 1913, lantbr. Edvin Larsson, Brönnestad nr 9,	Jordberga	" "
Vägförvaltningen,	Malmö	" "
Vemmenhög-Skytts Kraft AB.	Skurup	" "

Malmö den 28 januari 1956.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Bilaga 5.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde med Gärdslövs församlings kyrkoråd å pastorsexpeditionen i Gärdslöv fredagen den 10 februari 1956.

---

§ 2.

Till att justera dagens protokoll utsågos hrr Erik Lindskog, Nyvångs skola, och Jeppa Nilsson, Assartorp.

---

§ 10.

Församlingens kyrkoråd, som hade att utse ombud att närvara vid den av lantbruksingenjören Erik Alström utsatta syneförrättningen enligt vattenlagen rörande torrläggning av bl. a. den Gärdslövs kyrka tillhöriga jordlägenheten Brönnestad 20, Kullåkern kallad, i Östra Klagstorps socken tisdagen den 28 februari 1956 klockan 10, valde till nämnda uppdrag kontraktsprosten Ernst Landgren, Näsbyholm.

Som ovan
Ernst Landgren
Kyrkorådets ordförande.

Justeras: Erik Lindskog Jeppa Nilsson

Justeringen anslagen i laga ordning i Gärdslövs församling söndagen den 19 februari 1956.

Ernst Landgren
p.l.

Rätt utdraget ur protokollet, betygar

Ernst Landgren

.....

Kyrkorådets ordförande.

Bilaga 6.

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län

Dnr 836-43/56

Fullmakt.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Brönnestad nr 9 m.fl. hemman i Ö.Klagstorps och Källstorps socknar, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 14 februari 1956.
Vägförvaltningen i Malmöhus län.

W. Mannerfelt

SD/BH

Bilaga 7.

LUNDS STIFTSNÄMND.

346 S.



Resolution.

Herr boställsnämndsordföranden Johan Nilsson

eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud och ombud för Lunds stiftsnämnd närvara vid den med inneliggande meddelande avsedda förrättning.

Ombudet bör söka förskaffa sig den förhandskunskap, som erfordras för att kunna rätt bevaka de av förrättningen berörda ecklesiastika fastigheters intressen.

Vid förrättning avseende företag enligt vattenlagen bör ombudet göra sig underrättad om gjorda beräkningar angående sammanlagda båtnaden genom företaget, sammanlagda kostnaderna för företaget, den på varje deltagande ecklesiastik fastighet belöpande båtnad och den på varje sådan fastighet fallande kostnad. Genom förfrågning hos vederbörande arrendator och på annat sätt bör ombudet söka utröna, huruvida någon erinran är att göra mot de gjorda värdeberäkningarna.

Så snart som möjligt bör ombudet till stiftsnämnden inkomma med rapport om vad vid förrättningen förekommit, och bör därvid lämnas redogörelse för resultatet av den undersökning, som kan hava blivit av ombudet utförd.

Ombudet tillerkännes rätt till reseersättning och dagtraktamente enligt bestämmelserna i allmänna resereglementet. Räkning torde insändas till stiftsnämnden samtidigt med rapport.

Lunds domkapitel och stiftsnämnd den 13 februari 1956.

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

Anders Nygren

A. Neuman

Att i mitt ställe fullgöra det för mig här ovan lämnade uppdrag förordnar jag härigenom herr kontraktsprosten Ernst Landgren Gärdslöv.

Villie den 18 februari 1956.

Johan Nilsson

HÅKAN OHLSSONS BOKTR., LUND
22237

Bilaga 7.

Ink. till Lunds Stiftsnämnd
1956 den 9/2 Dnr 346
Rem.
Beslut den 19

Avskrift

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län, Malmö.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen ang. torrläggning av marker till Brönnestad nr 9 m.fl. hemman i Ö. Klagstorps och Källstorps socknar av Malmöhus län kommer att hållas å hotellet i Ö. Klagstorp tisdagen den 28 februari 1956 kl. 10.00. Då förrättningen berör den ecklesiastika fastigheten Brönnestad 20[1], får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen översända en avskrift av kungörelsen angående syneförrättningen.

Malmö den 28 januari 1956.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av marker till Brönnestad nr 9 m.fl. hemman i Ö. Klagstorps och Källstorps socknar av Malmöhus län kommer att hållas å hotellet i Ö. Klagstorp tisdagen den 28 februari 1956 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Brönnestad n:ris 2, 10, 20 och 23 i Ö. Klagstorps s:n samt Jordberga Lilla n:ris 3, 6 och 7 i Källstorps s:n, dels allmänna vägen Brönnestad-Jordberga eller väg 687, dels kraftledningar tillhörande Vemmenhög-Skytts Kraft AB, dels df. 181/864 mtl. nr 9 och 14 Brönnestad av år 1913.

Malmö den 28 januari 1956.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Vidimeras och överlämnas till stiftsnämnden i Lund. Malmö i landskontoret den 6 februari 1956.

På tjänstens vägnar

I Lindblad

Bilaga 8.

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 346 .....S.

Från lantbruksingenjören Erik Alström, Malmö, genom länsstyrelsen i Malmö ..... har till stiftsnämnden inkommit meddelande att [illegible] syneförrättning enligt vattenlagen ang. torrläggning av marker till Brönnestad nr 9 m.fl. hemman i Ö. Klagstorps socken och Källstorps socken .....

kommer att äga rum tisdagen den 28 februari 1956 kl. 10 å hotellet i Östra Klagstorp.

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande ecklesiastika fastighet ....., nämligen Gärdslövs kyrkas fastighet Brönnestad 20[1] i Östra Klagstorps socken.

Det tillkommer Gärdslövs församling att vid förrättningen tala och svara för ifrågavarande eckl. fastighet.

Boställsnämndsordföranden Johan Nilsson, Villie pr Rydsgård,

eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 14 februari 1956.

Enligt uppdrag:

Gerda Korlén

Gerda Korlén

Lantbruksingenjören Erik Alström.

Bilaga 9.

F ö r e n i n g.

Härmed förena vi oss med lantbrukarna Manfred Ahlgren och Börje Nilsson i deras den 22 februari 1951 daterade ansökan om syn enligt vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadade marker till Brönnestad 9, 10 och 23 i Ö. Klagstorps socken, Malmöhus län.

Brönnestad den 22 mars 1956.

Namnteckning.	Fastighet.
Karl H. Hansson	Brönnestad 23
Olof Lagrell	Brönnestad 2

Egenhändiga namnteckningar bevittna:

Nils Arne Ahlgren
Brönnestad 23

Vittnen:
Erik Ahlström
Ove Stana

Bilaga A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Avdelning 1.							
KÄLLSTORPS SOCKEN							
Jordberga Lilla 6^{3}, 7/24 mtl.							
Carl Stjernewärd							
Alstringsbåtnad.							
Åker	1	0,30		5300	6000	700	210
"	2	0,01		4500	6000	1500	15
Summa		0,31					225
Jordberga Lilla 7^{1}, ett torp.							
Harald Pålsson.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	3	1,19		3800	6000	2200	2618
"	4	0,05		2300	"	3700	185
"	5	0,44		5200	"	800	352
Summa		1,68					3155
Jordberga Lilla 3^{1}, 5/16 mtl.							
Harald Pålsson.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	6	0,12		3800	6000	2200	264
"	7	0,15		5200	"	800	120
Summa		0,27					384
Ö.KLAGSTORPS SOCKEN							
Brönnestad 23^{4}, 1/12 mtl.							
Karl H. Hansson							
Alstringsbåtnad							
Åker	8	0,13		5300	6000	700	91
Överföres		0,13					91

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		0,13					91
Åker	9	0,14		4000	6000	2000	280
"	10	0,04		5300	"	700	28
"	11	0,08		3200	"	2800	224
"	12	0,20		3500	"	2500	500
"	13	0,32		5200	"	800	256
"	14	0,06		4000	"	2000	120
"	15	0,41		3800	"	2200	902
"	16	0,12		3800	"	2200	264
"	17	0,04		5200	"	800	32
"	18	0,03		4000	"	2000	60
"	19	0,14		5200	"	800	112
Summa		1,71					2869
Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna Summa	8-27	5,42				600	3252
Båtnad av inbesparad rensning av det öppna diket. Summa							2000
Totalsumma kronor							8121
Sammanställning för avdelning 1.							
KÄLLSTORPS SOCKEN.							
Jordberga Lilla 6[3], 7/24 mtl.							
Carl Stjernesvärd.	1-2	0,31					225
Jordberga Lilla 7[1], ett torp.							
Harald Pålsson	3-5	1,68					3155
Överföres		1,99					3380

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		1,99					3380
Jordberga Lilla 3^{1}, 5/16 mtl.							
Harald Pålsson	6-7	0,27					384
Ö.KÄLLSTORPS SOCKEN							
Brönnestad 23^{4}, 1/12 mtl.							
Karl H. Hansson	8-27	1,71					8121
Summa		3,97					11885
Avdelning 2.							
Ö.KLAGSTORPS SOCKEN							
Brönnestad 23^{3}, 1/24 mtl.							
Karl H. Hansson.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	28	0,02		5200	6000	800	16
"	29	0,09		"	"	"	72
"	30	0,06		"	"	"	48
"	31	0,09		"	"	"	72
Summa		0,26					208
Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna Summa	28-34	2,73				800	2184
Båtnad av inbesparad rensning av							
det öppna diket Summa							1400
Totalsumma kronor							3792
Brönnestad 2^{5}, 5459/117264 mtl.							
Olof Larsson.							
Alstringsbåtnad							
Åker	35	0,02		5200	6000	800	16
Överföres		0,02					16

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432180

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		0,02					16
Åker	36	0,06		5200	6000	800	48
"	37	0,04		"	"	"	32
"	38	0,02		4600	"	1400	28
"	39	0,06		5200	"	800	48
Summa		0,20					172
Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna Summa	35-43	2,81				1200	3372
Båtnad av inbesparad rensning av							
det öppna diket Summa							1000
Totalsumma kronor							4544
Brönnestad 2^2, 1689/19544 mtl.							
Manfred Ahlgren.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	44	0,11		5200	6000	800	88
"	45	0,14		3700	"	2300	322
"	46	0,13		2300	"	3700	481
"	47	0,21		"	"	"	777
"	48	0,22		3700	"	2300	506
"	49	0,18		5200	"	800	144
"	50	0,06		2000	"	4000	240
"	51	0,10		2600	"	3400	340
"	52	0,22		3700	"	2300	506
"	53	0,11		5200	"	800	88
"	54	0,02		3700	"	2300	46
"	55	0,02		5200	"	800	16
Summa		1,52					3554
Överföres		1,52					3554

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
	Överfört		1,52					3554
Brukningsbåtnad								
Ägofigurerna	Summa	44-59 70-73	4,84				700	3388
Båtnad av inbesparad rensning								
av det öppna diket	Summa							3800
	Totalsumma kronor							10742
Brönnestad 2⁴, 1/32 mtl.								
Manfred Ahlgren.								
Alstringsbåtnad.								
Åker		60	0,16		5200	6000	800	128
"		61	0,08		3700	"	2300	184
"		62	0,06		3000	"	3000	180
"		63	0,06		3700	"	2300	138
"		64	0,03		3700	"	2300	69
"		65	0,02		5200	"	800	16
"		66	0,05		5200	"	800	40
	Summa		0,46					755
Brukningsbåtnad.								
Ägofigurerna	Summa	60-69	1,39				900	1251
Båtnad av inbesparad rensning								
av det öppna diket	Summa							1000
	Totalsumma kronor							3006
Brönnestad 2⁹, evs.								
Jordbergaortens Folkets Hus Förening.								
Möjlighet till bättre avlopp för								
tomt och byggnader								250
	Summa kronor							250

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432180

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Brönnestad 2^{10}, avs.							
Eric Åkesson.							
Möjlighet till bättre avlopp							
för tomt och byggnader.							250
Summa kronor							250
Sammanställning för avdelning 2.							
Brönnestad 23^{3}, 1/24 mtl.							
Karl H. Hansson	28-34	0,26					3792
Brönnestad 2^{5}, 5459/117264 mtl.							
Olof Larsson	35-43	0,20					4544
Brönnestad 2^{2}, 1689/19544 mtl.							
Manfred Ahlgren	44-59	1,52					10742
Brönnestad 2^{4}, 1/32 mtl.							
Manfred Ahlgren	60-69	0,46					3006
Brönnestad 2^{9}, avs.							
Jordbergaortens Folkets Hus							
Förening.							250
Brönnestad 2^{10}, avs.							
Eric Åkesson							250
Summa		2,44					22584
Avdelning 3.							
Ö.KLAGSTORPS SOCKEN							
Brönnestad 2^{2}, 1689/19544 mtl.							
Manfred Ahlgren.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	70	0,10		5300	6000	700	70
"	71	0,19		4000	"	2000	380
"	72	0,29		"	"	"	580
Överföres		0,58					1030

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		0,58					1030
Åker	73	0,13		5300	6000	700	91
"	74	0,37		"	"	"	259
"	75	0,37		4000	"	2000	740
Tomt	76	0,08		"	"	"	160
"	77	0,06		5300	"	700	42
Åker	78	0,01		5500	"	500	5
"	79	0,08		5300	"	700	56
"	80	0,05		4000	"	2000	100
"	81	0,36		5300	"	700	252
"	82	0,32		4000	"	2000	640
"	83	0,23		3500	"	2500	575
"	84	0,18		2500	"	3500	630
"	85	0,03		3800	"	2200	66
Summa kronor		2,85					4646
Brönnestad 2^4, 1/32 mtl.							
Manfred Ahlgren.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	86	0,02		3000	6000	3000	60
"	87	0,07		3800	"	2200	154
"	88	0,14		5300	"	700	98
"	89	0,13		2500	"	3500	455
"	90	0,09		3800	"	2200	198
"	91	0,01		4500	"	1500	15
Summa kronor		0,46					980

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432160

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Brönnestad 20[1].							
Gärdslövs kyrka,							
arr. Börje Nilsson.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	92	0,13		5300	6000	700	91
"	93	0,09		3800	"	2200	198
"	94	0,33		2500	"	3500	1155
"	95	0,17		3500	"	2500	425
Summa kronor		0,72					1869
Brönnestad 10[1], 1/4 mtl.							
Börje Nilsson.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	96	0,06		2500	6000	3500	210
"	97	0,32		4000	"	2000	640
"	98	0,67		5300	"	700	469
Summa kronor		1,05					1319
Sammanställning för avdelning 3.							
Brönnestad 2[2], 1689/19544 mtl.							
Manfred Ahlgren.	70-85	2,85					4646
Brönnestad 2[4], 1/32 mtl.							
Manfred Ahlgren	86-91	0,46					980
Brönnestad 20[1].							
Gärdslövs kyrka,							
arr. Börje Nilsson	92-95	0,72					1869
Brönnestad 10[1], 1/4 mtl.							
Börje Nilsson	96-98	1,05					1319
Summa		5,08					8814

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Sammanställning för hela företaget.							
Avdelning 1	1-27	3,97					11885
" 2	28-69	2,44					22584
" 3	70-98	5,08					8814
Summa		11,49					43283

Ö. Klagetorp den 18 maj 1956.

I tjänsten

Erik Aleström

/Erik Aleström/

Lantbruksingenjör.

Gustaf Pettersson Ove Stamo

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor

Bilaga B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Huvudavlopp.				
		Dikessträckan A-B-C-D.				
3+44=50-51+23	123	Schaktning av sandbl. lera m^3	60	4:-	240:-	
51+23-54+18	295	Schaktning av sandbl. lera m^3	900	3:-	2700:-	
54+18-54+78	60	Betongrör 28" m	60	26:50	1590:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	60	10.-	600:-	5130:-
	Tills.	**478 meter.**				
Ommurning av rörutloppet vid 54+18					300:-	
Utplanering av schaktmassor		m^3	960	0,50	480:-	
Igenplanering av det öppna diket å sträckan 6+74-7+36		m	62	1,50	93:-	873:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tilläggee c:a 10 %						597:-
					Summa	6600:-
		Dikessträckan D-E.				
54+78-55+13	35	Betongrör 28" m	35	26,50	928:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	35	13:-	455:-	
7+69-9+00	131	Betongrör 28" m	131	26:50	3472:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	131	12:-	1572:-	
9+00-11+00	200	Betongrör 28" m	200	26:50	5300:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	200	14:-	2800:-	
11+00-11+72= = 20+00	72	Betongrör 28" m	72	26:50	1908:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	72	10:-	720:-	17155:-
	Tills.	**438 meter.**				
		Överföres				17155:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 3C0351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				17155:-
Brunnar med 48" inre diameter, kopplingar m.m. vid 55+13 = 7+69, 8+90, 10+23 och 11+72= 20		st.	4	320:-	1280:-	
Brunn med 40" inre diameter, kopplingar m.m. vid 11+66		st.	1	230:-	230:-	
Igenplanering av det öppna diket å sträckorna 7+36- -7+69 och 8+90-11+00		m.	260	1:70	442:-	1952:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 %						1893:-
				Summa		21000:-
		Dikessträckan E-F.				
20-11+72- -13+81	209	Betongrör 28"	m	209	26:50	5539:-
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	209	8:50	1777:- 7316:-
13+81-13+98	17	Trumma för allm. vägen Brönnestad-Jordberga eller väg 687 bibehålles oförändrad		-	-	-
Tills.	226 meter.					
Brunn med 40" inre diameter,kopplingar m.m. vid 12+73		st.	1	230:-	230:-	
Anslutningsbrunn med 48" inre diameter, koppling av vägtrumma m.m. vid 13+81		st.	1	350:-	350:-	
Galler enl. ritning vid 13+98		st.	1		200:-	
Igenplanering av det öppna diket å sträckan 11+72- -12+73		m	101	1:-	101:-	881:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 %						903:-
				Summa		9100:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sidoavlopp.				
		Dikessträckan B-G.				
51+23=60+00--60+04	4	Trumma för ägoväg bibehålles oförändrad	-	-	-	
60+04-61+00= = 5+11-6+74	259	Tegelrör 4" m	259	2:30	596:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	259	2:-	518:-	1114:-
	Tills.	**263 meter.**				
Koppling av 4" ledningen till befintlig trumma vid 60+04. Utföres medelst tegelmurning					40:-	
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 6+74		st.	1	100:-	100:-	140:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 %						146:-
					Summa	1400:-
		Dikessträckan B-H.				
11+72=20-20+50	50	Betongrör 12" m	50	7:-	350:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	50	4:-	200:-	
20+50-22+76	226	Betongrör 12" m	226	7:-	1582:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	226	6:-	1356:-	
22+76-23+33	57	Betongrör 6" m	57	2:80	160:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	57	5:-	285:-	3933:-
	Tills.	**333 meter.**				
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 21+74, 22+76 och 23+33		st.	3	100:-		300:-
		Överföres				4233:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 3C0351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				4233:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 %						467:-
					Summa	4700:-
		Sammandrag.				
		Huvudavlopp.				
478		Dikessträckan A-B-C-D			6600:-	
438		" D-E			21000:-	
226	1142	" E-F			9100:-	36700:-
		Sidoavlopp.				
263		Dikessträckan B-G			1400:-	
333	596	" E-H			4700:-	6100:-
Tills.	1738 meter.			Summa kostnad		42800:-

Brönnestad den 18 maj 1956.

I tjänsten:

Erik Aleström

/Erik Aleström/

Lantbruksingenjör

Bilaga C.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Vid uppgrävning av öppen dikessträcka skall den nuvarande sektionen i regel utvidgas lika åt båda sidorna med iakttagande av att utvidgningen skall utföras så, att det uppgrävda avloppet erhåller rak sträckning mellan olika brytpunkter. Där avloppet följer gränslinje, skall utvidgningen utföras så, att det uppgrävda avloppets mittlinje i möjligaste mån kommer att sammanfalla med gränslinjen, för så vitt ej för viss dikessträcka lämnas särskilda föreskrifter här nedan. I krökar skall sektionen utvidgas åt krökens inre sida, så att denna uträtas i möjligaste mån.

2/ Schaktmassorna å sträckan A-B-C skall uppläggas och utplaneras på avloppets högra sida. Vid utplaneringen skall iakttagas att det öppna diket B-G först igenfylles, varefter övriga massor utplaneras till en tjocklek av högst 0,15 m.

3/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.

4/ Ommurningen vid 54+18 skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m^3, samt grundläggas på utfyllnad av skärv.

5/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

6/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

7/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

8/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till minst 0,6 m djup räknat från ledningens överkant.

9/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna, varvid det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.

10/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

11/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

12/ Fyllningen får ej innehålla sten.

13/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej köras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.

14/ Enskilda rörledningar, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

15/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

16/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m räknat rån utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

17/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brunnstegel samt avkonas till 24" inre diameter.

18/ I brunnsväggen skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4"

tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.

19/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m över markytan.

20/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

21/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnsringen färdigställts, eller också skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

22/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade medelst cementbruk.

23/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.

24/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så, att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.

25/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

26/ <u>Fixpunktsbeskrivning.</u>

<u>Fixp. = + 37,165 m.</u>

Jordberga Sockerbruk. I översidan av betongmuren vid regleringsdammens högra sida, utmärkt med en mässingsdubb 14 cm. väster om den högra luckståndaren och 13 cm söder om betongmurens norra kant.

Fixp. = + 35,22 m.

Trumma för allm. väg Brönnestad-Jordberga eller väg 687 c:a 100 m väster om sockengräns Ö. Klagstorp och Källstorp, strax vid avvägningspåle 13+81. Utmärkt med järndubb i södra ommurningens överkant, 1.00 m från ommurningens västra ände.

Fixp. = + 36,89 m.

Uthus till fastigheten Brönnestad 2^2, c :a 12 m NO om avvägningspunkten 21+74. Utmärkt med järndubb i grundsten till södra gaveln, 0,05 m öster om SV knuten, c :a 0,22 m över marken.

Fixp. = + 36,28 m.

Uthus till fastigheten Brönnestad 23^4, c:a 190 m. Väster om avvägningspunkten 6+68. Utmärkt med järndubb i grundmuren till östra långsidan, 0,30 m söder om NÖ knuten, c:a 0,30 m. över marken.

Brönnestad den 18 maj 1956.

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör

Bilaga D.

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Brönnestad nr 9 m.fl. fastigheter i Ö. Klagstorps och Källstorps socknar av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 19 januari 1956 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Brönnestad nr 9 m.fl. fastigheter i Ö. Klagstorps och Källstorps socknar av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Brönnestad n:ris 2, 10, 20 och 23 i Ö. Klagstorps socken samt Jordberga Lilla n:ris 3, 6 och 7 i Källstorps socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde nr 89/90 ligger c:a 1 km V. Jordberga järnvägsstation på järnvägslinjen Börringe-Smygehamn. På översiktskartan har dikningsområdet utmärkts med gul färg. De marker, som skola torrläggas genom denna förrättning avvattnas nu genom öppna floddiken, vilkas sträckningar framgå av plankartan. Floddikena ha emellertid ej utförts till erforderligt djup, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B-C-D-E-F, B-G och E-H) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ända-

målsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom lägen för ommurning, brunnar och intagsgaller. För sistnämnda konstarbeten ha särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer för täckta avlopp och med dubbla, röda linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar. Vid bestämmandet av dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgå av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,0 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 13+81 och 13+98 av dikessträckan E-F korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 687. Den nuvarande trumman av 800 mm. (32") vägrör bibe-

hålles oförändrad. Dikningsföretaget skall utföra och bekosta en brunn vid nerströmssidan samt ett intagsgaller vid uppströmssidan.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna på dessa ställen skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 42800:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna (Bil. B).

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför

synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Förutom alstrings- och brukningsbåtnad har även båtnad beräknats av inbesperad rensning av det öppna diket. En grundlig rensning måste nämligen utföras för den händelse företaget enligt denna synneförrättning ej kommer till utförande. Samtliga båtnadsvärden ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 3 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden, Bil. A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-27 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 11885:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, - C-D och B-G upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 8000:- (6600+1400) kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 28-69 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 22584:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna D-E- E-F och delvis A-B-C-D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 35100:- (21000+9100+5000) kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 70-98 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 8814:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna E-H och delvis D-E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 5200:- (4700+500) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	11885:-	A-B-C-D och B-G	8000:-	0,673117
2	22584:-	D-E-F	30100:-	1,332802
3	8814:-	E-H	4700:-	0,533243

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
43283:-	42800:-	0,988841

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	11885:-	8000:-	0,673117
2	22584:-	35100:-	1,554198
3	8814:-	5200:-	0,589971

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1+2	34469:-	38100:-	1,105341
2+3	31398:-	39800:-	1,267597

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelning 1, med ett båtnadsvärde av 11885:- kronor, påföres kostnaden för sin egen torrläggning eller 8000:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,673117.

Avdelning 2, med ett båtnadsvärde av 22584:- kronor, påföres kostnaden för sin egen torrläggning minskat med 500:- kr., som påföres avdelning 3 eller 29600:- kronor (30100-500). Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 1,310662.

Avdelning 3 med ett båtnadsvärde av 8814:- kronor, påföres kostnaden för sin egen torrläggning eller 5200:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,589971.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmäles i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart förskjutas av sökandena. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag, och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Arbetet får påbörjas, så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga.

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukerör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbrukerör.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på

förslagshandlingarna angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagshandlingarna och ritningarna.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är berörande, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets sty-

relse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Betande djur få ej använda öppna diket som vattningsställe, utan lämpliga vattenplatser böra iordningsställas. Där betande djur gå lösa, skall stängsel anordnas vid diket av vederbörande markägare. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera, att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som omförmäles i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna till-

gängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Brönnestads dikningsföretag år 1956. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Vemmenhögs m.fl. hds häraderätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 64,20 kronor. Avgiften skall inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i

mom. 11 här ovan angivna tiden.

Brönnestad den 18 maj 1956.

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbrukeingenjör.

Gustaf Petrini Ove Stamå

coll. N. N.

Bilaga: Da.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
KÄLLSTORPS SOCKEN						
Jordberga Lilla 6^3, 7/24 mtl.						
Carl Stjernewärd						
Avd. 1. Ägofig. 1-2		225:-		151:45	0,354	309 kr äker
Jordberga Lilla 7, ett torp.						
Harald Pålsson.						
Avd. 1. Ägofig. 3-5		3155:-		2123:68	4,962	X
Jordberga Lilla 3^1, 5/16 mtl.						
Harald Pålsson.						
Avd. 1. Ägofig. 6-7		384:-		258:48	0,604	X
Ö. KLAGSTORPS SOCKEN						
Brönnestad 23^4, 1/12 mtl.						
Karl H. Hansson	S					
Avd. 1. Ägofig. 8-27		8121:-		5466:38	12,772	X
Brönnestad 23^3, 1/24 mtl.						
Karl H. Hansson	S					
Avd. 2. Ägofig. 28-34		3792:-		4970;03	11,612	X
Brönnestad 2^5, 5459/117264 mtl.						
Olof Larsson	S					
Avd. 2. Ägofig. 35-43		4544:-		5955;65	13,915	X
Brönnestad 2^2, 1689/19544 mtl.						
Manfred Ahlgren	S					
Avd. 2. Ägofig. 44-59,70-73		10742:-	14079,13			X
" 3. " 70-85		4646:-	2741,01	16820;14	39,299	
Överföres		35609:-		35745:81	83,518	

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208850

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfällighet beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		35609:-		35745:81	83,518	
Brönnestad 2[4], 1/32 mtl.						
Manfred Ahlgren	S					
Avd. 2, Ägofig. 60-69		3006:-	3939,85			
" 3, " 86-91		980:-	578,17	4518,02	10,556	X
Brönnestad 2[9], avs.						
Jordbergaortens Folkets Hus Förening,						—
Avd. 2.		250:-		327,67	0,766	—
Brönnestad 2[10], avs.						
Eric Åkesson						
Avd. 2		250:-		327,67	0,766	tomt
Brönnestad 20[1].						
Gärdslöve kyrka, arr. Börje Nilsson.						—
Avd. 3. Ägofig. 92-95		1869:-		1102,66	2,576	
Brönnestad 10[1], 1/4 mtl.						
Börje Nilsson	S					—
Avd. 3. Ägofig. 96-98		1319:-		778,17	1,818	46 h.v. Dan
Summa		43285:-		42800:-	100,000	

Brönnestad den 18 maj 1956.

I tjänsten:

Erik Alström

/ Erik Alström /

Lantbruksingenjör.

Gustaf Petrini Ove Stana