


FÖRSLAG TILL

Glumslövs dikningsföretag år 1956

i Glumslövs s:n SOCKEN(~~HÄR~~) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(~~EN~~) 1956 { I } SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL

Erik Abrahamsson
(NAMN)
Lantbruksingenjör.

ANTAL RITN. ST. 3.

KUNGL LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV ~~Nr 1071~~ M - 3 ★ 2041

Företag I.

A B C D

Blad 2.

Fpl + 34.74 m.

Anslutningsbrunn. Trumma 18" för allm. väg 1960. Anslutningsbrunn.

Bef. brunn. Bef. brunn. Bef. brunn. Bef. brunn. Bef. brunn. Bef. brunn.

Trumma för enskv. Bef. brunn.

Enskv. väg

Brunn 24" med bräddav. lopp.

Brunn 24" Brunn 24" Brunn 24" Brunn 24" Brunn 24" Brunn 24" Brunn 24" Brunn 24"

Fp. 3 + 27.50 m. Fp. 2 + 31.10 m. Enskv. väg

48-ho 47-ho 41-ho 39-ho 36-ho 32-ho 28-ho 26-ho 23-ho 20-ho 17-ho 8-ho

14.5:1000 15:1000 11:1000 10:1000

Täckt avlopp av cementrör.

10" 9" 9" 8" 6"

Gammal rörledning.

13.70 18" 12" 9" 8"

+13.56 i 15" rör.

15.00	15.43	15.96	16.63	17.43	17.75	18.38	18.89	20.31	20.68	21.28	21.81	22.02	22.25	22.76	23.64	24.50	25.02	25.45	26.22	27.23	27.91	28.55	29.38	30.17	30.72	30.85	31.16	31.60	32.25	32.82	33.58
								22.55	22.00	23.45	23.95	24.70	25.45	26.20	26.95	27.60	28.10	28.60	29.10	29.60	30.25	30.80	31.35	31.90							
								109	150	162	150	152	178	171	160	178	207	192	175	156	135	145	197	162							

+10.00 m. ± 10.00 m.

+09 +50 +12 +50 +50 +50 +88 +93 +95 +50 +62 +33 +50 +84 +40 +50 +32 +50 +74 +56 +79 +89 +50 +92 +50 +50 +50 +82 +50 +34 +32 +26 +50 +85 +50 +50 +15 +60

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Skala 1:4000.

100 0 100 200 300 m.

Höjdskala 1:100.

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Förslag till

Glumslövs dikningsföretag år 1956

i Glumslövs s:n ~~kommun~~ av Malmöhus län

upprättat år 1956 i ~~stad~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Erik Alström
Namn

Original
~~Kopia~~

Lantbruksingenjör
Titel

Antal ritn.st. 3.

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr. ~~1074~~ M - 3 ★ 2041

Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153


Lantbruksstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4 000


Företag II.

E — F

Företag III.


E — G






Förslag till 24" brunn med bräddavlopp, försett med galler vid 7+32.


Skala 1:50.



Förslag till 24" brunn
Skala 1:50.




Förslag till 28" brunn
Skala 1:50.




Skala 1:50.



Skala 1:4000.



Höjdskala 1:100.



Förslag till

Glumslövs dikningsföretag år 1956

i Glumslövs s:n ~~kommun~~ av Malmöhus län

upprättat år 1956 ~~vid~~ i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Erik Abrahamsson
Namn

Original
~~Kopia~~

Lantbruksingenjör.
Titel

Antal ritn. st. 3

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~1074~~ M-3★2041

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4 000

Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153

M - 3 ★ 2041

Handlingar

till

GLUMSLÖVS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1956

i Glumslövs socken

av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1956 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Fnr. 1074

Handlingar

till

GLUMSLÖVS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1956

i Glumslövs socken

av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1956 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll	sid. 1-7
Bilagor 1-6	" 8-16
Värderingslängd	" 17-24
Kostnadsförslag	" 25-28
Arbetsbeskrivning	" 29-31
Utlåtande	" 32-40
Kostnadsfördelningslängd	" 41-42

Till akten hör 3 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A.

Skala 1:100000.



Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Övra Glumslöv nr 9 och 16 m.fl. fastigheter i Glumslövs socken, Malmöhus län.

År 1956 den 8 maj inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Hugo Persson och Frans Meigård hos lantbrukaren Thage Christensson, Övra Glumslöv nr 9 för att enligt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (bil.1) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Övra Glumslöv nr 9 m.fl. fastigheter i Glumslövs socken, Malmöhus län. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 17 april 1956 översänts till pastorsämbetet i Glumslövs församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis (bilaga 3) anslagits för vederbörande församling den 22 april 1956. Kungörelsen hade därjämte den 19 april 1955 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 17 april 1956 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (bilaga 2).

Förutom synemännen hade följande tillträdeskommit:

Sökandena till förrättningen:

Thage Christensson; äg. Övra Glumslöv av 9^2, 9^4, 1/4 mtl.

Eric Andersson; arr. Peter Andersson tillhöriga fastigheterna Övra Glumslöv av 9^2, 9^4, 1/48 mtl., Övra Glumslöv 9^3, 1/16 mtl. och Övra Glumslöv av 16^1, 1/4 mtl.

~~genom Peter Andersson enl. fullmakt, bil. 6.~~

Övriga sakägare och ombud:

Peter Andersson; äg. Övra Glumslöv av 9^2, 9^4, 1/48 mtl., Övra Glumslöv 9^3, 1/16 mtl. och Övra Glumslöv av 16^1, 1/4 mtl. gm. Erik Andersson.

~~Johan Stendahl; äg. Övra Glumslöv 13[6], 23/480 mtl., Övra Glumslöv 13[7], 1/32 mtl. och Övra Glumslöv 13[12], 39/1280 mtl.~~

~~Johan Sjölin; äg. Övra Glumslöv 13[3], 1/24 mtl., Övra Glumslöv 13[4], 17/480 mtl., och Övra Glumslöv 13[5], 1/48 mtl.~~

Carl Gustav Olsson; äg. Övra Glumslöv 13[9], 1/48 mtl. } genom Bertil Jönsson, enl. fullmakt, bil. 5.

Nils Bertil Jönsson; äg. Övra Glumslöv 5[3], 3/16 mtl. }

~~Maurits Olsson; äg. 5/6 delar av 1/16 mtl. Övra Glumslöv 5[2] och 5/6 delar av 1/48 mtl. Övra Glumslöv 13[10].~~

Artur Johansson; äg. Nedra Glumslöv 6[2], 13/108 mtl. och Nedra Glumslöv 6[3], 1255/8288 mtl.

Brandchefen Thure Björck

Agronom Göeta Hanngren, ombud för Härslövs kommun.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet (bilaga 1).

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig icke heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdraget att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Lagа hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Peter Andersson, Johan Stendahl och Artur Johansson hade den 26 oktober 1954 förenat sig med sökandena till förrättningen - Thage Christensson och Eric Andersson - och yrkat, att förrättningen måtte utsträckas att jämväl omfatta deras fastigheter. Åtgärden vitsordades av synemännen, sedan åtgärden av dem prövats lämplig.

§ 6.

Diskuterades frågan om branddammen vid sektion 12+45. Förrättningsmannen meddelade att rörledningen skulle tätas där den går förbi branddammen. Brandstyrelsen och Christensson skulle tillse att branddamm icke skadades vid företagets utförande.

§ 7.

Meddelades, att synegång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 8.

Meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas den 15 juni 1956 kl. 10.- på samma plats.

Glumslöv den 8 maj 1956.

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Gunnel Meijård Hugo Persson

År 1956 den 15 juni inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Hugo Persson och Frans Meigård hos lantbrukaren Thage Christensson, Övra Glumslöv nr 9 för att åter handlägga syneförrättningen:

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Thage Christensson

Peter Andersson genom Erik Andersson.

Eric Andersson

~~Johan Stendahl~~

Artur Johansson

~~Johan Sjölin~~

~~Carl Gustav Olsson~~

~~Nils Bertil Jönsson~~

~~Maurits Olsson~~

~~Brandchefen Thure Björck.~~

§ 9.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden såsom bilaga A,

kostnadsförslaget " " B,

arbetsbeskrivningen " " C.

§ 11.

Avgavs synemännens utlåtande - bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 12.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse att de utsågo härtill Erik Andersson tillika ordförande och verkställande ledamot samt Thage Christensson och Artur Johansson

Till ~~styrelsesuppleant~~ ~~valdes~~

" revisorer utsågos Johan Stendahl och Mauritz Olsson

~~revisorssuppleant~~ ~~valdes~~

§ 13.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom trettio dagar översändas till Erik Andersson för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 14.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för handläggning uppgått till 306:- kronor, vilket förskotterats av Erik Andersson med 142:50 kronor och av Thage Christensson med 163:50 kronor. Godemännens räkningar uppgingo till 99:- kronor, vilket betalades av Erik Andersson. Annonskostnaden har betalats av Thage Christensson med 14,50 kr.

§ 15.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Johan Stendahl	18	ha
Thage Christensson	24	"
Peter Andersson	24	"
Maurits Olsson	11	"
Artur Johansson	20	"

§ 16.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningsföretag.

§ 17.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Erik Andersson

att till Lantbruksnämnden i Malmöhus län ingiva ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas, samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 18.

Då intet vidare förekom upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Glumslöv den 15 juni 1956.

I tjänsten:

Erik Alström

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Grund Mejgård

Hugo Persson

1074

Bilaga 1.

Avskrift.

Dnr III M 14 - 44 56

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 8 mars 1956.

På länsstyrelsens vägnar:

Sten Lundberg

B. Ulmén

Vidimeras ex officio:

Erik Alström

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 17/5 19 51.

Fast.d. 34/21 - 1951.

Dnr Ii 60/1951.

Dnr III M 1 36/56
Ink. - 1 MRS. 1958
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Fnr 1074 ls.

Li A 35/56

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören C.H. Wallér, - - - - - - - - - - - - - - - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 16 maj - - - - - - - - - 1951.

A. Thomson

B. Svanström

Erkänt den 17/5 1951.

Dnr D 200/51

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Inkommen till Länsstyrelsen i Malmöhus län

den 12 MAJ 1951

Beslut den _____

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mig~~ oss tillhörig mark inom Glumslöv

Glumslöv socken(-nar) av Malmöhus län.

Förrättningen avser Avvattning

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

cirka 200 m

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Landskrona

Meddelanden om förrättningen ställas till Thage Christensson Glumslöv N:r 9

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Glumslöv den 12-4 1951

Sökandes namn:		Fastighet:
Eric Andersson	för fastigheten	Öre 16:1 Glumslöv
x) Thage Christensson	» »	Öre 16:9 Glumslöv
	» »	

x) Tel. Klumslöv 57

Akt. 45/16

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:		Fastighet:
Johan Strand	ägare av fastigheten	Glumsta
Erik Sjöbin	» » »	Glumsta
Axel Öhman	» » »	Glumsta
Bertil Jonsson		Glumsta
Maria Öhman		Glumsta

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

..... den ..... 19.....

På Lantbruksnämndens vägnar:

.....

Iduns tr., Essette, Sthlm 49. 916215

Bilaga 2.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Övra Glumslöv n:ris 9 och 16 m.fl. fastigheter i Glumslövs socken av Malmöhus län.

Adressat.				Adress.	Avsändningsdag.
Pastorsämbetet i Glumslövs församling,				Vallåkra	17/4 1956
Skiftesgodemannen Hugo Persson, Vigård, Härslöv,				Vadensjö	" "
"	Frans Meigård, Almlunda,			Glumslöv	" "
Lantbrukaren Eric Andersson,	Övra	Glumslöv	16,	"	" "
"	Peter Andersson,	" "	16,	"	" "
"	Tage Christensson,	" "	9,	"	" "
"	Johan Stendal,	" "	13,	"	" "
"	Johan Sjölin,	" "	13,	Gantofta	" "
Trädgårdsmästaren Carl Gustav Olsson,		" "	13,	"	" "
Lantbrukaren Nils Bertil Jönsson,		" "	5,	"	" "
"	Mauritz Olsson,	" "	5,	"	" "
"	Artur Johansson,	Nedra	Glumslöv 6,	"	" "
Brandchefen Thure Björck,		" "	4,	Glumslöv	" "

Malmö den 17 april 1956.

I tjänsten:

/ Erik Alström /

Lantbruksingenjör.

Bilaga 3.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde tisdagen den 8 maj 1956 kl. 10.00.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Övra Glumslöv n:ris 9 och 16 m.fl. fastigheter i Glumslövs socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Tage Christensson, Övra Glumslöv nr 9 pr Glumslöv tisdagen den 8 maj 1956 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Övra Glumslöv nr 5, 9, 13 och 16 samt Nedra Glumslöv nr 6 i Glumslövs socken, dels en branddamm tillhörig Härslövs kommun.

Malmö den 17 april 1956.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Glumslövs församling den 22 april 1956

intygas av Wilfrid Hedén

Anhålles att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen, adr. Lundavägen 66, Malmö.

Bilaga 4.

Dnr III 1 36 156
Ink. -1 MRS. 1956
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

F ö r e n i n g.

Härmed förena vi oss med lantbrukarna Thage Christensson och Eric Andersson i deras den 17 april 1951 daterade ansökan om syn enligt vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadade marker till Glumslöv 9 och 16 i Glumslövs socken, Malmöhus län.

Glumslöv den 26 oktober 1954.

Namnteckning.	Fastighet.
Peter Andersson	N:r 16 Glumslöv
Johan Nordahl	N:r 13 "
Artur Johansson	N:r 6 Glumslöv.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Agnes Linus
Augustenborgsg. 18 E. Malmö

Eric Ahlström

Vittnesbevis:
Grundägare Hugo Persson

Bilaga 5.

Carl Ohlson
Handelsträdgård
FORTUNAVÄGEN
Postadress: GANTOFTA
Tel. HÄLSINGBORG 91066

Fortuna den 7 Maj 1956

Fullmakt.

Lantbrukaren Nils Bertil Jönsson Övre Glumslöv 5:3 får rätt att å sammanträde den 8 maj 1956 kl 1000 som hålles hos Lantbrukaren Tage Christensson angående tvrläggning av marker till Övre Glumslöv enligt förrättelse av den 17 April 1956 föra min talan.

Övre Glumslöv 13:9 den 7 Maj 1956
Carl Gustaf Ohlson
Trädgårdsmästare

Bevittnas
Per Persson
Gösta Persson

Bilaga 6.

Fullmakt för min
son Eric Andersson,
att vid syneförrättningen
angående tomtläggningen
av marken, till Övre
Glemslöv- N:r 9 och N:r 16 i
Glemslöv socken,
Malmöhus län.

Glemslöv 8/5 1956

Peter Andersson

Bevittnas. Ruth Sandberg.

Bilaga A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
GLUMSLÖVS SOCKEN							
Företag I.							
Avdelning 1.							
Övre Glumslöv 13⁶, 23/480 mtl.							
Johan Stendahl.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	1	0,17		3000	5000	2000	340
"	2	0,39		3800	"	1200	468
"	3	0,14		4600	"	400	56
"	4	0,22		"	"	"	88
"	5	0,11		3800	"	1200	132
"	6	0,06		3200	"	1800	108
"	7	0,09		4600	"	400	36
"	8	0,06		3800	"	1200	72
"	9	0,10		3200	"	1800	180
"	10	0,23		3600	"	1400	322
"	11	0,18		4600	"	400	72
Summa kronor		1,75					1874
Övre Glumslöv 13⁷, 1/32 mtl.							
Johan Stendahl.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	12	0,11		4600	5000	400	44
"	13	0,05		3800	"	1200	60
"	14	0,08		3400	"	1600	128
"	15	0,10		3800	"	1200	120
"	16	0,08		4600	"	400	32
"	17	0,06		4500	"	500	30
Överföres		0,48					414

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Överfört		0,48					414
Åker	18	0,17		3800	5000	1200	204
"	19	0,23		2800	"	2200	506
"	20	0,21		3100	"	1900	399
"	21	0,12		4600	"	400	48
Summa kronor		1,21					1571
Övra Glumslöv 13[12], 39/1280.							
Johan Stendahl.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	22	0,06		3800	5000	1200	72
"	23	0,14		3200	"	1800	252
"	24	0,09		3600	"	1400	126
"	25	0,05		4600	"	400	20
"	26	0,17		3800	"	1200	204
"	27	0,32		3100	"	1900	608
"	28	0,21		3800	"	1200	252
"	29	0,12		4600	"	400	48
Summa kronor		1,16					1582
Sammanställning för avdelning 1.							
Övra Glumslöv 13[6], 20/480 mtl.							
Johan Stendahl	1-11	1,75					1874
Övra Glumslöv 13[7], 1/32 mtl.							
Johan Stendahl	12-21	1,21					1571
Övra Glumslöv 13[12], 39/1280 mtl.							
Johan Stendahl	22-29	1,16					1582
Summa		4,12					5027

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Avdelning 2.							
Övra Glumslöv av 9^2 } 1/4 mtl.							
Övra Glumslöv av 9^4 }							
Thage Christensson.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	30	0,26		4600	5000	400	104
"	31	0,31		3800	"	1200	372
"	32	0,58		"	"	"	696
"	33	0,42		"	"	"	504
"	34	0,33		4600	"	400	132
Tomt	35	0,03		"	"	"	12
Åker	36	0,17		"	"	"	68
"	37	0,30		3800	"	1200	360
"	38	0,30		3600	"	1400	420
"	39	0,24		4600	"	400	96
"	40	0,18		3800	"	1200	216
"	41	0,62		3100	"	1900	1178
"	42	0,57		4600	"	400	228
"	43	0,69		3800	"	1200	828
"	44	2,08		3100	"	1900	3952
Summa		7,08					9166
Övra Glumslöv av 9^2 } 1/48 mtl.							
Övra Glumslöv av 9^4 }							
Peter Andersson.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	45	0,11		3100	5000	1900	209
"	46	0,09		3800	"	1200	108
Överföres		0,20					317

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432180

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		0,20					317
Åker	47	0,17		4600	5000	400	68
"	48	0,19		3100	"	1900	361
"	49	0,45		3800	"	1200	540
"	50	0,32		4600	"	400	128
Summa		1,33					1414
Övra Glumslöv 9[3], 1/16 mtl.							
Peter Andersson.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	51	0,05		4600	5000	400	20
"	52	0,12		"	"	"	48
Summa		0,17					68
Övra Glumslöv sv 16[1], 1/4 mtl.							
Peter Andersson.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	53	0,04		3300	5000	1700	68
"	54	0,13		"	"	"	221
"	55	0,82		"	"	"	1394
"	56	0,05		3800	"	1200	60
"	57	0,12		"	"	"	144
"	58	0,65		"	"	"	780
"	59	0,11		4600	"	400	44
Tomt	60	0,30		"	"	400	120
Åker	61	1,20		"	"	400	480
Summa		3,42					3311

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Sammanställning för avdelning 2.							
Övra Glumslöv av 9^2 } 1/4 mtl.							
Övra Glumslöv av 9^4 }							
Thage Christensson	30-44	7,08					9166
Övra Glumslöv av 9^2 } 1/48 mtl.							
Övra Glumslöv av 9^4 }							
Peter Andersson	45-50	1,33					1414
Övra Glumslöv 9^3, 1/16 mtl.							
Peter Andersson	51-52	0,17					68
Övra Glumslöv av 16^1, 1/4 mtl.							
Peter Andersson	53-61	3,42					3311
Summa		12,00					13959
Sammanställning för företag I.							
Avdelning 1	1-29	4,12					5027
" 2	30-61	12,00					13959
Summa		16,12					18986
Företag II.							
Övra Glumslöv 5^2, 1/16 mtl.							
Mauritz Olsson.							
Alstringebåtnad.							
Åker	62	0,29		3800	5000	1200	348
"	63	0,28		"	"	"	336
"	64	0,12		2700	"	2300	276
"	65	0,10		"	"	"	230
"	66	0,08		4300	"	700	56
Summa		0,87					1246

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Nedra Glumslöv 6², 13/108 mtl.							
Artur Johansson.							
Alstringsbåtnad.							
Odlingsmark	67		0,05	100	4000	3900	195
Åker	68	0,21		4300	5000	700	147
"	69	0,35		2700	"	2300	805
"	70	0,17		"	"	"	391
"	71	0,09		4300	"	700	63
"	72	0,07		2700	"	2300	161
"	73	0,15		4300	"	700	105
Summa		1,04	0,05				1867
Nedra Glumslöv 6³, 1255/8288 mtl.							
Artur Johansson.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	74	0,10		4300	5000	700	70
Summa		0,10					70
Sammanställning för företag II.							
Övra Glumslöv 5², 1/16 mtl.							
Maurits Olsson	62-66	0,87					1246
Nedra Glumslöv 6², 13/108 mtl.							
Artur Johansson	67-73	1,04	0,05				1867
Nedra Glumslöv 6³, 1255/8288 mtl.							
Artur Johansson	74	0,10					70
Summa		2,01	0,05				3183

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Företag III.							
Övra Glumslöv 5:2, 1/16 mtl.							
Mauritz Olsson.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	75	0,31		3800	5000	1200	372
"	76	0,33		4000	"	1000	330
Summa		0,64					702
Övra Glumslöv av 9:2 / **Övra Glumslöv av 9:4** } 1/4 mtl.							
Thage Christensson.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	77	0,38		2000	5000	3000	1140
"	78	0,27		3200	"	1800	486
"	79	0,10		"	"	"	180
"	80	0,16		4400	"	600	96
"	81	0,09		"	"	"	54
Summa		1,00					1956
Sammanställning för företag III.							
Övra Glumslöv 5:2, 1/16 mtl.							
Mauritz Olsson	75-76	0,64					702
Övra Glumslöv av 9:2 / **Övra Glumslöv av 9:4** } 1/4 mtl.							
Thage Christensson	77-81	1,00					1956
Summa		1,64					2658

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432180

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Sammanställning för samtliga företag.							
Företag I	1-61	16,12					18986
" II	62-74	2,01	0,05				3183
" III	75-81	1,64					2658
Summa		19,77	0,05				24827

Glumslöv den 15 juni 1956.

I tjänsten:

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Företag I.				
		Dikessträckan A-B.				
7+32-8	68	Betongrör 10" m	68	5:50	374:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	68	3:50	238:-	
8-8+39	39	Betongrör 10" m	39	5:50	214:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	39	4:-	156:-	982:50
Tills.	107 m.					
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar och bräddavlopp försett med galler vid 7+32			st. 1	150:-	150:-	
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 8+39			st. 1	100:-	100:-	
Påläggning av skärv och iordningställande av vägen vid 7+76					20:-	270:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						247:50
					Summa kronor	1500:-
		Dikessträckan B-C.				
8+39-8+92	53	Betongrör 10" m	53	5:50	291:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	53	4:50	238:50	
8+92-10	108	Betongrör 9" m	108	5:-	540:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	108	4:50	486:-	
10-11+25	125	Betongrör 9" m	125	5:-	625:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	125	5:-	625:-	
11+25-11+82	57	Betongrör 9" m	57	5:-	285:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	57	5:-	285:-	3376:-
Tills.	343 meter.	Överföres				3376:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				3376:-
Brunn med 28 inre diameter, kopplingar m.m. vid 8+92			st. 1	120:-	120:-	
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid						
10, 11+25 och 11+82			st. 3	100:-	300:-	420:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges						
c:a 15 %						604:-
				Summa kronor		4400:-
		Dikessträckan C-D.				
11+82-12+54	72	Betongrör 9"	m 72	5:-	360:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m 72	5:-	360:-	
12+54-12+84	30	Betongrör 8"	m 30	4:40	132:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, tätning av rörfogar och återfyllning	m 30	6:-	180:-	
12+84-13+85	101	Betongrör 8"	m 101	4:40	444:40	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m 101	4:50	454:50	
13+85-15+60	175	Betongrör 6"	m 175	2:80	490:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m 175	4:-	700:-	3120:90
Tills.	378 m.					
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid						
12+54, 13+26, 13+85 och 15+60			st. 4	100:-		400:-
Påläggning av skärv och iordningställande av vägen						
vid 13+22						20:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges						
c:a 15 %						459:10
				Summa kronor		4000:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sammandrag för företag I.				
	107	Dikessträckan A-B			1500:-	
	343	" B-C			4400:-	
	378	" C-D			4000:-	
Tills.	828 meter.	Summa kronor			9900:-	
		Företag II.				
		Dikessträckan E-F.				
21+17-22	83	Betongrör 8" m	83	4:40	365:20	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	83	3:50	290:50	
22+00-22+78	78	Betongrör 8" m	78	4:40	343:20	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	78	4:-	312:-	
22+78-24	122	Betongrör 8" m	122	4:40	536:80	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	122	4:-	488:-	2335:70
Tills.	283 meter.					
Rivning av nuvarande brunn samt utförande av ny brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 21+17			st.	1	120:-	120:-
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 22+78 och 24			st.	2	100:-	200:- 320:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						344:30
					Summa kronor	3000:-
		Företag III.				
		Dikessträckan E-G.				
21+17=40-40+50	50	Betongrör 8" m	50	4:40	220:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	50	3:50	175:-	
Övf.	50	Överföres			395:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	50	Överfört			395:-	
40+50-42+10	160	Betongrör 6" m	160	2:80	448:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	160	4:-	640:-	1483:-
Tills.	210 m.					
Inkoppling av den nya ledningen i befintlig brunn vid 21+17 = 40+00		st.	1	25:-	25:-	
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 40+50 och 42+10		st.	2	100:-	200:-	225:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						292:-
				Summa kronor		2000:-
		Sammandrag för samtliga företag.				
	828	Företag I			9900:-	
	283	" II			3000:-	
	210	" III			2000:-	
Tills.	1321 meter.		Summa kronor		14900:-	

Glumslöv den 15 juni 1956.

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga C.

A r b e t s b e s k r i v n i n g.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas;

2/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar;

3/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar;

4/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till minst 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant;

5/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas;

6/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras;

7/ Fyllningen får ej innehålla sten;

8/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej köras närmare rörgraven än 0,5 m. och givetvis ej köras över densamma;

9/ Enskilda rörledningar, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör;

10/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller

arrendatorn;

11/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m. räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong;

12/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör eller med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten;

13/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola helt utföras av betongrör med ett mellanskift av brunnstegel samt avkonas till 24" inre diameter;

14/ I brunnsväggen skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden;

15/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m. över markytan;

16/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus;

17/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande.

18/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade medelst cementbruk;

19/ Brunn med bräddavlopp försett med galler vid 7+32 utföres i enlighet med förslagsritning (se blad 3).

20/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför dämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår;

21/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar.

Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

22/ Tätning kring rörskarvarna skall, där ej annat föreskrives, utföras mellan 12+54 och 13+85 medelst diktning av tjärdrev, som skall vara av god kvalitet utan knutar eller föroreningar.

23/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. 1 = + 34,74 m.

Fastigheten Övra Glumslöv 16[1], logens N sida, 0,10 m. från NÖ knuten. Utmärkt med kors och järndubb i betong.

Fixp. 2 = + 31,10 m.

Fastigheten Övra Glumslöv 9[2] i stallets Ö gavel, 0,80 m. från SÖ knuten, 0,15 m över markytan. Utmärkt med järndubb i betong.

Fixp. 3 = + 27,50 m.

Fastigheten Övra Glumslöv 13[6], i grundmuren till uthusets V gavel, 0,65 m från NV knuten, 0,13 m under grundmurens överkant och 0,11 m. över markytan. Utmärkt med järndubb i betong.

Fixp. 4 = + 20,36 m.

I rågången mellan fastigheterna Nedra Glumslöv 6[4] och Nedra Glumslöv 6[3], c:a 90 m S om fastigheten Nedra Glumslöv 6[4] NV hörn. Utmärkt med ett i betongfundament gjutet vinkeljärn.

Glumslöv den 15 juni 1956.

I tjänsten:

Erik Alström

/ Erik Alström /

Lantbruksingenjör.

cou 82

Bilaga D.

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Övra Glumslöv n:ris 9 och 16 m.fl. fastigheter i Glumslövs socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 8 mars 1956 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Glumslöv n:ris 9 och 16 m.fl. fastigheter i Glumslövs socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Övra Glumslöv n:ris 5, 9, 13 och 16 samt Nedra Glumslöv nr 6 i Glumslövs socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde nr 93/94, ligger c:a 2.- km NV om Glumslövs kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom täckta ledningar. Dessa har emellertid ej utförts med erforderliga dimensioner och djup, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av dessamma nu besväras av vatten. De av förrättningen berörda markerna ha nu hänförts till tre skilda företag benämnda I, II och III.

Förrättningsmannen har på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B-C-D, E-F och E-G) till det djup och med de

dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner samt läget för de brunnar, som skola utföras. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer för täckta avlopp. Brunnar markeras med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Kartverkets ekonomiska kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,5 liter per sekund och hektar.

Mom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar två enskilda vägar mellan sektionerna 7+76 och 7+79 samt 13+22 och 13+26. Då den nya dikessträckan skall utföras som täckt ledning, erfordras emellertid ingen ny trumma i korsningspunkten. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägen i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom densamma.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckor-

na, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 14900:- kronor, varav å företag I 9900:- kronor, å företag II 3000:- kronor och å företag III 2000:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna som Bil. B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsföretaget ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningsamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Företag I.

Då någon nivåskillnad förefinnes mellan vissa områden inom företag I, före-

ligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningsamfälligheten uppdelats i 2 olika avdelningar på sätt som närmare framgår av värderingslängden (Bil. A), varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-29 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5027:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B och B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 5900:- /1500+4400/ kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofig. 30-61 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 13959:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C-D och delvis B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning har beräknats till 6900:- /4000+2900/ kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	5027:-	A-B-C	5900:-	1,173662
2.	13959:-	C-D	4000:-	0,286553

Fördelas kostnaderna för dikningsamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
18986:-	9900:-	0,521436

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	5027:-	5900:-	1,173662
2.	13959:-	6900:-	0,494305

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola fördelas sålunda:

Avdelning 1 med ett båtnadsvärde av 5027:- kronor påföres kostnaderna för sin

egen dikning, minskat med 2900:- kronor, som påföres avdelning 2 eller 3000:- (5900-2900) kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper till 0,596777.

Avdelning 2 med ett båtnadsvärde av 13959:- kronor påföres kostnaderna för sin egen dikning eller 6900:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,494305.

Företag II och III.

Inom företag II och III föreligger ej sådena förhållanden, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen utan kostnaderna fördelas fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnaderna för torrläggning av företag II ha av förrättningsmannen beräknats till 3000:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 3183:- kronor. Företagets relativa kostnadstal beräknas alltså till 3000:3183 = 0,942507.

Kostnaderna för torrläggning av företag III ha av förrättningsmannen beräknats till 2000:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 2658:- kronor. Företagets relativa kostnadstal beräknas alltså till 2000:2658 = 0,752445.

Kostnader, som äro gemensamma för företagen skola fördelas sålunda:

Företag I betalar 66,443 %
Företag II " 20,134 % och
Företag III " 13,423 %

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande, Bil. Da. I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller är med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare,

som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare efter samma grunder som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Företaget skall därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig lagakraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, Bil. C, är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas.

3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

4/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

5/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

6/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar,

som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda "Normalbestämmelser för lantbrukrör av betong". Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbruksrör.

7/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

8/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgår närmare av förslagshandlingarna och arbetsbeskrivningen, Bil. C.

9/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av diknings företaget.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom.9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll, skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han

är berörande, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger sysselmannen för företaget eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den förseumlige.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse (sysselmann) bestående av tre personer.

Styrelsen åliggers

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera, att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av

syneslomannen för företaget och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Glumslövs dikningsföretag år 1956. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Rönneberga, Onsjö och Harjagers häraders häraderätt.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Glumslöv den 15 juni 1956.

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör

Gunnar Meijard

Hugo Persson

Bilaga Da.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
GLUMSLÖVS SOCKEN						
Företag I.						
Övra Glumslöv 13^{6}, 23/480 mtl.						
Johan Stendahl	S					
Avd. 1. Ägofig. 1-11		1874:-		1118:36	11,297	
Övra Glumslöv 13^{7}, 1/32 mtl.						
Johan Stendahl	S					
Avd. 1. Ägofig. 12-21		1571:-		937:54	9,470	
Övra Glumslöv 13^{12}, 39/1280 mtl.						
Johan Stendahl	S					
Avd. 1. Ägofig. 22-29		1582:-		944:10	9,536	
Övra Glumslöv av 9^{2} } 1/4 mtl.						
" " av 9^{4} }						
Thage Christensson	S					
Avd. 2. Ägofig. 30-44		9166:-		4530:80	45,766	✓
Övra Glumslöv av 9^{2} } 1/48 mtl.						
" " av 9^{4} }						
Peter Andersson	S					
Avd. 2. Ägofig. 45-50		1414:-		698:95	7,060	
Övra Glumslöv 9^{3}, 1/16 mtl.						
Peter Andersson						
Avd. 2. Ägofig. 51-52		68:-		33:61	0,339	
Övra Glumslöv 16^{1}, 1/4 mtl.						
Peter Andersson	S					
Avd. 2. Ägofig. 53-61		3311:-		1636:64	16,532	
Summa		18986:-		9900:-	100:-	66,443

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1950 maj 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208650

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Företag II.						
Övra Glumslöv 5^2, 1/16 mtl.						
Mauritz Olsson						
Ägofig. 62-66		1246:-		1174:36	39,145	
Nedra Glumslöv 6^2, 13/108 mtl.						
Artur Johansson	S					
Ägofig. 67-73		1867:-		1759:66	58,655	
Nedra Glumslöv 6^3, $\frac{1255}{8288}$ mtl.						
Artur Johansson	S	70:-		65:98	2,200	
Ägofig. 74						
Summa		3183:-		3000:-	100:-	20,134
Företag III.						
Övra Glumslöv 5^2, 1/16 mtl.						
Mauritz Olsson						
Ägofig. 75-76		702:-		528:22	26,411	
Övra Glumslöv av 9^2 } 1/4 mtl.						
" " av 9^4 }						
Thage Christensson	S					
Ägofig. 77-81		1956:-		1471:78	73,589	✓
Summa		2658:-		2000:-	100:-	13,423

Glumslöv den 15 juni 1956.

I tjänsten:

Erik Aleström

Lantbruksingenjör.

Hugo Persson