
Blad 1.



FÖRSLAG TILL

Simlinge ändr år 1956

I Simlinge och Gislövs SOCKEN ~~(-NAR)~~ AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR ~~(EN)~~ 1956 ~~(UTAN)~~ I SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
~~KOPIA~~

Erik Olsson
(NAMN)

Lantbruksingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 4

KUNGL LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV ~~Nr 1975~~ M - 4 ★ 2042

Blad 2.

finslinge

Ägoreg 04 525

Ägoreg 04 474

Ägoreg 04 408

Fixp = +16.57 m.

A

Ägoreg 04 352

Ägoreg 04 298

Ägoreg 04 211

Ordinarie ö.kant väg Fixp = +17.02 m.

B

Ägoreg 04 174

Befintlig avdikning

C

04 565


Allm. väg Simlinge-Simlinge kyrka

D

Ägoreg 04 537

Ägoreg 04 433

Fixp = +18.15 m.



Längdskala 1:4000.

100 0 100 200 300 m.

Höjdskala 1:100.

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Förslag till

Simlinge df år 1956

i Simlinge och Gislövs socknar ~~kommun~~ av Malmöhus län

upprättat år 1956 ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Erik Ahlström
Namn

Lantbruksingenjör
Titel

Original
~~Kopia~~

Antal ritn.st. 4.

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV ~~Nr 1275~~ M - 4 ★ 2042


Lantbruksstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4000

Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153


Simlinge

Blad 3.


2




2+26




2+50




3




3+20 - 3+26




3+50



4




4+50




4+60




5




5+50




5+61




6




6+50




7




7+50




8




8+50




8+70




9




9+50




9+62




10




10+50




11




11+50




11+73




11+80




12




12+50




12+62




13




13+45 - 13+50




14




14+50




15




15+50




16



16+15



Skala 1:100.



Förslag till

Simlinge df år 1956

i Simlinge o. Gislövs ~~kommun~~ s:nar av Malmöhus län

upprättat år 1956 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original

~~Kopia~~

Namn

Lantbruksingenjör

Titel

Antal ritn.st. 4.

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV ~~Nr. 1275~~ M - 4 ★ 2042


Lantbruksstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4 000

Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153


Förslag till ögovägstrumma av 40" betongrör.

Plan.

Skala 1:50.



Sektion A-A.




Skala 1:50.




Förslag till ammurning av rörutlopp vid 8+70.

Skala 1:50.

Sektion A-A.




Sektion B-B.




Förslag till rörintag vid 10.

Skala 1:50.

Sektion A-A.



Sektion B-B.



Förslag till

Simlinge df år 1956

i Simlinge o. Gislövs ~~kommun~~ s:nar av Malmöhus län

upprättat år 1956 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Enik Alström
Namn

Lantbruksingenjör
Titel

Original
~~Kopia~~

Antal ritn. st. 4.

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~1275~~ M-4★2042

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4 000

Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153

M - 4 ★ 2042

Handlingar

till

SIMLINGE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1956

i Simlinge och Gislövs socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1956 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Fv. 1275

Handlingar

till

SIMLINGE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1956

i Simlinge och Gislövs socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1956 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid.	1 - 8
Bilagor 1 - 14		"	9 - 25
Värderingslängd	Bil. A.	"	26 - 28
Kostnadsförslag	" B.	"	29 - 31
Arbetsbeskrivning	" C.	"	32 - 34
Utlåtande	" D.	"	35 - 43
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	"	44
Underhållsfördelningslängd	" Db.	"	45

Till akten hör 4 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:50 000



PROTOKOLL fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Simlinge nr 1 m.fl. fastigheter i Simlinge, S.Åby och Gislövs socknar av Malmöhus län.

År 1956 den 31 januari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Josef Hansson och Gottfrid Hansson hos lantbrukare Harry Jönsson, Gamlegård, S.Åby, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (bilaga 1) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Simlinge nr 1 m.fl. fastigheter i Simlinge, S.Åby och Gislövs socknar. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 31 december 1955 översänts till pastorsämbetena i Simlinge, S.Åby och Gislövs församlingar och hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis (bilagorna 2-4) anslagits för vederbörande församlingar den 8 januari 1956. Kungörelsen hade därjämte den 2 januari 1956 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 31 december 1955 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats, (bilaga 5).

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Sökande till förrättningen:

Harry L. Jönsson, äg. Simlinge 1^2, 7/72 mtl.

Övriga sakägare och ombud:

Lars Trulsson, äg. Simlinge 1^5, 35/243 mtl, Simlinge 16^5, 4/27 mtl samt Lasseboda 1^1, avst. gm advokat Eric Tuvesson enl. fullm. (bilaga 6)

Jöns Nilsson, äg. Simlinge 2^2, 50/441 mtl, Simlinge 3^2, 115/1008 mtl

Nils Svensson, äg. Simlinge 15^4, 1/6 mtl, Simlinge av 16^4, 1/8 mtl

Hartvig Olsson, äg. Gislöv 25^1, 5/8 mtl

Gertrude Paulsson, äg. S.Åby 4^2, 3164/16896 mtl. gm Artur Nilsson enl. fullm. (bilaga 7).

Arne Martterp, arr. Gislöv 22^1, 1/2 mtl, Gislöv 30^1, 1/2 mtl

Kungl. Domänstyrelsen, äg. Gislöv 22^1, 1/2 mtl, Gislöv 30^1, 1/2 mtl gm domänintendent J. Bergman

Vägförvaltningen i Malmöhus län gm ingenjör S. Danielsson (bilaga 8)

~~Ordf. i df S.Åby nr 33 m.fl. hemman av år 1928: lantbrukare Sigfrid Svensson, Levisere~~

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom bilaga 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig icke heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gottfrid Hansson förklarade, att han avlagt föreskriven ed och att han innehade uppdraget att vara skiftesgodeman.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp,

vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Advokat Erik Tuvesson meddelade, att hans klient hade följande åsikter om den planerade torrläggningen. Den befintliga ängen ligger på torvjord och för ca 125 år sedan skars det torv. Ängen har fördel av årliga översvämningar. Ägaren Lars Trulsson har tidigare försökt plöja upp ängen och bruka den som åkerj, men resultatet har ej blivit tillfredsställande. Under torra år ger ängen lägre avkastning än under våta år. Advokaten framhöll vidare, att Trulsson, om diket grävas öppet, önskade att jordmassorna upplägges på avloppets norra sida där åkern gränsar mot diket. Där ängen gränsar mot diket kan däremot jordvallen läggas där det bäst lämpar sig. Vidare yrkades ersättning för borttagning av pilarna utmed det öppna diket (ca 50 st) samt att öppet dike skulle utföras i stället för täckt ledning. Till slut framhölls, att båtmad endast kan uppkomma för ett tunnland åker.

§ 6.

Domänintendenten Bergman ansåg, att diket är bra i befintligt skick för domänverkets fastighet. Han önskade ej företaget utsträckt att omfatta domänverkets egendom.

§ 7.

Harry Jönsson meddelade, att han arrenderat och brukat Trulssons egendom under längre tid, varför han mycket väl känner till att egendomen behöver torrläggas. Täckdikena på Trulssons egendom ligga delvis endast på en alns djup. Han meddelade, att pilarna utmed diket äro totalt uppruttna och därför värdelösa. Jönsson yrkade, att alternativa dikningsför-slag skulle upprättas för dels öppet och dels täckt avlopp över hans fastighet.

§ 8.

Nils Sonesson förenade sig med sökanden och yrkade att diket skulle fördjupas upp till landsvägsbron vid sektion 11+73. Befintlig bro skall dock bibehållas i befintligt skick. Åtgärden vitsordades sedan den av synemännen prövats lämplig.

§ 9.

Meddelades, att synegång skulle företagas längre fram, när markerna blivit fria från snö.

§ 10.

Meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas den 1 juni 1956 kl. 10.00 på samma plats, varefter sammanträdet upplöstes.

Gamlegård, S.Åby den 31 januari 1956.

I tjänsten:

Erik Alström

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Gottfrid Hansson Jonas Hansson

År 1956 den 15 juni inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Josef Hansson och Gottfrid Hansson hos lantbrukare Harry Jönsson, Gamlegård, S. Åby, för att åter handlägga syneförrättningen. Då det vid sammanträdet den 31 januari 1956 till den 1 juni 1956 utsatta sammanträdet måst inställas, hade förrättningsmannen utfärdat ny kungörelse angående dagens sammanträde. Kungörelse hade sålunda den 19 maj 1956 översänts till pastorsämbetena i Simlinge, Gislöva och S. Åby församlingar och hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis (bil. 10-12) anslagits för vederbörande församlingar den 27 maj 1956. Kungörelsen hade därjämte den 22 maj 1956 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 19 maj 1956 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (bilaga 13).

Förutom synemännen hade följande tillträdesskommit:

Harry L. Jönsson

Lars Trulsson

Jöns Nilsson

Nils Sonesson

~~Hartvig Olsson~~

~~Gertrude Paulsson~~

Arne Marttorp

Kungl. Domänstyrelsen genom kronoarrendator Arne Marttorp, bil. 14

~~Vägförvaltningen i Malmöhus län~~

Ordf. i df S.Åby nr 33 m.fl. hemman av år 1928: lantbrukare Sigfrid Broreson, Lovisero

§ 11.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat föreslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Föreslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden såsom bilaga A,
kostnadsföreslaget " " B och
arbetsbeskrivningen " " C.

§ 13.

Avgavs sysselsmans utlåtande - se bilaga D, underbil. Da o. Db - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Södertörns vattendomstol, Stockholm.

§ 14.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill: Harry Jönsson tillika ordförande och verkställande ledamot samt Nils Svensson och Jöns Nilsson

~~Till styrelsesuppleant valdes~~

" revisorer utsågos Helge Hansson och Sture Ohlsson

~~" revisorssuppleant utsågs~~

§ 15.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom trettio dagar översändas till Harry Jönsson för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 16.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningsföretag.

~~§ 17.~~

~~Delägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.~~

De uppdrogo åt

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 17.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för kungörelse uppgått till 192:- kronor, vilket förskotterats av Harry Jönsson. Annonskostnaderna för syneförrättningsledamöterna hade förskotterats av Harry Jönsson med 79:- kronor. Godemännens räkningar uppgingo till 144:- kronor, vilket betalades av Harry Jönsson

§ 18.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Lars Trulsson	39 ha
Harry Jönsson	64 "
Jöns Nilsson	22 "
Nils Sonesson	4o "

§ 19.

Skifteegodesmannen Josef Hansson meddelade, att han numera hade avlagt föreskriven ed för skifteegodesman.

§ 20.

Förrättningsmannen meddelade, att syneqång företagits den 17 maj 1956. Därvid konstaterades att cirka 25 pilar stodo utmed bäcken på Trulssons marker. Pilarna voro till större delen upprutmade och ansågs icke ha något värde.

§ 21.

Beslöts att företaget skulle utföras under eftersommaren eller hösten innevarande år.

§ 22.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Gamlegård, S. Åby den 15 juni 1956.

I tjänsten:

Erik Alström

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Gottfrid Hansson

Josef Hansson

Bilaga 1.

D. nr IIIM 44 53.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström, - - - - - - - - - - - - - - - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 4 november 1953.

På länsstyrelsens vägnar:

S. Wetterlundh

Torsten Segrell

Dnr III M 1445/53
Ink. - 2 NOV. 1953
Länsstyrelsen, [illegible] Landskan

AD 346/53

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.
Lantbruksnämnden i Malmöhus
Ink. d. 27 OKT 1953
Beslut den

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig / oss tillhörig mark inom Limhamn

socken(-nar) av Malmöhus län.

Förrättningen avser dikning

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Limhamn

Meddelanden om förrättningen ställas till Hanny Gjöntorp Gamlegården Limhamn

titel, namn och fullständig adress samt telefon. 1:2 Södra Åby

Gamlegården den 26 okt. 1953

Sökandes namn: **Fastighet:**

Hanny Gjöntorp för fastigheten Limhamn nr 1

» » Limhamn 1/2 del - uppg. av

» » Fastighetsbildare d. 4/11 1953

Vänd !

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:	Fastighet:
..... ägare av fastigheten	.....
..... » » »	.....
..... » » »	.....

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

.....

.....

..... den ..... 19.....

På Lantbruksnämndens vägnar:

.....

Iduns tr., Essoke, Sthlm 49 816818

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
MALMÖHUS LÄN
Lundavägen 66, Malmö
Tel. 72680 (växel)

Dnr AD 346/53
Vid besvarande av denna skrivelse torde detta nr åberopas.

Dnr III M 1446/53
Ink. - 2 NOV. 1953
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,

Malmö.

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av den av Harry Jönsson, Gamlegården, Simlinge, begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 30 oktober 1953.

Lennart Arheden

Sven L. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Dnr A I 346/53
Lantbruksnämnden i Malmöhus
Ink. d. 29 OKT 1953
Beslut den

Till

Lantbruksnämnden i Malmöhus län.

Till förrättningsman för den av Harry L. Jönsson i Gamlegården begärda syneförrättningen för torrläggning av mark inom Simlinge socken föreslås lantbruksingenjören Erik Alström.

Malmö den 29 oktober 1953.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga 2.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde den 31 januari 1956 kl. 10.00.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Simlinge nr 1 m.fl. fastigheter i Simlinge, S.Åby och Gislövs socknar av Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukare Harry Jönsson, Gamlegård, S.Åby, tisdagen den 31 januari 1956 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Simlinge nr 1, 2, 3, 15 och 16 samt Lasseboda nr 1 i Simlinge socken, Åby Södra nr 4 i S. Åby socken och Gislöv nr 22, 25 och 30 i Gislövs socken, dels allmänna vägen nr 663 Simlinge-Simmermarken, dels df S. Åby nr 33 m.fl. hemman av år 1928.

Malmö den 30 december 1955

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Simlinge församling den 8 jan 1956
intygas av Erik Alström
Kyrkvärd

Anhålles, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Bilaga 3.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde den 31 januari 1956 kl. 10.00.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Simlinge nr 1 m.fl. fastigheter i Simlinge, S.Åby och Gislövs socknar av Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukare Harry Jönsson, Gamlegård, S.Åby, tisdagen den 31 januari 1956 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Simlinge nr 1, 2, 3, 15 och 16 samt Lasseboda nr 1 i Simlinge socken, Åby Södra nr 4 i S. Åby socken och Gislöv nr 22, 25 och 30 i Gislövs socken, dels allmänna vägen nr 663 Simlinge-Simmermarken, dels df S. Åby nr 33 m.fl. hemman av år 1928.

Malmö den 30 december 1955

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i S. Åby församling den 8/1 1956

intygas av Pfg Pivenius

Kyrkoherde

Anhålles, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Bilaga 4.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde den 31 januari 1956 kl. 10.00.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Simlinge nr 1 m.fl. fastigheter i Simlinge, S.Åby och Gislövs socknar av Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukare Harry Jönsson, Gamlegård, S.Åby, tisdagen den 31 januari 1956 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Simlinge nr 1, 2, 3, 15 och 16 samt Lasseboda nr 1 i Simlinge socken, Åby Södra nr 4 i S. Åby socken och Gislöv nr 22, 25 och 30 i Gislövs socken, dels allmänna vägen nr 663 Simlinge-Simmersmarken, dels df S. Åby nr 33 m.fl. hemman av år 1928.

Malmö den 30 december 1955

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Gislövs församling den 8 jan. 1956.

intygas av

Curt Wulff
Kyrkoherde

Anhålles, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Bilaga 5.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Simlinge nr 1 m.fl. fastigheter i Simlinge, S. Åby och Gislövs socknar av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Simlinge församling,	Simlinge	31/12-1955
" i S. Åby "	S. Åby	" "
" i Gislövs "	Gislöv	" "
Skiftesgodemannen Josef Hansson, Serresjögården,	Trelleborg	" "
" Gottfrid Hansson, Tomegård,	S. Åby	" "
Länsstyrelsen i Malmöhus län,	Malmö	" "
Lantbrukare Harry Jönsson, Gamlegård,	S. Åby	" "
" Lars Trulsson, Östergatan 10,	Trelleborg	" "
" Jöns Nilsson, Torsvik,	Simlinge	" "
" Nils Sonesson, Simlinge,	S. Åby	" "
" Hartvig Olsson, Östragård,	Gislöv	" "
" Arne Marttorp, Noranäs,	"	" "
Fru Gertrude Paulsson, Persbo gård,	S. Åby	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län	Malmö	" "
Ordf. i df S. Åby nr 33 m.fl. hemman av år 1928:		
Lantbrukare Sigfrid Brorsson, Lovisero,	S. Åby	" "

Malmö den 31 december 1955

I tjänsten:

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga 6.

Lennart Hanssons Advokatbyrå
Andersson o. Falkner

Innehavare: Jur. kand. Eric A. Andersson
Jur. och fil. kand. Erik W. Falkner

Ledamöter av Sveriges Advokatsamfund

Bitr. jurist: Jur. kand. Erik Tuveson

Fullmakt

för advokaterna Eric A. Andersson eller Erik W. Falkner eller Erik Tuveson eller den någon av dem i sitt ställe förordnar att föra talan i mål ~~mot~~ och ärenden ang. tomtläggning av mark och ang. äldre dikningsföretag.

Fullmakten skall gälla jämväl för verkställighet av dom samt i konkurs och för motparts försättande däri, för ingående av ackord samt uppbärande av penningar, handlingar, varor m. m.

Trelleborg *den* 16/1 *19* 52

Lars Fredén

HAGSTRÖM & WESTBERG, BOKTR. 8202 a.

Bilaga 7.

Fullmakt

för Artur Nilsson att föra min talan angående det Stora Kilsels ägendägsförklaring om. m. och godtar jag vad denne därmed bestämmer.

Carlinde Paulsson
Persbo Gård

Södra Ockelbo den 31/1-36.

Bilaga 8.

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län

Dnr 20-43/56

Fullmakt.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Simlinge nr 1 m.fl. fastigheter i Simlinge, S.Åby och Gislövs socknar, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 25 januari 1956.
Vägförvaltningen i Malmöhus län.

W. Mannerfelt.

SD/BH

Bilaga 9.

Förening

Undertecknad får härmed förena sig med Hans Jönsson i hans ansökan den 26 okt. 1953 om ogenomförbarförklaring för lantbrukning av mark och gata, att förrättningen utsträckes att jämväl omfatta min egendom Simtinge 15:4 och 16:4 i Simtinge socken.

Simtinge den 31 januari 1956

Nils Jonsson

Vittnesord:

Erik Ahrén Hans Olsson Gottfrid Hansson

Bilaga 10.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde den 15 juni 1956 kl. 14.00.

K u n g ö r e l s e.

Det vid sammanträde den 31 januari 1956 angående syneförrättning för torrläggning av marker till Simlinge nr 1 m.fl. fastigheter i Simlinge, S. Åby och Gislövs socknar fastställda nya sammanträdet den 1 juni 1956, skall i stället hållas den 15 juni 1956 kl. 14.00, hos lantbrukare Harry Jönsson, Gamlegård, S.Åby.

Malmö den 19 maj 1956.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Simlinge församling den 27 maj intygas av [signature]

Anhålles, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Bilaga 11.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde den 15 juni 1956 kl. 14.00.

K u n g ö r e l s e.

Det vid sammanträde den 31 januari 1956 angående syneförrättning för torrläggning av marker till Simlinge nr 1 m.fl. fastigheter i Simlinge, S. Åby och Gislövs socknar fastställda nya sammanträdet den 1 juni 1956 skall i stället hållas den 15 juni 1956 kl. 14.00, hos lantbrukare Harry Jönsson, Gamlegård, S.Åby.

Malmö den 19 maj 1956.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Gislövs församling den 27 maj 1956
intygas av Nils Nilsson
V.P.I.

Anhålles, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Bilaga 12.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde den 15 juni 1956 kl. 14.00.

K u n g ö r e l s e.

Det vid sammanträde den 31 januari 1956 angående syneförrättning för torrläggning av marker till Simlinge nr 1 m.fl. fastigheter i Simlinge, S. Åby och Gislövs socknar fastställda nya sammanträdet den 1 juni 1956 skall i stället hållas den 15 juni 1956 kl. 14.00, hos lantbrukare Harry Jönsson, Gamlegård, S.Åby.

Malmö den 19 maj 1956.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i S. Åby församling den 27/5 1956
intygas av Stig Svensson
kyrkoherde

Anhålles, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Bilaga 13.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Simlinge nr 1 m.fl. fastigheter i Simlinge, S. Åby och Gislövs socknar av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Simlinge församling,	Simlinge	19/5 1956
" i S. Åby "	S.Åby	" "
" i Gislövs "	Gislöv	" "
Skiftesgodemannen Josef Hansson, Serresjögården,	Trelleborg	" "
" Gottfrid Hansson, Tornsgård,	Anderslöv	" "
Domänintendenten i Malmöhus län,	Höör	" "
Lantbrukare Harry Jönsson, Gamlegård,	S.Åby	" "
" Lars Trulsson, Östergatan 10,	Trelleborg	" "
" Jöns Nilsson, Torsvik,	Simlinge	" "
" Nils Sonesson, Simlinge,	S.Åby	" "
" Hartvig Olsson, Östragård,	Gislöv	" "
" Arne Marttorp, Noranäs,	"	" "
Fru Gertrude Paulsson, Persbo gård,	S.Åby	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	" "
Ordf. i df. S. Åby nr 33 m.fl. hemman av år 1928:		
Lantbrukare Sigfrid Brorsson, Lovisero,	S. Åby	" "

Malmö den 19 maj 1956.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Bilaga 14.

DOMÄNVERKET

F U L L M A K T

för kronoarrendatorn Arne Marttorp, Gislöv nr. 22 och 30, att vid sammanträde den 15 juni 1956 kl. 14.00 hos lantbrukaren Harry Jönsson, Gamlegård, S. Åby, angående syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen min tala föra och Kronans rätt och bästa bevaka.

Ombudets lag åtgärder godkännas.

Höör den 14 juni 1956.

J. Bergman

J.Bergman
Domänintendenten
i Södra området, Höör
Rt. 471

Bevittnas:

Fanny Wallin ..... Ivar Nilsson .....

Sakord:

Bilaga A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
SIMLINGE SOCKEN							
Lassaboda 1[1], avst.							
Lars Trulsson							
arr. Helge Hansson							
Betesvall	1	0.27		3100	3500 (3500)	400	108
"	2	0.19		2300	2700 (3500)	400	76
"	3	0.47		"	2700	400	188
"	4	0.33		3100	3500	400	132
Summa		1.26					504
Simlinge 1[5], 55/243 mtl gem. **Simlinge 16[5], 4/27 mtl** ägovidd							
Lars Trulsson							
arr. Helge Hansson							
Åker	5	1.58		3100	3500 (3500)	400	632
Betesvall	6	1.66		2300	2700 (3500)	400	664
"	7	0.05		1400	1800 (3500)	400	20
"	8	0.21		2300	2700	400	84
"	9	0.16		3100	3500	400	64
Åker	10	0.44		"	"	400	176
"	11	0.26		2300	"	1200	312
"	12	0.24		"	" (3500)	"	288
"	13	1.11		1400	2600	1200	1332
"	14	0.68		2300	3500	"	816
Summa		6.99					4388
Simlinge 1[2], 7/72 mtl							
Harry Jönsson							
Åker	15	0.77		4400	5000	600	462
Överföres		0.77					462

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överförd		0.77					462
Åker	16	0.52		3100	5000 (5000)	1900	988
"	17	0.06		1900	3800 (3500)	"	114
Betesvall	18	0.03		1400	2600	1200	36
"	19	0.64		2300	3500	1200	768
"	20	0.12		2900	3500	600	72
"	21	0.02		2300	3500	1200	24
"	22	0.21		"	3500	"	252
"	23	0.09		2900	3500	600	54
Summa		2.46					2770
Simlinge 2^2, 50/441 mtl gem. **Simlinge 3^2, 115/1008 mtl** ägovidd							
Jöns Nilsson							
Åker	24	0.07		4400	5000	600	42
"	25	0.03		3100	"	1900	57
Betesvall	26	0.14		3100	3500	400	56
"	27	0.61		2300	"	1200	732
"	28	0.09		3100	"	400	36
"	29	0.35		2300	"	1200	420
"	30	0.19		3100	"	400	76
Summa		1.48					1419
Simlinge 15^4, 1/6 mtl gem. **Simlinge sv 16^4, 1/8 mtl** ägovidd							
Nils Svensson							
Åker	31	0.75		4400	5000	600	450
"	32	0.10		3100	"	1900	190
"	33	0.10		"	"	"	190
Överföres		0.95					830

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		0.95					830
Åker	34	0.36		4400	5000	600	216
"	35	0,50		"	"	"	300
Summa		1,81					1346
Sammanställning.							
Lasseboda 1[1], avst.							
Lars Trulsson							
arr. Helge Hansson	1-4	1.26					504
Simlinge 1[5], 35/243 mtl gem.							
Simlinge 16[5], 4/27 mtl ägovidd							
Lars Trulsson							
arr. Helge Hansson	5-14	6.39					4388
Simlinge 1[2], 7/72 mtl							
Harry Jönsson	15-23	2.46					2770
Simlinge 2[2], 50/441 mtl gem.							
Simlinge 3[2], 115/1008 mtl ägovidd							
Jöns Nilsson	24-30	1.48					1419
Simlinge 15[4], 1/6 mtl gem.							
Simlinge av 16[4], 1/8 mtl ägovidd							
Nils Svensson	31-34	1.81					1346
Summa		13.40					10427

Gamlegård, S. Åby den 15 juni 1956.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Gottfrid Hansson

Gunnar Hansson

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor

Bilaga B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan A - B.				
3+26-5+61	235	Schaktning av sandblandad lera m³	235	3:50	822:50	
5+61-8+70	309	Schaktning av mulljord och sandblandad lera m³	565	3:-	1.695:-	2.517:50
	Tills. 544	meter				
Borttagning av träd och buskar					150:-	
Ombyggnad av ägotrummor efter särskild typritning vid 4+64-4+70 och 6+94-7		st	2	1.000	2.000:-	
Utplanering av jordvallar eller motsvarande ersättning		m³	800	0:75	600:-	2.750:-
Ersättning för markåtgång genom dikets vidgning till ägaren av fastigheten Gislöv 22¹, 30¹		m²	70	0:35	24:50	
Dito till ägaren av fastigheten Lasseboda 1¹		m²	160	0:35	56:-	
Dito till ägaren av fastigheten Simlinge 1⁵, 16⁵		m²	400	0:35	140:-	220:50
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %						1.012:-
				Summa kronor		6.500:-
		Dikessträckan B - C, alternativ 1.				
8+70-10	130	Schaktning av mulljord och sand m³	260	3:-	780:-	780:-
	Tills. 130	meter				
Ombyggnad av ägotrumma enligt särskild typritning vid 9+62-9+68		st	1	1.000	1.000:-	
Utplanering av jordvallar eller motsvarande ersättning		m³	260	0:75	195:-	1.195:-
Ersättning för markåtgång genom dikets vidgning till ägaren av fastigheten Simlinge 1²		m²	200	0:35	70:-	70:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %						405:-
				Summa kronor		2.450:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan C - D.				
10-11+75	175	Schaktning av mulljord och sandblandad lera m³	265	3:-	795:-	795:-
Tills.	175	meter				
Utplanering av jordvallar eller motsvarande ersättning		m³	265	0:75	198:75	198:75
Ersättning för marktåtgång genom dikets vidgning till ägaren av fastigheten Simlinge 2², 3²		m²	170	0:35	59:50	59:50
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %						196:75
			Summa kronor			1.250:-
		Sammanställning för alternativ 1.				
	544	Dikessträckan A - B				6.500:-
	130	" B - C				2.450:-
	175	" C - D				1.250:-
Tills.	847	meter	Summa kronor			10.200:-
		Dikessträckan B - C, alternativ 2.				
8+70-9+62	92	Betongrör 32" m	92	34:-	3.128:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	92	7:-	644:-	
9+62-9+67	5	Betongrör 32" m	5	34:-	170:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	5	15:-	75:-	
9+67-10	33	Betongrör 32" m	33	34:-	1.122:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	33	7:-	231:-	5.370:-
Tills.	130	meter.				
Ommurning av rörutlopp vid 8+70					250:-	
Rörintag enligt ritning vid 10					350:-	600:-
		Överföres				5.970:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överföres				5.970:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges						
cta 20 %						1.180:-
			Summa	kronor		7.150:-
		Sammanställning för alternativ 2.				
	544	Dikessträckan A - B				6.500:-
	130	" B - C				7.150:-
	173	" C - D				1.250:-
Tillg.	847	meter	Summa	kronor		14.900:-

Gamlegård, S. Åby den 15 juni 1956.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, varvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Entreprenören skall i samråd med arbetsstyrelsen bestämma på vilken sida de uppschaktade jordmassorna från de öppna dikessträckorna skola läggas utom för sträckan 6+94 - 8+70, där jordmassorna skola uppläggas på dikets östra sida. Massorna skola uppläggas med 1.0 m frikant. Jordvallarna skola genomgrävas vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet, dock minst på var 50:e meter.

2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i sin helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.

3/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.

4/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m^3, samt grundläggas på utfyllnad av skärv.

5/ Trummorna mellan sektionerna 4+64 - 4+70, 6+94 - 7 och 9+62 - 9+68 skola utföras av 1000 mm betongrör enligt särskild typritning.

6/ All stensättning skall grundläggas minst 0.20 m under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0.20 x 0.35 x 0.45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.

7/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

8/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

9/ Förledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

10/ Förledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till minst 0.6 m djup, räknat från ledningens överkant.

11/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna. Det förutvarande öppna diket skall helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över förledningen.

12/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

13/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sider om rörledningen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

14/ Fyllningen får ej innehålla stenar.

15/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja förledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej köras närmare rörgraven än 0.5 m och givetvis ej köras över densamma.

16/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.

17/ Jordvallarna skola utplaneras till 0.20 m tjocklek, där ej annat bestämmes.

18/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så, att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.

19/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de säkrakilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Klivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

20/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. =+16.57 m.

Järnrör i gjutet betongfundament i åkerhörn, c:a 55 m NNV ägobro vid sektion 3+20 på kronoegendomen Gialöv 22 och 30 (Koranäs).

Fixpunkt = +17.07 m.

Fyrkantjärn i gjutet betongfundament i gröna Simlinge 1^2 (Harry Jönsson) och Simlinge 1^5 och 16^5 (Lars Trulsson) c:a 6 m N sektion 8+70 och c:a 37 m S grönshörn.

Fixp. = +18.15 m.

Järnrör i gjutet betongfundament i sockengröns S.Åby - Simlinge c:a 8 m N sektion 16+15 och c:a 2 m N l.pilen från diket.

Gamlegård, S.Åby den 15 juni 1956.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Bilaga D.

UTLÅTANDE avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Simlinge nr 1 m.fl. fastigheter i Simlinge socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 4 november 1953 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Simlinge nr 1 i Simlinge socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför synemännen handlagt syneförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Simlinge n:rris 1-3, 15 och 16 samt Lasseboda nr 1 i Simlinge socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde nr 89/90 ligger c:a 1.5 km SSV Simlinge kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom öppna diken, vilkas sträckning framgå av plankartan. Dessa diken ha emellertid ej utförts till erforderligt djup, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av dessamma, nu besväras av vatten. Dikessträckan 9+62 - 11+73 har uppgrävts i samband med dikningsföretaget Södra Åby nr 33 m.fl. av år 1928 dock utan att markerna vid denna sträcka erhållit full torrläggning. Förrättningsmannen har därför på sökandens begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B, B-C och C-D) till det djup och

med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattensjuka markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av föreläggandehandlingarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikesströcker utföras.

För samtliga dikesströcker ha profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikesströckernas djup och övriga dimensioner samt läget för cementringen och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten har särskilda typritningar upprättats. Dikesströckernas lägen på marken markeras på bifogade planskarta av röda, enkla, heldragna linjer för tänkta avlopp och dubbla röda, heldragna linjer för öppna avlopp.

Vid bestämmandet av de olika dikesströckernas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av kartverkets ekonomiska kartor över trakten. Storleken av de områden som avvattnas till de olika dikesströckerna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,2 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt sysnämndens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på bifogade planskarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Kap. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda vägar och brukningsvägar.

Nya trummor mellan sektionerna 4+64 - 4+70, 6+94-7 och 9+62-9+68 skola utföras och bekostas av dikningsföretaget, men det framtida underhållet skall åvila de fastigheter, som bruka ägovägarna.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbrukskonsulent eller den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 10.200:- kronor om alternativ 1 utföres och till 14.900:- kronor om alternativ 2 med täckt avlopp för dikessträckan B-C utföres. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna (Bil. B).

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernasfördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som

och till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningsomfattigheten ingående markerna.

Hela dikningsföretaget behandlas som en enda avdelning. Kostnaderna skola därför utan jämkning fördelas på de olika fastigheterna i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av dikningsomfattigheten ha av förrättningsmannen beräknats till 10.200:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 10.427:- kronor. Dikningsomfattighetens relativa kostnadstal beräknas alltså till 10200 : 10427 = 0.978230.

Utföres alternativet med tänkt rörledning skall ägaren av fastigheten Simlinge 1^2 betala merkostnaden för dikessträckan B-C, som av förrättningsmannen beräknats till 4.700:- kronor.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-29 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökanden förskjutas. Förrättningskostnaderna skola fördelas mellan delägarna på samma sätt som företagets övriga kostnader enligt kostnadsfördelningslängdens 6 kolumn.

Kom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det pla-

nerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka, att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utläggas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbrukrör.

6/ På profilritningen angivna höjdlägen för bottenlinjen, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen (Bil. 6.)

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

§ 8. Dikningsföretagets avvaknande.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

§ 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas efter följande regler.

1/ Om alternativ 1 med öppet dike kommer till utförande, skall hela dikessträckan A-B-C-D under de fem första åren efter företagets utförande under-

hållas efter de fördelningstal, som finnas angivna i kolum 6 av kostnadsfördelningslängden (Bil. Da). Därefter skall underhållet av dikesströckan 9+67 - 11+73 utföras och bekostas av dikningsföretaget Södra Åby nr 33 m.fl. av år 1928 och övriga dikesströcker efter samma grunder som gälla för underhållet under de första fem åren.

2/ Om alternativ 2 med tänkt avlopp på dikesströckan B-C kommer till utförande, skall underhållet under de fem första åren efter företagets utförande fördelas efter de fördelningstal som finnas angivna i kolumn 5 av underhållsfördelningslängden (Bil. Db). Därefter skall underhållet av dikesströckan C-D utföras och bekostas av dikningsföretaget Södra Åby nr 33 m.fl. av år 1928 och övriga dikesströckor efter samma grunder, som finnas angivna i kolumn 5 av bil. Db.

Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikesströckor, av vilka han är berörde, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikesströckorna med till dem hörande anläggningar, och betar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger styrelsen för företaget eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt för talan mot den försumlige. Spillvatten får tillledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet enas.

Styrelsen åligger:

att omhesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete -

i den mån så finnes erforderligt med bistånd av sakkunnig person;

att kontrollera att återfyllningen av massorna för tidigare avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt omhänderha rensnings- och underhållsarbetena;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivits i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Jämtlands dikningsföretag år 1956. Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Vemmenhögs n.fl. häradens häradsrätt.

Mom. 11. Särskilda yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit, men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synnerligen åtgärd.

Mom. 12. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsansökandet.

Mom. 13. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 12 här ovan stadgade tiden.

Gamlegård, S. Åby den 15 juni 1956.

I tjänsten:

Erik Alström

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Gottfrid Hansson

Jan Johansson

Bilaga Da.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
SIMLINGE SOCKEN		Alternativ 1.				
Lasseboda 1[1], avst.						
Lars Trulsson						
arr Helge Hansson		504:-		493:03	4.833	
Simlinge 1[5], 35/243 mtl						
Simlinge 16[5], 4/27 mtl						
gemensam ägovidd						
Lars Trulsson						
arr. Helge Hansson		4388:-		4.292:47	42.083	4'78850
Simlinge 1[2], 7/72 mtl						
Harry Jönsson	S	2770:-		2.709:69	26.566	
Simlinge 2[2], 50/441 mtl						
Simlinge 5[2], 115/1008 mtl						
gemensam ägovidd						
Jöns Nilsson		1419:-		1.388:11	13.609	
Simlinge 15[4], 1/6 mtl						
Simlinge av 16[4], 1/8 mtl						
gemensam ägovidd						
Nils Sonesson	S	1346:-		1.316:70	12.909	
Summa		10.427:-		10.200:-	100.000	

Gamlegård, S. Åby den 15 juni 1956.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Gottfrid Hansson

Lars Hansson

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7

Bilaga Db.

UNDERHÅLLSFÖRDELNINGSLÄNGD

för alternativ 2.

Fastighet / Ägare m.m.	Sök. o. likst. = S	Ursprungl. fördeln.-tal procent	Reducerat fördeln.-tal procent	Reducerat fördeln.tal omräknat till 100 % procent
1	2	3	4	5
Simlinge socken				
Lasseboda 1[1], avst.				
Lars Trulsson				
arr. Helge Hansson		4.833	4.833	5.709
Simlinge 1[5], 35/243 mtl				
Simlinge 16[5], 4/27 mtl				
gemensam ägovidd				
Lars Trulsson				
arr. Helge Hansson		42.083	42.083	49.713
Simlinge 1[2], 7/72 mtl				
Harry Jönsson	S	26.566	11.218	13.252
Simlinge 2[2], 50/441 mtl				
Simlinge 3[2], 115/1008 mtl				
gemensam ägovidd				
Jöns Nilsson		13.609	13.609	16.076
Simlinge 15[4], 1/6 mtl				
Simlinge av 16[4], 1/8 mtl				
gemensam ägovidd				
Nils Svensson	S	12.909	12.909	15.250
Summa		100.000	84.652	100.000

Gamlegård, S. Åby den 15 juni 1956.

I tjänsten:

Erik Alström

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Gottfrid Hansson

Jonas Johansson