




Blad 6/1957



Skala 1:1000.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 m.

FÖRSLAG TILL

Ramlösa dikningsföretag år 1957

I Helsingborgs stad SOCKEN-NÄR AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR 1957 I SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
KOPIA


Erik Alström
(NAMN)
Lantbruksingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 6


KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

M - 6 * 2049

Konnektion till blod 1.




Nr 1339 M - 6 ★ 2049



Huvudförslag.



860 6/1957



Förslag till

Ramlösa dikningsföretag år 1957

Hälsingborgs stad, Malmöhus län

upprättat år 1957 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Erik Alström

Original
Kopia

Lantbruksingenjör

Antal
ritn. st. 6LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr 1339

6 * 2049



MUD 6/1957

Huvudförslag.

D

11 ha

E

45 ha

3 ha

15 ha

Brunn 24"

Brunn 24"

35.45
34.20
1.2536.89
35.80
1.0937.94
36.30
1.6438.96
37.30
1.6639.76
38.10
1.6640.88
39.10
1.7840.79
39.10
1.6940.56
39.10
1.4640.58
39.10
1.48

20-

2+87-

10

+50

+65

+66

21

+50

+84

22

+50

+69



= 30

23

30-

= 22+69

10



Förslag till

Ramlösa dikningsföretag år 1957

Hälsingborgs stad, Malmöhus län

upprättat år 1957 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original

Kopia

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Antal

ritn. st.

LANTBRUKSSTYRELSENS

LANTBRUKSNÄMNDENS

Nr 1339






M-6*2049

Statens Reproduktionsanstalt 1953

Huvudförslag.



Förslag till 24" brunn
Skala 1:50.



Förslag till
Ramlösa dikningsföretag år 1957
i **Hälsingborgs** kommun stad, Malmöhus län
upprättat år 1957 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Erik Alström
Namn
Lantbruksingenjör
Titel

Original
Kopia

Antal rikt. st. 6
LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr 1539 M-6*2049

Alternativförslag.



M 06/1957


H

I


F

G


H



Längdskala 1:1000.



Brunn 32"



Höjdskala 1:100.



Förslag till

Ramlösa dikningsföretag år 1957

Hälsingborgs kommun stad, Malmöhus län

upprättat år 1957 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Lantbruksingenjör


Original

Antal
ritn. st. 6LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV


Nr 1339

M - 6 * 2049


M - 6 ★ 2049



Bld 6/1957



Fv. 1339



BUD 6/1957

Handlingar

till

RAMLÖSA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1957

i stadsdelen Ramlösa, Hälsingborgs stad
av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning
år 1957 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1 - 7
Bilagor 1 - 5		" 8 - 18
Värderingslängd	Bil. A.	" 19 - 26
Kostnadsförslag	" B.	" 27 - 30
Arbetsbeskrivning	" C.	" 31 - 32
Utlåtande	" D.	" 33 - 45
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	" 46 - 48

Till akten hör 6 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100 000



PROTOKOLL fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till stadsägorna 633 m.fl. i Ramlösa, Hålsingborgs stad av Malmöhus län.

År 1956 den 4 december inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skifteagodemännen Karl Ödelycke, Bärälöv, Gantofta och Charles Bengtson, Bunketofta, Påarp, hos trädgårdsmästare Sten Stuge, Brokulla trädgård, Ramlösaabrunn, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (bilaga 1) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till stadsägorna 633 m.fl. i Ramlösa, Hålsingborgs stad. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 7 november 1956 översänts till pastorsämbetet i Raus församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis (bilaga 2) anslagits för vederbörande församling den 11 november 1956. Kungörelsen hade därjämte den 9 november 1956 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 7 november 1956 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (bilaga 3).

Förutom synevännen hade följande tillstådeskommitté:

Sökande till förrättningen:

Kurt Sjöberg, äg. stadsägan 629

Albin Paulsson, äg. stadsägan 630

Ossian Larsson, äg. stadsägorna 631 A och 686

Bror G. Persson, äg. stadsägan 633

~~Sten Stuge~~

Övriga sakägare och ombud:

Mils Ottosson, äg. stadsägan 621

Malte Kullén, äg. stadsägorna 621 C och 621 D

Ingvar Walldén, äg. stadsägan 631

Lisbeth Rasmussen och Irma Vadsjö, äg. stadsäg. 743-763, 766-778, 789-799

genom arrendatorn Bror Olsson enligt fullmakt (bilaga 4)

Hälsingborgs stad, äg. stadsäg. 840 och 1592, genom jordbrukskonsulenten

Stig Kjell enligt fullmakt (bilaga 5) samt byråingenjör H. Tegrell och byråtekn. A. Svensson

Gösta Nilsson, äg. stadsägan 841

Johannes Molbeck, äg. stadsägan 1654

Sten Fredriksson, arr. av stadsäg. 840.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom bilaga 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig icke heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdraget att vara skiftegodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företags utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bli berörda av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Hälsingborgs stads representanter meddelade, att det erfordrades ett avloppssystem enligt duplikatsystemet för att dels avleda kloakvatten och dels övrigt vatten från det tomtstyckade området. Då det nu projekterade systemet endast avser att torrlägga tomtmarken, yrkades, att inget kloakvatten skall få tilldelas detta, emär dikningsföretaget utaläpper sitt vatten i en bäck, som går genom Ramlösa brunn och därefter fortsätter ned genom en del av stadens nybyggda områden.

I bilaga 4 ha ägarna till den avstyckade tomtmarken (stadsejerna 743 m.fl.) framställt en del yrkanden. Stadens representanter framhåller, att ingen bebyggelse kommer att få ske inom det aktuella dikningsområdet enligt den upprättade ägostyckningskartan. Anledningen till detta är, att det inom avsevärd tid framåt icke är aktuellt att upprätta stadsplan och att bygga gator och större vatten- och avloppaledningar till detta område, på grund av att staden i första hand planerar utbyggnad av andra stadsdelar.

§ 6.

Meddelades, att syngång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 7.

Meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas onsdagen den 30 januari 1957 kl. 13.30 å Ramlösa Gästis, Ramlösabrunn, varefter sammanträdet upplöstes.


Ramlösabrunn den 4 december 1956.

I tjänsten:



Erik Alström

Lantbruksingenjör



År 1957 den 30 januari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Karl Ödelycke och Charles Bengtsson å Ramlösa Gästis, Ramlösabrunn, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommitté:

Kurt Sjöberg

Albin Paulsson

Ossian Larsson

~~Bror G. Persson~~

~~Sten Stage~~

Nils Ottosson

~~Malte Kullén~~

~~Ingvar Wallén~~

Bror Oleson såsom ombud för Lisbeth Rasmussen och Irma Wadsjö

Hälsingborgs stad genom Stig Kjell och A. Svensson

~~Gösta Nilsson~~

~~Johannes Molbeck~~

~~Sten Fredriksson~~

§ 8.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget till företags ut-
förande samt framlade till sakkärgarnas granskning de till företaget hörande hand-
lingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden

såsom bilaga A,

kostnadsförslaget

" " B och

arbetsbeskrivningen

" " C.

§ 10.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 11.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtil: Ossian Larsson tillika ordförande och verkställande ledamot samt Albin Paulsson och Kurt Sjöberg. Till styrelsesuppleant utsågs Nils Ottosson.
Till revisorer utsågos: Stig Kjell och Bror Olsson.

§ 12.

ANN
Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom trettio dagar översändas till Ossian Larsson för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrlägningsföretag.

Vissa

§ 14.

av sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Ossian Larsson att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas, samt
att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 15.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 78:- kronor, vilket förskotterats av Sten Stuge med 42:- kronor, Albin Paulsson med 13:50 kronor, Kurt Sjöberg med 16:50 kronor och Ossian Larsson med 6:- kronor. Kostnad för karta hade förskotterats av Sten Stuge med 60:- kronor.

Annonskostnaden för syneförrättningssemanträdet hade förskotterats av Sten Stuge med 48:80 kronor. Godemännens räkningar uppgingo till 48:- kronor, vilket betalades av Ossian Larsson.

§ 16.

Hälsingborgs stad anhöll genom sina representanter, om en omgång ljuuskopior av ritningarna samt en avskrift av kostnadsfördelningslängden.

§ 17.

Uppdrogs åt styrelsen, att låta utföra företaget vid lämplig tidpunkt sedan förrättningen vunnit laga kraft.

§ 18.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Ramlösastrum den 30 januari 1957.

I tjänsten:

Erik Alström

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Sten Eriksson

Carl Pettersson

1239

Ek.D. nr III M 66 54.



nr 54

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström - - - - -
- - - - - som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför-
mälde förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 8 december - - - - - 1954.

På länsstyrelsens vägnar:

S. Wetterlundh
S. Wetterlundh

B. Ulmén
B. Ulmén.



NÄMNDEN


LÄN

Malmö

(växel) 93 45 80

Dnr AD 241/54

Vid besvarande av denna
skrivelse torde detta nr
åberopas.



Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av den av Kurt Sjöberg m.fl., Ramlösabrunn, begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 2 december 1954.

Sven L. Sjöholm

Wilhelm Ohlsson

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

LANTBRUKSINGENJÖREN

I

MALMÖHUS LÄN

MALMÖ

Tel. ~~15230~~ 934580.

Lantbruksingenjör Claes-Henric Wallér
Bostadstelefon 79610

Till

Lantbruksnämnden i Malmöhus län.

Till förrättningsman för den av trädgårdsmästaren Kurt Sjöberg m.fl.
begärda syneförrättningen rörande torrläggning av mark inom stadsdelen Ramlösa
av Hälsingborgs stad, Malmöhus län, föreslås lantbruksingenjören Erik Alström.

Malmö den 1 december 1954.

C. H. Wallér

C. H. Wallér

E. STARFELTS ADVOKATBYRÅ

Bollbrogatan 6

Inneh.: advokaten Emil Starfelt

Bltr. jurist: jur. kand. Gudmund Schultz

Tel. 11214

Postgiro 46 93 37

- 11 -

Hälsingborg den

19

Dnr. *AD 241/54*

Ink.d. 24 NOV 1954

Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Till

Lantbruksnämnden för Malmöhus län.

För trädgårdsmästeren Kurt Sjöberg, Remlösabrunn, m.fl.
översända vi härmed ansökan till Länstyrelsen om förordnan-
de av förrättningsman enl. 10 kap. 32 § Vattenlagen. Den i an-
sökningen åberopade kartskissen bifogas jämväl.

Hälsingborg den 23 november 1954

E. Starfelts Advokatbyrå

Emil Starfelt

Handl.

Rek.

Dnr. *AA 241/54*

Ink.d. 24 NOV. 1954

Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Våra i stadsdelen Ramlösa av Hälsingborgs stad belägna fastigheter stadsägorna nr 628, 629, 630, 631 a och 686 samt 633 besväras i hög grad av vatten på grund av bristande torrläggning. Fastigheterna användas för trädgårdsodling och jordbruk. Huvudanledningen till de skador, som vållas därigenom att vattnet icke kan avrinna och som särskilt detta år varit mycket betydande, torde vara, att dikningen icke behörigen underhålles på Hälsingborgs stad tillhörig mark, som ligger nedanför våra fastigheter. Troligt är också, att det här framgående täckta stam-diket behöver utvidgas för att kunna behörigen mottaga vattnet från våra fastigheter.

Förbättrad avdikning av våra marker är nödvändig. Då överenskommelse om dikningens förbättrande icke kunnat åstadkommas, få vi härmed vördsamt anhålla, att Länsstyrelsen ville förordna Statens lantbruksingenjör eller annan behörig person att i och

för åstadkommande av dikningssamfällighet företaga sådan syneför-
rättning, som avses i 32 § Vattenlagen.

Av företaget torde beröras de nedanför för våra fastigheter beläg-
na fastigheterna

stadsägan nr 631, som äges av försäkringsinspektören J. Walldén,
N. Stenbocksgatan 23, Hälsingborg,

stadsägorna nr 742 m.fl., som ägas av fru Lisbeth Rasmusson,
Ehrensvärdsgatan 5, Stockholm, och fru Irma Vadsjö,

Jakob Westinsgatan 3, Stockholm, och som arrenderas

av lantbrukaren Emil Holmgren, Ramlösebrunn, samt

stadsägan nr 840, som äges av Hälsingborgs stad och som arrende-
ras av lantbrukaren Sten Fredriksson, Köpingegården,
Ramlösebrunn.

Av företaget torde jämväl beröras de ovanför våra fastigheter
belägna fastigheterna

stadsägorna nr 620 och 621, som ägas av lantbrukaren Otto Pers-
son, Ramlösebrunn,

stadsägorna nr 621 C och 621 D, som ägas av frisörmästaren Malte
Kullzén, Per Eskilsgatan 51, Hälsingborg, samt

stadsägorna nr 621 E och 621 G, som ägas av herr J. Molbeck,
Lantmätaregatan, Ramlösebrunn.

Kartskiss, angivande de ifrågakomna fastigheterna, bifogas.

Ramlösebrunn den 23 november 1954

[Signature]
ägare av stg 628 och 629
trädgårdsmästare

[Signature]
ägare av stg 630
trädgårdsmästare

[Signature]
ägare av stg 631A och 686
trädgårdsmästare

[Signature]
ägare av stg 633

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde tisdagen den 4 december 1956 kl. 13.30.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till stadsägorna 633 m.fl. i Ramlösa, Hälsingborgs stad av Malmöhus län, kommer att hållas hos trädgårdsmästare Sten Stuge, Brokulla trädgård, Ramlösabrunn, tisdagen den 4 december 1956 kl. 13.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker till stadsägorna 621, 621 C, 621 D, 629, 630, 631, 631 A, 633, 686, 743-763, 766-778, 789-799, 840, 841, 841 A, 1592 och 1654 i stadsdelen Ramlösa, Hälsingborgs stad.

Malmö den 7 november 1956.

I tjänsten:

Erik Alström:

Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Raus församling den _____

intygas av _____

Anhålles, att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Anslaget i laga ordning

i Raus församling

den 11 11 1956

Kyrkoherrn Erik Alström Kyrkoadjunkt

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning
angående torrläggning av marker tillhörande stadsägorna 633 m.fl. i Ramlösa,
Hälsingborgs stad av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Raus församling,	Råå	7/11 1956
Skiftesgodemannen Karl Ödelycke, Bårslöv,	Gantofta	" "
" Charles Bengtsson, Bunketofta, Påarp		" "
Trädgårdsmästare Gösta Nilsson, Brunnsvägen 50, Ramlösabrunn		" "
" Albin Paulsson, Kummelgatan 11,	"	" "
" Ossian Larsson, Hammargatan,	"	" "
" Kurt Sjöberg,	"	" "
" Bror G. Persson, Bronsgjutareg. 26,	"	" "
" Sten Stuge,	" " "	" "
Lantbrukare Nils Ottosson, Köpinge,	"	" "
Distriktschefen, Ingvar Walldén, N. Stenbocksg. 23, Hälsingborg		" "
Direktör Johannes Molbeck, Lantmätaregatan,	Ramlösabrunn	" "
Frisörmästare Malte Kullzén, Per Eskilsgatan 51,	Hälsingborg	" "
Fru Lisbeth Rasmusson, Ehrensvärdsgatan 5,	Stockholm	" "
" Irma Vadsjö, Jakob Vestinsgatan 3,	"	" "
Hälsingborgs stads fastighetskontor, Stallg. 8,	Hälsingborg	" "

Malmö den 7 november 1956.

I tjänsten:



Erik Alström

Lanthruksingenjör

F U L L M A K T

för arrendatorn Bror Olsson, Brunnsvägen 97, Ramlösa Brunn, att vid syneför-
rättning d. 4 dec. 1956 i Ramlösa ang. torrläggning berörande oss tillhöriga
stadsägor föra vår talan samt att därvid anföra:

- 1) I första hand motsätta vi oss att dike framdrages över oss tillhöriga
stadsägor.
- 2) Vi framhålla att ett dike för oss icke är av någon som helst båtnad utan
i stället till avsevärt men, eftersom marken icke är avsedd att i fram-
tiden nyttjas för jordbruk. I stället skall stadsägorna säljas som eg-
nahemstomter i enlighet med en år 1918 upprättad ägostyckningskarta.
Som bevis därför åberopas att vi under 1956 sålt stadsägan 742 samt res-
ten av vår mark inom kvarteret von Döbeln. Vidare har vår moder redan
1926 skänkt hela den för villabebyggelsen erforderliga gatumarken till
staden, varför staden och vi har intresse av att dessa gator icke av-
skäras av ett dike.
- 3) Vidare får ett eventuellt dike icke läggas så att det korsar stadsägorna
och därigenom förhindrar att bebyggelse av stadsägorna kan ske.
- 4) Ett eventuellt dike måste följa de nuvarande stadägornas gränser, för
att minsta möjliga skada skall åstadkommas.
- 5) Ett dike korsande vår mark kommer att för arrendatorn försvåra framförande
av jordbruksmaskiner, utan att samtidigt någon båtnad ens ur jordbruks-
synpunkt vinnes för oss eller arrendatorn.
- 6) Vi förbehålla oss rätt till full ersättning för den förlust den skada och
det intrång som genom ett dike över våra marker kommer att åsamkas oss.

Stockholm den 3 december 1956

Per Erik Rasmussen

Anna Wadny
Julius Wadny
gift med Anna Wadny

L. Jönman

Bevittnas:

L. Andersson



Hälsingborgs Stads
Fastighetsnämnd

Adress: Drätselkammarens kansli
Tel. 208 50


F u l l m a k t:

för jordbrukskonsulenten Stig Kjell eller den han i sitt ställe förordnar att föra Hälsingborgs stads talan vid förrättning angående torrläggning av mark till dels stadsägorna nr.518 m.fl. och dels stadsägorna nr.633 m.fl.allt i stadsdelen Ramlösa i Hälsingborg.

Hälsingborg den 4 december 1956.

HÄLSINGBORGS STADS FASTIGHETSNÄMND


(O.Ekström)


(Paul-Einar Persson)

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
HÄLSINGBORGS STAD, stadsdelen Ramlösa.							
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Stadsäga 840,</u>							
Hälsingborgs stad,							
arr. Sten Fredriksson.							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	1	0,11		4400	5000	600	66
"	2	0,12		"	"	"	72
A - summa		0,23					138
<u>B. Båtnad genom minskat underhåll.</u>							600
<u>Summa</u>							738
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Stadsäga 746,</u>							
Lisbeth Rasmussen och Irma Wad-							
sjö; arr. Bror Olsson.							
Åker (tomt)	3	0,09		4400	5000	600	54
<u>Summa</u>		0,09					54
<u>Stadsäga 745,</u>							
Lisbeth Rasmussen och Irma Wad-							
sjö; arr. Bror Olsson.							
Åker (tomt)	4	0,01		3800	5000	1200	12
" "	5	0,10		4100	"	900	90
<u>Summa</u>		0,11					102

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Stadsäga 1592.</u> Hälsingborgs stad; brukare Lisbeth Rasmussen och Irma Wadsjö. Åker (gatumark)	6	0,03		4100	5000	900	27
" "	7	0,12		4100	"	900	108
" "	8	0,04		4100	"	900	36
Summa		0,19					171
<u>Stadsäga 760.</u> Lisbeth Rasmussen och Irma Wad- sjö; arr. Bror Olsson Åker (tomt)	9	0,07		4400	5000	600	42
Summa		0,07					42
<u>Stadsäga 759.</u> Lisbeth Rasmussen och Irma Wad- sjö; arr. Bror Olsson. Åker (tomt)	10	0,06		3800	5000	1200	72
" "	11	0,04		"	"	"	48
Summa		0,10					120
<u>Stadsäga 758.</u> Lisbeth Rasmussen och Irma Wad- sjö; arr. Bror Olsson. Åker (tomt)	12	0,06		4500	5000	500	30
Summa		0,06					30
<u>Stadsäga 771.</u> Lisbeth Rasmussen och Irma Wad- sjö; arr. Bror Olsson. Åker (tomt)	13	0,10		4400	5000	600	60
Summa		0,10					60

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Stadsäga 770,</u> Lisbeth Rasmusson och Irma Wad- sjö; arr. Bror Olsson.							
Åker (tomt)	14	0,03		3800	5000	1200	36
" "	15	0,08		"	"	"	96
<u>Summa</u>		0,11					132
<u>Stadsäga 769,</u> Lisbeth Rasmusson och Irma Wad- sjö; arr. Bror Olsson.							
Åker (tomt)	16	0,07		4400	5000	600	42
<u>Summa</u>		0,07					42
<u>Stadsäga 798,</u> Lisbeth Rasmusson och Irma Wad- sjö; arr. Bror Olsson							
Åker (tomt)	17	0,15		4500	5000	500	75
<u>Summa</u>		0,15					75
<u>Stadsäga 797,</u> Lisbeth Rasmusson och Irma Wad- sjö; arr. Bror Olsson.							
Åker (tomt)	18	0,11		4100	5000	900	99
" "	19	0,04		"	"	"	36
<u>Summa</u>		0,15					135
<u>Stadsäga 796,</u> Lisbeth Rasmusson och Irma Wad- sjö; arr. Bror Olsson.							
Åker (tomt)	20	0,14		4400	5000	600	84
<u>Summa</u>		0,14					84

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Stadsäga 795.</u> Lisbeth Rasmusson och Irma Wadsjö, arr. Bror Olsson. Åker (tomt)	21	0,08		4500	5000	500	40
Summa		0,08					40
<u>Sammanställning för avdelning 2.</u>							
<u>Stadsäga 746.</u> Lisbeth Rasmusson och Irma Wadsjö, arr. Bror Olsson	3	0,09					54
<u>Stadsäga 745.</u> Lisbeth Rasmusson och Irma Wadsjö, arr. Bror Olsson	4-5	0,11					102
<u>Stadsäga 1592.</u> Hälsingborgs stad, brukare Lisbeth Rasmusson och Irma Wadsjö	6-8	0,19					171
<u>Stadsäga 760.</u> Lisbeth Rasmusson och Irma Wadsjö, arr. Bror Olsson	9	0,07					42
<u>Stadsäga 759.</u> Lisbeth Rasmusson och Irma Wadsjö, arr. Bror Olsson	10-11	0,10					120
<u>Stadsäga 758.</u> Lisbeth Rasmusson och Irma Wadsjö, arr. Bror Olsson	12	0,06					30
Överföres		0,62					519

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0,62					519
<u>Stadsäga 771,</u> Lisbeth Rasmussen och Irma Wadsjö; arr. Bror Olsson	13	0,10					60
<u>Stadsäga 770,</u> Lisbeth Rasmussen och Irma Wadsjö; arr. Bror Olsson	14-15	0,11					132
<u>Stadsäga 769,</u> Lisbeth Rasmussen och Irma Wadsjö; arr. Bror Olsson	16	0,07					42
<u>Stadsäga 798,</u> Lisbeth Rasmussen och Irma Wadsjö; arr. Bror Olsson	17	0,15					75
<u>Stadsäga 797,</u> Lisbeth Rasmussen och Irma Wadsjö; arr. Bror Olsson	18-19	0,15					135
<u>Stadsäga 796,</u> Lisbeth Rasmussen och Irma Wadsjö; arr. Bror Olsson	20	0,14					84
<u>Stadsäga 795,</u> Lisbeth Rasmussen och Irma Wadsjö; arr. Bror Olsson	21	0,08					40
<u>Summa</u>		1,42					1087

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Avdelning 3.</u>							
<u>Stadsäga 630.</u>							
Albin Paulsson.							
Åker	22	0,19		3800	5000	1200	228
"	23	0,02		2500	"	2500	50
"	24	0,13		3100	"	1900	247
"	25	0,26		3800	"	1200	312
"	26	0,19		4100	"	900	171
"	27	0,06		2500	"	2500	150
"	28	0,31		3800	"	1200	372
<u>Summa</u>		1,16					1530
<u>Stadsäga 631.</u>							
Ingvar Walldén.							
Åker	29	1,10		3800	5000	1200	1320
<u>Summa</u>		1,10					1320
<u>Stadsäga 633.</u>							
Bror G. Persson.							
Åker	30	0,77		3800	5000	1200	924
"	31	0,15		2500	"	2500	375
"	32	0,13		3100	"	1900	247
"	33	0,41		3800	"	1200	492
"	34	0,42		"	"	"	504
<u>Summa</u>		1,88					2542

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Stadsäga 654.</u>							
Johannes Molbeck.							
Åker	35	0,01		4500	5000	500	5
"	36	0,31		4100	"	900	279
"	37	0,07		3800	"	1200	84
Summa		0,39					368
<u>Stadsäga 621.</u>							
Nils Ottoesson.							
Åker	38	0,83		4100	5000	900	747
"	39	0,87		3800	"	1200	1044
" (håla)	40	0,02		600	1000	400	8
Summa		1,72					1799
<u>Stadsäga 629.</u>							
Kurt Sjöberg.							
Åker	41	0,02		2500	5000	2500	50
"	42	0,97		3800	"	1200	1164
Summa		0,99					1214
<u>Stadsäga 631 A.</u>							
Ossian Larsson.							
Åker	43	0,74		4100	5000	900	666
"	44	0,64		4100	"	"	576
"	45	0,32		3100	"	1900	608
Summa		1,70					1850
<u>Stadsäga 686.</u>							
Ossian Larsson.							
Åker	46	0,42		3800	5000	1200	504
Växthus	47	0,03		11500	15000	3500	105
Överföres		0,45					609

[illegible]

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>HUVUDFÖRSLAG</u>						
<u>Dikessträckan A - B.</u>						
0-0+50	50	Betongrör 9"	m 50	5:-	250:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m 50	4:-	200:-	450:-
<u>Tills.</u>	<u>50</u>	<u>meter.</u>				
<u>Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 0 st</u>			1	150:-	150:-	150:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						100:-
<u>ca 15 %</u>						
<u>Summa kronor</u>						<u>700:-</u>
<u>Dikessträckan B - C.</u>						
0+50-1+23	73	Betongrör 9"	m 73	5:-	365:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m 73	4:-	292:-	657:-
<u>Tills.</u>	<u>73</u>	<u>meter.</u>				
<u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>			1	100:-	100:-	100:-
<u>1+23</u>						
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						143:-
<u>ca 15 %</u>						
<u>Summa kronor</u>						<u>900:-</u>
<u>Dikessträckan C - D.</u>						
1+23-2+89	166	Betongrör 9"	m 166	5:-	830:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m 166	3:50	581:-	1411:-
<u>Tills.</u>	<u>166</u>	<u>meter.</u>				
<u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>			1	100:-	100:-	100:-
<u>2+89</u>						
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						189:-
<u>ca 15 %</u>						
<u>Summa kronor</u>						<u>1700:-</u>

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan D - E.</u>						
20-20+65	65	Betongrör 9" m	65	5:-	325:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	65	4:-	260:-	
20+65-21+84	119	Betongrör 6" m	119	2:80	333:20	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	119	4:-	476:-	
21+84-22+65	81	Betongrör 6" m	81	2:80	226:80	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	81	3:50	283:50	
22+65-22+70	5	Betongrör 6" m	5	2:80	14:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	5	10:-	50:-	1968:50
<u>Tills.</u>	<u>270</u>	<u>meter.</u>				
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
20+66, 21+84 och 22+70		st	3	100:-	300:-	300:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
ca 15 %						<u>331:50</u>
			<u>Summa</u>	<u>kronor</u>		<u>2600:-</u>
<u>Dikessträckan D - Da.</u>						
10-11+23	123	Betongrör 6" m	123	2:80	344:40	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	123	3:-	369:-	
11+23-11+40	17	Betongrör 6" m	17	2:80	47:60	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	17	3:-	51:-	
11+40-12+56	116	Betongrör 6" m	116	2:80	324:80	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, återfyllning och borttagan- de av häck m	116	4:50	522:-	
12+56-13+27	71	Betongrör 6" m	71	2:80	198:80	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	71	3:50	248:50	2106:10
<u>Tills.</u>	<u>327</u>	<u>meter</u>				<u>2106:10</u>
		Överföres				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				2106:10
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 11+23, 11+40, 12+36 och 13+27</u>			st 4	100:--	400:--	400:--
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %</u>						393:90
				<u>Summa kronor</u>		2900:--
		<u>Samarställning för huvudförelaget.</u>				
	50	Dikessträckan A - B				700:--
	73	" B - C				900:--
	166	" C - D				1700:--
	270	" D - E				2600:--
	<u>327</u>	" D - Da				<u>2900:--</u>
	<u>Tills. 886 meter.</u>				<u>Summa kronor</u>	<u>8800:--</u>
		<u>ALTERNATIVFÖRSLAG</u>				
		<u>Dikessträckan F - G - H.</u>				
0-0+50	50	Betongrör 16" m	50	11:50	575:--	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	50	5:50	275:--	
0+50-1+23	73	Betongrör 16" m	73	11:50	839:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	73	5:50	<u>401:50</u>	2091:--
	<u>Tills. 123 meter.</u>					
<u>Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 0 och 1+23</u>			st 2	150:--	300:--	300:--
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %</u>						309:--
				<u>Summa kronor</u>		2700:--

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan H - I.</u>						
1+25-30-31+38	138	Betongrör 16" m	138	11:50	1587:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	138	7:50	1035:-	
31+38-31+92	54	Betongrör 12" m	54	7:-	378:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	54	6:-	324:-	
30-31+92		Tätning av rörskarvar m	192	2:-	384:-	3708:-
<u>Tills. 192 meter.</u>						
<u>Nedstigningsbrunnar, 900 mm, vid 30+7 och 31+92</u>		st	2	300:-	600:-	
<u>Nedstigningsbrunnar, 900 mm, med järndäckslar, vid 30+40, 30+65, 30+73, 31+38 och 31+43</u>		st	5	400:-	2000:-	2600:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
ca 15 %						992:-
					<u>Summa kronor</u>	<u>7300:-</u>
<u>Sammanställning för alternativförelägg.</u>						
	123	Dikessträckan F - G - H				2700:-
	192	" H - I=D				7300:-
	270	" D - E				2600:-
	<u>327</u>	" D - Da				<u>2900:-</u>
<u>Tills. 912 meter.</u>						
					<u>Summa kronor</u>	<u>15500:-</u>
Ramlössebrunn den 30 januari 1957.						
I tjänsten:						
						
Erik Alström						
Lantbruksingenjör						
Coll. Thy.						

Will they

Arbetsbeskrivning.

Huvudförelaget.

Arbetet skall utföras i enlighet med förelagshandlingar och ritningar, varvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 2/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 3/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 4/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till minst 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.
- 5/ Sådant höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppehaktade jordmassor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna, varvid det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbrukaredskap och trakterer kunna köras obehindrat över rörledningen.
- 6/ Samtliga ur rörgraven uppehaktade massor skola återfyllas.
- 7/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 8/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 9/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej köras närmare

rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.

- 10/ Enskilda rörledningar, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 11/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 12/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m räknat från utlopperörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 13/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör eller med ett mellanskiift av brunnstegel eller betongsten.
- 14/ I brunnväggen skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.
- 15/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m över markytan.
- 16/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 17/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsettes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande.
- 18/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade medelst cementbruk.
- 19/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 20/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbetet pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdä-

nas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför dämningen. Efter uppblänning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.

21/ Vederbörande lantbruksingenjör läger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikesträckor med till den hörande brunnen. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Alternativförslaget.

Önskas detta förslag utfört, skall arbetsbeskrivning, arbetarritningar och typritningar för nedstigningsbrunnar upprättas genom dikningsföretagets styrelses föreorg.

Fixpunktbeskrivning.

Fixp. = + 32.11 m.

Vinkeljärn i gjutet betongfundament i gräns mellan stadsåga 742 m.fl. och stadsåga 840, i öppning i vall, som utgör nämnda gräns, c:a 8 m Ö avstyckad tomt, och c:a 15 m V sektion 1+23, intill bunke av rönn.

Fixp. = + 33.87 m.

Horizontal järndubb i V längsidan av värthus c:a 0,55 m S om NV hörnet, c:a 8 m Ö sektion 11+44.

Ramlösa-brunn den 30 januari 1977.

I tjänstens



Erik Alström

Lantbruksingenjör

Bilaga D.

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Stadsäga 633 m.fl. i stadsdelen Ramlösa, Helsingborgs stad.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 8 december 1954 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till stadsäga 633 m.fl. i stadsdelen Ramlösa, Helsingborgs stad. Inga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande stadsägorna nr: 621, 629-631, 631 A, 633, 686, 745-746, 758-760, 769-771, 795-798, 840, 1592 och 1634 i stadsdelen Ramlösa, Helsingborgs stad.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Rååns nederbördss område nr 94, ligger c:a 0,5 km S om Ramlösa brunnas järnvägsstation på järnvägslinjen Åstorp-Helsingborg. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, brukas nu som åker och avvattnas genom dels öppna och dels täckta avlopp. Dessa avlopp ha emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag, som benämnas huvudförslaget, till utförande av nya avlopp (dikessträckerna A - B - C - D - E och

D - Da) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna.

De av Lisbeth Rasmussen och Irma Wadsjö ägda fastigheterna (stadslögerna 743 m.fl.) brukas som en gemensam jordbruksfastighet och äro utarrenderade till en lantbrukare. Den ursprungliga jordbruksfastigheten har genom en år 1918 upprättad Ågostyckningsakarta, vilken faststälts av Hålsingborgs magistrat den 5 april 1919, uppdelats på skilda tomtar och gator. Av denna anledning har ett alternativt förslag, nedan benämnt alternativförslaget, till ledningssträckning över denna tomtmark och nedanför liggande sträcka upprättats, sträckan F - G - H - I, varvid tagits hänsyn dels till den större avrinningen från tomtmarken och dels till att ledningarna skola gå i gator och invid tomtgränser. Från tomtar och gator avses endast att inledas regnvatten och dräneringsvatten i ledningen och icke kloakvatten. Kommer det alternativa förslaget F - G - H - I till utförande, skall ovanför liggande ledningar flyttas så att punkt D sammanfaller med I.

För samtliga dikesträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna ange de olika dikesträckornas djup och övriga dimensioner. De olika dikesträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer för täckta avlopp.

Vid bestämmande av de olika dikesträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattas till de olika dikesträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden upp-

går till högst 3,0 liter per sekund och hektar för huvudförelagets ledningar. För alternativförelaget har avrinnningen beräknats till 30 liter per sekund och hektar för tomtmark och i övrigt enligt ovan.

Mom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikesträckorna på dessa ställen skall utföras som täckt ledning, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägar i fullgett skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikesträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommande skada, som ej av synsätten förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikesträckor, som enligt huvudförelaget skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 8.800:- kronor och enligt alternativförelaget till 15.500:- kronor. Kostnadsförelaget har bilagts förrättningshandlingarna som Bil. B.

Mon. 6. Båtnadsuppkattning och kostnadsfördelning.

Huvudförslaget.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppkattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsföretaget ingående markerna. Vid uppkattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Eftersom de av Rasmussons och Wadsjös tomter, som ingå i dikningsföretaget, brukas som åker, har tomterna värderats efter samma grunder som åkermark i övrigt. För stadsägan nr 840 har dessutom pålagts båtnad för minskat underhåll av den öppna dikessträckan A - B. Resultatet av värderingen och båtnadsuppkattningen återfinnes i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligger sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i tre olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden (Bil. A), varefter följande beräkningar utförts:

För att avdelning 1, vilken omfattar ågofigurerna 1 - 2 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 738:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A - B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 700:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ågofigurerna 3-21 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1087:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikesträckorna B - C och delvis C - D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 1800:- (900 + 900) kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ågofigurerna 22-51 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 11627:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikesträckorna B - C, C - D, D - E och D - Da upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 8100:- (900 + 1700 + 2600 + 2900) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgå här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikesträcka	Kostnad	Rel. kostnad
1	738	A - B	700	0,948509
2	1087	B-C och C-D	2600	2,391904
3	11627	D-E och D-Da	5500	0,473037

Fördelas kostnaderna för dikesträckornas torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
13452	8800	0,654178

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1	738	700	0,948509
2	1087	1800	1,655934
3	11627	8100	0,696654

Utföres viss avdelning tillsammans med vissa annan avdelning, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
2 + 3	12714	8100	0,637093

Av ovanstående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda:

Avdelning 1 med ett båtnadsvärde av 738:- kronor påföres kostnaderna för sin egen dikning eller 700:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,948509.

Avdelningarna 2 - 3 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 12714:- kronor påföres kostnaderna för sin gemensamma torrläggning eller 8100:- kronor. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,637093.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 5 av längden angives varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller är med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "s". Sådana omständigheter, som omfattas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Alternativförslaget.

Eftersom detta förslag avser dels att torrlägga åkermark och dels att avvattna "tomtmark" finna synemännen skäligt att föreskriva att hela verkostnaden

för detta förslag, 6.700:- kronor, betalas av ägarna till "tomtmarken" (stadsägarna 743 m.fl.). Övriga kostnader fördelas sålunda på samma sätt som enligt huvudförslaget. Om ovanstående ägare yrka, att detta förslag utföres, skola de likställas med sökandena.

Kostnaderna för denna synförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare efter samma grunder som företagets övriga kostnader.

Nom. 7. Rikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade huvudförslaget är ekonomiskt lönande, finna synmännen skäligt tillstyrka, att detta kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmännen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. På yrkande av ägarna till den berörda "tomtmarken" (stadsägarna 743 m.fl.) får alternativförslaget komma till utförande i stället för huvudförslaget. Arbetet må påbörjas så snart denna synförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det synförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 53 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utföras på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan an-

målan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckornas skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Utföres huvudförelaget skola samtliga betongrör vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frestskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukarör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falarör eller lantbrukarör.

Utföres alternativförslaget skola rören på sträckan F - G - H - I uppfylla "1949 års betongrörsnormer", som fastställes av Kungl. Väg- och Vattenbyggnadstyrelsen m.fl. myndigheter.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förelagaritningarna angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förelagshandlingarna och arbetsbeskrivningen (Bil. C.).

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avvika annan, lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörrens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de uträkilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet

beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avstyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avstyngas av lantbruksingenjör. Företaget skall anses fullbordat, då avstyngningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola, om företaget utföres enligt huvudförslaget, fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningsskizzen Bil. Da. Om företaget utföres enligt alternativförslaget, skall strökan H - I ensamt underhållas av ägarna till "tontmarken", medan övriga sträckor underhållas enligt fördelningstalen, som finnas angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningsskizzen, Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikesträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikesträckorna med till den hörande anläggningar, och betar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande rådhus-rätt föra talan mot den försämlige. Kloakvatten får ej tillåtas avloppet med undantag för det nu renade kloakvatten, som tillåtes från stadägaren 686.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutförf, då två ledamöter äro när-

varande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörernas arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;
- att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;
- att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;
- att överblicka inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;
- att då så finnes nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;
- att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Ramlösa dikningsföretag år 1957. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Hålsingborgs rådhusrätt.

Mon. 11. Skrekilda yrkanden.

I fullmakten, Bil. 4, för arrendatorn Bror Olsson ha Ågarna till stads-Ågorna 743 m.fl. i Ramlösa, Hålsingborgs stad, framlagt vissa yrkanden beträffande den begärda dikningen. Samma uppställning, som använts i Bil. 4, har följts vid synsmännens behandling av dessa yrkanden här nedan:

- 1) Ågarna motsätta sig att dike framdrages över deras stadsågor.

Synsmännen få med anledning härav framhålla, att det f.n. finnes en befintlig rörledning över "tomtområdet", vilken i stort sett följer den nya ledningssträckningen. Då den gamla ledningen är dels för grunt lagd och dels utförd av för liten dimension, kan tjockdikning till erforderligt djup ej utföras.

- 2) Ågarna framhålla, att ett dike icke är till någon bätnad utan i stället till avsevärt men, eftersom marken icke är avsedd att i framtiden nyttjas för jordbruk, enär stadsågorna skola säljas som egnahemstomter i enlighet med den år 1918 upprättade Ågostyckningskartan.

Synsmännen få påpeka, att Hålsingborgs stads tjänstemän framhållit, att ingen bebyggelse kommer att få ske på de av förrättningen berörda tomterna enligt den år 1918 upprättade Ågostyckningskartan. Enligt lämnade uppgifter, är det icke aktuellt att utsträcka stadens bebyggelse till detta område inom avsevärd tid, enär stadsplanering först måste utföras och detta måste ske gemensamt för betydligt större områden än den upprättade Ågostyckningskartan omfattar. Gator måste ävenledes byggas och nya vatten- och avloppsledningar framdragas till denna stadsdel. För staden finnes ingen anledning av forcera utbyggnaden av detta område, enär i första hand utbyggnad av andra stadsdelar planeras.

Med anledning av vad som ovan anförts och då samtliga av företaget berörda fastigheter brukas som åker, anse synsmännen, att det aktuella tomtområdet (stadsågorna 743 m.fl.) ur förrättningsasynpunkt bör behandlas som åkermark.

3-4) Ägarna framhålla, att diket icke får läggas så att det korsar stadsägorna utan diket skall följa nuvarande tomtgränser.

Synemännen få framhålla, att den föreslagna ledningen enligt huvudförslaget dragits den lämpligaste sträckningen ur jordbruksynpunkt utan hänsyntagande till tomtindelningen.

För att ägarna till tomterna skola kunna få ledningen i tomtgränser och gatumark har alternativförslaget (dikesträckorna F - G - H - I) upprättats. Detta förslag har dimensionerats så att allt flödesvatten och dräneringsvatten från det berörda tomtområdet skall kunna avledas. Brunnar i blivande gatumark ha försetts med järnbetäckningar. Merkestnaderna för detta alternativa utförande, anse synemännen helt bör åvila ägarna av tomtmarken (stadsägorna 743 m.fl.).

5) Ägarna framhålla, att ett dike korsande tomtområdet, kommer för arrendatorn att försvåra framförandet av jordbruksmaskiner utan att någon båtnad ens ur jordbruksynpunkt vinnes för ägarna eller arrendatorn.

Synemännen få påpeka, att diket skall göras täckt, varför någon försämrad brukning ej uppkommer. Vidare får obestridligen markägarna och arrendatorn båtnad genom förbättrad torrläggning ur jordbruksynpunkt.

6) Till slut förbehålla sig markägarna full ersättning för skada och intrång genom det planerade diket.

Synemännen få framhålla, att tomtområdet kommer att få båtnad genom torrlägningsföretagets utförande. Den skada, som kan uppkomma, är huvudsakligen sådan på växande gröda, vilken skadefråga måste regleras i samband med företagets utförande.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 12. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härrefter till Söderbygdens vattendometol, Stockholm, ingiwa sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fögas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsöskandet.

Mom. 13. Verkställighet.

Då denna synförrättning ej skall underställas vattendometols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande den är stadgad, för såvitt icke besvär anföras mot förrättningen inom den i mom. 12 här ovan angivna tiden.

Ramlösastrunn den 30 januari 1957.

I tjänsten:

Erik Aleström

Erik Aleström

Lantbruksingenjör

Anders Thorsén

Karl Carlén

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
HÄLSINGBORGS STAD,						
<u>stadsdelen Ramlösa.</u>						
<u>Stadsäga 840;</u>						
Hälsingborgs stad, arr. Sten Fredriksson						
avd. 1, Ägofig. 1-2		738:-	700:-	700:-	7.955	
<u>Stadsäga 746;</u>						
Lisbeth Rasmussen och Irma Wadsjö, arr. Bror Olsson						
avd. 2-3, Ägofig. 3		54:-	34:40	34:40	0.391	
<u>Stadsäga 745;</u>						
Lisbeth Rasmussen och Irma Wadsjö, arr. Bror Olsson						
avd. 2-3, Ägofig. 4-5		102:-	64:98	64:98	0.738	
<u>Stadsäga 1592;</u>						
Hälsingborgs stad, brukare Lisbeth Rasmussen och Irma Wadsjö						
avd. 2-3, Ägofig. 6-8		171:-	108:94	108:94	1.238	
<u>Stadsäga 760;</u>						
Lisbeth Rasmussen och Irma Wadsjö, arr. Bror Olsson						
avd. 2-3, Ägofig. 9		42:-	26:76	26:76	0.304	
<u>Stadsäga 759;</u>						
Lisbeth Rasmussen och Irma Wadsjö, arr. Bror Olsson						
avd. 2-3, Ägofig. 10-11		120:-	76:45	76:45	0.869	
<u>Stadsäga 758;</u>						
Lisbeth Rasmussen och Irma Wadsjö, arr. Bror Olsson						
avd. 2-3, Ägofig. 12		30:-	19:11	19:11	0.217	
Överföres		1257:-	1030:64	1030:64	11.712	

Fastighet Ägare m. m.	Sak. o. likst. = 5	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		1257:-	1030:64	1030:64	11.712	
<u>Stadsäga 771:</u>						
Lisbeth Rasmussen och Irma Wadsjö, arr. Bror Olsson avd. 2-3, Ågofig. 13		60:-	38:23	38:23	0.434	
<u>Stadsäga 770:</u>						
Lisbeth Rasmussen och Irma Wadsjö, arr. Bror Olsson avd. 2-3, Ågofig. 14-15		132:-	84:10	84:10	0.956	
<u>Stadsäga 769:</u>						
Lisbeth Rasmussen och Irma Wadsjö, arr. Bror Olsson avd. 2-3, Ågofig. 16		42:-	26:76	26:76	0.304	
<u>Stadsäga 798:</u>						
Lisbeth Rasmussen och Irma Wadsjö, arr. Bror Olsson avd. 2-3, Ågofig. 17		75:-	47:78	47:78	0.543	
<u>Stadsäga 797:</u>						
Lisbeth Rasmussen och Irma Wadsjö, arr. Bror Olsson avd. 2-3, Ågofig. 18-19		135:-	86:01	86:01	0.977	
<u>Stadsäga 796:</u>						
Lisbeth Rasmussen och Irma Wadsjö, arr. Bror Olsson avd. 2-3, Ågofig. 20		84:-	53:52	53:52	0.608	
<u>Stadsäga 795:</u>						
Lisbeth Rasmussen och Irma Wadsjö, arr. Bror Olsson avd. 2-3, Ågofig. 21		40:-	25:48	25:48	0.290	
Överföres		1825:-	1392:52	1392:52	15.824	

69.2, 52

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list.	Bätnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		1825:-	1392:52	1392:52	15.824	
<u>Stadsdel 630:</u>						
Albin Paulsson						
avd. 2-3, Ågofig. 22-28		1530:-	974:75	974:75	11.077	
<u>Stadsdel 631:</u>						
Ingvar Walldén						
avd. 2-3, Ågofig. 29		1320:-	840:97	840:97	9.557	
<u>Stadsdel 633:</u>						
Erer G. Persson						
avd. 2-3, Ågofig. 30-34		2542:-	1619:49	1619:49	18.403	
<u>Stadsdel 654:</u>						
Johannes Molbeck						
avd. 2-3, Ågofig. 35-37		368:-	234:45	234:45	2.664	
<u>Stadsdel 621:</u>						
Eile Ottosson						
avd. 2-3, Ågofig. 38-40		1799:-	1146:13	1146:13	13.024	
<u>Stadsdel 629:</u>						
Kurt Sjöberg						
avd. 2-3, Ågofig. 41-42		1214:-	773:43	773:43	8.789	
<u>Stadsdel 631 A:</u>						
Oscian Larsson						
avd. 2-3, Ågofig. 43-45		1850:-	1178:62	1178:62	13.993	
<u>Stadsdel 686:</u>						
Oscian Larsson						
avd. 2-3, Ågofig. 46-51		1004:-	639:64	639:64	7.269	1818,26
Summa		13452:-	8800:-	8800:-	100.000	

Realisationsbrunn den 30 januari 1957.

I tjänsten:

Erik Alström
Lantbruksingenjör

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7