

Förslag till
torrläggning av mark till
Heinge nr 19 m.fl. hemman

uti Lövestads och Andrarums socknar av Malmöhus och Kristianstads län;
upprättad vid laga synförrättning år 1929 av

Henné-Bornum
Statens lantbruksingenjör.

Arckiv.


Genom Rådg. Maj: ts närliggande den 31
januari 1930 fastställt till efterrättelse vid
arbetets utförande.

Stockholm den 22 februari 1930
På Rådg. Lantbrukstygrens vägnar:
Albert Smith.

Vidimmar

ex officio

Henné-Bornum



RITN. Nr 001

M 3 30205 /

År 196 Malmöhus 3 riter

5 APR 1930


✱ Fix = 10,96 inlaggen i jordfast sten

Genom Kungl. Maj:ts nådiga bres den 31
juni åren 1930 fastställt till efteråtänk vid
arbetets utfrående.


Stockholm den 22 februari 1930.

Tai Hung. Lauterkesteyscheus vagans
Albert Smith

vidimus
ex officio
Gerrit P. [unclear]



Höjst- och selektionsstreck 1:100



3-0205

Ar. 196 Halimolobos 3 rita

DIARIE Nr.
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 APR. 1930


Förslag till
torrläggning av mark till
Heinge nr 19 m.fl. hemman
uti Lövestads och Andrarums socknar
uti Malmöhus och Kristianstads län;
upprättad vid laga synförrättning år 1929 av

Benjamin Permin
Statens lantbruksingenjör.

Anskrift




Storv. Kungl. Maj:ts nådiga brev den 31
januari 1930 fastslädd till utförande vid ar-
bets utpöjan. Skedda den 28 februari 1930
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Sonnell.

*vidimicus
ex officio
Benjamin Permin*



Förslag till kringmurning vid C. Skala 1:50

Förslag till brunn.
Skala 1:50



RITN. Nr 003

M 302053

Nr 196 Malmöhus 3ritu

M

3*0205

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSBYRÅN
5 APR. 1930

9337

Handlingar

angående torrläggning av mark till

HEINGE n:r 19 m.fl. hemman uti

Lövestads socken av Färs härad och Mal-
mohus län;

upprättade i och för erhållande av lån
och bidrag år 1929.

Immatruler Fjorton (14) & skriva sidor.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 31 januari 1930 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 22 februari 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:


Albert Smith.

vidimmas

ex officio

Ernst Rydman

Översiktskarta



Skala 1:100.000.

Avskrift.

Betänkande angående dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Heinge n:r 19 m. fl. hemman av år 1929"; avgivet i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag.

.....
Ifrågavarande företag avser nygrävning av ett mindre
floddike och rörläggning av ett mindre avlopp för torrläggning
av mark i och för höjande av densammas alstringsförmåga till-
hörande Heinge n:r 19 och 15 samt Sillaröd n:r 1 uti Lövestads och Andrarums socknar av Malmöhus och Kristianstads län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 3 km. väster om Andrarums kyrka med avfall åt sydväst.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikets läge med en röd linie och vattensamlingsområdet med en streckad blå linie.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 11 januari 1927 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till ovan beskrivna hemman. - Förrättningen avslöts den 10 januari 1929 och mot densamma har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efter handlingarna

tecknat bevis av den 14 mars 1929.

Bägge delägarne hava beslutat att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och ett lån från statens avdikningslånefond till dikningsföretagets utförande.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget

åker med en areal av 2.43 har.

annan mark 6.70 "

eller tillsammans 9.13 har

Jordmånen utgöres av mylla på grus och lera med mera eller mindre sten.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att verkställa dikningen i överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingå ej några allmänna vägar.

Då såväl lån från statens avdikningslånefond som statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag sökes för företagets utförande hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926 och 11 juli 1927.

Enligt dessa tabeller skulle således hela företags
båtnadsvärde utgöra 6.951:10 kr.
och kostnaden uppgå till 3.367:55 "
varför vinsten skulle bli 3.583:55 kr.

Då den relativa kostnaden således uppgår till 0.48 kr.
skulle statsbidraget kunna utgå med 31.80 % ~~respektive 21.20~~

% eller

tillsammans med ^{1070:-}
~~1.017:30~~ kr.

och lånet med ^{2290:-}
~~2.350:25~~ "

eller således ett statsunderstöd med ^{3360:-}
3.367:55 kr.

Lund i mars 1929.

Ernst Berggren.

Tabell

Hela torrläggningsområdet.								Lånesökandenas andel.							
Areal		Värde				Båtnad	Areal		Värde				Båtnad.		
		före		efter					före		efter				
		torrläggning.							torrläggning.						
har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
Åker	243.-							243.-							
Annan mark	670.-							670.-							
Påräknad landvinning	- -							- -							
Summa:	913.-	7542701	449380	695110				913.-	7542701	449380	695110				
Lund i mars 1929.															
Ernst Berggren.															

Kostnadsförslag.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag.

Dikessträckorna A-B-C-D och C-E 2850:-

Laga syneförrättningen 412:33

Betänkande med bilagor 105:22 517:55

Summa kronor 3367:55

Lund i mars 1929.

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget
beräknats till 3.367 kronor 55 öre.

Stockholm den 22 februari 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

.....
.....
.....

Tabell

utvisande låne- och bidragssökandenas andel i
kostnaderna samt låne- och bidragsbelopp.

Socken, by och hemman.	Agolittera	Mantal	Registreringsnummer	Ägarens namn m.m.	Ägofigurer.
					nummer.
Lövestads & Andra- rums sock- nar.					
Sillaröd	①	$\frac{1271}{40362}$	1	Hans Persson	2-14
Heinge	②	5/64	19 ¹⁶	Truls Månsson	16-19, 21, 22, 24-30.
do	②	1/8	15 ²	Hans Persson	35-41
① Andarums sn, <u>Kristianstads län</u> ② Lövestads sn, <u>Malingsbohus län</u>					

Areal.						Andel i kostn.för.										Relativ kostnad	Bidragets storlek i procent av kostnaden.	Bidrag.		Lån.	
Åker.		Annan mark.		Summa.		Båtnad.		Dikessträckorna A-B-C-D m. C-E.		Laga synförrättningen.		Beväskandet m.m.		Summa kostn.							
ha	ar	ha	ar	ha	ar	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö						
				442.-		442.-		437080	179208	25927		661621	1751	0.48	31.80						
				38.-	155.5	193.5		153670	63014	9117		2326	74457	"	"						
				205.-	72.5	277.5		104360	42778	6189		1580	50547	"	21.20						
Sma.	243.-			670.-		913.-		695110	2850	-	41233	105223	36755								

Lund i mars 1929.

Ernst Berggren.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Heinge n:r 19
m. fl. hemman uti Lövestads och Andrarums socknar av Malmöhus och
Kristianstads län, upprättad enligt lantbruksingeniörstaxan av den
31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode	3:-	
" 5 st. kallelser à 50 öre	2:50	
" 2 st. sammanträdesdagar den 11/12 -28, 10/1 -29	24:-	
För ägomätning, skala 1:4000:		
" mättingsområdets gränser 3.2 km. à 3:- kr.	9:60	
" 7 st. ägofig. åker, medelareal 0.35 har à 24 öre ..	1:68	
" 2.43 har " " " " à 78 " ..	1:90	
" 28 st. ägofig. äng, " 0.24 " à 14 " ..	3:92	
" 6.70 har " " " " à 74 " ..	4:96	
" 9 st. ägofig. imp. " 0.05 " à 5 " ..	0:45	
" 0.40.5 har " " " " à 78 " ..	<u>0:32</u>	13:23
" rubrik, skala m.m.	4:-	
" ytavvägning 9.53.5 har à 66 öre	6:29	
" 215 punkter à 2 öre	<u>4:30</u>	10:59
" begränsningskurva 3.2 km. à 2:50 kr.	8:-	
" längdavgöring och jordundersökningar den 6/11, 7/11 1928 .	24:-	
För arealuträkning, skala 1:4000, 44 fig à 5 öre		
" " " " 9.53,5 har à 10 öre	<u>0:95</u>	3:15

Trpt.

102:07

	Trpt.	102:07
För ägobeskrivning		1:50
" jordregisters utrönande		6:-
" gradtabell		4:-
" uträkning av värde å ytenhet 35 fig. å 6 öre		2:10
" bestämmande av värde före och efter 35 fig. å 12 öre		4:20
" profilkartan 1.1 km. å 3:50 kr.		3:85
" sektioner 15 st. å 28 öre	4:20	
" " 12 st. å 17 öre	2:04	
" 1 st. brotrumma å 5:- kr. + 3:-	8:-	
" 1 st. brunn och 1 st. ommurning å 3:-	<u>6:-</u>	20:24
" skalor, rubrik m.m.	6:-	
För hydrografisk utredning 10/11 1928		6:-
" bestämmande av dimensioner 3:50.....	9:50	
	6:-	
" dikenans insättande å kartan	1:60	
" grävningstabell	5:-	
" kostnadsberäkning	4:50	
därtill 0.1 % av kostnaderna	2:85	
" införande av höjdsiffror 215 st. å 1 öre	2:15	
" ersättningslängd	4:50	
" utlåtande	39:-	
" kostnadsfördelningslängd.....	3:-	

För kopia av plan- och profilkartan:

Trpt. 228:06

Trpt. 228:06

För rubrik, skalor m.m.	7:-
" 44 fig. à 7 öre	3:08
" 9.53.5 har à 14 öre	<u>1:33</u> 4:41
därtill 25 %	1:10
" 215 st. höjdlägestal à 2 öre	4:30
" diken à plankartan	2:75
" profilen 1.1 km. à 6:- kr.	6:60
" tvärsektioner och brotrummar lika föregående.....	17:24
därtill 30 %	5:17
" rubrik, skalor m.m.	8:-
" avskrift av handlingar med inbindning	25:-
	309:63
För gode männen	56:20
" kallelsekostnad	6:-
" dagsverken	40:50
	<u>Summa kronor 412:33</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader härefter, klander därå genom stämning till Färs häradsrätt, anställa.

Skogåsa den 10 januari 1929.

Ernst Berggren.

309:63 kvitteras Ernst Berggren.

33:60 " Joh:s Nilsson.

22:60 " And. Nilsson.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av lån
från statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdiknings-
anslag för torrläggning av mark till Heinge n:r 19 m. fl. hemman uti
Lövestads och Andrarums socknar av Malmöhus och Kristianstads län.

För översiktskarta	4:-	
" betänkande	9:-	
" tabellers upprättande den 17/10 -29 = 1 dag	12:-	
" avskrift av handl. med inbindning	23:-	
" kopia av plankartan, rubrik, skalor m.m.	7:-	
" 44 fig. à 7 öre	3:08	
" 9.535 har à 14 öre	<u>1:33</u>	4:41
" 215 st. höjdlägestal à 2 öre		4:30
" diken å plankartan		2:75
" kopia av profilkartan, rubrik, skalor m.m. ..	8:-	
" 1.1 km. längdprofil à 6:- kr.	6:60	
" tvärsektioner m.m.	17:24	
därtill 30 %	<u>5:17</u>	

37:01

avgår 25 % därav för profilritning å kalkerväv <u>9:25</u>	27:76
för skrivelser m.m.	6:-
" fastställelsebevis	<u>5:-</u>

Summa kronor 105:22

1930 den 22 april

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §. 1 st. av lag om kronans förvaltningsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark till Heinge nr 19 m.fl. hermanav år 1929 i Lövstads socken av Halmöbys län och Andrarums socken av Kristianstads län.

Lån 2.290 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:tas beslut den 31 januari 1930.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter inom Halmöbys län.

Socken, by och herman	Mantal	Registernummer	Ägarens namn m.m.
<i>Lövstads</i> <u>Heinge socken av Halmöbys län</u>			
Heinge	5/64	16	Truls Hansson
do	1/8	18	Hans Persson

Stockholm den 22 april 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

P

1930 den 22 april

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §. 1 st. av lag om kronans för-
månerätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark till Heinge nr 19 m.fl.
hemman av år 1929 i Lövstads socken av Halmöbys län och Andrerums
socken av Kristianstads län.

Lån 2.290 kronor från statens avdikningelånefond enligt Kungl.
Maj:ts beslut den 31 januari 1930.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående
detsamma upptagen fastighet inom Kristianstads län.

Socken, by och hemman	Mental Register- nummer	Ägarens namn m.m.
-----------------------	----------------------------	-------------------

Andrerums socken, Kristianstads län

Sillaröd	1271/40862	1	Hans Persson
----------	------------	---	--------------

Stockholm den 22 april 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Kvitteras

Lund den 25 mars 1929.

Ernst Berggren.

Call E.H.
E.B.
Jf

Förstående förklarar (14) denna sidor
vackna, ex officio
Sven Berggren

M

3-0205

DIARIE N:r

9332

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

5 APR. 1930

Handlingar

angående torrläggning av mark till

HEINGE N:19 m.fl.hemman

uti Lövestads socken av Färs härad

och Malmöhus län;upprättade vid la-

ga syneförrättning år 1929.

Innehåller fjugo (29) skrivna sidor.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträ-

de angående torrläggning av mark

till Heinge N:19 m.fl.hemman.

År 1928 den 11 december inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör, hos lantbrukaren Truls Månsson å Skogåsa för att på grund av nedan intagna förordnande företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Heinge N:19 m.fl.hemman uti Lövestads socken av Färs härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättingens företagande denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskomme:

sökanden Truls Månsson för Heinge N:19 5/64 mtl.

och av övriga sakägare:

Hans Persson för 1/8 mtl.Heinge N:15, Sillaröd N:1.

Anders Andersson för 1/70 mtl.Sillaröd N:1.

Som gode män Herrar Johannes Nilsson i Lövestad och Anders Nilsson i Ry, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse, som följer.Bil.A.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningsens handläggning.

§:3.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§:4.

Sökanden yrkade få sin i företaget ingående jord torrlagd till lagenligt djup och med början av diket vid den å plan- och profilkartan utmärkta punkten 0+15 samt i och för höjande av markens alstringsförmåga.

§:5.

Hans Persson ansåg det vara onödigt att diket började så långt upp som sökanden hade fordrat eller vid 0+15.- Han hade däremot ingentong emot att diket toge sin början vid omkring 1+80.

Hans Persson ville även meddela att den i företaget ingående åkerjorden och betesmarken, som tillhörde hans mark i Heringe redan vore täckdikad.

§:6.

Anders Andersson ansåg sig ej hava någon nytta av företaget..

§:7.

Sökanden yrkade även att ett rördike nedlades genom hans mark från gränsen emellan honom och Hans Persson i Heinge N:15 med rörbrunn i gränsen.

§:8.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas, nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta torsdagen den 10 instundande januari kl.9 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:9.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Joh:s Nilsson.

Anders Nilsson.

Den 10 januari 1929

inställde sig åter på samma ställe föreskrivne synemän och följande sakägare:

Truls Månsson för Heinge N:19.

Hans Persson för Heinge N:15

do Sillaröd N:1.

§:10.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§:11.

Avgavs följande utlåtande Bil.B.

§:12.

Sökanden skulle emottaga och förvara hithörande handlingar och kartor.

§:13.

Delägarna önskade erhålla anslag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till dikningsföretagets utförande.

§:14.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:15.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan

På tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Joh:s Nilsson.

And. Nilsson.

Bil.A.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Heinge N:19 m.fl.hemman uti Lövestads socken av Färs härad.

Skogåsa pr. Lövestad d.10/t. 27.

Truls Månsson.

Resolution.

Herr lantbruksingenjören, riddaren E. Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning förstaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 11 januari 1927.

F. Ramel.

Hj. Kjäll.

Bil. B.

Utlåtande av synemännen

vid den av Kungl. Maj:ts be-

fallningshavanden i länet på

därom gjord ansökan förordna-

de laga syneförrättningen för

torrläggning av mark till He-

inge N:19 och 15 uti Lövestads

socken och Färs härad av Malmö-

hus län och Sillaröd N:1 uti

Andrarums socken av Albo härad

och Kristianstads län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning av ett mindre

floddika och rörläggning av ett mindre avlopp för torrläggning av mark i och för höjande av densammas alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i 7 kap. av gällande vattenlag att anse såsom dikning.

Något laga hinder mot förrättningsens handläggning har ej kunnat utrönas.-

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningen, har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinien blivit så beräknad, att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden blivit torrlagd till lagenligt djup.-

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.-

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.-

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den ^{båtnad eller} jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.-

Därvid hava synemännen gått så till väga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts, och densammas na-

turliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökta, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr, hektar kan bli värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd, och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d. s. s. av markens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan d. v. s. av markens nuvarande vattenskada.

Markens höjdläge över horisontalplanet är betecknad med blå siffror med decimaler.

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats, har höjdlägesgraden 1.0.-

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bli värd d. v. s. den är alldeles oberoende av dikningen.

Den mark däremot, som ligger så lågt, att den nu ej kan vara värd något alls, har höjdlägesgraden 0, och i detta företag har denna grad blivit förslagd 0.1 m. under den vid förundersökningen befintliga vattenytan i diket.

Höjdskalet varierar således emellan 1.0 och 0.0 och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter dikningen, har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.-

För all den mark, som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.-

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas.

I samma längd finnes även var och en delägarers båt- nads- eller förbättringsvärden återgivna.-

Företagets omfattning är beroende på ansökan och yrkandena i sammanträdesprotokollets §§ 4 och 7 samt vid synegången, där sökanden ändrade sitt i protokollet intagna yrkande, att diket skulle taga sin början vid 0+15 till i stället 0+20 och utgör nygrävning av dikessträckan å plan- och profilkartan samt i handlingarna betecknad med litt. A-B-C-D samt nygrävning och rörläggning av dikessträckan C-E.

Angående yrkandet i sammanträdesprotokollet §:5 hava

synemännen ej kunnat bifalla första delen av detta yrkande utan som ovan sagts föreskrivit att diket skall taga sin början i enlighet med sökandens yrkande eller vid 0+20.

Beträffande den senare delen av yrkandet i denna paragraf, hava synemännen vid gjord undersökning funnit att till och med ett stamdike å ägofig. 38 och 39a låg mycket grunt eller omkring 0.6 meter under vattenytan, varför den påstådda täckdikningen, om sådan nu funnes vore av ingen betydelse, och varför ej heller detta yrkande kunde bifallas.-

Däremot hava synemännen kunnat bifalla det i §:6 gjorda yrkandet.

Å plankartan är det öppna dikets läge betecknat med två parallella röda linier och det täckta med en röd linie.

Å profilkartan är däremot det öppna diket betecknat med en röd bottenlinie och det täckta med två parallella röda linjer.-

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.-

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.

Vattenområdet har med ledning av Generalstabens och ekonomiska kartverkets karta uppgåtts och befunnits utgöra:

Vid O ----- 125 har

" 1+80 ----- 132 har och

" 5 ----- 166 har,

varför en bottenbredd av 0.3 m. med sidoslänt av 1:1.25 och med ett minsta fall av 0.5:1000 är fullt tillräckligt för det öppna diket.-

Vid B bör dock diket stensättas i botten och slänter till minst 1.0 m. vertikal höjd för att förhindra ras.-

Vid E tillkommer vatten från omkring 4 hektar med en avrinning av 1.0 liter pr. sek. och har.

Rördimensionen har beräknats efter Hallins formel för vattnets hastighet:

$$v = K \sqrt[1]{1 + 0.5 \frac{\sqrt{R + 10g \cdot R}}{2}} \sqrt[1]{RI}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $K = 60$.

Efter dessa beräkningsgrunder skulle således ett 12.5 cm. (5") rör vara lämpligt. Röret bör helst utgöras av fullgoda cementrör med falsar eller muffar.-

Vid E insättes en intagningsbrunn av betong med en inre diameter av 0.6 m. med botten 0.5 m. under rörets underkant samt försedd med lock av en armerad betongskiva med fals och något kupig översida.

Vid C kringmuras röret i betong, varjämte diket där nedom
stensättes i botten och slänter för att förhindra ras, allt en-
ligt upprättad ritning.-

I rörledningen få ej några andra rör inkopplas.-

Några allmänna vägar ingå ej i företaget.

En ägovägstrumma 0.6x1.0x4.- vid 1+90 har dock varit nö-
digt att uppföra i stället för den gamla, som ej ansetts kunna
underbyggas.

I enlighet med bestämmelserna i 9 kap.49§ av vattenlagen
skall ersättning utgå med fulla värdet för den mark, som åtgår
till det öppna dikets utvidgning, och finnas dessa ersättning-
ar upptagna i en särskild ersättningslängd.

Likaledes skall enligt samma paragraf ersättning gäldas
med fulla värdet för den förlust, skada och intrång, som uppkom-
mer genom det öppna dikets vallar, vilken ersättning av synemän-
nen beräknats till 15% av det blivande värdet av den mark, som
beräknats åtgå för upplaget.

I enlighet med bestämmelserna i 7 kap.21§ av vattenlagen
skall all mark, för vilken dikningen medför båtnad utgöra en
samfällighet.

Något skäl för uppdelning i avdelningar enligt 24§ synes
ej föreligga.

Någon avgift enligt 11 kap.95 § av vattenlagen, vilken av-

gift ej skulle uppgå till tio (10) kronor, skall icke erläggas.

Enligt Kungl. Maj:ts kungörelse om nummerbeteckning å nederbördsområden av den 13 april 1922, tillhör området N:92.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62§ av vattenlagen få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma: att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i överensstämmelse med ovanskrivna förslag och bestämmelser såväl i avseende på plan- som profilritningen; att det må påbörjas, så fort denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara avslutat före år 1933 års utgång; att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet av ifrågavarande dikessträckor i överensstämmelse med hithörande förslag skall utgå samfält efter var och en delägares båtnads- eller förbättringsvärden, vilka återfinnas som deltagningsprocent i kostnadsfördelningslängden; att arbetet skall å offentlig auktion eller genom införande av anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken därtill provas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kar-

tor;entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för

sitt åtagande;

att den uppkastade dikesjorden ej får läggas närmre dikes-

kanten än 0.6 meter och ej i sammanhängande strängar

utan med öppningar, där så erfordras för ytvattnets fria

avlopp;

att årliga ränsningar av det öppna diket och av intagnings-

brunnar, när så kräves, skola verkställas. Uppkommer jord-

ras eller annat, som hindrar vattnet i dess lopp, skall

dock detta genast avhjälpas och botten och slänter där-

städes stensättas;

att vid grävnings- eller ränsningsarbete, så mycket vatten

ej på en gång får uppdämmas eller framsläppas, att fara

för översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att innan röret nedlägges och innan rörsträngen täckes med

jord, skall detta avsynas och godkännas av lantbruksingen-

jören i länet eller dennes assistent;

att företagets benämning skall vara "torrläggning av mark

till Heinge N:19 m.fl. hemman av år 1929";

att en fixpunkt i form av ett + blivit inhuggen i en jordfast

sten vid 3 på ett höjdläge av +10.96 över horisontalpla-

net;

att företaget skall anses fullbordat, när det blivit avsynat

och godkänt av någon av föreskrivna tjänstemän;
att förrättningskostnaden skall utgå efter samma grunder,
som gälla för dikningsarbetet, men nu, om så skulle erford-
ras, av sökanden förskjutas;

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneför-
rättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra ta-
lan emot synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från
den dag förrättningen förklarats avslutad, sina till Söderbyg-
dens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.-

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla
påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas
de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för änd-
ringssökandet.-

Sådana besvär skola ingivas i 3 exemplar.

Skogåsa den 10 januari 1929.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Joh:s Nilsson.

And. Nilsson.

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofiguernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	<u>Sillaröd N:1.</u>															
	<u>Anders Andersson.</u>															
1	äng imp.														09	-
	<u>Sillaröd N:1.</u>															
	<u>Hans Persson.</u>															
2	äng						33									
3	do						55									
4	do						15									
5	do						20									
6	do						90									
7	do						06									
8	do						70									
9	ädd						09									
10	äng						74									
11	do						40									
12	do						15									
13	do						08									
14	do						07									
15	do imp.										4	42	-		0250	
	16 <u>5/64 mtl. Heinge 19</u>															
	<u>Truls Månsson, sök.</u>															
16	äng						0450									
	Trpt.						0450				4	42	-		1150	

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark	S u m m a						Impedi- menter		
						Åker,tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		har	ar	kvm.		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.				0450				4	42	-			1150
17	äng				04 -									
18	do				02 -									
19	do				0150									
20	väg imp.													0150
21	åker		22	-										
22	do		16	-										
23	dike imp.													0650
24	äng				31 -									
25	do håla				06 -									
26	äng				26 -									
27	do				03 -									
28	do				2750									
29	do				25 -									
30	do				25 -									
31	do imp.								38 -	1	5550		10 -	
	² <u>1/8 mtl.Heinge 15</u>													
	<u>Hans Persson.</u>													
32	äng imp.													01 -
33	väg imp.													01 -
34	äng imp.													0350
35	do				31 -									
	Trpt.				31 -				38 -	5	9750		35 -	

Ernst Berggren.

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägesgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	<u>Sillaröd N:1.</u>																
	<u>Hans Persson.</u>																
2	äng	33	-	1600	09	1440	475	20	1	1600	528	-	5280				
3	do	55	-	1600	03	480	264	-	06	960	528	-	264	-			
4	do	15	-	1600	05	800	120	-	1	1600	240	-	120	-			
5	do	20	-	1600	05	800	160	-	1	1600	320	-	160	-			
6	do	90	-	1800	03	540	486	-	1	1800	1620	-	1134	-			
7	do	06	-	1600	09	1440	86	40	1	1600	96	-	960				
8	do	70	-	1800	02	360	252	-	1	1800	1260	-	1008	-			
9	sidd	09	-	800	00	-	-	-	06	480	4320		4320				
10	äng	74	-	1600	02	320	236	80	1	1600	1184	-	94720				
11	do	40	-	1600	02	320	128	-	1	1600	640	-	512	-			
12	do	15	-	1600	06	960	144	-	1	1600	240	-	96	-			
13	do	08	-	1600	09	1440	115	20	1	1600	128	-	1280				
14	do	07	-	1600	09	1440	100	80	1	1600	112	-	1120				
	<u>Sma.</u>	4	42	-			2568	40			693920		437080		4370	80	
	<u>5/64 mtl. Heinga 19</u>																
	<u>Truls Månsson, sök.</u>																
16	äng	04	50	1600	09	1440	64	80	1	1600	72	-	720				
17	do	04	-	1600	09	1440	57	60	1	1600	64	-	640				
18	do	02	-	1600	09	1440	28	80	1	1600	32	-	320				
19	do	01	50	1600	03	480	7	20	1	1600	24	-	1680				
	<u>Trpt.</u>	12	-				158	40			192	-	3360		4370	80	

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägsningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
	Trpt.		12	-				158	40			192	-	3360		4370	80
21	åker		22	-	2000	05	1000	220	-	1	2000	440	-	220	-		
22	do		16	-	2000	07	1400	224	-	1	2000	320	-	96	-		
24	äng		31	-	1600	04	640	198	40	1	1600	496	-	29760			
25	do håla		06	-	800	00	-	-	-	05	400	24	-	24	-		
26	do		26	-	1800	05	900	234	-	1	1800	468	-	234	-		
27	do		03	-	1600	05	800	24	-	1	1600	48	-	24	-		
28	do		27	50	1800	05	900	247	50	1	1800	495	-	24750			
29	do		25	-	1600	05	800	200	-	1	1600	400	-	200	-		
30	do		25	-	1600	06	960	240	-	1	1600	400	-	160	-		
	Sma.	1	9	350				1746	30			3283	-	153670		1536	70
	² 1/8 mtl. Heinge 15																
	<u>Hans Persson.</u>																
35	äng		31	-	1200	06	720	223	20	1	1200	372	-	14880			
36a	do		35	-	1600	05	800	280	-	1	1600	560	-	280	-		
b	do		03	50	1600	08	1280	44	80	1	1600	56	-	1120			
37	do sidd		03	-	400	00	-	-	-	03	120	360		360			
38	åker		56	-	1600	07	1120	627	20	1	1600	896	-	26880			
39a	do		58	-	1600	08	1280	742	40	1	1600	928	-	18560			
40	do		18	-	1600	09	1440	859	20	1	1600	288	-	2880			
40	do		44	-	1600	09	1440	633	60	1	1600	704	-	7040			
41	do		29	-	1600	09	1440	417	60	1	1600	464	-	4640			
	Trpt.	2	77	50				3228	-			427160		104360		5907	50

<u>Trpt.</u>	<u>2 7750</u>	<u>3228 -</u>	<u>427160</u>	<u>104360</u>	<u>5907 50</u>
<u>Sma.</u>	<u>2 7750</u>	<u>3228 -</u>	<u>427160</u>	<u>104360</u>	<u>1043 60</u>
				<u>Summe.</u>	<u>6951 10</u>

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	a Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan A-B-C-D och C-E.</u>						
0+20-1+80	160	mylla på grus o lera med sten ^(kbn.)	160	1.-	160	-		
1+80-2+40	60	do do do do "	230	0.80	184	-		
2+40-3+50	110	do do do mycket sten ^(kbn.)	235	1.50	352	50		
3+50-7+20	370	do do do do kbn.	360	2.50	900	-		
4+90-5+6		hällmark kbn.	5	8.-	40	-		
5+40-7+40		reparation av befintlig stenmur ^{lm.}	200	1.-	200	-		
1+80		stensättn. i botten och slänter ^{kvm.}	30	2.-	60	-		
1+84-1+88		<u>ägovägstrumma 1.0x0.6x4:</u>						
		för grävn. över sektion	10:-					
		" grund 6x0.3x2=3.6 à 10:-	36:-					
		" sidomurar 6x1x0.75=4.5						
		" täckhall 0.3x6x1	1.8					
		" frontmurar	4.-					
			10.3					
		à 15:-	154:50					
		stensättning kvm. 12 à 2	24:-					
		fyllning och vägens ordnande	25:50		250	-	2146	50
C-E	<u>700</u> 103	12.5 cm. (5") rör	lm. 103	1.-	103	-		
		för grävning, rörensläggning och						
		igenfyllning	lm. 103	0.80	8240			
E		intagningsbrunn av betong med 0.4						
		m. inre diam. med botten 0.5 m. un-						
		Trpt.			18540		2146	50

L ä g e	L ä n g d m .	A r b e t e m . m .	a n t a l	i K r o n o r	K o s t n a d		S u m m a K o s t n a d	
					K r .	ö r e	K r .	ö r e
		Trpt.			185	40	214	650
		der rörets underkant samt för-						
		sedd med lock av en armerad be-						
		tongskiva med fals och något						
		kupig översida	st. 1		40	-		
G		omurnning av rör med betong och						
		stensättning enl. ritning			30	-	255	40
					Sma.		240	190
		för jordersättningar			132	50		
		" ersättning för vallar			77	04	209	54
		" oförutsedda fall m.m.					238	56
					Summa.		285	000
		Skogåsa den 10 januari 1929.						
		på tjänstens vägnar:						
		Ernst Berggren.						

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägnings- lös m.P.	Längd mellan pålar	Dikets				Anm.
			sidolänt	djup	botten- bredd	dagbredd	
<u>Dikessträckan A-B-C-D.</u>	0+20	-	1:1.25	1.00	0.3	2.80	
	+50	30	"	1.00	"	2.80	
	1	50	"	1.20	"	3.30	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	+80	30	"	1.85	"	4.90	
	2	20	"	1.75	"	4.70	
	+40	40	"	1.55	"	4.20	
	+50	10	"	1.50	"	4.05	
	3	50	"	1.70	"	4.55	F.P.=10.96
	+50	50	"	1.85	"	4.90	
	4	50	"	2.75	"	7.20	
	+50	50	"	3.00	"	7.80	
	5	50	"	2.45	"	6.40	
	+50	50	"	2.00	"	5.30	
	6	50	"	1.90	"	5.05	
	+50	50	"	1.75	"	4.70	
	7	50	"	2.15	"	5.70	
	+20	20	"	2.00	"	5.30	
	<u>Sma.</u>	<u>700</u>					
<u>Dikessträckan C-E.</u>	C=2+	-		1.30			
	+40						
	+38	38		1.30			
	+96	58		1.50			
					12.5 cm. (5") rör		
Trpt.		96					

Dikets beteckning	Avränningspälens H.F.	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidolänt	djup	bottnbredd	dagbredd	
Trpt.		96					
	E	7		1.60		12.5 cm (5) 4.8	
	<u>Sma.</u>	<u>103</u>					
Skogåsa den 10 januari 1929.							
på tjänstens vägnar:							
Ernst Berggren.							

Ersättningslängd.

Hemmanets			ägarens namn.	Ersättning för jord				Ersättn.för vallar						
mtl.	nr.	namn.		ar	ä kronor	Ersättning		Summa ersättning	ar	ä kronor	Ersättning		Summa ersättning	
						kr.	ö.				kr.	ö.		kr.
<u>Dikessträckan A-B-C-D.</u>														
	1	Sillaröd.	Hans Persson.	1.9	16:-	30	40		5.4	240	12	96		
		do	do	1.-	18:-	18	-	48	40	2.-	270	5	40	18
5/64	19 ¹⁶	Heinge.	Truls Månsson.	2.-	20:-	40	-		8.-	3:-	24	-		
		do	do	1.1	16:-	17	60		4.4	240	10	56		
		do	do	0.85	18:-	15	30	72	90	3.6	270	9	72	44
1/8	15 ²	do	Hans Persson.	0.7	16:-			11	20	6.-	240		14	40
				<u>Sum. 13250</u>				<u>Sum. 7704</u>						
Skogåsa den 10 januari 1929.														
på tjänstens vägnar:														
Ernst Berggren.														
Biträdande gode män:														
Joh:s Nilsson.				And.Nilsson.										

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets			Ägarens namn.	Anieckn. ang sökande	Höjfigurnummer	Förbättrings- värde		Relativt kostnad	Beräknad dik- ningskostnad		Delaktighetsprocent	Förädlings- kostnad	
registernr	markal	namn				kr. ö.		kr. kr. ö.	%	kr. ö.			
16 19 2 15	5/64 1/8	Sillaröd.	Hans Persson.	-	2-14	437080	0,41000	179208	62.88	25927			
		Heinge.	Truls Månsson.	sök	(16-19, 21,22, 24-30	153670	"	63014	22.11	9117			
		do	Hans Persson.	-	35-41	104360	"	42778	15.01	6189			
		Summa.					695110		2850	-100-	41233		
Skogåsa den 10 januari 1929.													
på tjänstens vägnar:													
Ernst Berggren.													
Biträdande gode män:													
Joh:s Nilsson.													
And. Nilsson.													

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Truls Månsson, Skogåsa, Lövestad, tisdagen den 11 instundande december kl. 9.30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Heinge N:19 m.fl. hemman uti Lövestads socken av Färs härad och Malmöhus län.

Lund den 27 november 1928.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Sillaröd n:r 1	Hans Persson.	Hans Persson.
do n:r 1	Anders Andersson.	Anders Andersson.
1/8 mtl. Heinge N:15.	Hans Persson.	Hans Persson.

Att förestående personer blivit delgivna denna kallelse intygas och bevittnas, Anders Andersson delgiven den 3/12 1928 och Hans Persson delgiven den 4/12 1928 till följd av att Hans Persson icke träffades hemma den 3/12 1928.

Lövestad den

4/12 1928.

H.J.Lindell.

Fjärdingsman.

cert
B.C. 2. of.

Förordnande Tingsman (29) uti

vidimnas, ex officio.

Rennström

Avskrift.

Att. såvitt framgår av trärätts för redovisning
diarium, besvär icke inom laga tid angifits mot en-
ligt uppgift om 10 januari 1929 avslutat laga sym-
föreläggning angående förtag, benämnd Föreläggning av
mark till Skänka av 19 m. fl. hemman av år 1929
uti Lörstads och Luråds socknar, Malmåns till;
det varken härmad till bords meddelat. Skredvåren i
Lörstads och Luråds socknar beslutades den 14 mars 1929.

Ex officio
Kils Trösking.

Om redov. gm. stpl. 0.75
Stämpel 1.-
Sma kronor 1.75

vidimnas.

Ex officio
Rennström

193

172
30

M 3*0205

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 APR. 1930

9382

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 31 januari 1930 för
torrläggning av mark till Heinge nr 19 m. fl. hemman av år 1929 i
Lövestads socken av Malmöhus län
och Andrarums socken av Kristianstads län

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren
vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med tvåtusentvåhundra nittio (2.290)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med ettusensjuttio (1.070) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ha ~~undertecknat~~, som av vederbörande intressenter enligt
~~företett protokoll utsetts till styrelse~~ ~~förtroendeman~~ för företaget, *samliga*
intressenter i företaget med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ ^{vi} jag för egen del samt å veder-
~~börande intressenters i företaget vägnar åtaga~~ och förbinda ^{OSS} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1932,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Skogåsa

den

14 mars

1930

Hans Persson
Hinge 15. Hingeberg
Lövstad.

Truls Hansen
N. 19 Hinge, Skogåsa
Lövstad

Att Truls Hansen och Hans Persson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Oskar Johansson
Adress Skogåsa för Lövstad.

Carl Andersson
Adress Heninge Skogåsa


Med stöd av Kungl. brevet den 31 januari
1930 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 22 april 1930.

Carl Andersson

Carl Johansson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

Oskar Johansson

Adress *Skogäsa pr. Lövåsa.*

Gösta Gustafsson

Adress *Lillared, Lövestad.*

Att f. riksdagsmannen Swen Jönsson, Fridhäll i Andrarums socken,
av mig anses vederhäftig för förestående av honom tecknade borgens-
förbindelses fullgörande, betygar

Kivik i Brösarps distrikts länsfiskalkontor den 27 mars 1930.

Natto Brogård

Lösen 1 kr.

*Länsmannen Carl Strömman anses av mig veder-
häftig för fullgörandet av sin förestående förbindelse.
betygar. Hörtingsställe den 2 april 1930
På ommanämbetsrummet
Linnéhuset
F. Hegren*

Med stöd av Kungl. brevet den 31 januari
1930 godkänner Kungl. Lantbruks-
styrelsen denna borgensförbindelse.
Stockholm den 22 april 1930.

Obs.! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller
länsfiskal erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som *Herran Truls*
Wänner och Hans Persson

genom ett av *hm* den *14 mars 1930* undertecknat kontrakt
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande
torrläggning av mark till Heinge nr 19 m.fl. hemman av år 1929 i
Lövestads och Andrarums socknar av

MALMÖHUS LÄN

vartill Kungl. Maj:t den *31 januari 1930* beviljat dels *lån*
med *2.290* kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels *statsbidrag*
utan återbetalningsskyldighet med *1.070* kronor att utgå från *statens avdik-*
ningsanslag, gå undertecknade en för *både* och *både* för en i full borgen såsom för
egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt
eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade stats-
medel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Stenåsen den *14 mars* 19*30*

L. Jönsson *Carl Andersson Frimings 30*
J. Petersson *24651 + 2739 = 2739*
äg. 203/440 lot Villavärd *1070624 1070624 + 1152* *Rendabrukare*
addr: Fridhies, Lövestad *Klasarö*

Att *L. Jönsson och Carl Andersson*

9332

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 APR. 1930

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Får härmed angående det av Kungl. Maj:t den 31 januari 1930 anvisade lånet av 2.290:- kronor från statens avdikningslånefond och statsbidraget av 1.070:- kronor från statens avdikningsanslag till dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Heinge n:r 19 m.fl. hemman av år 1929" uti Lövestads socken av Malmöhus län, vördsamt översända:

- 1) kontrakt i två exemplar;
- 2) säkerhet för kontraktets fullgörande;
- 3) skuldförbindelse med därunder tecknad borgen;
- 4) utdrag av taxeringslängden;
- 5) bevis om arbetets utförande;
- 6) skrivelse till Kungl. Statskontoret om utfående av lånet;
- 7) skrivelse till Kungl. Statskontoret om utfående av statsbidraget;
- 8) avskrift av handlingar i två häften jämte kopior av kartor i tre blad å kalkerväv.

Lund den 4 april 1930.



172
30

Godkänd 22 april 1930

DIARIE NIP 9333
K. LANTBRUKSBYREÅSEN
5 APR. 1930

Bevis

över verkställd avsyning av dikningsföretaget "Torrläggning
av mark till Heinge n:r 19 m.fl. hemman av år 1929" uti Lö-
vestads och Andrarums socknar av Malmöhus och Kristianstads
län.

Planen fastställd av Kungl. Maj:t den 31 januari 1930.


Statsunderstöd:

lån av 2.290:- kronor från statens avdikningslånefond,
statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 1.070:- kronor
från statens avdikningsanslag.

Efter företagna kontroller och av undertecknad företagen
slutlig avsyning av föreskrivna dikningsföretag har det be-
funnits utfört i överensstämmelse med ovanskrivna plan, varför
detsamma kan av mig förordas till godkännande.

Lund den 4 april 1930

E. R. Rydman



Stämpel en krona.