Blad 1.

Fixp. = + 11.02 m.

Fixp. = + 6.41 m.

Fixp. = + 20.52 m.

Asmundtorps s:n, Billeberga s:n, Möinge Norra

Möinge Södra

Möinge Norra Årup

Årup Möinge Södra

Lund

Skala 1:4000.

100 0 100 200 300 m.

FÖRSLAG TILL

Södra Möingedikningsföretag år 1957

Asmundtorps och

I Billeberga SOCKEN(-NAR) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(-EN) 1957 I (UTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

Erik Abrahamsson

(NAMN)

Lantbruksingenjör

(TITEL)

ORIGINAL


KOPIA

ANTAL RITN. ST. 3

KUNGL LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 1249 M - 3 ★ 2050

S. Möinge 6

Blad 2.



Förslag till

Södra Möinge dikningsföretag år 1957

i Asmundtorps och Billeberga socknar ~~kommun~~ av Malmöhus län

upprättat år 1957 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Erik Alström
Namn

Original
~~Kopia~~

Lantbruksingenjör
Titel

Antal ritn.st. 3.

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS ~~Nr. 1249~~ M-3★2050
ARKIV


Lantbruksstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4000

Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153

Alternativ I.

A B


Ommurning av rörutlopp




Förslag till ommurning av rörutlopp vid 10 eller 11+11.

Skala 1:50.

Sektion A-A.




Sektion B-B.



Förslag till 24" brunn

Skala 1:50.



Höjdskala 1:100.

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Längdskala 1:4000.

100 0 100 200 300 m.

Skala 1:50.

1 0 1 2 3 4 m.

Förslag till

Södra Mälinge dikningsföretag år 1957

i Asmundtorps och Billeberga socknar ~~kommun~~ av Malmöhus län

upprättat år 1957 ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Emil Adolfsson
Namn

Original
~~Kopia~~

Lantbruksingenjör
Titel

Antal ritn.st. 3.

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~1249~~ M - 3 ★ 2050

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4000

Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153

M - 3 ★ 2050

Handlingar

till

SÖDRA MÖINGE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1957

i Asmundtorps och Billeberga socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1957 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Fnr. 1849

Handlingar

till

SÖDRA MÖINGE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1957

i Asmundtorps och Billeberga socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1957 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör


Innehållsförteckning

Protokoll	Sid. 1 - 6
Bilagor 1 - 12	" 7 - 25
Värderingslängd	" 26 - 29
Kostnadsförslag	" 30 - 32
Arbetsbeskrivning	" 33 - 36
Utlåtande	" 37 - 45
Kostnadsfördelningslängd	" 46.

Till akten hör 3 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100 000.



PROTOKOLL fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Möinge Södra nr 6 m.fl. fastigheter i Asmundtorps och Billeberga socknar av Malmöhus län.

År 1957 den 4 januari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Bengt Westesson och Mauritz Månsson i Kyrkstugan, Billeberga, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (bilaga 1) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Möinge Södra nr 6 m.fl. fastigheter i Asmundtorps och Billeberga socknar. Kungörelser angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 10 december 1956 översänts till pastorsämbetena i Asmundtorps och Billeberga församlingar och hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis (bil. 2 och 3) anslagits för vederbörande församlingar den 16 december 1956. Kungörelsen hade därjämte den 12 december 1956 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 10 december 1956 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (bilaga 4).

Förutom synemännen hade följande tillträdeskommit:

Sökande till förrättningen:

Billeberga m.fl. församlingars pastorat, äg. Möinge Södra 6^{1}, 1/4 mtl, genom kyrkoherde Thure Berg och kyrkovärd Alfred Ågårdh enligt fullmakt, bil. 5.

Övriga sakägare och ombud:

Gösta Nilsson, arr. Möinge Södra 6^{1}, 1/4 mtl

Ygve Rosengrens sterbhus; äg. Möinge Norra 8^{5}, 1/21 mtl; 8^{6}, 1/42 mtl; 8^{9}, 11/168 mtl; Möinge Södra 8^{3}, 1/2 mtl; genom Karl-Viktor Härstedt enligt fullmakt, bil. 6.

Stig Persson, äg. Möinge Södra 10^1, 5/8 mtl

Henry Cedergren, äg. Möinge Norra 5^1, 1/8 mtl

Lennart Hofvendahl, arr. Årup 7^1, 2/3 mtl

Stiftsnämnden i Lund genom boställsnämndsordf. Alb. Bengtsson enligt fullmakt, bil. 7.

- Kungl. Domänstyrelsen genom domänintendenten J. Bergman

Charles Bengtsson, arr. N. Möinge nr 14

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom övervägmästare Eric Eliasson enligt fullmakt, bil. 8.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom bilaga 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig icke heller stå i jävsför-hållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdraget att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Meddelades, att synegång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 6.

Meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats, tisdagen den 19 februari 1957 kl. 9.00, varefter sammanträdet upplöstes.

Billeberga den 4 januari 1957.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Bengt Westesson Maurits Månsson

År 1957 den 19 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Bengt Westesson och Maurits Månsson i Kyrkstugan, Billeberga, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillträdeskommit:

Billeberga m.fl. församlingars pastorat genom kyrkoherden Thure Berg och kyrkvärden Alfred Ågårdh

Gösta Nilsson

Yngve Rosengrens sterbhus genom Karl-Viktor Härstedt

Stig Persson

Henry Cedergren

Lennart Hofvendahl

Stiftsnämnden i Lund genom boställsnämndsordf. Albert Bengtsson

Kungl. Domänstyrelsen genom arrendatorn Lennart Hofvendahl enl. fullm. bil. 12

~~Charles Bengtsson~~

~~Vägförvaltningen i Malmöhus län genom~~

§ 7.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden såsom bilaga A,

kostnadsförslaget " " B och

arbetsbeskrivningen " " C.

§ 9.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 10.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill: Alfred Ågårdh tillika ordförande och verkställande ledamot samt Henry Cedergren och Karl-Viktor Härstedt

~~Till styrelsesuppleant valdes~~

" revisorer utsågos Lennart Hofvendahl och Stig Persson

~~" revisorssuppleant utsågs~~

§ 11.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom trettio dagar överändas till Alfred Ågårdh för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningsföretag.

§ 13.

Vissa/ av sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Alfred Ågårdh

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas, samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 14.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantläggning uppgått till 218 kronor, vilket förskotterats av Billeberga pastorat. Annonskostnaden för syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av Billeberga pastorat med 48:80 kronor. Godemännens räkningar uppgingo till 85:- kronor, vilket skulle betalas av Billeberga pastorat.

§ 15.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Yngve Rosengrens sterbhus	43	ha
Henry Cedergren	20	"
Kungl. Maj:t och Kronan	159	"
Billeberga m.fl. församlingars pastorat	15	"

§ 16.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län, bil. 9 - 11.

§ 17.

Beslöts, att företaget skulle igångsättas tidigast den 1 oktober 1957, enär Rosengrens skulle så sockerbetor på skiften, som korsas av den blivande ledningen.

Styrelsen befullmäktigades att upplåna erforderliga medel i bank.

§ 18.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Billeberga den 19 februari 1957.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Bengt Wesström Bengt Åhman

Bilaga 1.

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 8 mars 1956.

På länsstyrelsens vägnar:

Sten Lundberg

B. Ulmém

Vidimeras ex officio:

Erik Alström

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret
den 20 / 5 1953.

Dnr li 25/53.

Fnr 1249.

D. nr IIIM 17 1953.

Dnr III M | 43 | 06
Ink. -1 MRS. 1956
Länsstyrelsen, M...
Landskansli

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören C.H. Wallér. - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 6 maj 1953.

På länsstyrelsens vägnar:

Sten Lundberg

Torsten Segrell

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
MALMÖHUS LÄN
Lundavägen 66, Malmö
Tel. 72680 (växel)

Dnr AD 212/53
Vid besvarande av denna skrivelse torde detta nr åberopas.

Dnr III M 117 53
Ink. 4 MAJ 1953
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,

M a l m ö.

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören C.H. Wallér såsom förrättningsman för handläggning av den av Billeberga m.fl. församlingars pastorat begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 29 april 1953.

Wilhelm Ohlsson

Sven L. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen

Dnr A D 212/53
Lantbruksnämnden i Malmöhus län
Ink. d. 28 APR 1953
Beslut den

Till
Lantbruksnämnden i Malmöhus län.

Dnr III A 117 53
Ink. 4 MAJ 1953
Länsstyrelsen, Malmö
Landsbygdsavd.

Till förrättningsman för den av den av Billeberga m.fl.församlingars pastorat begärda syneförrättningen föreslås lantbruksingeniören C.H.Wallér.

Malmö den 28/4 1953.

C.H.Wallér.

Dnr M 17 53. 1D 212/53
Dnr
Lantbruksnämnden i Malmöhus
Ink. d. 24 APR 1953
Beslut den

Resolution.

Översändes till lantbruksnämnden i Malmöhus län med hemställan om förslag å förrättningsman, som bör förordnas att verkställa ifrågavarande förrättning.

Remisshandlingarna återförväntas.

Malmö i landskansliet den 23 april 1953.

På tjänstens vägnar:

T. Rosenfeld

T. Rosenfeld

Dnr III M 117 53
Ink. 22 APR. 1953
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län,

Malmö.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker till prästlönehemmanet S. Möinge nr 6 i Billeberga socken. Av förrättningen torde även komma att beröras marker tillhörande Årups boställe, arrendator L. Hofvendahl, och N. Möinge nr 8, ägare Y.E. Rosengren, samt möjligen även andra fastigheter, vilka dock ej kunna uppgivas förrän närmare undersökningar utförts i samband med syneförrättningen.

Närmare upplysningar om förrättningen lämnas av kyrkovärden Alfred Ågårdh, Billeberga, telefon Billeberga 76, samt av arrendatorn ~~Gunnar Johnsson~~ Gösta Nilsson, S. Möinge nr 6 per Billeberga, tel. Billeberga ~~31~~ 31031.

Billeberga den 21 april ~~februari~~ 1953.

T. Arrodberg

För Billeberga m.fl. församlingars pastorat.

Länsstyrelsen,

M A L M Ö.

Vördsamt anhålles härmed om syneförrättning enligt kap. 10 vattenlagen avseende torrläggning av marker tillhörande bl. a. prästlönebostället S. Möinge 6 inom Billeberga församling. En sådan förrättningsansökan har redan gjorts av arrendatorerna Lennart Hofvendahl, Årup 1 och Gunnar Johnsson, S. Möinge 6 samt lantbrukaren Yngve Rosengren, S. Möinge 8 i en till Länsstyrelsen ställd den 14/12 1950 dagtecknad skrivelse. Denna skrivelse har emellertid på lantbruksingeniör C.H.Wallérs begäran återkallats genom en denna dag till Lantbruksingeniörkontoret ställd återkallelsebegäran, då, enligt ingeniör Wallér, en sådan förrättningsansökan icke bör göras av prästlöneboställets arrendator m.fl. utan av Billeberga - Tirups pastorat.

Billeberga den 22 april 1953

För Billeberga- Tirups pastorat

Bilagor:

Anhållan om förordnande.

Utdrag ur protokoll.

/ Thure Berg /

pastoratskyrkorådets ordför.

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Billeberga - Tirups församlingars gemensamma kyrkoråd i Billeberga kyrkstuga den 20 april 1953.

Närvarande: Fruar Elise Persson och Ethel Bengtsson, hrr. Alfred Ågårdh, Otto Påander, Sven Håkansson, Nils Anton Bengtsson, Alfred Thulin, Gottfrid Olsson, Karl Hansson, Egon Bjärvall samt undert. ordförande.

§ 9. Till att justera dagens protokoll utsågos hrr. Karl Hansson, Billeberga och Sven Håkansson, Tirup.

§ 11. Arrendatorerna Lennart Hofvendahl, Årup 1 och Gunnar Johnsson, S. Möinge 6 samt lantbrukaren Yngve Rosengren, S.Möinge 8, samtliga inom Billeberga församling, hade i en till Länsstyrelsen den 14/12 1950 dagtecknad skrivelse begärt förrättning avseende bl. a. torrläggning av mærker tillhörande prästlönebostället S. Möinge 6.

I skrivelse av den 9/2 1953 hade lantbruksingeniör C.H.Wallér, Malmö,anhållit, att ovan nämnda personer måtte återkalla ifrågavarande ansökan och ny ansökan med begäran om sagda förrättning göras av Billeberga - Tirups pastorat, detta emedan arrendatorer icke med laglig rätt äga påkalla sådan förrättning.

Pastoratskyrkorådet beslöt att hos Länsstyrelsen begära syneförrättning enligt kap. 10 vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande bl. a. prästlönebostället S. Möinge 6 och utsåg till pastoratets befullmäktigade ombud i detta ärende pastoratets ombud för prästlöneboställen i Billeberga och Tirup kyrkovärden Alfred Ågårdh, Billeberga.

Billeberga som ovan

Thure Berg,
ordför.

Justeras:
Karl Hansson,
Sven Håkansson.

Rätt utdraget betygar:

Thure Berg

Bilaga 2.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde fredagen den 4 januari 1957 kl. 9.00.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Möinge Södra nr 6 m.fl. fastigheter i Asmundtorps och Billeberga socknar av Malmöhus län kommer att hållas i Kyrkstugan, Billeberga, fredagen den 4 januari 1957 kl. 9.00, då vederbörande sakägare ha att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Möinge Södra n:ris 6, 8 och 10 samt Årup nr 7 i Billeberga socken, och Möinge Norra n:ris 5, 8 och 14 i Asmundtorps socken, dels allmänna vägen nr 2 Malmö - Ängelholm.

Malmö den 10 december 1956.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Billeberga församling dem 16 dec 1956

intygas av Thure Berg
kyrkoh

Anhålles att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen, adr. Lundavägen 66, Malmö.

Bilaga 3.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde fredagen den 4 januari 1957 kl. 9.00.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Möinge Södra nr 6 m.fl. fastigheter i Asmundtorps och Billeberga socknar av Malmöhus län kommer att hållas i Kyrkstugan, Billeberga, fredagen den 4 januari 1957 kl. 9.00, då vederbörande sakägare ha att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Möinge Södra n:ris 6, 8 och 10 samt Årup nr 7 i Billeberga socken, och Möinge Norra n:ris 5, 8 och 14 i Asmundtorps socken, dels allmänna vägen nr 2 Malmö - Ängelholm.

Malmö den 10 december 1956.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Asmundtorps församling den 16/12 1956

intygas av Tösmund Persson
t.f. klockare

Anhålles att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen, adr. Lundavägen 66, Malmö.

Bilaga 4.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Möinge Södra nr 6 m.fl. fastigheter i Asmundtorps och Billeberga socknar av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Asmundtorps församling,	Asmundtorp	10/12 1956
" i Billeberga, "	Billeberga	" "
Skiftesgodemannen Bengt Westesson, Billeberga 12,	"	" "
" Mauritz Månsson, N.Möinge boställe,	Asmundtorp	" "
Länsstyrelsen i Malmöhus län,	Malmö	" "
Billeberga pastorat,	Billeberga	" "
Lantbrukare Gösta Nilsson, S. Möinge 6,	"	" "
Yngve Rosengrens sterbhus, " 8,	"	" "
Lantbrukare Stig Persson, Hällebäck,	"	" "
" Henry Cedergren, N. Möinge 5,	"	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	" "
Lantbrukare Lennart Hofvendahl, Årups gård,	Billeberga	17/12 "

Malmö den 10 december 1956.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Bilaga 5.

Protokoll hållet vid årets tredje ordinarie kyrkostämma med Billeberga - Tirups församlingar i Billeberga kyrkstuga måndagen den 10 dec. 1956.

§ 15. Stämman vistordades vara i laga ordning kungjord.

§ 16. Till att justera dagensprotokoll utsågs fru Ethel Bengtsson, Billeberga 9:21 och banbiträdet Gunnar Jönsson, Billebegga 9:38 och bestämdes, att protokolljusteringen skall äga rum å pastorsexpeditionen lördagen den 15 dec. 1956 kl. 15.30.

§ 18 Till ombud för pastoratet att under år 1957 närvara och bevaka pastoratets talan vid ekonomiska besiktningar, laga av- och tillträdessyner, arrendeuppskattningsförrättningar, avstyckningsförrättningar ävensom förrättningar enligt vattenlagen eller andra syner, förrättningar och sammanträden av vad slag de vara må, som hållas å eller beröra prästgården i Billeberga, pastoratets löneboställen eller andra under dessa fastigheter hörande jordområden eller lägenheter utsågs kyrkovärden Per Alfred Ågårdh, Billeberga nr 9 och magasinsarb. Alfred Thulin, Tarstad nr 5,Tirup, båda eller endera av dem med småbruksägaren Malte Tranström, Billeberga nr 3 och kyrkovärden Sven Håkansson, Tarstad nr 11, Tirup, med endera eller båda av dem såsom suppleanter.

==========

Billeberga den 11 dec. 1956
Thure Berg,
ordför.

Justeras:
Ethel Bengtsson,
Gunnar Jönsson.

Protokolljusteringen är anslagen i laga ordning i Billeberga och Tirups församlingars kyrkor söndagen den 16 dec, 1956 betygar:

Thure Berg,
kyrkoh.

Rätt utdraget betygar:

Thure Berg

Bilaga 6.

Fullmakt.

Härmed meddelas fullmakt för lantbr. Karl-Viktor Härstedt, Tullstorp, Landskrona, att föra vår talan och i övrigt tillvarataga våra intressen vid sammanträde i Kyrkstugan, Billeberga, fredagen den 4 jan. 1957 kl. 9.oo .

Södra Möinge den 3 jan. 1957.

Yngve E. Rosengrens sterbhus

Yngve E. Rosengren.

Bevittnas.

Arne Pettersen..... Ragnar Hansson.....

Bilaga 7.

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 1488 S.

Från lantbruksingenjören Erik Alström, Malmö,

..... har till stiftsnämnden inkommit meddelande att syne-/förrättning avseende torrläggning av marker tillhörande Möinge Södra nr 6 m.fl. fastigheter i Billeberga och Asmundtorps socknar

kommer att äga rum fredagen den 4 januari 1957 kl. 9 i Kyrkstugan i Billeberga.

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande ecklesiastika fastighet ....., nämligen prästbostället 1/4 mtl. Möinge Södra 6[1] i Billeberga socken

Det tillkommer Billeberga pastorat att vid förrättningen tala och svara för prästbostället i fråga.

Boställsnämndsordföranden Albert Bengtson, Barsebäckshamn,

eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 21 december 1956.

Enligt uppdrag:

Gerda Korlén

Gerda Korlén

Lantbruksingenjören.

Bilaga 8.

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län

Dnr 11519-43/56
EE/AP

Fullmakt.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom övervägmästaren Eric Eliasson att vid torrläggning av marker till Möinge Södra nr 6 m.fl. hemman i Billeberga och Asmundtorps socknar, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 28 december 1956.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

C.G. Plantén.

Bilaga 9 .

Till Vägdirektören i Malmöhus län,

Malmö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av Södra Möinge dikningsföretag år 1957 i Billeberga och Asmundtorps socknar av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 19 februari 1957 kl. 9.00 i Kyrkstugan, Billeberga. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen nr 2 Malmö-Ängelholm, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 12 februari 1957.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Bilaga 10.

UTDRAG av förslag till utlåtande vid syneförrättning angående Södra Möinge dikningsföretag år 1957.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Det nya avloppet korsar allmänna vägen nr 2 Malmö-Ängelholm mellan sektionerna 19+21 och 19+32.

I korsningspunkten finnes för närvarande en äldre rörtrumma med brunnar i båda ändarna. Då trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den ersättas med en ny trumma av vägrör av standardtyp med minst 300 mm (12") inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden + 17.91 m. och vid uppströmssidan på höjden + 18.00 m.

Vid trummans ändpunkter skola sålunda anordnas kopplings- och anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 600 mm (24") betongrör med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st 100 mm (4") rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna.

Trumman jämte brunnar skola utföras och bekostas av vägförvaltningen i Malmöhus län.

Malmö den 12 februari 1957.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Bilaga 11.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr. 1333-43/57
SD/BH

Till
Lantbruksingenjör
Erik Alström,
Lundavägen 66,
M a l m ö.

Ang. S. Möinge dikningsföretag år 1957.

Med anledning av Eder skrivelse den 12 februari 1957 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 16 februari 1957.

C.G. Plantén.

Bilaga 12.

DOMÄNVERKET
Domänintendenten
i Södra området, Höör
Rt. 471

F U L L M A K T

för kronoarrendatorn Lennart Hofvendahl, Årup-Billeberga, att vid sammanträde enligt 10 kap. vattenlagen den 19/2 1957 berörande ifrågavarande kronoegendom min talan föra och rätt bevaka, ävensom att å mina vägnar ingå förening i frågor, som vid förrättningen förekomma.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Höör den 18/2 1957.

J. Bergman
Domänintendent

Bevittnas:

Fanny Wallin ..... Ida Nilsson .....

Sakord:

Bilaga A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
HILLEBERGA SOCKEN							
Mölnge Södra 8³, 1/2 mtl							
Ynge Rosengrens sterbhus							
Åker	1	0,30		4600	5000	400	120
"	2	0,43		4000	"	1000	430
"	3	0,18		3500	"	1500	270
"	4	0,09		"	"	1500	135
"	5	0,16		4000	"	1000	160
"	6	0,20		4600	"	400	80
"	7	0,57		4500	"	500	285
"	8	1,07		4000	"	1000	1070
Summa		3,00					2550
ASMUNDTORPS SOCKEN							
Mölnge Norra 5¹, 1/8 mtl							
Henry Cedergren							
Åker	9	0,11		3000	5000	2000	220
"	10	0,12		4500	"	500	60
"	11	1,77		3500	"	1500	2655
"	12	0,78		4500	"	500	390
"	13	0,42		"	"	500	210
"	14	0,30		3500	"	1500	450
"	15	0,02		3000	"	2000	40
"	16	0,07		"	"	2000	140
"	17	0,05		"	"	2000	100
A-Summa		3,64					4265
Möjlighet till bättre avlopp							500
Summa							4765

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Mölnge Norra 8⁵, 1/2 mtl							
Yngve Rosengrens sterbhus							
Åker	18	0,26		3000	5000	2000	520
"	19	1,16		3500	"	1500	1740
"	20	1,71		4500	"	500	855
"	21	0,09		3000	"	2000	180
"	22	0,73		3500	"	1500	1095
"	23	0,16		4500	"	500	80
Summa		4,11					4470
Mölnge Norra 8⁹, 11/168 mtl							
Yngve Rosengrens sterbhus							
Åker	24	0,25		4000	5000	1000	250
"	25	1,00		4500	"	500	500
Summa		1,25					750
Mölnge Norra 8⁶, 1/42 mtl							
Yngve Rosengrens sterbhus							
Åker	26	0,22		4500	5000	500	110
Summa		0,22					110
HILLEBERGA SOCKEN							
Årup 7¹, 2/3 mtl							
Kungl. Majit och Kronan arr.							
Lennart Hofvendahl							
Åker	27	0,04		4500	5000	500	20
"	28	0,26		"	"	500	130
"	29	0,15		3500	"	1500	225
Summa		0,45					375

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Möinge Södra 6[1], 1/4 mtl							
Billeberga m.fl. församlingars pastorat, arr. Gösta Nilsson							
Åker	30	0,19		5000	5000	2000	380
"	31	0,23		3500	"	1500	345
"	32	1,78		4000	"	1000	1780
"	33	1,52		"	"	1000	1520
"	34	0,55		4500	"	500	275
Summa		4,27					4300
Sammanställning.							
BILLEBERGA SOCKEN							
Möinge Södra 8[3], 1/2 mtl							
Yngve Rosengrens sterbhus	1-8	3,00					2550
ASMUNDTORPS SOCKEN							
Möinge Norra 5[1], 1/8 mtl							
Henry Cedergren	9-17	3,64					4765
Möinge Norra, 8[5], 1/21 mtl							
Yngve Rosengrens sterbhus	18-23	4,11					4470
Möinge Norra 8[9], 11/168 mtl							
Yngve Rosengrens sterbhus	24-25	1,25					750
Möinge Norra 8[6], 1/42 mtl							
Yngve Rosengrens sterbhus	26	0,22					110
BILLEBERGA SOCKEN							
Årup 7[1], 2/3 mtl							
Kungl. Majit och Kronan arr. Lennart Hofvendahl	27-29	0,45					375
Överföres		12,67					13020

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört		12,67					13020
Möinge Södra 6[1], 1/4 mtl							
Billeberga m.fl. församlingars pastorat, arr. Gösta Nilsson	30-34	4,27					4300
Summa		16,94					17320

Billeberga den 19 februari 1957.

I tjänsten:

Erik Aleström

Lantbruksingenjör

Bengt Weskerson

Bilaga B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan A-B; alternativ 1.				
9+50-11+13	163	Rensning av det öppna diket enligt profilritning m	163	4:-	652:-	652:-
		Tills. 163 meter.				
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						98:-
				Summa kronor		750:-
		Dikessträckan A-B; alternativ 2.				
9+50-10	50	Rensning av det öppna diket m	50	2:-	100:-	
10-11+13	113	Betongrör 18" m	113	12:-	1356:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	113	4:-	452:-	1908:-
		Tills. 163 meter.				
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 11+13		st	1	150:-	150:-	150:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						342:-
				Summa kronor		2400:-
		Dikessträckan B-C.				
11+13-11+17	4	Betongrör 12" m	4	7:-	28:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	4	10:-	40:-	
11+17-11+24	7	Betongrör 12" m	7	7:-	49:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	7	3:50	24:50	
11+24-11+71	47	Betongrör 12" m	47	7:-	329:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	47	4:50	211:50	
	58	Överföres			682:-	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 3C0351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	58	Överfört				682:-	
11+71-13+50	179	Betongrör 10"	m	179	5:50	984:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	179	5:50	984:50	
13+50-15	150	Betongrör 12"	m	150	7:-	1050:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	150	5:-	750:-	
15-17+41	241	Betongrör 12"	m	241	7:-	1687:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	241	5:50	1325:50	
17+41-17+50	9	Betongrör 12"	m	9	7:-	63:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	9	12:-	108:-	
17+50-19+21	171	Betongrör 12"	m	171	7:-	1197:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	171	6:-	1026:-	
19+21-19+32	11	Trumma för allm. vägen nr 2, Ängelholm-Malmö, utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län					
19+32-19+56	24	Betongrör 12"	m	24	7:-	168:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	24	5:50	132:-	10157:50
Tills.	843	meter					
Omsurning av rörutlopp vid 10 el. 11+13						200:-	
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 11+71, 12+14, 13+50, 15, 17, 17+50 och 19+56			st	7	100:-	700:-	
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 19+21 och 19+32 utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län			st	2	-	-	900:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tilläggas c:a 15 %							1642:50
					Summa kronor		12700:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sammanställning				
		Alternativ 1				
	163	Dikesström A - B			750:-	
	843	" B - C			12700:-	
Tills.	1006 meter		Summa kronor		13450:-	
		Alternativ 2				
	163	Dikesström A - B			2400:-	
	843	" B - C			12700:-	
Tills.	1006 meter		Summa kronor		15100:-	

Billeberga den 19 februari 1957.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

Bilaga C.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förelagahandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Entreprenören skall i samråd med arbetsstyrelsen bestämma på vilken sida de uppschaktade jordmassorna från de öppna dikessträckorna skola läggas. Massorna skola uppläggas med 1,00 m frikant. Jordvallarna skola genomgrävas vid tillkötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet, dock minst på var 50:e meter.

2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.

3/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.

4/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m^3 samt grundläggas på underlag av skärv.

5/ All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje, och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0,20 x 0,35 x 0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.

6/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

7/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

8/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

9/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup räknat från ledningens överkant.

10/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

11/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

12/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

13/ Fyllningen får ej innehålla sten.

14/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand höljа rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.

15/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

16/ Kopplingen av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

17/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m räknat från utloppsrörets underkant, samt försees med hållbart lock av armerad betong.

18/ Samtliga brunnar skola utföras av betongrör med ett mellanskikt av brunnstegel eller betongsten, omskolas med sten och grovt grus, försees med botten av betong samt uppdragas till 0,30 m över markytan.

19/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st 4" te-

gelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.

20/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnsringen färdigställts, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

21/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

22/ Träd, stubbar och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.

23/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.

24/ För grundförstärkning skall användas minst 2" x 4" plank. Vederbörande lantbrukseingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Entreprenören är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbrukseingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

25/ <u>Fixpunktsbeskrivning</u>.

<u>Fixp. = + 6.41 m.</u>

Järnrör i gjutet betongfundament i NV hörnet av hönsgård å fastigheten S. Möinge 8[3] (Rosengrens sterbhus) i S kanten av markväg, c:a 22 m N sektion 11+71.

<u>Fixp. = + 20.52 m.</u>

Järnrör i gjutet betongfundament i N kanten av fastigheten S.Möinge

6^1 (Billeberga församling) i S. kanten av infartsväg till N.Möinge 5^1, c:a 7 m V om S. kanten av väg 2 och c:a 15 m SV brunn vid sektion 19+21.

Billeberga den 19 februari 1957.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Bilaga D.

UTLÅTANDE avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Möinge Södra nr 6 m.fl. fastigheter i Asmundtorps och Billeberga socknar av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 8 mars 1956 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Möinge Södra nr 6 m.fl. fastigheter i Asmundtorps och Billeberga socknar av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Möinge Norra n:ris 5 och 8 i Asmundtorps socken och Möinge Södra n:ris 6 och 8 samt Årup nr 7 i Billeberga socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Saxåns nederbördsområde nr 93, ligger c:a 2 km SV om Billeberga järnvägsstation på järnvägslinjen Eslöv-Hälsingborg. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu dels genom ett täckt avlopp, som leder vattnet söderut längs rikshuvudväg nr 2, och dels genom mindre täckta ledningar på fastigheten Möinge Södra 8^3. Eftersom dessa avlopp ej utförts med erforderliga dimensioner, besväras nu vissa marker av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandens begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (diketssträckorna A-B-C) varigenom förbättrad

torrläggning vinnes dels för markerna utmed den nya ledningen och dels även för markerna utmed den gamla ledningen vid rikshuvudvägen genom att översvämningarna elimineras. Enligt alternativ 1 skall sträckan A-B utföras som öppet dike och enligt alternativ 2 som täckt ledning.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner övensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda arbeten ha särskilda typritningar upprättats. De täckta dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,5 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Det nya avloppet korsar allmänna vägen nr 2 Malmö-Ängelholm mellan sektioner-

sn 19+21 och 19+32.

I korsningspunkten finnes för närvarande en äldre rörtrumma med brunnar i båda ändarna. Då trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den ersättas med en ny trumma av vägrör av standardtyp med minst 300 mm (12") inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden + 17.91 m och vid uppströmssidan på höjden + 18.00 m.

Vid trummans ändpunkter skola sålunda anordnas kopplings- och anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 600 mm (24") betongrör med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskola med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st 100 mm (4") rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna.

Trumman jämte brunnar skola utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på flera ställen enskilda ägovägar. Då de nya dikessträckorna på dessa ställen skola utföras som täckta avlopp, erfordras inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretag till 13450 kronor enligt alternativ 1 och 15100 kronor enligt alternativ 2. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna (Bil. B).

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som beredas de i dikningsföretaget ingående markerna genom utförandet av dikningsföretaget enligt alternativ 1. Vid uppskattning av båtnaden har synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets utförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden för företaget. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden (Bil. A)., som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Eftersom samtliga av dikningsföretagot berörda marker äro beroende av hela dikessträckans (A-B-C) utförande, föreligga ej sådana förhållanden, att kostnaderna skola jämkas. Företaget behandlas alltså som en enda avdelning. Kostnaderna skola därför utan jämkning fördelas de olika fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Alternativ 1.

Kostnaderna för fullständig torrläggning ha av förrättningsmannen beräknats till 13450 kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 17320 kronor. Företagets relativa kostnadstal beräknas alltså till 13450 : 17320= 0,776559.

Alternativ 2.

Merkostnaderna för detta alternativs utförande, beräknade till 1650:- kronor, skall betalas av ägaren till fastigheten Möinge Södra 8:3 med 1000:- kronor eller 60,6 % och av dikningsföretaget med 650:- kronor eller 39,4 % eftersom företaget får minskat underhåll på dikessträckan A-B. Dikningsföretagets kostnader skola fördelas efter de fördelningstal, som finnas angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, Bil. Ba.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande (Bilaga Ba.) I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande eller likställd med sökande till denna syneförrättning är, med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp, än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-29 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Företaget skall, därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag, varvid ägaren

till fastigheten Möinge Södra 8^3 äger att bestämma huruvida alternativ 1 eller 2 skall komma till utförande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigt inom 10 år efter det att syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bilaga C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på planskartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vatt-net uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar, som närmare angivas i Kungl. Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukarör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbrukarör.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå när-mare av

föralagsritningarna och arbetsbeskrivningen (Bilaga C).

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda föreskrifter, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avvyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll, skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar och betar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas endast i de brunnar, som utförts. Spill-

vatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erfordrlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av 3 ledamöter varav en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför när två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera, att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att tillse, att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål ochdå så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som omförmäles i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras

av ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Södra Möinge dikningsföretag år 1957. Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Rönneberga m.fl. häraders häradsrätt.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsanspråket.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Billeberga den 19 februari 1957.

I tjänsten:

Erik Alström

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Bengt Wesshson Gunnel Gärtner

Bilaga Da.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
BILLEBERGA SOCKEN						
Möinge Södra 8^{3}, 1/2 mtl						
Yngve Rosengrens sterbhus		2550:-		1980:23	14,723	
ASMUNDTORPS SOCKEN						
Möinge Norra 5^{1}, 1/8 mtl						
Henry Cedergren		4765:-		3700:30	27,512	
Möinge Norra 8^{5}, 1/21 mtl						
Yngve Rosengrens sterbhus		4470:-		3471:22	25,808	
Möinge Norra 8^{9}, 11/168 mtl						
Yngve Rosengrens sterbhus		750:-		582:42	4,330	
Möinge Norra 8^{6}, 1/42 mtl						
Yngve Rosengrens sterbhus		110:-		85:42	0,635	
BILLEBERGA SOCKEN						
Årup 7^{1}, 2/3 mtl						
Kungl. Majit och Kronan, arr.						
Lennart Hofvendahl		375:-		291:21	2,165	
Möinge Södra 6^{1}, 1/4 mtl						
Billeberga m.fl. församlingars pastorat, arr.	S					
Göta Nilsson		4300:-		3339:20	24,827	
Summa		17320:-		13450:-	100,000	

Billeberga den 19 februari 1957.

I tjänsten:

Erik Alström

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Bengt Wesshagen Bengt Gäum

Yngve Rosengrens sterbhus 6119.29 45.496

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
426853

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	för samfälligheten beräknad kostnad kronor	samfällighetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7