



BU 2¹⁰/1957



ANTAL RICH. ST. 2 KUNGL. LANTERNS-
STYRELSENS ARKIV Nr 1340 - 2 ★ 2054



BUD 10/1957

CaC F E D C B A

15 ha

28 ha

37 ha

43 ha

55 ha

70 ha



87 ha

94 ha



99 ha 123 ha

128 ha

Typritning
för brunnar med
24"-28" inre diameter
Skala 1:50.



Typritning
för brunnar med
32"-40" inre diameter
Skala 1:50.



Brunn 24"
Brunn 28"

Brunn 32" med 18"
dugrottenintag.

Brunn 24"

Brunn 24"

Brunn 24"

Brunn 24"

Brunn 24"

Brunn 24"

Brunn 28"

Brunn 28"

Brunn 28"

Brunn 28"

Brunn 28"

Brunn 28"


Anslutnings-
brunn 40"

Fp = +98.75 m.

Fp = +89.32 m.

87.90
87.83
5.1000

60+14
13+70 =
= 60



Töckt envlopp av betongrör

10"


12"

15"

18"

Δ + 75.00 m.

21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7



Skala 1:4000.

Höjd- och sektionsskala 1:100.


Skala 1:50.

Förslag till
Ivostorps dikningsföretag år 1957
Vanstads och
Rödinges r. kommun Malmöhus län
upprättat år 1957 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av
Erik Alström
Original
Kopia
Lantbruksingenjör
Antal
ritn. st. 2
LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV
Nr 1340 M-2*2054


M - 2 ★ 2054



Bu 8¹⁰/1957



~~Fnr. 1340~~



BUD 10/1957

Handlingar

till

IVASTORPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1957

i Vanstads och Rödinge s:r av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

År 1957 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1-7
Bilaga 1-7		" 8-19
Värderingslängd	Bil. A	" 20-27
Kostnadsförslag	" B	" 28-31
Arbetsbeskrivning	" C	" 32-34
Utlåtande	" D	" 35-44
Kostnadsfördelningslängd	" Da	" 45-46.

Till akten hör 2 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100000.



Protokoll, fört vid sammanträden för symeförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Ivastorp nr 4 m.fl. fastigheter i Vanstads och Röddinge socknar av Malmöhus län.

År 1957 den 22 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Gösta Olsson och Nils M. Nilsson hos arrendatorn Carl Erik Olsson på Ivastorps gård för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (bilaga 1) handlägga symeförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Ivastorp nr 4 m.fl. fastigheter i Vanstads och Röddinge socknar, Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 26 januari 1957 översänts till pastorsämbetena i Vanstads och Röddinge församlingar och hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis (bilaga 2 och 3) anslagits för vederbörande församlingar den 3 februari 1957. Kungörelsen hade därjämte den 28 januari 1957 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 26 januari 1957 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsämda kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (bilaga 4).

Förutom symemännen hade följande tillstådeskommit:

Sökanden till förrättningen:

Greve Carl Pipers förmyndareförvaltning gm. godsamrer Gunnar Olsson enl. fullmakt, bilaga 6.

Övriga sakägare och ombud:

Carl Erik Olsson	;	arr. Ivastorps gård
Jöns Johansson	;	äg. Röddinge 18 ³ , 43/500 mtl.
Vigo Möller	;	" " 35 ¹ , 123/500 mtl.
Nils Magnusson	;	" " 18 ² , 1/4 mtl.

~~Bengt Nilsson ; äg. Vanstadtorp av 1³, 10/512 mtl.~~

Eskil Persson ; " Vanstad 9⁴³, 33/512 mtl.

Bror Gösta Erlandsson; äg. del i Vanstad 9³⁶, 15/512 mtl. gm. Gustav Erlandsson

Bernadt Hugo Erlandsson; " " " " 9³⁶, 15/512 mtl. " Gustav Erlandsson

Olof Gustaf Erlandsson; " " " " 9³⁶, 15/512 mtl.

Per Alfred Håkansson; " " " " 9³⁴, 15/512 mtl. och 18³³, 121/5120 mtl.

~~Hugo Persson ; " " " " 18³², 221/5120 mtl.~~

~~Sture Persson ; " " " " 18²⁵, 9/512 mtl.~~

Vägförvaltningen i Malmöhus län gm. ingenjören Simon Danielsson enl. fullmakt,
bilaga 7.

Dikningsföretaget ~~Förslag till~~ "Nygrävning av floddiket från egorna till nr 18
9, 17, 18 och 23 Vanstad samt nr 1 Vanstadtorp av år 1896" gm. Helge Nilsson

§ 1.

Det för förrättningsmännen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokoll (bilaga 1).

§ 2.

Jäv mot synmännen hade ingen att anmäla. Synmännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningens handläggande av det nu planerade företags utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade företaget, ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Meddelades, att syngång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 6.

Alfred Håkansson, Hugo Persson och Sture Persson hade den 15 november 1956 förenat sig med sökanden till förrättningen och yrkat, att förrättningen måtte utsträckas att jämväl omfatta deras fastigheter. ~~Åtgärden vitsordades av synemännen, sedan åtgärden av dem prövats lämplig.~~ Då de beräknade kostnaderna för deras del visade sig vara relativt höga, yrkade de nu att förrättningen ej skulle omfatta deras marker.

§ 7.

På av förrättningsmannen framställd fråga, förklarade lantbrukarna Jöns Johansson och Eskil Persson, att de ville som sökande biträda förrättningen. Sedan de undertecknat föreningshandlingen, vitsordades åtgärden av synemännen, se bilaga 5.

§ 8.

Meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats tisdagen den 26 mars 1957 kl. 13.00, varefter sammanträdet upplöstes.


Ivastorp, Eriksdal den 22 febr. 1957.

I tjänsten:



Erik Alström

Lantbruksingenjör.

År 1957 den 26 mars inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftes-
godemännen Gösta Olsson och Nils M. Nilsson hos arrendatorn Carl Erik Olsson på
Ivastorps gård för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit:

Greve Carl Pipers förmyndareförvaltning gm. godskamrer Gunnar Olsson enl.
fullmakt, bilaga 6.

Övriga sakägare och ombud.

Carl Erik Olsson

~~Jöns Johansson~~

~~Vigo Möller~~

Nils Magnusson

~~Bengta Nilsson~~

Eskil Persson

Bror Gösta Erlandsson gm. Gustav Erlandsson

Berndt Hugo Erlandsson " " "

Olof Gustaf Erlandsson

~~Per Alfred Håkansson~~

~~Hugo Persson~~

~~Sture Persson~~

~~Vägförvaltningen i Malmöhus län gm. ingenjören Simon Danielsson enl. fullmakt,
bilaga 7.~~

~~Dikningsföretaget "Förslag till Nygrävning av floddiket från egerna till nr 18
9, 17, 18 och 23 Vanstad samt nr 1 Vanstadterp av år 1896" gm. Helge Nilsson~~

§ 9.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företags utförande samt framlade till sakkägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden	såsom bilaga A,
kostnadsförslaget	" " B och
arbetsbeskrivningen	" " C.

§ 11.

Avgavs synomännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 12.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo här-
till: Carl Erik Olsson tillika ord-
förande och verkställande ledamot samt Nils Magnusson och Eskil Persson.
Till styrelsesuppleant valdes Jöns Johansson.
Till revisorer utsågos Vigo Möller och gods-kamrer Olsson.
Till revisorssuppleant utsågs Gustav Erlandsson.

§ 13.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom trettio dagar översändas till Carl Erik Olsson för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 14.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrlägningsföretag.

§ 15.

Vissa sakägare överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Carl Erik Olsson

att därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas, samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 16.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 500:- kronor, vilket förskotterats av Högestads godsförvaltning.

Annonskostnaden för syneförrättningsseammanträdet hade förskotterats av Högestads godsförvaltning med 48:80 kronor. Godemännens räkningar uppgingo till 90.- kronor, vilket betalades av Högestads godsförvaltning.

§ 17.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Gösta, Hugo och Gustav Erlandsson	45	ha
Eskil Persson	17	"
Bengta Nilsson	5	"
Nils Magnusson	15	"
Carl Piper	137	"
Jöns Johansson	12	"
Vigo Möller	20	"

```

!tar!Kmsedca xtitle!ant!er!k!ar!w!x!ed!ge!o!f!i!as!m!u!x!d!x!t!d!x!d!f!x!m!r!i!a!9!x!d!7!x!d!8
ack!x!2!x!Y!m!u!t!e!d!x!s!u!t!x!m!x!x!Y!m!u!t!e!d!t!a!r!p!x!v!x!x!x!1!8!9!6!x!d!u!r!e!d!x!h!a!n!d!l!i!n!g!a!r!m!x!(!x!d!a!f!t!e!)
ack!x!x!t!n!d!u!g!a!r!m!x!x!(!x!b!l!a!d!)x

```

§ 18.

Under förutsättning att förrättningen icke överklagas och erforderliga pengar för utförandet kunna upplånas, uppdrogs åt styrelsen att låta utföra företaget under hösten 1957.

§ 19.

Då intet vidare förekom upplöstes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Ivastorp, Eriksdal den 26 mars 1957.

I tjänsten:


Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Nils M. Nilsson

Gosta Ohlsson

Rk.D, nr III M 63 54.



R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström - - - - -
- - - - - som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 8 december - - - - - 1954.

På länsstyrelsens vägnar:


S. Wetterlundh


B. Ulmén.

LANTBRUKSNÄMNDEN

9

I
MALMÖHUS LÄN

Lundavägen 66, Malmö

Tel. ~~73336~~ (växel) 934580

Dnr III <i>M</i> 63 134
Ink. - 3 DEC. 1954
Länstyrelsen
Landskapet

Dnr AD 242/54
Vid besvarande av denna
skrivelse torde detta nr
åberopas.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län


M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av den av greve Carl Pipers förmyndareförvaltning, Högestad, begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 2 december 1954.



Wilhelm Ohlsson



Sven L. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

LANTBRUKSINGENJÖREN

10

I
MALMÖHUS LÄN
MALMÖ

Tel. ~~15250~~ 934580.


Lantbruksingenjör Claes-Henric Wallér
Bostadstelefon 79610


Till

Lantbruksnämnden i Malmöhus län.

Till förrättningsman för den av greve Carl Pipers förmyndareförvaltning,
Högestad, begärda syneförrättningen rörande torrläggning av mark inom Röddinge
socken, Malmöhus län, föreslås lantbruksingenjören Erik Alström.

Malmö den 1 december 1954.


C.H. Wallér.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksnämnden i Malmöhus län med hemställan om förslag å förrättningsman, som bör förordnas att verkställa ifrågavarande förrättning.

Remisshandlingarna återförväntas.

Malmö i landskansliet den 24 november 1954.

På tjänstens vägnar:

T. Rosenfeld
T. Rosenfeld

Dnr. *AD 242/54*

Inkd. 26. NOV. 1954

Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Dnr III M 163154
Ink. 24 NOV. 1954
Länstyrelsen, Malmö
Landkanaliet

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,

Malmö.

Härmed anhålles, att förrättningsman måtte förordnas att handlägga syneförrättning för torrläggning för jordbruksändamål av mark till den mig tillhöriga fastigheten Ivastorps Gård i Röddinge socken.

Företaget väntas även beröra följande fastigheter:

Norrehus,	äg. Viggo Möller, pa. Eriksdal.
Röddinge 30,	" Jöns Johansson, " "
Ekeborg,	" Nils Magnusson, " Äsperöd.
Vanstad 9,	" Vilhelm Perssons stbhus, pa. Äsperöd.
Vanstad 2,	" Gösta Erlandsson, " "

Högestad den 22 november 1954.

Greve Carl Pipers förmyndarsförvaltning
— HÖGESTAD —

M. H. Magnusson

401 44

Tornqvist

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde den 22 februari 1957 kl. 13.00.

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Ivastorp nr 4 m.fl. fastigheter i Vanstads och Röddinge socknar av Malmöhus län kommer att hållas på Ivastorps gård fredagen den 22 februari 1957 kl. 13.00, då vederbörande sakägare ha att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Ivastorp nr 4, Röddinge nr 18 och 35 i Röddinge socken, Vanstadtorp nr 1 samt Vanstad nr 9 och 18 i Vanstads socken, dels dikningsföretaget "Förslag till nygrävning av floddiket från egorna till nr:ris 9, 17, 18 och 23 Vanstad samt nr 1 Vanstadtorp av år 1896", dels allmänna vägen nr 987 Röddinge-Villshög.

Malmö den 26 januari 1957.

I tjänsten:

Erik Alström

Erik Alström


Lantbruksingenjör.

Anslaget i lantgränning i Röddinge

intygas av

Lundberg
K. Lundberg

församling den



3/2 1957

Anhålles att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde den 22 februari 1957 kl. 13.00.

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Ivastorp nr 4 m.fl. fastigheter i Vanstads och Röddinge socknar av Malmöhus län kommer att hållas på Ivastorps gård fredagen den 22 februari 1957 kl. 13.00, då vederbörande sakägare ha att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Ivastorp nr 4, Röddinge nr 18 och 35 i Röddinge socken, Vanstadtorp nr 1 samt Vanstad nr 9 och 18 i Vanstads socken, dels dikningsföretaget "Förslag till nygrävning av floddiket från egorna till nr:ris 9, 17, 18 och 23 Vanstad samt nr 1 Vanstadtorp av år 1896", dels allmänna vägen nr 987 Röddinge-Villehög.

Malmö den 26 januari 1957.

I tjänsten:



/ Erik Alström /

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Vanstads

församling den 3/2/57

intygas av Martin Lindström

Anhålls att ovanstående kungörelse anslås snarest möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ivastorp nr 4 m.fl. fastigheter i Vanstads och Röddinge socknar av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Avsändningsdag.
Pastorsämbetet i Röddinge församling,	Eriksdal	26/1 1957
" " Vanstads "	Äsperöd	" "
Skiftesgodemannen Gösta Olsson, Röddinge,	Eriksdal	" "
" Nils M. Nilsson, Vanstad 23,	Äsperöd	" "
Greve Carl Pipers förmyndareförvaltning,	Högestad	" "
Lantbr. Carl Erik Olsson, Ivarstorps gård,	Eriksdal	" "
" Jöns Johansson, Röddinge nr 30,	"	" "
" Vigo Möller, " nr 35,	"	" "
" Nils Magnusson, Ekeborg,	Äsperöd,	" "
" Bror Gösta Erlandsson, Vanstad 2,	"	" "
" Berndt Hugo Erlandsson, Vanstad 2,	"	" "
" Olof Gustav Erlandsson, Vanstad 2,	"	" "
" Eskil Persson, Vanstad 9,	"	" "
" Per Alfred Håkansson, Vanstad 18,	"	" "
" Hugo Persson, Vanstad 18,	"	" "
" Sture Persson, Vanstad 18,	"	" "
Fru Bengta Nilsson, Vanstadtorp 1,	"	" "
Ordf. för dikningsföretaget "Förslag till nygrävning av floddiket från egorna till n:ris 9, 17, 18 och 23 Vanstad samt nr 1 Vanstadtorp av år 1896", lantbr. Helge Nilsson, Vanstad 9,	"	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	" "

F ö r e n i n g.

Härmed förena vi oss med greve Carl Pipers förmyndareförvaltning i deras den 22 november 1954 daterade ansökan om syn enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Ivarstorps gård m.fl. hemman i Röddinge socken, Malmöhus län.

Vansted d 15/11 1956

Hugo Persson Alfred Håkansson
Sune Persson.

Egenhändiga samtyckelserna beviljas:
Nils M. Nilsson
Erik Nilsson

Gunnar Linn

Vansted den 22 febr. 1957

Görs Johansson
Erik Ternm

Blodas:

Erik Nilsson Nils M. Nilsson Erik Nilsson

F u l l m a k t

för godskamrer Gunnar Olsson, Högestad, att vid förrättningar avseende till- och avträdessyner å till Högestads och Christinehofs fideikommiss hörande arrendegårdar, lantmåteriförrättningar och förrättningar avseende avdikning, utföra vår talan och vår rätt bevaka. Ombudets lagliga åtgärder godkännes.

Högestad den 20 oktober 1948

Greve Carl Pipers förmyndareförvaltn.

H ö g e s t a d

Jonte Hultkrantz C.C.Piper

Bevittnas

Olof Öhrling

Stig Remvig

Rätt avskrift intyga

Gunnar Olsson
Högestad

Mary Olsson
Högestad

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län

Dnr 840-43/57
SD/TF


F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom
ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt vatten-
lagen angående torrläggning av marker till Ivastorp nr 4 m.fl. fas-
tigheter i Vanstads och Röddinge socknar, Malmöhus län, utföra och
bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkänns.

Malmö den 1 februari 1957

Vägförvaltningen i Malmöhus län


C.G. Plantén. *okt*

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
VANSTADS SOCKEN.							
Avdelning 1.							
Vanstad 9 ³⁶ , 30/1024 mtl.							
Gösta, Hugo och Gustav Erlände- son.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	1	0,11		4400	5000	600	66
"	2	0,09		3100	"	1900	171
"	3	0,06		1800	"	3200	192
"	4	0,10		4400	"	600	60
"	5	0,12		3100	"	1900	228
"	6	0,13		1800	"	3200	416
Betesmark	7		0,06	200	(2000) 1500	1300	78
Summa		0,61	0,06				1211
Brukningsbåtnad.							
Totalsumma kronor							
2211							
Vanstad 9 ⁴³ , 33/512 mtl.							
Eskil Persson.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	8	0,02		1800	5000	3200	64
"	9	0,07		3100	"	1900	133
"	10	0,07		4400	"	600	42
"	11	0,14		"	"	600	84
"	12	0,14		3100	"	1900	266
"	13	0,17		1800	"	3200	544
"	14	0,09		2700	"	2300	207
"	15	0,25		3100	"	1900	475
Överföres		0,95					1815

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0,95					1815
Åker	16	0,18		4400	5000	600	108
"	17	0,10		2000	"	3000	300
"	18	0,20		3100	"	1900	380
"	19	0,10		4400	"	600	60
Summa		1,53					2663
<u>Brukningsbåtnad.</u>							3928
<u>Totalsumma kronor</u>							6591
<u>Vanstatorp av 1³, 25/1280 mtl.</u>							
Bengt Nilsson,							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	20	0,09		4400	5000	600	54
"	21	0,16		3500	"	1500	240
Summa		0,25					294
<u>Brukningsbåtnad.</u>							240
<u>Totalsumma kronor</u>							534
RÖDINGE SOCKEN.							
<u>Rödinge 18², 1/4 mtl.</u>							
Nils Magnusson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	22	0,06		3500	5000	1500	90
"	23	0,08		4400	"	600	48
"	24	0,05		4600	"	400	20
Odlingsmark	25		0,08	3900	4400	500	40
"	26		0,13	2700	"	1700	221
"	27		0,20	1600	"	2800	560
"	28		0,08	2200	"	2200	176
Överföres		0,19	0,49				1155



Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0,19	0,49				1155
Odlingemark	29		0,16	2700	4400	1700	272
"	30		0,28	3900	"	500	140
"	31		0,04	2700	"	1700	68
"	32		0,41	1800	"	2600	1066
"	33		0,27	"	"	2600	702
"	34		0,10	2700	"	1700	170
"	35		0,08	3900	"	500	40
"	36		0,06	2200	3500	1300	78
"	37		0,09	1300	"	2200	198
Summa		0,19	1,98				3889
<u>Brukningebåtnad.</u>							3870
<u>Totalsumma kronor</u>							7759
Ivastorp 4 ¹ , 1 mtl.							
Carl Piper, arr. Carl Erik Olsson.							
<u>Ålestringsbåtnad.</u>							
Åker	47	0,10		1800	5000	3200	320
"	48	0,43		3000	"	2000	860
"	49	0,36		4400	"	600	216
"	50	0,24		"	"	"	144
"	51	0,38		3100	"	1900	722
"	52	0,24		4400	"	600	144
"	53	0,07		"	"	"	42
Summa		1,82					2448
<u>Brukningebåtnad.</u>							690
<u>Totalsumma kronor</u>							3138

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Sammanställning för avdelning 1.							
VANSTADS SOCKEN							
Vanstad 9 ³⁶ , 30/1024 mtl.							
Gösta, Hugo och Gustav Erlands- son	1-7	0,61	0,06				2211
Vanstad 9 ⁴³ , 33/512 mtl.							
Eskil Persson	8-19	1,53					6591
Vanstatorp av 1 ³ , 25/1280 mtl.							
Bengta Nilsson	20-21	0,25					534
RÖDINGE SOCKEN							
Rödinge 18 ² , 1/4 mtl.							
Nils Magnusson	22-37	0,19	1,98				7759
Ivastorp 4 ¹ , 1 mtl.							
Carl Piper, arr. Carl Erik Olsson	47-53	1,82					3138
Summa		4,40	2,04				20233
RÖDINGE SOCKEN.							
Avdelning 2.							
Rödinge 18 ² , 1/4 mtl.							
Nils Magnusson.							
Alstringsbåtnad.							
Odlingsmark	38		0,09	1600	4400	2800	252
"	39		0,06	3900	"	500	30
Åker	40	0,05		4400	5000	600	30
Odlingsmark	41		0,15	3900	4400	500	75
"	42		0,26	2700	"	1700	442
"	43		0,07	1600	"	2800	196
Summa		0,05	0,63				1025
Brukningsbåtnad.							
Totalsumma kronor							
2135							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Rödinge 18³, 43/500 mtl.</u>							
Jöns Johansson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Betesmark	44		0,04	1400	2000	600	24
"	45		0,13	1700	"	300	39
"	46		0,06	1700	"	300	18
Summa			0,23				81
<u>Brukningebåtnad.</u>							150
<u>Totalsumma kronor</u>							231
<u>Ivastorp 4¹, 1 mtl.</u>							
Carl Piper, arr. Carl Erik Ole- son.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	54	0,04		4400	5000	600	24
"	55	0,13		1500	4000	2500	325
"	56	0,24		2100	"	1900	456
"	57	0,12		3000	"	1000	120
Odlingemark	58		0,02	2600	3000	400	8
Summa		0,53	0,02				933
<u>Brukningebåtnad.</u>							660
<u>Totalsumma kronor</u>							1593
<u>Sammenställning för avdelning 2.</u>							
<u>Rödinge 18², 1/4 mtl.</u>							
Nils Magnusson	38-43	0,05	0,63				2135
<u>Rödinge 18³, 43/500 mtl.</u>							
Jöns Johansson	44-46		0,23				231
Överföres		0,05	0,86				2366

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0,05	0,86				2366
<u>Ivastorp 4¹, 1 mtl.</u>							
Carl Piper, arr. Carl Erik Olsson	54-58	0,53	0,02				1593
Summa		0,58	0,88				3959
RÖDINGE SOCKEN.							
<u>Avdelning 3.</u>							
<u>Ivastorp 4¹, 1 mtl.</u>							
Carl Piper, arr. Carl Erik Olsson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	59	0,13		3500	5000	1500	195
"	60	0,09		4400	"	600	54
"	61	0,09		3000	"	2000	180
"	62	0,05		1800	"	3200	160
"	63	0,05		1400	"	3600	180
Tomt	64	0,05		1800	"	3200	160
"	65	0,06		3000	"	2000	120
"	66	0,06		4400	"	600	36
Åker	67	0,15		1400	"	3600	540
"	68	0,66		3000	"	2000	1320
"	69	1,11		4200	"	800	888
Summa		2,50					3833
<u>Sanitär båtnad</u>							1500
<u>Totalsumma kronor</u>							5333

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Rödninge 18³, 43/500 mtl.</u>							
Jöns Johansson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	70	0,25		4400	5000	600	150
"	71	0,04		3500	"	1500	60
Odlingemark	72		0,28	1900	3000	1100	308
"	73		0,05	1900	"	1100	55
"	74		0,05	2100	"	900	45
"	75		0,02	2400	"	600	12
Åker	76	0,14		4400	5000	600	84
"	77	0,05		3500	"	1500	75
"	78	0,06		3500	"	"	90
Odlingemark	79		0,07	2500	4000	"	105
"	80		0,07	2500	"	"	105
"	81		0,10	2500	"	"	150
Åker	82	0,06		3500	5000	"	90
"	83	0,13		4400	"	600	78
Summa		0,73	0,64				1407
<u>Brukningsbåtnad.</u>							2100
<u>Totalsumma kronor.</u>							3507
<u>Rödninge 35¹, 123/500 mtl.</u>							
Vigo Möller.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Betesmark	84		0,21	1700	2000	300	63
"	85		0,26	"	"	"	78
"	86		0,26	"	"	"	78
"	87		0,13	"	"	"	39
Summa			0,86				258
Överföres							258

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört							258
<u>Brukningebåtnad.</u>							180
<u>Totalsumma kronor</u>							438
<u>Sammandrag för avdelning 3.</u>							
<u>Ivastorp 4¹, 1 mtl.</u>							
Carl Piper, arr. Carl Erik Ols- son	59-69	2,50					5333
<u>Rödinge 18³, 43/500 mtl.</u>							
Jöns Johansson	70-83	0,73	0,64				3507
<u>Rödinge 35¹, 123/500 mtl.</u>							
Vigo Möller	84-87		0,86				438
<u>Summa</u>		3,23	1,50				9278
<u>Sammandrag för samtliga avdelningar.</u>							
Avdelning 1	1-37, 47-53	4,40	2,04				20233
" 2	38-46, 54-58	0,58	0,88				3959
" 3	59-87	3,23	1,50				9278
<u>Summa</u>		8,21	4,42				33470
Ivastorp, Eriksdal den 26 mars 1957.							
I tjänsten:							
							
/Erik Alström/							
Lantbruksingenjör.							
							
							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan A-B.</u>						
6+66-8+00	134	Betongrör; 18" m	134	12:-	1608:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	134	10:-	1340:-	
8-9	100	Betongrör; 15" m	100	10:-	1000:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	100	4:50	450:-	
9-11+6	206	Betongrör; 15" m	206	10:-	2060:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	206	6:-	1236:-	7694:-
<u>Tills.</u>	<u>440 m.</u>					
<u>Anslutningsbrunn med 40" inre diameter, kopplingar</u>						
m.m. vid 6+66		st.	1	230:-	230:-	
<u>Brunnar med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
8+00, 8+45, 10+26 och 11+6		st.	4	120:-	480:-	
<u>Tillägg för igenplanering av det gamla öppna diket &</u>						
<u>sträckorna 6+66-8+45 och 10+26-11+06</u>		m	280	0:50	140:-	
<u>Röjning av träd och buskar</u>						
					350:-	1200:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
c:a 20 %						1706:-
				<u>Summa kronor</u>		<u>10600:-</u>
<u>Dikessträckan B-C.</u>						
11+6-13+70=60	264	Betongrör; 15" m	264	10:-	2640:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	264	5:-	1320:-	3960:-
<u>Tills.</u>	<u>264 m.</u>					
<u>Tillägg för igenplanering av det gamla öppna diket &</u>						
		Överföres				3960:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Överfört						3960:-
sträckan 12+24-13+70		m	146	0,30	44:-	
~~Brunnar med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid~~						
Brunnar med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 12+24 och 13+70		st.	2	120:-	240:-	
Röjning av träd och buskar					270:-	554:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %						886:-
Summa kronor						5400:-
<u>Dikessträckan C-D.</u>						
13+70-16+22	252	Betongrör, 12" m	252	7:-	1764:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	252	4,50	1134:-	2898:-
Tills.	252 m.					
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 15+00 och 16+22		st.	2	100:-	200:-	
Igenplanering av det gamla öppna diket å sträckan 13+70-15		m	135	0,40	54:-	
Röjning av träd och buskar					230:-	484:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %						618:-
Summa kronor						4000:-
<u>Dikessträckan D-E.</u>						
16+22-19+34	312	Betongrör, 12" m	312	7:-	2184:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	312	6:-	1872:-	4056:-
Tills.	312 m.					
Överföres						4056:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				4056:-
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u> 17+36, 18+48 och 19+34		st.	3	100:-		300:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u> c:a 20 %						844:-
			Summa kronor			5200:-
		<u>Dikessträckan E-F.</u>				
19+34-20+00	66	Betongrör, 10" m	66	5:50	363:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	66	8:-	528:-	
20+00-21+22	122	Betongrör, 10" m	122	5:50	671:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	122	5:-	610:-	2172:-
<u>Tills. 188 m.</u>						
<u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u> 20+10		st.	1	100:-	100:-	
<u>Brunn med 32" inre diameter, 15" dagvattenintag,</u> kopplingar m.m. vid 21+22		st.	1	180:-	180:-	
<u>Tillägg för igenplanering av det gamla öppna diket</u> m			190	0,40	76:-	356:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u> c:a 20 %						472:-
			Summa kronor			3000:-
		<u>Dikessträckan C-Ca.</u>				
13+70-60-60+14	14	Betongrör, 8" m	14	4:40	62:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	14	5:-	70:-	132:-
<u>Tills. 14 m.</u>						
		Överföres				132:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				132:-
<u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
60+14		st.	1	100:-	100:-	
<u>Tillägg för igenplanering av det gamla öppna diket m</u>			25	0,40	10:-	110:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
c:a 20 %						58:-
					<u>Summa kronor</u>	<u>300:-</u>
		<u>Sammandrag.</u>				
	440	Dikessträckan A-B				10600:-
	264	" B-C				5400:-
	252	" C-D				4000:-
	312	" D-E				5200:-
	188	" E-F				3000:-
	14	" C-Ca				300:-
<u>Tills. 1470 m.</u>					<u>Summa kronor</u>	<u>28500:-</u>

Ivastorp, Eriksdal den 26 mars 1957.

I tjänsten:



Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förelägs handlingar och ritningar, varvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 2/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 3/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 4/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till minst 0,6 m djup räknat från ledningens överkant.
- 5/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och om dessa massor ej äro tillräckliga genom nerschaktning från sidorna. Det förutvarande öppna diket igenplaneras helt, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.
- 6/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 7/ Fyllnaden skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 8/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 9/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej köras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.
- 10/ Enskilda rörledningar, som utayna intill en brunn, skola av entreprenören

- kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 11/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
 - 12/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m räknat från utloppsrörets underkant samt förses med hållbart lock av armerad betong.
 - 13/ Brunnar med 24"-28" inre diameter skola utföras av betongrör med ett mellanskit av brunnstegel eller betongsten.
 - 14/ Brunnar med större inre diameter än 28" skola utföras av betongrör med ett mellanskit av brända brunnstegel eller betongsten samt avkonas till 24" inre diameter.
 - 15/ I brunnsväggen skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.
 - 16/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
 - 17/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnsringen färdigställts, eller också skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.
 - 18/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade medelst cementbruk.
 - 19/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.
 - 20/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så, att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför

uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.

- 21/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

22/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. = + 86,07 m.

Jordfast sten i Ö kanten av ägoväg c:a 17 m S dikeskant vid sektion 2+00.

Utmärkt med horisontell järndubb i kors c:a 0,20 m över marken och c:a 0,70 m under vägbanan.

Fixp. = + 89,32 m.

Jordfast sten i Ö kanten av stengärde c:a 20 m SÖ dikeskant vid sektion 10+26. Utmärkt med vertikal järndubb i kors c:a 0,30 m över marken.

Fixp. = + 92,75 m.

Arbetsbostad c:a 18 m NV sektion 18+48. Utmärkt med horisontell järndubb i kors å Ö långsidan c:a 0,19 m från NÖ knuten och 0,23 m över marken.

Ivastorp, Eriksdal den 26 mars 1957.

I tjänsten:



/ Erik Alström /

Lantbruksingenjör.

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Ivastorp nr 4 m.fl. fastigheter i Vanstads och Rödinge socknar av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 8 december 1954 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Ivastorp nr 4 m.fl. fastigheter i Vanstads och Rödinge socknar av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningsens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför synemännen handlagt syneförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Ivastorp nr 4, Rödinge nr 18 och 35 i Rödinge socken, Vanstadtorp nr 1 samt Vanstad nr 9 i Vanstads socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, ligger c:a 2 km N Rödinge kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärpts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom öppna avlopp, vilkas sträckningar framgår av plankartan. Avloppen ha emellertid ej utförts till erforderligt djup och med erforderlig dimension, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B-C-D-E-F och G-Ca) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår

av förslagshandlingar och ritningar, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typ-ritningar upprättats. De olika täckta dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, enkla heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,0 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas bätnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfettats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 6+48-6+66 korsar avloppet allmänna vägen nr 987 Rödinge-Vills-hög. I korsningspunkten finnes för närvarande en rörtrumma av 600 mm (24") vägrör. Trumman bibehålles oförändrad. Dikningsföretaget skall vid uppströmssidan utföra och bekosta en anslutningsbrunn med 1000 mm (40") inre diameter.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda vägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar erfordras emellertid inga

nya trummor i korsningepunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande länthruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 28.500:- kr. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna, Bil. B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar den alstringsbåtnad, som införts i värderingslängden.

Förutom alstringsbåtnad har i värderingslängden införts beteckningarna

brukningsbåtnad och sanitär båtnad. Under beteckningen brukningsbåtnad har införts sådan båtnad för jordbruksdriften, som erhålles vid igenläggning av öppet dike såsom bättre brukningsförhållanden och minskat underhåll. Under beteckningen sanitär båtnad ha synemännen uppskattat båtnaden av bättre avloppsmöjligheter från tomt och byggnader. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i samfälligheten ingående markerna.

Då någon nivåskillnad förefinnes mellan vissa områden inom företaget, föreligger sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 3 avdelningar på sätt som närmare framgår av värderingslängden bil. A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-37 och 47-53 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 20233:- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C och C-Ca upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 16300:- kr.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 38-46 och 54-58 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3959:- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C-D och delvis B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 6000 (4000+2000) kr.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 59-87 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 9278:- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna D-E-F och delvis C-D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 10200:- (8200+2000) kr.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgår här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1.	¹⁹⁷³³ 20233:-	A-B-C, C-Ca	16300:-	0,805615
2.	3959:-	C-D	4000:-	1,010356

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
3.	9278:-	D-E-F	8200:-	0,883811

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
33470:-	28500:-	0,851509

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	20233:-	16300:-	0,805615
2.	3959:-	6000:-	1,515534
3.	9278:-	10200:-	1,099375

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1+2	24192:-	20300:-	0,839120
2+3	13237:-	14200:-	1,072751

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelning 1 med ett båtnadsvärde av 20233:- kronor påföres kostnaden för sin egen torrläggning eller 16300:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnadstal beräknas alltså till $16300:20233 = 0,805615$.

Avdelningarna 2-3 med ett båtnadsvärde av 13237:- kronor påföres kostnaderna för sin egen torrläggning, minskat med 2000 kronor, som påföres avdelning 1 eller 12200:- kronor. Dessa avdelningars relativa kostnadstal beräknas alltså till $12200:13237 = 0,921659$.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 5 av längden angives varje delägarers och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Sådana omständigheter, som omförmäles i 7 kap. 25-26 och 28-29 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökanden förskjutas. Förrättningskostnaderna skola fördelas mellan delägarna på samma sätt som företagets övriga kostnader enligt kostnadsfördelningslängdens 6 kolumn.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligen tillstyrka, att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmännen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som

- sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.
 - 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
 - 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet, som närmare angivas i Normalbestämmelser för lantbrukarör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbrukarör.
 - 6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förelageritningarna angivna djupsiffror.
 - 7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå av förelageritningarna och arbetsbeskrivningen (Bil. C).
 - 8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avvaga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörrens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrätt-

ren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden (Bil. Da).

Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;
- att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;
- att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;
- att å de täckta dikessträckorna tillse att träd och buskar ej få växa närmare avloppet än 5,0 m;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos ordföranden i företagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Ivastorpe dikningsföretag år 1957. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Färs häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 50,21 kr. Avgiften skall av sökanden förskottvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet av vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synesännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I

besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna synförrättning ej skall underställas vattendomsstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Ivastorp, Eriksdal den 26 mars 1957.

I tjänsten:



Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Nils-O. Nilsson *Gösta Olsson*

Fastighet Ägare m. m.	Skt. o. linst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
VANSTADS SOCKEN						
<u>Vanstad 9³⁶, 30/1024 mtl.</u>						
Gösta, Hugo och Gustav Brlands- son.						
Avd. 1. Ägofig. 1-7		2211:-		1781,21	6,250	
<u>Vanstad 9⁴³, 33/512 mtl.</u>						
Bekil Persson	S					
Avd. 1. Ägofig. 8-19		6591:-		5309,81	18,631	
<u>Vanstadtorp av 1³, 25/1280 mtl.</u>						
Bengt Nilsson						
Avd. 1. Ägofig. 20-21		534:-		430,20	1,510	
RÖDINGE SOCKEN						
<u>Rödinge 18², 1/4 mtl.</u>						
Nils Magnusson						
Avd. 1. Ägofig. 22-37		7759:-	6250,76			
" 2-3 " 38-43		2135:-	1967,74	8218,50	28,836	
<u>Rödinge 18³, 43/500 mtl.</u>						
Jöns Johansson	S					
Avd. 2-3. Ägofig. 44-46 och 70-83		3738:-		3445,16	12,088	
<u>Rödinge 35¹, 123/500 mtl.</u>						
Vigo Möller.						
Avd. 2-3. Ägofig. 84-87		438:-		403,69	1,417	
<u>Ivastorp 4¹, 1 mtl.</u>						
Carl Piper, arr. Carl Erik Ols- son.	S					
Överföres		23406:-		19588,57	68,732	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Bätnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		23406:-		19588,57	68,732-	
Avd. 1. Ägofig. 47-53		3138:-	2528,02			
" 2-3 " 54-69		6926:-	6383,41	8911,43	31,268-	
Summa		33470:-		28500:-	100.-	
Ivastorp, Eriksdal den 26 mars 1957.						
I tjänsten:						
<i>Erik Alström</i>						
/ Erik Alström /						
Lantbruksingenjör.						
<i>Kjell M. Nilsson</i> <i>Gösta Ohlsson</i>						

10/11
11/11