





FÖRSLAG TILL	
Lilla Alstads dikningsföretag år 1957	
I V. Alstads och Fru Alstads	SOCKEN-NÄR- AV Malmöhus LÄN
LUPPRÄTTAT ÅR 1957	SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
ORIGINAL	Erik Alström
KOPIA	Lantbruksingenjör
ANTAL RITN. ST. 4	KUNGL. LANTBRUKS STYRELSENS ARKIV 1336 M-4*2055

Företag I



Längdskala 1:4000.



Höjdskala 1:100.



Förslag till

Lilla Alstads dikningsföretag år 1957

V. Alstads och Fria Alstads socknar kommun av Malmöhus län

upprättat år 1957 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Lantbruksingenjör

Antal
ritn. st. 4LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr 1336 M-4*2056

Företag I

Företag II

Företag I

Företag I

B

Ba

Bb




Cc

Cb

Ca C

Ba

Bc



Förslag till

Lilla Alsteds dikningsföretag år 1957

V. Alsteds och Fru Alsteds sockna kommun av Malmöhus län

upprättat år 1957 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Ente Alsteds
Lantbruksingenjör


Antal
rifn. st.

LANTBRUKSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV Nr 1336 M-4*2056


Förslag till rörintag vid 10+35.

Skala 1:50.


Sektion A-A.



Sektion B-B.




Sektion C-C.



Förslag till 32" kopplingsbrunn.


Skala 1:50.




Förslag till rörutlopp vid 11.

Skala 1:50.

Sektion A-A.




Sektion B-B.




Förslag till 32" brunn.

Skala 1:50.




Förslag till 28" kopplingsbrunn.

Skala 1:50.




Förslag till 24" kopplingsbrunn.

Skala 1:50.



Förslag till 24" brunn med intag.

Skala 1:50.



Skala 1:50.



Förslag till

Lilla Alstads dikningsföretag år 1957

V. Alstads och Fru Alstads sockna kommun av Malmöhus län

upprättat år 1957 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Antal
ritn. st. 4

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV Nr. 1336

M - 4 ★ 2056

Handlingar
till

LILLA ALSTADS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1957

i V. Alstads och Fru Alstads socknar
av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning
år 1957 av

Erik Alström
Lantbruksingenjör.

~~Fnr 1336~~

Handlingar

till

LILLA ALSTADS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1957

i V. Alstads och Fru Alstads socknar av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1957 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1 - 7
Bilaga 1 - 12		" 8 - 24
Värderingslängd	Bil. Aa.	" 25 - 27
"	" Ab.	" 28 - 39
Kostnadsförslag	" Ba.	" 40 - 46
"	" Bb.	" 47 - 51
Arbetsbeskrivning	" C.	" 52 - 55
Utlåtande	" D.	" 56 - 66
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	" 67 - 69
"	" Db.	" 70 - 73

Till akten hör 4 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50 000



200 62

PROTOKOLL fört vid sammanträde för synförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Alstad Idla nr 1 m.fl. fastigheter i V. Alstads och Fru Alstads socknar av Malmöhus län.

År 1957 den 15 januari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Gottfrid Hansson och Ove E. Persson i Fritidlokalen, Idla Alstad, Alstad, för att jämlikt av Länsstyrelsen utfärdat förordnande (bilaga 1) handlägga synförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Alstad Idla nr 1 m.fl. fastigheter i V. Alstad och Fru Alstads socknar. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 19 december 1956 översänts till pastorsämbeterna i Västra Alstads och Fru Alstads församlingar och hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis (bilagorna 2 och 3) anslagits för vederbörande församlingar den 23 december 1956. Kungörelsen hade därjämte den 20 december 1956 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 19 december 1956 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats, (bilaga 4).

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit:

Sökande till förrättningen:

Arne Nilsson, äg. Alstad Idla 1², 1/2 mtl, 1⁸, 7/120 mtl, av 1³, 2/45 mtl
Otto Sonesson, äg. Alstad Idla 4², 149/450 mtl av
Erik West, äg. Alstad Idla 2¹⁸, 5/36 mtl
Carl Sköld, äg. Fru Alstad 1³, 1/16 mtl; 1⁴, 1/14 mtl; 1⁵, 5/154 mtl;
1⁶, 5/154 mtl; 1⁷, 5/154 mtl; 1⁸, 5/308 mtl, 1⁹, 10/1232
mtl av;

Bernhard Hansson, Mg. av Fru Alstad 1⁹, 5/616 mtl; Fru Alstad 37¹, 313/1760 mtl

Hilma Ammerfeldts dödsbo, Mg. Fru Alstad 1¹¹, 137/2772 mtl; 1³⁹, 4663/59136 mtl; 6⁷, 1/180 mtl; 6¹⁵, 2133/12800 mtl; genom Carl Ammerfeldt

Margareta Andersson, Mg. Fru Alstad 1³⁸, 4663/59136 mtl; 6⁸, 1/8 mtl; 6⁹, 1/8 mtl; genom Carl Ammerfeldt enl. fullm., bilaga 5,

Josef Åkerman, Mg. Fru Alstad 1⁴⁰, 4663/19712 mtl; 1⁴¹, 4663/177408 mtl;

Hugo Larsson, Mg. Fru Alstad 6³, 37/144 mtl; 6¹³, 79/960 mtl

Betty Mathild Anderssons dödsbo, Mg. Alstad Lilla 7², 1/3 mtl genom Olin Andersson

Kerstin Oldén, Mg. Alstad Lilla 1⁹, avs., genom fru Ester Persson

Alstads kommun, Mg. Alstad Lilla 2²², avs., Gävan 1¹, avst., Ångabaga 1¹, avst., Alstad Lilla 4²⁹, avs., genom Olin Andersson enligt fullmakt, bilaga 6,

V. Alstads n.f.l. församlingens pastorat för Fru Alstad 20¹, 1 mtl, genom Nils Åkesson

Stiftsämnden i Lund genom boställenämndens ordf. Johan A. Andersson enligt fullmakt, bilaga 7,

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom Övervägsmästaren Eric Eliasson enligt fullmakt, bilaga 8.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokoll såsom bilaga 1.

§ 2.

Jämv emot synsinnens hade ingen att anmäla. Synsinnens visste sig icke heller

stå i jämförhållande till nu kända sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdraget att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Inga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmännen framlade plankartor över de marker, som torde bliva berörda av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Sakägarna framförde önskemål att företag I skulle uppdelas i olika avdelningar, som skulle kunna utföras under olika år.

§ 6.

Meddelades, att syngång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 7.

Meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats, torsdagen den 2 april 1957 kl. 13.00, varefter sammanträdet upplöstes.

Ålstad den 15 januari 1957.

I tjänsten

Erik Alström

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Per Erik Persson

Gustaf Håkansson

År 1957 den 2 april inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Gottfrid Hansson och Ove E. Persson i Fritidssalen, Lilla Alstad, Alstad, för att åter handlägga syneförrättningen.

Föruten synskriften hade följande tillståndskommit:

Arne Nilsson

Otto Somsson

~~Erik West~~

Carl Sköld

Bernhard Hansson

Hilma Ammerfeldts dödsbo genom Carl Ammerfeldt

Margareta Andersson genom Hugo Larsson enligt fullmakt, bilaga 12.

Josef Åkerman

Hugo Larsson

Betty Mathild Anderssons dödsbo genom Olin Andersson

~~Kerstin Olsson~~

Alstads kommun genom Olin Andersson

~~V. Alstads m.fl. församlingars pastorat genom~~

Stiftelsen i Lund genom boställensinnehavsförande Johan A. Andersson

~~Vägförvaltningen i Malmåhus län genom övervägsmästaren Eric Nilsson~~

§ 8.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förelägshandlingarna bilades protokollet:

värderingskalkyler	såsom bilagorna Aa och Ab,
kostnadsförelägs	" " Ba och Bb samt
arbetsbeskrivning	" bilaga C.

§ 10.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilagor Da och Db - med tillkännagivande, att den med utlåtande missnöjde Hgde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 11.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill: Arne Nilsson tillika ordförande och verkställande ledamot samt Otto Somesson och Carl Annerfeldt.
Till styrelsesuppleant valdes Carl Sköld.
Till revisorer utsågos Josef Åkerman och Bernhard Hansson.
Till revisorssuppleant utsågo Hugo Larsson.

§ 12.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom trettio dagar översändas till Arne Nilsson, L. Alstad, för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag

och lån av statanord till utförande av torrläggningföretag.

§ 14.

Vissa av sakkärgarna överenskommo att ansöka om bidrag av statanord till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Arne Nilsson

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörlig myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statanord.

§ 15.

Antecknades till protokoll, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 356:- kronor, vilket förskötterats av Arne Nilsson med 180:50 kronor, Otto Sonesson med 45:50 kronor, Olin Andersson med 92:65 kronor och Carl Sköld med 37:37 kronor. Annonskostnaden för synförrättningsammansättandet hade förskötterats av Arne Nilsson med 48:80 kronor. Godsmännens räkningar uppgingo till 61:- kronor, vilket betalades av Arne Nilsson.

§ 16.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Hugo Larsson	9 ha
Hilma Ammerfeldts dödabo	10 "
Margareta Andersson	10 "
Bernhard Hansson	11 "
Josef Åkerman	10 "
Arne Nilsson	59 "

Betty Margild Anderssons ödsabo	27 ha
Otto Somesson	35 "
Alstads kommun	tomt
Kerstin Olsson	tomt
Erik West	18 ha
Carl Sköld	10 "
V. Alstads m.fl. församlingars pastorat	26 "

§ 17.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län, bilagorna 9 - 11.

§ 18.

Bestämde, att sträckan A-B (företag I) skall utföras efter den 15 september 1957.

Styrelsen fick i uppdrag att upplåna erforderliga medel i bank.

§ 19.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Alstad den 2 april 1957.

I tjänstens



Erik Alström

Lantbruksingenjör



W 9/1-55.

Dir. III M 75 54.





R E S O L U T I O N.

Översändes till lanfbruksingenjören Erik Alström - - - - -
- - - - - som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 30 december - - - - - 1954.

På länsstyrelsens vägnar:


Sten Lundberg


B. Ulmén

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

MALMÖHUS LÄN

Lundavägen 66, Malmö

Tel. ~~3388~~ (växel) 93 45 80

Dnr III	M	175	137
Duk. 27 DEC. 1954			
Länsstyrelsen, Malmö			
Landakanallet			


Dnr	AD 247/54
Vid besvarande av denna skrivelse torde detta nr återopas.	

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av den av Arne Nilsson m.fl., L. Alstad, begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 23 december 1954.



Sven L. Sjöholm

Wilhelm Ohlsson

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

LANTBRUKSINGENJÖREN

I

MALMÖHUS LÄN

MALMÖ

Tel. ~~XXXX~~ 934580.

Lantbruksingenjör Claes-Henric Wallér

Bostadstelefon 79610

Till

Lantbruksnämnden i Malmöhus län.

Till förrättningsman för den av Arne Nilsson m.fl. begärda syneför-
rättningen rörande terrläggning av mark inom Västra Alstad och Fru Alstads
socknar, Malmöhus län, föreslås lantbruksingenjören Erik Alström.

Malmö den 1 december 1954.



C.H. Wallér

Dnr.

Ad 247/54

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Ink.d. - 1 DEC. 1954

Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Till Länsstyrelsen i

Malmöhus

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mis-} ~~oss~~ tillhörig mark inom *Västra och Östra*

Årtads socken(-nar) av *Malmöhus* län.

Förrättningen avser *vattenavledning. cirka 1800 m. + 500 m.*

Landsväg nr 3992

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Årtad

Meddelanden om förrättningen ställas till

*Lantbr. Arne Nilsson**Pelle Årtad gård**485060 Malmö*

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

L. Årtad

den

29 nov.

1954.

Sökandes namn:

Fastighet:

för fastigheten

Alto Jonsson

»

»

*L. Årtad nr 42**Arne Nilsson*

»

»

*L. Årtad nr 12**Erik West**L. Årtad nr 2. 18**Erik Sköld**Fru Årtad. 11*

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Bernhard Hansen	ägare av fastigheten	Från Plotod	1 ¹⁰
Karl Ammerfeldt	» » »	" "	1 ¹¹
Josef Ekerman	» » »	" "	1 ⁴¹
Anders Nilsson storkhus inneh. Knut Rudensson			6 ⁸
Hugo Larsson		" "	6 ³
m. fl.			
samt under vissa förutsättningar			
Olin Rudensson		Lia Plotod	7 ²

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19

På Lantbruksnämndens vägnar:

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde tisdagen den 15 januari 1957 kl. 13.00.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Alstad Lilla nr 1 m.fl. fastigheter i V. Alstads och Fru Alstads socknar av Malmöhus län kommer att hållas i Fritidslokalen, Lilla Alstad, Alstad, tisdagen den 15 januari 1957 kl. 13.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker tillhörande Alstad Lilla n:ris 1, 2, 4 och 7, Gåvan nr 1 och Ängshaga nr 1 i Västra Alstads socken samt Fru Alstad n:ris 1, 6, 20 och 37 i Fru Alstads socken, dels allmänna vägarna nr 622 och 624.

Malmö den 18 december 1956.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i V. Alstads församling den 23 dec.

1956 intygas av P. G. O. Sjöström, Cyklist.

Anhålles att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lunda-
vägen 66, Malmö.

... ..

9. The following are the names of the persons who have been appointed to the various committees of the Board of Directors:

[illegible]

.....

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

[illegible]

Kungörelse ang. terrällgningssammanträde tisdagen den 15 januari 1957 kl. 13.00.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för synesförrättning angående terrällgning av marker till Alstad Lilla nr 1 m.fl. fastigheter i V. Alstads och Fru Alstads socknar av Malmöhus län kommer att hållas i Fritidalekalen, Lilla Alstad, Alstad, tisdagen den 15 januari 1957 kl. 13.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker tillhörande Alstad Lilla nr:ris 1, 2, 4 och 7, Gåvan nr 1 och Ängshaga nr 1 i Västra Alstads socken samt Fru Alstad nr:ris 1, 6, 20 och 37 i Fru Alstads socken, dels allmänna vägarna nr 622 och 624.

Malmö den 18 december 1956.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Fru Alstads

föresamling den 23 dec.

1956 intygas av C. G. O. Westman
Eyrskolunde

Anhållas att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

F ö r t e c k n i n g

Över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Alstad Lilla nr 1 m.fl. fastigheter i V.Alstads och Fru Alstads socknar av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag	
Pastorsämbetet i Västra Alstads församling,	Alstad	19/12 1956	
" i Fru Alstads församling,	"	"	"
Skiftesgodemannen Gottfrid Hansson, Tornsgård,	Anderslöv	"	"
" Ove E. Persson, Domme gård,	Alstad	"	"
Länsstyrelsen i Malmöhus län,	Malmö	20/12	"
Alstads kommun,	Alstad	19/12	"
Lantbrukare Karl Sköld, Fru Alstad 1,	Alstad	"	"
" Bernhard Hansson, Fru Alstad,	"	"	"
Hilma Annerfeldts dödsbo, " "	"	"	"
Fru Margareta Andersson, Fru Alstad nr 6	"	"	"
Lantbrukare Josef Åkerman, Åkersro	"	"	"
" Hugo Larsson, Fru Alstad,	"	"	"
" Arne Nilsson, Lilla Alstad gård,	"	"	"
" Erik West, Lilla Alstad,	"	"	"
" Otto Sonesson, "	"	"	"
Betty Nanhild Anderssons dödsbo, L. Alstad 7,	"	"	"
Fru Kerstin Oldén, Fristad,	"	"	"
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	"	"

Malmö den 20 december 1956

I tjänsten:



Erik Alström

Lantbruksingenjör

KRAVET

Sammanträdde för grundläggning angående terrällgning av mark till Alstad Milla nr 1 s.f., fastigheter i V. Alstads och Fru Alstads socknar av Malmöns län kommit att hållas i Rättshuset, Milla Alstad, Alstad, vårdagen den 15 januari 1957 kl. 13.00, då vederstående sällskare ha att infinnas sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förordningen kommer att bestå de mark tillhörande Alstad Milla nr 1, 2, 4 och 7, såväl nr 1 och Ingelunda nr 1 i Västtra Alstads socken samt Fru Alstad nr 1, 6, 20 och 37 i Fru Alstads socken, dels såvälde vägar nr 602 och 604.

Målad den 15 december 1956.

I tjänsten

Rolf Alstads

Kamraderingen, R

Fullmakt
för Lantbr. Carl Amerfeldt
att i svannämnda sammanträdde
föra min talan och utöva
min rösträtt.

N: 6, 8 Fru Alstad den 15/1 1957

Margareta Andersson

Bevitnas:

Josef Skerman

Anna Skerman

[illegible]

The first of these is the fact that the
 government has been unable to raise the
 necessary funds to meet its obligations.
 This is due to a number of factors, including
 the fact that the government has been unable
 to raise the necessary funds to meet its
 obligations. This is due to a number of
 factors, including the fact that the
 government has been unable to raise the
 necessary funds to meet its obligations.

... ..

1. 1997

2042

100-443887-1

[illegible]

Journal of Management Studies, 20(6), 791-806.

...and the other is the fact that the system is not yet fully operational.

Journal of Management Studies, 19(6), 701-718.

1940

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Arar and Collins (1971) using a Shimadzu 1601 UV-Visible Spectrophotometer. The concentration of chlorophylls was expressed in mg g⁻¹ of dry weight.

...and the ...

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

[illegible]

Utdrag ur protokoll fört vid Alstads kom. nämnds
sammanträde den 14/1 1957.

& 2.

Till ombud att bevaka kommunens intresse vid sammanträden med
dikningsföretaget Fru Alstad till La. Alstad valdes under tecknad ordf.

Alstad som ovan
Olin Andersson

Juxterås:

Ture Sjöberg

Ove E. Persson

Rätt utdraget intygar:

Olin Andersson
kom. nämnds ordf.

of the ... of the ... of the ...

... of the ... of the ...

...

... of the ... of the ... of the ...

...

...

...

...

...

...

LUNDS STIFTSNÄMND

30

D:nr S.

Från lantbruksingenjören Erik Alström genom länsstyrelsen
i Malmö
..... har till stiftsnämnden inkommit medde-
torrläggning av marker till
lande att förrättning avseende
Alstad Lilla nr 1 m.fl. fastigheter i V. Alstads och Fru Alstads
socknar
.....

.....
tisdagen den 15 januari 1957 kl. 13
kommer att äga rum
i Fritidslokalen, Lilla Alstad, Alstad.
.....

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra föl-
jande ecklesiastika fastighet, nämligen
prästbostället Fru Alstad 20¹ i Fru Alstads socken
.....

.....
Västra Alstads pastorat
Det tillkommer
att vid förrättningen tala och svara för
prästbostället ifråga.
.....

.....
Boställsnämndsordföranden Johan A. Andersson, Pile, Skegrie,
.....
eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har
förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnäm-
den närvara vid förrättningen.
12 januari 1957.

Lunds stiftsnämnd den

Enligt uppdrag:

Gerda Korlén
Gerda Korlén

Lantbruksingenjören Erik Alström.

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län

Dnr 11938-43/56.
EE/RS

Fullmakt.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom överväg-
mästaren Eric Eliasson att vid torrläggning av marker till Alstad Lilla
nr 1 m.fl. fastigheter i V.Alstads och Fru Alstads socknar av Malmöhus
län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 11 januari 1957.

Vägförvaltningen i Malmöhus län


C.G. Plantén.

THEORY

The first part of the theory is the definition of the function $f(x)$ which is a continuous function of x in the interval $[a, b]$. The function $f(x)$ is defined by the equation $f(x) = \int_a^x g(t) dt$ where $g(t)$ is a continuous function of t in the interval $[a, b]$. The function $f(x)$ is called the integral of $g(t)$ with respect to t from a to x .

THE SECOND PART OF THE THEORY

THE SECOND PART OF THE THEORY

THE SECOND PART OF THE THEORY

THE SECOND PART OF THE THEORY

THE SECOND PART OF THE THEORY

THE SECOND PART OF THE THEORY

THE SECOND PART OF THE THEORY

THE SECOND PART OF THE THEORY

THE SECOND PART OF THE THEORY

THE SECOND PART OF THE THEORY

THE SECOND PART OF THE THEORY

THE SECOND PART OF THE THEORY

THE SECOND PART OF THE THEORY

THE SECOND PART OF THE THEORY

THE SECOND PART OF THE THEORY

THE SECOND PART OF THE THEORY

THE SECOND PART OF THE THEORY

THE SECOND PART OF THE THEORY

Till

Vägdirektören i Malmöhus län,

Malmö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av Lilla Alstads dikningsföretag år 1957 i Västra Alstads och Fru Alstads socknar av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 2 april 1957 kl. 13.00 i Fritidlokalen, Lilla Alstad, Alstad. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägar nr 622 och 624, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Bort yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 26 mars 1957.

I tjänsten:



Erik Alström

Lantbruksingenjör

UTDRAG av förslag till utlåtande, avgivet
vid synförrättning angående Lilla Alstads dik-
ningsföretag år 1957.

=====

Mom. 3. Brear och trummor.

Allmänna vägar.

De nya avloppen korsas på tre ställen allmänna vägar. I korsningspunkterna skola nya trummor utföras. De gamla trummorna, som äro utförda av höganärrör år 1909, äro icke av tillräcklig dimension.

Mellan sektionerna 6+7 och 6+15 av dikesträckan A - B korsas allmänna vägen nr 622. Den nya trumman skall utföras av 500 mm (20") vägrör. Trummans inre underkant skall vid nedströmsidan ligga på höjden + 51,51 m och vid uppströmsidan på höjden + 51,53 m.

Mellan sektionerna 14+70 och 14+82 av dikesträckan B - C korsas allmänna vägen nr 624. Den nya trumman skall utföras av 300 mm (12") vägrör. Trummans inre underkant skall vid nedströmsidan ligga på höjden + 53,36 m och vid uppströmsidan på höjden + 53,40 m.

Mellan sektionerna 31+60 och 31+69 av dikesträckan Cb - Ce korsas allmänna vägen nr 622. Den nya trumman skall utföras av 225 mm (9") vägrör. Trummans inre underkant skall vid nedströmsidan ligga på höjden + 54,24 m och vid uppströmsidan på höjden + 54,25 m.

Vid trummornas ändpunkter skola anordnas kopplings- och anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras med 500 mm alarum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för de nya avloppen inkopplas minst 3 st. 100 mm (4") rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna.

Brunnarna skola utföras med 800 mm inre diameter vid den förstnämnda

trumman och med 600 mm inre diameter vid de två sistnämnda trummorna.

Brunnarna på trummornas uppströmsida skola utföras och bekostas av
dickningsföretaget. De nya trummorna jämte brunnar vid trummornas nedströms-
sida skola utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

=====

Malmö den 26 mars 1957.

I tjänsten



Erik Alström

Lantbruksingenjör

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr 2614-43/57

SD/KP

Till

Lantbruksingenjör E.Alström,
Lundavägen 66,

M a l m ö.

Ang. Lilla Alstads dikningsföretag år 1957 i Västra Alstads
och Fru Alstads socknar.

Med anledning av Eder skrivelse den 26 mars 1957
får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget
av förslag till utlåtande angående rubricerade företag gran-
skats utan erinran.

Malmö den 29 mars 1957

e.f.



Carl Hörrdin.

Fullmakt för Lantbr. Hugo Larsson
att å mina vägnar föra min talan
o utira min rätt vid Lilla o Fria
Abtals dikningsföretags sammankommande
den 2/4 1957.


Fria Abtad den 1/4 1957

Margareta Andersson.

Bevittnas:

Carl-Olof Skerfvar

Otto Skerfvar.



VÄRDERINGSLÄNGD

för

båtnaden i dikningsföretaget nr:ris 1, 4 och 7 Lilla Alstad av år 1909

i Västra Alstads socken av Malmöhus län.

(Företag I)

Fastighet	Ägare	Reparti- tions- tal	Repartitions- tal i pro- cent	Omlägg- nings- kostnad	Betnad = 90 % av om- läggnings- kostnaden
<u>Dikessträckan A-B (G-E i 1909 års företag)</u>					
Fru Alstad 6 ³	Hugo Larsson	152	3,058	284:39	255:96
" " 6 ¹³	Densamma	212	4,265	396:65	356:98
" " 6 ¹⁵	Hilma Annerfeldts dödsbo	889	17,884	1663:21	1496:89
" " 6 ⁷	Detsamma	36	0,724	67:33	60:60
" " 6 ⁸	Margareta Andersson	904	18,186	1691:30	1522:17
" " 1 ⁴⁰	Josef Åkerman	228	4,587	426:59	383:93
" " 1 ⁴¹	Densamma	132	2,655	246:92	222:22
" " 57 ¹	Bernhard Hansson	164	3,299	306:81	276:13
" " av 1 ⁹ , 5/616 mtl	Densamma	30	0,604	56:17	50:56
Fru Alstad 1 ¹¹	Hilma Annerfeldts dödsbo	37	0,744	69:19	62:27
" " 1 ³⁹	Detsamma	98	1,971	183:30	164:97
" " 1 ³⁸	Margareta Andersson	36	0,724	67:33	60:60
Kalla Alstad 1 ²	Arne Nilsson	2000	40,233	3741:67	3367:50
" " 7 ²	Betty Manhild Anders- sons dödsbo	53	1,066	99:14	89:22
<u>Summa</u>		<u>4971</u>	<u>100,000</u>	<u>9300:-</u>	<u>8370:-</u>
<u>Dikessträckan B-C (E-C i 1909 års företag)</u>					
Kalla Alstad 7 ²	Betty Manhild Anders- sons dödsbo	652	10,856	1552:41	1397:17
" " 4 ²	Otto Sonesson	982	16,350	2338:05	2104:25
" " 1 ²	Arne Nilsson	4212	70,130	10028:59	9025:73
" " 2 ¹⁸	Erik West	1	0,016	2:29	2:06
" " 1 ⁹	Kerstin Oldén	3	0,050	7:15	6:43
Gåvan 1 ¹	Alstads kommun	12	0,200	28:60	25:74
Ängshaga 1 ¹	Densamma	95	1,582	226:22	203:60
Fru Alstad 1 ³⁸	Margareta Andersson	49	0,816	116:69	105:02
<u>Summa</u>		<u>6006</u>	<u>100,000</u>	<u>14.300:-</u>	<u>12870:-</u>

Fastighet	Ägare	Reparti- tions- tal	Reparti- tions- tal i pro- cent	Omlägg- nings- kostnad	Bättnad = 90 % av om- läggnings- kostnaden
<u>Dikessträckan C-D (C-B i 1909 års förtag)</u>					
Alstad Ialla 4 ²	Otto Sonesson	1600	98,826	3409:50	3068:55
Gåvan 1 ¹	Alstads kommun	19	1,174	40:50	36:45
Summa		1619	100,000	3450:--	3105:--

<u>Dikessträckan E-Fa-Fb (E-F i 1909 års förtag)</u>					
Fru Alstad 1 ¹¹	Hilma Annerfeldts dödsbo	90	11,111	522:22	470:--
" " 1 ³⁹	Densamma	45	5,556	261:13	235:02
" " 1 ⁴⁰	Josef Åkerman	124	15,309	719:53	647:57
" " 1 ⁴¹	Densamma	72	8,889	417:78	376:--
" " 37 ¹	Bernhard Hansson	404	49,876	2344:17	2109:75
" " av 1 ⁹ , 5/616 mtl	Densamma	75	9,259	435:17	391:66
Summa		810	100,000	4700:--	4230:--

<u>Dikessträckan G-Ca-Cb-Cc (C-D i 1909 års förtag)</u>					
Alstad Ialla 1 ⁸	Arne Nilsson	274	78,063	1912:54	1721:29
" " 2 ¹⁸	Erik Vext	19	5,413	132:62	119:36
" " 1 ⁹	Kerstin Oldén	58	16,524	404:84	364:35
Summa		351	100,000	2450:--	2205:--

Alstad den 2 april 1957.

I tjänsten:

Erik Alström

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Ove E. Persson

Gottfrid Hansson

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Företag I</u>							
Fru ALSTADS SOCKEN							
<u>Avdelning 1</u>							
<u>Fru Alstad 6³, 37/144 mtl</u>							
Hugo Larsson							
Båtnad av 1909 års företag enl. bilaga Aa.							255:96
Summa kronor							255:96
<u>Fru Alstad 6¹³, 79/960 mtl</u>							
Hugo Larsson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	1	0,05		5300	7000	1700	85:--
"	2	0,07		"	"	1700	119:--
A-Summa		0,12					204:--
Båtnad av 1909 års företag enl. bilaga Aa.							356:98
Summa kronor							560:98
<u>Fru Alstad 6¹⁵, 2133/12800 mtl</u>							
Hilma Annerfeldts dödsbo							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	3	0,03		5700	7000	1300	39:--
"	4	0,04		"	"	1300	52:--
"	5	0,09		6100	"	900	81:--
"	6	0,09		"	"	900	81:--
A-Summa		0,25					253:--
Båtnad av 1909 års företag enl. bilaga Aa.							1496:89
Summa kronor							1749:89

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Fru Alstad 6⁷. 1/180 mtl</u> Hilma Annerfeldts dödsbo Båtnad av 1909 års företag enl. bilaga A.a. <u>Summa kronor</u>							60:60 60:60
<u>Fru Alstad 6⁸. 1/8 mtl</u> Margareta Andersson <u>A. Alstringsbåtnad</u> Åker A-Summa Båtnad av 1909 års företag enl. bilaga Aa. <u>Summa kronor</u>	7	0,60 0,60		5300	7000	1700	1020:- 1020:- 1322:17 2342:17
<u>Fru Alstad 1⁹⁹. 4663/59136 mtl</u> Hilma Annerfeldts dödsbo <u>A. Alstringsbåtnad</u> Åker " A-Summa Båtnad av 1909 års företag enl. bilaga Aa. <u>Summa kronor</u>	8 9	0,12 0,11 0,23		5700 6100	7000 "	1300 900	156:- 99:- 255:- 164:97 419:97
<u>Fru Alstad 1⁹⁸. 4663/59136 mtl</u> Margareta Andersson <u>A. Alstringsbåtnad</u> Åker Överföres A-Summa	10	0,51 0,51		6100	7000	900	279:- 279:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört A-Summa		0,31					279:-
Båtnad av 1909 års företag enl. bilaga Aa,							165:62
Summa kronor							444:62
Sammanställning för avdelning 1							
Fru Alstad 6³, 37/144 mtl							
Hugo Larsson							255:96
Fru Alstad 6¹³, 79/960 mtl							
Hugo Larsson	1-2	0,12					560:98
Fru Alstad 6¹⁵, 2133/12800 mtl							
Hilma Annerfeldts dödsbo	3-6	0,25					1749:89
Fru Alstad 6⁷, 1/180 mtl							
Hilma Annerfeldts dödsbo							60:60
Fru Alstad 6⁸, 1/8 mtl							
Margareta Andersson	7	0,60					2542:17
Fru Alstad 1³⁹, 4663/59136 mtl							
Hilma Annerfeldts dödsbo	8-9	0,23					419:97
Fru Alstad 1³⁸, 4663/59136 mtl							
Margareta Andersson	10	0,31					444:62
Summa		1,51					6034:19
V. ALSTADS SOCKEN							
Avdelning 2.							
Alstad Ialla 1², 1/2 mtl							
Arne Nilsson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	11	0,12		5700	7000	1300	156:-
"	12	0,04		6100	"	900	36:-
Överföres		0,16					192:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Bätnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Gåvan 1¹. avst.</u>							
Alstads kommun							
Förbättrade avloppsmöjligheter för hus							1000:-
A-Summa							1000:-
Bätnad av 1909 års företag enl. bilaga Aa.							62:19
<u>Summa kronor</u>							1062:19
<u>Ängshagen 1¹. avst.</u>							
Alstads kommun							
Bätnad av 1909 års företag enl. bilaga Aa.							203:60
<u>Summa kronor</u>							203:60
<u>Sammanställning för avdelning 2.</u>							
<u>Alstad Lilla 1². 1/2 mtl</u>							
Arne Nilsson	11-18	2,97					18940:23
<u>Alstad Lilla av 7². 7/24 mtl</u>							
Betty Mathild Anderssons dödsbo	19	0,03					1513:39
<u>Alstad Lilla av 4². 149/450 mtl</u>							
Otto Sonesson							2604:25
<u>Gåvan 1¹. avst.</u>							
Alstads kommun							1062:19
<u>Ängshagen 1¹. avst.</u>							
Alstads kommun							203:60
<u>Summa</u>		3,00					24323:66

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Avdelning 3.							
Alstad Källa av 4². 149/450 mtl							
Otto Somesson							
Åker	20	0,07		6100	7000	900	63:-
"	21	0,08		"	"	900	72:-
"	22	0,28		5300	"	1700	476:-
"	23	0,43		6100	"	900	387:-
Äng	24	0,05		2200	3000	800	40:-
"	25	0,13		"	"	800	120:-
Åker	26	0,64		6100	7000	900	576:-
Äng	27	0,13		2200	3000	800	104:-
Åker	28	0,45		6100	7000	900	405:-
Äng	29	0,29		2600	3000	400	116:-
" (håla)	30	0,04		600	1000	400	16:-
"	31	0,06		2600	3000	400	24:-
A-Summa		2,67					2399:-
Båtnad av 1909 års företag enl. bilaga Aa.							3068:55
Summa kronor							5467:55
FRU ALSTADS SOCKEN							
Avdelning 4.							
FRU Alstad 1³⁹. 4663/59136 mtl							
Hilma Ammerfeldts dötters							
Åker	35	0,04		6100	7000	900	36:-
"	36	0,03		"	"	900	27:-
A-Summa		0,07					63:-
Båtnad av 1909 års företag enl. bilaga Aa.							235:02
Summa kronor							298:02

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Fru Alsted 1¹¹, 157/2772 mtl							
Hilma Annerfeldts dödsbo							
Åker	37	0,13		6100	7000	900	117
A-Summa		0,13					117
Båtnad av 1909 års företag enl. bilaga Aa.							532:27
Summa kronor							649:27
Fru Alsted 37¹, 313/1760 mtl							
Bernhard Hansson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Xng (odlingsmark)	38	0,09		1500	3000	1500	135:-
" (odlingsmark)	39	0,10		"	"	1500	150:-
Åker	40	0,14		5300	7000	1700	238:-
"	41	0,05		"	"	1700	85:-
A-Summa		0,38					608:-
<u>B. Brukningsbåtnad. Ägofigurerna</u>	38-41	0,38				500	190:-
Båtnad av 1909 års företag enl. bilaga Aa.							2385:88
Summa kronor							3183:88
Fru Alsted av 1⁹, 5/616 mtl							
Bernhard Hansson							
Åker	42	0,02		6600	7000	400	8:-
A-Summa		0,02					8:-
Båtnad av 1909 års företag enl. bilaga Aa.							442:22
Summa kronor							450:22

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Fru Alstad 1⁴⁰, 4663/19712 mt1</u>							
Josef Åkerman							
Åker	43	0,07		4400	7000	2600	1821:-
A-Summa		0,07					1821:-
Båtnad av 1909 års företags enl. bilaga Aa.							1031:50
Summa kronor							1213:50
<u>Fru Alstad 1⁴¹, 4663/177408 mt1</u>							
Josef Åkerman							
Åker	44	0,13		4400	7000	2600	3381:-
A-Summa		0,13					3381:-
Båtnad av 1909 års företags enl. bilaga Aa.							598:22
Summa kronor							936:22
<u>Hemmesställning för avdelning 4.</u>							
<u>Fru Alstad 1³⁹, 4663/59136 mt1</u>							
Hilma Annerfeldts dödsbo	35-36	0,07					298:02
<u>Fru Alstad 1¹¹, 157/2772 mt1</u>							
Hilma Annerfeldts dödsbo	37	0,13					649:27
<u>Fru Alstad 37¹, 313/1760 mt1</u>							
Bernhard Hanson	38-41	0,38					3183:88
<u>Fru Alstad av 1⁹, 5/616 mt1</u>							
Bernhard Hanson	42	0,02					450:22
<u>Fru Alstad 1⁴⁰, 4663/19712 mt1</u>							
Josef Åkerman	43	0,07					1213:50
<u>Fru Alstad 1⁴¹, 4663/177408 mt1</u>							
Josef Åkerman	44	0,13					936:22
Summa		0,79					6731:11

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
V. ALSTADS SOCKEN							
<u>Afdelning 5.</u>							
<u>Alstad Ialla 1⁹. avg.</u>							
Kerstin Oldén							
Trädgård	45	0,12		4400	7000	2600	312:-
A-Summa		0,12					312:-
Båtnad av 1909 års företag enl. bilaga Aa.							370:78
<u>Summa kronor</u>							682:78
<u>Alstad Ialla 1⁸. 7/120 mtl</u>							
Arne Nilsson							
Åker	46	0,56		4400	7000	2600	1456:-
A-Summa		0,56					1456:-
Båtnad av 1909 års företag enl. bilaga Aa.							1721:29
<u>Summa kronor</u>							3177:29
<u>Alstad Ialla 2¹⁸. 5/36 mtl</u>							
Erik West							
Åker	47	0,11		5300	7000	1700	187:-
A-Summa		0,11					187:-
Båtnad av 1909 års företag enl. bilaga Aa.							121:42
<u>Summa kronor</u>							308:42
<u>Sammanställning för avdelning 5.</u>							
<u>Alstad Ialla 1⁹. avg.</u>							
Kerstin Oldén	45	0,12					682:78
Överföres		0,12					682:78

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0,12					682:78
<u>Alstad 1⁸, 7/120 mtl</u>							
Arne Nilsson	46	0,56					3177:29
<u>Alstad 1¹⁸, 3/36 mtl</u>							
Erik West	47	0,11					308:42
Summa		0,79					4168:49
<u>Sammanställning för Företag I.</u>							
Avdelning 1	1-10	1,51					6034:19
" 2	11-19	3,00					24323:66
" 3	20-31	2,67					9467:55
" 4	35-44	0,50					6731:11
" 5	45-47	0,79					4168:49
Summa		9,24					46723:-
<u>Företag II.</u>							
FRU ALSTADS SOCKEN							
<u>FRU Alstad 1⁴⁰, 4663/19732 mtl</u>							
Josef Åkerman							
Åker	48	0,27		4400	7000	2600	702:-
Summa		0,27					702:-
<u>FRU Alstad 1⁶, 3/154 mtl</u>							
Carl Sköld	49	0,08		3200	7000	3200	280:-
Summa		0,08					280:-
<u>FRU Alstad 1⁵, 3/154 mtl</u>							
Carl Sköld	50	0,14		4400	7000	2600	364
Summa		0,14					364

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Fru Alstad 1⁴. 1/14 mtl</u>							
Carl Sköld							
Äker	51	0,34		3500	7000	3500	1190:-
Äng	52	0,03		1500	3000	1500	45:-
"	53	0,08		1500	3000	1500	120:-
Trädgård	54	0,09		4400	7000	2600	234:-
Summa		0,54					1589:-
<u>Fru Alstad 20¹. 1 mtl</u>							
V. Alstads n.fl. församlingars pastorat							
Äker	55	0,89		5700	7000	1300	1105:-
"	56	0,11		"	"	1300	143:-
"	57	0,31		"	"	1300	403:-
Summa		1,27					1651:-
<u>Sammanställningar för företag II.</u>							
<u>Fru Alstad 1⁴⁰. 4663/1972 mtl</u>							
Josef Åkerman	48	0,27					702:-
<u>Fru Alstad 1⁶. 5/154 mtl</u>							
Carl Sköld	49	0,08					290:-
<u>Fru Alstad 1⁵. 5/154 mtl</u>							
Carl Sköld	50	0,14					364:-
<u>Fru Alstad 1⁴. 1/14 mtl</u>							
Carl Sköld	51-54	0,54					1589:-
<u>Fru Alstad 20¹. 1 mtl</u>							
V. Alstads n.fl. församlingars pastorat	55-57	1,27					1651:-
Summa		2,30					4586:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>FÖRETAG 1</u>						
<u>Dikessträckan A - B.</u>						
0+34-1+57	123	Betongrör 18" m	123	12:-	1476:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	123	9:-	1107:-	
1+57-2	43	Betongrör 18" m	43	12:-	516:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	43	10:-	430:-	
2-2+85	85	Betongrör 18" m	85	12:-	1020:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	85	7:-	595:-	
2+85-6+7	322	Betongrör 20" m	322	15:-	4830:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	322	7:50	2415:-	
6+7-6+15	8	Trumma för allmänna vägen 622 av 500 mm vägrör, utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län			-	12389:-
<u>Tills.</u>	<u>581</u>	<u>meter</u>				
<u>Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 0+34, 2+85, 4+97 och 6+15</u>						
		st	4	150:-	600:-	
<u>Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 6+7 utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län 1</u>						
					-	
<u>Kopplingsbrunnar med 32" inre diameter vid 1+62 och 4+25</u>						
		st	2	75:-	150:-	750:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges en 15 %</u>						
						1961:-
<u>Summa kronor</u>						<u>15100:-</u>

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikesträckan B - G.</u>						
6+15-6+50	35	Betongrör 16" =	35	11:50	402:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning =	35	7:-	245:-	
6+50-7+63	113	Betongrör 16" =	113	11:50	1299:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning =	113	13:-	1469:-	
7+63-10	237	Betongrör 16" =	237	12:-	2844:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning =	237	12:50	2962:50	
10-10+35	35	Betongrör 16" =	35	12:-	420:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning =	35	7:-	245:-	
11-12+50	150	Betongrör 16" =	150	11:50	1725:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning =	150	6:-	900:-	
12+50-14+63	213	Betongrör 12" =	213	7:-	1491:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning =	213	6:-	1278:-	
14+63-14+70	7	Betongrör 12" =	7	7:-	49:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning =	7	15:-	105:-	
14+70-14+82	12	Trumma för allm. vägen nr 624 ut- föres och bekostas av Vägförvalt- ningen i Malmöhus län	12	-	-	
14+82-15+16	34	Betongrör 12" =	34	7:-	238:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning =	34	12:-	408:-	16081:50
<u>Tills. 836 meter</u>						
<u>Rördrag enligt ritning vid 10+35</u>					200:-	
Överföres					200:-	16081:50

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			200:-	16081:50
		<u>Omsurning</u> av rörutlopp vid 11			175:-	
		<u>Brunnar</u> med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 7+63, 12+50 och 15+16	3	150:-	450:-	
		<u>Brunn</u> med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 14+70, utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län	1	-	-	
		<u>Brunn</u> med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 14+82	1	110:-	110:-	
		<u>Kopplingsbrunnar</u> med 28" inre diameter enl. ritn. vid 8+50, 9+67, 11+88 och 13+50	4	70:-	280:-	1215:-
		<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %				2603:50
				<u>Summa kronor</u>		19900:-
		<u>Älvsjösträckan C-D.</u>				
15+16-15+81	65	Betongrör 12" m	65	7:-	455:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	65	7:-	455:-	
15+81-16+13	32	Betongrör 12" m	32	7:-	224:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	32	8:-	256:-	
16+13-17+94	181	Betongrör 12" m	181	7:-	1267:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	181	6:50	1176:50	3833:50
	<u>Tills. 278</u>	<u>meter</u>				
		<u>Brunnar</u> med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 15+83 och 17+94	2	110:-	220:-	
		<u>Inlag</u> i brunn vid 17+94			20:-	
		<u>Kopplingsbrunn</u> med 28" inre diameter vid 17			70:-	310:-
		<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %				656:50
				<u>Summa kronor</u>		4800:-

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Dikesströcken B-B.</u>						
20-21+29	129	Betongrör 12" m	129	7:-	903:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	129	6:50	838:50	
21+29-22	71	Betongrör 12" m	71	7:-	497:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	71	5:-	355:-	
22-23+7	107	Betongrör 9" m	107	5:-	535:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	107	5:-	535:-	3663:50
<u>Tills. 307 meter</u>						
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
21+29, 22 och 23+7		st	3	110:-	330:-	330:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
<u>så 15 %</u>						
						606:50
					<u>Summa kronor</u>	<u>4600:-</u>
<u>Dikesströcken Bb - Bc.</u>						
50-51+3	103	Betongrör 6" m	103	2:80	288:40	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	103	5:-	515:-	803:40
<u>Tills. 103 meter</u>						
<u>Brunn med 24" inre diameter, intag, kopplingar m.m.</u>						
vid 51+3		st	1	110:-	110:-	110:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
<u>så 15 %</u>						
						136:60
					<u>Summa kronor</u>	<u>1050:-</u>

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Dikessträckan C - Ca.</u>						
30+30+50	50	Betongrör 9" m	50	5:-	250:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	50	4:50	225:-	475:-
<u>Tills.</u>	<u>50</u>	<u>meter</u>				
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %						75:-
					<u>Summa kronor</u>	<u>550:-</u>
<u>Dikessträckan Ca - Cb.</u>						
30+50-30+66	16	Betongrör 9" m	16	5:-	80:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	16	7:-	112:-	
30+66-31+9	43	Betongrör 9" m	43	5:-	215:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	43	13:-	559:-	966:-
<u>Tills.</u>	<u>59</u>	<u>meter</u>				
24" kopplingsbrunnar enligt ritning vid 30+66, 30+82 o. 31+9 st						3
			3	60:-	180:-	180:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %						154:-
					<u>Summa kronor</u>	<u>1300:-</u>
<u>Dikessträckan Cb - Ca.</u>						
31+9-31+60	51	Betongrör 9" m	51	5:-	255:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	51	7:50	382:50	
31+60-31+69	9	Trumma för allm. vägen nr 622 av 300 mm vägrör, utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län m	9	-	-	
31+69-31+89	20	Betongrör 9" m	20	5:-	100:-	
	80	Överföres			737:50	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	80	Överfört			737:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	20	6:-	120:-	857:50
<u>Tills.</u>	<u>80</u>	<u>meter</u>				
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar n.n. vid 31+69 och 31+89		st	2	110:-	220:-	
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar n.n. vid 31+60, utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Mal- möhus län		st	1		-	
För oförutsedda fall, arbetskodning n.n. tillägges ca 15 %						172:50
					<u>Summa kronor</u>	<u>1250:-</u>
<u>Sammansättning.</u>						
581		Dikessträckan A-B				15100:-
836		" B-C				19900:-
278		" C-D				4800:-
307		" B-Ba				4600:-
103		" Ba-Bb				1050:-
50		" C-Ca				550:-
59		" Ca-Cb				1300:-
80		" Cb-Cc				1250:-
<u>Tills.</u>	<u>2191</u>	<u>meter</u>			<u>Summa kronor</u>	<u>48550:-</u>
<u>FÖRETAG II.</u>						
<u>Dikessträckan Ba-Bb</u>						
23+7-24	93	Betongrör 9"	93	5:-	465:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	93	7:-	651:-	
24-25+50	150	Betongrör 9"	150	5:-	750:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	150	10:-	1500:-	
		Överföres			3366:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			3366:-	
25+50-25+68	18	Betongrör 9" m	18	5:-	90:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	18	7:-	126:-	3582:-
	<u>Tills. 261</u>	<u>meter</u>				
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 25+68		st	1	110:-	110:-	110:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges som 15 %						558:-
					<u>Summa kronor</u>	<u>4250:-</u>
		<u>Samsparställning.</u>				
	2191	Företag I				48550:-
	<u>261</u>	" II				<u>4250:-</u>
	<u>Tills. 2452</u>	<u>meter</u>				
					<u>Summa kronor</u>	<u>52800:-</u>
Alstad den 2 april 1957. I tjänsten: <i>Erik Alström</i> Erik Alström Lantbruksingenjör						

[illegible]

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Omläggning av rörledning för 1909 års företag.</u>						
<u>Dikessträcken G-E (A-B)</u>						
0+34-1+57	123	Betongrör 12" m	123	7:-	861:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	123	7:-	861:-	
1+57-2	43	Betongrör 12" m	43	7:-	301:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	43	8:-	344:-	
2-2+85	85	Betongrör 12" m	85	7:-	595:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	85	5:-	425:-	
2+85-6+7	322	Betongrör 12" m	322	7:-	2254:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	322	5:50	1771:-	
6+7-6+15	8	Trumma för allm. vägen nr 622, utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län			-	7412:-
<u>Tills.</u>	<u>581</u>	<u>meter</u>				
<u>Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
0+34		st	1	150:-	150:-	
<u>Brunnar med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
2+85, 4+97, och 6+15		st	3	120:-	360:-	
<u>Kopplingsbrunnar med 28" inre diameter, vid 1+62 och</u>						
4+25		st	2	65:-	130:-	640:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
ota 15 %						1248:-
					<u>Summa kronor</u>	<u>9300:-</u>
<u>Dikessträcken B - C (B-C)</u>						
6+15-6+50	35	Betongrör 12" m	35	7:-	245:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning samt återfyllning m	35	5:50	192:50	
	<u>35</u>	<u>Överföres</u>			<u>437:50</u>	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	35	Överfört			437:50	
6+50-7+63	113	Betongrör 12" m	113	7:-	791:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	113	11:-	1243:-	
7+63-10	237	Betongrör 12" m	237	7:-	1659:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	237	10:50	2488:50	
10-10+35	35	Betongrör 9" m	35	5:-	175:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	35	5:-	175:-	
11-12+50	150	Betongrör 9" m	150	5:-	750:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	150	5:50	825:-	
12+50-14+63	213	Betongrör 9" m	213	5:-	1065:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	213	5:-	1065:-	
14+63-14+70	7	Betongrör 9" m	7	5:-	35:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	7	14:-	98:-	
14+70-14+82	12	Trumma för allm. vägen nr 624 ut- föres och bekostas av Vägförvalt- ningen i Malmöhus län m	12	-	-	
14+82-15+16	34	Betongrör 9" m	34	5:-	170:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	34	11:-	374:-	11351:-
<u>Tills. 836 meter</u>						
<u>Börjtag enligt ritning vid 10+35</u>					200:-	
<u>Omsurning av rörlutlopp vid 11</u>					175:-	
<u>Brunn med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 7+63</u>						
		st	1	120:-	120:-	
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 12+50, 14+82 och 15+16</u>						
		st	3	100:-	300:-	
Överföres					795:-	11351:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört			795:-	11351:-
<u>Kopplingsbrunnar med 28" inre diameter vid 8+50, 9+67, 11+88 och 13+50</u>		st	4	70:-	280:-	1075:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %</u>						1874:-
				<u>Summa kronor</u>		<u>14300:-</u>
		<u>Dikessträckan C-D (C-D)</u>				
15+16-15+81	65	Betongrör 8" m	65	4:40	286:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	65	5:50	357:50	
15+81-16+13	32	Betongrör 8" m	32	4:40	140:80	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	32	7:-	224:-	
16+13-17+94	181	Betongrör 8" m	181	4:40	796:40	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	181	5:-	905:-	2709:70
<u>Tills.</u>	<u>278</u>	<u>meter</u>				
<u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 15+83</u>		st	1	100:-	100:-	
<u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar, intag m.m. vid 17+94</u>		st	1	120:-	120:-	
<u>Kopplingsbrunn med 28" inre diameter vid 17</u>		st	1	70:-	70:-	290:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %</u>						450:30
				<u>Summa kronor</u>		<u>3450:-</u>
		<u>Dikessträckan E-F (E-Ba-Eb)</u>				
20-21+29	129	Betongrör 8" m	129	4:40	567:60	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	129	5:50	709:50	
	129	Överföres			1277:10	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	129	Överfört			1277:10	
21+29-22	71	Betongrör 8" =	71	4:40	312:40	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning =	71	4:-	284:-	
22-23+7=50	107	Betongrör 8" =	107	4:40	470:80	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning =	107	5:-	535:-	
50-51+3	103	Betongrör 6" =	103	2:80	288:40	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning =	103	5:-	515:-	3682:70
<u>Tills. 410 meter</u>						
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 21+29, 22, 23+7 och 51+3		st	4	100:-	400:-	400:-
För oförutsedda fall, arbetsledning, m.m. tillägges ca 15 %						617:30
<u>Summa kronor</u>						4700:-
<u>Djupasträckan C-D (C-Ca-Cb-Cc)</u>						
30-30+50	50	Betongrör 5" =	50	2:60	130:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning =	50	4:-	200:-	
30+50-30+66	16	Betongrör 5" =	16	2:60	41:60	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning =	16	6:50	104:-	
30+66-31+9	43	Betongrör 5" =	43	2:60	111:80	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning =	43	12:-	516:-	
31+9-31+60	51	Betongrör 5" =	51	2:60	132:60	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning =	51	7:-	357:-	
31+60-31+69	9	Trumma för alla, vägen nr 622, L. Alstad-V. Alstad, utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Överföres				
<u>169</u>					1593:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	169	Överfört			1593:-	
		Malmöhus län	9	-	-	
31+69-31+89	20	Betongrör 5"	20	2:60	52:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	20	5:50	110:-	1755:-
<u>Tills. 189 meter</u>						
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
31+69 och 31+89			2	100:-	200:-	
<u>Kopplingsbrunnar med 24" inre diameter vid 30+66, 30+82</u>						
och 31+9			3	60:-	180:-	380:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning, m.m. tilläggs</u>						
era 15 %						315:-
					<u>Summa kronor</u>	<u>2450:-</u>
<u>Sammanställning</u>						
	581	Dikesströcken G-H				9300:-
	836	" E-C				14300:-
	278	" C-B				3450:-
	410	" E-F				4700:-
	189	" C-D				2450:-
<u>Tills. 2294 meter</u>					<u>Summa kronor</u>	<u>34200:-</u>
Alstad den 2 april 1957.						
I tjänsten:						
						
Erik Alström						
Lantbruksingenjör						

[illegible]

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förelagshandlingar och ritningar, varvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m³ samt grundläggas på utfyllnad av skärv:
- 2/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 3/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 4/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 5/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till minst 0,6 m. djup räknat från ledningens överkant.
- 6/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 7/ Fyllnaden skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 8/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 9/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej köras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.
- 10/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och om dessa massor ej äro tillräckliga genom nerschaktning från sidorna. Det förutvarande öppna diket igenplaneras helt, så att

jordbrukaredskap och trakterer kunna köras obehindrat över rörledningen.

- 11/ Baktilda rörledningar, som utvinnas intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 12/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utvinnas på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därem gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 13/ Samtliga brunnar skola försätkas 0,5 m räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 14/ Brunnar med 24" och 28" inre diameter skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten.
- 15/ Brunnar med större inre diameter än 28" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten samt avhonas till 24" inre diameter.
- 16/ Kopplingsbrunnar skola utföras med den inre diameter, som finnes angiven på profilritningarna. Botten och lock skall ha en diameter, som är 20 cm större än brunnens inre diameter, så att brunnstegel eller betongsten kunna läggas på fast underlag.
- 17/ I brunneväggen skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckhaken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.
- 18/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m över markytan.
- 19/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 20/ Botten skall vara igjuten i den understa brunnaringen, innan denna nedskäts, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggnad.

de. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnaringen färdigställets, eller också skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

- 21/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade medelst cementbruk.
- 22/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 23/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så, att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.
- 24/ Vederbörande lantbruksingenjör åger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till den hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.
- 25/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. = + 54,26 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten i markytan c:a 0,5 m S om mittpunkten av gavaln till loge å fastigheten Fru Alstad 6³.

Fixp. = + 54,84 m.

Horisontal järndubb i grundsten på Ö långsidan av loge å fastigheten Fru Alstad 6⁸, c:a 1,0 m S om NÖ knuten och c:a 20 m S om sektion 6+70 och c:a 0,45 m under sockelns överkant.

Fixp. = + 58.00 m.

Horisontal järndubb i grundsten till stallbyggnad å fastigheten
Alstad Ialla 4² c:a 0,15 m N om SV knuten och c:a 1,45 m under
sockelns överkant.

Alstad den 2 april 1957.

I tjänsten:



Erik Alström

Lantbruksingenjör

Bilaga D.

UTLÅTANDE, avgivet vid synoförrättning angående torrläggning av marker till Alstad Lilla nr 1 m.fl. fastigheter i V. Alstads och Fru Alstads socknar av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 30 december 1954 förordnades under-tecknad, förrättningsman, att handlägga synoförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Alstad Lilla nr 1 m.fl. fastigheter i V. Alstads och Fru Alstads socknar av Malmöhus län. Iaga hinder har ej anmälts mot förrättningsens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser "dikning", varför synoförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Alstad Lilla nr:ris 1, 2, 4 och 7, Gåvan nr 1 och Ängshaga nr 1 i V. Alstads socken samt Fru Alstad nr:ris 1, 6, 20 och 37 i Fru Alstads socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde nr 89/90, ligger c:a 1,5 km OSO om Alstads järnvägsstation på järnvägslinjen Lund-Trelleborg. På tillhörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas genom täckta avlopp. Dessa avlopp ha emellertid ej utförts med erforderliga dimensioner och äro numera bristfälliga, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av dessa, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp

dikessträckorna A - B - C - D, E - Ea - Eb, Ea - Eb och G - Ga - Gb - Gc) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig terrällgning av de vattenskadade markerna. Samtliga dikessträckor utom Ea - Eb ha förut varit föremål för synförrättning, handlagd av lantbrukingenjör Otto Nilsson år 1909.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer för täckta avlopp.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattennängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synmännens åsikt beredas bitnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Årcer och trummor.

Allmänna vägar.

De nya avloppen korsa på tre ställen allmänna vägar. I korsningspunkterna skola nya trummor utföras. De gamla trummorna, som äro utförda av höganärbör år 1909, äro icke av tillräcklig dimension.

Mellan sektionerna 6+7 och 6+15 av dikesträckan A - B korsas allmänna vägen nr 622. Den nya trumman skall utföras av 500 mm (20") vägrör. Trummans inre underkant skall vid nedströmsidan ligga på höjden + 51,51 m och vid uppströmsidan på höjden + 51,53 m.

Mellan sektionerna 14+70 och 14+82 av dikesträckan B - C korsas allmänna vägen nr 624. Den nya trumman skall utföras av 300 mm (12") vägrör. Trummans inre underkant skall vid nedströmsidan ligga på höjden + 53,36 m och vid uppströmsidan på höjden + 53,40 m.

Mellan sektionerna 31+60 och 31+69 av dikesträckan Cb - Co korsas allmänna vägen nr 622. Den nya trumman skall utföras av 225 mm (9") vägrör. Trummans inre underkant skall vid nedströmsidan ligga på höjden + 54,24 m och vid uppströmsidan på höjden + 54,25 m.

Vid trummornas ändpunkter skola anordnas keppings- och anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras med 500 mm slarum, grundläggas på fast underlag samt omskelas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för de nya avloppen inkopplas minst 3 st. 100 mm (4") rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna.

Brunnarna skola utföras med 800 mm inre diameter vid den förstnämnda trumman och med 600 mm inre diameter vid de två sistnämnda trummorna.

Brunnarna på trummornas uppströmsida skola utföras och bekostas av dikningsföretaget. De nya trummorna jämte brunnar vid trummornas nedströmsida skola utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ågovägar och bruksvägar. Då de nya dikesträckorna på dessa ställen skall utföras som täckt ledning, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall

dock ålagna dikningsföretagen att återställa vägarne i fullgett skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mon. 4. Erskattningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikesträckerna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbrukningenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagens utförande möjligen uppkommande skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mon. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikesträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 52.800:- kronor, varav å företag I 48.550:- kronor och å företag II 4.250:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna som bil. Ba.

Mon. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Företag I.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsföretaget ingående markerna. Rörledningarna i 1909 års företag äro gamla och bristfälliga och ha av synemännen bedömts ej kunna fungera under någon längre tidsperiod. En ombyggnad av 1909 års företag beräknas kosta 34.200:- kronor. Det nya dikningsförelaget innebär en ganska kraftig uppöms-

sionering av 1909 års utförda företag. Eftersom 1909 års företag ännu kan fungera några år har intressenterna i detta företag bedömts få en båtnad genom det nya företaget av 90 % av omläggningskostnaden, 34.200:- kronor, (Bil. Bb) eller 30.780:- kronor, som skola fördelas enligt 1909 års kostnadsfördelningslängd med det undantaget att fastigheten 7/24 mtl av L. Alstad 7² skall deltaga i omläggningskostnaden endast nedanför punkt C, enär vattnet numera ej ledes i den gamla sträckningen västerut utan direkt söderut. Vid uträkningen av ovan nämnda båtnad för 1909 års företag har de nya beteckningarna för fastigheterna införts och andelstalen i det gamla företaget omräknats i procent. Utöver denna båtnad för 1909 års företag tillkommer båtnaden genom att översvämningarna elimineras på grund av större ledningsdimensioner. Sistnämnda båtnad har uppskattats på sedvanligt sätt och synnemännen ha följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningförhållandena som också till i orten gängse priser på fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. För vissa fastigheter har särskild båtnad uppskattats för att förbättrade avloppsmöjlighet vinnes.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av de i företaget ingående markerna ha beräknats till 48.550:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synnemännen uppskattats till 46.725:- kronor. Företagets relativa kostnad uppgår alltså till $48550 : 46725 = 1,039058$.

Företag II.

Kostnaderna skola fördelas i direkt förhållande till de båtnadsvärden, som uppskattats enligt föreskrifterna i vattenlagen (se ovan under företag I).

Kostnaderna för fullständig terrälläggning av de vattenanvändade markerna ha beräknats till 4.250:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synskänningen värderats till 4.986:- kronor. Företagets relativa kostnad uppgår alltså till $4250 : 4986 = 0,926734$.

Kostnader, som äro gemensamma för båda företagen skola fördelas sålunda:

Företag I betalar 91,951 % och

" II " 8,049 %

Särskild kostnadsfördelningsskild har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagens utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagens utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna synskänning och ej heller är med sökande likställd, är med det undantag dock, varem stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppkattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningsskildens med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omfattas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta terrälläggningsföretag.

Kostnaderna för denna synskänning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företagen till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare efter samma grunder som företagens övriga kostnader.

Mon. 7. Dikningsföretagens utförande.

Företagen skola sårest sökanden, vilja fullfölja desamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl

av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna synesförrättning tagit åt sig laga kraft. Företagen skola vara färdigställda inom 10 år efter det synesförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagens utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlänas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detasamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikesträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gräda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukarör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falarör eller lantbrukarör.
- 6/ På profilritningarna angivna höjdlågen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagaritningarna angivna djupaffror.
- 7/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och diknings-

företagens framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå
närmare av förelägs handlingarna och arbetsbeskrivningen (Bil. 6).

- 8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, bortta-
gas eller på annat sätt företäckas. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall
han däremot göra ansökan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter
avväga annan, lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörerna i
sådant hänseende företagens förrättning gömmas av dikningsföretagen.

Kommer företagen att understödjas av statsmedel, skola de särskilda
bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrifna som villkor för statsunder-
stöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Säkägarna ha framfört önskemålet att företag I skall uppdelas i olika av-
delningar, som skola kunna utföras vid olika tidpunkter. Av denna anledning
har särskild kostnadsfördelningslängd upprättats för dessa avdelningar, bil. Dc.
Kostnadsfördelningslängden bil. Da. gäller i företags hand och bil. Dc. gäller
endast under förrättning att alla intressenter äro eniga om sistnämnda fördel-
ning.

Mon. 8. Dikningsföretagens avstyning.

Sedan företagen blivit utförda, skola desamma jämlikt bestämmelserna i
13 kap. 1 § vattenlagen avstyngas av lantbruksingenjör. Företagen skola anses
fullbordade, då avstyngningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för
den händelse att företagen blivit understödda med statsmedel, när vederbörande
myndighet godkänt desamma.

Mon. 9. Dikningsföretagens framtida underhåll.

Kostnaderna för företagens framtida underhåll skola fördelas på samma sätt
som kostnaderna för företagens företa utförande eller efter de fördelningstal,

som finnes närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikesträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikesträckorna med till den hörande anläggningar, och botar han ej efter tillägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagens styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häredsrätt föra talan mot den försumlige. Maskilda årneringsledningar får tillkopplas endast i de brunnar som utförts. Spillvatten får ej tilledas avloppet förvån det blivit i erforderlig grad reamt.

Mon. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagens angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutförf, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet enes.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagens utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;
- att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;
- att tillse att samtliga dikesträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;
- att öfver inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola evalutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;
- att då så finnes nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som

föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

Att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagens ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-63 §§ vattenlagen;

Till dikevägsföretagen hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i dikevägsföretagens styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företagen skall benämnas alla Alstadas dikevägsföretag år 1977. Mål, som beröra företagen, och som ej äro att hänföra till vattensmål, skola handläggas inför Oxie och Skytte häradsrätt.

Nom. 11. Särskilda yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Nom. 12. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsöskandet.

Nom. 13. Verketillighet.

På denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verketillighet i den ordning, som för lagen

kraft ägande som är stadgad, för såvitt icke bevärs anföras mot förrättningen inom den i mom. 12 här ovan angivna tiden.

Ålstad den 2 april 1957.

I tjänsten

Erik Alström

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Oscar Persson

Gustaf Hansson

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
FÖRETAG I						
FRU AISTADS SOCKEN						
<u>Fru Alstad 6³, 37/144 mt1</u>						
Hugo Larsson		255:96		265:96	0,548	
<u>Fru Alstad 6¹³, 79/960 mt1</u>						
Hugo Larsson		560:98		582:89	1,201	
<u>Fru Alstad 6¹⁵, 2133/12800 mt1</u>						
Hilma Annerfeldts dödsbo		1749:89		1818:24	3,745	
<u>Fru Alstad 6⁷, 1/180 mt1</u>						
Hilma Annerfeldts dödsbo		60:60		62:97	0,130	
<u>Fru Alstad 6⁸, 1/8 mt1</u>						
Margareta Andersson		2542:17		2641:46	5,441	
<u>Fru Alstad 1³⁹, 4663/59136 mt1</u>						
Hilma Annerfeldts dödsbo		717:99		746:03	1,537	
<u>Fru Alstad 1³⁸, 4663/59136 mt1</u>						
Margareta Andersson		444:62		461:99	0,952	
<u>Fru Alstad 1¹¹, 137/2772 mt1</u>						
Hilma Annerfeldts dödsbo		649:27		674:63	1,389	
<u>Fru Alstad 37¹, 313/1760 mt1</u>						
Bernhard Hansson		3183:88		3308:23	6,814	
<u>Fru Alstad av 1⁹, 5/616 mt1</u>						
Bernhard Hansson		450:22		467:80	0,963	
<u>Fru Alstad 1⁴⁰, 4663/19712 mt1</u>						
Josef Åkerman		1213:50		1260:90	2,597	
<u>Fru Alstad 1⁴¹, 4663/177408 mt1</u>						
Josef Åkerman		936:22		972:79	2,004	
Överföres		12763:30		13263:89	27,321	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. llist. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		12765:30		13263:89	27,321	
V. ALSTADS SOCKEN						
<u>Alstad Ialla 1², 1/2 mtl</u>						
Arne Nilsson	S	18940:23		19680:-	40,535	
<u>Alstad Ialla av 7², 7/24 mtl</u>						
Betty Mathild Anderssons dödsbo		1513:39		1572:50	3,239	
<u>Alstad Ialla av 4², 149/450 mtl</u>						
Otte Sönnesson	S	8071:80		8387:07	17,275	
<u>Gåvan 1¹, avst.</u>						
Alstads kommun		1062:19		1103:68	2,275	
<u>Ångshaga 1¹, avst.</u>						
Alstads kommun		203:60		211:55	0,436	
<u>Alstad Ialla 1⁹, avst.</u>						
Kerstin Oldén		682:78		709:45	1,461	
<u>Alstad Ialla 2¹⁸, 5/36 mtl</u>						
Erik Vert	S	308:42		320:47	0,660	
<u>Alstad Ialla 1⁸, 7/120 mtl</u>						
Arne Nilsson	S	3177:29		3301:39	6,800	
Summa		46725:-		48550:-	100,000	91,951
Företag II						
Fru ALSTADS SOCKEN						
<u>Fru Alstad 1⁴⁰, 4663/19712 mtl</u>						
Josef Åkerman		702:-		650:57	15,308	
<u>Fru Alstad 1⁶, 5/154 mtl</u>						
Carl Sköld	S	280:-		259:48	6,105	
Överföres		982:-		910:05	21,413	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Ssk. o. liks. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		982:-		910:05	21,413	
<u>Fru Alstad 1⁵, 5/154 mt1</u>						
Carl Sköld	B	364:-		337:33	7,937	
<u>Fru Alstad 1⁴, 1/14 mt1</u>						
Carl Sköld	B	1589:-		1472:98	34,649	
<u>Fru Alstad 20¹, 1 mt1</u>						
Västra Alstads m.fl. försam- lingars pastorat		1651:-		1530:04	36,001	
Nils Akesson						
Summa		4586:-		4250:-	100,000	8,049
Alstad den 2 april 1957.						
I tjänsten:						
<i>Erik Alström</i>						
Erik Alström						
Lantbruksingenjör						
<i>Anders Persson</i> <i>Gottfrid Olsson</i>						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Företag I.						
<u>Dikessträckan A - B</u>						
FRU ALSTADS SOCKEN						
<u>Fru Alstad 6³, 37/144 mtl</u>						
Hugo Larsson				265:96	1,761	
<u>Fru Alstad 6¹³, 79/960 mtl</u>						
Hugo Larsson				532:89	3,860	
<u>Fru Alstad 6¹⁵, 2133/12800 mtl</u>						
Hilma Annerfeldts dödsbo				1818:24	12,041	
<u>Fru Alstad 6⁷, 1/180 mtl</u>						
<u>Hilma Annerfeldts dödsbo</u>				62:97	0,417	
<u>Fru Alstad 6⁸, 1/8 mtl</u>						
Margareta Andersson				2641:46	17,493	
<u>Fru Alstad 1³⁹, 4663/59136 mtl</u>						
Hilma Annerfeldts dödsbo				495:88	3,284	
<u>Fru Alstad 1³⁸, 4663/59136 mtl</u>						
Margareta Andersson				461:99	3,060	
<u>Fru Alstad 1¹¹, 137/2772 mtl</u>						
Hilma Annerfeldts dödsbo				129:64	0,859	
<u>Fru Alstad 37¹, 313/1760 mtl</u>						
Bernhard Hansson				635:73	4,210	
<u>Fru Alstad av 1⁹, 5/616 mtl</u>						
Bernhard Hansson				89:89	0,595	
<u>Fru Alstad 1⁴⁰, 4663/19712 mtl</u>						
Josef Åkerman				242:30	1,605	
<u>Fru Alstad 1⁴¹, 4663/177408 mtl</u>						
Josef Åkerman				186:94	1,238	
Överföres				7613:89	50,423	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. llist. = 5	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört				7613:89	50,423	
V. ALSTADS SOCKEN						
<u>Alstad lalle 1². 1/2 mtl</u>						
Arne Nilsson	8			6528:19	43,233	
<u>Alstad lalle av 7². 7/24 mtl</u>						
Betty Mathild Anderssons dödsbo				521:63	3,454	
<u>Gävan 1¹. avst.</u>						
Alstads kommun				366:11	2,425	
<u>Ängsboen 1¹. avst.</u>						
Alstads kommun				70:18	0,465	
Summa				15100:--	100,000	
<u>Dikessträckan B - Ba - Bc</u>						
Fru ALSTADS SOCKEN						
<u>Fru Alstad 1³⁹. 4663/59136 mtl</u>						
Hilma Annerfeldts dödsbo				250:15	4,427	
<u>Fru Alstad 1¹¹. 157/2772 mtl</u>						
Hilma Annerfeldts dödsbo				544:99	9,646	
<u>Fru Alstad 37¹. 313/1760 mtl</u>						
Bernhard Hansson				2672:50	47,301	
<u>Fru Alstad av 1⁹. 5/616 mtl</u>						
Bernhard Hansson				377:91	6,689	
<u>Fru Alstad 1⁴⁰. 4663/19712 mtl</u>						
Josef Åkerman				1018:60	18,028	
<u>Fru Alstad 1⁴¹. 4663/177408 mtl</u>						
Josef Åkerman				785:85	13,909	
Summa				5650:--	100,000	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Dikessträckan B - C</u>						
V. ALSTADS SOCKEN						
<u>Alstad Lilla 1². 1/2 mtl</u>						
Arne Nilsson	S			13151:81	66,090	
<u>Alstad Lilla av 7². 7/24 mtl</u>						
Betty Mathild Anderssons dödsbo				1050:87	5,281	
<u>Ängarna 1¹. avst.</u>						
Alstads kommun				141:37	0,710	
<u>Gåvan 1¹. avst.</u>						
Alstads kommun				737:57	3,706	
<u>Alstad Lilla av 4². 149/450 mtl</u>						
Otto Sonesson	S			3587:07	18,026	
<u>Alstad Lilla 1⁸. 7/120 mtl</u>						
Arne Nilsson	S			938:52	4,716	
<u>Alstad Lilla 1⁹. avst.</u>						
Kerstin Oldén				201:68	1,013	
<u>Alstad Lilla 2¹⁸. 5/36 mtl</u>						
Erik West	S			91:11	0,458	
Summa				19900:-	100,000	
<u>Dikessträckan C - D</u>						
V. ALSTADS SOCKEN						
<u>Alstad Lilla av 4². 149/450 mtl</u>						
Otto Sonesson	S			4800:-	100,000	
Summa				4800:-	100,000	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likf. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Dikessträckan C - Ca - Cb - Cc</u>						
V. ALSTADS SOCKEN						
<u>Alstad Ialla 1⁸. 7/120 mtl</u>						
Arne Nilsson	S			2362:87	76,221	
<u>Alstad Ialla 1⁹. sva.</u>						
Kerstin Olsson				507:77	16,380	
<u>Alstad Ialla 2¹⁸. 5/36 mtl</u>						
Erik West	S			229:36	7,399	
Summa				3100:-	100,000	
Alstad den 2 april 1957. I tjänsten: <i>Erik Alström</i> Erik Alström Lantbruksingenjör <i>Oscar Persson</i> <i>Gustaf Carlsson</i>						