



LANTBRUKSSTYRELSEN
20 AUG. 1957
DIARIE NR
SAK NR


FÖRSLAG TILL
Kadesjö dikningsföretag år 1952



I Katslösa, Villie ö. Sjörsjö och Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR 1957 SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
Erik Alström
(NAMN)
Lantbruksingenjör.
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 4 KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 1019 M-4*2058





Förslag till

Kodesjö dikningsföretag år 1957

i *Kotslösa, Villie och Jörups sr, Malmöhus* län

upprättat år 1957 i samband med syneförfattning enl. vattenlagen av

Erik Olsson


Original
~~Kopia~~

Namn





Lantbruksingenjör

Titel


Antal rifn. st. <u>4</u>	LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV	Nr <u>1019</u>	M - 4 ★ 2058
-----------------------------	---	----------------	--------------



Höjd- och sektionsskala 1:100.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.



Förslag till omringning av rör-
utlopp vid 30.
Skala 1:50.
Sektion A-A.
B



Skala 1:50.
0 1 2 3 4 m.

Förslag till
Kodesjö dikningsföretag år 1957

i Katslösa, Villie och Sjörup s.r. Malmöhus län
upprättat år 1957 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Erik Alström
Namn
Lantbruksingenjör
Titel

Original
Kopia

Antal
ritn. st. 4

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

1019 M-4*2058

M - 4 ★ 2058

LANTBRUKSSTYRELSEN

20 AUG. 1957

DIARIE Nr

SAK Nr

Handlingar

Alström

till

KADESJÖ DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1957

i Katslösa, Villie och Sjörups socknar
av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1957 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

~~För 1019~~

Handlingar

till

KADESJÖ DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1957

i Katslösa, Villie och Sjörupa socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1957 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1-7
Bilaga 1-7		" 8-18
Värderingslängd	Bil. A.	" 19-32
Kostnadsförslag	" B.	" 33-40
Arbetsbeskrivning	" C.	" 41-44
Utlåtande	" D.	" 45-54
Kostnadsfördelningslängd	" Da	" 55-58

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000.



Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Kadesjö gård m.fl. fastigheter i Katslösa, Villie och Sjörupe s:r, Malmöhus län.

År 1957 den 21 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Otto Larsson och Ingvar Vilhelmsson å Kadesjö gård pr Rynge, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (bilaga 1) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Kadesjö gård m.fl. fastigheter i Katslösa, Villie och Sjörupe s:r. Kungörelse angående förrättingens företagande denna dag hade av förrättningsmännen den 1 februari 1957 översänts till pastorsämbetena i Katslösa, Villie och Sjörupe församlingar och hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis (bilaga 2, 3 och 4) anslagits för vederbörande församlingar den 10 februari 1957. Kungörelsen hade därjämte den 4 februari 1957 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmännen den 1 februari 1957 översänts underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (bilaga 5).

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommitté:

Sökandena till förrättningen:

Otto Rydbeck; äg. Kadesjö 1¹, 3/4 mtl., 2¹, 13/16 mtl. och Trunnerup 9⁴, 5/32 mtl.

Övriga sakägare och ombud:

Claes Alwén; äg. Rynge 1¹, 7/16 mtl., 2⁴, 15/128 mtl., 2⁵, 5/16 mtl. och Karlsborg 2⁶, 140/960 mtl.

Kyrkorådet i Balkåkra församling ga. hem.äg. Henning Håkansson, Gusnava 4, Rynge, enl. fullmakt, bilaga 7.

Bernat Hansson; äg. Norra Vallösa av 6², 3/8 mtl. och arr. N:a Vallösa 15¹,

(Skärby kyrkojord).

Magnus Månsson; äg. Varmlösa 11⁴, 57/256 mtl.

Karl Hilding Hansson; äg. Varmlösa 11³, 889/6656 mtl.

Oskar Svensson; äg. Varmlösa 11⁵, 229/1664 mtl. och 11⁶, 41/6656 mtl.

Henning Persson; äg. Varmlösa 2⁵, 1/16 mtl.

Albert Olsson; äg. Trunnerup 8³, 1/32 mtl., 8⁴, 3/32 mtl. 10², 37/128 mtl.

10³, 5/128 mtl., 10⁴, 1/64 mtl. och 10⁵, 1/32 mtl.

Sven Mårtensson; äg. Trunnerup 2², 17/64 mtl., 2⁵, 5/128 mtl., 8², 61/256 mtl. och
avs. Nyvång 1¹.

Olof Olsson; äg. Trunnerup 9⁵, 53/256 mtl., 12⁴, 3/16 mtl.

"Vallösa-Varmlösa dikning av år 1932" gm. Karl Hilding Hansson.

Oscar Olsson; ^{arr.} Trunnerup 9⁵, 53/256 mtl., 12⁴, 3/16 mtl.

Stiftensnämnden gm. kyrkoherden O. Kristensson.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet (bilaga 1).

§ 2.

Jäv mot synmännen hade ingen att anmäla. Synmännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kända sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningens handläggande av det nu planerade företags utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bli berörda av det planerade företaget, ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Hilding Hansson, Sven Mårtensson, Olof Olsson och Albert Olsson hade den 12 juni 1956 förenat sig med sökanden till förrättningen, Otto Rydbeck, och yrkat, att förrättningen måtte utsträckas att jämväl omfatta deras fastigheter. Åtgärden vitsordades av synemännen, sedan åtgärden av dem prövats lämplig, bil. 7.

§ 6.

Meddelades, att synegång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 7.

Karl Hilding Hansson yrkade, att företag I skulle utföras medan Otto Rydbeck yrkade, att företag II och III skulle utföras.

§ 8.

Meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats fredagen den 29 mars 1957 kl. 10.00, varefter sammanträdet upplöstes.

Kadesjö den 21 februari 1957.

I tjänsten:

Erik Alström
/ Erik Alström /

Lantbruksingenjör.

Ingrid Seikelman *Otto Rydbeck*

År 1957 den 29 mars inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftes-
godemännen Otto Larsson och Ingvar Vilhelmsen & Kadesjö gård för att åter handlägga
syneförrättningen.

Förutom synespännen hade följande tillstådeskommitté:

Otto Rydbeck

Kyrkorådet i Balkåkra församling gm. hem. äg. Henning Håkansson, enl. fullmakt, bilaga

7.

Berndt Hansson

~~Magnus Hansson~~

Karl Hilding Hansson

Oskar Svensson

Henning Persson

Albert Olsson

Sven Mårtensson

Olof Olsson

"Vallösa-Varnlösa dikning av år 1932" gm. Karl Hilding Hansson

~~Oscar Olsson~~

~~Stiftensmännen gm. kyrkoherden O. Kristansson.~~

§ 9.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets
utförande samt framlade till sakkärnas granskning de till företaget hörande hand-
lingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden	såsom bilaga A,
kostnadsförslaget	" " B och
arbetsbeskrivningen	" " C.

§ 11.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 12.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo här-
till Sven Mårtensson tillika ordförande
och verkställande ledamot samt Otto Rydbeck och Albert Olsson.
Till styrelsesuppleant valdes Olof Olsson.
Till revisorer utsågos Oskar Svensson och Hilding Hansson.
Till revisorssuppleant utsågs Berndt Hansson.

§ 13.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget
hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande
och alltså inom trettio dagar översändas till Sven Mårtensson
för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller ta-
ga avskrifter.

§ 14.

Förrättningsmannen redegjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och
lån av statsmedel till utförande av torrlägningsföretag.

§ 15.

Vissa sakägare överenskommit att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdroge åt Sven Mårtensson

att därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avaluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas, samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 16.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 828:52 kronor, vilket förskötterats av Otto Rydbeck.

Annonskostnaden för synförrättningsbesammanträdet hade även förskötterats av Otto Rydbeck med 48:80 kronor. Godemännens räkningar uppgingo till 108:- kronor, vilket betalades av Otto Rydbeck.

§ 17.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Karl Hilding Hansson	10	ha
Oskar Svensson	11	"
Henning Persson	20	"
Albert Olsson	38	"
Sven Mårtensson	38	"
Otto Rydbeck	200	"
Olof Olsson	25	"
Berndt Hansson	21	"
Magnus Månsson	14	"

§ 18.

Återlämnades till Karl Hilding Hansson följande handlingar:
1 häfte synförrättningshandlingar rörande "Vallösa-Varmlösa dikning av år
1932" i Katslösa, Sjörups och Balkåkra socknar av Malmöhus län.

§ 19.

Otto Rydbeck önskade erhålla kopior av karta och profil å diket i gränsen
mellan Rynge och Kadesjö.

§ 20.

De närvarande beslöto att företaget skulle ingångsättas under juli 1957.
Styrelsen fick i uppdrag att upplåna erforderliga medel i bank.

§ 21.

Då intet vidare förekom upplästes och godkändes protokollet samt för-
klarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Kadesjö den 29 mars 1957.

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström /

Lantbruksingenjör.

Ingvar Wilhelmsson *Otto Hansson*

Avskrift.

Dnr III M 14 - 544 56

R e s o l u t i o n.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 8 mars 1956.

På länsstyrelsens vägnar:

Sten Lundberg

B. Ulmén

Vidimeras ex officio:

Erik Alström

§ 18.

Återlämnades till Karl Hilding Hansson följande handlingar:
1 häfte syneförrättningshandlingar rörande "Vallösa-Varnlösa dikning av år
1932" i Katslösa, Sjörupa och Balkåkra socknar av Malmöhus län.

§ 19.

Otto Rydbeck önskade erhålla kopior av karta och profil å diket i gränsen
mellan Rynge och Kadesjö.

§ 20.

De närvarande beslöt att företaget skulle ingångsättas under juli 1957.
Styrelsen fick i uppdrag att upplåna erforderliga medel i bank.

§ 21.

Då intet vidare förekom upplästes och godkändes protokollet samt för-
klarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Kadesjö den 29 mars 1957.

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström /

Lantbruksingenjör.

Ingvar Wilhelmsson *Otto Hansson*

den 20 / 1 1951.

Fast.d. 3/21 - 1951.

Dnr III M 1 26 56

Ink. - 1 MRS. 1956

Länstyrelsen, Malmö
LandskanslietDnr Li 9/1951.Fnr 1019.


Litt 28/56

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören C. H. Wallér -----
 ----- som förordnas att, därest laga hinder
 ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför-
 mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
 de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 19 januari 1951.

På länsstyrelsens vägnar:


 S. Wetterlundh



B. Svanström

Inf. jfr Dnr 20/51

Beränt den 20/1 1951.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

MALMÖHUS LÄN

Lundavägen 66, Malmö

Tel. 72680 (växel)

Dnr AD 8/51.
Vid besvarande av denna
skrivelse torde detta nr
åberopas.

rot. 3/21 1951

Länsstyrelsen i Malmöhus län

15 JAN. 1951


Landkansliet

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,


M a l m ö.

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjör C.H. Wallér såsom förrättningsman för handläggning av den av Otto Rydbeck, Kadesjö pr Rynge begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 13 januari 1951.



Wilhelm Ohlsson



Sven L. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

W.

Dnr AD 8/51

11

Fast.d. 3/21 - 1951.

Lantbruksnämnden i Malmöhus län

Ink.d. 13 JAN 1951

Beslut den _____ R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksnämnden i Malmöhus län med hemställan om förslag å förrättningsman, som bör förordnas att verkställa ifrågavarande förrättning.


Remisshandlingarna återförväntas.

Malmö i landskansliet den 12 januari 1951.

På tjänstens vägnar:



B. Svanström



del. 3/21 - 1951.
Länsstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 12 JAN. 1951
Landskansliet

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning för torrläggning av marker till Kadesjö gård i Katslösa och Villie socknar, Malmöhus län. Av förrättningen torde möjligen komma att beröras andra fastigheter, vilka dock ej kunna uppgivas förrän i samband med syneförrättningen.

Kadesjö pr Rynge den 4 januari 1951.


Otto Rydbeck

Tel. Bleckstorp 113.

Handwritten note:
Landsstyrelsen

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde den 21 februari 1957 kl. 10.00.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Kadesjö gård m.fl. fastigheter i Katslösa, Villie och Sjörupe socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Kadesjö gård pr Ryng, torsdagen den 21 februari 1957 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Ryng n:ris 1 och 2, Karlsborg nr 2, Vallösa Norra n:ris 6 och 15 i Sjörupe socken, Kadesjö n:ris 1 och 2, Varmlösa n:ris 2 och 11 samt Nyvång nr 1 i Katslösa socken, ävensom Trunnerup n:ris 2, 8, 9, 10 och 12 i Villie socken, dels "Vallösa-Varmlösa dikning av år 1932".

Malmö den 1 februari 1957.

I tjänsten:





Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i S j ö r u p s

församling den 10 februari 1957

intygas av

Anhållas, att ovanstående kungörelse anslås snarest möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde den 21 februari 1957 kl.10.00.

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Kadesjö gård m.fl. fastigheter i Katslösa, Villie och Sjörups socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Kadesjö gård pr Ryнге, torsdagen den 21 februari 1957 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Ryнге n:ris 1 och 2, Karlsborg nr 2, Vallösa Norra n:ris 6 och 15 i Sjörups socken, Kadesjö n:ris 1 och 2, Varmlösa n:ris 2 och 11 samt Nyvång nr 1 i Katslösa socken, ävensom Trunnerup n:ris 2, 8, 9, 10 och 12 i Villie socken, dels "Vallösa-Varmlösa dikning av år 1932".

Malmö den 1 februari 1957.

I tjänsten:





Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Katslösa

församling den 10 februari 1957

intygas av

Anhålles, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde den 21 februari 1957 kl. 10.00.

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för synförrättning angående torrläggning av marker till Kadesjö gård m.fl. fastigheter i Katelösa, Villie och Sjörupe socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Kadesjö gård pr Ryngö, torsdagen den 21 februari 1957 kl. 10.00, då vederbörande sakkämare hava att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Ryngö nr 1 och 2, Karlsborg nr 2, Vallösa Norra nr 6 och 15 i Sjörupe socken, Kadesjö nr 1 och 2, Varmlösa nr 2 och 11 samt Nyvång nr 1 i Katelösa socken, ävensom Trunnerup nr 2, 8, 9, 10 och 12 i Villie socken, dels "Vallösa-Varmlösa dikning av år 1932".

Malmö den 1 februari 1957.

I tjänsten:

Erik Alström

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Villie

försealing den

intygas av

Thure Andersson
Kh.

10/2 57



Anhållas, att ovanstående kungörelse anslås snarest möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kadesjö gård m.fl. fastigheter i Katslösa, Villie och Sjörups socknar, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Avsändningsdag.
Pastorsämbetet i Katslösa församling,	Sjörup	1/2 1957
" " Sjörups "	"	" "
" " Villie "	Rydsgård	" "
Skiftesgodemannen Otto Larsson, Skårby nr 1,	Marsvinsholm	" "
" Ingvar Vilhelmsson, Svartemölla, Charlottenlund		" "
Länsstyrelsen,	Malmö	" "
Godsäg. Otto Rydbeck, Kadesjö gård,	Rynge	" "
" Claes Alwén, Rynge gård,	"	" "
Lantbr. Berndt Hansson, N. Vallösa nr 6,	"	" "
" Magnus Månsson, Varmlösa nr 11,	Rydsgård	" "
" Karl Hilding Hansson, Varmlösa nr 11,	"	" "
" Oskar Svensson, Varmlösa nr 11,	"	" "
" Henning Persson, Varmlösa nr 2,	"	" "
" Albert Olsson, Trunnerups gård,	"	" "
" Sven Mårtensson, Trunnerup nr 2,	"	" "
" Olof Olsson, Trunnerup nr 12,	"	" "
" Oscar Olsson, Trunnerup nr 12,	"	" "
Ordf. för "Vallösa-Varmlösa dikning av år 1932",		
lantbr. Karl Hilding Hansson, Varmlösa nr 11,	"	" "

Malmö den 1 februari 1957.

I tjänsten:



Erik Alström

Lantbruksingenjör.

KADESJÖ GÅRD

O. Rydbeck

RYNGE

Tel. Bleckstorp 113
Postgiro 34 54 53

Kadesjö den 12/6 1956

Till Lantbruksnämnden i Malmöhus län.

Härmed förena vi härnedan undertecknade oss med
 Godsägaren Otto Rydbeck och hans den 12/1 1951 ingivna ansökan
 om undersökning av dräneringsförhållandena å Kadesjö 1:1, 2:1 samt
 Trunnerup 9:4 och 14:3. Vi förena oss med honom till den del
 undersökningen även berör våra egendomar.

Hilding Hansson Egenhändiga namnteckn.
 bevittnas: *[Signature]*

Erik Tjartens *[Signature]*

Olof Olsson *[Signature]*

Albert Olsson Elia Andersson

Utdrag ur protokoll vid Balkåkra,
Snårestads och Skårby förs. gemensamma
kyrkoråds sammanträde den 13 febr.
1957.

§ 8.

Som obud för Balkåkra pastorat vid syneförrättning angående
torrläggning av mark i Katslösa med flera socknar och berörande ä-
ven Balkåkra kyrkas jord å Norra Vallösa 15 beslöt kyrkorådet ut-
se hem.äg. Henning Håkansson, Gusnava 4, Rynge.

Som ovan

Olof Kristensson

Ordf.

Justerat:

Johannes Persson

Per Salomonsson

Rätt utdraget betygar

Olof Kristensson

kyrkoh.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
KATSLÖSA SOCKEN							
<u>Företag I.</u>							
<u>Varmlösa 11³, 889/6656 mtl.</u>							
Karl Hilding Hansson							
<u>Brukningebåtnad</u>							2900
<u>Summa</u>							2900
<u>Företag II.</u>							
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Varmlösa 11³, 889/6656 mtl.</u>							
Karl Hilding Hansson							
<u>Brukningebåtnad</u>							140
<u>Summa</u>							140
<u>Varmlösa 11⁶, 41/6656 mtl.</u>							
Oskar Svensson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Tomt	1	0,05		3000	5000	2000	100
"	2	0,04		4500	"	500	20
"	3	0,02		3000	"	2000	40
<u>Summa</u>		0,11					160
<u>Brukningebåtnad.</u>							680
<u>Totalsumma kronor</u>							840
<u>Varmlösa 11⁵, 229/1664 mtl.</u>							
Oskar Svensson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	4	0,05		3100	5000	1900	95
"	5	0,09		3400	"	1600	144
<u>Summa</u>		0,14					239
<u>Brukningebåtnad.</u>							2728
<u>Totalsumma kronor</u>							2967

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Varmlösa 2⁵, 1/16 mtl.</u>							
Henning Persson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	6	0,29		4400	5000	600	174
"	7	0,03		3100	"	1900	57
Summa		0,32					231
<u>Brukningebåtnad.</u>							462
<u>Totalsumma kronor</u>							693
 VILLIE SOCKEN							
<u>Trunnerup 10², 37/128 mtl.</u>							
Albert Olsson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Odlingsmark	8	-	0,05	2800	3800	1000	50
"	9	-	0,14	2300	"	1500	210
"	10	-	0,04	3100	"	700	28
"	11	-	0,75	1300	"	2500	1875
"	12	-	0,08	"	"	"	200
"	13	-	0,14	"	"	"	350
"	14	-	0,19	2300	"	1500	285
"	15	-	0,22	3300	"	500	110
Åker	16	0,13	-	4400	5000	600	78
"	17	0,36	-	4200	"	800	288
Odlingsmark	18	-	0,10	1300	3800	2500	250
"	19	-	0,35	2300	"	1500	525
"	20	-	0,45	3300	"	500	225
"	21	-	0,04	2300	"	1500	60
Överföres		0,49	2,55		-		4534

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0,49	2,55				4534
Odlingemark	22		0,30	2300	3800	1500	450
"	23		0,18	3300	"	500	90
Åker	24	0,04		4400	5000	600	24
"	25	0,05		3100	"	1900	95
"	26	0,17		4400	"	600	102
"	50	0,23		1900	"	3100	713
"	51	0,07		3100	"	1900	133
"	52	0,13		4400	"	600	78
Summa		1,18	3,03				6219
<u>Brukningebåtnad.</u>							4118
<u>Totalsumma kronor</u>							10337
<u>Trunnerup 10⁵, 1/32 mtl.</u>							
Albert Olsson.							
<u>Alstringebåtnad.</u>							
Odlingemark	27		0,03	2800	3800	1000	30
"	28		0,09	2300	"	1500	135
Summa			0,12				165
<u>Brukningebåtnad.</u>							87
<u>Totalsumma kronor</u>							252
<u>Trunnerup 10⁴, 1/64 mtl.</u>							
Albert Olsson.							
<u>Alstringebåtnad.</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Odlingsmark	29		0,12	1300	3800	2500	300
"	30		0,06	2300	"	1500	90
"	31		0,07	2800	"	1000	70
Summa			0,25				460
Brukningsbåtnad.							244
<u>Totalsumma kronor</u>							704
<u>Trunnerup 10³, 5/128 mtl.</u>							
Albert Olsson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	32	0,07		4400	5000	600	42
"	33	0,04		"	"	"	24
"	34	0,02		"	"	"	12
"	35	0,01		"	"	"	6
Summa		0,14					84
Brukningsbåtnad.							45
<u>Totalsumma kronor</u>							129
<u>Trunnerup 8⁴, 3/32 mtl.</u>							
Albert Olsson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	36	0,40		3700	5000	1300	520
"	37	0,18		2000	"	3000	540
"	38	0,20		3100	"	1900	380
"	39	0,27		4400	"	600	162
"	40	0,16		1900	"	3100	496
Summa		1,21					2098
Överföres							2098

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört							2098
<u>Brukningebåtnad.</u>							2224
<u>Totalsumma kronor</u>							4322
<u>Trunnerup 8³, 1/32 mtl.</u>							
Albert Olsson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	41	0,08		3700	5000	1300	104
"	42	0,22		1900	"	3100	682
"	43	0,14		1900	"	3100	434
"	44	0,10		3100	"	1900	190
"	45	0,07		3100	"	1900	133
"	46	0,12		4400	"	600	72
"	47	0,14		4400	"	600	84
"	48	0,10		3100	"	1900	190
"	49	0,09		3100	"	1900	171
Summa		1,06					2060
<u>Brukningebåtnad.</u>							2504
<u>Totalsumma kronor</u>							4564
<u>Trunnerup 8², 61/256 mtl.</u>							
Sven Mårtensson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	53	0,27		3700	5000	1300	351
"	54	0,60		1800	"	3200	1920
"	55	0,39		"	"	"	1248
Överföres		1,26					3519

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1,26					3519
Åker	56	0,19		3700	5000	1300	247
"	57	0,24		"	"	"	312
"	58	0,14		4400	"	600	84
"	59	0,22		3100	"	1900	418
Summa		2,05					4580
<u>Brukningebåtnad.</u>							445
<u>Totalsumma kronor</u>							5025
<u>Trunnerup 2², 17/64 mtl.</u>							
Sven Mårtensson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	60	0,10		4200	5000	800	80
Summa		0,10					80
<u>Trunnerup av 2⁵, 5/128 mtl.</u>							
Sven Mårtensson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	61	0,07		4200	5000	800	56
Summa		0,07					56
KATSLÖSA SOCKEN							
<u>Nyväng 1¹, avs.</u>							
Sven Mårtensson							
Åker	62	0,03		3100	5000	1900	57
Summa							57
<u>Brukningebåtnad.</u>							51
<u>Totalsumma kronor</u>							108

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Kadesjö 1¹ och 2¹, 3/4 och 13/16 mtl.</u>							
Otto Rydbeck.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	63	0,13		4400	5000	600	78
"	64	0,08		3800	"	1200	96
Summa		0,21					174
<u>Brukningebåtnad.</u>							154
<u>Totalsumma kronor</u>							328
<u>Sammanställning för avdelning 1.</u>							
<u>Varmlösa 11³, 889/6656 mtl.</u>							
Karl Hilding Hansson	-						140
<u>Varmlösa 11⁶, 41/6656 mtl.</u>							
Oskar Svensson	1-3	0,11					840
<u>Varmlösa 11⁵, 229/1664 mtl.</u>							
Oskar Svensson	4-5	0,14					2967
<u>Varmlösa 2⁵, 1/16 mtl.</u>							
Henning Persson	6-7	0,32					693
<u>Trunnerup 10², 37/128 mtl.</u>							
Albert Olsson	8-26, 50-52	1,18	3,03				10337
<u>Trunnerup 10⁵, 1/32 mtl.</u>							
Albert Olsson	27-28		0,12				252
<u>Trunnerup 10⁴, 1/64 mtl.</u>							
Albert Olsson	29-31		0,25				704
Överföres		1,75	3,40				15933

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1,75	3,40				15933
<u>Trunnerup 10³, 5/128 mtl.</u>							
Albert Olsson	32-35	0,14					129
<u>Trunnerup 8⁴, 3/32 mtl.</u>							
Albert Olsson	36-40	1,21					4322
<u>Trunnerup 8³, 1/32 mtl.</u>							
Albert Olsson	41-49	1,06					4564
<u>Trunnerup 8², 61/256 mtl.</u>							
Sven Mårtensson	53-59	2,05					5025
<u>Trunnerup 2², 17/64 mtl.</u>							
Sven Mårtensson	60	0,10					80
<u>Trunnerup av 2⁵, 5/128 mtl.</u>							
Sven Mårtensson	61	0,07					56
<u>Nyvang 1¹, avs.</u>							
Sven Mårtensson	62	0,03					108
<u>Kadesjö 1¹ och 2¹, 3/4 och</u>							
<u>13/16 mtl.</u>							
Otto Rydbeck	63-64	0,21					328
Summa		6,62	3,40				30545
KATSLÖSA SOCKEN							
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Kadesjö 1¹ och 2¹, 3/4 och 13/16</u>							
<u>mtl.</u>							
Otto Rydbeck							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker	65	0,13		4400	5000	600	78
"	66	0,30		3800	"	1200	360
"	67	0,07		4400	"	600	42
"	68	0,03		"	"	"	18
Summa		0,53					498
<u>Brukningsbåtnad.</u>							2862
<u>Totalsumma kronor</u>							3360
<u>Nyväng 1¹, are.</u>							
Sven Mårtensson.							
<u>Ålstringsbåtnad.</u>							
Åker	69	0,30		3100	5000	1900	570
"	70	0,04		4400	"	600	24
"	71	0,05		"	"	"	30
"	72	0,17		3100	"	1900	323
Summa		0,56					947
<u>Brukningsbåtnad.</u>							1539
<u>Totalsumma kronor</u>							2486
VILLIE SOCKEN							
<u>Trunnerup 8², 61/256 mtl.</u>							
Sven Mårtensson.							
<u>Ålstringsbåtnad.</u>							
Åker	73	0,09		4400	5000	600	54
"	74	0,40		3100	"	1900	760
Summa		0,49					814
<u>Brukningsbåtnad.</u>							1323
<u>Totalsumma kronor</u>							2137

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Trunnerup 9⁴, 5/32 mtl.</u>							
Otto Rydbeck							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	75	0,53		3700	5000	1300	689
"	76	0,06		2000	"	3000	180
"	77	0,27		1800	"	3200	864
"	78	0,27		3700	"	1300	351
"	79	0,09		4400	"	600	54
"	80	0,40		3700	"	1300	520
"	81	0,80		1900	"	3100	2480
Summa		2,42					5138
<u>Brukningebåtnad.</u>							4419
<u>Totalsumma kronor</u>							9557
<u>Trunnerup 9⁵, 53/256 mtl.</u>							
Olof Olsson, arr. Oskar Olsson							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	82	1,10		2000	5000	3000	3300
"	83	0,75		3700	"	1300	975
Odlingemark	84		0,07	2800	3800	1000	70
"	85		0,14	1300	"	2500	350
"	86		0,04	"	"	"	100
Åker	87	0,30		3700	5000	1300	390
"	88	0,20		2000	"	3000	600
"	89	0,66		3500	"	1500	990
"	90	0,18		2000	"	3000	540
Odlingemark	91		0,30	1300	3800	2500	750
"	92		0,45	800	"	3000	1350
Överföres		3,19	1,00				9415

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		3,19	1,00				9415
Odlingemark	93		0,35	100	(2800) 1600	1500	525
Summa		3,19	1,35				9940
<u>Brukningsbåtnad.</u>							2779
<u>Totalsumma kronor</u>							12719
<u>Trunnerup 12⁴, 3/16 mtl.</u>							
Olof Olsson och Oskar Olsson.							
<u>Ålestringsbåtnad.</u>							
Åker	94	0,13		3700	5000	1300	169
Odlingemark	95		0,24	1000	3800	2800	672
Summa		0,13	0,24				841
<u>Sammanställning för avdelning 2.</u>							
<u>Kadesjö 1¹ och 2¹, 3/4 och</u>							
<u>13/16 mtl.</u>							
Otto Rydbeck	65-68	0,53					3360
<u>Hyväng 1¹, avs.</u>							
Sven Mårtensson	69-72	0,56					2486
<u>Trunnerup 8², 61/256 mtl.</u>							
Sven Mårtensson	73-74	0,49					2137
<u>Trunnerup 9⁴, 5/32 mtl.</u>							
Otto Rydbeck	75-81	2,42					9557
<u>Trunnerup 9⁵, 53/256 mtl.</u>							
Olof Olsson, arr. Oskar Olsson	82-93	3,19	1,35				12719
<u>Trunnerup 12⁴, 3/16 mtl.</u>							
Olof Olsson, arr. Oskar Olsson	94-95	0,13	0,24				841
Summa		7,32	1,59				31100

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammanställning för företag II.</u>							
Avdelning 1	1-64	6,62	3,40				30545
" 2	65-95	7,32	1,59				31100
Summa		13,94	4,99				61645
SJÖRUPS SOCKEN							
<u>Företag III.</u>							
<u>N. Vallösa av 6², 3/8 mtl.</u>							
Berndt Hansson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	96	0,12		2700	4500	1800	216
"	97	0,12		"	"	"	216
Summa		0,24					432
KATSLÖSA SOCKEN							
<u>Kadesjö 1¹ och 2¹, 3/4 och 13/16</u>							
<u>mtl.</u>							
Otto Rydbeck							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	98	0,05		4300	5000	700	35
"	99	0,37		4400	"	600	222
"	100	0,05		1900	"	3100	155
"	101	0,07		"	"	"	217
"	102	0,28		4400	"	600	168
"	103	0,18		3100	"	1900	342
"	104	0,06		1900	"	3100	186
"	105	0,13		3100	"	1900	247
"	106	0,08		1700	"	3300	561
Överföres		1,27					2133

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1,27					2133
Åker	107	0,17		1700	5000	3300	561
"	108	0,05		1300	"	3700	185
"	109	0,06		3000	"	2000	120
"	110	0,05		4400	"	600	30
"	111	0,08		"	"	"	48
"	112	0,02		4200	"	800	16
"	113	0,01		"	"	"	8
Summa		1,71					2804
<u>Brukningsbåtnad.</u>							2100
<u>Totalsumma kronor</u>							4904
<u>Varmlösa 11⁴, 57/256 mtl.</u>							
Magnus Månsson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	114	0,08		4300	5000	700	56
"	115	0,12		3100	"	1900	228
"	116	0,14		1900	"	3100	434
Summa		0,34					718
<u>Brukningsbåtnad.</u>							250
<u>Totalsumma kronor</u>							968
<u>Sammanställning för företag III.</u>							
<u>N. Vallösa av 6², 3/8 mtl.</u>							
Berndt Hansson	96-97	0,24					432
<u>Kadesjö 1¹ och 2¹, 3/4 och 13/16</u>							
<u>mtl.</u>							
Otto Rydbeck	98-113	1,71					4904
Överföres		1,95					5336

Ingras Leithelmann

Edgar Garrison

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Företag I.</u>						
<u>Dikessträckan A-B.</u>						
30-31+43	143	Betongrör 20" m	143	15:-	2145	2717
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	143	4:-	572	
<u>Tills.</u>	<u>143 m.</u>					
<u>Ommurning</u> vid 30 enl. ritning		st.	1	250	250	550
<u>Brunnar</u> med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 30+97 och 31+43		st.	2	150	300	
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 20 %						633
					<u>Summa kronor</u>	<u>3900</u>
<u>Företag II.</u>						
<u>Dikessträckan B-C.</u>						
31+43-31+61	18	Den nuvarande trumman av 36" rör för allm. vägen Katslösa-Kadesjö eller väg 749 bibehålles oförändrad. Trumman rensas m	18	1:-	18	210
31+61-31+75	14	Betongrör 20" m	14	15:-	210	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	14	4:50	63	570
31+75-32+13	38	Betongrör 20" m	38	15:-	570	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, tätning av rörskarvarna och återfyllning m	38	7:-	266	555
32+13-32+50	37	Betongrör 20" m	37	15:-	555	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	37	8:-	296	1485
32+50-33+40	90	Betongrör 21" m	90	16:50	1485	
Övf.	197	Överföres			3463	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	197	Överfört			3463	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	90	12:50	1125	
33+40-34+65	125	Betongrör 21" m	125	16:50	2063	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	125	14:-	1750	8401
<u>Tills. 322 m.</u>						
<u>Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
31+61, 31+75 och 32+50		st.	3	150:-	450	
<u>Kopplingsbrunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m.</u>						
vid 34+65		st.	1	75:-	75	
<u>Röjning av träd och buskar</u>					150	675
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						1824
<u>c:a 20 %</u>						
<u>Summa kronor.</u>						10900
<u>Dikessträckan C-D.</u>						
34+65-36+17	152	Betongrör 21" m	152	16:50	2508	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	152	6:50	988	
36+17-38+39	222	Betongrör 20" m	222	15:-	3330	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	222	9:-	1998	
38+39-40+03=15	164	Betongrör 20" m	164	15:-	2460	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	164	6:-	984	12268
<u>Tills. 538 m.</u>						
<u>Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
34+89, 35+50, 36+17, 37+71, 38+39 och 40+03		st.	6	150:-	900	
<u>Kopplingsbrunn med 32" inre diameter, kopplingar</u>						
m.m. vid 37		st.	1	75:-	75	
<u>Grundföretärkning genom grusspettning och träunder-</u>						
<u>Överföres</u>						
					975	12268

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört			975	12268
lag mellan 35+50-36+10, förelagsvis					120	
<u>Igenplanering</u> av det öppna diket 34+89-36+17 oia	m		140	0,50	70	1165
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges						
c:a 20 %						2567
					<u>Summa kronor</u>	16000
		<u>Dikessträckan D-E.</u>				
15+40+03-41+72	169	Betongrör 20" m	169	15:-	2535	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	169	7:-	1183	3718
<u>Tills.</u>	169 m.					
<u>Brunn med 32" inre diameter</u> , kopplingar m.m. vid 41+72			1	150:-	150	150
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges						
c:a 20 %						732
					<u>Summa kronor</u>	4600
		<u>Dikessträckan E-F.</u>				
41+72-43	128	Betongrör 20" m	128	15:-	1920	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	128	10:-	1280	
43-44+23	123	Betongrör 20" m	123	15:-	1845	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	123	9:-	1107	
44+23-46+49	226	Betongrör 20" m	226	15:-	3390	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	226	14:-	3164	12706
<u>Tills.</u>	477 m.					
<u>Brunn med 32" inre diameter</u> , kopplingar m.m. vid			2	150:-	300	
43 och 46+49						
		Överföres			300	12706

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			300	12706
<u>Brunn med 32" inre diameter, kopplingar och dagvatten-</u> <u>intag m.m. vid 44+23</u>		st.	1	200:-	200	
<u>Kopplingsbrunnar med 32" inre diameter, kopplingar m.m.</u> <u>vid 45+34 och 46+14</u>		st.	2	75:-	150	
<u>Grundföretärkning genom grusspettning och träunderlag</u> <u>mellan 46+14-46+49, förelagsvis</u>					100	750
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u> <u>c:a 20 %</u>						2644
				<u>Summa kronor</u>		<u>16100</u>
		<u>Dikessträckan F-G.</u>				
46+49-48+41= =70	192	Betongrör 20" m	192	15:-	2880	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	192	8:-	1536	4416
<u>Tills. 192 m.</u>						
<u>Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u> <u>47+50 och 48+41</u>		st.	2	150:-	300	
<u>Grundföretärkning genom grusspettning och träunder-</u> <u>lag mellan 46+49-48+41, förelagsvis</u>					400	700
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u> <u>c:a 20 %</u>						1084
				<u>Summa kronor</u>		<u>6200</u>
		<u>Dikessträckan G-H.</u>				
48+41-49+57	116	Betongrör 12" m	116	7:-	812	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	116	4:-	464	
49+57-50+15	58	Betongrör 12" m	58	7:-	406	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	58	3:50	203	1885
<u>Tills. 174 m.</u>		Överföres				1885

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				1885
<u>Brunn</u> med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 49+57		st.	1	100:-	100	
<u>Rörintag</u> vid 50+15 enl. ritning		st.	1	250:-	250	
<u>Igenplanering</u> av det öppna diket Ga-H		m	120	0,75	90	440
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges o:a 20 %						475
					<u>Summa kronor</u>	<u>2800</u>
		<u>Dikessträckan G-Ga.</u>				
48+41-70-70+90	90	Betongrör 15"	m	90	10:-	900
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m	90	4:50	405
70+90-72+05	115	Betongrör 12"	m	115	7:-	805
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m	115	4:-	460
<u>Tills.</u>	<u>205 m.</u>					2570
<u>Brunn</u> med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 70+90		st.	1	120 :-	120	
<u>Brunn</u> med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 71+67 och 72+05		st.	2	100:-	200	
<u>Grundförstärkning</u> genom grusspettning och träunderlag mellan 70-71, förslagsvis					200	520
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges o:a 20 %						610
					<u>Summa kronor</u>	<u>3700</u>
		<u>Dikessträckan D-Da.</u>				
40+03-15-15+58	58	Betongrör 9"	m	58	5:-	290
Övf.	58	Överföres			290	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övr.	58	Överfört			290	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	58	4:-	232	522
<u>Tills.</u>	<u>58 m.</u>					
<u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u> 15+58		st.	1	100:-	100	100
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u> ca 20 %						128
					<u>Summa kronor</u>	<u>750</u>
<u>Sammandrag för företag II.</u>						
<u>Huvudavlopp.</u>						
322		Dikessträckan B-C			10900	
538		" C-D			16000	
169		" D-E			4600	
477		" E-F			16100	
192		" F-G			6200	
<u>174</u>	<u>1872</u>	" G-H			<u>2800</u>	<u>56600</u>
<u>Sidoavlopp.</u>						
205		Dikessträckan G-Ga			3700	
<u>58</u>	<u>263</u>	" D-Da			<u>750</u>	<u>4450</u>
<u>Summa</u>	<u>2135 m.</u>				<u>Summa kronor</u>	<u>61050</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Företag III.</u>				
		<u>Dikessträckan K-L.</u>				
10-10+75	75	Betongrör 10" m	75	5:50	413	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	75	3:-	225	
10+75-11+50	75	Betongrör 10" m	75	5:50	413	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	75	5:50	413	
11+50-13	150	Betongrör 10" m	150	5:50	825	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	150	7:50	1125	
13-14+06	106	Betongrör 10" m	106	5:50	583	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	106	5:-	530	4527
<u>Tills.</u>	<u>406 m.</u>					
<u>Omsurning</u> vid 10 enl. ritning		st.	1	250:-	250	
<u>Brunnar</u> med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 11+50, 12+70 och 12+94		st.	3	100:-	300	
<u>Brunn</u> med 24" inre diameter, kopplingar och dagvattenintag vid 14+06		st.	1	150:-	150	
<u>Grundförstärkning</u> genom grusspettning och träunderlag mellan 10-10+80, förslagsvis					150	850
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges ca 20 %						1023
				<u>Summa kronor</u>		<u>6400</u>

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sammandrag för samtliga företag.</u>						
	143	Företag I			3900	
	2135	" II			61050	
	406	" III			6400	
<u>Tills.</u>	<u>2684</u>	<u>m.</u>		<u>Summa kronor</u>	<u>71350</u>	
Kadesjö den 29 mars 1957. I tjänsten:  /Erik Alström / Lantbruksingenjör.						

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, varvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement pr m³ samt grundläggas på utfyllnad av skärv;
- 2/ All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0,20 x 0,35 x 0,45 m. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.
- 3/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 4/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 5/ Bottenföretärkning skall utföras mellan 10-10+80, 35+50-36+10, 46+14-48+41 och 70-71. Skulle det visa sig att förstärkning på dessa sträckor ej erfordras, skall entreprenören kunna åläggas att utföra motsvarande bottenföretärkning på annan plats utan särskild ersättning.
- 6/ Tätning av rörskarvarna å dikessträckan 31+75-32+13 skall utföras medelst diktning av tjärdrev, som skall vara av god kvalitet utan knutar eller förroreningar.
- 7/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 8/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljäs till minst 0,6 m djup räknat från ledningens överkant.
- 9/ Samtliga ur rörgraven uppehållade massor skola återfyllas.
- 10/ Fyllnaden skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen

samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

- 11/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 12/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej köras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.
- 13/ Enskilda rörledningar, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 14/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 15/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 16/ Brunnar med 24" och 28" inre diameter skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten.
- 17/ Brunnar med större inre diameter än 28" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten samt avkonas till 24" inre diameter.
- 18/ Kopplingsbrunnar skola utföras med den inre diameter, som finnes angiven på profilritningarna. Botten och lock skall ha en diameter, som är 20 cm större än brunnens inre diameter, så att brunnstegel eller betongsten kunna läggas på fast underlag.
- 19/ I brunneväggen skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tagelrör

- eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.
- 20/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m över markytan.
 - 21/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
 - 22/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnaringen, innan denna ned-sättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggan-de. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnaringen färdigställt, eller också skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.
 - 23/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade medelst cementbruk.
 - 24/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttages.
 - 25/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regle-ras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så, att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vatten-brist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.
 - 26/ Sträckan 31+75-32+13 får ej utan markägarens medgivande grävas och igen-planeras med maskiner.
 - 27/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och om dessa massor ej äro tillräckliga genom nerschaktning från sidorna. Det förutvarande öppna diket igenplaneras helt, så att jordbruks-redskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.
 - 28/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrel-se om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra en-skilda vägar, kraftledning och telefonledningar. Styrelsen äger sedan att därom underrätta vederbörande.
 - 29/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att för-

stärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar.

Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

30/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. = + 50,105 m.

Fastigheten Varmlösa 11³ i grundauren till uthusets S gavel, 0,55 m från SÖ knuten, c:a 0,20 m över markytan. Utmärkt med järndubb i betong.

Fixp. = + 52,46 m.

I rågången mellan fastigheterna Kadesjö 1¹ och 2¹ och Trunnerup 10² (sockengräns mellan Katelösa och Villie str) c:a 25 m. Ö om fastigheten Trunnerup 8² NV hörn. Utmärkt med ett i betongfundament gjuten järndubb.

Fixp. = + 55,47 m.

Järndubb i jordfast sten å mörkelgravens SÖ slänt å fastigheten Trunnerup 9⁴, c:a 46 m Ö om sektion 48+41-70.

Fixp. = + 48,43 m.

Järndubb i jordfast sten, belägen i stengårdets södra sida och i gräns mellan Kadesjö 1¹ och 2¹ och N. Vallösa 6² (Katelösa och Sjörupes s:n gräns), c:a 57 m Ö om fastigheten Varmlösa 11⁴ SÖ hörn samt c:a 11 m V om avvägningspåle 11+50.

Kadesjö den 29 mars 1957.

I tjänsten:



Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Utlåtande avgivet vid syneförrätt-
ning angående torrläggning av marker
till Kadesjö gård m.fl. fastigheter i
Katslösa, Villie och Sjörups socknar av
Malmöhus län.

Mon. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 8 mars 1956 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Kadesjö gård m.fl. fastigheter i Katslösa, Villie och Sjörups socknar av Malmöhus län. Lega hinder har ej anmälts mot förrättningsens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Varmlösa nr:ris 2 och 11, Kadesjö nr:ris 1 och 2, Nyvång 1 i Katslösa socken, Trunnerup nr:ris 2, 8, 9, 10 och 12 i Villie socken ävensom Vallösa Morra nr: 6 i Sjörups socken.

Mon. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde nr 89/90, ligger c:a 3,0 km NO om Villie k:a. På översiktskartan har avdikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, som skola torrläggas genom denna förrättning, avvattnas nu genom öppna och dels täckta avlopp, vars sträckningar framgå av plankartan. Förrättningsmannen har på sökandenas begäran upprättat förslag till igenläggning av avloppet (dikessträckorna A-B, B-C, C-D, D-E, E-F, F-G, G-H, D-Da, G-Ga och K-L) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning. De av förrättningen berörda markerna ha nu hänförts till

tre skilda företag, benämnda I, II och III.

Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovanstående dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de ommurningar och brunnar, som skola utföras. Särskilda typritningar ha upprättats för ommurning och brunnar. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, enkla, heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,0 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt sysemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Nom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna på dessa ställen skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkten. Det skall dock åligga dik-

ningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upp-tagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av dikningsföretaget, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synmännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaden för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 71350:- kronor, varav å företag I 3900:- kronor, å företag II 61050:- kronor och å företag III 6400:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom bilaga B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synmännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsföretaget ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synmännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets utförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Förutom alstrings- och bruk-

ningebåtnad har även båtnad beräknats av insparad renaning av det öppna diket. Samtliga båtnadsvärden ligga till grund för kostnadernas fördelning.

Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängen, Bilaga A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Företag I och III.

Inom företag I och III föreligger ej sådana förhållanden, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen utan kostnaderna fördelas fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnaderna för företag I har av förrättningsmannen beräknats till 3900:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 2900 kronor. Företagets relativa kostnadstal beräknas alltså till $3900:2900 = 1,344827$.

Kostnaderna för torrläggning av företag III ha av förrättningsmannen beräknats till 6400:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 6304:- kronor. Företagets relativa kostnadstal beräknas alltså till $6400:6304 = 1,015228$.

Företag II.

Då någon nivåskillnad förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 2 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden, Bilaga A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-64 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 30545:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna B-C, C-D, D-E och D-Da upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 32250:- ($10900+16000+4600+750$) kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 65-95 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 31100:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna D-E, E-F, F-G, G-H och G-Ga upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha

beräknats till 33400:- (4600+16100+6200+2800+3700) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	30545:-	B-C-D-E, D-Da	32250:-	1,055819
2.	31100:-	E-F-G-H, G-Ga	28800:-	0,926045

Fördelas kostnaderna för diknings-samfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad
61645:-	61050:-	0,9903479

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	30545:-	32250:-	1,055819
2.	31100:-	33400:-	1,073955

Av förestående utredning framgår, att båda avdelningarna erhålla den lägsta relativa kostnaden, därest de utföras gemensamt. Den relativa kostnaden belöper alltså till 0,9903479.

Kostnader, som äro gemensamma för företagen skola fördelas sålunda:

Företag I	betalar	4,093 %
Företag II	"	87,009 % och
Företag III	"	8,898 %.

Särskild kostnadsfördelningelängd har upprättats och bifogas detta utlåtande, Bilaga Da. I kolumn 5 av längden angives varje delägarers och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande

och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning eller likställd med sökande är, med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp, än som svarar mot värdet av den för hans egen- dom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Nom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överens- stämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdig- ställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställes. Angående förlängd ar- betstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, Bilaga C, är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas.
- 3/ Sådant anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

- 4/ De olika dikesträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 5/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så, att växande gräda eller annan egendom skadas.
- 6/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar, som finnas närmare angivna i Kungl. Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falarör eller lantbrukrör.
- 7/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjen, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på profilritningarna angivna djupsiffror.
- 8/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen, Bilaga C.
- 9/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avvaga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar, gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mon. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt det-

samma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och betar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse, eller också den, som lider mest av skadegörelsen, att vid vederbörande häraderätt föra talan mot den försämlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutförr, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörrens arbete -

i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att tillse, att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att å de täckta dikessträckor, där tätning av rörfogarna ej verkställts, tillse

att träd och buskar ej få växa närmare avloppen än 5,0 m.

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;
att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;
att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;
att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i företagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Kadesjö dikningsföretag år 1957. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Vemmenhög's m.fl. h:s häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 107:02 kronor, varav å företag I 5:85 kronor, å företag II 91:57 kronor samt å företag III 9:60 kr. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen i Malmöhus län så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet av vars och ens mark.

Mon. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och

och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verketällighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomsstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verketällighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.


Kadesjö den 29 mars 1957.

I tjänsten:



/Erik Alström /

Lantbruksingenjör.



KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. listat. S	Bätnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
KATSLÖSA SOCKEN						
<u>Företag I.</u>						
<u>Varmlösa 11³, 889/6656 mtl.</u>						
Karl Hilding Hansson	S	2900:-		3900:-	100.-	
Summa		2900:-		3900:-	100.-	4,093
<u>Företag II.</u>						
<u>Varmlösa 11³, 889/6656 mtl.</u>						
Karl Hilding Hansson	S					
Avd. 1		140:-		138:65	0,227	
<u>Varmlösa 11⁶, 41/6656 mtl.</u>						
Oskar Svensson						
Avd. Ägofig. 1-3		840:-		831:89	1,363	
<u>Varmlösa 11⁵, 229/1664 mtl.</u>						
Oskar Svensson.						
Avd. 1. Ägofig. 4-5		2967:-		2938:36	4,813	
<u>Varmlösa 2⁵, 1/16 mtl.</u>						
Henning Persson						
Avd. 1. Ägofig. 6-7		693:-		686:31	1,124	
VILLIE SOCKEN						
<u>Trunnerup 10², 37/128 mtl.</u>						
Albert Olsson	S					
Avd. 1. Ägofig. 8-26, 50-52		10337:-		10237:23	16,768	
<u>Trunnerup 10⁵, 1/32 mtl.</u>						
Albert Olsson	S					
Överföres		14977:-		14832:44	24,295	

Fastighet Ägare m. m.	Sökt o. likt.	Bätnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		14977:-		14832:44	24,295	
Avd. 1. Ägofig. 27-28		252:-		249:57	0,409	
<u>Trunnerup 10⁴, 1/64 mtl.</u>						
Albert Olsson	S					
Avd. 1. Ägofig. 29-31		704:-		697:21	1,142	
<u>Trunnerup 10³, 5/128 mtl.</u>						
Albert Olsson	S					
Avd. 1. Ägofig. 32-35		129:-		127:75	0,209	
<u>Trunnerup 8⁴, 3/32 mtl.</u>						
Albert Olsson	S					
Avd. 1. Ägofig. 36-40		4322:-		4280:28	7,011	
<u>Trunnerup 8³, 1/32 mtl.</u>						
Albert Olsson	S					
Avd. 1. Ägofig. 41-49		4564:-		4519:95	7,404	
<u>Trunnerup 8², 61/256 mtl.</u>						
Sven Mårtensson	S					
Avd. 1. Ägofig. 53-59		5025:-	4976:50			
Avd. 2. " 73-74		2137:-	<u>2116:37</u>	7092:87	11,618	
<u>Trunnerup 2², 17/64 mtl.</u>						
Sven Mårtensson	S					
Avd. 1. Ägofig. 60		80:-		79:23	0,130	
<u>Trunnerup av 2⁵, 5/128 mtl.</u>						
Sven Mårtensson	S					
Avd. 1. Ägofig. 61		56:-		55:46	0,091	
KATSLÖSA SOCKEN						
<u>Byväng 1¹, avs.</u>						
Sven Mårtensson	S					
Överföres		32246		31934:76	52,309	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Söl. o. likst.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad.	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		32246:-		31934:76	52,309	
Avd. 1. Ägofig. 62		108:-	106:95			
" 2. " 69-72		2486:-	2462:01	2568:96	4,208	
<u>Kadesjö 1¹ och 2¹, 3/4 och 13/16</u>						
<u>mtl.</u>						
Otto Rydbeck	8					
Avd. 1. Ägofig. 63-64		328:-	324:84			
" 2. " 65-68		3360:-	3327:57	3652:41	5,983	
VILLIE SOCKEN						
<u>Trunnerup 9⁴, 5/32 mtl.</u>						
Otto Rydbeck	8					
Avd. 2. Ägofig. 75-81		9557:-		9464:75	15,503	
<u>Trunnerup 9⁵, 53/256 mtl.</u>						
Olof Olsson, arr. Oskar Olsson	8					
Avd. 2. Ägofig. 82-93		12719:-		12596:24	20,633	
<u>Trunnerup 12⁴, 3/16 mtl.</u>						
Olof Olsson, arr. Oskar Olsson	8					
Avd. 2. Ägofig. 94-95		841:-		832:88	1,364	
<u>Summa</u>		61645:-		61050:-	100.-	87,009
<u>Företag III.</u>						
SJÖRUPS SOCKEN						
<u>N. Vallösa av 6², 3/8 mtl.</u>						
Berndt Hansson						
Ägofig. 96-97		432:-		438:58	6,853	
Överföres		432:-		438:58	6,853	

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likat.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		432:-		438:58	6,853	
KATTELÖSA SOCKEN						
Kadesjö 1 ¹ och 2 ¹ , 3/4 och 13/16						
mtl.						
Otto Rydbeck	8					
Ägofig. 98-113		4904:-		4978:68	77,792	
Varnlösa 11 ⁴ , 57/256 mtl.						
Magnus Månsson						
Ägofig. 114-116		968:-		982:74	15,355	
Summa		6304:-		6400:-	100.-	8,898
Kadesjö den 29 mars 1957.						
I tjänsten:						
<i>Erik Alström</i>						
/Erik Alström /						
Lantbruksingenjör.						
<i>Ingeger Weithman</i> <i>Otto Rydbeck</i>						

copy