Bl. 1.

1678

OLARIE Mr
E. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 APR. 1930

Förslag till

torrläggning av mark till

Karlsfält m.fl. hemman

uti Stora Herrestads, Stora Köpinge och


Högestads socknar av Herrestads härad

och Malmöhus län;

upprättat vid laga syneförrättning år 1928 av

Erik Persson

Statens lantbruksingenjör.



Utskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 31 januari 1930 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 22 februari 1930
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Erik Persson
ex officio
Erik Persson

M 3*0206

RITN. Nr 001

M 3*0206 1

Nr 198 Malmöhus 3 rote

Blad 2.

Förslag till
torrläggning av mark till
Karlsfält m.fl. hemman
uti Stora Herrestads, Stora Köpinge och Högestads socknar av Herrestads härad och Malmöhus län;

upprättat vid laga syneförrättning år 1928 av

Erwin Pappers


Statens landbruksingenjör.

Avskrift.


Denna Kungl. Majitts nådiga bref
den 31 januari 1930 fastställd till efterrättelse
vid förbättrs utförande.


Stockholm den 22 februari 1930
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smitt.

Vidimeras
ex officio
Erwin Pappers









NITH. Nr 002

M 3:0206 2

Nr 198 Malmöhus 3 rote

Förslag till ommurning av utlopp Sk. = 1:50

Blad 3

1878
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 APR 1930

Förslag till
torrläggning av mark till
Karlsfält m.fl. hemman
uti Stora Herrestads, Stora Köpinge och Högestads
socknar av Herrestads härad och Malmöhus län;
upprättad vid laga syneförrättning år 1928 av

Erik Rimmi

Statens lantbruksingenjör.


Protokoll.

Denna Kungl. Maj:ts nådiga brev har den 31 januari 1930 framlämnats till förrättaren vid förrättens utförande.


Stockholm den 22 februari 1930
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Vidimeras
ex officio
Erik Rimmi


Förslag till brunnar. Sk. = 1:50.




Skala 1:50




Förslag till ägovägsbro vid 5+5, 7+57 och 8+40 Sk. = 1:50.



Förslag till landsvägsbro vid 13+60 Sk. = 1:50.



Förslag till trumma å utfartsvägen vid 12+85. Sk. = 1:50.



ARKITN. Nr 003

M 3*0206 3

Nr 198 Malmöhus 3 prtr

M 3*0206

9791

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 APR. 1930

Handlingar

angående torrläggning av mark till

KARLSFÄLT m.fl. hemman

uti Stora Herrestads, Stora Köpinge och

Högestads socken, Malmöhus län;

upprättade vid laga syneförrättning

år 1928.

Innehållet Exemplarisk (H?) Skrivna sidor.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde angående laga syneförrättning för torrläggning av mark till Karlsfälts gård m.fl. hemman.

År 1928 den 12 november inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör, hos Godsägaren Olof Bengtsson å Karlsfälts gård för att enligt nedan intagna förordnande företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Karlsfälts gård m.fl. hemman uti Stora Herrestads socken av Herrestads härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

sökanden Godsägare Olof Bengtsson för Karlsfälts gård,

och av övriga sakägare:

Otto Jönsson för Svenstorp n:r 7,

Sven Nilsson " do n:r 3,

Anders Nilsson " Karlsfält n:r 41

Ordföranden i Herrestads vägstyrelse Herr Anders Nilsson i Bussjödal,

Nils Mårtensson Sjögren för Karlsfält n:r 42,

Som gode män Herrar Albrekt Fredriksson i Karlsfält och Handlanden Nils Larsson i Stora Herrestad, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse som följer Bil.A.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningens handläggning.

§:3.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§:4.

Sökanden yrkade få sin i företaget ingående mark torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av jordens alstringsförmåga helst genom täckt dike.

§:5.

På tillfrågan ville ej någon förena sig med sökanden.

§:6.

Det skulle antecknas att den i företaget ingående landsvägsbron hade tillkommit före år 1880.

§:7.

Ordföranden i vägstyrelsen Anders Nilsson erbjöd sig betala kostnaden för brunnar såväl vid den norra som den södra sidan om rör komme att läggas genom bron och något där nedom.

§:8.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta torsdagen den 29 denna månad kl. 10.30 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:9.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Albr. Fredriksson. N. Larsson.

Den 29 november 1928

inställde sig åter på samma ställe föreskrivne synemän och följande sakägare:

Olof Bengtsson för Karlsfälts gård,

Jöns Persson " Fårarp n:r 2,

Greve Erik Alfred Gustaf Pipers å Torup förmyndare Greve Philip Bonde samt polisdomaren Bernhard Andersson för Hö-

gestad 10[1] genom Godsförvaltare P.H.Olsson,Fyledal,enl.full-
makt Bil.B.

Ernst Persson som arr. av Högestad 10[1]

Lars Jacobsson för Svenstorp n:r 7,

Otto Jönsson " do n:r 7,

Sven Nilsson " do n:r 3,

§:10.

Vid synegången anmälde sig Otto Jönsson vilja göra gemensam sak med sökanden varför särskild förening av honom nu underskrevs Bil.C.

§:11.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§:12.

Avgavs följande utlåtande Bil.D.

§:13

Till styrelse valdes Herrar Olof Bengtsson,Otto Jönsson och Lars Jacobsson av vilka Herr Olof Bengtsson utsågs till ordförande.

§:14.

Handlingar och kartor skulle förvaras hos Herr Olof Bengtsson å Fredriksberg.

§:15.

Det uppdrogs åt styrelsen att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet till företagets utförande från statens avdikningsanslag.

§:16.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:17.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

N. Larsson. Albr. Fredriksson.

Bil.A.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för lantbruksingeniören i länet att enligt gällande vattenlag handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Karlsfälts gård m.fl. hemman uti St.Herrestads socken av Herrestads härad och Malmöhus län.

Karlsfälts gård den 15 mars 1928

Olof Bengtsson.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören E.Berggren förordnas härigenom att,därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 17 mars 1928

På länsstyrelsens vägnar:

T.Kinnman. T.Thege.

Bil.B.

§:94.

Utdrag av förmynderskapsprotokollet, hållet vid särskilda sammanträdet för vårtingets avslutande med Gärds och Albo härad i Degeberga den 13 juli 1922.

Sedan häradsrätten, på sätt domboken för denna dag under n:r 418 utvisade, förklarat greven Erik Alfred Gustaf Piper å Torup, vilken vore född den 31 december 1891; omyndig samt tillika föreskrivit, att frågan om förordnande av förmyndare för honom skulle upptagas till behandling i detta protokoll;

så blev nu, på därom väckt förslag och jämlikt eget åtagande, greven Philip Bonde å Bosjökloster samt polisdomaren Bernhard Andersson i Malmö förordnade att vara hans förmyndare;

kommande förmynderskapet att stå under tillsyn av granskningsgodemännen i Vitaby församling, för vilka detta förordnande skall uppvisas, då räkning över befattningen första gången avlämnas.

Som ovan.

På häradsrättens vägnar:

Folke Drangel.

Vidimeras

E.Christoferson. G.Andersson.

Fullmakt för förvaltaren P.H.Olsson,Fyledal pr Högestad, att vid alla laga syner och förrättningar, som komma att hållas för vattenavledning och torrläggning av mark tillhörande Högestads och Baldringe fideikommiss föra greve Gustaf Pipers talan och hans rätt bevaka. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Bosjökloster och Malmö den 16 maj 1923.

Ph.Bonde. Bernh.Andersson.

Bevittnas:

Sven Linders. C.Edelberg.
Domänintendent. Distriktslantmätare.

Vidimeras:

L.A.Mårtensson. A.Hägg.

Bil.C.

Förening.

ingången vid laga syneförrättning för torrläggning av mark till Karlsfält m.fl. hemman uti Stora Herrestads,Stora Köpinge och Högestads socknar av Malmöhus län.

Undertecknad vill härmed förena sig och göra gemensam sak med sökanden till ovanskrivna laga syneförrättning.

Karlsfält den 29 november 1928

Otto Jönsson.

Bevittnas:

N. Larsson. Alfr. Fredriksson.

Bil. D.

Utlåtande av synemännen vid den av Kungl. Maj:ts befallningshavanden i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförättningen för torrläggning av mark till Karlsfält m.fl. hemman uti Stora Herrestads, Stora Köpinge och Högestads socknar av Herrestads härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och rörläggning av mindre floddiken för bättre torrläggning av odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga är enligt bestämmelser-

na i 7 kap. av gällande vattenlag att anse såsom dikning.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningen, har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinien blivit så beräknad att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.

Där kurva ej kunnat ernås har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så tillväga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densammas naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden

i vär/
deringslängden.

Markens höjdläge över horisontalplanet är betecknad med blå siffror med decimaler.

Markens nuvarande värde är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av markens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i diket d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.o.-

Den anses sålunda vara värd 1.o av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningen.

Den mark däremot, som ligger så lågt att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0.o.

Höjdskalan varierar således emellan dessa bägge punkter 1.o och 0.o och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter dikningen har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.

För all den mark, som så ej blir, har en reducering av

de åsatta blivande värdena skett genom torrläggningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas.

I samma längd finnes även var och en delägares båtnads- eller förbättringsvärde.

Företagets omfattning är beroende på ansökan, den ingångna föreningen och yrkandena i sammanträdesprotokollets §:4 samt vid synegången och utgör nygrävning och rörläggning av dikessträckorna å plan- och profilkartan samt i handlingarna betecknade med litt. A-B, C-B, B-D och D-E-F.

Å plankartan äro dikenas lägen betecknade med en heldragen röd linie och å profilen med tvänne parallella röda linier.

Den nuvarande rörledningen betecknas å plankartan med en svart streckad linie.

Som synes har en rätning av såväl dikessträckan C-B som särskilt dikessträckan A-D, vilkens nedersta del nu utmynnar i B i stället för i D, verkställts.

Synemännen hava undersökt om dikessträckan D-E-F skulle bliva billigare som öppet dike, men som framgår av kostnadsförslaget är detta ej fallet, varför sålunda synemännen kunnat föreskriva alla dikena som täckta.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta uppgåtts och befunnits utgöra:

Vid	A	25 hektar
"	1+30	30 "
"	2	33 "
"	C	15 "
"	B	60 "
"	D	80 "
"	9	115 "
"	10+60	120 "
"	13+60	170 "

Avrinningen har beräknats till 1.o liter pr sekund och har och rördimensionerna efter Hallins formel för vattnets hastighet $v = k^1 (1+0.5 \frac{\sqrt{R} + \log.R}{2}) \sqrt{RI}$ med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $k^1 = 60$.

-Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fall-

förhållanden skulle således följande rördimensioner bliva nödiga och lämpliga:

för dikessträckan A-B ett 20 cm.(8") rör

" " C-B " 20 " (8") "

" " B-D-9 " 37.5 " (15") "

" " 9-13+60 " 45 " (18") "

" " 13+60-14+20 ett 52.5 cm.(21") rör

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar och att gjutas å platsen i en blandning av 1:2,5:2,5 av fullgoda materialier.

Vid 0,1+30,2,24+85,24+65,23+20,22+16,4+5 och 6+25 insättes intagningsbrunnar av betong med en inre diam. av 0.6 meter och med botten 0.5 meter under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida.

Vid 9,10+60,12+85,13+60 och 13+66 insättes brunnar enligt föregående beskrivning men med en inre diameter av 0.8 meter med en konisk överdel till 0.6 meters öppning.

Vid 14+20 ommuras röret i betong,varjämte diket därnedom stensättes i botten och slänter till en längd av 2.- meter och 1.o meters vertikal höjd.

För öppet dike å sträckan D-F som alternativt förslag hava synemännen beräknat en bottenbredd av 0.3 m.med sido-

slänt 1:1.25. Minsta bottenlutning är 0.5:1000. - I detta förslag har varit nödigt upptaga ombyggnaden av 3 st. ägo-vägstrummor med 0.6 m. cementrör och av en utfartsväg och en landsvägstrumma med 0.8 meters cementrör allt enligt upprättade ritningar.

I företaget ingår en allmän vägtrumma, vilken lägger hinder i vägen för den ovan liggande markens torrläggning till lagenligt djup.

Då denna trumma tillkommit före år 1880 är vägstyrelsen ej skyldig att bekosta ombyggnaden eller rörläggningen under densamma. - Vägstyrelsen har dock erbjudit sig att om rör komme att läggas genom vägen och något därnedom att betala kostnaden för brunnar vid såväl den norra som den södra sidan av vägen. - Någon kostnad för dessa har på grund därav ej upptagits i förslaget.

Enligt 7 kap. 7:§ skall vägstyrelsen ombesörja rörläggningen under vägen, såvida den ej hellre vill överlämna det till den dikande.

För beräkning av det alternativa förslaget eller öppet dike har i enlighet med 9 kap. 49:§ ersättningar beräknats till fulla värdet för den mark, som åtgår till utvidgningen av diket.

Likaledes har enligt samma paragraf ersättning beräknats för den förlust, skada och intrång, som uppkommer genom det öpp-

na dikets vallar, vilken ersättning av synemännen beräknats till 25% av det blivande värdet av den mark, som beräknats åtgå för upplaget. Bägge dessa ersättningar finnas upptagna i en särskild längd.

Enligt bestämmelsen i 7 kap. 21:§ av vattenlagen skall all mark, för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet.

Då det emellertid efter samma kapitels 24:§ erfordras för torrläggning av den till samfälligheten hörande marken särskilda grenar av diket eller förefinnes emellan skilda till samfälligheten hörande områden väsentlig olikhet i fallförhållanden och kan på grund härav antagas att kostnaden i förhållande till båtnadsvärdet för torrläggning av något område skulle bliva mindre därest ej annat område ingått i samfälligheten, skall för sådan jämkning, den till samfälligheten hörande marken hänföras till särskilda avdelningar.

På grund härav har följande utredning verkställts:

Dikessträckan.	Kostnad.	Förbättrings eller båtnads värde.	Kostnad pr förbättringskrona.
1	2	3	4
Särskild dikning.			
A-B	930:-	2140:80	0.43441
C-B	980:-	5512:80	0.19107
B-D	1290:-	1348:80	0.9564
Trpt.	3200:-	9002:40	

1	2	3	4
Trpt.	3200:-	9002:40	
D-E-F	8430:-	8925:60	0.94447
Sma.	11630:-	17928:-	0.6487
Egen dikning.			
A-B+(B-D-E)	2640:-	2140:80	1.2336
C-B+(B-D-E)	2690:-	5512:80	0.48795
Kombinerad dikning.			
A-B-D-E	2640:-	3489:60	0.75653
C-B-D-E	2690:-	6861:60	0.39203
B-D-E-F	9720:-	10274:40	0.94604
do +C-B	10700:-	15787:20	0.67770
+A-B	11630:-	17928:-	0.6487
A-B-D-E-F	10650:-	12415:20	0.85781
Resultat.			
I avd. C-B-D+(D--E =420)	2690:-	6861:60	0.3920
II avd. A-B	930:-	2140:80	0.4344
III " D-E-F-(D--E = 420)	8010:-	8925:60	0.8974
Summa	11630:-	17928:-	

I enlighet med bestämmelserna i 11 kap. 95:§ av vattenlagen åligger det sökanden att innan arbetet påbörjas till länsstyrelsen som bidrag till vatten-domstolarnas organisation och verksamhet erlägga en summa av en för tusen av värdeökningen

eller båtnaden eller 17:93 kronor.

Enligt Kungl. Maj:ts kungörelse om nummerbeteckning å nederbördsområde tillhör området n:r 89.

Fixpunkter i form av + hava blivit inhuggna i jordfasta stenar

vid 4+20 på ett höjdläge av + 7.14

" 13+70 " " " " + 4.50

allt över horisontalplanet.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap.62:§ av vattenlagen få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i överensstämmelse med ovanskrivna förslag och bestämmelser eller alla dikessträckorna som täckta;

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara avslutat inom fem år därefter eller senast före år 1933 års utgång;

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet av ifrågavarande dikessträckor skola gäldas samfält efter var och ens deltagningsprocent, vilken finnes angiven i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall utbjudas till utförande å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud till den minstbjudande vilken därtill prövas lämplig och med vilken

kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att vid grävnings- eller ränsningsarbete så mycket vatten ej på en gång får uppdämmas eller framsläppas att fara för översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att ränsningar av brunnar och utlopp skola när så kräves verkställas; uppstår något, som hindrar vattnets avlopp skall dock detta genast avhjälpas;

att rören ej få nedläggas och rörströngarna ej täckas med jord förrän de besiktigats och godkänts av lantbruksingeniören i länet eller dennes assistent;

att företagets benämning skall vara "Torrläggning av mark till Karlsfält m.fl. hemman av år 1928";

att företaget skall anses fullbordat när det blivit avsynat och godkänt av någon ~~av någon~~ av föreskrivna tjänstemän;

att förrättningskostnaden skall gäldas efter samma grunder som gälla för dikningen eller efter var och ens deltagningsprocent, men nu om så skulle erfordras av sökanden förskjutas.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besväret skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besväret fogas de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Karlsfält den 29 november 1928

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

N. Larsson. Albr. Fredriksson.

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	avs. fr. 1/6 mtl. Fårarp 2[3]															
	Jöns Persson.															
1	åker		62	-												
2	do		15	-					77	-						
	avs. fr. 1/6 mtl. Fårarp 2[3]															
	Nils Persson.															
3	åker		42	-												
4	do		39	-												
5	do		11	-												
6	vattenhåla imp.								92	-					02	-
	1/2 mtl. Högestad 10[1].															
	Greve Erik Alfred Gustaf Piper															
	å Torup förm. Greve Philip															
	Bonde och polisd. Bernh. Anders-															
	son.															
	arr. Ernst Persson.															
7	vattenhåla imp.														02	-
8	äng					18	-									
9	do					16	-									
10	åker		17	-												
11	do		21	-												
12	do		14	-												
-	- Trpt.		52	-		34	-	1	69	-					04	-

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Tr:pt.		52	-		34	-	1	69	-					04	-
13	åker		05	-					57	-		34	-			
	5/36 mtl. Svenstorp 7[5].															
	Lars Jacobsson.															
14	åker		18	-												
15	do		56	-					74	-						
	1/12 mtl. Svenstorp 7[9].															
	Otto Jönsson.															
16a	åker		14	50												
b	do		11	-												
17	do		13	-												
18	do imp.														23	-
19	do		04	50												
20	do		20	-												
21	do		59	-												
22	do		24	-					1	46	-					
	1/12 mtl. Svenstorp 7[10]															
	Otto Jönsson.															
23	åker imp.														77	-
24	håla imp.														12	-
25	åker		17	-												
26	do		09	50												
	Tr:pt.		26	50					4	46	-		34	-	1	16	-

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	- Trpt.		26	50				4	46	-		34	-	1	16	-
27	åker		18	-												
28	do		36	-												
29	do		33	-												
30	do		61	-												
31	do		73	-												
32	do		26	-												
33	do imp.			-				2	73	50					116	-
	7/8 mtl. Karlsfält 2[1].			-												
	Olof Bengtsson, sök.			-												
34	åker		41	-												
35	do		22	-												
36	do		19	-												
37	do		70	-												
38	do		24	-												
39	do		30	-				2	06	-						
	3/4 mtl. Karlsfält 5[1].															
	Olof Bengtsson, sök.															
40	åker		17	-												
41	stenmur imp.														03	-
42	åker		39	-												
43	stenmur imp.														05	50
-	- Trpt.		56	-				9	25	50		34	-	2	40	50

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		56	-				9	25	50		34	-	2	40	50
44	åker		15	-												
45	do		07	-												
46	do		02	-												
47	do		12	-												
48	do		25	-												
49	dike imp.			-											12	-
50	åker		35	-												
51	do	1	13	-												
52	do		67	-												
53	do	1	00	-												
54a	do		76	-												
54b	do		07	-				5	15	-						
	571/2048 mtl. Karlsfält 16.			-												
	Olof Bengtsson, sök.			-												
55	åker		38	-					38	-						
	29/40 mtl. Karlsfält 6.															
	Olof Bengtsson, sök.															
56	åker		56	-												
57	do		13	50												
58	vattenhåla imp.			-											01	50
59	dike imp.														05	-
	Trpt.		69	50				14	78	50		34	-	2	59	-

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		69	50				14	78	50		34	-	2	59	-
60	åker	1	22	-												
61	do		42	-												
62	do imp.														19	-
63	do imp.														82	-
64	park imp.														25	-
65	do					62	-									
66	dike imp.														06	50
67	park					05	-									
68	väg imp.														03	50
69	park					15	-									
70	do					09	-	2	33	50		91	-			
	Sma.							17	12	-	1	25	-	3	95	-

Karlsfält den 29 november 1928

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Ägofigurernas n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa						Impedimenter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdlägesgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Dikessträckan A-B.																
	7/8 mtl. Karlsfält 2 [1]																
	Olof Bengtsson, sök.																
34	åker		41	-	2400	06	1440	590	40	1	2400	984	-	393	60		
35	do		22	-	2400	06	1440	316	80	1	2400	528	-	211	20		
36	do		19	-	2400	06	1440	273	60	1	2400	456	-	182	40		
37	do		70	-	2400	06	1440	1008	-	1	2400	1680	-	672	-		
38	do		24	-	2400	06	1440	345	60	1	2400	576	-	230	40		
39	do		30	-	2400	06	1440	432	-	1	2400	720	-	288	-		
	Sma.	2	06	-				2966	40			4944	-	1977	60	1977	60
	3/4 mtl. Karlsfält 5 [1]																
	Olof Bengtsson, sök.																
40	åker		17	-	2400	06	1440	244	80	1	2400	408	-	163	20		
	Sma.		17	-	-			244	80			408	-	163	20	163	20
														Summa		2140	80
	Dikessträckan C-B.																
avs.	fr. 1/6 mtl. Fårarp 2 [3]																
	Jöns Persson.																
1	åker		62	-	2400	07	1680	1041	60	1	2400	1488	-	446	40		
2	do		15	-	2400	04	960	144	-	1	2400	360	-	216	-		
	Sma.		77	-				1185	60			1848	-	662	40	662	40
avs.	fr. 1/6 mtl. Fårarp 2 [3]																
	Trpt.															662	40

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläges-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.															662	40
	Nils Persson.																
3	åker		42	-	2400	04	960	403	20	1	2400	1008	-	604	80		
4	do		39	-	2400	07	1680	655	20	1	2400	936	-	280	80		
5	do		11	-	2400	04	960	105	60	1	2400	264	-	158	40		
	Sma.		92	-				1164	-	-		2208	-	1044	-	1044	-
	1/2 mtl.Högestad 10[1]				-					-							
	Greve Erik Alfred Gustaf									-							
	Piper å Torup.				-												
	Förmynd.Greve Philip Bonde									-							
	och polisdomare Bernhard																
	Andersson.																
	arr.Ernst Persson.																
8	äng		18	-	2000	02	400	72	-	1	2000	360	-	288	-		
9	do		16	-	2400	04	960	153	60	1	2400	384	-	230	40		
10	åker		17	-	2400	08	1920	326	40	1	2400	408	-	81	60		
11	do		21	-	2400	08	1920	403	20	1	2400	504	-	100	80		
12	do		14	-	2400	04	960	134	40	1	2400	336	-	201	60		
13	do		05	-	2400	08	1920	96	-	1	2400	120	-	24	-		
	Sma.		91	-				1185	60			2112	-	926	40	926	40
	5/36 mtl.Svensterp 7[5]																
	Lars Jacobsson.																
	Trpt.															2632	80

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläges grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen: Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.															2632	80
14	åker		18	-	2400	04	960	172	80	1	2400	432	-	259	20		
15	do		56	-	2400	08	1920	1075	20	1	2400	1344	-	268	80		
	Sma.		74	-				1248	-			1776	-	528	-	528	-
1/12	9 mtl. Svenstorp 7																
	Otto Jönsson.																
16a	åker		14	50	2400	04	960	139	20	1	2400	348	-	208	80		
b	do		11	-	2400	06	1440	158	40	1	2400	264	-	105	60		
17	do		13	-	2400	08	1920	249	60	1	2400	312	-	62	40		
19	do		04	50	2400	04	960	43	20	1	2400	108	-	64	80		
20	do		20	-	2400	08	1920	384	-	1	2400	480	-	96	-		
21	do		59	-	2400	06	1440	849	60	1	2400	1416	-	566	40		
22	do		24	-	2400	05	1200	288	-	1	2400	576	-	288	-		
	Sma.	1	46	-				2112	-			3504	-	1392	-	1392	-
1/12	10 mtl. Svenstorp 7																
	Otto Jönssen.																
25	åker		17	-	2400	07	1680	285	60	1	2400	408	-	122	40		
26	do		09	50	2400	08	1920	182	40	1	2400	228	-	45	60		
27	do		18	-	2400	07	1680	302	40	1	2400	432	-	129	60		
28	do		36	-	2400	06	1440	518	40	1	2400	864	-	345	60		
29	do		33	-	2400	06	1440	475	20	1	2400	792	-	316	80		
	Sma.	1	13	50				1764	-			2724	-	960	-	960	-
														Summa		5512	80

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdlägesgrad	Före grävningen Värde pr hektar Kr.	Före grävningen Värdet utgör Kr.	Före grävningen Värdet utgör öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Efter grävningen Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen Värdet utgör Kr.	Efter grävningen Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Dikessträckan B-D.																
	1/12 mtl. Svenstorp 7 10.																
	Otto Jönsson.																
30	åker		61	-	2400	06	1440	878	40	-1	2400	1464	-	585	60		
31	do		73	-	2400	06	1440	1051	20	1	2400	1752	-	700	80		
32	do		26	-	2400	09	2160	561	60	1	2400	624	-	62	40		
	Sma.	1	60	-				2491	20			3840	-	1348	80	1348	80
	Dikessträckan D-E-F.												Summa			1348	80
	3/4 mtl. Karlsfält 5 1.																
	Olof Bengtsson, sök.																
42	åker		39	-	2400	06	1440	561	60	-1	2400	936	-	374	40		
	Sma.		39	-				561	60			936	-	374	40	374	40
	3/4 mtl. Karlsfält 5 1																
	Olof Bengtsson, sök.																
44	åker		15	-	2400	06	1440	216	-	1	2400	360	-	144	-		
45	do		07	-	2400	06	1440	100	80	1	2400	168	-	67	20		
46	do		02	-	2400	06	1440	28	80	-1	2400	48	-	19	20		
47	do		12	-	2400	06	1440	172	80	1	2400	288	-	115	20		
48	do		25	-	2400	06	1440	360	-	1	2400	600	-	240	-		
50	do		35	-	2400	06	1440	504	-	-1	2400	840	-	336	-		
51	do	1	13	-	2400	06	1440	1627	20	-1	2400	2712	-	1084	80		
52	do		67	-	2400	04	960	643	20	1	2400	1608	-	964	80		
	Trpt.	2	76	-				3652	80			6624	-	2971	20	374	40

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläges-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggn.-ingsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	- Trpt.	2	76	-				3652	80			6624	-	2971	20	374	40
53	åker	1	00	-	2400	04	960	960	-	1	2400	2400	-	1440	-		
54a	do		76	-	2400	06	1440	1094	40	1	2400	1824	-	729	60		
54b	do		07	-	2400	06	1440	100	80	1	2400	168	-	67	20		
	Sma.	4	59	-				5808	-			11016	-	5208	-	5208	-
571 2048	mtl. Karlsfält 16 ^{2}																
	Olof Bengtsson, sök.																
55	åker		38	-	2400	06	1440	547	20	1	2400	912	-	364	80		
	Sma.		38	-				547	20			912	-	364	80	364	80
29/40	mtl. Karlsfält 6 ^{2}																
	Olof Bengtsson, sök.																
56	åker		56	-	2400	06	1440	806	40	1	2400	1344	-	537	60		
57	do		13	50	2400	04	960	129	60	1	2400	324	-	194	40		
60	do	1	22	-	2400	06	1440	1756	80	1	2400	2928	-	1171	20		
61	do		42	-	2400	08	1920	806	40	1	2400	1008	-	201	60		
65	park		62	-	2400	06	1440	892	80	1	2400	1488	-	595	20		
67	do		05	-	2400	06	1440	72	-	1	2400	120	-	48	-		
69	do		15	-	2400	06	1440	216	-	1	2400	360	-	144	-		
70	do		09	-	2400	06	1440	129	60	1	2400	216	-	86	40		
	Sma.	3	24	50				4809	60			7788	-	2978	40	2978	40
														Summa		8925	60

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdlägesgrad	Före grävningen Värde pr hektar Kr.	Före grävningen Värdet utgör Kr.	Före grävningen Värdet utgör öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Efter grävningen Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen Värdet utgör Kr.	Efter grävningen Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
											Dikessträckan			A-B		214	80
											do			C-B		551	20
											do			B-D		134	80
											do			D-E-F		892	60
														Summa		17928	-

Karlsfält den 29 november 1928

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

N. Larsson. Albr. Fredriksson.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		Dikessträckan A-B.						
0-2-22+16	290	20 cm.(8") rör lm.	290	1.50	435	-		
		för grävn.i mylla på grus & lera lm.	290	1.-	290	-		
0,1+30 & 2		intagningsbrunnar av betong med en inre diam. av 0.6 meter med botten 0.5 m.under rörets under-kant samt försedda med lock av armerade betongskivor med fal-sar och något kupig översida st	3	40.-	120	-	845	-
		för oförutsedda fall m.m.					85	-
	290	Summa kronor					930	-
		Dikessträckan C-B.						
24+85-22+16	257	20 cm.(8") rör lm.	257	1.50	385	50		
		för grävning m.m. (sand) "	257	1.50	385	50		
24+85 & 24+ +65,23+20		intagningsbrunnar lika föregående	3	40.-	120	-	891	-
		för oförutsedda fall m.m.					89	-
	257	Summa kronor					980	-
		Dikessträckan B-D.						
22+16-20=(4+ +5)	216	37.5 cm.(15") rör lm.	216	3.25	702	-		
		för grävning m.m. (ngt.lera) lm.	216	2.-	432	-		
22+16		intagningsbrunn lika föregående	1	40.-	40	-		
		för oförutsedda fall m.m.			116	-	1290	-
	216	Summa kronor					1290	-

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		Dikessträckan D-E-F.						
4+5-9	495	37.5 cm.(15") rör lm.	495	3.25	1608	75		
-		för grävning i mylla på grus och						
		sten,möjligen kvicksand lm.	495	2.-	990	-		
9-13+60	460	45 cm.(18") rör "	460	5.-	2300	-		
		för grävning m.m. "	460	3.50	1610	-		
13+60-13+66	6	52.5 cm.(21") rör lm.6 à 650 39:-						
		för grävn.& läggn.under väg (6m.à15:-) 90:-						
-		vägens iordningsställande 46:-			175	-		
13+60,13+66		intagningsbrunnar 0.8m. (inre) diam.						
-		gäldas av vägstyrelsen			-	-		
13+66-14+20	54	52.5 cm.(21") rör lm.	54	6.50	351	-		
		för grävning m.m. "	54	3.50	189	-		
4+50,6+25		intagningsbrunnar lika föregående	2	40.-	80	-		
9,10+60	-	" " " men						
-		med en inre.diam. av 0.8 m. och						
-		med konisk överdel st	2	60.-	120	-		
12+85		" " " "	1	75.-	75	-		
14+20	-	ommurning av utlopp med betong						
-		jämte stensättn.enl.ritning			50	-		
11+80-13+60		cementering runt omkring rörfo-						
-	-	garna lm.	180	0.50	90	-		
-	1015	Trpt.			7638	75		

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
	1015	Trpt.			7638	75		
14+20-14+35	15	grävning i grus och sten lm.	15		25	-	7663	75
		för oförutsedda fall m.m.					766	25
	1030	Summa kronor					8430	-
		Dikessträckan D-E (öppet efter streckad bottenlinie).						
4+5-5+25	120	mylla på grus och lera kbm.	275	1.-	275	-		
4+5		ommurning av rör med stensättn.i diket			40	-	315	-
		för jordersättningar 1.5 ar à 24:-			36	-		
		" ersättn.för vallar 6 ar à 6:-			36	-	72	-
		för oförutsedda fall m.m.					33	-
	120	Summa kronor					420	-
		Alternativt förslag D-E-F (öppet dike).						
4+5-9	495	mylla på sand & grus med lera kbm.	1540	0.80	1232	-		
9-11	200	" " " " " " kbm.	875	1.-	875	-		
11-14	300	" " " " sten ngt.lera kbm	1100	2.25	2475	-		
11+80-13+60		fällning av träd och buskar lm.	180	1.50	270	-		
5+5,7+57 & 8+40		ägovägstrumma med 0.6 m.rör 5 m.vägbredd						
		för grävn.över dikessekt. 10:-						
		" 0.60 m.cementrör med falsar 7 m. à 15 105:-						
		för rörens läggn.7 m. à 3 21:-						
	995	Trpt. 136:-			4852	-		

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
	995	Trpt. 136:-			4852	-		
-		för betongmurar 1:5:7 3.5						
		kbm. à 25:- kr. 87:50						
-		för stensättn. 12 kvm. à 3 36:-						
		" fylln. och vägens ord-						
-		nande 15:50	3	275	825	-		
12+85		utfartsväg 0.8 m. rör vägbredd 7.- m.						
-	-	för rivning och grävning 100:-						
	-	" 0.80 m. cementrör med						
-	-	falsar 11 m. à 30:- 330:-						
-		" rörens läggn. 11 m. à 5 55:-						
-		" betonggjutn. 7.5 m^3 à 25 187:50						
		" räck (18 m. à 8) 150:-						
-		" stensättn. 18 kvm. à 3:- 54:-						
		" fylln. och vägens ord-						
-		nande 73:50			950	-		
13+60		ombyggnad av landsvägstrumma						
		för rivning och grävning 100:-						
		" 0.8 m. rör 12 m. à 30 360:-						
		" rörens läggn. 12 m. à 5 60:-						
		" betonggjutning 7.5						
		kbm. à 25:- kr. 187:50						
		Trpt. 707:50			6627	-		

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		Trpt. 707:50			6627	-		
		för räck (17 m. à 8) 140:-						
		" stensättning 18 kvm.						
		à 3:- kr. 54:-						
		" vägens fyllning och						
		skärvning m.m. 98:50			1000	-	7627	-
		för jordersättningar			412	80		
		" ersättning för vallar			474	-	886	80
		för oförutsedda fall m.m.					766	20
		Summa kronor					9280	-
		Sammandrag.						
		Dikessträckan A-B			930	-		
		do C-B			980	-		
		do B-D			1290	-		
		do D-E-F			8430	-	11630	-
		Dikessträckan D-E (öppet dike efter streckad bottenlinie)						
					420	-	420	-
		Alternativt förslag.						
		D-E-F (öppet dike)					9280	-

Karlsfält den 29 november 1928

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens nr	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Dikessträckan A-B.	0	-		1.35			
	+50	50		1.45			
	1	50		1.25			
	+30	30		1.00			
	+50	20		1.25			
	2	50		1.35	20 cm (8") bred		
	4+5= =22+16	90		1.50			
	Sma.	290					
Dikessträckan C-B.	24+85			1.50			
	24+65	11		1.60			
	24+40	23		1.60			
	24	40		1.80			
	23+50	50		1.70			
	23+20	30		1.65			
	23	20		1.65	20 cm (8") bred		
	22+50	50		1.85			
	22+16	33		1.60			
	Sma.	257					
Dikessträckan B-D.	22+16	-		1.60			
	22	16		1.50			
	21+50	50		1.40			
	21	50		1.40	37.5 cm (15") bred		
Trpt.		116					

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Trpt.		116					
	20+50	50		1.45			
	20+10	40		1.30			
	20+4 +5	10		1.50			
	Sma.	216					
Diksesträckan D-E-F.	4+5	-		1.50			Fix = 7.14
	+50	45		1.80			
	5	50		1.80			
	+25	25		1.80			
	+50	25		1.80			
	6	50		1.65			
	+25	25		1.65			
	+50	25		1.65			
	7	50		1.50			
	+50	50		1.50			
	8	50		1.60			
	+50	50		1.60			
	9	50		1.80			
	+50	50		2.00			
	10	50		2.30			
	+50	50		2.45			
	+60	10		2.40			
Trpt.		655					

3/4 cm (15°) tvär

3/4 cm (15°) tvär

1/2 cm (18°) tvär

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens nr	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Trpt.		655					
	11	40		2.40			
	+50	50		2.90			
	12	50		3.30			
	+50	50		3.35			
	+85	35		2.90			
	13	15		2.75			
	+50	50		2.20			
	+60	10		2.10			
	+66	6		2.00			Fix = 4.50
	14	34		1.85			
	+20	20		1.35			
			1:1.25	1.50	0.3	4.05	
	+35	15	"	1.20	"	3.30	
	Sma.	1030					
Dikesstr.D-E(öppet efter streckad bottenlinje)							
	4+5	-	1:1.25	1.65	0.3	4.40	
	+50	45	"	1.75	"	4.70	
	5	50	"	1.55	"	4.20	
	+25	25	"	1.45	"	3.90	
	Sma.	120					
Alt.försl. D-E-F (öppet dike)	4+5	-	1:1.25	1.70	0.3	4.55	F.P.=7.14
	+50	45	"	1.95	"	5.20	
Trpt.		45					

45 cm (18") rör
52.5 cm (21") rör

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets sidosläntt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Trpt.		45					
	5	50	1:1.25	1.95	0.3	5.20	
	+50	50	"	1.95	"	5.20	
	6	50	"	1.80	"	4.80	
	+50	50	"	1.75	"	4.70	
	7	50	"	1.65	"	4.40	
	+50	50	"	1.70	"	4.55	
	8	50	"	1.75	"	4.70	
	+50	50	"	1.80	"	4.80	
	9	50	"	2.00	"	5.30	
	+50	50	"	2.10	"	5.55	
	10	50	"	2.20	"	5.80	
	+50	50	"	2.40	"	6.30	
	11	50	"	2.30	"	6.05	
	+50	50	"	2.80	"	7.30	
	12	50	"	3.00	"	7.80	
	+50	50	"	3.00	"	7.80	
	13	50	"	2.20	"	5.80	
	+50	50	"	1.70	"	4.55	
	14	50	"	1.30	"	3.55	
	Sma.	995					

Karlsfält den

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslänt	djup	bottenbredd	dagbredd	
29 november 1928							
på tjänstens vägnar							
Ernst Berggren.							

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslänt	djup	botten-bredd	dagbredd	

Ersättningslängd.

Hemmanets.			Ägarens namn.	Ersättning för jord						Ersättning för vallar					
				år	à kronor	Ersättning.		Summa Ersättning		år	à kronor	Ersättning.		Summa Ersättning	
Mantal	n:r	namn.				kr	ö	kr	ö			kr	ö	kr	ö
			Alternativt förslag.												
3/4	5 1	Karlsfält	Olof Bengtsson	12.	24.-	292	80			49.-	6.-	294	-		
29/40	6 2	do	do	5	24.-	120	-	412	80	30.-	6.-	180	-	474	-
						Sma.		412	80			Sma.		474	-

Karlsfält den 29 november 1928

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

N. Larsson. Albr. Fredriksson.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmans. Register nr.	Hemmans. mtl.	Hemmans. namn.	Ägarens namn.	Anteckning ang. sökande.	Ägofigurnummer.	Förbättrings-värde. kr.	Förbättrings-värde. ö	Relativ kostnad. kr	Beräknad dikningskostnad. kr	Beräknad dikningskostnad. ö	Delaktighetsprocent. %	Förrättningskostnad. kr	Förrättningskostnad. ö
			Avd. I. Dikessträck. C-B-D.										
3 2	avs. fr 1/6	Fårarp	Jöns Persson	-	1,2	662	40	0.3920	259	70	2.23	12	94
3 2	avs fr 1/6	do	Nils Persson	-	3-5	1044	-	"	409	30	3.52	20	42
1 10	1/2	Högestad	Greve Erik Alfred Gustaf Piper å Torup, förm Greve Philip Bonde och polisdom. Bernh. Andersson, arr. Ernst Persson	-	8-13	926	40	"	363	20	3.12	18	10
5 7	5/36	Svenstorp	Lars Jacobsson	-	14,15	528	-	"	207	-	1.78	10	33
9 7	1/12	do	Otto Jönsson	-	16a-17, 19-22	1392	-	"	545	70	4.69	27	21
10 7	1/12	do	do	-	25-29	960	-	"	376	35	3.24	18	80
10 7	1/12	do	do	-	30-32	1348	80	"	528	75	4.55	26	40
			Avdeln. II Dikessträck. A-B.			6861	60		2690	-			
1 2	7/8	Karlsfält	Olof Bengtsson	sök.	34-39	1977	60	0.4344	859	10	7.39	42	88
1 5	3/4	do	do	"	40	163	20	"	70	90	0.61	3	54
			Avdelning. III. Dikessträck. D-E-F.			2140	80		930	-			
1 5	3/4	Karlsfält	Olof Bengtsson	sök.	42	374	40	0.8974	336	-	2.89	16	77
1 5	3/4	do	do	"	44-48, 50-54a	5208	-	"	4673	70	40.19	233	18
2 16	571/2048	do	do	"	55	364	80	"	327	40	2.81	16	30
2 6	29/40	do	do	"	56, 57, 60, 61, 65, 67, 69, 70	2978	40	"	2672	90	22.98	133	33
					Sma.	8925	60		8010	-100-		580	20

Karlsfält den 29 november 1928

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

N. Larsson. Albr. Fredriksson.

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas å Karlsfälts gård, Köpingebro, måndagen den 12 innevarande november kl. 10.30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Karlsfälts gård m.fl. hemman uti Stora Herrestads socken av Herrestads härad och Malmöhus län.

Lund den 2 november 1928

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Svenstorp n:r 7 — Otto Jönsson

do n:r 3 — Sven Nilsson

Karlsfält n:r 42 — Nils Sjögren

do — Anders Nilsson

Att förestående personer blivit delgivna denna kallelse intygas:

St. Herrestad den 6 november 1928

M. Falk.

fjärdingsman.

Kallelse.

Herr Godsförvaltare P.H.Olsson,Fyledal,varder härigenom kallad att såsom ombud för Greve Gustaf Pipers förmyndare Herrar Greve Ph.Bonde och Polisdomare Bernhard Andersson själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde,som av mig blivit utsatt att hållas å Karlsfälts gård Köpingebro,torsdagen den 29 denna månad kl. 10.30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Karlsfälts gård m.fl. hemman uti Stora Herrestads socken av Herrestads härad och Malmöhus län.

Lund den 15 november 1928

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven,som härmed erkännes:

Fyledal,Högestad den 16 november 1928

P.H.Olsson.

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas å Karlsfälts gård, Köpingebro, torsdagen den 29 innevarande november kl. 10.30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Karlsfälts gård m.fl. hemman uti Stora Herrestads socken av Herrestads härad och Malmöhus län.

Lund den 13 november 1928

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Högestad ängar arr. Ernst Persson

Fårarp n:r 2 Nils Persson

do n:r 1 Jöns Persson

Svenstorp n:r 7 Lars Jakobsson

Att förestående personer blivit delgivna denna kallelse intyga: Stora Herrestad dem 18/11 1928

M. Falk.

fjärdingsman.

Förelämnde fematio ejus (47) revisa sedes vidimus ex officio

Ernst Berggren

Avskrift.

Att, såvitt framgår av härstädes förd vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 29 november 1928 avslutad lagd syneförrättning angående förslag, benämnt "Tvrläggning av mark till Karlsfält m.fl. kumman år 1928" uti Stora Herrestads, Stora Köpinge och Högestads socknar, malmöhus län; det varder härmed tillbevis medgivet.
Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 14 mars 1929.

Ex officio
Nils Trotting.

Sörem redov. gm. stpl. 0:75
Stämpel 1:-
Sma ker. 1:75

vidimeras
ex officio

M 3-0206

9791

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 APR. 1930

Handlingar

angående torrläggning av mark till

KARLSFÄLT m. fl. hemman

uti Stora Herrestads, Stora Köpinge och

Högestads socknar, Malmöhus län;

upprättade i och för erhållande av lån

och bidrag år 1929.

Innehåller aderton (18) skrivna sidor.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 31 januari 1930 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 22 februari 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Vidimeras
ex officio

Översiktskarta



Skala 1:100.000

Avskrift.

Betänkande angående dikningsföretaget "Torrläggning av mark till "Karlsfält m. fl. hemman av år 1928" ; avgivet i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och rörläggning av mindre floddiken för bättre torrläggning av odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga tillhörande Karlsfält, Svenstorp, Högestad och Fåraröps hemman uti Stora Herrestads, Stora Köpinge och Högestads socknar av Herrestads härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 3 km. väster om Svenstorps järnvägsstation med avfall åt sydväst.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikenas lägen med röda linier och vattensamlingsområdet med en streckad blå linie.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 17 mars 1928 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till ovanskrivna hemman. - Förrättningen avslöts den 29 november 1928 och mot densamma har ej inom föreskriven tid an-

förts besvär enligt efter handlingarna tecknat bevis.

Enligt en förening underskriven av samtliga delägare den 29 november 1928 hava de beslutat att ansöka om ett lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande och enligt § : 15 å sammanträdesprotokollet vid laga syneförrättningen, har styrelsen fått i uppdrag att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet till företagets utförande.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget:

åker med en areal av ..... 17.12 har

äng och annan mark ..... 0.91 "

eller tillsammans 18.03 har.

Jordmånen utgöres av mylla på grus och lera.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att verkställa dikningen i överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingår en allmän vägtrumma. Enligt bestämmelsen i utlåtande vid laga syneförrättningen skall dikeslaget bekosta förläggningen under densamma, varemot vägstyrelsen skall bekosta intagningsbrunnar å ömse sidor om

vägen.

Då sökandena önska erhålla såväl lån från statens avdikningslånefond som statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag, hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926 och 11 juli 1927.

Enligt dessa tabeller skulle således:

för avdeln. I båtnadsvärdet utgöra 6.861:60

och kostnaden 2.860:84

eller en vinst av 4.000:76 kr.

för avdeln. II båtnadsvärdet utgöra ..... 2.140:80 kr.

och kostnaden ..... 989:10 "

eller en vinst av 1.151:70 kr.

för avdeln. III båtnadsvärdet utgöra ..... 8.925:60 kr.

och kostnaden ..... 8.518:67 "

eller en vinst av 406:93 kr.

Då den relativa kostnaden för de respektive avdelningarna uppgå till 0.42, 0.46 och 0.95 kr. bör således de respektive bidragen kunna utgå med respektive ~~19.80~~ 29.70%, ~~20.75~~ 31.10% och ~~32.20~~ 48.25% till företaget bör därför kunna utgå ett statsbidrag

med ..... ~~3.514:70~~ 5260:- kr.

och ett lån med ..... ~~3.853:91~~ 7101:- "

eller således ett statsunderstöd av ~~12.368:61~~ 12.360:- kr.

Lund i mars 1929

Ernst Berggren.

Tabell

	Hela torrläggningsområdet.								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	
	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
Åker	17	12.-							17	12.-						
Annan mark	1	25.-							1	25.-						
Påräknad landvinning	-	-							-	-						
Summa:	18	37.-	26088	-	44016	-	17928	-	18	37.-	26088	-	44016	-	17928	-

Lund i mars 1929.

Ernst Berggren.

Kostnadsförslag.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag.

Avdeln. I	Dikessträckan	C–B–D	2690:-	
do II	do	A–B	930:-	
do III	do	D–E–F	8010:-	11.630:-
Laga syneförrättningskosthaden.....			580:20	
Betänkande med bilagor			158:41	738:61
		Summa kronor		12.368:61

Lund i mars 1929.

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 12.368 kronor 61 öre.

Stockholm den 22 februari 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Tabell

utvisande låne- och bidragssökandenas andel i kostnaderna samt låne- och bidragsbelopp.

Socken, by och herrman.	Ägodistrikt	Mantal	Registernummer	Ägarens namn m.m.	Ägo-figurer.	Areal Åker har	Åker ar	Annan mark. har	Annan mark. ar
					nr.				
St.Herrestads m.fl.				Avdelning I.Dikessträck.C-B-D.					
Fårarp		avs.fr. 1/6	2 3	Jöns Persson ..... }	1,2		77.-		
do		avs.fr. 1/6	2 3	Nils Persson ..... } St. Köpinge socken	3-5		92.-		
Högestad X		1/2	10 1	Greve Erik Alfred Gustaf Piper å Torup, förm. Greve Ph. Bonde & Polisd. Bernh. Andersson, arr. Ernst Persson..	8-13		57.-		34.-
Svenstorp		5/36	7 5	Lars Jakobsson ..... }	14,15		74.-		
do		1/12	7 9	Otto Jönsson ..... }	16a-17, 19-22	1	46.-		
do		1/12	7 10	do ..... } St. Köpinge socken	25-29	1	13.5		
do		1/12	7 10	do ..... }	30-32	1	60.-		
				Avdelning II, Dikessträck.A-B.					
Karlsfält		7/8	2 1	Olof Bengtsson ..... }	34-39	2	06.-		
do		3/4	5 1	do ..... }	40		17.-		
				Avdelning III.Dikessträck. D-E-F.					
Karlsfält		3/4	5 1	Olof Bengtsson ..... } St. Herrestads socken.	42		39.-		
do		3/4	5 1	do ..... }	44-48, 50-54b.	4	59.-		
do		571/2048	16 2	do ..... }	55		38.-		
do		29/40	6 2	do ..... }	56,57,60, 61,65,67, 69,70	2	33.5		91.-
					Summa:	17	12.-		125.-

X/ i Herrestads socken.

Summa.		Båtnad.		Andel i kostnaden för. Avdelning I.		Avdelning II.		Avdelning III.		Laga synefördelning.		Beläggkandet m.m.		Summa kostnad		Relativ kostnad.	Bidragets storlek i procent av kostnaden.	Bidrag.		Lån.	
har.	ar.	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö.	kr.	ö	kr.	ö.	kr.	ö.		%	kr.	ö.	kr.	ö.
	77.-	662	40	259	70					12	94	3	53	2761	70.	42	~~29.78~~ 19.80	~~81 90~~ 54	68	~~194 03~~ 221	~~49~~
	92.-	1044	-	409	30					20	42	5	58	435	30	"	"	~~129 18~~ 86	19	~~305 83~~ 349	~~11~~
	91.-	926	40	363	20					18	10	4	94	386	24	"	"	~~114 56~~ 76	48	~~271 36~~ 309	~~76~~
	74.-	528	-	207	-					10	33	2	82	220	15	"	"	~~65 30~~ 43	59	~~154 66~~ 176	~~56~~
1	46.-	1392	-	545	70					27	21	7	43	580	34	"	"	~~172 11~~ 114	~~91~~	~~407 74~~ 465	~~43~~
1	13.5	960	-	376	35					18	80	5	13	400	28	"	"	~~118 71~~ 79	~~25~~	~~281 23~~ 321	~~03~~
1	60.-	1348	80	528	75					26	40	7	21	562	36	"	"	~~166 78~~ 114	~~55~~	~~395 10~~ 451	~~01~~
2	06.-	1977	60			859	10			42	88	11	71	9136	90.	46	~~31.10~~ 20.75	~~283 75~~ 189	~~59~~	~~629 18~~ 724	~~10~~
	17.-	163	20			70	90			3	54	0	97	75	41	"	"	~~23 42~~ 15	~~65~~	~~51 93~~ 59	~~76~~
	39.-	374	40					3	36 -	16	77	4	58	357	50.	95	~~48.25~~ 32.20	~~172 17~~ 115	~~07~~	~~184 95~~ 242	~~28~~
4	59.-	5208	-					467	370	233	18	63	66	4970	54	"	"	~~2394 86~~ 1600	~~51~~	~~2572 56~~ 337	~~003~~
	38.-	364	80					32	740	16	30	4	45	348	15	"	"	~~167 74~~ 112	~~10~~	~~180 19~~ 236	~~05~~
3	24.5	2978	40					267	290	133	33	36	40	2842	63	"	"	~~1369 61~~ 915	~~33~~	~~1471 24~~ 1927	~~30~~
18	37.-	17928	-	2690	-	930	-	8010	-	580	20	158	41	12368	61			~~5260 -~~ 3514	~~70~~	~~7100 -~~ 8852	~~91~~

Lund i mars 1929.

Ernst Berggren.

Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarne i dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Karlsfälts gård m. fl. hemman av år 1928" uti St. Herrestads, St. Köpinge och Högestads socknar av Herrestads härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att utföra dikningsföretaget i fullständig överensstämmelse med det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren vid laga syneförrättning år 1928 upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till företagets utförande söka erhålla ett lån från statens avdikningslånefond till så stort belopp som möjligt, varför vi uppdraga åt företagets styrelse:

att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet lån;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet samt

att i övrigt taga befattning med allt som berörda lån röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör E. Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor som erfordras för sökande och erhållande av ett föreskrivet lån.

Karlsfält den 29 november 1928.

Ph. Bonde Bernh. Andersson såsom förmynd. för Greve G.Piper

Greve Ph. Bondes och Polisdomare Bernh. Anderssons namn-

teckningar bevittna:

P. H. Olsson. H. Olsson.

Otto Jönsson, n:r 7 Svenstorp, Olof Bengtsson, Karlsfälts gård.

Bevittnas:

N. Larsson. Albr. Fredriksson.

Lars Jacobsson, n:r 7 Svenstorp. Jöns Persson, n:r 1 Fårarp. Nils Persson, n:r 2 Fårarp.

Bevittnas:

J. Jensen. Edvard Sjöbeck.

/vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

§ :94.

Utdrag av förmynderskapsprotokollet, hållet vid särskilda sammanträdet för vårtingets avslutande med Gäids och Albo härad i Degeberga den 13 juli 1922.

Sedan häradsrätten, på sätt domboken för denna dag under n:r 418 utvisade, förklarat greven Erik Alfred Gustaf Piper å Torup, vilken vore född den 31 december 1891, omyndig samt tillika föreskrivit, att frågan om förordnande av förmyndare för honom skulle upptagas till behandling i detta protokoll;

så blev nu, på därom väckt förslag och jämlikt eget åtagande, greven Philip Bonde å Bosjökloster samt polisdomaren Bernhard Andersson i Malmö förordnade att vara hans förmyndare kommande förmynderskapet att stå under tillsyn av granskningsgodemännen i Vitaby församling, för vilka detta förordnande skall uppvisas, då räkning över befattningen första gången avlämnas.

Som ovan

På häradsrättens vägnar:

Folke Drangel.

Vidimeras:

E. Christoffersson. G. Andersson

/vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Fullmakt för förvaltaren P. H. Olsson, Fyledal pr Högestad, att vid alla laga syner och förrättningar, som komma att hållas för vattenavledning och torrläggning av mark tillhörande Högestads och Baldringe fideikommiss föra greve Gustaf Pipers talan och hans rätt bevaka. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Bosjökloster och Malmö den 16 maj 1923.

Ph. Bonde. Bernh. Andersson.

Bevittnas:

Sven Linders. C. Edelberg.
Domänintendent. Distriktslantmätare.

Vidimeras:

L. A. Mårtensson. A. Hägg.

/vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Karlsfälts gård uti St. Herrestads, St.Köpinge och Högestads socknar av Herrestads härad och Malmöhus län; upprättad enligt lantbruksingeniörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode							3:-
" 12 st. kallelser à 50 öre							6:-
" 2 st. sammanträdesdagar den 12/11,29/11 1928							24:-
För ägomätning, skala 1:4000:							
" mätningsområdets gränser 4.5 km. à 3:- kr.							13:50
" 50 st. ägofig.åker,medelareal 0.34 har à 24 öre							12:-
" 17.12 har	"	"	"	"	à 78	"	13:35
" 6 st.ägofig. äng	"	0.21	"	à 14	"		0:84
" 1.25 har	"	"	"	"	à 74	"	0:93
" 16 st. ägofig. imp.	"	0.25	"	à 14	"		2:24
" 3.95 har	"	"	"	"	à 42	"	1:66 31:02
" rubrik, skala m.m.							4:-
" ytavvägning 22.32 har à 66 öre							14:73
" 165 punkter à 2 öre							3:30 18:03
" begränsningskurva 4.5 km.à 2:50							11:25
" längdavvägning och jordundersökningar den 29/10,1/11 -28							24:-
För arealuträkning skala 1:4000,72 fig.à 5 öre							3:60
" " " " 22.32 har à 10 "							2:23 5:83
						Trpt.	140:63

	Trpt.	140:63
För ägobeskrivning		2:16
" jordregisters utrönande den 21/11		12:-
" gradtabell		5:50
" uträkning av värde å ytenhet 56 fig.à 6 öre		3:36
" bestämmande av värde före och efter 56 fig.à 12 öre ...		6:72
" profilkartan 4.- km. à 3:50 kr.		14:-
" sektioner 46 st.à 28 öre		12:88
" " 12 " à 17 "		2:04
" 3 st.brotrummor à 5:- kr. + 3:- kr.		24:-
" 2 st. brunnar, 1 st. ommurning à 3:- kr.	9:-	47:92
" skalor, rubrik m.m.		6:-
För hydrografisk utredning den 31/10 ½ dag		6:-
" bestämmande av dimensioner { 1.- km. à 3:50 kr. / 0.6 " à 6:- " / 1.2 " à 10:- "		19:10
" dikenas insättande å kartan		2:35
" grävningstabell		9:-
" kostnadsberäkning 2.8 km. à 4:50 kr.		12:60
därtill 0.1 % av kostnaderna		20:91
" införande av höjdsiffror 165 st. à 1 öre		1:65
" ersättningslängd		2:-
" utlåtande		48:-
" kostnadsfördelningslängd den 28/11		12:-
För kopia av plan- och profilkartan:		
" rubrik, skalor m.m.		7:-
	Trpt.	378:90

Trpt. 378:90

För 72 fig. à 7 öre 5:04

" 22.32 har à 14 öre 3:12 8:16

därtill 25 % 2:04

" 165 st. höjdlägestal à 2 öre 3:30

" diken å plankartan 4:-

" profilen 4.- km. à 6:- kr. 24:-

" tvärsektioner och brotrummor lika föregående 38:92

därtill 30 % 11:68

" rubrik, skalor m.m. 8:-

För avskrift av handlingar med inbindning 36:-

515:-

För gode männen 45:20

" kallelsekostnad 2:-

" dagsverken 18:-

Summa kronor 580:20

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader härefter klander därå genom stämning till Herrestads härads-rätt anställa.

Karlsfält den 29 november 1928.

Ernst Berggren.

515:- kronor kvitteras Ernst Berggren.

24:80 " " N. Larsson.

20:40 " " Albr. Fredriksson.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdikningsanslag för torrläggning av mark till Karlsfält m. fl. hemman uti Stora Herrestads, Stora Köpinge och Högestads socknar av Herrestads härad och Malmöhus län.

För översiktskarta		4:-
" betänkande		9:-
" tabellers upprättande den 14/1 -29,= 1 dag		12:-
" avskrift av handlingar med inbindning		38:-
" kopia av plankartan, rubrik, skala m.m.		7:-
" 72 fig. à 7 öre	5:04	
" 22.32 har à 14 öre	3:12	8:16
" 165 st. höjdlägestal à 2 öre		3:30
" diken å plankartan		4:-
" kopia av profil- och sektionsritning, rubrik, skalor m.m.	8:-	
" 4.o km. längdprofil à 6:- kr.	24:-	
" tvärsektioner m.m.	38:92	
därtill 30 %	11:68	
	82:60	
avgår 25 % därav för profilritning å kalkerväv	20:65	61:95
för skrivelser m.m.		6:-
" fastställelsebevis		5:-
Summa kronor		158:41

Kvitteras

Lund den 19 mars 1929.

Ernst Berggren.

E.w.
B. E. 6. 36.

Förfarandet angående (18) inspektionen vidimeras, ex officio

Gunnar Ruppman

194

170
JO

M 3-0206

DIARIE N:r 9791
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 APR. 1930

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 31 januari 1930 **för** torrläggning av mark till Karlsfält m.fl. hemman av år 1928 i Stora Herrestads, Stora Köpinge och Högestads socknar av

MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren **vid syneförrättning år** 1928 **upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med** sjutusenetthundra (7.100) **kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med** femtusentvåhundrasextio (5.260) **kronor att utgå från *statens avdikningsanslag,* ha/m/ undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, ——— ——— med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag/a/ och förbind/a/ oss ~~mig~~:**

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1933,

4. 1929. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
107329

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Karlsfält den 14 mars 1930.

Olof Bengtsson
ägare av Karlsfälts gård

Lars Jacobsson
ägare av N:r 7 Svenstorp

Otto Jönsson
ägare av N:r 7 Svenstorp

Att Herrar Olof Bengtsson, Otto Jönsson och Lars Jacobsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Axel Carlberg,
Adress Svenstorp.

Adress Svenstorp

Med stöd av Kungl. brevet den 31 januari 1930 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 22 april ***19*** 30.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1930 den 22 april

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 st. av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark till Karlsfält m.fl. hemman av år 1928 i Stora Herrestads, Stora Köpinge och Högestads socknar av Malmöhus län.

Lån 7.100 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 31 januari 1930.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägarens namn m.m.
St. Köpinge socken			
Färarp	avs.fr.1/6	2 3	Jöns Persson
d:o	" " 1/6	2 3	Nils Persson
Svenstorp	5/36	7 5	Lars Jakobsson
d:o	1/12	7 9	Otto Jönsson
d:o	1/12	7 10	d:to
~~St. Herrestads socken~~ Högestads			
Högestad	1/8	10 1	Greve Erik Alfred Gustaf Piper å Torup, förm. Greve Ph. Bedde å Poliad. Bernh. Andersson
St. Herrestads socken			
Karlsfält	7/8	8 1	Olof Bengtsson
d:o	3/4	5 1	d:o
d:o	571/2048	16 3	d:o
d:o	29/40	6 2	d:o

Stockholm den 22 april 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

.....

.....

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

Adel. Karlberg ..... Arvid Larsson .....

Adress Svenstorp ..... Adress Sunkeby .....

....

Så Lantbrukarne Albert Fredriksson i n:r 4 Karlsfält i Kl. Herrestads socken och Sven Nilsson i n:r 3 Svenstorp i Kl. Köpinge socken anses vara för sig fullt vederhäftige för omstående förbindelses uppfyllande, hvilket bestyrkes i Vpstad i landsfiskalsexpeditionen den 18 mars 1930.

Carl Karlander

Lösen er kvar.

Med stöd av Kungl. brevet den 31. januari ...1930..... godkänner Kungl. Lantbruksstyrelsen denna borgensförbindelse.

Stockholm den ..22. april..... 19.30.

Ake Svedelius

Axel Rathsman

Obs! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

SÄKERHET FÖR FULLGÖRANDE AV KONTRAKT.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som Herman Olof Mogensen, Otto Jönsson och Lars Jacobsen

genom ett av dem den 14 mars 1930 undertecknat kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande torrläggning av mark till Karlsfält m.fl. hemman av år 1928 i Stora Herrestads, Stora Köpinge och Högestads socknar av Malmöhus län vartill Kungl. Maj:t den 31 januari 1930 beviljat dels lån med 7.100 kronor att utgå från statens avdikningslånefond och dels statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med 5.260 kronor att utgå från statens avdikningsanslag, gå undertecknade en för Sådan och Sådan för en i full borgen såsom för egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Karlsfält den 14 mars 1930

Alb. Fredriksson — Sven Nilsson

41 Karlsfält St. Herrestad — 3 Svenstorp

Att Alb. Fredriksson och Sven Nilsson

Vänd!

STATENS LANDTBRUKSINGENIÖR
I MALMÖHUS LÄN.

170/30

DIARIE Nr 9792
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 APR. 1930

Godkänt 22 april 1930

Bevis

över verkställd avsyning av dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Karlsfält m. fl. hemman av år 1928" i Stora Herrestads, Stora Köpinge och Högestads socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd av Kungl. Maj:t den 31 januari 1930.

Statsunderstöd:

lån av 7.100 kronor från statens avdikningslånefond;

statsbidrag av 5.260 kronor från statens avdikningsanslag.

Arbetsstyrelsens ordförande är Godsägare Olof Bengtsson å Fredriksberg pr Köpingebro.

Efter företagna kontroller och av mig företagen slutlig avsyning av föreskrivna dikningsföretag, har det befunnits utfördt i överensstämmelse med ovanskrivna plan, varför detsamma kan av mig förordas till godkännande.

Lund den 8 april 1930.

Emil Persson



Stämpel en krona.