Blad I.

SÖDERBYGDENS
14 JUNI 1957
VATTENDOMSTOL
Bud 12/1957

Företag 1.

Företag 2.

Företag 3.

Fp. + 83.68 m.

Fp. + 83.05 m.

Fp. + 82.36 m.

Fp. = + 81.28 m.

Klemeds damm

Gamla mossen

Slättedammen

Kyrkostigen

Kyrkogården

Ärr. gård

Skala 1:2000.

100 0 100 200 m.

LANTBRUKSSTYRELSEN
9 MAJ 1958
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL
Heingetorps dikningsföretag år 1957
I Lövestads SOCKEN(~~HÄR~~) AV Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR(-EN) 1957 { I (~~UTAN~~) } SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
ORIGINAL
~~KOPIA~~
Erik Abrahamsson
(NAMN)
Lantbruksingenjör
(TITEL)
ANTAL RITN. ST. 4
KUNGL LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr ~~1958~~ M - 4 ★ 2061

AL.

Blad 2

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL
14 JUNI 1957

Bild 12/1959


Företag 1.

G — F

18.-ha — 16.-ha

Förslag till rörintag vid 9+38.

Skala 1:50.





Sektion A-A.



Sektion B-B.






Typritning för brunnar med 24"-28" inre diameter.
Skala 1:50.





Typritning för ommurning
Skala 1:50.

Sektion A-A.








Längdskala 1:2000.




Höjd-och sektionsskala 1:100.

Skala 1:50.




LANTBRUKSSTYRELSEN
9 MAJ 1958
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till
Heingetorps dikningsföretag år 1957
i Lövestads s:n ~~kommun~~ av Malmöhus län
upprättat år 1957 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Erik Abrahamsson
Namn

Original
~~Kopia~~

Lantbruksingenjör
Titel

Antal ritn.st. 4

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~7052~~ M-4★2061

fl.

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4000

Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153


Blad 3.

Företag 2. Företag 3. Företag 1.

Fa F M L K H G

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL 14 JUNI 1957

Blad 12/1957




Längdskala 1:2000.

100 0 100 m.

Höjd-och sektionsskala 1:100.

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

LANTBRUKSSTYRELSEN
9 MAJ 1958
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Heingetorps dikningsföretag år 1957

i Lövestads sn ~~kommun~~ av Malmöhus län

upprättat år 1957 i ~~uten~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Erik Abrahamsson
Namn

Original
~~Kopia~~

Lantbruksingenjör.
Titel

Antal ritn.st. 4

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~1052~~ M - 4 ★ 2061

J.L.

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4000

Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153

Blad 4.


SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL
14 JUNI 1957

Blad B/1957


0+23




0+50




Trumma vid 0+93




Trumma vid 1+06




1+50



1+65




2+00




2+50




Trumma vid 2+54




3+00



3+20




3+50



Trumma vid 3+54




3+80



4+00




Trumma vid 4+27




4+50




4+78




5+13



5+50




5+90




8+00




8+10




8+36




8+50




8+66




9+06



10+00




13+12



13+50




13+72



20+00



20+47



Höjd-och sektionsskala 1:100.

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

LANTBRUKSSTYRELSEN
9 MAJ 1958
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Heingetorps dikningsföretag år 1957

i Lövestads s:n ~~kommun~~ av Malmöhus län

upprättat år 1957 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

Namn

Lantbruksingenjör.
Titel

Antal ritn.st. 4.

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~1052~~ M - 4 ★ 2061

J.L.

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4 000

Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153

M - 4 ★ 2061

SÖDERBYGDENS
1 4 JUNI 1957
VATTENDOMSTOL

BUD 12/1957

Handlingar

till

HEINGETORPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1957

i Lövestads socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1957 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Fm. 1052

SÖDERBYGDENS
14 JUNI 1957
VATTENDOMSTOL

BUD 12/1957

Handlingar

till

HEINGETORPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1957

i Lövestads socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1957 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning:


| | | | |
|---|---|---|---|
| Protokoll | | | sid. 1- 8 |
| Bilaga 1-6 | | | " 9-17 |
| Värderingslängd | bil. | Aa | " 18-19 |
| " | " | Ab | " 20-24 |
| Kostnadsförslag | " | Ba | " 25-27 |
| " | " | Bb | " 28 |
| Arbetsbeskrivning | " | C | " 29-31 |
| Utlåtande | " | D | " 32-40 |
| Kostnadsfördelningslängd | " | Da | " 41. |


Härtill hör 4 ritningar.

# Översiktskarta.

**Skala 1:50000.**



Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Heingetorp nr 2 m.fl. fastigheter i Lövestads socken av Malmöhus län.

År 1957 den 5 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Anton Gröndal och Nils Andersson å Lövestads kommungård, Lövestad, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (bilaga 1) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Heingetorp nr 2 m.fl. fastigheter i Lövestads socken. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 9 januari 1957 översänts till pastorsämbetet i Lövestads församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis (bilaga 2) anslagits för vederbörande församling den 13 januari 1957. Kungörelsen hade därjämte den 11 januari 1957 varit införd i Ystads Allehanda. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 9 januari 1957 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (bilaga 3).

Förutom synemännen hade följande tillställeskommit:

Sökandena till förrättningen:

Alfred Persson; äg. Heingetorp $2^{88}$, $2^{109}$ och $2^{110}$.

Signe Andersson; äg. Heingetorp $2^{47}$, $2^{86}$ och $2^{101}$, gm. maken Edvin Andersson.

Övriga sakägare och ombud.

~~Kyrkorådet i~~ Lövestads församling gm. vägarbetaren Alfred Persson enl. fullm., bil. 4.

Otto Persson; arr. del av Lövestads kyrkas jord, Kyrkoåkern $1^{1}$ och Kyrkoskogen $1^{1}$

~~Nils Jönssons stbh.; arr. del av Löveståda kyrkas jord, Kyrkoåkern 1[1] och Kyrkoskogen 1[1] gm.~~

Gunnar Persson; äg. Heingetorp 2[102]

N. Johan V. Nilsson; äg. Heingetorp 2[44]

Anton Olsson; äg. Heingetorp 2[67] och 2[68]

~~Rudolv Magnusson; äg. Heingetorp 2[95]~~

Lennart Nilsson; äg. Heingetorp 2[69]

Nils Sjöholm; äg. Heingetorp av 2[11], 11/2112 mtl och Heingetorp av 2[38]

~~Albert Jönsson; äg. Heingetorp 2[56]~~

Vilhelm Persson; äg. Heingetorp 2[48] och 2[34]

Elsa Tetens; äg. Heingetorp 2[49]

Nils S. Ohlin; äg. torvlott litt. H tillhörande Heingetorp 2

Nils-Olof Olsson; äg. torvlott litt. E tillhörande Heingetorp 2

Härta Wallin; äg. Heingetorp 2[51]

Arvid Jönsson; äg. torvlott litt. F tillhörande Heingetorp 2

Sture H. Svensson; äg. torvlott litt. E tillhörande Heingetorp 2

Nils R. Andersson; äg. Heingetorp 2[20], 2[17] och 2[41]

Georg Andersson; äg. Heingetorp 2[51]

Ivar Lundsten; äg.

Nils Andersson; äg. Heingetorp 2[61], 2[62] och 2[63]

Henry Hansson; äg. Heingetorp av 2[16], 1/64 mtl.

Sven G. Jönsson; äg. Heingetorp 2[22], 1/128 mtl. och Heingetorp 5[11]

Johan Persson; äg. torvlotten litt. R tillhörande Heingetorp 2 gm. Johan Edvin Persson enl. fullm. bil. 5.

Ordf. för Heingetorps Vägsamfällighet,

lantbr. Sture Svensson, Heingetorp nr 2,

~~Fru Per Jönsson; äg.~~

~~Anders Hanssons enkh.; äg. del av torvlott litt. S tillhörande Heingetorp 2 äges av Herta Wallin.~~

~~f. Kvarnäg, Anders Gustavsson; äg.~~

Stiftsnämnden gm. domänintendenten Hagberth, Klinta; bil. 6.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet (bilaga 1).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Lega hinder mot förrättningens handläggande av det nu planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

De närvarande yrkade, att diket nedanför Gamle mosse ej skulle ingå i förrättningen utan underhållas enligt bestämmelsen i 1896 års förrättning.

§ 5.

Fru Signe Andersson, Alfred Persson m.fl. yrkade, att dikena ovanför Gamle mosse skulle utföras i enlighet med förrättningsmannens förslag.

§ 6.

Meddelades, att synegång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 7.

Meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats tisdagen den 7 maj 1957 kl.10.00, varefter sammanträdet upplöstes.

Lövestad den 5 februari 1957.

I tjänsten:

/ Erik Aleström /

Lantbruksingenjör.

År 1957 den 7 maj inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen Anton Gröndal och Nils Andersson å Lövestads kommungård, Lövestad, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillställdeskommit:

Alfred Persson

Signe Andersson ~~gm. maken Edvin Andersson~~

~~Lövestads församling gm. vägarbetaren Alfred Persson enl. fullm. bil.~~

~~Otto Persson~~

~~Nils Jönssons etbh.~~

~~Gunnar Persson~~

~~N.Johan V. Nilsson~~

~~Anton Olsson~~

~~Rudolv Magnusson~~

~~Lennart Nilsson~~

~~Nils Sjöholm~~

Nils R. Andersson genom Per Andersson.

~~Stiftsnämnden gm. domäninstendenten Hagberth, Klinta.~~

§ 8.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden såsom bilaga Aa och Ab

kostnadsförslaget " " Ba och Bb samt

arbetsbeskrivningen " " C.

§ 10.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 11.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill: Alfred Persson tillika ordförande och verkställande ledamot samt Nils Ragnar Andersson och Edvin Andersson.

Till styrelsesuppleant valdes

Till revisorer utsågos Otto Persson och Erik Olsson.

Till revisorssuppleant utsåge

§ 12.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom trettio dagar översändas till Alfred Persson för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önsker granska dem eller taga avskrifter.

§ 13.

Förrättningsmännen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningsföretag.

§ 14.

Vissa av sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Alfred Persson

att därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas, samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 15.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 225:80 kronor, vilket förskotterats av Alfred Persson.

Annonskostnaden för syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av Alfred Persson med 38:25 kronor. Godemännens räkningar uppgingo till 54:- kronor, vilket betalades av Alfred Persson.

§ 16.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

| | |
|---|---|
| Anton Olsson | Tomt |
| Lennart Nilsson (ny äg. Anna Larsson) | " |
| Alfred Persson | " |
| Nils Ragnar Andersson | 6 ha |
| Gunnar Persson | Tomt |
| Signe Viola Ingeborg Andersson | 2 ha |

§ 17.

Återlämnades till Alfred Persson följande handlingar:

1 häfte handlingar och plankarta rörande Klemeds damm, Gamle mosse och Slätte damm dikning av år 1896 i Lövestads socken av Malmöhus län.

§ 18.

Under förutsättning att förrättningen icke överklagas och erforderliga pengar för företagets utförande kunna upplånas, uppdrogs åt styrelsen att låta utföra företaget under hösten 1957.

§ 19.

Uppdrogs åt lantbruksingenjören att låta utannonsera företaget.

§ 20.

Då intet vidare förekom upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Lövestad den 7 maj 1957.

I tjänstem:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anton Gyrndahl

Avskrift. Dnr III M 14 - 44 56

# Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 8 mars 1956.


På länsstyrelsens vägnar:

Sten Lundberg

B. Ulmén

Vidimeras ex officio:

Erik Alström



Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 31 / 3 1951.

Fast. d. 27/21 - 1951.

Dnr III M 1 35 156
Ink. - 1 MRS. 1956
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Dnr Li 39/1951.

Fnr 1052.

Li H 34/56

# R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören C. H. Wallér. - - - - - - - - - - - - - - - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 31 mars - - - - - - - 1951.

A. Thomson

E. Svanström

Kvittens 2/4 1951.

Akt. 27/21 - 1951.
Länsstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 30 MRS 1951
Lantbruksnämnden

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
MALMÖHUS LÄN
Lundavägen 66, Malmö
Tel. 72680 (växel)

Dnr AD 172/51
*Vid besvarande av denna skrivelse torde detta nr åberopas.*

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,

M a l m ö.

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjör C.H. Wallér såsom förrättningsman för handläggning av den av Alfred Persson, Heingetorp 2, Lövestad, m.fl. begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 29 mars 1951.

Wilhelm Ohlsson

Sven L. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Dnr A2 172/51
Landsstyrelsen i Malmöhus län
Inkom 28 MARS 1951
Beslut den

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

Malmö

Undertecknad... få... härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande fastigheter å Heingetorp 2
i LÖVESTAD socken av Malmöhus län.

Förteckning över de fastigheter som ytterligare kunna förväntas bliva berörda av företaget, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är LÖVESTAD

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till: Alfred Persson adress Heingetorp 2, LÖVESTAD telefon 173.
Tomelilla 0.417/31173

LÖVESTAD den 15.3. 1951.

Alfred Persson

Signe Andersson
Heingetorp 2

Fastighetsägare som beröras av diket genom torrmossarna i Häingetorp 2, Lövestad socken.

√ Kyrkohemmanet
√ Fru Signe Andersson, Häingetorp 2, LÖVESTAD
√ Lantbr. Oskar Persson, " 2 88, 2 109, 2 110 "
√ Smålbr. Nils Sjöholm, " " "
√ Lantbr. Per Andersson, " " "
√ " Nils Ohlin, " " "
√ " Nils Olof Olsson, " " "
√ " Sture Svensson, " " "
√ " Sven Nilsson, Starbhus, Häingetorp 2, "
√ Smålbr. Bernh Jönsson, Häingetorp 2, "
√ Lantbr. Nils Andersson d.y. " " "
√ " Ivar Lundsten, " " "
√ " Georg Andersson, " " "
√ " Henry Hansson, " " "
√ " Sven Jönsson, " " "
√ " Johan Persson, Häinge 13 "
√ Sjöm. Elis Vetens, Häingetorp 2 49 "
Husägare.
√ Vägarbetare Gunnar Persson, Häingetorp 2, 102 "
√ Sportfiskeägare Rudolf Magnusson, " " "
√ ~~Segelsjön Maria Lundgren~~, " " "
√ Målare Lennart Nilsson
Eventuellt mycket mera.

Häingetorp 2, Lövestad den 24/6 1951

√ Smålbr. Vilhelm Persson, Oskar Persson
Häingetorp 2, Lövestad

F. hem ägare Anton Olsson, Häingetorp 2, Lövestad
Kyrkohemmanet
Fru Nils Jönsson Lö 23 Starbhus } Lövestad
" Otto Persson, Gamlegård

Bilaga 2.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde den 5 februari 1957 kl. 10.00.

## K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Heingetorp nr 2 m.fl. fastigheter i Lövestads socken, Malmöhus län, kommer att hållas å Lövestads Kommungård, Lövestad, tisdagen den 5 februari 1957 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Heingetorp nr 2 samt mossarna Klemeds damm, Gamle mosse och Slätte damm, tillhörande Heingetorp nr 2, Heinge nr 9 och Lövestad nr 1 i Lövestads socken, dels den Heingetorps vägsamfällighet tillhöriga enskilda vägen.

Malmö den 9 januari 1957.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Lövestads församling den 13 januari 1957 intygas av

(Gustav Hemmingsson)

PASTORSÄMBETET

Anhålles att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adr. Lundavägen 66, Malmö.

Bilaga 3.

## F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Heingetorp nr 2 m.fl. fastigheter i Lövestads socken av Malmöhus län.

| Adressat. | Adress. | Avsändningsdag. |
|---|---|---|
| Pastorsämbetet i Lövestads församling | Lövestad | 9/1 1957 |
| Skiftesgodemannen Anton Gröndal, Vollsjö nr 21, | Vollsjö | " " |
| " Nils Andersson, Nyvång, | " | " " |
| Länsstyrelsen, | Malmö | " " |
| Lantbr. Nils Jönssons stbh.,Lövestad nr 23, | Lövestad | " " |
| " Otto Persson, Gamlegård, | " | " " |
| Fru Signe Andersson, Heingetorp nr 2, | " | " " |
| Vägarbetare Gunnar Persson, Heingetorp nr 2, | " | " " |
| Anders Hanssons stbh., Heinge 26, c/o lantbr. Alfred Andersson, Heinge 26, | " | " " |
| f. Vägarb. Alfred Persson, | Heingetorp nr 2, | " " " |
| f. Hem.äg. Anton Olsson, | " | " " " |
| Målare Lennart Nilsson, | " | " " " |
| Spettkaksbagare Rudolf Magnusson, | " | " " " |
| Lantbr. Nils Sjöholm, | " | " " " |
| Sömmerskan Elsa Tetens, | " | " " " |
| Lantbr. Vilhelm Persson, | " | " " " |
| " Nils Ohlin, | " | " " " |
| " Nils Olof Olsson, | " | " " " |
| " Sture Svensson, | " | " " " |
| Fr. Herta Wallin, | " | " " " |
| Lantbr. Arvid Jönsson, | " | " " " |
| " Nils Andersson, | " | " " " |
| " Ivar Lundsten, | " | " " " |
| " Georg Andersson, | " | " " " |
| " Henry Hansson, | " | " " " |
| " Nils Ragnar Andersson, | " | " " " |

| Adressat. | Adress. | Avsändningsdag. |
|---|---|---|
| Lantbr. Sven Jönsson, Heingetorp nr 2, | Lövestad | 9/1 1957 |
| " Johan Persson, Heinge 13, | " | " " |
| Ordf. för Heingetorps Vägsamfällighet, lantbr. Sture Svensson, Heingetorp nr 2, | " | " " |

Malmö den 9 januari 1957.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Bilaga 4.

I enlighet med nedanstående beslut av Lövestads församlings kyrkofullmäktige uppdrages åt f.vägarbetaren Alfred Persson,Heingetorp, att vid syneförrättning angående torrläggning av viss mark,berörande även Lövestads församlings kyrkojord Kyrkoskogen 1 - Kyrkoåkern 1, föra församlingens talan.

Lövestad d. 14-1-1957

(Gustav Hemmingsson)
ordf. i kyrkofullmäktige och kyrkoråd

Utdrag ur protokoll vid sammanträde med Lövestads församlings kyrkofullmäktige d. 16 dec. 1956.

---

§ 4.

Till församlingens ombud vid syner och förrättningar omvaldes f. vägarbetaren Alfred Persson med kyrkovärden Olof Persson som ersättare. ------ Lövestad som ovan

Gustav Hemmingsson

Rätt utdraget,betygar

Anm.: I kungörelsen angives,att av förrättningen berörés Lövestad nr 1,alltså den pastoratet tillhöriga Prästgården,men av omständigheterna framgår,att det i stället måste vara fråga om Lövestads kyrkas jord Kyrkoskogen ~~-Kyrkoske~~ Kyrkoåkern ( Under en del år var denna jord i offentliga handlingar felaktigt upptagen som prästlönejord,vilket måhända är orsak till misstaget )

Bilaga 5.

Fullmakt för Johan Johan Persson Heinge att å mina vägnar närvara vid sammanträdet den 5 febr. 1957 för syneförrättning angående dragning av marker till Heingetorps nr 2 m. fl. fastigheter i Lövestads socken och därvid föra min talan och bevaka min rätt.

Ombudets lagliga åtgärder godkännes.

Heinge den 4-2-57. Johan Persson

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Nils Persson.
Heinge

Sven Jönsson
Heingetorps nr. 2

Bi

Bilaga 6.

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 266 ..... S.

Från lantbruksingenjören Erik Alström, Malmö,
..... har till stiftsnämnden inkommit meddelande att förrättning avseende torrläggning av marker till Heingetorp nr 2 m.fl. fastigheter i Lövestads socken
.....
.....
.....
kommer att äga rum å Lövestads Kommungård, Lövestad, tisdagen den 5 februari 1957 kl. 10.
.....

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande ecklesiastika fastighet ....., nämligen .....
prästbostället Lövestad 1[1] i Lövestads socken
.....
.....

Det tillkommer Lövestads pastorat
att vid förrättningen tala och svara för prästbostället ifråga.
.....
.....
.....
.....
Domänintendenten E. Hagberth, Klinta pr Snogeröd,
.....

eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 18 januari 1957.

Enligt uppdrag:

Gerda Korlén
Gerda Korlén

[illegible]uksingenjören Erik Alström.

Bilaga Aa.

# V ä r d e r i n g s l ä n g d

för

båtnaden i dikningsföretaget Klemeds damm, Gamle mosse och Slätte damm av år 1896 i Lövestads socken av Malmöhus län.

Företag 1; dikessträckan F-G-H = A-B i 1896 års företag.

Företag 2; " F-Fa = I-K i 1896 års företag.

| Fastighet | Ägare | Repartitionstal. | Repartitionstal i procent. | Omläggningskostn. | Båtnad = 90 % av omläggningskostn. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dikessträckan F-G-H (A-B 1896 års företag).** | | | | | |
| Heingetorp $2^{44}$, 1/24 mtl. tillh. torvlott litt.H | Nils Ragnar Andersson | 428 | 51,942 | 857,05 | 771,35 |
| Heingetorp $2^{102}$, avs. | Gunnar Persson | 31 | 3,762 | 62,07 | 55,86 |
| Heingetorp $2^{101}$, avs.lgh. | Signe Viola Ingeborg Andersson | 355 | 43,082 | 710,85 | 639,76 |
| Heingetorp $2^{47}$, 1/256 mtl. | Dens. | 10 | 1,214 | 20,03 | 18,03 |
| | Summa | 824 | 100.- | 1650.- | 1485.- |
| **Dikessträckan F-Fa (I-K 1896 års företag).** | | | | | |
| Heingetorp $2^{110}$,avst. | Alfred Persson | 17 | 2,73 | | |
| Heingetorp $2^{109}$,avst. | Dens. | 298 | 47,83 | | |
| Heingetorp av $2^{11}$, 11/2112 mtl. tillhörande torvlott C | Nils Sjöholm | 308 | 49,44 | | |
| | Summa | 623 | 100.- | | |

Lövestad den 7 maj 1957.

I tjänsten:

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Anton Grondahl

Bilaga Ab.

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt (hektar) | Förbättrad mark: annan (hektar) | Värde pr ha: före (kronor) | Värde pr ha: efter (kronor) | Båtnad: pr ha (kronor) | Båtnad: pr ägofigur (kronor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LÖVESTADS SOCKEN | | | | | | | |
| Företag 1. | | | | | | | |
| Heingetorp 2[68], avs. | | | | | | | |
| Anton Olsson | | | | | | | |
| Sanitär båtnad | | | | | | | 75:- |
| Summa | | | | | | | 75:- |
| Heingetorp 2[69], avs. | | | | | | | |
| Lennart Nilsson (ny äg. Anna Larsson) | | | | | | | |
| Sanitär båtnad. | | | | | | | 75:- |
| Summa | | | | | | | 75:- |
| Heingetorp 2[88], avs. | | | | | | | |
| Alfred Persson | | | | | | | |
| Sanitär båtnad. | | | | | | | 300:- |
| Summa | | | | | | | 300:- |
| Heingetorp 2[44], 1/24 mtl., | | | | | | | |
| tillhörande torvlott litt. N. | | | | | | | |
| Nils Ragnar Andersson. | | | | | | | |
| Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker | 1 | 0,09 | | 3000 | 4000 | 1000 | 90:- |
| " | 2 | 0,01 | | 1500 | " | 2500 | 25:- |
| " | 3 | 0,02 | | 1000 | " | 3000 | 60:- |
| " | 4 | 0,06 | | 1000 | " | 3000 | 180:- |
| " | 5 | 0,04 | | 3000 | " | 1000 | 40:- |
| Summa | | 0,22 | | | | | 395:- |
| Båtnaden av 1896 års företag enl. bilaga Aa | | | | | | | 771:35 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 1166:35 |

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432180

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt (hektar) | Förbättrad mark: annan (hektar) | Värde pr ha: före (kronor) | Värde pr ha: efter (kronor) | Båtnad: pr ha (kronor) | Båtnad: pr ägofigur (kronor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Heingetorp 2[102], ave.** | | | | | | | |
| Gunnar Persson. | | | | | | | |
| Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Tomt | 6 | 0,01 | | 4400 | 5000 | 600 | 6:- |
| " | 7 | 0,01 | | 3100 | " | 1900 | 19:- |
| Summa | | 0,02 | | | | | 25:- |
| Båtnaden av 1896 års företag enl. bilaga Aa | | | | | | | 55:86 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 80:86 |
| **Heingetorp 2[101], ave.lgh.** | | | | | | | |
| Signe Viola Ingeborg Andersson. | | | | | | | |
| Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker | 8 | 0,03 | | 3500 | 4000 | 500 | 15:- |
| " | 9 | 0,03 | | 2200 | " | 1800 | 54:- |
| " | 10 | 0,04 | | " | " | " | 72:- |
| " | 11 | 0,05 | | 3500 | " | 500 | 25:- |
| Summa | | 0,15 | | | | | 166:- |
| Båtnaden av 1896 års företag enl. bilaga Aa | | | | | | | 639:76 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 805:76 |
| **Heingetorp 2[47], 1/256 mtl.** | | | | | | | |
| Signe Viola Ingeborg Andersson | | | | | | | |
| Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker | 12 | 0,03 | | 3500 | 4000 | 500 | 15:- |
| Summa | | 0,03 | | | | | 15:- |
| Båtnad av 1896 års företag enl. bilaga Aa | | | | | | | 18:03 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 33:03 |

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt (hektar) | Förbättrad mark: annan (hektar) | Värde pr ha: före (kronor) | Värde pr ha: efter (kronor) | Båtnad: pr ha (kronor) | Båtnad: pr ägofigur (kronor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sammanställning för företag 1.** | | | | | | | |
| **Heingetorp 2[68], avs.** | | | | | | | |
| Anton Olsson | | | | | | | 75:- |
| **Heingetorp 2[69], avs.** | | | | | | | |
| Lennart Nilsson (ny ägare Anna Larsson) | | | | | | | 75:- |
| **Heingetorp 2[88], avs.** | | | | | | | |
| Alfred Persson | | | | | | | 300:- |
| **Heingetorp 2[44], 1/24 mtl. tillhörande torvlott litt. N.** | | | | | | | |
| Nils Ragnar Andersson | 1-5 | 0,22 | | | | | 1166:35 |
| **Heingetorp 2[102], avs.** | | | | | | | |
| Gunnar Persson | 6-7 | 0,02 | | | | | 80:86 |
| **Heingetorp 2[101], avs. lgh.** | | | | | | | |
| Signe Viola Ingeborg Andersson | 8-11 | 0,15 | | | | | 805:76 |
| **Heingetorp 2[47], 1/256 mtl.** | | | | | | | |
| Signe Viola Ingeborg Andersson | 12 | 0,03 | | | | | 33:03 |
| Summa | | 0,42 | | | | | 2536:- |
| **Företag 3.** | | | | | | | |
| **Heingetorp 2[47], 1/256 mtl.** | | | | | | | |
| Signe Viola Ingeborg Andersson | | | | | | | |
| **Alstringsbåtnad.** | | | | | | | |
| Åker | 13 | 0,05 | | 3500 | 4000 | 500 | 25:- |
| " | 14 | 0,01 | | 2500 | " | 1500 | 15:- |
| " | 15 | 0,04 | | 2500 | " | 1500 | 60:- |
| " | 16 | 0,04 | | 1600 | " | 2400 | 96:- |
| " | 17 | 0,03 | | 2500 | " | 1500 | 45:- |
| " | 18 | 0,01 | | 3500 | " | 500 | 5:- |
| Tomt | 19 | 0,01 | | 3500 | " | 500 | 5:- |
| Överföres | | 0,19 | | | | | 251:- |

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt (hektar) | Förbättrad mark: annan (hektar) | Värde pr ha: före (kronor) | Värde pr ha: efter (kronor) | Båtnad: pr ha (kronor) | Båtnad: pr ägofigur (kronor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Överfört | | 0,19 | | | | | 251:- |
| Åker | 20 | 0,12 | | 3200 | 4000 | 800 | 96:- |
| " | 21 | 0,05 | | 2500 | " | 1500 | 75:- |
| " | 22 | 0,04 | | 1600 | " | 2400 | 96:- |
| Summa | | 0,40 | | | | | 518:- |
| Brukningsbåtnad | | | | | | | 912:- |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 1430:- |
| **Kyrkoåkern 1[1]- Kyrkoskogen 1[1], 1 mtl.** | | | | | | | |
| Lövestads församling; arr. | | | | | | | |
| Otto Persson. | | | | | | | |
| Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Odlingsmark | 23 | | 0,03 | 1600 | 3800 | 2200 | 66:- |
| " | 24 | | 0,02 | 3000 | " | 800 | 16:- |
| Åker | 25 | 0,06 | | 2500 | 4000 | 1500 | 90:- |
| " | 26 | 0,05 | | 3500 | " | 500 | 25:- |
| Summa | | 0,11 | 0,05 | | | | 197:- |
| Brukningsbåtnad. | | | | | | | 448:- |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 645:- |
| **Kyrkoåkern 1[1]-Kyrkoskogen 1[1], 1 mtl.** | | | | | | | |
| Lövestads församling, arr: | | | | | | | |
| Nils Jönssons stbh' | | | | | | | |
| Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker | 27 | 0,08 | | 1600 | 4000 | 2400 | 192:- |
| " | 28 | 0,11 | | 2500 | " | 1500 | 165:- |
| " | 29 | 0,18 | | 3500 | " | 500 | 90:- |
| Överföres | | 0,37 | | | | | 447:- |

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt (hektar) | Förbättrad mark: annan (hektar) | Värde pr ha: före (kronor) | Värde pr ha: efter (kronor) | Båtnad: pr ha (kronor) | Båtnad: pr ägofigur (kronor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Överfört | | 0,37 | | | | | 447:- |
| Brukningsbåtnad. | | | | | | | 464:- |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 911:- |
| **Sammanställning för företag 3.** | | | | | | | |
| **Heingetorp 2[47], 1/256 mtl.** | | | | | | | |
| Signe Viola Ingeborg Andersson | 13-22 | 0,40 | | | | | 1430:- |
| **Kyrkoåkern 1[1]-Kyrkoskogen 1[1], 1 mtl.** | | | | | | | |
| **Lövestads församling; arr.** | | | | | | | |
| Otto Persson | 23-26 | 0,11 | 0,05 | | | | 645:- |
| **Kyrkoåkern 1[1]-Kyrkoskogen 1[1], 1 mtl.** | | | | | | | |
| **Lövestads församling; arr.** | | | | | | | |
| Nils Jönssons stbh. | 27-29 | 0,37 | | | | | 911:- |
| Summa | | 0,88 | 0,05 | | | | 2986:- |
| **Sammanställning för samtliga företag.** | | | | | | | |
| Företag 1 | 1-12 | 0,42 | | | | | 2536:- |
| Företag 2 ( se bilaga Aa) | - | - | - | - | - | - | - |
| Företag 3 | 13-29 | 0,88 | 0,05 | | | | 2986:- |
| Summa | | 1,30 | 0,05 | | | | 5522:- |

Lövestad den 7 maj 1957.

I tjänsten:

Erik Alström

/ Erik Alström /

Lantbruksingenjör.

Anton Grondahl

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark | | Värde pr ha | | Båtnad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | åker, tomt | annan | före | efter | pr ha | pr ägofigur |
| | | hektar | hektar | kronor | kronor | kronor | kronor |

Bilaga Ba.

## KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd m | Arbete, material e. d. | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Dikessträckan F-G-H.** | | | | |
| 8+36-8+66 | 30 | Schaktning av grus och sten m³ | 10 | 3:50 | 35 | |
| 8+66-8+84 | 18 | Betongrör 9" m | 18 | 5:- | 90 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, tätning av rörskarvarna och återfyllning | 18 | 6:- | 108 | |
| 8+84-9 | 16 | Betongrör 9" m | 16 | 5:- | 80 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, tätning av rörskarvarna och återfyllning m | 16 | 17:- | 272 | |
| 9-9+06 | 6 | Vägrör 9" m | 6 | 6:- | 36 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m | 6 | 28:- | 168 | |
| 9+06-9+38 | 32 | Betongrör 9" m | 32 | 5:- | 160 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, tätning av rörskarvarna och återfyllning | 32 | 15:- | 480 | |
| 9+38-9+80-10 | 42 | Vattengrav | - | - | - | |
| 10-10+18 | 18 | Schaktning av grus och ngt.sten m³ | 15 | 3:50 | 53 | 1482 |
| Tills. | 162 m. | | | | | |
| Ommurning av rörutlopp vid 8+66 | | | st. 1 | 150:- | 150 | |
| Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 8+84 | | | st. 1 | 100:- | 100 | |
| Brunn med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 9+06 | | | st. 1 | 250:- | 250 | |
| Rörintag med galler vid 9+38 | | | st. 1 | 180:- | 180 | |
| Röjning av träd och buskar, förslagsvis | | | | | 200 | |
| Utplanering av jordvallar eller motsvarande ersättning | | | m³ 10 | 0:75 | 8 | 888 |
| | | Överföres | | | | 2370 |

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 3C0351

| Läge | Längd m | Arbete, material e. d. | | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | | | 2370 |
| För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 % | | | | | | | 530 |
| | | | | | Summa kronor | | 2900 |
| | | Dikessträckan K-L-M. | | | | | |
| 12-12+60 | 60 | Betongrör 8" | m | 60 | 4:40 | 264 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning | m | 60 | 6:- | 360 | |
| 12+60-13+12 | 52 | Betongrör 8" | m | 52 | 4:40 | 229 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning | m | 52 | 6:- | 312 | |
| 12-112-13+72 | 60 | Betongrör 8" | m | 60 | 4:40 | 264 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning | m | 60 | 4:50 | 270 | 1699 |
| Tills. | 172 m. | | | | | | |
| Ommurning av rörutlopp vid 12+00 | | | st. | 1 | 150:- | 150 | |
| Brunnar med 24" inre diameter, kopplinger och dagvattenintag vid 13+12 och 13+72 | | | st. | 2 | 120:- | 240 | |
| Grundförstärkning genom grussepettning och träunderlag, förslagsvis | | | | | | 100 | |
| Röjning av träd och buskar, förslagsvis | | | | | | 100 | 590 |
| För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 % | | | | | | | 411 |
| | | | | | Summa kronor | | 2700 |
| | | Sammandrag. | | | | | |
| | 162 | Dikessträckan F-G-H | | | | 2900 | |
| | 172 | " K-L-M | | | | 2700 | 5600 |
| Summa | 334 m. | | | | Summa kronor | | 5600 |

# KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd m | Arbete, material e. d. | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lövested den 7 maj 1957. | | | | |
| | | I tjänsten: | | | | |
| | | Erik Aleström | | | | |
| | | Lantbruksingenjör. | | | | |

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
3C0351

| Läge | Längd m | Arbete, material e. d. | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

Bilaga Bb.

## KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd m | Arbete, material e. d. | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Omläggning av avlopp för 1896 års företag.** | | | | |
| | | **Dikessträckan A-B (F-G-H).** | | | | |
| 20-8+36-8+66 | 30 | Rensning m | 30 | 0:50 | 15 | |
| 8+66-8+84 | 18 | Betongrör 6" m | 18 | 2:80 | 50 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m | 18 | 3:- | 54 | |
| 8+84-9 | 16 | Betongrör 6" m | 16 | 2:80 | 45 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m | 16 | 13:- | 208 | |
| 9-9+06 | 6 | Betongrör 6" m | 6 | 2:80 | 17 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m | 6 | 26:- | 156 | |
| 9+06-9+38 | 32 | Betongrör 6" m | 32 | 2:80 | 90 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m | 32 | 13:- | 416 | 1051 |
| | Tills. 102 m. | | | | | |
| Brunn med 24" inre diameter, kopplingar och galler vid 9+38 | | | st. 1 | 120:- | 120 | |
| Röjning av träd och buskar, förslagsvis | | | | | 200 | 320 |
| För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tilläggas ca 20 % | | | | | | 279 |
| | | | | Summa kronor | | 1650 |

Lövestad den 7 maj 1957.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

| Läge | Längd m | Arbete, material e. d. | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

Bilaga C.

## A r b e t s b e s k r i v n i n g.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Entreprenören skall i samråd med arbetsstyrelsen bestämma på vilken sida de uppschaktade jordmassorna från de öppna dikessträckorna skola läggas. Massorna skola uppläggas med 1,0 m frikant;

2/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas;

3/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar;

4/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar;

5/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till minst 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant;

6/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas;

7/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om röreträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras;

8/ Fyllningen får ej innehålla sten;

9/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej köras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma;

10/ Enskilda rörledningar, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör;

11/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brun-

narna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn;

12/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg. cement per $m^3$ samt grundläggas på utfyllnad av skärv;

13/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong;

14/ Brunnar med 24" och 28" större inre diameter skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten.

15/ I brunnsväggen skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden;

16/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m över markytan;

17/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus;

18/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande.

19/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade medelst cementbruk;

20/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.

21/ Tätning kring rörskarvarna skola, där ej annat föreskrives, utföras mellan 8+66-9 och 9+06-9+38 medelst diktning av tjärdrev, som skall vara av god kvalitet utan knutar eller föroreningar.

22/ Bottenförstärkning skall utföras mellan 13+12-12+60. Skulle det visa sig att förstärkning på dessa sträckor ej erfordras, skall entreprenören kunna åläggas att utföra motsvarande bottenförstärkning på annan plats utan särskild ersättning.

23/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbetet pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist

uppkommer nedanför dämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.

24/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

25/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. = + 83,68 m.

Boningshus till fastigheten Heingetorp $2^{88}$ (Alfred Persson), c:a 4 m. öster om avvägningspunkten 9+06. Utmärkt med järndubb i grundmuren till västra gaveln, NV knuten.

Fixp. = + 83,05 m.

Uthus till fastigheten Heingetorp $2^{47}$ (Signe Andersson), c:a 24 m norr om avvägningspunkten 13+00. Utmärkt med järndubb i grundmuren till östra långsidan, 0,20 m. N om SO knuten.

Lövestad den 7 maj 1957.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Bilaga D.

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Heingetorp nr 2 m.fl. fastigheter i Lövestads socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 8 mars 1956 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Heingetorp nr 2 m.fl. fastigheter i Lövestads socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Heingetorp nr 2 och Kyrkoåkern 1 - Kyrkoskogen 1 i Lövestads socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde nr 92 Kävlingeån, ligger c:a 2,0 km N om Lövestads järnvägsstation på järnvägslinjen Eslöv-Tomelilla. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas genom täckta avlopp. Dessa avlopp ha emellertid ej utförts med erforderliga dimensioner och äro numera bristfälliga, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro berorende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmännen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp(dikessträckorna F-G-H och K-L-M) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som

erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Samtliga dikessträckor utom K-L-M ha förut varit föremål för syneförrättning, handlagd av lantbruksingenjör Ernst Berggren år 1896. De av förrättningen berörda markerna ha nu hänförts till skilda företag, benämnda 1, 2 och 3.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer för täckta avlopp och dubbla,röda, heldragna linjer för öppna avlopp.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, däreet det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar en enskild väg vid punkten 9+02. Då de nya dikessträckorna på dessa ställen skall utföras som täckt ledning, erfordras emellertid ingen ny trumma i korsningspunkten. Det skall dock åligga dikningsföretagen att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagens utförande möjligen uppkommande skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 5600:- kronor, varav å företag I 2900:- kronor och å företag II 2700:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna som bil. Da.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.
Företag 1.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsföretaget ingående markerna. Rörledningarna i 1896 års företag äro gamla och bristfälliga och ha av synemännen bedömts ej kunna fungera under någon längre tidsperiod. En ombyggnad av 1896 års företag beräknas kosta 1650:- kronor. Det nya dikningsförslaget innebär en ganska kraftig uppdimensionering av 1896 års utförda företag. Eftersom 1896 års företag ännu kan fungera några år har intressenterna i detta företag bedömts få en båtnad genom det nya företaget av 90 % av omläggningskostnaden, 1650:- kronor, (Bil. Bb), eller 1485:- kronor, som skola fördelas enligt 1896 års kostnadsfördelningslängd. Vid uträkningen av ovan nämnda båtnad för 1896 års företag har de nya beteckningarna för fastighe-

terna införts och andelstalen i det gamla företaget omräknats i procent. Utöver denna båtnad för 1896 års företag tillkommer båtnaden genom att översvämningarna elimineras på grund av större ledningsdimensioner. Sistnämnda båtnad har uppskattats på sedvanligt sätt och synemännen ha följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. För vissa fastigheter har särskild båtnad uppskattats för att förbättrade avloppsmöjligheter vinnas.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av de i företaget ingående markerna ha beräknats till 2900:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen uppskattats till 2536:- kronor. Företagets relativa kostnad uppgår alltså till 2900:2536 = 1,143533.

Företag 2.

Detta företag omfattar dikessträckan F-Fa eller i 1896 års företag dikessträckan I-K. Ingen förändring vidtages beträffande detta företag utan underhållsreglerna vid kostnadsfördelningen i 1896 års företag skall gälla. Endast nya fastighetsbeteckningar och nya ägares namn har införts i stället för de tidigare uppgifterna.

Företag 3.

Kostnaderna skola fördelas i direkt förhållande till de båtnadsvärden, som uppskattats enligt föreskrifterna i vattenlagen. Kostnaderna för fullständig torrläggning av de vattenskadade markerna ha beräknats till 2700:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 2986:- kronor. Företagets relativa kostnad uppgår alltså till 2700:2986 = 0,9042196.

Kostnader, som äro gemensamma för företagen skola fördelas sålunda:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Företag | 1 | betalar | 45,925 % |
| " | 2 | " | - |
| " | 3 | " | 54,075 % |

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagens utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagens utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller är med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagens utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företagen till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare efter samma grunder som företagens övriga kostnader.

Mom. 7. Dikningsföretagens utförande.

Företagen skola därest sökandena vilja fullfölja desamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företagen skola vara färdigställda inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts.

Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagens utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbrukrör.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagens framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagshandlingarna och arbetsbeskrivningen (Bil. C).

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga

annan, lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretagen.

Kommer företagen att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagens avsyning.

Sedan företagen blivit utförda, skola desamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av lantbruksingenjör eller av den han i sitt ställe förordnar. Företagen skola anses fullbordade, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företagen blivit understödda med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt desamma.

Mom. 9. Dikningsföretagens framtida underhåll.

Kostnaderna för företagens framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagens första utförande eller efter de fördelningstal, som finnes närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är berorende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggninger, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagens styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar får tillkopplas endast i de brunnar som utförts. Spillvatten får ej tilledas avloppet förrän det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagens angelägenheter skola delägarna utse en

styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagens utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas oer kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att då så finnes nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagens ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen;

Till dikningsföretagen hörande handlingar och ritninger skola förvaras av ordföranden i dikningsföretagens styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företagen skall benämnas Heingetorps dikningsföretag år 1957. Mål, som beröra företagen, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Färs häradsrätt.

Mom. 11. Särskilda yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 12. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 13. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 12 här ovan angivna tiden.

Lövestad den 7 maj 1957.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anton Gröndahl

Bilaga D.

# KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

| Fastighet<br>Ägare m. m. | Sök. o. likst. = S | Båtnad | Fastighets andel i | | | Samfällighets andel i gemensamma kostnader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | för särskild avdelning beräknad kostnad | för samfälligheten beräknad kostnad | samfällighetens verkliga kostnad | |
| | | kronor | kronor | kronor | procent | procent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LÖVESTADS SOCKEN | | | | | | |
| Företag 1. | | | | | | |
| Heingetorp $2^{68}$, avs. | | | | | | |
| Anton Olsson | | 75:- | | 85:76 | 2,957 | |
| Heingetorp $2^{69}$, avs. | | | | | | |
| Lennart Nilsson (ny äg. Anna Larsson), | | 75:- | | 85:77 | 2,957 | |
| Heingetorp $2^{88}$, avs. | | | | | | |
| Alfred Persson | S | 300:- | | 343:06 | 11,830 | |
| Heingetorp $2^{44}$, 1/24 mtl, tillhörande torvlott litt. N. | | | | | | |
| Nils Ragnar Andersson | | 1166:35 | | 1333:76 | 45,992 | |
| Heingetorp $2^{102}$, avs. | | | | | | |
| Gunnar Persson | | 80:86 | | 92:47 | 3,189 | |
| Heingetorp $2^{101}$, avs. lgh. | | | | | | |
| Signe Viola Ingeborg Andersson | S | 805:76 | | 921:41 | 31,773 | |
| Heingetorp $2^{47}$, 1/256 mtl. | | | | | | |
| Signe Viola Ingeborg Andersson | S | 33:03 | | 37:77 | 1,302 | |
| Summa | | 2536:- | | 2900:- | 100.- | 45,925 |
| Företag 2. | | | | | | |
| Dikessträckan F-Fa(= I-K i 1896 års företag). | | | | | | |
| Heingetorp $2^{110}$, avst. | | | | | | |
| Alfred Persson | S | | | | 2,73 | |
| Heingetorp $2^{109}$, avst. | | | | | | |
| Alfred Persson | S | | | | 47,83 | |
| Heingetorp av $2^{11}$, 11/2112 mtl. tillhörande torvlott litt.C. | | | | | | |
| Nils Sjöholm | | | | | 49,44 | |
| Summa | | | | | 100.- | - |

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1950 maj 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
206850

| Fastighet<br>Ägare m. m. | Säk. o. likst. = S | Båtnad | Fastighets andel i | | | Samfällighets andel i gemensamma kostnader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | för särskild avdelning beräknad kostnad | för samfälligheten beräknad kostnad | samfällighetens verkliga kostnad | |
| | | kronor | kronor | kronor | procent | procent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Företag 3.** | | | | | | |
| **Heingetorp 2[47], 1/256 mtl.** | | | | | | |
| Signe Viola Ingeborg Andersson | S | 1430:- | | 1293:03 | 47,890 | |
| **Kyrkoåkern 1[1]-Kyrkoskogen 1[1], 1 mtl.** | | | | | | |
| Lövestads församling; arr. Otto Persson | | 645:- | | 583:22 | 21,601 | |
| **Kyrkoåkern 1[1]-Kyrkoskogen 1[1], 1 mtl.** | | | | | | |
| Lövestads församling; arr. Nils Jönssons stbh. | | 911:- | | 823:75 | 30,509 | |
| Summa | | 2986:- | | 2700:- | 100.- | 54,075 |

Lövestad den 7 maj 1957.

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Anton Grundahl

Andersson