
Blad 1.



Skala 1:4000.

100 0 100 200 300 m

FÖRSLAG TILL

Mösogårdens dikningsföretag år 1957

I Allerums SOCKEN(~~-NAR~~) AV Malmöhus LXN

UPPRÄTTAT ÅR(~~-EN~~) 1957 { I ~~UTAN~~ } SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

Erik Ahlström
(NAMN)

ORIGINAL
~~KOPIA~~

Lantbruksingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 3.

LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~1038~~ M - 3 ★ 2063

Blad 2.

A Aa B C CaD E F G A B C D

146 rö | 144 rö | 138 rö | 136 rö | 133 rö | 125 rö | 119 rö | 117 rö | 91 rö | 86 rö | 82 rö | 77 rö | 69 rö | 35 rö | 30 rö | 7 rö | 144 rö | 117 rö

Ommurning av rörledning

Ångdike
Betong 24"

Fixp. = + 11.86 m.
Betong 40"

Betong 40"

Ångdike

Betong 40"

Ångdike

Kopplingsbrunn 40"

Betong rör 40"
Betong 40"

Fixp. = + 12.74 m.
Betong 24"

Betong 40"

Ångdike

Betong 32" med inkog

Ångdike

Ångdike

Ommurning av rörledning
Betong 24"

Fixp. = + 13.95 m.
Betong 24"

Ommurning av rörledning

Betong 40"
Fixp. = + 11.84 m.

Betong 40"

Betong 40"

2:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 2:1000 | 1:1000 | 2:1000 | 2:1000

9.45 | 9.72 | 9.77 | 9.67 | 9.63 | 9.75 | 9.92 | 10.06 | 10.17 | 10.34 | 10.53 | 10.41 | 10.26 | 10.41 | 11.47 | 11.51 | 11.59 | 11.62 | 11.60 | 11.72 | 11.73 | 9.45 | 9.62 | 10.18 | 10.25

Täckt avlopp av tegelrör | Täckt avlopp av betongrör | Täckt avlopp av tegelrör betongrör | Täckt avlopp av betongrör | Öppet avlopp | Täckt avlopp av betongrör | Täckt avlopp av betongrör | Täckt avlopp av betongrör

2" | 6" | 24" | 6" | 2" | 20" | 12" | 9" | 24" | 24"

B.k.n. 0.5 m
Sl. 1:1.125

10.83 10.90 11.06 11.07 11.09 11.06 11.16 11.18 11.20 11.46 11.39 11.37 11.44 11.50 11.61 11.61 11.89 11.63 11.82 11.70 11.82 11.88 11.98 11.98 11.97 12.05 12.14 12.19 12.30 12.34 12.44 12.82 10.83 11.03 11.09 11.03 11.66 11.76
9.45 9.55 9.65 9.75 9.70 9.65 9.70 9.75 9.80 9.85 9.90 9.95 10.- 10.05 10.10 10.15 10.30 10.50 10.30 10.35 10.40 11.48 11.50 11.65 9.45 9.50 9.55 9.60 10.18 10.23
1.38 1.35 1.41 1.32 1.39 1.41 1.46 1.43 1.40 1.55 1.49 1.42 1.44 1.45 1.51 1.46 1.59 1.13 1.52 1.35 1.42 0.86 0.94 1.17 1.38 1.53 1.54 1.43 1.48 1.47

±0.00 m

+50 | +50 +34 +35 | +31= +50 | +50 +53 | +50 | +25 +50 +56 +60 | +50 +46 | +50 +68 | +62 +70= | +6 | +50 +64= | +50 +57 +55 | +9 | +50 | +50 +68 +34 | +72 +76 | +92 +3 | +50 | +50 | +70 | +24 | +50 | +70 +97 | +33 +27 | +50 | +85 +92 | +50 | +50 +74=

0= 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20= 21 30=

20 = 2+74 30 30+74 0 2+31 7+70 8+64

Längdskala 1:4000.
100 0 100 200 300 m

Höjdskala 1:100.
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

Förslag till

Mösogårdens dikningsföretag år 1957

i Allerums socken ~~kommun~~ av Malmöhus län

upprättat år 1957 ~~åren~~ i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Erik Ahrén
Namn

Lantbruksingenjör
Titel

Original
~~Kopia~~

Antal ritn.st. 3.


~~LANTBRUKSSTYRELSENS~~ LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr. ~~1038~~ M-3★2063

Lantbrukssty relsen 3037 a. 53 okt. 4 000


Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153

Förslag till ommurning av rörutlopp vid 0+20.

Sektion A-A.
Skala 1:50.




Sektion B-B.
Skala 1:50.



Plan.
Skala 1:50.


Förslag till 32" brunn med intag.

Skala 1:50.




Förslag till 40" brunn.

Skala 1:50.




Förslag till 24" brunn.

Skala 1:50.




Förslag till ommurning av rörutlopp vid 15+27.

Skala 1:50.
Sektion A-A.



Sektion B-B.



Skala 1:50.



Förslag till
Mösogårdens dikningsföretag år 1957
i Allerums socken ~~kommun~~ av Malmöhus län
upprättat år 1957 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

Erik Alström
Namn
Lantbruksingenjör
Titel

Antal ritn. st. 3.

~~LANTBRUKSSTYRELSENS~~
LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr. ~~1038~~ M = 3 ★ 2063

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4 000

Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153

M - 3 ★ 2063

Handlingar

till

MÅSAGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1957

i Allerums socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1957 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Fr. 1038

Handlingar

till

MÅSAGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1957

i Allerums socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1957 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör


Innehållsförteckning

Protokoll		Sid. 1 - 6
Bilagor 1 - 10		" 7 - 20
Värderingslängd	Bil. A.	" 21 - 26
Kostnadsförslag	" B.	" 27 - 31
Arbetsbeskrivning	" C.	" 32 - 35
Utlåtande	" D.	" 36 - 45
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	" 46 - 47

Till akten hör 3 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100 000.



PROTOKOLL fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Döshult nr 1 m.fl. fastigheter i Allerums socken av Malmöhus län.

År 1957 den 21 mars inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Eric Danielsson och Gunnar Nilsson hos lantbrukare Samuel Persson, Döshult, Viken, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (bilaga 1) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Döshult nr 1 m.fl. fastigheter i Allerums socken. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 26 februari 1957 översänts till pastorsämbetet i Allerums församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis (bilaga 2) anslagits för vederbörande församling den 3 mars 1957. Kungörelsen hade därjämte den 1 mars 1957 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 28 februari 1957 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (bilaga 3).

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Sökande till förrättningen:

Samuel Persson, äg. Döshult 1^{6}, 3/32 mtl och 1^{7}, 3/32 mtl

Harry Persson, äg. Måsagården 7^{8}, 1/32 mtl och 7^{9}, 1/32 mtl

Bror Persson, äg. Måsagården 7^{12}, 1/8 mtl

Ragnar Paradis, äg. Döshult 3^{8}, 19/256 mtl

Gösta Svensson, arr. Måsagården 7^{13}, 1/8 mtl

Övriga sakägare och ombud:

Patrik Svensson, äg. Måsagården 7^{13}, 1/8 mtl, genom Gösta Svensson

~~Leo Persson, äg. Måsagården 7^{7}, 1/32 mtl~~

~~Emil Tuvesson, äg. Döshult 1^{8}, 1/16 mtl~~

Ingmar Jönsson, äg. Döshult 1^{4}, 1/12 mtl och Löparehus 1^{1}, ett torp

Kooperativa Förbundet, Ekonomisk Förening, äg. Döshult 4^{6}, 273661/1577312 mtl; Döshult 5^{1}, ett torp, genom John Åkesson enligt fullmakt, Bil. 4.

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjör Simon Danielsson enligt fullmakt, Bil. 5.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom bilaga 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig icke heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdraget att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Meddelades, att synegång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 6.

Meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats, tisdagen den 18 juni 1957 kl. 14.00, varefter sammanträdet upplöstes.

Döshult, Viken den 21 mars 1957.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör

År 1957 den 18 juni inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Eric Danielsson och Gunnar Nilsson hos lantbrukare Samuel Persson, Döshult, Viken, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Samuel Persson

~~Harry Persson~~

Bror Persson

Ragnar Paradis

Gösta Svensson

~~Patrik Svensson~~

~~Leo Persson~~

Emil Tuvesson

Ingmar Jönsson

Kooperativa Förbundet, Ekonomisk Förening, genom John Åkesson

~~Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ing. Simon Danielsson~~

§ 7.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden såsom bilaga A,

kostnadsförslaget " " B och

arbetsbeskrivningen " " C.

§ 9.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 10.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill: Bror Persson tillika ordförande och verkställande ledamot samt Gösta Svensson och Ingmar Jönsson.

Till styrelsesuppleant valdes Ragnar Paradis.

" revisorer utsågos John Åkesson och Harry Persson.

§ 11.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom trettio dagar översändas till Bror Persson,

för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningsföretag.

§ 13.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Bror Persson

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 14.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 285:25 kronor, vilket förskotterats av Samuel Persson med 147:- kronor och Ragnar Paradis med 138:25 kronor. Annonskostnaden för syneförrättningssammanträdet, 52:05 kronor samt kostnaden för analysintyg /Bil. 10/, 16:65 kronor, hade förskotterats av Samuel Persson. Godemännens räkningar uppgingo till 112:- kronor, vilket betalades av Samuel Persson.

§ 15.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Patrik Svensson 15 ha

Bror Persson	15	ha
Harry Persson	7	"
Kooperativa förbundet	17	"
Ragnar Paradis	7	"
Samuel Persson	19,5	"
Emil Tuvesson	12	"
Ingmar Jönsson	16	"

§ 16.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län, bil. 6 - 8.

§ 17.

Ingmar Jönsson förenade sig med sökandena och yrkade, att förrättningen skulle utsträckas att jämväl omfatta hans fastighet.

Föreningen vitsordades av synemännen sedan åtgärden av dem prövats lämplig, Bil. 9.

§ 18.

Under förutsättning att förrättningen ej överklagas, uppdrogs åt styrelsen att låta utföra företaget under hösten 1957.

§ 19.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Döshult, Viken den 18 juni 1957.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Bilaga 1.

Avskrift.

Dnr III M 14 - 44 56

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 8 mars 1956.

På länsstyrelsens vägnar:

Sten Lundberg

B. Ulmén

Vidimeras ex officio:

Erik Alström

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 24/2 19 51.

Dnr Li 29/1951.

st.D, nr 15/21 - 1951.

Fnr 1038 ls.
LIA 31/56

Dnr III M I 32156
Ink. - 1 MRS. 1956
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören C.H. Wallér, - - - - - - - - - - - - - - - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 21 februari - - - - - - 1951.

A. Thomson

B. Svanström

Erhållet d. 1/3 1951.

Vatt.a. 15/21 - 1951.
Länsstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 19 FEB. 1951
Landskansliet

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
MALMÖHUS LÄN
Lundavägen 66, Malmö
Tel. 72680 (växel)

Dnr AD 39/51.
Vid besvarande av denna skrivelse torde detta nr åberopas.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,

M a l m ö.

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjör C.H. Wallér såsom förrättningsman för handläggning av den av lantbrukaren Samuel Persson, Box 682, Viken, m.fl. begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 16 februari 1951.

Wilhelm Ohlsson

Sven L. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Länsstyrelsen i Malmöhus län
Inkl. 19 FEB. 1951
Landskansliet

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län
Malmö

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande nr 1 och 7 Döshult i Allerums socken av Malmöhus län.

Förteckning över de fastigheter som ytterligare kunna förväntas bliva berörda av företaget, återfinnes här nedan. Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Hälsingborg . Meddelande angående förrättningen torde ställas till Lantbrukare Samuel Persson Box 682, Viken. Tel. 64036 Hbg.

Viken den 29 december 1950.

Samuel Persson

Harry Persson Samuel Persson

Bror Persson Charles Paradis

Ragnar Paradis Sixta Svensson

.....

.....

Förteckning över ytterligare personer som släpper vatten i berörda avlopp:

Gottfrid Nilsson
Otto Jönsson
Karl Palmkvist
Jarmo Pellström
Anders Gustavsson
Tage Jönsson
Imre Lajos
Egon Olsson
Gustav Olofsson
Jaime Nilsson
Paul Andersson
Emil Tamas

Bilaga 2.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde torsdagen den 21 mars 1957 kl. 14.00.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Döshult nr 1 m.fl. fastigheter i Allerums socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Samuel Persson, Döshult, Box 682, Viken, torsdagen den 21 mars 1957 kl. 14.00, då vederbörande sakägare ha att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker tillhörande Döshult n:ris 1, 3 och 4, Löparehus nr 1 och Måsagården nr 7 i Allerums socken, dels allm. vägen nr 1408 Döshult-Farhult, dels dikningsföretagen Kristinelund-Döshult-Vikens Ry av år 1899, Nr 1 och 7 Döshult av år 1902 och Döshult av år 1926.

Malmö den 26 februari 1957.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Allerums församling den 3 mars 1957

intygas av [signature]

Anhålles, att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Bilaga 3.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Döshult nr 1 m.fl. fastigheter i Allerums socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Allerums församling	Allerum	26/2 1957
Skiftesgodemannen Eric Danielsson, Brandstorp 1,	Ingelsträde	27/2 "
" Gunnar Nilsson, Åkerslund,	Ödåkra	" "
Lantbrukare Bror Persson, Döshult,	Viken	28/2 "
" Patrik Svensson, "	"	" "
" Gösta Svensson, Måsagården,	"	" "
" Ragnar Paradis, Box 976,	"	" "
" Leo Persson, Döshult,	"	" "
" Harry Persson, "	"	" "
" Samuel Persson, "	"	" "
" Emil Thuvesson, "	"	" "
" Ingmar Jönsson, Box 946,	"	" "
Kooperativa Förbundet, Ekonomisk Förening, Box 150 10,	Stockholm 15	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	" "

Malmö den 4 mars 1957.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Bilaga 4.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Döshult nr 1 m.fl. fastigheter i Allerums socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Samuel Persson, Döshult, Box 602, Viken, tisdagen den 26 mars 1957 kl. 14.00, då vederbörande sakägare ha att tillställa ombudens personligen eller genom laglige; befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras delar mellan tillhörande Döshult nr:a 1, 3 och 4, Löparehus nr 1 och Mossgården nr 7 i Allerums socken, delar allm. vägen nr 1408 Döshult-Forshult, delar dikningsföretagen Kristianslund-Döshult-Vikens By av år 1899, Nr 1 och 7 Döshult av år 1902 och Döshult av år 1926.

Malmö den 26 februari 1957.

I tjänsten:

Erik Almström

Lantbruksingenjör

Fullmakt.

Såsom ägare till fastigheterna Döshult 1^{13}, 4^{6} och 5^{1} befullmäktiga vi härmed herr John Åkesson, Döshult, att får talan föra och vår rätt bevaka.

Stockholm den 19 mars 1957

KOOPERATIVA FÖRBUNDET
Ekonomisk förening

Bevittnas:

John Pallberg

Thyra Johansson

ANNEXE N°

[illegible]

Bilaga 5.

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län

Dnr 1779-43/57
SD/KP

Fullmakt.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Döshult nr 1 m.fl. fastigheter i Allerums socken, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 20 mars 1957
Vägförvaltningen i Malmöhus län

C.G.Plantén.

Bilaga 6.

Till Vägdirektören i Malmöhus län,

Malmö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av Måsagårdens dikningsföretag år 1957 i Vikens socken av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 18 juni 1957 kl. 14.00 hos lantbrukare Samuel Persson, Döshult, Viken. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen nr 1408, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 28 maj 1957.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Bilaga 7.

UTDRAG av förslag till utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående Måsagårdens dikningsföretag år 1957.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Det nya avloppet korsar allmänna vägen nr 1408 mellan sektionerna 15+85 och 15+92 av diksesträckan F - G. I korsningspunkten finnes för närvarande en stentrumma med inlagda tegelrör. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste en ny trumma av vägrör av standardtyp med minst 225 mm (9") inre diameter utföras. Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden + 11,72 m och vid uppströmssidan på höjden + 11,73 m. Till den nya trumman skall Vägförvaltningen i Malmöhus län leverera och bekosta vägrör. Arbetet skall utföras och bekostas av dikningsföretaget. Brunn vid sektion 15+92 skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Malmö den 28 maj 1957.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Bilaga 8.

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län

Dnr 4226-43/57
SD/IW

Till
Lantbruksingenjör E. Alström,
Lundavägen 66,
M a l m ö.

Ang. Måsagårdens dikningsföretag år 1957.

Med anledning av Eder skrivelse den 28 maj 1957 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 31 maj 1957

C.G. Plantén.

Bilaga 9.

Förening.

Undertecknad får härmed förena sig med Samuel Persson m.fl. i deras ansökan av den 29 december 1950 om syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande nr 1 och 7 Döshult i Allerums socken av Malmöhus län och yrka, att förrättningen utsträckes att jämväl omfatta min fastighet.

Döshult, Viken den 18 juni 1957.

Ingvar Jönsson

Vitsordas:

Bo Danielsson Erik Abrahamsson Gunnar Nilsson

Bilaga 10.

Lantbrukskemiska Kontrollstationen
Kristianstad
Telefoner 110 53, 160 53
Postgiro 3 59 22

KOPIA

D:nr 14.795
Ink 18/5 1957
Exp 20/5 1957

ANALYSINTYG

Uppdragsgivare Lantbrukare Samuel Persson
Adress Döshult
Viken

Föremål: 1 st prov av vatten

Undersökningsresultat:

Kemisk undersökning:

Reaktionstal, pH	7,0
Karbonathårdhet, tyska grader	8,7
Aggressiva syror ber. som kolsyra, CO_2, mg/l	23
Vattentyp	II
Angreppsförmåga mot cementgods	obetydlig

Analysavgift Kr 16:-
Frakt "
Porto " 0:65
Kvitteras: Kronor 16:65

Tjf. Föreståndare

KRISTIANSTADS BOKTRYCKERI AB
2 56 5070

Bilaga A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
ALLERUMS SOCKEN							
Företag I							
Måsagården 7^{13}, 1/8 mtl							
Patrik Svensson							
arr. Gösta Svensson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	3	0,10		4400	5000	600	60
"	4	0,09		"	"	600	54
"	6	0,72		"	"	600	432
A-Summa		0,91					546
B. Brukningsbåtnad							
Ägofigurerna	1-5						1758
Totalsumma kronor							2304
Måsagården 7^{12}, 1/8 mtl							
Bror Persson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	7	2,16		4400	5000	600	1296
"	8	0,09		3500	"	1500	135
"	9	2,61		"	"	1500	3915
"	10	2,33		"	"	1500	3495
"	11	2,42		4400	"	600	1452
Trädgård	14	0,06		3500	"	1500	90
"	15	0,12		4400	"	600	72
"	16	0,06		"	"	600	36
A-Summa		9,85					10491
B. Brukningsbåtnad							5648
Totalsumma kronor							16139

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Månsgården 7[8], 1/32 mtl							
Harry Persson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	17	1,96		4600	5000	400	784
A-Summa		1,96					784
B. Brukningsbåtnad							76
Totalsumma kronor							860
Månsgården 7[9], 1/32 mtl							
Harry Persson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	18	0,13		4800	5000	200	26
A-Summa		0,13					26
B. Brukningsbåtnad							"
Totalsumma kronor							26
Döshult 4[6], 273661/1577312 mtl							
Kooperativa förbundet, ekonomisk förening							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	19	0,26		4400	5000	600	156
"	20	0,03		"	"	600	18
"	21	0,05		3100	"	1900	95
A-Summa		0,34					269
B. Brukningsbåtnad							12
Totalsumma kronor							281

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Döshult 1^{8}, 19/256 mtl							
Ragnar Paradis							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	22	0,16		4400	5000	600	96
"	23	0,23		3100	"	1900	437
"	24	0,98		2500	"	2500	2450
"	25	0,48		3100	"	1900	912
"	26	0,08		"	"	1900	152
"	27	0,37		4400	"	600	222
A-Summa		2,30					4269
B. Brukningsbåtnad							2191
Totalsumma kronor							6460
Döshult 1^{6}, 3/32 mtl							
Samuel Persson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	30	0,20		4400	5000	600	120
"	31	0,19		3100	"	1900	361
"	32	0,20		2500	"	2500	500
"	33	0,19		"	"	2500	475
"	34	0,31		3100	"	1900	589
"	35	0,65		4400	"	600	390
A-Summa		1,74					2435
B. Brukningsbåtnad							215
Totalsumma kronor							2650

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark åker, tomt hektar	 annan hektar	Värde pr ha före kronor	 efter kronor	Båtnad pr ha kronor	 pr ägofigur kronor
Sammanläggning för företag I							
Månsgården 7^{13}, 1/8 mtl,							
Patrik Svensson, arr. Östa Svensson	1-5	0,91					2304
Månsgården 7^{12}, 1/8 mtl,							
Bror Persson	6-16	9,85					16139
Månsgården 7^{8}, 1/32 mtl,							
Harry Persson	17	1,96					860
Månsgården 7^{9}, 1/32 mtl,							
Harry Persson	18	0,13					26
Döshult 4^{6}, 273661/1277312 mtl,							
Kooperativa förbundet, ekonomisk förening	19-21	0,34					281
Döshult 3^{8}, 19/256 mtl							
Ragnar Paradis	22-29	2,30					6460
Döshult 1^{6}, 3/32 mtl							
Samuel Persson	30-35	1,74					2650
Summa		17,23					28729
Företag II							
Döshult 1^{8}, 1/16 mtl							
Emil Tuvesson							
A. Alstringsbåtmad							
Åker	36	0,13		4400	5000	600	78
"	37	0,14		3800	"	1200	168
Betesmark	38	0,03		1700	2000	300	9
"	39	0,09		1800	"	200	18
Åker	40	1,50		4800	5000	200	300
"	41	0,45		4400	"	600	270
Överföres A-Summa		2,34					843

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört A-Summa		2,34					843
Totalsumma kronor							843
Lövarehus 1[1], ett torp							
Ingmar Jönsson							
A. Alstringsbåtmad							
Åker	42	0,12		3500	5000	1500	180
"	43	1,03		2500	"	2500	2575
"	44	1,03		3500	"	1500	1545
"	45	0,10		4600	"	400	40
"	46	0,15		"	"	400	60
Totalsumma		2,43					4400
Döshult 1[4], 1/12 mtl							
Ingmar Jönsson							
A. Alstringsbåtmad							
Åker	47	0,25		2500	5000	2500	625
"	48	0,20		3100	"	1900	380
"	49	0,10		4400	"	600	60
Totalsumma		0,55					1065
Sammanställning för företag II							
Döshult 1[8], 1/16 mtl							
Emil Tuvesson	36-41	2,34					843
Lövarehus 1[1], ett torp							
Ingmar Jönsson	42-46	2,43					4400
Döshult 1[4], 1/12 mtl							
Ingmar Jönsson	47-49	0,55					1065
Summa		5,32					6308

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark åker, tomt hektar	 annan hektar	Värde pr ha före kronor	 efter kronor	Båtnad pr ha kronor	 pr ägofigur kronor
Sammanställning för båda företagen							
Företag I	1 - 35	17,23					28720
Företag II	36-49	5,32					6308
Summa		22,55					35028

Döshult, Viken den 18 juni 1957.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Bilaga B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Företag I				
		Dikessträckan A - B				
0=						
=20-21+74=	174	Betongrör 24" m	174	21:-	3654:-	
=2+31						
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	174	8:-	1392:-	5046:-
	Tills. 174	meter				
		Omsurning av rörutlopp vid 20 st	1	250:-	250:-	
		Brunn med 40" inre diameter, kopplingar m.m. vid				
		21+74=2+31 st	1	225:-	225:-	475:-
		För oförutsedda fall, arbetsledning, m.m. tillägges				
		c:a 15 %				829:-
		Summa kronor				6350:-
		Dikessträckan A - Aa - B				
20=						
=0-1+35	135	Inköp av 2" tegelrör, schaktning och läggning av dessa samt igenkörning av diket m	135	2:-	270:-	
1+35-2+31=	96	Betongrör 6" m	96	2:80	268:80	
=21+74						
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	96	2:20	211:20	750:-
	Tills. 231	meter.				
		Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid				
		1+35 st	1	100:-	100:-	100:-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges				
		c:a 15 %				150:-
		Summa kronor				1000:-
		Dikessträckan B - C				
2+31-5+56	325	Betongrör 24" m	325	21:-	6825:-	
	325	Överföres			6825:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	325	Överfört			6825:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	325	7:-	2275:-	
5+56-5+60	4	Betongrör 24" m	4	21:-	84:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	4	15:-	60:-	
5+60-7+62	202	Betongrör 24" m	202	21:-	4242:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	202	7:-	1414:-	
7+62-7+70	8	Betongrör 24" m	8	21:-	168:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	8	20:-	160:-	15228:-
Tillg.	539	meter				
Brunnar med 40" inre diameter, kopplingar m.m. vid 5+53, 5+25 och 7+70 = 30			st	3	225:-	675:-
Kopplingsbrunn med 40" inre diameter, inl. ritn., vid 6+66			st	1	110:-	110:- 785:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %						2387:-
		Summa kronor				18400:-
		Diktesledningen 0 - 2				
7+70-30-30+74-8+64	74	Betongrör 24" m	74	21:-	1554:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	74	8:-	592:-	2146:-
Tillg.	74	meter				
Brunn med 40" inre diameter, kopplingar m.m. vid 30+74-8+64			st	1	225:-	225:-
För oförutsedda fall, arbetsledning, m.m. tillägges ca 15 %						279:-
		Summa kronor				2650:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan C - Ca - D				
7+70-8+6	36	Betongrör 6" m	36	2:80	100:80	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	36	2:20	79:20	
8+6-8+64	58	Inköp av 2" tegelrör, schaktning och läggning av dessa samt igenkörning av diket m	58	2:-	116:-	296:-
Tills.	94	meter				
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 8+6		st	1	100:-	100:-	100:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						54:-
		Summa kronor				450:-
		Dikessträckan D - E				
8+64-9+51	87	Betongrör 20" m	87	15:-	1305:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	87	5:-	435:-	
9+51-9+55	4	Betongrör 20" m	4	15:-	60:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	4	10:-	40:-	
9+55-10+9	54	Betongrör 20" m	54	15:-	810:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	54	6:-	324:-	2974:-
Tills.	145	meter				
Brunn med 32" inre diameter, kopplingar intag m.m. vid 10+9		st	1	165:-	165:-	165:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						461:-
		Summa kronor				3600:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sammanställning				
	174	Dikessträckan A - B				6350:-
	231	" A - Aa - B				1000:-
	539	" B - C				18400:-
	74	" C - D				2650:-
	94	" C - Ca - D				450:-
	145	" D - E				3600:-
Tills.	1257	meter	Summa kronor			32450:-
		Företag II				
		Dikessträckan F - G.				
14+26-14+93	67	Rensning och fördjupning av det öppna diket m	67	2:-	134:-	
14+93-14+97	4	Borttagning av trumma samt rensning och fördjupning m	4	5:-	20:-	
14+97-15+27	30	Rensning och fördjupning av det öppna diket m	30	3:-	90:-	
15+27-15+33	6	Betongrör 15" m	6	10:-	60:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	6	5:-	30:-	
15+33-15+85	52	Betongrör 9" m	52	5:-	260:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	52	4:50	234:-	
15+85-15+92	7	Trumma för allm. vägen nr 1408, Döshult-Farhult; Vägrör 225 mm, bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län m	7			
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	7	25:-	175:-	1003:-
Tills.	166	meter	Överföres			1003:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				1003:-
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 15+33 och 15+92			st 2	100:-	200:-	
Omsurpning av rörutlopp vid 15+27					150:-	350:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca:a 15 %						197:-
			Summa kronor			1550:-
		Sammanställning för båda företagen.				
	1257	Företag I				32450:-
	166	" II				1550:-
Tills.	1423	meter	Summa kronor			34000:-

Döshult, Viken den 18 juni 1957.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
3C0351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

Bilaga C.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med föreläggandehandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Entreprenören skall i samråd med arbetsstyrelsen bestämma på vilken sida de uppschaktade jordmassorna från de öppna dikessträckorna skola läggas. Massorna skola uppläggas med 1,00 m. frikant. Jordvallarna skola genomgrävas vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet, dock minst på var 50:e meter.

2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.

3/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.

4/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m^3 samt grundläggas på underlag av skärv.

5/ All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje, och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0,20 x 0,35 x 0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.

6/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

7/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

8/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

9/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup räknat från ledningens överkant.

10/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

11/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

12/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

13/ Fyllningen får ej innehålla sten.

14/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.

15/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

16/ Kopplingen av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna skola, därest jordägaren eller arrendatorn däröm gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

17/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

18/ Samtliga brunnar skola utföras av betongrör med ett mellanskikt av brunnstegel eller betongsten, omskolas med sten och grovt grus, förses med botten av betong samt uppdragas till 0,30 m över markytan.

19/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st 4" tegel-

rör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.

20/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna medsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnsringen färdigställts, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

21/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

22/ Träd, stubbar och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.

23/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.

24/ För grundförstärkning skall användas minst 2" x 4" plank. Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Entreprenören är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

25/ <u>Fixpunktsbeskrivning</u>.

<u>Fixpunkt = + 11.84 m</u>

Vertikal järndubb i jordfast sten i stengärde (gräns Måsagården 7^{13}, Patrik Svensson och Måsagården 7^{12}, Bror Persson). Stenen är triangelformad med spetsen uppåt och belägen c:a 20 m S sektion 2+31.

<u>Fixpunkt = + 12.74 m</u>

Horisontal järndubb på S gaveln, 1,08 m V om SÖ knuten av uthusbyggnad för gården Måsagården 7^{12}, (Bror Persson), c:a 40 m N sektion 8+6.

Fixpunkt = + 13,95 m

Vertikal järndubb i jordfast sten i V kanten av landsvägen Döshult-Farhult, c:a 40 m NNV sektion 15+85.

Döshult, Viken den 18 juni 1957.

I tjänsten:

Erik Aletrön

Lantbruksingenjör

Bilaga D.

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Döshult nr 1 m.fl. fastigheter i Alleruns socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 8 mars 1956 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Döshult nr 1 m.fl. fastigheter i Alleruns socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Måsagården nr 7, Döshult n:ris 1, 3 och 4 samt Löparehus nr 1 i Alleruns socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde nr 94/95, ligger c:a 3,5 km OSO om Vikens kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom ett öppet avlopp. Dess sträckning framgår av plankartan. Avloppet har emellertid ej utförts med erforderliga dimensioner och djup, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat föreslag till utförande av nytt avlopp (dikessträckorna A - B - C - D - E, F-G, A - Aa -B,

C - Ca - D) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig terrläggning av de nu vattensjuka markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de sumpningar och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstverkens ha särskilda typritningar upprättats. De tänkta dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid beräknandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas bättrad i form av ökad alstringsförmåga, däreat det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Kom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Det nya avloppet korsar allmänna vägen nr 1408 mellan sektionerna 15+85

och 15+92 av dikessträckan F - G. I korsningspunkten finnes för närvarande en stentrumma med inlagda tegelrör. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste en ny trumma av vägrör av standardtyp med minst 225 mm (9") inre diameter utföras. Trummans inre undersant skall vid nedströmssidan ligga på höjden + 11,72 m och vid uppströmssidan på höjden + 11,73 m. Till den nya trumman skall Vägförvaltningen i Malmöhus län leverera och bekosta vägrör. Arbetet skall utföras och bekostas av dikningsföretaget. Brunn vid sektion 15+92 skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och brukningsvägar. De nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar utom sträckan 14+26 - 15+27. Inga nya trummor i korsningspunkterna erfordras utom mellan 14+93 och 14+97. Denna trumma, som av synemännen ansetts kunna flyttas till sektion 15+27 - 15+33, skall där utföras i samband med föreslagen förledning. Dikningsföretaget skall återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom den.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikesarbeten, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 34.000:- kronor, varav å företag I 32.450:- kronor och å företag II 1.550:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna (Bil. B).

Mom. 6. Bidragsunderhållare och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför sysmannen uppskattat den bidragsdel, som beredas de i dikningsföretaget ingående markerna. Vid uppskattning av bidragsdelen har sysmannen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenavledat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av liknande beskaffenhet. Förutom alstringsbidragsdel har i värderingslängden införts beteckningen brukningsbidragsdel, vilken inkluderar såväl de bättre brukningsförhållanden, som erhållas vid dikets igenläggning, som de minskade underhållskostnaderna. Resultaten av värderingen och bidragsuppskattningen återfinnes i värderingslängden (Bil. A), som även utgör huvudförteckning för de i dikningsgemenskapen ingående markerna.

De i dikningsgemenskapen ingående markerna avvattnas genom ett enda dike, men då större nivåskillnad förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Dikningsföretaget har därför uppdelats i två företag. Inom de olika företagen skola kostnaderna fördelas i direkt förhållande till bidragsvärdena.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av företag I ha av förrättningsmannen beräknats till 32.450:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 28.720:- kronor. Företagets relativa kostnadstal beräknas alltså till 32450 : 28720 = 1,129875.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av företag II ha av förrättningsmannen beräknats till 1.550:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen uppskattats till 6.308:- kronor. Företagets relativa kostnadstal beräknas alltså till 1550 : 6308 = 0,245720.

Kostnader, som äro gemensamma för båda företagen skola fördelas sålunda:

Företag I betalar 95,441 % och

" II " 4,559 %.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagens utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagens utförande och framtida underhåll skola fördelas. Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-29 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare på samma sätt som företagens övriga kostnader.

Mom. 7. Dikningsföretagens utförande.

Synemännen finna skäligt tillstyrka att företagen komma till utförande. Företagen skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja desamma, utföras i

överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigt inom 10 år efter det att syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagens utförande följande att iakttaga.

1/ Arbetet skall utläggas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Rikaförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

4/. Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar, som närmare angivas i Kungl. Lantbruksstyrelsensfastställda normalbestämmelser för lantbrukarör av betong. Rören få levereras antingen som puffrör, falsrör eller lantbrukarör.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna (och i arbetsbeskrivningen (Bil. C)) angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagens framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen (Bil. C).

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företagen att understödjas med statsmedel, skola de särskilda föreskrifter, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagens avsyning.

Sedan företagen blivit utförda, skall desamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företagen skola anses fullbordade, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företagen blivit understödda med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt desamma.

Mom. 9. Dikningsföretagens framtida underhåll.

Kostnaderna för företagens framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagens första utförande. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagens styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen,

att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den förenlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas endast i de brunnar, som utförts.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagens angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av 3 ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagens utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med bistånd av sakkunnig person;

att kontrollera, att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att tillse, att samtliga dikesströmar alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som omförmäles i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretagen hörande handlingar och ritningar skola för-

varas av ordföranden i företagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företagen skola benämnas Mässgårdens diknings företag år 1957. Mål, som beröra företagen och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Luggude häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 52:54 kronor, varav för företag I med 43:08 kronor och för företag II med 9:46 kronor. Avgiften skall inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet för vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Södra bygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsansökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrätt-

ningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Ödehult, Viken den 18 juni 1957.

I tjänsten:

Erik Alström

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Bilaga Da.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
ALLERUMS SOCKEN						
Företag I						
Mågagården 7^{13}, 1/8 mtl						
Patrik Svensson, arr. Gösta Svensson	S	2304:-		2603:23	8,022	
Mågagården 7^{12}, 1/8 mtl						
Bror Persson	S	16139:-		18235:05	56,194	
Mågagården 7^{8}, 1/32 mtl						
Harry Persson	S	860:-		971:69	2,994	
Mågagården 7^{9}, 1/32 mtl						
Harry Persson	S	26:-		29:38	0,091	
Döshult 4^{6}, 273661/1577312 mtl						
Kooperativa förbundet, ekonomisk förening		281:-		317:49	0,979	
Döshult 3^{8}, 19/256 mtl						
Ragnar Paradis	S	6460:-		7298:99	22,493	
Döshult 1^{6}, 3/32 mtl						
Samuel Persson	S	2650:-		2994:17	9,227	
Summa		28720:-		32450:-	100,000	
Företag II						
Döshult 1^{8}, 1/16 mtl						
Emil Tuvesson		843:-		207:14	13,364	
Löparehus 1^{1}, ett torp						
Ingmar Jönsson	S	4400:-		1081:17	69,753	
Döshult 1^{4}, 1/12 mtl						
Ingmar Jönsson		1065:-		261:69	16,883	
Summa		6308:-		1550:-	100,000	

V.g.v.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	för samfälligheten beräknad kostnad kronor	samfällighetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7

Dömhult, Viken den 18 juni 1957.

I tjänstem

Erik Alström

Lantbruksingenjör