








Höjd och sektionsskala 1:100.



Längdskala 1:4000.





LANTBRUKSSTYRELSEN
 15 APR. 1958
 DIARIE Nr.
 SAK Nr.

Förslag till **Dikningsföretaget**
Smedstorp-Sköttekårr av år 1957
 i **Brunnby** socken (när) av **Malmöhus** län
 upprättat år (en) 1957 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av
 Original
 Kopier
 b. b. Thomsen
 (Namn)
 f.d. Statens lantbruksingenjör
 (Titel)

Antal ritn. st. 5 KUNGL. LANTBRUKS-
 STYRELSENS ARKIV Nr. 707 M - 5 * 2064



Förslag till **Dikringsföretaget**
Smedstorp-Sköttekörv av år 1957
i **Brunnby** socken (när) av **Malmöhus** län
upprättat år **1957** i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Original
Kopia
Ed. Statens lantbruksingenjör
(Titel)
Antal ritn. st. **5** KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr. **202** - **5** * **2064**



LANTBRUKSSTYRELSEN
15 APR. 1958
DIARIE Nr
SÄK Nr

Förslag till **Dikningsföretaget**
Smedstorp-Sköttekörn av år 1957


I **Brumby** socken (när) av **Malmöhus** län
upprättat år (en) 1957 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopier


b. f. M. Sjö
(Namn)
f.d. Statens lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. **5.** Arkivnummer **707** **M-5*2064**


Förslag till omgärning av rörutlopp
vid 4+20.
Skala 1:50.
Sektion A-A.



Sektion B-B.



Typritning för brunn med
32"-48" inre
diameter.
Skala 1:50.



Skala 1:50.
1 0 1 2 3 4 m.

LANTBRUKSSTYRELSEN
15 APR. 1958
DIARIE Nr.
SAK Nr.

Förslag till *Dikningsföretaget*
Smedstorp-Sköttekårr av år 1957
i *Brunnby socken* kommun av *Malmöhus* län
upprättat år 1957 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

B. H. N. N.
Namn

Ad. Stofens Lantbruksingenjör
Titel

Original
Kopia

Antal
ritn. st. 5
LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV Nr. 707 M-5*2064

M - 5 ★ 2064

LANTBRUKSSTYRELSEN

15 APR. 1958

DIARIE Nr

SAK Nr

L. Brunnby

Handlingar

till

dikningsföretaget

"Smedstorp-Skättekärr av år 1957"

i Brunnby socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning
år 1957.

~~Fin. 707~~

Handlingar

till

dikningsföretaget

"Smedstorp-Skättekärr av år 1957"

i Brunnby socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning


år 1957 av

C.-H. Wallér

f.d. Statens lantbruksingenjör

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100 000.



Protokoll, fört vid sammanträden
för syneförrättning enl. 10 kap. vatten-
lagen angående torrläggning av marker
till Smedstorp och Skättekärr m.fl. hem-
man i Brunnby socken, Malmöhus län.

År 1952 den 12 september inställde sig undertecknad, statens lantbruks-
ingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Gillis Olsson i Kullen-
bergstorp och Bengt Hofvendahl i Mjöhult i kommunalfullmäktigesalen i Brunnby
för att enligt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande (bil.
1) handlägga syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av
marker till Smedstorp och Skättekärr m.fl. hemman i Brunnby socken, Malmöhus län.
Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 18 juli 1952 översänt
till pastorsämbetet i Brunnby församling, hade anslagits för församlingen sönda-
gen den 20 juli 1952 (bil. 2). Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dag-
bladet den 21 juli 1952. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 13 au-
gusti 1952 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning hade upprättats
över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser (bil. 3).

Följande sakägare hade tillstädeskommit.

Av sökandena till förrättningen.

Lantbr. Eric Nilsson, Smedstorp; äg. 1/8 mtl. Smedstorp 1³, 1/16 mtl. Smedstorp
15⁶ och 1/16 mtl. Smedstorp 15⁷ (lgf. 6/5 1936 § 297) samt avs. Smedstorp
15¹² (lgf. 22/9 1943 § 734).

Lantbr. Martin Johnsson, Smedstorp; äg. 1/8 mtl. Smedstorp 15³ och 1/8 mtl.
Smedstorp 15⁵ (lgf. 25/11 1918 § 419).

Lantbr. Arthur Hansson, Smedstorp; äg. Smedstorp 1/224 mtl. 1⁷, 1/224 mtl. 1⁸,
1/112 mtl. 1⁹, 11/448 mtl. 1¹⁰, 9/448 mtl. 1¹¹, 5/448 mtl. 2⁶, 5/448 mtl. 2⁷,

5/224 mtl. 2⁸, 69/896 mtl. 2⁹ och 59/896 mtl. 2¹⁰ (lgf. 8/10 1941 § 581).

Lantbr. Uno Andersson, Skättekärr; äg. 57/128 mtl. Skättekärr 2² (lgf. 21/3 1945 §§ 218-219).

~~Lantbr. Sven Jarring, Skättekärr; äg. 1/8 mtl. Skättekärr 3² och 1/8 mtl. Skättekärr 3³ (lgf. 7/4 1948 nr 285).~~

Övriga sakägare och ombud.

Lantbr. Sigfrid Svensson, Skättekärr; äg. 1/22 mtl. Skättekärr av 4² (lgf. 12/3 1907 § 238).

~~Ludvig Nilssons dödsbo, Skättekärr; äg. 1/12 mtl. Skättekärr 4⁵ (lgf. för Ludvig Nilsson och h.h. den 12/4 1921 § 195).~~

~~Trädgårdsmästaren Bror Andersson, Skättekärr; äg. 1/22 mtl. Skättekärr 4⁴ (lgf. 3/9 1947 nr 868).~~

~~Muraren Åke Rundström, Skättekärr; äg. ett från Skättekärr 3³ avstyckat område (ej lgf).~~

~~Lantbr. Robert Carlsson, Skättekärr; äg. 3/64 mtl. Skättekärr av 1² (lgf. 1/3 1939 § 147) och avst. Skättekärr 4⁹ (lgf. 12/11 1947 nr 1109).~~

~~Handlanden Hugo W. Svensson, Smedstorp; äg. avs. Smedstorp 1⁶ (lgf. d. 22/12 1933 § 86).~~

~~Fröknarna Alma Hansson och Terecia Hansson, Smedstorp; äg. tillsammans 1/16 mtl. Smedstorp 1⁵ och avs. Smedstorp 1¹⁵ (lgf. 15/3 1916 § 239).~~

~~Friherre Gustaf Cyllönstierna; äg. med fideikomissrätt 1/8 mtl. Eleshult 1³.~~

~~Agronomen Gustaf Roslund, Nyrup; syssloman för Skälebäckens dikningsföretag av år 1894/95.~~

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjören Simon Danielsson (bil. 4).

Luggude Kraftintressentförening genom handlanden Filip Cronberg, Nyhamnsläge, ordf. i Kullens sektion av Luggude Kraftintressentförening.

Lantbr. Edvin Sackow, Eleshult; arr. 1/8 mtl. Eleshult 1³.

§ 1.

Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande upplästes och bilades protokollet (bil. 1).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän samt att de avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningsens handläggning eller det planerade torrlägningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som komma att beröras av det planerade torrlägningsföretaget, samt profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande olika sakägare påyrkat vid förundersökningarna.

§ 5.

Upplystes, att friherre Johan Gyllenstierna, Spannarp, vore förmyndare för friherre Gustaf Gyllenstierna.

§ 6.

Herr Eric Nilsson förklarade med instämmande av öriga närvarande sökande, att sökandenas fastigheter nu vore mindre väl torrlagda, enär de tidvis besvärades av flödesvatten. Orsaken härtill vore, att floddiket i gränsen mellan Smedstorp och Skättekärr ej upptagits till erforderliga dimensioner. Underhållet av floddiket var också beträffande vissa delar mycket försummat. Sökandena yrkade därför, att det nu planerade torrlägningsföretaget skulle omfatta uppgrävning och eventuellt även rörläggning av floddiket från Skälebäcken och norr ut till Eleshults gräns.

§ 7.

Herr Eric Nilsson meddelade, att han 1939 täckdikat omkring två tredjedelar av sin egendom. Arbetet hade dock ej utförts enligt av jordbrukskonsulent eller annan sakkunnig uppgjord plan. Vidare upplyste Nilsson, att dräneringsvattnet från hans egendom avledes i täckta avlopp, som utmynna i floddiket i egendomens sydvästra hörn eller vid avvägningpunkten 12+74.

§ 8.

Herr Arthur Hansson meddelade, att det för mycket länge sedan utförts ett täckt avlopp genom hans plan. Avloppet, som utmynnade i floddiket vid avvägningpunkten 18+14, låge nästan parallellt med "floddiket" och c:a 90 m. öster om det samma.

§ 9.

Herr Martin Johnsson upplyste, att hans fader för omkring 50 år sedan utfört ett täckt avlopp över Smedstorp 15³, vilket avledde vatten åt söder och utmynnade i Skälebäcken c:a 50 m uppströms eller öster om den punkt, där floddiket tillstöter Skälebäcken. Större delen av vattnet från Johnssons egendom avleddes därför nu direkt till Skälebäcken och endast en mindre del tillfördes floddiket. Johnsson framhöll vidare, att floddiket i gränsen mellan Smedstorp och Skättekärr ej hade tillräckliga dimensioner för att vid flöden kunna avleda sitt vatten direkt till Skälebäcken. Vid sådana tillfällen och i synnerhet på våren steg floddiket därför över sina breddar och översvämmande då vissa lågt liggande delar av Johnssons egendom.

§ 10.

Förrättningsmannen meddelade, att de äldre täckta avlopp, som påtalats av herrar Arthur Hansson och Martin Johnsson, undersökts och utmärkts på plankartan.

§ 11.

Herr Uno Andersson framhöll, att hans plan, som i öster gränsade till floddiket, hade lutning åt sydväst eller från floddiket, varför han ej nu ledde något dräneringsvatten till detsamma. Floddiket hade emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, gällande detta särskilt sträckan norr om väg 1436. På grund härav steg vattnet vid flöden över dikets kanter och rann ner över Anderssons plan mot den fastighet i Skättekärr 2⁷, som ägdes av hans moder, fru Ellen Andersson, varifrån vattnet leddes vidare åt väster i ett dike utmed norra sidan av väg 1436. Andersson framhöll slutligen, att det nu planerade dikningsföretaget komme att medföra båtnad för hans egendom dels genom förbättrade torrlägningsförhållanden för markerna utmed floddiket till en bredd av c:a 30 m, dels genom att de nuvarande översvämningarna förhindrades.

§ 12.

Det upplystes beträffande Sven Jarrings egendom i Skättekärr nr 3, att en förutvarande ägare av egendomen för omkring 50 år sedan utfört två täckta diken, vilka avledde vatten från Jarrings plan och med gemensamt utlopp utföllo i Skälebäcken c:a 50 m. nerströms den punkt, där floddiket tillstöter Skälebäcken. Förrättningsmannen meddelade, att omnämnda täckta diken undersökts och utmärkts på plankartan.

§ 13.

Herr Martin Johnsson meddelade, att floddiket eller diket i gränsen mellan Smedstorp och Skättekärr ej kunde vid flöden avleda vattnet, varför detta då steg över dikets kanter och översvämmande vissa delar av hans plan. Detsamma gällde också Sven Jarrings egendom.

§ 14.

Herr Uno Andersson upplyste, att vatten understundom och vid större flöden trängde in i källaren till boningshuset på hans egendom. Det hade också inträffat, att han haft vatten i sin trädgård till 1/2 meters djup. Trädgården, som förut varit mangelgrav, låg emellertid mycket lågt.

§ 15.

Herr Eric Nilsson meddelade, att han själv brukade rensa floddiket å sträckan 12+74-15+15. Nedanför 12+74 hade floddiket däremot, enligt vad han nu kunde minnas, ej rensats sedan 1939.

§ 16.

Herr Edvin Sackow ansåg, att den av honom arrenderade egendomen i Eleshult komme att förbättras, om floddiket uppgrävdes.

§ 17.

Lämnades följande uppgifter rörande åkerarealens storlek på de egendomar, som komme att beröras av det nu planerade dikningsföretaget.

Martin Johnsson, Smedstorp,	21	ha
Eric Nilsson, Smedstorp,	18	"
Alma och Theresia Hansson, Smedstorp,	4,5	"
Artur Hansson, Smedstorp,	17,5	"
Uno Andersson, Skättekärr,	22	"
Sven Jarring, Skättekärr,	20	"
Åke Rundström, Skättekärr,	2	"
Sigfrid Svensson, Skättekärr,	6	"
Ludvig Nilssons dödsbo, Skättekärr,	9	"
Bror Andersson, Skättekärr,	4,5	"
Robert Carlsson, Skättekärr,	4	"
Edvin Sackow, Eleshult,	18	"

§ 18.

Meddelades, att kostnaderna för hantlangning m.m. under förundersökningarna belöpte till 594 kronor, vilka förskötterats av herr Eric Nilsson.

§ 19.

Förrättningsmannen meddelade, att den nuvarande trumman vid 16+60 för väg 1436 måste ombyggas, om det nu planerade dikningsföretaget komme att utföras. I anledning härav upplyste herr Eric Nilsson, att ifrågavarande trumma nybyggs omkring 1925.

§ 20.

Ingenjör Simon Danielsson förklarade, att Vägförvaltningen skulle i egen regi ombygga vägtrumman vid 16+60 med erforderliga anslutningsbrunnar. Vägförvaltningen fordrade emellertid ersättning för arbetet med 350 kronor, vilket belopp ansågs motsvara kostnaderna för en anslutningsbrunn.

§ 21.

Meddelades, att synegången komme att företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 22.


Då intet ytterligare förekom, avslutades sammanträdet med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas i kommunalfullmäktigesalen i Brunnby torsdagen den 4 november 1952 kl. 10.00.

Brunnby den 12 september 1952.

Å tjänstens vägnar:


C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.


Bengt Hofvendahl.
Gode man.

År 1957 den 18 juni inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Bengt Hofvendahl i Mjöhult och John Persson i Fjälastorp i kommunalfullmäktigesalen i Brunnby för att fortsätta handläggningen av förevarande syneförrättning. Kungörelse om dagens sammanträde, som förrättningsmannen den 28 maj 1957 översänt till pastorsämbetet i Brunnby församling, hade anslagits för församlingen söndagen den 2 juni 1957 (bil. 7). Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet den 31 maj 1957. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 1 juni 1957 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser (bil. 8).

Följande sakägare hade tillstädeskommit:

Lantbr. Eric Nilsson, Smedstorp

" Hans Erik Johnsson, Smedstorp

" Artur Hansson, Smedstorp

" Sven Jarring, Skättekärr

" Uno Andersson, Skättekärr

" Sigfrid Svensson, Skättekärr

Ludvig Nilssons dödsbodelägare, Skättekärr, genom lantbr. Malte Nilsson

Trädgårdsm. Bror Andersson, Skättekärr

Handlanden Filip Cronberg, Nyhamnsläge, i egenskap av ordförande i Kullens
sektion av Luggude kraftintressentförening

Friherre Gustaf Gyllenstierna genom friherre Johan Gyllenstierna, Spannarps
(bil. 9)

Lantbr. Mårten Nilsson, Nyrup, Strandbaden, som ombud dels för sin fader,

Robert Nilsson, dels för intressenterna i dikningsföretaget Skälebäcken av
år 1894/95.

§ 23.

Till protokollet antecknades, att det till den 4 november 1952 utsatta sammanträdet måst inställas på grund av hinder för förrättningsmannen, varom särskilda underrättelser tillställts vederbörande (bil. 5 och 6).

§ 24.

Förrättningsmannen meddelade, att han till biträdande syneman kallat skiftesgodemannen Johan Persson i Fjälastorp i stället för avlidne skiftesgodemannen Gillis Olsson i Kullenbergstorp. Jäv mot John Persson hade ingen att anmäla. Persson förklarade, att han innehade uppdrag att vara skiftesgodeman samt att han avlagt föreskriven ed.

§ 25.

Upplästes och godkändes protokollet för sammanträdet den 12 september 1952, varefter protokollet underskrevs av förrättningsmannen samt av den vid sammanträdet närvarande skiftesgodemannen Bengt Hofvendahl.

§ 26.

Till protokollet antecknades följande ändringar i äganderäts- och bruksförhållandena:

- 1/ Martin Johnsson hade sålt sina fastigheter till sonen Hans Erik Johnsson.
- 2/ Robert Carlsson hade sålt sin fastighet till sonen Harry Carlsson.
- 3/ Muraren Åke Rundström brukade alltjämt sin fastighet i Skättekärr men hade flyttat till nyköpt fastighet i Ornakärr.
- 4/ Alma och Teresia Hansson hade bortarrenderat sin egendom till Thure Nilsson i Eleshult.
- 5/ Gustaf Roslund, som arrenderat Nyrups gård under Krapperups fideikommiss, hade avlidit. Nyrup arrenderades nu av Robert Nilsson, Flackarp per Lund och förvaltades av hans son Mårten Nilsson, Nyrup, Strandbaden.

§ 27.

Upplystes, att ny styresman för dikningsföretaget Skälebäcken av år 1894/95 ej utsetts efter avlidne agronomen Gustaf Roslund, varför förrättningsmannen kallat patron Gunnar Leire, Louisefreds gård, till dagens sammanträde för att bevaka delägarnas i dikningsföretaget intressen. Leire var emellertid förhindrad att närvara vid dagens sammanträde, varför företaget företräddes av herr ²Mårten Persson, Nyrup
Nilsson

§ 28.

Meddelades, att följande voro delägare i Ludvig Nilssons dödsbo;

sonen Malte Nilsson, Skättekärr, som bebor och brukar fastigheten,

sonen Heimer Nilsson i Amerika,

dottern Linnéa, gift med trädgårdsmästaren Karl Söderberg, Östra Sjukhuset, Malmö,

dottern, fröken Bedel Nilsson, Skättekärr.

§ 29.

Förrättningsmannen meddelade, att hans förste assistent, ingenjören Gunnar Bengtsson, i juli 1951 av agronomen Roslund på Nyrup lånat syneförrättningshandlingarna med 2 ritningar till torrläggningsföretaget Skälebäcken av år 1894/95 ävensom en del andra handlingar till samma företag. De båda ritningarna hade återsänts till Roslund hösten 1956.

I anledning av förestående meddelande upplyste Mårten Nilsson, att han hade i sitt förvar de båda ritningar, som återsänts till Roslund. Därefter överlämnade förrättningsmannen till Mårten Nilsson följande handlingar rörande torrläggningsföretaget.

- 1/ Ett häfte syneförrättningshandlingar.
- 2/ Luggude häradsrätts utslag den 5/10 1896.
- 3/ Arbetskontrakt av den 2/4 1897.
- 4/ Arvodesräkning av den 23/4 1895.

§ 30.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till nytt täckt avlopp för det planerade dikningsföretaget. Kostnaderna hade beräknats till 72000 kr.

Förrättningsmannen meddelade vidare, att han även utarbetat ett förslag för öppet avlopp. Kostnaderna för utförandet hade beräknats till 65000 kr. Till sistnämnda belopp skulle emellertid läggas de kapitaliserade underhållskostnaderna, vilka kunde beräknas till 900 kr. per år, motsvarande efter 4 % ett kapitalvärde av 22500 kr.

Enligt förrättningsmannens utredningar vore det alltså mest ekonomiskt att utföra det nya avloppet som täckt dike. Dessutom vore ur teknisk synpunkt ett täckt avlopp vida förmånligare än ett öppet.

§ 31.

Ingen av de närvarande sakägarna hade något att invända mot förrättningsmannens förslag.


§ 32.

Upplystes, att synemännen komme att besiktiga markerna omedelbart efter sammanträdet. Vidare meddelade förrättningsmannen, att vederbörande jordägare ej behövde närvara vid besiktningen. Han anmodade emellertid herr Eric Nilsson att närvara för att lämna eventuella upplysningar.

§ 33.


Då intet ytterligare förekom, meddelades att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas i Brunnby skola onsdagen den 26 juni 1957 kl. 13.00. Därefter förklarades dagens sammanträde avslutat.

Brunnby den 18 juni 1957.


C.H. Wallér

Förrättningsman
f.d. Statens lantbruksingenjör.


Bengt Hofvendahl


John Persson

Gode män.

År 1957 den 26 juni inställde sig synemännen åter i kommunalfullmäktigesalen i Brunnby till fortsatt handläggning av syneförrättningen. Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit.

Lantbr. Eric Nilsson, Smedstorp,

" Hans Erik Johnsson, Smedstorp,

" Artur Hansson, Smedstorp,

" Sven Jarring, Skättekärr,

" Uno Andersson, Skättekärr,

" Sigfrid Svensson, Skättekärr,

" Malte Nilsson, Skättekärr,

" ~~Mårten Nilsson, Nyrup,~~

Trädgårdsmästaren Bror Andersson, Skättekärr,

~~Friherre Johan Gyllenstierna, Spannarp,~~

~~Handlanden Filip Grenberg, Nyhamnsläge.~~

Patron Gunnar Leire, Louisefred.

§ 34.

Protokollet för sammanträdet den 18 juni 1957 upplästes och godkändes.

§ 35.

Förrättningsmannen meddelade, att han jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i länet (bil. 10-12).

§ 36.

Förrättningsmannen redogjorde för förslaget till dikningsföretagets utförande. Förslagshandlingarna bilades protokollet:

· Värderingslängden bil. A

Kostnadsförslaget " B

· Arbetsbeskrivningen " C

§ 37.

Avgavs synemännens utlåtande (bil. D), varefter kostnadsfördelningslängden (bil. E) upplästes.

§ 38.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna rörande bidrag och lån av statsmedel till torrlägningsföretag samt överlämnade blanketter för ansökan om statligt stöd.

§ 39.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse förtroendemän, företogs följande val.

Styrelse:

Lantbr. Eric Nilsson, Smedstorp, ordförande och styresman.

Lantbr. Uno Andersson, Skättekärr.

Lantbr. Artur Hansson, Smedstorp.

Styrelsesuppleant.

Lantbr. Sven Jarring, Skättekärr.

Revisorer.

Trädgårdsmästaren Bror Andersson, Skättekärr.

Lantbr. Sigfrid Svensson, Skättekärr.

Revisorssuppleant.

Lantbr. Malte Nilsson, Skättekärr.

§ 40.

Uträknades ersättningarna till skiftesgodemännen sålunda:

Bengt Hofvendahl	114 kr.
John Persson	66 "
Summa	180 kr.

Ersättningarna utbetalades av styresmannen Eric Nilsson.

§ 41.

Meddelades, att avskrifter av syneförrättningshandlingarna och kopior av ritningarna komme att tillställas styresmannen, lantbrukaren Eric Nilsson, Smedstorp, Nyhamnsläge, senast inom 30 dagar.

§ 42.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet för dagens sammanträde, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Brunnby den 26 juni 1957.

C.H. Waller
C.H. Waller

Förrättningsman.

f.d. Statens lantbruksingenjör.

Bengt Hofvendahl
Bengt Hofvendahl

John Persson
John Persson

Gode män.

53/1949.

Pl. 1a

nr 55/21- 1949.

Översändes till lantbruksingenjören C.H. Wallér,
 som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför-
målade förrättning; skölände bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 13 september 1949.

På länsstyrelsens vägnar:

Sten Lundberg

Sten
B. Svanström

Erhant d. 1579 - 49.

LAÑTBRUKSNÄMNDEN

I

MALMÖHUS LÄN

Lundavägen 66, Malmö

Tel. 72680 (växel)

Dnr II L 280/49
Vid besvarande av denna
skrivelse torde detta nr
åberopas.

Fastl. d. 55/21-1949.
Länsstyrelsen i Malmöhus län,
Ink. 12 SEP. 1949
Lantbruksnämnden

Bil. 1.6.


Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,

M a l m ö.

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå
lantbruksingenjör C.H. Wallér såsom förrättningsman för
handläggning av den av Eric Nilsson, ^{smeds-}Svenstorp pr Nyhamns-
läge m.fl. begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 9 september 1949.


Wilhelm Ohlsson


Sven L. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

7220

sköte hästen
sysseln. Byggnad. Gult.
b. och med

Fast.d. 55/21- 1949.

- 17 -

Dnr V 2 280

Lantbruksnämnden i Malmöhus län

Ink. d. 9 SEP 1949

Beslut den _____

Pil. 1 c.

R e s o l u t i o n .


Översändes till lantbruksnämnden i Malmöhus län med hem-
ställan om förslag å förrättningsman, som bör förordnas att verk-
ställa ifrågavarande förrättning. Remisshandlingarna återförväntas.

Malmö i landskansliet den 8 september 1949.

På tjänstens vägnar:



B. Svanström



Fakt. 55/21-1949
Länstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 8 SEP 1949
Lantkontoret

Skil. 1 d.

Vår
Länstyrelsen i Malmöhus län
Malmö

Jämsamt anställer vi förmedlande för belöning
förmedlingsman som handlägger syreförmedling
enligt 16 kap. värdelagen för förbörjning
vår fastighet i Skudstorp och Thäskärn,
Örnaby socken Malmöhus län. Av förmedlingen
kommer så beräknas de fastigheter, som an-
tecknats på rustående rida, samt möjligen
öven andra fastigheter, vilka dock ej kunna
uppgivas för närvarande underökningar utförda i
Samband med syreförmedlingen.

Vidare uppgifterna om förmedlingen läm-
nas av lantbrukaren Eric Nilsson, Skudstorp
och Thäskärn, Tel. Thäskärn 38.
Skudstorp och Thäskärn i Augusti 1949

Eric Nilsson Martin Johansson
Lantbrukare Boer Jönsson
Arthur Hansson

Förteckning öfver fastigheter, som äro ämnade att be-
röra de superfinansierna.

Östmanby socken.

Styrelse	am. Gustaf Carlsson, äg. Carl Kullenstierna
Styrelse	äg. Herman Johansson
"	" Eric Nilsson
"	" Alvar och Thore Johansson
"	" Arthur Johansson
Skattehär	" Ludvig Nilsson
"	" Jacob Jansson
"	" Hugo Andersson
"	" Robert Carlsson
"	" Otto Andersson
"	" Sigfrid Johansson
2 lottar	" Carl Kullenstierna, Krappens. am. Elin Lachow.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret

den 24/7 1952

Sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Smedstorp och Skättekärr m.fl. hemman i Brunnby socken, Malmöhus län, kommer att hållas i kommunalfullmäktigesalen i Brunnby fredagen den 12 september 1952 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Smedstorp nr 1, 2, 5 och 15, Skättekärr nr 1, 2, 3 och 4 samt Eleshult nr 1 i Brunnby socken, dels allmänna vägen Väsby-Kullabergstorp-Smedstorp-Nyhamnsläge eller väg 1436, dels en Luggude Kraftintressentförening tillhörig högspänningsledning, dels Skälebäckens dikningsföretag av åren 1894-95 i Brunnby och Väsby socknar.

Malmö den 18 juli 1952.


Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Brunnby församling söndagen den 20.. juli 1952 betygar: Brunnby, i pastorsämbetet, den 21 juli 1952



v. pastor

Anhållas att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Brunnby församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

all.
#/3.509

Bil. 3.

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättel- sens avsändande.
✓ <i>ej</i> Pastorsämbetet i Brunnby församling (kungörelse)	Brunnby	18/7 1952
✓ V Direktören Gillis Olsson (god man) Kullenbergstorp,	Höganäs	" "
✓ <i>ej</i> Lantbrukaren Gustav Nilsson (god man) Kullenbergstorp,	"	" "
✓ V Vägförvaltningen	Malmö	13/8 "
✓ V Krapperups godsförvaltning,	Krapperup	" "
✓ V Lantbrukaren Erik Nilsson, Smedstorp,	Nyhamnsläge	" "
✓ V " Martin Johnsson, "	"	" "
✓ V " Arthur Hansson, "	"	" "
✓ V Fröken Alma Hansson, "	"	" "
✓ V " Theresia Hansson, "	"	" "
✓ V Handlanden Hugo W. Svensson, "	"	" "
✓ V Lantbrukaren Uno Andersson, Skättekärr,	"	" "
✓ V " Sven Jarring, "	"	" "
✓ V Ludvig Nilssons sterbhus, "	"	" "
✓ V Trädgårdsmästaren Bror Andersson, Skättekärr, "	"	" "
✓ V Lantbrukaren Sigfrid Svensson, "	"	" "
✓ V Muraren Åke Rundström, "	"	" "
✓ V Lantbrukaren Robert Carlsson, "	"	" "
✓ V " Edvin Zackow, Eleshult, "	"	" "
✓ <i>ej</i> Agronomen Gustaf Roslund, Nyrup,	Strandbaden	" "
✓ V Egendomsmäklaren Nore Andersson,	Jonstorp	" "
✓ V Handlanden Filip Cronberg,	Nyhamnsläge	" "

Malmö den 13 augusti 1952.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Waller
C. H. Waller

Statens lantbruksingenjör

v.g. vänd!

*call
/ 3:59*

Adressat.

Adress.

Datum för underrättel-
sens avsändande.

✓ Lantbrukaren Bengt Hofvendahl,

(god man)

Mjöhult

20/8 1952.

Malmö den 20 augusti 1952.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län

Bl. 4.

Dnr 6259-43/52


F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Smedstorp och Skättekärr m.fl. hemman i Brunnby socken av Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 3 september 1952.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.



W. Mannerfelt.

SD/AP

Bl. 5.

Underrättelse.

Av viss anledning får jag härmed inställa det till tisdagen den 4 november 1952 kl. 10.00 utsatta sammanträdet i Brunnby rörande syneförrättning för torrläggning av marker till Smedstorp och Skättekärr m.fl. hemman i Brunnby socken. Underrättelse om nytt sammanträde kommer senare att tillställas Eder.

Malmö den 11 oktober 1952.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör

Bil. 6.

Förteckning över avsända underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avs.
1.	2.	3.
Direktören Gillis Olsson (god man)		
Kullenbergstorp,	Höganäs	11/10 1952. ✓
Vägförvaltningen,	Malmö	" " ✓
Krapperrups godsförvaltning,	Krapperrup	" " ✓
Lantbrukaren Erik Nilsson, Smedstorp,	Nyhamnsläge	" " ✓
" Martin Johnsson, "	"	" " ✓
" Arthur Hansson, "	"	" " ✓
Fröken Alma Hansson, "	"	" " ✓
" Theresia Hansson, "	"	" " ✓
Handlanden Hugo W. Svensson, "	"	" " ✓
Lantbrukaren Uno Andersson, Skättekärr,	"	" " ✓
" Sven Jarring, "	"	" " ✓
Ludvig Nilssons sterbhus, "	"	" " ✓
Trädgårdsmästaren Bror Andersson, Skättekärr,	"	" " ✓
Lantbrukaren Sigfrid Svensson, "	"	" " ✓
Muraren Åke Rundström, "	"	" " ✓
Lantbrukaren Robert Carlsson, "	"	" " ✓
" Edvin Zackow, Eleshult, "	"	" " ✓
Egendomsmäklaren Nore Andersson,	Jonstorp	" " ✓
Handlanden Filip Cronberg,	Nyhamnsläge	" " ✓
Lantbrukaren Bengt Hofvendahl, (god man)	Mjöhult	" " ✓

Malmö den 11 oktober 1952.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör

coll.
H. B. son

M. 7.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Smedstorp och Skättekärr m.fl. hemman i Brunnby socken, Malmöhus län, kommer att hållas i kommunalfullmäktigesalen i Brunnby tisdagen den 18 juni 1957 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Smedstorp nr 1, 2, 5 och 15, Skättekärr nr 1, 2, 3 och 4 samt Eleshult nr 1 i Brunnby socken, dels allmänna vägen Väsby- Kullabergstorp- Smedstorp- Nyhamnsläge eller väg 1436, dels en Luggude Kraftintressentförening tillhörig högspänningsledning, dels Skälebäckens dikningsföretag av åren 1894/95 i Brunnby och Väsby socknar.


Malmö den 28 maj 1957.

C.H. Wallér
C.H. Wallér.

f. Lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse anslagits för Brunnby församling söndagen den *2 juni* 1957 betygar:

Ante K. J. J.




Anhålles att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Brunnby församling och därefter, med bevis om att den anslagits återsändas till lantbruksingeniören C.H. Wallér, Lundavägen 66, Malmö.

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Dag för avsändandet.
Pastorsämbetet i Brunnby försam-		
ling (kungörelse)	Brunnby	28/5 1957
Lantbr. Bengt Hofvendahl,		
(god man)	Mjöhult	" "
Lantbr. John Persson (god man),		
Fjälastorp 2,	Brunnby	" "
Vägförvaltningen,	Malmö	1/6 "
Krapperups godsförvaltning,	Krapperup	" "
Lantbr. Eric Nilsson, Smedstorp,	Nyhamnsläge	" "
" Hans Erik Johnsson, Smeds-		
torp,	"	" "
" Artur Hansson, Smedstorp,	"	" "
" Uno Andersson, Skättekärr,	"	" "
" Sven Jarring, Skättekärr,	"	" "
" Sigfrid Svensson, Skättekärr,	"	" "
Trädgårdsm. Bror Andersson, Skättekärr,	"	" "
Lantbr. Ludvig Nilssons dödsbo,		
Skättekärr,	"	" "
Muraren Åke Rundström, Skättekärr,	"	" "
Muraren Åke Rundström, Ornakärr,	Höganäs	" "
Fröken Alma Hansson, Smedstorp,	Nyhamnsläge	" "
" Teresia Hansson, Smedstorp,	"	" "
Lantbr. Thure Nilsson, Eleshult,	"	" "
" Harry Carlsson, Skättekärr,	"	" "
" Edvin Sackow, Eleshult,	"	" "
Handlanden Hugo W. Svensson,		
Smedstorp,	"	" "

Adressat.	Adress.	Dag för avsändandet.
Handlanden Filip Cronberg, ordf. i Kullens sektion av Luggude Kraftintressentföre- ning,	Nyhamnsläge	1/6 1957
Egendomsmäklaren Nore Andersson,	Jonstorp	" "
Lantbr. Mårten Nilsson, Nyrup,	Strandbanden	" "
Patron Gunnar Leire, delägare i Skäle- bäckens dikningsföretag, Louisefreds gård,	Nyhamnsläge	" "
Friherre Johan Gyllenstierna,	Spannarp	" "

Malmö den 1 juni 1957.



C.H. Wallér

f. Lantbruksingenjör.

Avskrift

Bl. 9

F u l l m a k t

Undertecknad Arne Belfrage såsom förmyndare för innehavaren av Krapperups och Bjersgårds fideikommiss Friherre Gustaf Gyllenstierna befullmäktigar härmed Friherre Johan Gyllenstierna att omhänderhava förvaltningen av fideikommissens jordegendomar, att företräda fideikommissinnehavaren vid lantmäteriförrättningar samt andra förrättningar och sammanträden, att å fideikommissinnehavarens vägnar ingå till förvaltningen hörande avtal såsom arrendeavtal, avtal angående reparations- och förbättringsarbeten, anställningsavtal samt avtal angående försäljning av produkter från egendomarna samt att uppbära och kvittera fideikommissinnehavaren tillkommande medel och handlingar.

Hälsingborg den 15 december 1952

Arne Belfrage

Bankdirektören Arne Belfrages egenhändiga namnteckning bevittnas:

I. Pålsson

E. Vestergren

Vidimeras:

Arne Belfrage
.....

Arne Belfrage
.....

Till

Vägförvaltningen i Malmöhus län,

Malmö.

Ang. dikningsföretaget Smedstorp-Skättekärr av år 1957.

Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag upprättat förslag till nytt avlopp för dikningsföretaget Smedstorp-Skättekärr av år 1957 i Brunnby socken, Malmöhus län. Förslaget kommer att framläggas för vederbörande intressenter vid sammanträde i kommunalfullmäktigesalen i Brunnby onsdagen den 26 juni 1957 kl. 10.00. Då företaget berör allmänna vägen Väsby-Kullabergstorp-Smedstorp-Nyhamnsläge eller väg 1436, får jag härmed översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Vägförvaltningens yttrande.

Malmö den 19 juni 1957.



C.H. Wallér

Förrättningsman.

f.d. Statens lantbruksingenjör.

Dikningsföretaget Smedstorp-Skättekärr av år 1957.

Utdrag av förslag till utlåtande.

=====


Mom. 7. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Det nya avloppet, dikessträckan D-E-F av 21" betongrör, korsar vid avvägningpunkten 16+60 allmänna vägen Väsby-Kullabergstorp-Smedstorp-Nyhamnsläge eller väg 1436. I korsningspunkten strax öster om Smedstorp, som ligger c:a 1 km. VNV om vägskalet i Nyhamnsläge (vägarna 45 och 1436), finnes nu en 21" rörtrumma, utförd omkring 1925. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 16,65 m. och trummans inre underkant på höjderna + 15,08 m. och + 15,15 m. vid respektive nerströms- och uppströmssidorna. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av markerna uppströms, varför den måste rivas och ersättas. Den nya trumman skall utföras av rör med minst 60 cm (24") inre diameter och med inre underkanten på höjden + 14,46 m. Vid trummans ändpunkter skall byggas anslutningsbrunnar, utförda med 50 cm. slamrum och med intag för dagvatten. Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall byggas av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 350 kr, motsvarande beräknade kostnader för en anslutningsbrunn.

=====

Malmö den 19 juni 1957.


C.H. Waller

Förrättningsman.

f.d. Statens lantbruksingenjör.

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län


Dnr 4724-43/57
EE/BH

Till
Lantbruksingenjör C. H. Waller
Lundavägen 66,
M a l m ö.

Ang. dikningsföretaget Smedstorp-Skättekärr av år 1957.

Med anledning av Eder skrivelse den 19 juni 1957
får vägförvaltningen härmed meddela, att det av Eder över-
sända utdraget av förslag till utlåtande angående rubrice-
rade företag granskats utan erinran.

Malmö den 4 juli 1957
Vägförvaltningen i Malmöhus län
e.f.


Carl Horrdin.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
BRUNNBY SOCKEN							
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Smedstorp 15³, 1/8 mtl.</u>							
Hans Erik Johnsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, ej båtnad	1	-	-			-	-
" " "	2	-	-			-	-
" m.p. lättl.	3	2,30		4200	5000	800	1840
" " "	4	0,85		4000	5000	1000	850
" " "	5	0,72		3700	5000	1300	936
" " "	6	1,25		4000	5000	1000	1250
" " "	7	1,40		4500	5000	500	700
" " "	8	0,75		3700	5000	1300	975
" " "	9	0,55		3200	5000	1800	990
" " "	10	1,80		3500	5000	1500	2700
Tomt	11	0,07		4500	5000	500	35
Tomt och trädgård	12	0,06		4700	5000	300	18
" "	13	0,30		4200	5000	800	240
" "	14	0,06		4700	5000	300	18
<u>A - summa</u>		10,11					10552
<u>Totalsumma kronor</u>							10552
<u>Smedstorp 15⁵, 1/8 mtl.</u>							
Hans Erik Johnsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker m.p. lättl.	15	1,90		4200	5000	800	1520
Överföres		1,90					1520

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		1,90					1520
Åker m.p. lättl.	16 a	1,50		4500	5000	500	750
" " "	16 b	0,63		4700	5000	300	189
" " "	17	2,30		3500	5000	1500	3450
" " "	18	2,30		3500	5000	1500	3450
A - summa		8,63					9359
Totalsumma kronor							9359
Skättekärr 3 ² , 1/8 mtl. Sven Jarring: <u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker m.p. lättl.	19 a	2,35		3500	5000	1500	3525
" " "	19 b	1,52		3500	5000	1500	2280
" " "	26	0,16		4200	5000	800	128
" " "	27	0,60		4200	5000	800	480
" " "	28	0,14		3700	5000	1300	182
" " "	29	0,84		3700	5000	1300	1092
" " "	30	2,10		3700	5000	1300	2730
" " "	31	0,20		3700	5000	1300	260
" " "	32	0,85		3500	5000	1500	1275
A - summa		8,76					11952
Totalsumma kronor							11952
Smedstorp 15 ⁶ , 1/16 mtl. Eric Nilsson. <u>1. Alstringsbåtnad.</u>							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker m.p. lättl.	20	2.-		3700	5000	1300	2600
" " "	46	2,50		4000	5000	1000	2500
A - summa		4,50					5100
Totalsumma kronor							5100
<u>Smedstorp 15⁷, 1/16 mtl.</u>							
Eric Nilsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker m.p. lättl.	21 a	1,75		4500	5000	500	875
" " "	21 b	2,87		4500	5000	500	1435
A - summa		4,62					2310
Totalsumma kronor							2310
<u>Smedstorp 15¹², avs.</u>							
Eric Nilsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Tomt och trädgård	22	0,13		4500	5000	500	65
A - summa		0,13					65
Totalsumma kronor							65
<u>Smedstorp 5¹.</u>							
Gustaf Gyllenstierna; arr.							
Mårten Nilsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, ej båtnad	23	-	-	-	-	-	-
A - summa		-	-	-	-	-	-
Totalsumma kronor		-	-	-	-	-	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Skättekärr 4⁵, 1/12 mtl.</u>							
Ludvig Nilssons dödsbo.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, ej båtnad	24	-	-	-	-	-	-
" " "	25 a	-	-	-	-	-	-
" " "	25 b	-	-	-	-	-	-
<u>A - summa</u>		-	-				-
<u>Totalsumma kronor</u>							-
<u>Skättekärr 3³, 1/8 mtl.</u>							
Sven Jarring.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker m.p. lättl.	33	0,50		4200	5000	800	400
" " "	34	0,55		4200	5000	800	440
" " "	35	0,40		4000	5000	1000	400
" " "	36	0,70		4000	5000	1000	700
" " "	37	0,85		4000	5000	1000	850
" " "	38	2.-		4000	5000	1000	2000
Tomt och trädg., ej båtnad	39	-		-	-	-	-
" " " " "	40	-		-	-	-	-
Åker, m.p. lättl.	41	2,10		3500	5000	1500	3150
<u>A - summa</u>		7,10					7940
<u>Totalsumma kronor</u>							7940

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Skätekärr 3⁹, avst.</u>							
Åke Rundström.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker m.p. lättl.	42	1,85		3500	5000	1500	2775
" " "	43	0,13		3500	5000	1500	195
Tomt och trädg., ej båtnad	44	-		-	-	-	-
" " " " "	45	-		-	-	-	-
A - summa		1,98					2970
<u>Totalsumma kronor</u>							2970
<u>Smedstorp 1⁵, 1/16 mtl.</u>							
Alma Hansson och Theresia Hans- son.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker m.p. lättl.	47	1,10		4000	5000	1000	1100
" " "	48 a	1,25		4000	5000	1000	1250
" " "	48 b	0,35		4700	5000	300	105
A - summa		2,70					2455
<u>Totalsumma kronor</u>							2455
<u>Skätekärr 2², 57/128 mtl.</u>							
Uno Andersson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker m.p. lättl.	49 a	1,40		4000	5000	1000	1400
" " "	49 b	2,50		4000	5000	1000	2500
Överföres		3,90					3900

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		3,90					3900
Åker m.p. lättl.	50	2,85		4000	5000	1000	2850
" " "	51	0,60		4000	5000	1000	600
A - summa		7,35					7350
<u>Totalsumma kronor</u>							7350
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Skättekärr 2², 57/128 mtl.</u>							
Uno Andersson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. lättl.	52	2,10		4700	5000	300	630
" " "	53	2,45		3700	5000	1300	3185
" " "	54	0,95		3800	5000	1200	1140
" " "	55	1,15		3800	5000	1200	1380
A - summa		6,65					6335
<u>Totalsumma kronor</u>							6335
<u>Smedstorp 1¹⁵, avs.</u>							
Alma Hansson och Theresia Hans- son							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker m.p. lättl.	56	0,70		4200	5000	800	560
A - summa		0,70					560
<u>Totalsumma kronor</u>							560

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Smedstorp 1⁵, 1/16 mtl.</u>							
Alma Hansson och Theresia Hans- son.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker m.p. lättl.	57	0,60		4000	5000	1000	600
Tomt och trädgård	58	0,30		4000	5000	1000	300
A - summa		0,90					900
<u>Totalsumma kronor</u>							900
<u>Smedstorp 1¹¹, 9/448 mtl.</u>							
Arthur Hansson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker m.p. lättl.	59	0,40		4200	5000	800	320
" " "	60	0,80		3200	5000	1800	1440
A - summa		1,20					1760
<u>Totalsumma kronor</u>							1760
<u>Smedstorp 2¹⁰, 59/896 mtl.</u>							
Arthur Hansson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker m.p. lättl.	61	1,70		4000	5000	1000	1700
" " "	62	0,84		4000	5000	1000	840
" " "	63	0,60		4000	5000	1000	600
" " "	64	1.-		4000	5000	1000	1000
A - summa		4,14					4140
<u>Totalsumma kronor</u>							4140

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Smedstorp 1⁶, avs.</u>							
Hugo W. Svensson.							
Tomt och trädgård, ej båtnad	65	-		-	-	-	-
<u>A - summa</u>		-					-
<u>Totalsumma kronor</u>							-
<u>Smedstorp 2⁹, 69/896 mtl.</u>							
Arthur Hansson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker m.p. lättl.	66	0,20		3200	5000	1800	360
" " "	67	0,10		3200	5000	1800	180
" " "	68	0,50		3700	5000	1300	650
" " "	69	0,15		3700	5000	1300	195
" " "	70	1,02		4000	5000	1000	1020
<u>A - summa</u>		1,97					2405
<u>Totalsumma kronor</u>							2405
<u>Smedstorp 1¹⁰, 11/448 mtl.</u>							
Arthur Hansson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker m.p. lättl.	71	0,95		4200	5000	800	760
" " "	72	0,14		3500	5000	1500	210
" " "	73	0,51		3700	5000	1300	663
<u>A - summa</u>		1,60					1633
<u>Totalsumma kronor</u>							1633

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Smedstorp 2⁸, 5/224 mtl.</u>							
Arthur Hansson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker m.p. lättl.	74	0,63		4500	5000	500	315
A - summa		0,63					315
<u>Totalsumma kronor</u>							315
<u>Smedstorp 1⁹, 1/112 mtl.</u>							
Arthur Hansson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker m.p. lättl.	75	0,32		4200	5000	800	256
A - summa		0,32					256
<u>Totalsumma kronor</u>							256
<u>Smedstorp 2⁷, 5/448 mtl.</u>							
Arthur Hansson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker m.p. lättl.	76	0,36		3700	5000	1300	468
" " "	77	0,06		3000	5000	2000	120
A - summa		0,42					588
<u>Totalsumma kronor</u>							588
<u>Smedstorp 1⁸, 1/224 mtl.</u>							
Arthur Hansson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker m.p. lättl.	78	0,03		3000	5000	2000	60
" " "	79	0,09		3700	5000	1300	117
A - summa		0,12					177
Totalsumma kronor							177
<u>Smedstorp 2⁶, 5/448 mtl.</u>							
Arthur Hansson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker m.p. lättl.	80	0,05		3000	5000	2000	100
" " "	81	0,31		3700	5000	1300	403
A - summa		0,36					503
Totalsumma kronor							503
<u>Smedstorp 1⁷, 1/224 mtl.</u>							
Arthur Hansson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker m.p. lättl.	82	0,11		3700	5000	1300	143
A - summa		0,11					143
Totalsumma kronor							143
<u>Ekshult 1³, 1/8 mtl.</u>							
Gustaf Gyllenstierna; arr. Ed- vin Sackow							
Åker m.p. lättl.	83	0,19		3700	5000	1300	247
" " "	84	0,30		3700	5000	1300	390
A - summa		0,49					637
Totalsumma kronor							637

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Skättekärr av 4², 1/11 mtl.</u> Sigfrid Svensson. <u>1. Alstringsbåtnad.</u>	85						
Åker m.p. lättl.		0,68		3200	5000	1800	1224
A - summa		0,68					1224
<u>Totalsumma kronor</u>							1224
<u>Skättekärr 4⁵, 1/12 mtl.</u> Ludvig Nilssons dödsbo. <u>1. Alstringsbåtnad.</u>	86						
Åker m.p. lättl.		0,70		3200	5000	1800	1260
A - summa		0,70					1260
<u>Totalsumma kronor</u>							1260
<u>e/</u> <u>Skättekärr 4⁴, 1/22 mtl.</u> Bror Andersson. <u>1. Alstringsbåtnad.</u>	87						
Åker m.p. lättl.		0,34		3200	5000	1800	612
A - summa		0,34					612
<u>Skättekärr 4⁹, avst.</u> Harry Carlsson. <u>1. Alstringsbåtnad.</u>	88						
Åker m.p. lättl.		0,26		3200	5000	1800	468
A - summa		0,26					468
<u>Totalsumma kronor</u>							468

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Skättekärr 2², 57/128 mtl.</u>							
Uno Andersson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker m.p. lättl.	89	0,67		3200	3400	200	134
" " "	90 a	0,38		3200	3400	200	76
" " "	90 b	0,20		3200	3400	200	40
" " "	91 a	0,30		3200	3400	200	60
" " "	91 b	0,23		3200	3400	200	46
A - summa		1,78					356
Totalsumma kronor							356
<u>Skättekärr 3², 1/8 mtl.</u>							
Sven Jarring.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker m.p. lättl.	92 a	0,50		3200	3400	200	100
" " "	92 b	0,50		3200	3400	200	100
" " "	93	0,43		3200	3400	200	86
A - summa		1,43					286
Totalsumma kronor							286
<u>Skättekärr 3³, 1/8 mtl.</u>							
Sven Jarring.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker m.p. lättl.	94	0,35		3200	3300	100	35
" " "	95 a	0,48		3200	3300	100	48
Överföres		0,83					83

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		0,83					83
Åker m.p. lättl.	95 b	0,64		3200	3300	100	64
A - summa		1,47					147
Totalsumma kronor							147
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Avdelning 1.</u>							
<i>Brunnby</i>							
<u>BURNBY SOCKEN</u>							
<u>Smedstorp 15³, 1/8 mtl.</u>							
Hans Erik Johnsson	1-14	10,11					10552 X
<u>Smedstorp 15⁵, 1/8 mtl.</u>							
Hans Erik Johnsson	15-18	8,63					9359 X
<u>Skättekärr 3², 1/8 mtl.</u>	19 a, 19b						
Sven Jarring	26-32	8,76					11952 X
<u>Smedstorp 15⁶, 1/16 mtl.</u>							
Eric Nilsson	20,46	4,50					5100
<u>Smedstorp 15⁷, 1/16 mtl.</u>							
Eric Nilsson	21a, 21b	4,62					2310
<u>Smedstorp 15¹², avs.</u>							
Eric Nilsson	22	0,13					65
<u>Smedstorp 5¹</u>							
Gustaf Gyllenstierna; arr. Mår- ten Persson	23	-					-
<u>Skättekärr 4⁵, 1/12 mtl.</u>							
Ludvig Nilssons dödsbo	24-25 b	-					-
<u>Skättekärr 3³, 1/8 mtl.</u>							
Sven Jarring	33-41	7,10					7940 X
Överföres		43,85					47278

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		43,85					47278
<u>Skättekärr 3⁹, avst.</u>							
Åke Rundström	42-45	1,98					2970 X
<u>Smedstorp 1⁵, 1/16 mtl.</u>							
Alma Hansson och Theresia Hans- son	47-48 b	2,70					2455
<u>Skättekärr 2², 57/128 mtl.</u>							
Hao Andersson	49a-51	7,35					7350 X
<u>Summa för avdelning 1</u>		55,88					60053
<u>Avdelning 2.</u>							
BRUNNBY SOCKEN							
<u>Skättekärr 2², 57/128 mtl.</u>							
Uno Andersson	52-55	6,65					6335 X
<u>Smedstorp 1¹⁵, avs.</u>							
Alma Hansson och Theresia Hans- son	56	0,70					560
<u>Smedstorp 1⁵, 1/16 mtl.</u>							
Alma Hansson och Theresia Hans- son	57-58	0,90					900
<u>Smedstorp 1¹¹, 9/448 mtl.</u>							
Arthur Hansson	59-60	1,20					1760 X
<u>Smedstorp 2¹⁰, 59/896 mtl.</u>							
Arthur Hansson	61-64	4,14					4140 X
<u>Smedstorp 1⁶, avs.</u>							
Hugo W. Svensson	65	-					-
Överföres		13,59					13695

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		13,59					13695
<u>Smedstorp 2⁹, 69/896 mtl.</u>							
Arthur Hansson	66-70	1,97					2405 X
<u>Smedstorp 1¹⁰, 11/448 mtl.</u>							
Arthur Hansson	71-73	1,60					1633 X
<u>Smedstorp 2⁸, 5/224 mtl.</u>							
Arthur Hansson	74	0,63					315 X
<u>Smedstorp 1⁹, 1/112 mtl.</u>							
Arthur Hansson	75	0,32					256 X
<u>Smedstorp 2⁷, 5/448 mtl.</u>							
Arthur Hansson	76-77	0,42					588 X
<u>Smedstorp 1⁸, 1/224 mtl.</u>							
Arthur Hansson	78-79	0,12					177 X
<u>Smedstorp 2⁶, 5/448 mtl.</u>							
Arthur Hansson	80-81	0,36					503 X
<u>Smedstorp 1⁷, 1/224 mtl.</u>							
Arthur Hansson	82	0,11					143 X
<u>Eleshult 1³, 1/8 mtl.</u>							
Gustaf Gyllenstierna; arr. Ed- vin Sackow	83-84	0,49					637
<u>Skättekärr av 4², 1/11 mtl.</u>							
Sigfrid Svensson	85	0,68					1224 X
<u>Skättekärr 4⁵, 1/12 mtl.</u>							
Ludvig Nilssons dödsbo	86	0,70					1260
<u>Skättekärr 4⁴, 1/22 mtl.</u>							
Bror Andersson	87	0,34					612
<u>Skättekärr 4⁹, avst.</u>							
Harry Carlsson	88	0,26					468 X
Överföres		21,59					23916

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Dikessträckan A-B.</u>				
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>				
4+00-4+20	20	<u>Fördjupning och utvidgning av det</u> 3 muvarande avloppet	m 50	5	250	
4+20-6+60	240	<u>Cementrör; 28"</u>	m 240	27	6480	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> ning, höljning	m 240	11	2640	
6+60-9+40	280	<u>Cementrör; 28"</u>	m 280	27	7650	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> ning, höljning	m 280	10	2800	
9+40-12+00	260	<u>Cementrör; 28"</u>	m 260	27	7020	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> ning, höljning	m 260	10	2600	
12+00-12+74	74	<u>Cementrör; 24"</u>	m 74	21	1554	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> ning, höljning	m 74	10	740	31644
<u>Tills.</u>	<u>874 m.</u>					
		<u>Diverse arbeten:</u>				
		<u>Ommurning av rörutloppet vid 4+20 med stensättning av</u> det öppna avloppets botten och slänter. Utföres enl. typritning	st. 1	400	400	
		<u>Brunnar 48" med kopplingar; vid 4+92, 6+60, 8+00,</u> 9+40, 10+44 och 12+00	st. 6	325	1950	
		<u>Brunn 40" med kopplingar och dagvattenintag; vid</u> 12+74	st. 1	250	250	2600
		<u>Ersättningar:</u>				
		<u>För markförlust;</u>				
		till ägaren av Smedstorp 5 ¹	m ³ 20	0,50	10	
		Överföres			10	34244

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor	
		Överfört			10	34244	
till ägaren av Skättekärr 4 ⁵	m ²		20	0,50	10		
<u>För intrång genom jordupplag;</u>							
till ägaren av Smedstorp 5 ¹	m ³		25	1.-	25		
" " " Skättekärr 4 ⁵	m ³		25	1.-	25	70	
<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>						6786	
					<u>Summa</u>	41100	
<u>Dikessträckan B-C.</u>							
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>							
12+74-13+56	82	Cementrör; 24"	m	82	21:-	1722	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, höljning	m	82	10:-	820	2542
<u>Tills. 82 m.</u>							
<u>Diverse arbeten:</u>							
Brunn 40" med kopplingar; vid 13+56			st.	1	200:-	200	
<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>						558	
					<u>Summa</u>	3300	
<u>Dikessträckan C-D.</u>							
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>							
13+56-15+15	159	Cementrör; 21"	m	159	17:-	2703	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, höljning	m	159	9:-	1431	4134
<u>Tills. 159 m.</u>							
<u>Diverse arbeten:</u>							
Brunn 32" med kopplingar; vid 15+15			st.	1	150:-	150	
<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>						816	
					<u>Summa</u>	5100	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan D-E.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
15+15-16+60	145	<u>Cementrör; 21"</u> m	145	17:-	2465	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> <u>ning, höljning</u> m	145	9:-	1305	3770
<u>Tills.</u>	<u>145 m.</u>					
<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>						730
					<u>Summa</u>	<u>4500</u>
<u>Dikessträckan E-F.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
16+60-16+69	9	<u>Den nuvarande trumman</u> av 21" rör genom vägen Väsby-Kullabergstorp- -Smedstorp-Nyhamnsläge eller väg 1436 skall rivas och ersättas av en ny trumma med minst 60 cm (24") inre diameter. Den nya trummans inre underkant skall ligga på höjderna + 14,46 m och + 14,54 m vid respektive nerströms- och uppströmssidorna. Vid trummans ändpunkter skall byggas anslut- ningsbrunnar med intag för dag- vatten. Arbetet skall utföras av Vägförvaltningen				
16+69-18+14	145	<u>Cementrör; 21"</u> m	145	17	2465	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
<u>Övf.</u>	<u>154</u>	<u>Överföres</u>			2465	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	154	Överfört			2465	
		ning, höljning m	145	8:-	1160	3625
<u>Tills.</u>	<u>154 m.</u>					
<u>Diverse arbeten:</u>						
<u>Brunn 32"</u> med kopplingar; vid 18+14		st.	1	150:-		150
<u>Ersättning</u> till Vägförvaltningen för nybyggnad av trumma						350
<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %						675
					<u>Summa</u>	<u>4800</u>
<u>Dikessträckan F-G.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
18+14-20+61	247	<u>Cementrör; 18"</u> m	247	12:-	2964	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> <u>ning, höljning</u> m	247	9:-	2223	5187
<u>Tills.</u>	<u>247 m.</u>					
<u>Diverse arbeten;</u>						
<u>Brunn 32"</u> med kopplingar; vid 19+40 och 20+61		st.	2	150:-		300
<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %						1113
					<u>Summa</u>	<u>6600</u>
<u>Dikessträckan G-H-I.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
20+61-21+63	102	<u>Cementrör; 18"</u> m	102	12:-	1224	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> <u>ning, höljning</u> m	102	9:-	918	
Övf.	102	Överföres			2142	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	102	Överfört			2142	
21+63-22+88	125	Cementrör; 18" m	125	12:-	1500	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, höljning m	125	8:-	1000	4642
<u>Tills. 227 m.</u>						
<u>Diverse arbeten:</u>						
<u>Brunn 32"</u> med		kopplingar; vid 21+06	st. 1	150:-	150	
<u>Brunn 40"</u> med		kopplingar; vid 22+20	st. 1	200:-	200	
<u>Brunn 48"</u> med		kopplingar och intag för dagvatten vid				
22+88			st. 1	500	500	850
<u>Oförutsett och</u>		arbetsledning m.m. c:a 20 %				1108
					<u>Summa</u>	<u>6600</u>
<u>Sammandrag.</u>						
	874	Dikessträckan A-B				41100
	82	" B-C				3300
	159	" C-D				5100
	145	" D-E				4500
	154	" E-F				4800
	247	" F-G				6600
	227	" G-H-I				6600
<u>Summa</u>	<u>1888</u>	<u>meter.</u>		<u>Summa kostnad</u>		<u>72000</u>
Brunnby den 26 juni 1957. <i>C.H. Waller</i> C.H. Waller Förrättningsman. f.d. Statens lantbruksingenjör						

[illegible]

Bilaga C.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Vid uppgrävning av den öppna dikessträckan 4+00-4+20 skall den nuvarande sektionen utvidgas lika åt båda sidorna med iakttagande av att utvidgningen skall utföras så, att det uppgrävda avloppet i möjligaste mån följer gränslinjen.
- 2/ Schaktmassorna skola fördelas till lika godhet och mängd på avloppets båda sidor.
- 3/ Schaktmassor få ej uppläggas på vägar och tomter.
- 4/ Stängsel utmed avloppen skall av vederbörande ägare eller arrendator flyttas i god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. Blivande entreprenör skall därför i god tid underrätta vederbörande om den tidpunkt, då stängsel senast bör vara borttaget.
- 5/ Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 0,20 m. under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka fogas med cementbruk. Om så erfordras, skall stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0,15x0,35x0,45 få ej användas till stensättning.
- 6/ Ommurning skall utföras av betong med 350 kg. B-cement per m³ och i enlighet med upprättade typritningar. Grunden skall utbottnas med skärv.
- 7/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 8/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 9/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 10/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljias till 0,6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.

- 11/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 12/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 13/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 14/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 15/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 16/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.
- 17/ Alla brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.
- 18/ Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 å 4 cm. diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden. 32" brunnar skola avkonas till 24", större till 32".
- 19/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får botten igjutas efter

- det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.
- 20/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 50 cm.
- 21/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.
- 22/ Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.
- 23/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 24/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra allmänna och enskilda vägar, kraftledningar och telefonledningar. Styrelsen äger sedan att därom underrätta vederbörande.
- 25/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning er-

fordras.

Brunnby den 26 juni 1957.

C.H. Waller

C.H. Waller

Förrättningsman

f.d. Statens lantbruksingenjör.

Utlåtande, avgivet vid syneförrätt-
ning enligt 10 kap. vattenlagen angående
torrläggning av marker till Smedstorp
och Skättekärr m.fl. hemman i Brunnby
socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 13 september 1949 förordnades under-
tecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenla-
gen angående torrläggning av marker till Smedstorp och Skättekärr m.fl. hemman
i Brunnby socken, Malmöhus län. Laga hinder mot förrättningens handläggande eller
det planerade torrlägningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kun-
nat av synemännen utrönas. Torrlägningsföretaget skall enligt synemännens åsikt
betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrlägningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrlägningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 94/95, ligger c:a 1,5 km
öster om Nyhamnsläge vid järnvägen Höganäs-Mölle och 1,5 km sydväst om Brunnby
kyrka. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framstälts beträffan-
de dikningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att beröra marker till Smeds-
torp 1, 2 och 15, Skättekärr 2, 3 och 4 samt Eleshult 1 i Brunnby socken. På en
översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torr-
lägningsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrlägningsförhållanden m.m.

De marker, vilkas torrläggning avses, avvattnas nu till ett floddike, som
från trakten söder och väster om Brunnby kyrka avleder vattnet söder ut i grän-
sen mellan Smedstorp och Skättekärr till Skälebäcken. Sistnämnda vattendrag, som

ingår i Skälebäckens torrlägningsföretag av år 1894/95, utfaller i Kattegatt vid Bräcke strax norr om Strandbadens järnvägsstation. Floddiket eller gränsdiket mellan Smedstorp och Skättekärr har ej upptagits till erforderliga dimensioner, varför de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av det samma, nu besväras av vatten även vid mindre flöden.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta har genom nymätning upprättats över hela torrlägningsområdet (ritning blad 1). Området har dessutom avvägs och nivå-siffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering har profil- och sektionsritningar upprättats över gränsdiket Smedstorp-Skättekärr från Skälebäcken till Eleshults gräns (ritningar blad 2 och 3). Profilritningar har även upprättats för de enskilda rördiken, som omnämnas i synförrättningsprotokollets §§ 8, 9 och 12 (ritning blad 4).

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt, som i ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom Brunnby socken (kartbladet Nyhamn) anges sålunda: "Ungefär 450 m. N om Strandbadens station i den sydligaste av de två stenpelare, som stå, där vägen till Nyrups gård tar av från vägen Höganäs-Mölle. På stenpelarens N sida, 0,62 m över marken, 0,54 m under övre kanten och 0,21 m från NO hörnet; mst. + 10,07 m".

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Förrättningsmannen har utarbetat förslag till nytt avlopp från och genom dikningssamfälligheten. Enligt förslaget skall det nya dikningsföretaget omfatta utförandet av dikessträckan A-B-C-D-E-F-G-H-I från Skälebäcken vid punkten A = 4+00 till punkten I = 22+88, där ett täckt avlopp från Eleshult tillstöter. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket eller gränsdiket och, med undantag för dikessträckan A = 4+00-4+20, utföras som täckt ledning av 28"-18" betongrör.

Av de upprättade profil- och sektionseritningarna (ritningar blad 2 och 3) framgår det nya avloppets djup och övriga dimensioner ävensom de platser, där ommurning och brunnar skola utföras. På plankartan (ritning blad 1) har det nya avloppet utmärkts med heldragna röda linjer - dubbla linjer för öppna avloppsträckor och enkla linjer för täckta ledningar - samt platserna för ommurning och brunnar med röda ringar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för det nya avloppets framtida bestånd, om det utföres av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från närgränsande och likartade områden har det nämligen utrönt, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhanden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets omfattning har fastställts efter rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika delar av det nya avloppet, framgår av profilritningen. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1,20 å 1,30 liter per sekund och ha. Dimensionsberäkningarna hava utförts med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mom. 7. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Det nya avloppet, dikessträckan D-E-F av 21" betongrör, korsar vid avvägningpunkten 16+60 allmänna vägen Väsby-Kullabergstorp-Smedstorp-Nyhamnsläge

eller väg 1436. I korsningspunkten strax öster om Smedstorp, som ligger c:a 1 km VNV om vägskalet i Nyhamnsläge (vägarna 45 och 1436), finnes nu en 21" rörtrumma, utförd omkring 1925. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 16,65 m och trummans inre underkant på höjderna + 15,08 m och + 15,15 m vid respektive nerströms- och uppströmsidorna. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av markerna uppströms, varför den måste rivas och ersättas. Den nya trumman skall utföras av rör med minst 60 cm (24") inre diameter och med inre underkanten på höjden + 14,46 m. Vid trummans ändpunkter skall byggas anslutningsbrunnar, utförda med 50 cm slamrum och med intag för dagvatten. Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall byggas av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 350 kr, motsvarande beräknade kostnader för en anslutningsbrunn.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen, när den nya trumman senast bör byggas. Styrelsen skall också underrätta Vägförvaltningen, när dikningsföretaget i egen regi kommer att utföra arbete, som berör allmän väg.

Mom. 8. Träd, buskar och stängsel.

Träd och buskar utmed det nya avloppet skola fällas, rothuggas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid, att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden och buskarna att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förstöras.

Stängsel utmed det nya avloppet skall vederbörande ägare eller arrendator borttaga eller flytta i god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av dikningsföretagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom. 9. Kraftledningar.

I samband med dikningsföretagets utförande måste möjligen någon stolpe för kraftledning flyttas eller omstegas. Det skall åligga ledningens ägare, Luggude Kraftintressentförening, att utföra detta arbete mot ersättning av dikningsföretaget. Ersättningen skall motsvara Föreningens självkostnader för arbetet.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Luggude Kraftintressentförening, när arbete, som berör Föreningens anläggningar, kommer att utföras.

Mom. 10. Ersättningar.

- 1/ För jord, som gräves bort vid uppgrävning av den öppna dikessträckan A = 4+00-4+20 samt för intrång genom upplag av schaktmassor utmed samma dikessträcka skall ersättning utgå med de belopp, tillsammans 70 kr, som finnas närmare angivna och specificerade i kostnadsförslaget, bil. B.
- 2/ För skador å växande gröda, som uppkommer genom torrlägningsarbetet, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas mellan brukaren och dikningsföretagets styrelse, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besatt marken trots att han kunnat förutse, att arbete kommer att utföras inom det besädda området innan detta kan skördas.
- 3/ För flyttning eller omstagning av stolpar för kraftledningar skall ersättning utgå till Luggude Kraftintressentförening med belopp, som motsvarar Föreningens självkostnader för arbetet.
- 4/ För nybyggnad av vägtrumma med anslutningsbrunnar vid 16+60 skall ersättning utgå till Vägförvaltningen med 350 kr.
- 5/ Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synemännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skada, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 11. Utbetalning av ersättningsbelopp.

- 1/ Ersättning för jord och intrång genom upplag skall utbetalas innan arbetet påbörjas eller också tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning.
- 2/ Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas, när skadan blivit gjord och värderad, eller också tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning.
- 3/ Ersättning till Luggude Kraftintressentförening samt till Vägförvaltningen skall utbetalas så snart vederbörande utfört det arbete, för vilket ersättning skall utgå.

Mom. 12. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets utförande till 72000 kr. Särskilt kostnadsförslag har utarbetats (bil. B).

Mom. 13. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknas uppkomma för de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Båtnaden utgöres av alstringsbåtnad.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden har synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels efter företaget, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden, till jordens godhet och bruksform samt till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet m.fl. omständigheter, vilka kunna inverka på en såvitt möjligt rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden genom företaget.

Resultatet av synemännens värdering framgår av värderingslängden (bil. A).

Mom. 14. Dikningsföretagets utförande.

Verketställda utredningar hava visat, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande och väl värt att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företaget kommer till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 59 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Innan arbete med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3/ De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan (ritning blad 1) och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.
- 4/ De höjdlägen för bottenlinjen, som antecknats på profilritningen, skola gälla framför på profilritningen angivna djupsiffror.
- 5/ Cementrör till de nya dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskaador samt fylla de fordringar på täthet, som framgår av Kungl. Lantbruksstyrelsens normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck skola kunna tåla följande belastning per cm av rörets längd: 18" 22 kg, 21"

24 kg, 24" 26 kg. och 28" 39 kg.

- 6/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 7/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämnet.
- 8/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 15. Kostnadsfördelning.

Då nivåskillnaderna mellan dikningssamfällighetens olika delar äro ganska betydande, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har samfälligheten uppdelats i 2 avdelningar, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-51 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 60053 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B-C-D utföras. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 49500 kr.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 52-95 b med ett sammanlagt båtnadsvärde av 24705 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan E-F-G-H-I utföras och dessutom arbete utföras nerströms punkten E, för vilket kostnaderna beräknats motsvara kostnaderna för dikessträckan D-E eller 4500 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 22500 (18000+4500) kr.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp:

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
84758	72000	0,849477

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan avdelning, belöper rela-

tiva kostnaden för de olika avdelningarna till följande belopp:

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	60053	49500	0,824272
2.	24705	22500	0,910747

Av förestående utredning framgår, att avdelning 1 erhåller den lägsta relativa kostnaden, om den utföres utan hjälp av avdelning 2. Kostnaderna skola därför jämkas och fördelas sålunda:

Avdelning 1 med ett båtnadsvärde av 60053 kr. påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 49500 kr. Avdelningens relativa kostnadstal blir alltså 0,824272.

Avdelning 2 med ett båtnadsvärde av 24705 kr. påföres återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 22500 kr. Avdelningens relativa kostnadstal blir alltså 0,910747.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts förrättningshandlingarna (bil. E). I längdens kolumn 5 angives varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning, är emellertid ej skyldig att till kostnaderna för företaget tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden. Beträffande förrättningskostnaderna gälla dock de särskilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen. De fastigheter, vilkas ägare äro sökande eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2 utmärkts med "S".

Sådana förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Mom. 16. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap.

79 § vattenlagen av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för företaget.

Mom. 17. Dikningsföretagets avsyning.

När dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören i länet eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styrelse. Företaget skall anses vara färdigtällt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts, eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt det samma.

Mom. 18. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av det nya avloppet skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som angivits i kostnadsfördelningslängdens (bil. E) kolumn 6. Varje delägare äger påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jorde torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppet med tillhörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall företagets styrelse reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvällande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala, äger styrelsen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas det nya avloppet endast i de brunnar, som utförts. Kloakvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 19. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava 4 nya fixpunkter avvägts och utmärkts. Deras lägen i plan, och höjd har angivits på såväl plankartan som profilritningen. Fixpunkterna beskrivas sålunda:

Fixpunkt 1.

Jordfast sten i gränsen mellan Smedstorp 5¹ och 15³, c:a 9 m. öster om avvägningsspunkten 4+20. Fixpunkten utmärkt med järndubb i kors på stenens översida; jst. + 11,35 m.

Fixpunkt 2.

Vid Hans Erik Johnssons gård i Smedstorp nr.15. Utmärkt med järndubb i kors i logens västra gavel, 5,62 m från nordvästra knuten och 0,75 m över marken; jst. + 13,50 m.

Fixpunkt 3.

Jordfast sten i gränsen mellan Smedstorp 1⁵ och 1¹¹, c:a 22 m. öster om avvägningsspunkten 18+14. Fixpunkten utmärkt med järndubb i kors i stenens översida; jst. + 18,41 m.

Fixpunkt 4.

Jordfast sten i gränsen mellan Skättekärr 4⁵ och 4², c:a 36 m. väster om avvägningsspunkten 21+63. Fixpunkten utmärkt med järndubb i kors i stenens översida; jst. + 21,40 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 20. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna vid allmänt sammanträde utse om styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot, kallad styresman. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som är beslutför, då två

ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete -

i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppet alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträden i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden, såväl egna som allmänna, föra protokoll. Protokoll från allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styresmannen.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa bestämmelserna i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i Brunnby kyrka, dels genom annons i en av ortens tidningar.

Mom. 21. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 127,14 kr. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. När företaget kommit till stånd, skall domstolsavgiften fördelas mellan alla delägare med 1 krona, 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 22. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas "Smedstorp-Skättekärr av år 1957". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Luggude domsagas häradsrätt.

Mom. 23. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar, skola förvaras av styresmannen och hos denne hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 24. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar här- efter anföra besvär vid Söderbygdens Vattendomstol. Besvär skola insändas till Vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 25. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas Vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 24 här ovan angivna tiden.

Brunnby den 4^{te} juni 1957.

C.H. Waller

C.H. Waller

Förrättningsman.

f.d. Statens lantbruksingenjör.

Bengt Hofvendahl
Bengt Hofvendahl

John Persson
John Persson

Gode män.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
BRUNNBY SOCKEN						
<u>Smedstorp 15³, 1/8 mtl.</u>						
1. Hans Erik Johnsson	S					
Avd. 1; ägofig. 1-14		10552		8698	12,081	X
<u>Smedstorp 15⁵, 1/8 mtl.</u>						
1. Hans Erik Johnsson	S					
Avd. 1; ägofig. 15-18		9359		7714	10,714	X
<u>Smedstorp 15⁶, 1/16 mtl.</u>						
2. Eric Nilsson	S					
Avd. 1; ägofig. 20, 46		5100		4204	5,839	
<u>Smedstorp 15⁷, 1/16 mtl.</u>						
2. Eric Nilsson	S					
Avd. 1; ägofig. 21 a, 21 b		2310		1904	2,644	
<u>Smedstorp 15¹², avs.</u>						
2. Eric Nilsson	S					
Avd. 1; ägofig. 22		65		53	0,074	
<u>Smedstorp 15⁵, 1/16 mtl.</u>						
3. (Alma) och Theresia Hansson						
Avd. 1; ägofig. 47-48 b		2455	2024			
" 2; " 57-58		900	820	2844	3,950	
<u>Smedstorp 15¹⁵, avs.</u>						
3. (Alma) och Theresia Hansson						
Avd. 2; ägofig. 56		560		510	0,708	
Överföres		31301		25927	36,010	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor.	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		31301		25927	36,010	
<u>Smedstorp 1¹¹, 9/448 mtl.</u>						
Arthur Hansson	S					
Avd. 2; ägofig. 59-60		1760		1603	2,226	X
<u>Smedstorp 2¹⁰, 59/896 mtl.</u>						
Arthur Hansson	S					
Avd. 2; ägofig. 61-64		4140		3771	5,237	X
<u>Smedstorp 2⁹, 69/896 mtl.</u>						
Arthur Hansson	S					
Avd. 2; ägofig. 66-70		2405		2190	3,042	X
<u>Smedstorp 1¹⁰, 11/448 mtl.</u>						
Arthur Hansson	S					
Avd. 2; ägofig. 71-73		1633		1487	2,065	X
<u>Smedstorp 2⁸, 5/224 mtl.</u>						
Arthur Hansson	S					
Avd. 2; ägofig. 74		315		287	0,399	X
<u>Smedstorp 1⁹, 1/112 mtl.</u>						
Arthur Hansson	S					
Avd. 2; ägofig. 75		256		233	0,324	X
<u>Smedstorp 2⁷, 5/448 mtl.</u>						
Arthur Hansson	S					
Avd. 2; ägofig. 76-77		588		536	0,744	X
Överföres		42398		36034	50,047	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		42398		36034	50,047	
<u>Smedstorp 1⁸, 1/224 mtl.</u>						
✓ Arthur Hansson	S					
Avd. 2; ägofig. 78-79		177		161	0,224	X
<u>Smedstorp 2⁶, 5/448 mtl.</u>						
✓ Arthur Hansson	S					
Avd. 2; ägofig. 80-81		503		458	0,636	X
<u>Smedstorp 1⁷, 1/224 mtl.</u>						
✓ Arthur Hansson	S					
Avd. 2; ägofig. 82		143		130	0,181	X
<u>Skättekärr 3², 1/8 mtl.</u>						
5 Sven Jarring	S					
Avd. 1; ägofig. 19 a, 19 b, 23-32		11952	9852			
Avd. 2; ägofig. 92 a - 93		286	260	10112	14,044	X
<u>Skättekärr 3³, 1/8 mtl.</u>						
5 Sven Jarring	S					
Avd. 1; ägofig. 33-41		7940	6545			
" 2; " 94-95 b		147	134	6679	9,276	X
<u>Skättekärr 3⁹, avst.</u>						
~~Karl Nilsson~~						
6 ~~Åke Rundström~~						
Avd. 1; ägofig. 42-45		2970	2448	2448	3,400	X
Överföres		66516		56022	77,808	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Bätnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		66516		56022	77,808	
<u>Skättekärr 2², 57/128 mtl.</u>						
7 Uno Andersson	S					
Avd. 1; ägofig. 49 a - 51		7350	6058			
" 2; " 52-55, 89-91 b		6691	<u>6094</u>	12152	16,878	x
<u>Skättekärr av 4², 1/11 mtl.</u>						
8 Sigfrid Svensson						
Avd. 2; ägofig. 85		1224		1115	1,549	x
<u>Skättekärr 4⁵, 1/12 mtl.</u>						
Ludvig Nilssons dödsbo						g. rätt
Avd. 2; ägofig. 86		1260		1148	1,594	
<u>Skättekärr 4⁴, 1/22 mtl.</u>						
Bror Andersson						
Avd. 2; ägofig. 87		612		557	0,774	g. rätt
<u>Skättekärr 4⁹, avst.</u>						
9 ~~Robert~~ Harry Carlsson						
Avd. 2; ägofig. 88		468		426	0,592	x
<u>Eleahult 1³, 1/8 mtl.</u>						
Gustaf Gyllenstierna; arr. Edvin Sackow.						
Avd. 2; ägofig. 83-84		637		580	0,805	g. rätt
Summa		84758		72000	100.-	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Sammandrag.</u>						
Hans Erik Johnsson		19911		16412	22,795	
Eric Nilsson		7475		6161	8,557	
<i>oviden</i> (Alma) och Theresia Hansson		3915		3354	4,658	
Arthur Hansson		11920		10856	15,078	
Sven Jarring		20325		16791	23,320	
<i>Karl Nilsson</i> ~~Åke Rundström~~		2970		2448	3,400	
Uno Andersson		14041		12152	16,878	
Sigfrid Svensson		1224		1115	1,549	
Ludvig Nilssons dödsbo		1260		1148	1,594	
Bror Andersson		612		557	0,774	
<i>Robert</i> ~~Harry~~ Carlsson		468		426	0,592	
Gustaf Gyllenstierna		637		580	0,805	
<u>Summa</u>		84758		72000	100.-	
Brunnby den 24 juni 1957. <i>C.H. Wallér</i> C.H. Wallér Förrättningsman f.d. Statens lantbruksingenjör. <i>Bengt Hofvendahl</i> Bengt Hofvendahl <i>John Persson</i> John Persson Gode män.						

[illegible]