


B 25
1957



Skala 1:4000.
100 0 100 200 300m.

FÖRSLAG TILL

Billinge 22 m.fl. dikningsföretag år 1957

i Billinge o. Röstänga socken (NAR) av Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1957 { I } SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL


Perman Kiudtlan
(NAMN)

o. lantbruksingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 2

LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV


Nr 1330 M - 2 ★ 2068




320925
1957

Typritning för ommurning vid 6+00.


Skala 1:50
Sektion B-B.




Sektion A-A.




Skala 1:50.



Typritning för brunnar med inrediameter
Skala 1:50



Längdskala 1:4000.



Höjd-och sektionsskala 1:100.




Förslag till
Billinge 22 mfl. dikningsföretag år 1957

Billinge ö Röstunga kommun av Malmöhus län
upprättat år 1957 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopier
Namn
Titel

Antal
ritn. st. 2
LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV
Nr. 1350. M-2*2068

M-2★2068



Fnr. 1330

Handlingar

till

BILLINGE NR 22 M.FL. DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1957

i Billinge och Röstånga s:r

av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1957 av

Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1 - 8
Bilagor 1-5		" 9 -19
Värderingslängd	Bil. A	" 20 -25
Kostnadsförslag	" B	" 26- 29
Arbetsbeskrivning	" C	" 30- 33
Utlåtade	" D	" 34- 43
Kostnadsfördelningslängd	" Da	" 44.

Till akten hör 2 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100000.



3/14

Blod 19

PROTOKOLL, fört vid sammanträden
för syneförrättning enligt vattenlagen
angående torrläggning av marker till
Billinge 22 m.fl. fastigheter i Röst-
tånga och Billinge s:r, Malmöhus län.

År 1957 den 3 januari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte
skiftesgodemännen Nils Larsson och Jesper Carlsson & Billinge Hotell, Billinge,
för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (bilaga 1) handlägga syne-
förrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Billinge 22 m.fl.
fastigheter i Billinge och Röstånga s:r. Kungörelse angående förrättningsens före-
tagande denna dag hade av förrättningsmannen den 8 december 1956 översänts till
pastorsämbetena i Billinge och Röstånga församlingar och hade dessa kungörelser
enligt å desamma tecknade bevis (bilaga 2 och 3) anslagits för vederbörande för-
samlingar den 16 december 1956. Kungörelsen hade därjämte den 10 december 1956
varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen
den 8 december 1956 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kun-
görelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats
(bilaga 4).

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit:

Sökandena till förrättningen:

Edler Hultberg; äg. Billinge 22⁵, 115/3000 mtl.

Algot Nyman ; äg. Röstånga av 9¹, 1/16 mtl.

Övriga sakägare och ombud:

~~Carl Persson~~ ; äg. avs. Röstånga 10⁹ och 10¹¹

Arvid Söderholm; äg. Röstånga 10⁷, 217/6144 mtl.

Karl Karlsson; äg. Röstånga av 9¹, 1/8 mtl.

Anna Jönsson ; äg. avst. lgh. Röstånga 10¹⁵, 1/48 mtl.

Ivar Fors; äg. Billinge 11¹⁶, 7/162 mtl.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet (bilaga 1).

§ 2.

Jäv mot synmännen hade ingen att anmäla. Synmännen visste sig ej heller stå i jävförhållande till nu kände sakkägre. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättingens handläggande av det nu planerade företags utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade företaget, ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Arvid Söderholm och Carl Persson hade den 15 oktober 1956 förenat sig med sökandena till förrättningen, Edler Hultberg och Algot Nyman, och yrkat, att förrättningen måtte utsträckas att jämväl omfatta deras fastigheter. Åtgärden vitsordades av synmännen, sedan åtgärden av dem prövats lämplig (bil. 5).

§ 6.

K. Karlsson, ägare av fastigheten Röstånga av 9¹, hävdade, att befintlig bevattningsplats vid sektion 5+50 skulle komma att helt förstöras genom dikningsföretagets utförande. Förrättningsmannen meddelade, att fastigheten Billinge 22⁵ kunde torrläggas genom att en rörledning drages från sektion 8 - sektion 6, varefter vattnet släpps i ett öppet dike, som uppgräves mellan sektion 5+50-6. Härigenom kan Karlsson bibehålla vattningsplatsen vid sektion 5+50.

§ 7.

Meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas å Billinge Hotell, Billinge, fredagen den 26 april 1957 kl. 13.00, varefter sammanträdet upplöstes.

Billinge den 3 januari 1957.

I tjänsten:

Erik Alström

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Nils Larsson

Jesper Carlsson

År 1957 den 26 april inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Nils Larsson och Jesper Carlsson å Billinge Hotell, Billinge, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Edler Hultberg

Algot Nyman

Carl Persson

Arvid Söderholm

Karl Karlsson

~~Anna Jönsson~~

Ivar Fors

§ 8.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 9.

Förrättningsmannen lämnade en redogörelse för det planerade företaget och dess kostnader.

§ 10.

Arvid Söderholm och Carl Persson, vilka vid föregående sammanträde förenat sig med sönarna och yrkat, att dikesträckan 10 - 13+28 skulle utföras, återtog nu detta yrkande.

Algot Nyman meddelade, att han icke yrkade, att sträckan 10 - 11+33 skulle utföras.

§ 11.

Meddelades, att syngång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 12.

Meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas å Billinge Hotell, Billinge, tisdagen den 27 augusti 1957, kl. 13.00, varefter sammanträdet upplöstes.

Billinge den 26 april 1957.

I tjänsten:

Erik Alström

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Sils Larsson

Jesper Carlsson

År 1957 den 27 augusti inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen Nils Larsson och Jesper Carlsson å Billinge Hotell, Billinge, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Edler Hultberg

~~Algot Nyman~~

~~Carl Persson~~ ✓

~~Arvid Söderholm~~ ✓

Karl Karlsson

~~Anna Jönsson~~

Ivar Fors

§ 13.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 14.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företags utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden	såsom bilaga A,
kostnadsförslaget	" " B och
arbetsbeskrivningen	" " C.

§ 15.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 16.

De närvarande förklarade sig ^{ej}beredda att välja styrelse och ~~de utågs~~

~~XIII: XXXXXXXXXX~~

~~sk xxxxxxxx~~

Utsågs till aktförvarare Algot Nyman, Röstånga nr 9, Röstånga, som tillika skulle vara sammankallande.

~~Till revisorer utsågs~~

~~Till revisorsuppleant utsågs~~

§ 17.

~~Beslöts att företaget skulle utföras snarast möjligt samt uppdrogs åt styrelsen att upplåna erforderliga medel i bank för företagets utförande.~~

§ 17.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget ^{aktförvararen} hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos ~~styrelsens ordförande~~ och alltså inom trettio dagar översändas till Algot Nyman, Röstånga nr 9, Röstånga, för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller ta ga avskrifter.

§ 18.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrlägningsföretag.

§ 19.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

~~De uppdrogs åt~~

~~att därast statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om~~

~~arbetets utförande,~~

~~att uppbära och utkvittera det statsbidrag som kan komma att beviljas, samt~~
~~att företrädas delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statens medel.~~

§ 20.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 231:50 kronor, vilket förskotterats av E. Hultberg med 121:25 kr. och A. Nyman med 110:25 kronor.

Annonskostnaden för syneförrättnings-sammanträdet hade förskotterats av Edler Hultberg med 39:85 / kronor. Godemännens räkningar uppgingo till 146:40 kronor, vilket betalades av *E. Hultberg*

§ 21.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Algot Nyman	13 ha
Karl Karlsson	35 "
Edler Hultberg	8 "
Ivar Fors	13 "

§ 22.

Då intet vidare förekom upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Billinge den 27 augusti 1957.

I tjänsten


Lennart Kindblom

Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör.

H. L. Laxen


Jesper Laxen

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören Anders Lennart Kindblom, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökning omförmälda förrättningen i stället för lantbruksingenjören Erik Alström; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 12 augusti 1957.

På länsstyrelsens vägnar:



Sten Lundberg



Lennart Larsson

Lantbruksingenjör
Erik Alström
Lundavägen 66, Malmö
Tel. 934580

Der III	16	135	157
Ink. - 8 AUG. 1957			
Länstyrelsen, Malmö			
Landskanallet			

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,

Malmö.

./.

Härmed får jag föreslå, att bifogade förordnande av den 15 oktober 1954 att företaga syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark till fastigheten Billinge 22⁵ m.fl. i Röstånga socken, överföres på e.o. lantbruksingenjören Lennart Kindblom.

Malmö den 7 augusti 1957.

I tjänsten:



Erik Alström

Lantbruksingenjör


Bilaga 22.

11

Ink. 2. 18/10-54
Pm. 1330

Bilaga 1.

Dnr. IIIM 55 54.





R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström - - - - -
----- som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför-
målade förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 15 oktober 1954.

På länsstyrelsens vägnar:


Sten Lundberg


Lennart Larsson

LANTBRUKSNÄMNDEN

12

Dnr III <i>U</i> 155 154
Ink. 4 OKT. 1954
Länstyrelsen, Malmö
Landekansliet

I
MALMÖHUS LÄN
Lundavägen 66, Malmö
Tel. ~~934580~~ (växel) 93 45 80


Dnr AD 199/54
Vid besvarande av denna
skrivelse torde detta nr
äberopas.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län


M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av den av Edler Hultberg, Billinge, begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 2 oktober 1954.



Wilhelm Ohlsson



Sven L. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

LANTBRUKSINGENJÖREN

13

I

MALMÖHUS LÄN

MALMÖ

Tel. ~~11960~~ 934580.

Lantbruksingenjör Claes-Henric Wallér
Bostadstelefon 79610

Till

Lantbruksnämnden i Malmöhus län.

Till förrättningsman för den av Edler Hultberg, Billinge, m.fl. begärda syneförrättningen för torrläggning av mark inom Röstånga socken, Malmöhus län, föreslås lantbruksingenjören Erik Alström.

Malmö den 30 september 1954.



C.H. Wallér.

Dnr. *AD 199/54*

Ink.d. 27. SEP. 1954

Lantbruksnämnden

i Malmöhus län

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län. län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{nyg} ~~oss~~ tillhörig mark inom Röstånga

socken(-~~oss~~) av Malmöhus län.

Förrättningen avser dikning

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

C:a 6 hektar. C:a 800 meter.

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flötled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Billinge

Meddelanden om förrättningen ställas till Lantbrukaren Edler Hultberg, Billinge

Telef. Röstånga 197 b.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Billinge och Röstånga

den 20 september 1954

Sökandes namn:

Fastighet:

Edler Hultberg

för fastigheten

Billinge 22:5

Rögt Nyman

» »

Röstånga 9:1

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Ivar Fors

ägare av fastigheten

Röstånga 9:1.

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den

19

På Lantbruksnämndens vägnar:

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde torsdagen den 3 januari 1957 kl. 13.00.

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Billinge nr 22 m.fl. fastigheter i Billinge och Röstånga socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Billinge Hotell, Billinge, torsdagen den 3 januari 1957 kl. 13.00, då vederbörande sakägare hava att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Billinge n:ris 11 och 22 i Billinge s:n samt Röstånga n:ris 9 och 10 i Röstånga s:n.

Malmö den 8 december 1956.

I tjänsten:



Erik Alström


Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i

B i l l i n g e

församling den 16/12 56

intygas av



Anhålles att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde torsdagen den 3 januari 1957 kl. 13.00.

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Billinge nr 22 m.fl. fastigheter i Billinge och Röstånga socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Billinge Hotell, Billinge, torsdagen den 3 januari 1957 kl. 13.00, då vederbörande sakägare hava att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Billinge n:ris 11 och 22 i Billinge s:n samt Röstånga n:ris 9 och 10 i Röstånga s:n.


Malmö den 8 december 1956.

I tjänsten:



Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i R ö s t å n g a församling den 16/12 56
intygas av 

Anhållas att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Billinge nr 22 m.fl. fastigheter i Billinge och Röstånga socknar av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Avsändningsdag.
Pastorsämbetet i Billinge församling,	Billinge	8/12 1956
" " Röstånga församling	"	" "
Skiftesgodemannen Nils Larsson, Norra Hultse-		
röd,	"	" "
Skiftesgodemannen Jesper Carlsson, Tibbaröd,	Röstånga	" "
Lantbrukaren Edler Hultberg, Billinge nr 22,	"	" "
" Ivar Fors, Billinge nr 11,	"	" "
" Karl Karlsson, Röstånga nr 9,	"	" "
" Algot Nyman, Röstånga nr 9,	"	" "
" Arvid Söderholm, Röstånga nr 10,	"	" "
Fru Anna Jönsson, Röstånga nr 10,	"	" "
Lantbrukaren Karl Persson, Röstånga nr 10,	"	" "

Malmö den 8 december 1956.

I tjänsten:



Erik Alström

Lantbruksingenjör.

F ö r e n i n g.

Härmed förena vi oss med Edler Hultberg, Billinge 22:5, och Algot Nyman, Röstånga 9:1, i deras den 20 september 1954 daterade ansökan om syn enligt vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadade marker inom Röstånga socken, Malmöhus län.

Röstånga den /5 oktober 1956.

Namnteckning.

Fastighet.

..*Stenid Löderholm*.....

.....*Nr 10⁹ Röstånga*.....

.....*Carlsson*.....

.....*Nr 10 Röstånga*.....

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Namn: *Augustus Linus*

Namn:

Yrke: ...*Assistent*..

Yrke:

Adress: *Augustinberg 18,*
Halmstad

Adress:

Vitsordas:

Erik Alström

Lies Larsson

Augustus Linus

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Företag I.							
RÖSTÅNGA SOCKEN							
Avdelning 1.							
<u>Röstånga av 9¹, 1/16 mtl.</u>							
Algot Nyman.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Vinner ej båtnad	1	-		-	-	-	-
Åker	2	0,10		1800	(3000) 2000	200	20
Tomt	3	0,10		1800	(3000) 2000	200	20
"	4	0,04		2000	(3000) 2200	200	8
Betesmark	5	-	0,05	500	1800	1300	65
"	6	-	0,03	300	1800	1500	45
"	7	-	0,14	100	1800	1700	238
"	8	-	0,02	1500	1800	300	6
Summa		0,24	0,24				402
<u>Röstånga av 9¹, 1/8 mtl.</u>							
Karl Karlsson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Vinner ej båtnad	22	-		-	-	-	-
" " "	23	-		-	-	-	-
Betesmark	24	-	0,05	1500	(2000) 1600	100	5
"	25	-	0,03	1900	2000	100	3
"	26	-	0,04	1300	(2000) 1500	200	8
"	27	-	0,18	1100	(2000) 1500	400	72
"	28	-	0,05	1000	2000	1000	50
Överföres			0,35				138

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört			0,35				138
Betesmark (skog)	29	-	0,10	1000	1500	500	50
" "	30	-	0,13	300	1500	1200	156
Betesmark	31	-	0,05	1300	2000	700	35
Summa		-	0,63				379
<u>Sammandrag för avdelning 1.</u>							
<u>Röstänga av 9¹, 1/16 mtl.</u>							
Algot Nyman	1-8	0,24	0,24				402
<u>Röstänga av 9¹, 1/8 mtl.</u>							
Karl Karlsson	22-31	-	0,63				379
Summa		0,24	0,87				781
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Röstänga av 9¹, 1/16 mtl.</u>							
Algot Nyman							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	9	0,13		1800	3000	1200	156
"	10	0,04		1800	"	1200	48
"	11	0,16		2600	"	400	64
"	12	0,07		2600	"	400	28
"	14	0,03		2600	"	400	12
"	36	0,36		2600	"	400	144
"	15	0,27		1900	"	1100	297
"	16	0,12		1900	"	1100	132
"	17	0,10		1800	"	1200	120
"	18	0,06		1800	"	1200	72
Överföres		1,44					1073

Fastighet och ägare. Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1,44					1073
Åker	19	0,23		2600	3000	400	92
"	20	0,05		2600	"	400	20
"	21	0,01		2600	"	400	4
Summa		1,63					1189
<u>Röstunga av 9¹, 1/8 mtl.</u>							
Karl Karlsson.							
<u>Alstringebåtnad.</u>							
Åker	32	0,09	-	2600	3000	400	36
Odlingemark	33	-	0,03	1800	2000	200	6
"	34	-	0,04	1800	"	200	8
"	35	-	0,06	1800	"	200	12
"	36	-	0,14	1200	"	800	112
"	37	-	0,20	800	"	1200	240
"	38	-	0,08	200	"	1800	144
"	39	-	0,31	800	"	1200	372
"	40	-	0,06	1300	"	700	42
"	41	-	0,05	1300	1500	200	10
Åker	42	0,07	-	2600	3000	400	28
"	43	0,11	-	2600	3000	400	44
Summa		0,27	0,97				1054
Minskas enl. utlåtnad med							805:17
<u>Verkliga värden</u>							248:83

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag för avdelning 2.</u>							
<u>Röstånga av 9¹, 1/16 mtl.</u>							
Algot Nyman	9-21	1,63					1189:-
<u>Röstånga av 9¹, 1/8 mtl.</u>							
Karl Karlsson	32-43	0,27	0,97				1054:-
Summa		1,90	0,97				2243:-
Minskas enl. utlåtandet med							805:17
<u>Verkliga värden</u>							1437:83
<u>Sammandrag för företag I.</u>							
Avdelning 1	1-8,22-31	0,24	0,87				781:-
" 2	9-21,32-43	1,90	0,97				2243:-
Summa		2,14	1,84				3024:-
Minskas enl. utlåtandet med							805:17
<u>Verkliga värden</u>							2218:83
<u>Företag II.</u>							
RÖSTÅNGA SOCKEN							
<u>Röstånga av 9¹, 1/8 mtl.</u>							
Karl Karlsson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	44	0,16		1800	3000	1200	192
"	45	0,13		1800	"	1200	156
Summa		0,29					348

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
BILLINGE SOCKEN							
<u>Billinge 22⁵, 115/3000 mtl.</u>							
Edler Hultberg							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	46	0,04		1900	3000	1100	44
"	47	0,05		1100	"	1900	95
"	48	0,32		1100	"	1900	608
"	49	0,22		1900	"	1100	242
"	50	0,41		2600	"	400	164
Betesmark	51	-	0,11	1800	2000	200	22
	Summa	1,04	0,11				1175
 <u>Billinge 11¹⁶, 7/162 mtl.</u>							
Ivar Fors							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	52	0,21		1100	3000	1900	399
"	53	0,23		1900	"	1100	253
"	54	0,32		2600	"	400	128
	Summa	0,76					780
 <u>Företag II.</u>							
<u>Sammandrag.</u>							
RÖSTÅNGA SOCKEN							
<u>Röstånga av 9¹, 1/8 mtl.</u>							
Karl Karlsson	44-45	0,29					348
Överföres		0,29					348


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0,29					348
BILLINGE SOCKEN							
<u>Billinge 22⁵, 115/3000 mtl.</u>							
Edler Hultberg	46-51	1,04	0,11				1175
<u>Billinge 11¹⁶, 7/162 mtl.</u>							
Ivar Fors	52-54	0,76					780
<u>Summa</u>		2,09	0,11				2303
<u>Sammandrag,</u>							
Företag I	1-43	2,14	1,84				2218:83
" II	44-54	2,09	0,11				2303:-
<u>Summa</u>		4,23	1,95				4521:83
Billinge den 27 augusti 1957. I tjänsten: <i>Lennart Kindblom</i> Lennart Kindblom e.o. lantbruksingenjör. <i>Sten Lennart Jönsson</i>							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Företag I.</u>				
		<u>Dikessträckan A-B.</u>				
0+50-2+00	150	Rensning av det öppna avloppet och justering av slänterna m	150	2:-	300:-	
2+00-3+26	126	Schaktning av lera och sten m ³	110	4:-	440:-	740:-
<u>Tills.</u>	<u>276 m.</u>					
<u>Borttagning</u> av träd och buskar					200:-	
<u>Utplanering</u> av jordvallar eller motsvarande ersätt- ning		m ³	110	0:75	82:50	282:50
<u>Ersättning</u> för markåtgång genom dikets vidgning till ägaren av fastigheten 1/16 mtl. Röstånga av 9 ¹ (Algot Nymah)		m ²	30	0:30	9:-	
D:o till ägaren av fastigheten 1/8 mtl. Röstånga av 9 ¹ (Karl Karlsson)		m ²	35	0:30	10:50	19:50
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges oca 20 %						158:-
				<u>Summa</u>	<u>kronor</u>	<u>1200:-</u>
		<u>Dikessträckan B-C.</u>				
3+26-3+40	14	Den nuvarande trumman av 18" rör för allm. vägen Billinge-Röstånga eller väg 60 bibehålles oföränd- rad. Trumman rensas.	14	4:-	56:-	
3+40-4	60	Betongrör 12" m	60	7:-	420:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	60	4:75	285:-	
4-4+88	88	Betongrör 12" m	88	7:-	616:-	
<u>Tills.</u>	<u>162 m.</u>	<u>Överföres</u>			<u>1377:-</u>	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört			1377:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	88	5:50	484:-	1861:-
<u>Anslutningsbrunn med 28" inre diameter, kopplingar</u>						
m.m. vid 3+40		st.	1	120:-	120:-	
<u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 4+88</u>						
		st.	1	100:-	100:-	220:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
c:a 20 %						419:-
				<u>Summa kronor</u>		<u>2500:-</u>
<u>Avlopp, som ej skall utföras av det gemensamma företaget.</u>						
		<u>Dikessträckan C-D-Da.</u>				
4+88-5+50	62	Betongrör 9" m	62	5:-	310:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	62	5:-	310:-	
5+50-6+10	60	Betongrör 6" m	60	2:80	168:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	60	4:-	240:-	1028:-
<u>Tills. 122 m.</u>						
<u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 5+50</u>						
		st.	1	100:-	100:-	
<u>Rothuggning av träd och buskar,</u>						
				50:-	50:-	150:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
c:a 20 %						222:-
				<u>Summa kronor</u>		<u>1400:-</u>
<u>Sammandrag.</u>						
276		Dikessträckan A-B			1200:-	
162	438	" B-C			2500:-	3700:-
Övf.	438	Överföres				3700:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	438	Överfört				3700:-
	122	Avdragssträcka C-D-Da				1400:-
<u>Summa</u>	<u>560 m.</u>				<u>Summa</u>	<u>5100:-</u>
<u>Företag II.</u>						
<u>Dikessträckan D-E.</u>						
5+50-6	50	Schaktning av dy och sand, ngt. sten m ³	40	3:50	140:-	
6-6+10	10	Betongrör 9" m	10	5:-	50:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	10	4:-	40:-	
6+10-7+41	131	Betongrör 6" m	131	2:80	367:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	131	4:-	524:-	
7+41-8+00	59	Betongrör 6" m	59	2:80	165:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	59	4:-	236:-	1522:-
<u>Tills.</u>	<u>250 m.</u>					
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid						
6+10, 7+41 och 8		st.	3	100:-	300:-	
Ommurning av rörutlopp vid 6		st.	1	150:-	150:-	450:-
Ersättning för uppsättning och underhåll av stängsel						
samt det öppna diket 5+50-6 till ägaren av fastigheten						
1/8 mtl. Röstänga av 9 ¹ (Karl Karlsson)						
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a						
20 %						328:-
<u>Summa kronor</u>						<u>2400:-</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sammansättning för företagen.</u>				
	560	Företag I				5100:-
	250	Företag II				2400:-
<u>Summa</u>	<u>810 m.</u>				<u>Summa kronor</u>	<u>7500:-</u>
Billinge den 27 augusti 1957. I tjänsten:  Lennart Kindblom s.o. lantbruksingenjör.						

well
Blom

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ På sträckan 0+50-1+42 skall diket utvidgas lika åt båda sidorna och de uppschaktade massorna läggas på diket högra sida. På sträckan 1+42-3+26 skall såväl diket utvidgning som uppläggning av schaktmassorna ske åt diket västra sida.
- 2/ Massorna skola uppläggas med 1,0 m. frikant. Jordvallarna skola genomgrävas vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet, dock minst på var 50:e meter.
- 3/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.
- 4/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.
- 5/ Ommurningen vid 6 skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m³ samt grundläggas på underlag av skärv.
- 6/ All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m. under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0,20 x 0,35 x 0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.
- 7/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 8/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

- 9/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 10/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.
- 11/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor.
- 12/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 13/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträng-
en samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 14/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 15/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för
hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant,
och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet
påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgra-
ven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet sko-
la återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven
än 0,5 m. och givetvis ej köras över densamma.
- 16/ Enakilda rörrännor, som utmynnas intill en brunn, skola av entreprenören
kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn till-
handahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 17/ Kopplingen av sådana rörrännor, som utmynnas på längre avstånd från brunnar-
na, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, ut-
föras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 18/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant,
samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 19/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett
mellanskit av brunnstegel samt avkonas till 24" inre diameter.
- 20/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten
obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken sko-


- la dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.
- 21/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m. över markytan.
 - 22/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
 - 23/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnringen, innan denna ned-sättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggan-de. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnringen färdigställt, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.
 - 24/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.
 - 25/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.
 - 26/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regle-ras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vatten-brist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.
 - 27/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta veder-börande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.
 - 28/ Fixpunktsbeskrivning.
Fixp. = + 68,81 m.
 Loge till fastigheten Röstånga av 9¹ (Äg. Algot Nyman), c:a 60 m. väster om sektion 1+80. Utmärkt med horisontell järndubb å södra långsidan c:a 0,20 m. från Sö knuten och 0,20 m. över marken.

Fixp. = + 78,69 m.

Uthus till fastigheten Billinge 22⁵ (äg. Edler Hultberg) c:a 170 m. NO om sektion 7+41. Utmärkt med horisontell järndubb å västra gaveln c:a 0,30 m. från NV knuten och 0,10 m. över marken.

Billinge den 27 augusti 1957.

I tjänsten:



Lennart Kigblom

e.o. lantbruksingenjör.

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrätt-
ning angående torrläggning av marker
till Billinge nr 22 m.fl. fastigheter
i Billinge och Röstånga socknar av Mal-
möhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 12 augusti 1957 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Billinge nr 22 m.fl. fastigheter i Billinge och Röstånga socknar av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningsens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Billinge nr 11 och 22 i Billinge s:n samt Röstånga nr 9 i Röstånga socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Rönneåns nederbördsområde nr 96, ligger c:a 1,7 km SSO om Röstånga kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom ett öppet avlopp och dels genom mindre täckta ledningar. Dessa har emellertid ej utförts med erforderliga dimensioner och djup, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma nu besväras av vatten.

Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B, B-C och D-Da-E till det djup och med

de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vatten-skadade markerna. Vidare har förrättningsmannen upprättat förslag till ytterligare ett avlopp (dikessträckan C-D-Da) vilket visserligen ej påfordrats, men för vilket utredning dock måst göras i och för en rättvis fördelning av kostnaderna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikesträckor utföras med undantag för sträckan C-D-Da.

För samtliga dikesträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna ange de olika dikesträckornas djup och övriga dimensioner samt läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. De olika dikesträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, enkla, heldragna linjer för täckta avlopp och dubbla röda linjer för öppna avlopp. Brunnar och ommurning markeras med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikesträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Kartverkets ekonomiska kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattas till de olika dikesträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Mom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på två ställen enskilda ägovägar. Då de nya dikesträckorna på dessa ställen skola utföras som täckta avlopp, erfordras inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Ersättning för uppsättning och hållande av stängsel samt det öppna diket 5+50-6 skall utbetalas till ägaren av fastigheten 1/8 mtl. Röstånga av 9¹ (Karl Karlsson) med 100 kronor.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 6100:- kronor, varav å företag I 3700:- kronor och å företag II 2400:- kronor. Kostnaden för den dikessträcka, som ej skall utföras, har beräknats till 1400:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna som Bil. B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsföretaget ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å full torrlagd jord av

likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. De marker, som skola torrläggas, beröra tvenne av varandra oberoende dikningsföretag, vilka benämnas företag I och företag II.

Företag I.

Då någon nivåskillnad förefinnes mellan vissa områden inom företag I, föreligger sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 2 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden bil. A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-8, 22-31 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 781:- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1200:- kr.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 9-21, 32-43 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2243:- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B-C, C-D-Da och delvis A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4500:- (3900+600) kr.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgå här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	781:-	A-B	1200:-	1,536491
2.	2243:-	B-C, C-D-Da	3900:-	1,7387427

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
3024:-	5100:-	1,6865079

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av andra avdelningar, belöpa relativa kostnaden för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	781:-	1200:-	1,536491
2.	2243:-	4500:-	2,0062416

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelning 1 med ett båtnadsvärde av 781:- kronor påföres kostnaden för sin egen torrläggning eller 1200:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 1,536491.

Avdelning 2 med ett båtnadsvärde av 2243:- kronor påföres kostnaden för sin egen torrläggning eller 3900:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 1,7387427.

På grund av bristande anslutning från en delägares sida skall dikessträckan C-D-Da, vilken erfordras för torrläggning av ägofigurerna 34-43 ej utföras av företaget. Då kostnaden för denna dikessträcka beräknats till 1400:- kronor, blir alltså kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras, endast 2500:- kronor.

Båtnadsvärderna skola därför minskas för de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av dikessträckan C-D-Da med visst belopp, som motsvarar kostnaden för denna sträckas utförande, dividerat med företagets relativa kostnadstal eller $1400:1,7387427 = 805,17$ kronor.

Sedan de i värderingslängden beräknade båtnadsvärderna för dikningssamfällighetens fullständiga torrläggning minskats med de här ovan angivna avdragen, beräknas båtnaden genom dikningsföretagets utförande till 1437,83 kronor.

Företag II.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av företag II har av förrättningsmannen beräknats till 2400:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av syne-
männen värderats till 2303:- kronor. Företagets relativa kostnadstal beräknas
alltså till $2400:2303 = 1,0421189$.

Kostnader, som äro gemensamma för samtliga företag, skola fördelas sålunda:

Företag I	betalar	60,66 %
" II	"	39,34 %

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtan-
de, Bil. Da. I kolumn 5 av längden angives varje delägarers och fastighets andel
i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de pro-
centtal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och fram-
tida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrätt-
ning och ej heller är med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stad-
gas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets ut-
förande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom
uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som
sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Så-
dana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, före-
ligga ej vid detta torrläggningföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap.
30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till
utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare efter
samma grunder som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Företaget skall därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överens-
stämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av

de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig lagakraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, Bil. C, är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas.
- 3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 4/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 5/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 6/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda "Normalbestämmelser för lantbrukrör av betong". Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbrukrör.
- 7/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förelagsritningarna angivna djupsiffror.
- 8/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förelagshandlingarna och arbetsbeskrivningen, Bil. C.
- 9/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas

eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörrens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, är vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger sysslomannen för företaget eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häraderätt föra talan mot den föräunlige.

Mom. 10. Organisation.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verk-

ställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;
- att kontrollera, att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 2 § vattenlagen;
- att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;
- att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;
- att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av sysslomannen för företaget och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Billinge nr 22 m.fl. dikningsföretag år 1957. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Rönnebergs m.fl. häraders häraderätt.

Mom. 11. Besvärshärvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härfter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälom därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringessökandet.

Nom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Billinge den 27 augusti 1957.

I tjänstens

I tjänsten:
Lennart Kindblom

Lennart Kindblom


e.o. lantbruksingenjör.

Pilo Larson Jurek Eastman

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Företag I.						
RÖSTÅNGA SOCKEN						
<u>Röstånga av 9¹, 1/16 mtl.</u>						
Algot Nyman						
Avd. 1. Ägofig. 1-8	8	402:-	617:67			
" 2. " 9-21		1189:-	<u>2067:35</u>	2685:02	72,568	
<u>Röstånga av 9¹, 1/8 mtl.</u>						
Karl Karlsson						
Avd. 1. Ägofig. 22-31		379:-	582:33			
" 2. " 32-43		127:83 248:85	432:65	1014:98	27,432	
Summa		2218:85		3700:-	100,-	60,66
Företag II.						
RÖSTÅNGA SOCKEN						
<u>Röstånga av 9¹, 1/8 mtl.</u>						
Karl Karlsson						
		348:-		362:66	(15,111	20,435
BILLINGE SOCKEN						
<u>Billinge 22⁵, 115/3000 mtl.</u>						
Edler Hultberg						
	8	1175:-		1224:49	(51,020	68,996
<u>Billinge 11¹⁶, 7/162 mtl.</u>						
Ivar Fors						
		780:-		812:85	(33,869	10,539
Summa		2303:-		2400:-	100:-	39,34


Billinge den 27 augusti 1957.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

s.o. lantbruksingenjör.



061!
Förstämningen in-
klagad och i VD
som har ändring
gjort i kostnadsfördel-
ning. Längtan. 4

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	kronor	kronor	kronor	procent	procent

Dom B 3 /1958

BUD 23/1957

Billinge nr 22 m.fl. diknings-
företag år 1957

SÖDERBYGDNES VATTENDOMSTOLE

D O M

meddelad i domstolens kansli i

Stockholm den 12 maj 1958.

Klagande: Ivar Pers och Karl Karl-
son, båda i Röstänga.

Medpartier: Edler Hultberg, Billinge,
och Algot Eymen, Röstänga.

Saken: Besvär över utlåtande angående
Billinge nr 22 m.fl. dikningsföretag år
1957 i Billinge och Röstänga socknar,
Malmöhus län.

Lantbruksingenjören Lennart Kindblom har med bi-
träde av gode män handlagt och den 27 augusti 1957 av-
slutat synförrättning enligt vattenlagen rörande torr-
läggning av marker tillhörande Billinge nr 11 och 22 i
Billinge socken samt Röstänga nr 9 i Röstänga socken,
Malmöhus län. I ett nämnda dag avgivet utlåtande ha

Utan avgift.

Lantbruksingenjören L. Kindblom, Malmö.

synsdommen funnit hinder icke stå mot utförande av ett till dikning hänförligt företag, kallat Billinge nr 22 m.fl. dikningsföretag år 1957.

Sökande till förrättningen Åre Edler Hultberg och Algot Nyman. Övriga deltagare i företaget Åre Ivar Pers såsom ägare till Billinge 11¹⁶ i Billinge socken och Karl Karlsson såsom ägare till 1/8 mantal av Röstings 9¹ i Röstings socken. - De marker, som skola terräggas, ha hänförs till två av varandra oberoende dikningsföretag, benämnda företag I och företag II.

Pers' bevis.

Företag nr II har av synsdommen beräknats medföra en till 700 kronor angiven bätnad för Pers' fastighet.

Pers har yrkat befrielse från skyldighet att delta i företaget samt såsom grund härför anfört, att hans mark genom ett tillfredsställande täckdikessystem avvattnas till annat än i företaget ingående avlopp.

Nyman och Hultberg ha bestritt Pers' yrkande samt anfört: Pers' mark täckdikades för ungefär 25 år sedan. Ledningarna förut ej avleda större vattenflöden.

Dikesströcken 7+41-8 är avsedd att tjäna endast som avloppsdike för Fors' fastighet. Domstolen har vid syn iakttagit, att - Även om vattnet från fastigheten nu avledes åt annat håll - det måste vara fördelaktigt för Fors att vid anläggning av töskdikessystemet leda vattnet till företags avlopp. I detta sammanhang vill domstolen erinra om, att töskdikessrör ha en begränsad varaktighetstid och att anläggningar därför inte kunna undvikas. Dock bör dikesströcken 7+41-8 till följd av Fors' yrkande sättas i företaget endast som ett så kallat avdragsdike. Kostnaden för företag II har av förrättningsmännen angivits till 2.400 kronor. Om nämnda dikesströcka sättas endast som avdragsdike, sjunker kostnaden för de till utförande föreslagna arbetena till 1.800 kronor. Fors' fastighet får i sådant fall en bidrag av dessa arbeten om endast 180 kronor. Domstolen finner, att delaktighetstalen för företag nr II till följd därav bör anmärkas på sätt nedan framgår.

Karlsons bevärr.

Den dikesströcka, som erhållit beteckningen C-D-Ea, är belägen på Karlsons fastighet. Angående denna ströcka ha synmännen i utlåtandet anført bland annat följande: "Vidare har förrättningsmannen upprättat förslag till yt-

terligare ett avlopp (dikeströkan C-D-Da) vilket visserligen ej påförats, men för vilket utredning dock måt göras i och för en rättvis fördelning av kostnaderna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikeingsföretaget evanlända dikeströkar utföras med undantag för strökan C-D-Da." - Av utlåtandet framgår vidare, att strökan delvis skall utföras såsom ett öppet dike, att den till återstående del har upptagits som ett täckt avragsdike, samt att Karlsson skall erhålla ersättning med 100 kronor för det öppna diket och därmed förenat stängselbehov.

Karlsson har yrkat, att hela strökan skall ingå i företaget såsom en täckt ledning.

Multberg och Nyman ha medgivit yrkandet under förutsättning att Karlsson gäller uppkommande verkkostnader.

Karlsson har i anledning därav anfört, att han bestrider skyldighet att utgeva större belopp än som svarar mot den bätnad, som uppkommer för hans fastighet.

Om dikeströkan C-D-Da utföres som en täckt ledning, uppkommer ökad bätnad för Karlssons fastighet. Övriga deltagare få fördel av åtgärden genom att kostnaderna för diket underhåll bli mindre. Skall den täckta ledningen utföras av

företaget blir detta även skyldigt att förnya ledningen, så den till följd av ålder upphört att fungera. Vattendomenstolen anser, att denna skyldighet uppväger fördelen av minskade underhållskostnader. Övriga deltagares enda vinning av en rörläggning blifvörty ett bortfall av skyldigheten att erlläga ovanstående belopp om 100 kronor. Vattendomenstolen anser därför, att Karlsson bör svara för den verkostnad som uppstår en dikeströcken rörläggas, dock att han även därvid bör av företaget erhålla bidrag med 100 kronor.

B e s l u t.

Vattendomenstolen undanröjer den av synskönnonen upprättade kostnadsfördelningslängden för företag nr II samt fastställer ny längd bil. 1.

Vattendomenstolen förordnar, att dikeströcken C-D-Da - om så påfordras av Karl Karlsson såsom ägare till 1/8 mantal av Håstänga 9¹ i Håstänga socken - skall utföras som en tlekt rörläggning. Det åligger Karlsson att till företaget utgiva därav uppkommande verkostnader med avdrag för etthundra kronor.

Fors och Karlsson förpliktas att till vattendomenstolens kansli enligt särskild uppställning inbetala sådana kostnader, som avses i 11 kap. 97 § vattenlagen. Sökandena till företaget skola återgälda Fors och Karlsson samma kostnader.

Kommer företaget till utförande, skola kostnaderna fördelas mellan delägarna enligt den för fördelning av förrättningskostnader angivna grunden.

Fallföljdsbetygning - se bilaga 2.

På vattendomsstolens vägnar:

Göran Olsson

Kostnadsfördelningsblad.

Fastighet och Ägare	Bätnad kr	Kostnad kr	Andelstal %
Röstånga av 9 ¹ : Karl Karlsson	348	367,83	20,435
Billinge 22 ⁵ : Edler Hultberg	1173	1241,93	68,996
Billinge 11 ¹⁶ : Ivar Pers	180	190,24	10,269
Summa	1703	1800,00	100,000

Röstånga av 9¹ och Bilinge 11¹⁶ behöva icke utgiva
högre belopp till arbetets utförande än de i bätnadskolum-
nen angivna beloppen, eftersom dessa fastigheter icke äro
sömandefastigheter.

0430 / 91190 Myrman
0435 / 91264 Hultberg

VD 58:14 Myrman
115: - Hultberg

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja mot domen, skall han inom två veckor från denna dag eller sist den 27 maj 1958 före tjänstetidens slut muntligen eller skriftligen anmäla vad hos vattenrättsdomaren i Söderbygdens vattendomstol, Vasagatan 52, Stockholm (postadress: Box 196, Stockholm 1), eller hos vattenrättssekreteraren vid domstolen. Part som anmält vad skall inom fyra veckor från denna dag eller sist den 9 juni 1958 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med sin till vattenöverdomstolen ställda vadeinlaga.

Har part sålunda vädjat, äger även motpart, ehuru han ej iakttagit vad ovan sagts, föra talan mot domen; dock åligger det honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are written in a cursive hand, and the addresses are written in a more formal, printed hand. The list is organized in a table-like format with columns for names and addresses.

2. The second part of the document is a letter from the committee to the members. The letter is written in a cursive hand and is dated 18th March 1848. It discusses the committee's work and the progress of the project.

3. The third part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are written in a cursive hand, and the addresses are written in a more formal, printed hand. The list is organized in a table-like format with columns for names and addresses.

4. The fourth part of the document is a letter from the committee to the members. The letter is written in a cursive hand and is dated 18th March 1848. It discusses the committee's work and the progress of the project.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are written in a cursive hand, and the addresses are written in a more formal, printed hand. The list is organized in a table-like format with columns for names and addresses.

6. The sixth part of the document is a letter from the committee to the members. The letter is written in a cursive hand and is dated 18th March 1848. It discusses the committee's work and the progress of the project.

7. The seventh part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are written in a cursive hand, and the addresses are written in a more formal, printed hand. The list is organized in a table-like format with columns for names and addresses.

8. The eighth part of the document is a letter from the committee to the members. The letter is written in a cursive hand and is dated 18th March 1848. It discusses the committee's work and the progress of the project.

9. The ninth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are written in a cursive hand, and the addresses are written in a more formal, printed hand. The list is organized in a table-like format with columns for names and addresses.

10. The tenth part of the document is a letter from the committee to the members. The letter is written in a cursive hand and is dated 18th March 1848. It discusses the committee's work and the progress of the project.