





Skala 1:4000.



FÖRSLAG TILL

Hurva dikningsföretag år 1957

I Hurva SOCKEN (NAB) AV Malmöhus LÄN

UPPGITTAT ÅR (EN) 1957 I SAMBAND MED BYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV LUTANT

ORIGINAL
KÖPA

Klaus Kindt
(NAMN)
t.f. Lantbruksingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 2




LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr 1341 - 2 ★ 2069

A B C D E F Ca C D Db D Da

87 ha 83 ha 47 ha 39 ha 15 ha 12 ha 10 ha 7 ha 33 ha 15 ha 4 ha

Ommurning
Brunn 24"
Brunn 32"
Brunn 24"
Brunn 24"
Brunn 32"
Brunn 24"
Brunn 24"
Brunn 24"
Brunn 24"
Brunn 24"
Brunn 32"
Brunn 32"
Brunn 24"
Brunn 32"
Brunn 24"



Förslag till

Hurva dikningsföretag år 1957

i Hurva socken kommun av Malmöhus län


upprättat år 1957 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Per Johan Jönsson

Antal rikt. st. 2

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr. 1341 M-2 2069

M - 2 ★ 2069



Fnr. 1341

Handlingar

till

HURVA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1957

i Hurva socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1957 av

Lennart Kindblom

t.f. lantbruksingenjör


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1 - 5
Bilagor 1 - 5		" 6 - 14
Värderingslängd	Bil. A	" 15 - 26
Kostnadsförslag	" B	" 27 - 30
Arbetsbeskrivning	" C	" 31 - 34
Utlåtande	" D	" 35 - 45
Kostnadsfördelningslängd	" Da	" 46 - 47

Till akten hör 2 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100 000.



PROTOKOLL, fört vid sammanträde under synförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Hurva nr 8 och Äspinge nr 7 i Hurva socken, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i församlingskyrkan anslagen och i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2 o. 3) sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 29 augusti 1957 klockan 14⁰⁰ hos Artur Jönsson, nr 8, Hurva. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 4).

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättingeman, samt skiftegodemännen Sigfrid Nilsson och Nils Sassner, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Artur Jönsson	ägare till	Hurva 8 ¹⁴⁻¹⁵ , av 8 ¹⁶ o. 8 ²⁴ , Äspinge 7 ⁹
Henrik Olsson	" "	Hurva av 8 ¹⁶ , 8 ¹⁷⁻¹⁸
John Jönsson	" "	Hurva 8 ²⁵
Uno Andersson	" "	Hurva av 8 ¹²
Sofia Charlott Nilsson	" "	Hurva av 8 ¹²
Lennart Nilsson	" "	Hurva av 8 ⁵
Nils Hansson	" "	Äspinge 2 ⁵ o. 7 ²
Algot Fredriksson	" "	Äspinge 7 ⁶ o. 7 ¹²

§ 1.

Ansökningsen om förrättingen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

I skrivelse hade John Jönsson och Henrik Olsson förenat sig med sökandena. Föreningen vitsordades av synemännen, bilaga 5.

§ 4.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkstälts. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrlägningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakkärra.


§ 5.

Sökandena yrkade, att torrlägningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 6.


Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades, att syngång nu skulle företagas. Det beslutades att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 9 oktober 1957 kl. 13⁰⁰.

Hurva den 29 augusti 1957.


Lennart Kindblom

t.f. lantbruksingenjör





Onsdagen den 9 oktober 1957 kl. 13⁰⁰ inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Sigfrid Nilsson och Nils Sanner, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Artur Jönsson

~~Henrik Olsson~~

John Jönsson

Uno Andersson

Sofia Charlott Nilsson

Lennart Nilsson

Nils Hansson

Algot Fredriksson

Hulda Nilsson

§ 7.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde för den av synmännen utförda jordvärderingen, båtnadsberäkningen, värderingslängden och kostnadsförslaget.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden	såsom bilaga A,
kostnadsförslaget	" " B och
arbetsbeskrivningen	" " C.

§ 9.

Med ledning av värderingslängden hade kostnaderna fördelats på de ingående fastigheterna. Förrättningsmannen uppläste kostnadsfördelningslängden, bilaga Da.

§ 10.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo här-
till: Artur Jönsson, John Jönsson och Uno Andersson

varav Artur Jönsson såsom ordförande.

Till styrelsesuppleant valdes Lennart Nilsson.

" revisorer valdes Henrik Olsson och Hulda Nilsson.

§ 11.

Förrättingsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget
hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande
och alltså inom trettio dagar över-sändas till Artur Jönsson
för att av honom hållas tillgängliga för svar, som önskar granska dem eller taga
avskrifter.

§ 12.

Förrättingsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och
lån av statsmedel till utförande av torrlägningsföretag.

§ 13.

Antecknades till protokoll, att kostnaderna för hantlangning uppgått till
kronor 199:25, vilket förakotterats av Artur Jönsson. Annonskostnaden för syne-
förrättingsmannenrådet hade förakotterats av Artur Jönsson med 39:65 kronor.
Godekännens räkningar uppginge till 52:- kronor, vilket betalades av Artur
Jönsson.

§ 14.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppginge till:

Uno Andersson	8	ha
Sofia Nilsson	0,5	"
Hulda Nilsson	0,5	"
John Jönsson	8	"

Artur Jönsson	15	ha
Algot Fredriksson	6	"
Nils Hansson	12	"
Henrik Olsson	26	"
Lennart Nilsson	3,5	"

§ 15.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Artur Jönsson
att till Lantbrukshäanden i Malmöhus län ingiva ansökan om statsbidrag;
att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avaluta kontrakt om arbetets utförande;
att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas, samt
att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 16.

Avgavs synemännens utlåtande, bilaga D, och lämnades besvärshänvisning.

§ 17.


Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad. Protokollet upplästes och godkändes.


Hurva den 9 oktober 1957.


Lennart Kindblom

t.f. lantbruksingenjör







- 6 -

Dnr III M 26-33 57.

1341

Dnr. AD 158/57

Ink.d. 22 JULI 1957

Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Bilaga 1.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören Anders Lennart Kindblom, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar i stället för lantbruksingenjören Erik Alström; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 19 juli 1957.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hultström

B. Ulmén

Doc. 100-10000
Page 100-10000
100-10000
100-10000

100-10000

The following information was obtained from the records of the Department of the Interior, Bureau of Land Management, on the subject of the land in question. The land in question is located in the State of California, and is owned by the United States of America. The land is situated in the County of Santa Clara, and is bounded by the following: to the north by the State of California, to the south by the State of California, to the east by the State of California, and to the west by the State of California.

The land is situated in the County of Santa Clara, and is bounded by the following: to the north by the State of California, to the south by the State of California, to the east by the State of California, and to the west by the State of California.

The land is situated in the County of Santa Clara, and is bounded by the following: to the north by the State of California, to the south by the State of California, to the east by the State of California, and to the west by the State of California.


The land is situated in the County of Santa Clara, and is bounded by the following: to the north by the State of California, to the south by the State of California, to the east by the State of California, and to the west by the State of California.

The land is situated in the County of Santa Clara, and is bounded by the following: to the north by the State of California, to the south by the State of California, to the east by the State of California, and to the west by the State of California.

The land is situated in the County of Santa Clara, and is bounded by the following: to the north by the State of California, to the south by the State of California, to the east by the State of California, and to the west by the State of California.

100-10000

100-10000



nr. D. nr III M 67 1954

1241

Nisse

Der III	94 126157
Jrk. 12 JULI 1957	
Länstyrelsen, Malmö	
Landskansliet	

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström - - - - -
- - - - - som förordnas att, därest laga hin-
der ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansö-
kan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes
emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 15 december - - - - - 1954 .

På länsstyrelsens vägnar:

S. Wetterlundh
S. Wetterlundh

B. Ulmén
B. Ulmén.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

MALMÖHUS LÄN

Lundavägen 66, Malmö

Tel. ~~934580~~ (växel) 934580

Dnr III 9m 167 154
Ink. 11 DEC. 1954
Länstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Dnr AD 250/54


Vid besvarande av denna
skrivelse torde detta ur
åberopas.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län


M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av den av Artur Jönsson, Hurva, begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 10 december 1954.



Wilhelm Ohlsson



Sven L. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

LANTBRUKSINGENJÖREN

I

• MALMÖHUS LÄN

MALMÖ

Tel. ~~15950~~ 934580.

Lantbruksingenjör Claes-Henric Wallér
Bostadstelefon 79610

Till

Lantbruksnämnden i Malmöhus län.

Till förrättningsman för den av Artur Jönsson begärda syneförrättningen för torrläggning av mark inom Hurva socken, Malmöhus län, föreslås lantbruksingenjören Erik Alström.

Malmö den 9 december 1954.


C.H. Wallér.

Dnr. *AA 250/84*

Ink.d. - 9. DEC. 1954

Lantbrukshämnden
i Malmöhus län

Till Länstyrelsen i Malmöhus län

Malmö

Anhåller om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt
gillande vattenlag handlägga synaförrättning för torrläggning av mina
marker i *Stuva*
i *Stuva* socken, Malmöhus län. Av förrättningen
torde komma att beröras andra fastigheter, vilka dock ej kunna uppgivas
förrän undersökningar utförts i samband med synaförrättningen. Närmare
upplysningar om förrättningen lämnas av *undersökande*

....., tel. *306 Stuva*

..... *Stuva* den *8/12* 19*54*

..... *Stuva försvare*

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Hurva nr 8 m.fl. fastigheter i Hurva socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukaren Artur Jönsson, nr 8 Hurva, torsdagen den 29 augusti kl. 14,00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker till Hurva nr 8 och Äspinge nr 7 i Hurva socken.

Malmö den 5 augusti 1957.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i

Hurva

församling den

11 augusti 1957

intygas av

P. L. Lönn

13/8 1957
P. L. Lönn
p. l.

Anhålles att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Avskrift av

Annonns.

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Hurva nr 8 m.fl. fastigheter i Hurva socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukaren Artur Jönsson, nr 8 Hurva, torsdagen den 29 augusti kl. 14,00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker till Hurva nr 8 och Äspinge nr 7 i Hurva socken.

Malmö den 5 augusti 1957.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet, bestyrkes i tjänsten:




F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Hurva nr 8 m.fl. fastigheter i Hurva socken av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Avsändningsdag.
Pastorsämbetet i Hurva församling,	Snogeröd	5/8 1957
Skiftesgodemannen Sigfrid Nilsson, Kråkarp,	"	" "
" Nils Sassner, Satsarp,	Löberöd	" "
Lantbrukaren Artur Jönsson, nr 8,	Hurva	" "
" Henrik Olsson, Alledal,	"	" "
" Lennart Nilsson, Äspinge,	"	" "
" Nils Hansson, "	"	" "
" Algot Fredriksson, "	"	" "
" Uno Andersson, nr 8,	"	" "
" John Jönsson, nr 10,	"	" "
Fröken Hulda Nilsson, nr 8,	"	" "
Fru Sofia Charlott Nilsson, nr 8,	"	" "

Malmö den 5 augusti 1957.

i tjänsten:



Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör.

F ö r e n i n g.

Härmed förena vi oss med lantbrukaren Artur Jönsson i hans den 8/12 1954 daterade ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen för terrläggning av marker till Hurva nr 8 i Hurva socken, Malmöhus län.

Hurva den 20 maj 1957.

Johan Jönsson Henrik Oksen
Johan Jönsson och Henrik Oksens egenhändiga
namnteckningar berättar

Nils W. Nilsson
Malmö.

Uno Andersson
Hurva.

Utbordas
Oscar Kluckberg Sigfrid Nilsson
Nils Larsson

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
HURVA SOCKEN							
<u>Avdelning 1</u>							
<u>Hurva av 8¹², 80/1920 mtl</u>							
Uno Andersson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	1	0,04		3500	4000	500	20
Summa		0,04					20
<u>Brukningebåtnad</u>							136
<u>Totalsumma kronor</u>							156
<u>Hurva av 8¹², 1/1920 mtl</u>							
Sofia Nilsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	2	0,04		3500	4000	500	20
Summa		0,04					20
<u>Brukningebåtnad</u>							136
<u>Totalsumma kronor</u>							156
<u>Hurva 8³⁸, avst.</u>							
Hilda Nilsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	3	0,09		2500	4000	1500	135
"	4	0,05		3500	4000	500	25
Summa		0,14					160
<u>Brukningebåtnad</u>							240
<u>Totalsumma kronor</u>							400

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Hurva 8²⁵, 55/6912 mtl</u>							
John Jönsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	5	0,04		3500	4000	500	20
"	6	0,06		2500	"	1500	90
"	7	0,13		3400	"	600	78
Summa		0,23					188
<u>Brukningebåtnad</u>							670
<u>Totalsumma kronor</u>							1058
<u>Sammanställning för avdelning 1.</u>							
<u>Hurva av 8¹², 80/1920 mtl</u>							
Uno Andersson	1	0,04					156
<u>Hurva av 8¹², 1/1920 mtl</u>							
Sofia Nilsson	2	0,04					156
<u>Hurva 8³⁸, avst.</u>							
Hulda Nilsson	3-4	0,14					400
<u>Hurva 8²⁵, 55/6912 mtl</u>							
John Jönsson	5-7	0,23					1058
Summa		0,45					1770
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Hurva 8²⁵, 55/6912 mtl</u>							
John Jönsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	8	0,11		3500	4000	500	55
"	9	0,19		2500	"	1500	285
"	10	0,28		1500	"	2500	700
Överföres Summa		0,58					1040

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört Summa		0,58					1040
<u>Brukningebåtnad</u>							662
<u>Totalsumma kronor</u>							1702
<u>Hurva 8²⁴, 98/6912 mtl</u>							
Artur Jönsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	11	0,12		2500	4000	1500	180
"	12	0,09		3500	"	500	45
Summa		0,21					225
<u>Brukningebåtnad</u>							334
<u>Totalsumma kronor</u>							559
<u>Hurva 8¹⁴, 7/768 mtl</u>							
Artur Jönsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	13	0,29		3500	4000	500	145
"	14	0,17		2500	"	1500	255
"	15	0,08		1500	"	2500	200
Summa		0,54					600
<u>Brukningebåtnad</u>							420
<u>Totalsumma kronor</u>							1020
<u>Hurva av 8¹², 80/1920 mtl</u>							
Uno Andersson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	16	0,16		1500	4000	2500	400
"	17	0,32		2500	"	1500	480
Överföres		0,48					880

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		0,48					880
Åker	18	0,51		3500	4000	500	255
Summa		0,99					1135
Brukningsbåtnad							92
Totalsumma kronor							1227
<u>Sammanställning för avdelning 2.</u>							
Hurva 8 ²⁵ , 550/6912 mt1							
John Jönsson	8-10	0,58					1702
Hurva 8 ²⁴ , 98/6912 mt1							
Artur Jönsson	11-12	0,21					559
Hurva 8 ¹⁴ , 7/768 mt1							
Artur Jönsson	13-15	0,54					1020
Hurva av 8 ¹² , 80/1920 mt1							
Uno Andersson	16-18	0,99					1227
Summa		2,32					4508
<u>Avdelning 3.</u>							
Hurva 8 ²⁴ , 98/6912 mt1							
Artur Jönsson							
Alstringsbåtnad							
Åker	19	0,21		3500	4000	500	105
"	20	0,14		2500	"	1500	210
"	21	0,07		1700	"	2300	161
"	22	0,10		"	"	2300	230
"	23	0,28		2500	"	1500	420
"	24	0,14		3500	"	500	70
Överföres Summa		0,94					1196

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört Summa		0,94					1196
<u>Brukningebåtnad</u>							1304
<u>Totalsumma kronor</u>							2500
Hurva 8 ¹⁵ , 1/32 mtl							
Artur Jönsson							
<u>Älstringsbåtnad</u>							
Åker	25	0,24		3500	4000	500	120
"	26	0,19		2500	"	1500	285
"	27	0,13		1700	"	2300	299
"	28	0,14		"	"	2300	322
"	29	0,22		2500	"	1500	330
"	30	0,55		3500	"	500	275
"	31	0,09		"	"	500	45
"	32	0,20		2500	"	1500	300
"	33	0,20		1500	"	2500	500
"	34	0,16		"	"	2500	400
"	35	0,40		2500	"	1500	600
"	36	0,19		3500	"	500	95
Tomt	37	0,05		3500	"	500	25
Åker	38	0,14		3500	4000	500	70
Summa		2,90					3666
<u>Brukningebåtnad</u>							1840
<u>Totalsumma kronor</u>							5506

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Hurva av S¹⁶, 1/64 mtl</u>							
Artur Jönsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	39	0,11		3500	4000	500	55
"	40	0,04		2500	"	1500	60
"	41	0,02		1800	"	2200	44
"	42	0,06		3500	"	500	30
"	43	0,10		2500	"	1500	150
"	44	0,13		1500	"	2500	325
"	45	0,45		"	"	2500	1125
"	46	0,11		2500	"	1500	165
Summa		1,02					1954
<u>Brukningebåtnad</u>							808
Totalsumma kronor							2762
<u>Sammansättning för avdelning 3.</u>							
<u>Hurva S²⁴, 98/6912 mtl</u>							
Artur Jönsson	19-24	0,94					2500
<u>Hurva S¹⁵, 1/32 mtl</u>							
Artur Jönsson	25-38	2,90					5506
<u>Hurva av S¹⁶, 1/64 mtl</u>							
Artur Jönsson	39-46	1,02					2762
Summa		4,86					10768
<u>Avdelning 4.</u>							
<u>Hurva av S¹⁶, 1/64 mtl</u>							
Artur Jönsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker	47	0,04		2500	4000	1500	60
"	48	0,06		1500	"	2500	150
Summa		0,10					210
<u>Brukningsbåtnad</u>							198
<u>Totalsumma kronor</u>							408
<u>Hurva 8¹⁵. 1/32 mtl</u>							
Artur Jönsson							
<u>Ålstringsbåtnad</u>							
Åker	49	0,05		1500	4000	2500	125
"	50	0,04		2500	"	1500	60
"	51	0,01		3000	"	1000	10
Summa		0,10					195
<u>Brukningsbåtnad</u>							198
<u>Totalsumma kronor</u>							393
<u>Åspinge 7⁶. 1/64 mtl</u>							
Algot Fredriksson							
<u>Ålstringsbåtnad</u>							
Åker	52	0,06		3500	4000	500	30
Summa		0,06					30
<u>Åspinge 7². 1/32 mtl</u>							
Nils Hansson							
<u>Ålstringsbåtnad</u>							
Åker	53	0,05		2800	4000	1200	60
"	54	0,18		3500	"	500	90
Summa		0,23					150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sammansättning för avdelning 4.</u>							
<u>Hurva av 8¹⁶, 1/64 mtl</u>							
Artur Jönsson	47-48	0,10					408
<u>Hurva 8¹⁵, 1/32 mtl</u>							
Artur Jönsson	49-51	0,10					393
<u>Åspinge 7⁶, 1/64 mtl</u>							
Algot Fredriksson	52	0,06					30
<u>Åspinge 7², 1/32 mtl</u>							
Nils Hansson	53-54	0,23					150
Summa		0,49					981
<u>Avdelning 5.</u>							
<u>Hurva av 8¹⁶, 1/64 mtl</u>							
Henrik Olsson							
<u>Ålstringsbåtnad</u>							
Åker	55	0,09		3500	4000	500	45
"	56 a	0,22		2500	"	1500	330
"	56 b	0,07		3500	"	500	35
"	57	0,29		1500	"	2500	725
"	58	0,10		1500	"	2500	250
"	59	0,06		2500	"	1500	90
"	60	0,07		3500	"	500	35
Summa		0,90					1510
<u>Brukningebåtnad</u>							594
<u>Totalsumma kronor</u>							2104

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Hurva 8¹⁷, 1/64 mtl</u>							
Henrik Olsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	61	0,13		3500	4000	500	65
"	62	0,12		2500	"	1500	180
"	63	0,10		1500	"	2500	250
"	64	0,20		1500	"	2500	500
"	65a	0,17		2500	"	1500	255
"	65 b	0,02		3500	"	500	10
"	66	0,30		3500	"	500	150
Summa		1,04					1410
<u>Brukningsbåtnad</u>							588
<u>Totalsumma kronor</u>							1998
<u>Hurva 8¹⁸, 1/64 mtl</u>							
Henrik Olsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	67	0,20		3500	4000	500	100
"	68	0,12		2500	"	1500	180
"	69	0,19		1500	"	2500	475
"	70	0,13		"	"	2500	325
"	71	0,15		2500	"	1500	225
"	72	0,16		3500	"	500	80
Summa		0,95					1385
<u>Hurva av 8⁵, 1/64 mtl</u>							
Lennart Nilsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker	73	0,01		3500	4000	500	5
"	74	0,10		3000	"	1000	100
"	75	0,22		2500	"	1500	330
"	76	0,11		3000	"	1000	110
"	77	0,12		3500	"	500	60
<u>Summa</u>		0,56					605
<u>Sammanställning för avdelning 5</u>							
<u>Hurva av S¹⁶, 1/64 mtl</u>							
Henrik Olsson	55-60	0,90					2104
<u>Hurva S¹⁷, 1/64 mtl</u>							
Henrik Olsson	61-66	1,04					1998
<u>Hurva S¹⁸, 1/64 mtl</u>							
Henrik Olsson	67-72	0,95					1385
<u>Hurva av S⁵, 1/64 mtl</u>							
Lennart Nilsson	73-77	0,56					605
<u>Summa</u>		3,45					6092
<u>Avdelning 6.</u>							
<u>Hurva av S¹⁶, 1/64 mtl</u>							
Artur Jönsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	78	0,15		3500	4000	500	75
"	79	0,15		"	"	500	75
<u>Summa</u>		0,30					150

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Hurva av S¹⁶, 1/64 mtl</u>							
Henrik Olsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	80	0,19		1500	4000	2500	475
"	81	0,60		2500	"	1500	900
"	82	0,14		3500	"	500	70
<u>Summa</u>		0,93					1445
<u>Hurva S¹⁷, 1/64 mtl</u>							
Henrik Olsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	83	0,49		3500	4000	500	245
"	84	0,28		2500	"	1500	420
<u>Summa</u>		0,77					665
<u>Sammanställning för avdelning 6</u>							
<u>Hurva av S¹⁶, 1/64 mtl</u>							
Artur Jönsson	78-79	0,30					150
<u>Hurva av S¹⁶, 1/64 mtl</u>							
Henrik Olsson	80-82	0,93					1445
<u>Hurva S¹⁷, 1/64 mtl</u>							
Henrik Olsson	83-84	0,77					665
<u>Summa</u>		2,00					2260
<u>Sammanställning för hela företaget</u>							
Avdelning 1	1-7	0,45					1770
" 2	8-18	2,32					4508
" 3	19-46	4,86					10768
<u>Överföres</u>		7,63					17046

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Huvudavlopp.</u>						
<u>Dikessträckan A - B - C.</u>						
0+50-0+57	7	Trumma av 24" rör för enskild väg bibehålles oförändrad				
0+57-1+32	75	Rensning av det öppna diket, upp- tagning av nedrasade stenar	m 75	1:-	75	
1+32-1+66	34	Betongrör 15"	m 34	10:-	340	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m 34	5:-	170	
1+66-2+61=20	95	Betongrör 12"	m 95	7:-	665	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m 95	4:-	380	1630
<u>Tills. 211 meter</u>						
<u>Omsurning av rörutloppet vid 1+32. Utföres enligt typritning</u>						
			st 1	150:-	150	
<u>Brunn med 24" inre diameter vid 1 + 66</u>						
			st 1	100:-	100	
<u>Brunn med 32" inre diameter vid 2+61=20</u>						
			st 1	150:-	150	400
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 20 %</u>						
						470
					<u>Summa kronor</u>	<u>2500</u>
<u>Dikessträckan C - D.</u>						
2+61-5	239	Betongrör 12"	m 239	7:-	1673	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m 239	5:-	1195	
5-6+53=30=40	153	Betongrör 12"	m 153	7:-	1071	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m 153	5:50	842	4781
<u>Tills. 392 meter</u>						
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 4+00 och 5+64</u>						
			st 2	100:-	200	
<u>Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
			Övf.		200	4781:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört			200	4782
6+53-70+40		st 1	1	150:-	150	550
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u> c:a 20 %						969
						<u>Summa kronor</u> 6100
<u>Dikessträckan D-E.</u>						
6+53-7+55	102	Betongrör 8"	m 102	4:40	449	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m 102	4:50	459	908
<u>Tills. 102 meter</u>						
<u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u> 7+55		st 1	1	100:-	100	100
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u> c:a 20 %						192
						<u>Summa kronor</u> 1200
<u>Dikessträckan E - F.</u>						
7+55-8+54	99	Betongrör 8"	m 99	4:40	436	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m 99	5:-	495	
8+54-10+48	194	Betongrör 8"	m 194	4:40	854	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m 194	6:-	1164	2949
<u>Tills. 293 meter</u>						
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u> 8+54, 9+00, 9+52 och 10+48		st 4	4	100:-	400	400
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u> c:a 20 %						651
						<u>Summa kronor</u> 4000

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sidaavlopp.</u>						
<u>Dikessträckan C - Ca.</u>						
2+61=20-21	100	Betongrör 10" m	100	5:50	550	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	100	6:50	650	
21-21+67	67	Betongrör 10" m	67	5:50	369	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	67	5:--	335	
21+67-22+36	69	Betongrör 8" m	69	4:40	304	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	69	5:--	345	2553
<u>Tills. 236 meter</u>						
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 21+67 och 22+36		st	2	100:--	200	200
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 20 %						547
					<u>Summa kronor</u>	<u>3300</u>
<u>Dikessträckan D - Da.</u>						
6+53=40-40+50	50	Betongrör 6" m	50	2:80	140	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	50	4:--	200	
40+50-41+44	94	Betongrör 6" m	94	2:80	263	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	94	6:--	564	1167
<u>Tills. 144 meter</u>						
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 41+44		st	1	100	100	100
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 20 %						233
					<u>Summa kronor</u>	<u>1500</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Dikessträckan D - D_b.</u>				
6+53=30-30+66	66	Betongrör 8"	m	66	4:40	290
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m	66	4:--	264
		<u>Tills. 66 meter.</u>				554
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 30+66			st	1	100	100
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tilläggas ca 20 %</u>						146
					<u>Summa kronor</u>	<u>800</u>
		<u>Sammandrag</u>				
		<u>Huvudavlopp</u>				
211		Dikessträckan A - B - C			2500	
392		" C - D			6100	
102		" D - E			1200	
<u>293</u>	998	" E - F			<u>4000</u>	13800
		<u>Sidavlopp</u>				
236		Dikessträckan C - Ca			3300	
144		" D - Da			1500	
<u>66</u>	<u>446</u>	" D - Db			<u>800</u>	<u>5600</u>
<u>Tills. 1444 meter</u>					<u>Summakronor</u>	<u>19400</u>

Harva den 9 oktober 1957.

Lennart Kindblom

t.f. lantbruksingenjör

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagehandlingar och ritningar, varvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Rensningen av den öppna dikesträckan mellan sektionerna 0+57-1+32 skall utföras som bottenrensning och så att befintlig stensättning icke skadas.
- 2/ Rensningsjorden skall fördelas lika å avloppets båda sidor och skall uppläggas med minst 0,5 m frikant.
- 3/ Ommurningen vid 1+32 skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m³ samt grundläggas på utfyllnad av skärv.
- 4/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 5/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 6/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 7/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljias till minst 0,6 m djup räknat från ledningens överkant.
- 8/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och om dessa massor ej äre tillräckliga genom nerschaktning från sidorna. Det förutvarande öppna diket igenplanteras halt, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.
- 9/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 10/ Fyllnaden skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 11/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 12/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först

för hand hälla rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej köras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.

- 13/ Beskilda rörledningar, som utrymma intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandehåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 14/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utrymma på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därem gör framställning, utföras av entreprenören, men bekräftas av jordägaren eller arrendatorn.
- 15/ Samtliga brunnar, där ej annat i kostnadsförslaget angives, skola försänkas 0,5 m räknat från utlepperörets underkant samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 16/ Brunnar med 24" inre diameter skola utföras av betongrör med ett mellanskiift av brunnstegel eller betongsten.
- 17/ Brunnar med större inre diameter än 28" skola utföras av betongrör med ett mellanskiift av brända brunnstegel eller betongsten samt avkemas till 24" inre diameter.
- 18/ I brunnsväggen skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.
- 19/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

- 20/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnaringen, innan denna ned-sättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggan-de. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnaringen färdigställd, eller också skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.
- 21/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade medelst cementbruk.
- 22/ Träd och buskar utmed de nya dikesträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 23/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och reg-leras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utföran-de, dock icke så, att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej upp-dämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vat-tenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.
- 24/ Vederbörande lantbruksingenjör åger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa tänkta dikesträckor med till den hörande brunns. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta veder-börande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

25/ Punktbeskrivning.

Plat. = + 11.88 m.

Uthus o:a 12 m öster sektion 0+70. Utmärkt med järndubb i grundsten till sydvästra knuten o:a 0,08 m övar marken.

Plat. = + 16.62 m.

Södra långsidan till boningshus o:a 40 m nordost sektion 5+40. Utmärkt med järndubb i grundsten 0,12 m från sydöstra knuten och 0,10 m övar mar-ken.

Färd. = + 18,3 m.

Jordfast sten i vägningen mellan Kurva 8⁵ och 8¹⁸ ca 18 m norr sektion

10+48. Utskikt med järnslubb ca 0,10 m över marken.

Kurva den 9 oktober 1957.

Lennart Kindberg

Lennart Kindberg

t.f. lantbrukningsjör.

Bilaga D.

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrättning
angående torrläggning av marker till Hurva
nr 8 m.fl. fastigheter i Hurva socken av
Malmöhus län.

Mon. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 19 juli 1957 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Hurva nr 8 m.fl. fastigheter i Hurva socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningsens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning" varför synemännen handlagt syneförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Hurva nr 8 och Äspinge nr 7 i Hurva socken.

Mon. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, ligger c:a 1,5 km SO Hurva kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom dels öppna, dels täckta avlopp eller stendiken, vars sträckningar framgå av plankartan. Avloppen ha emellertid ej utförts till erforderligt djup och med erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikes-

sträckorna A-B-C-D-E-F, C-Ga, D-Da och D-De) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmännens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovanstående dikesträckor utföras.

För samtliga dikesträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna ange de olika dikesträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för den omgrävning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten ha särskilda typritningar upprättats. De olika täckta dikesträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, enkla heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikesträckornas dimensioner har förrättningsmännen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detta som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikesträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattensmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Nos. 3. Broar och brunnar.

Baksläda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda vägar och brukningsvägar.

Då de nya dikesträckorna skola utföras som täckta ledningar erfordras emellertid inga nya trummar i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mon. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikesträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbrukningsingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsatts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mon. 5. Kostnader.

Förrättningsmännen har beräknat kostnaderna för de dikesträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 19.400:- kr. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna, Bil. B.

Mon. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de bli-

vande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gånge priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar den alstringsbåtnad, som införts i värderingalängden.

Förutom alstringsbåtnad har i värderingalängden införts beteckningen brukningsbåtnad. Under denna beteckning har införts den båtnad för jordbruket, som består i minskade driftkostnader. Sådan båtnad erhålles dels genom borttagande av brukningshinder såsom öppna avlopp och de tillfälliga överöversvämningar som orsakas av otillräckliga täckta avlopp, dels genom den minskning av underhållskostnaden, som uppstår när ett öppet avlopp ersättes med ett täckt. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingalängden, Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i samfälligheten ingående markerna.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattas till skilda dikesträckor och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligger sådana förhållanden att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 6 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingalängden, bil. A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ågefigurerna 1 - 7 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1770:- kr, skall kunna torrläggas, måste dikesträckan A-B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 2500:- kr.

För att avdelning 2, som omfattar ågefigurerna 8 - 18 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4508:- kr, skall kunna torrläggas, måste dikesträckan C-Ga upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 200:- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 3500:- (3300+200) kr.

För att avdelning 3, som omfattar ågefigurerna 19 - 46 med ett sammanlagt

båtnadsvärde av 10768:- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C-D-E upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 1300:- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 8600:- (7300+1300) kr.

För att avdelning 4, som omfattar ågofigurerna 47 - 54 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 981:- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan D - Db upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten D, för vilket kostnaderna beräknats till 2000:- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 2800:- (800+2000) kr.

För att avdelning 5, som omfattar ågofigurerna 55 - 77 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6092:- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan E-F upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten E, för vilket kostnaderna beräknats till 1000:- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 5000:- (4000+1000) kr.

För att avdelning 6, som omfattar ågofigurerna 78 - 84 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2260:- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan D-Da upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten D, för vilket kostnaderna beräknats till 1500:- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 3000:- (1500+1500)kr.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgå här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	1770:-	A-B-C	2500:-	1,412429
2.	4508:-	C-Ca	3300:-	0,732032
3.	10768:-	C-D-E	7300:-	0,677935
4.	981:-	D-Db	800:-	0,815494
5.	6092:-	E-F	4000:-	0,656599
6.	2260:-	D-Da	1500:-	0,663717

Fördelas kostnaderna för dikningsanläggningens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. Kostnad.
26379:-	19400:-	0,735434

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av andra avdelningar, belöpa relativa kostnaden för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. Kostnad.
1	1770:-	2500:-	1,412429
2	4508:-	3500:-	0,776398
3	10768:-	8600:-	0,798663
4	981:-	2800:-	2,854230
5	6092:-	5000:-	0,820749
6	2260:-	3000:-	1,327434

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. Kostnad.
2 + 3	15276:-	11900:-	0,779000
2 + 3 + 5	21368:-	15900:-	0,744103
2 + 3 + 5 + 6	23628:-	17400:-	0,736414
5 + 6	8352:-	7000:-	0,838123
1 - 3 + 5 + 6	25398:-	18600:-	0,732341

Av förestående utredning framgår att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda:

Avdelning 1-3+5-6 med ett båtnadsvärde av 25398:- kr. påföres kostnaden för sin torrläggning eller 18600:- kr. Denna avdelnings relativa kostnad uppgår alltså till 0,732341.

Avdelning 4 med ett båtnadsvärde av 981:- kr. påföres återstoden av kostnaden eller 800:- kr. Denna avdelnings relativa kostnad uppgår alltså till 0,815494.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande, Bil. Da. I kolumn 5 av längden anges varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller är med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppkattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, anges i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Förrättningskostnaderna skola fördelas mellan delägarna på samma sätt som företagets övriga kostnader enligt kostnadsfördelningslängdens 6 kolumn.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka, att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som

framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna synförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det synförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. G) är vid företagets utförande följande att iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlåsas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anslås till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anslåen erfordras ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppåmmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet, som närmare angivas i Normalbestämmelser för lantbrukarör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, fälarör eller lantbrukarör.
- 6/ På profilritningarna angivna höjdlägen och bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förelageritningarna angivna djupciffrer.
- 7/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå av förelageritningarna och arbetsbeskrivningen (Bil. G).

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra ansökan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörerna i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets företa utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kol. 6 av kostnadsfördelningsskeden (Bil. Da).

Varje delägare är berättigad att påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till den hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid veder-

börande häraderätt föra talan mot den församlige. Rensilda dräneringsledningar
få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får till-
ledas först sedan det blivit i erforderlig grad rensat.

Nom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse
en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och
verkställande ledamot. Styrelsen är beslutförf, då två ledamöter äro närvarande
och om beslutet enes.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i
den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;
- att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt
arbetsbeskrivningen;
- att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt om-
besörja rennings- och underhållsarbeten;
- att å de täckta dikessträckorna tillse att träd och buskar ej få växa närmare
avloppet än 5,0 m;
- att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnes nödiga för företagets
ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de be-
stämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen;
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på allt närmare stadgas i 3 kap.
20 § vattenlagen;
- att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer för-
sedda räkenskaper, vilka skola avalutas per kalenderår och därefter fram-
läggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen; att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos ordföranden i företagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Hurva dikningsföretag år 1957. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattennål, skola handläggas inför Frosta häradsrätt.


Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härnäst till Söderbygdens vattendomstol ingiva sinbesvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsöskandet.

Mom. 12. Verketällighet.


Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verketällighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anføres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Hurva den 9 oktober 1957.


Lennart Kindblom

t.f. lantbruksingenjör





KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = 5	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
HURVA SOCKEN						
<u>Hurva av 8¹², 80/1920 mtl</u>						
Uno Andersson						
Avd. 1. Ägofig. 1		156	114:25			
" 2. " 16-18		1227	<u>898:58</u>	1012:83	5,221	
<u>Hurva av 8¹², 1/1920 mtl</u>						
Sofia Nilsson						
Avd. 1. Ägofig. 2		156		114:25	0,589	
<u>Hurva 8³⁸, avst.</u>						
Hulda Nilsson						
Avd. 1. Ägofig. 3-4		400		292:94	1,510	
<u>Hurva 8²⁵, 55/6912 mtl</u>						
John Jönsson	8					
Avd. 1. Ägofig. 5-7		1058	774:82			
" 2. " 8-10		1702	<u>1246:44</u>	2021:26	10,419	
<u>Hurva 8²⁴, 98/6912 mtl</u>						
Artur Jönsson	8					
Avd. 2. Ägofig. 11-12		559	409:38			
" 3. " 19-24		2500	<u>1830:85</u>	2240:23	11,548	
<u>Hurva 8¹⁴, 7/768 mtl</u>						
Artur Jönsson	8					
Avd. 2. Ägofig. 13-15		1020		746:99	3,850	
<u>Hurva 8¹⁵, 1/32 mtl</u>						
Artur Jönsson	8					
Avd. 3. Ägofig. 25-38		5506	4032:27			
" 4. " 49-51		393	<u>320:49</u>	4352:76	22,437	
Överföres		14677		10781:26	55,574	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. illust. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		14677		10781:26	55,574	
<u>Hurva av 8¹⁶, 1/64 mtl</u>						
Artur Jönsson	S					
Avd. 3. Ägofig. 39-46		2762	2022:72			
" 4. " 47-48		408	332:72			
" 6. " 78-79		150	<u>109:85</u>	2465:29	12,708	9.805:27 50.54
<u>Ägofig 7⁶, 1/64 mtl</u>						
Algot Fredriksson						
Avd. 4. Ägofig. 52		30		24:46	0,126	
<u>Ägofig 7², 1/32 mtl</u>						
Nils Hansson						
Avd. 4. Ägofig. 53-54		150		122:32	0,630	
<u>Hurva av 8¹⁶, 1/64 mtl</u>						
Henrik Olsson	S					
Avd. 5. Ägofig. 55-60		2104	1540:85			
" 6. " 80-82		1445	<u>1058:23</u>	2599:08	13,397	
<u>Hurva 8¹⁷, 1/64 mtl</u>						
Henrik Olsson	S					
Avd. 5. Ägofig. 61-66		1998	1463:22			
" 6. " 83-84		665	<u>487:02</u>	1950:23	10,053	
<u>Hurva 8¹⁸, 1/64 mtl</u>						
Henrik Olsson	S					
Avd. 5. Ägofig. 67-72		1385		1014:29	5,228	5563:60 28.67
<u>Hurva av 8⁵, 1/64 mtl</u>						
Lennart Nilsson						
Avd. 5. Ägofig. 73-77		605		443:07	2,284	
<u>Summa</u>		<u>26379</u>		<u>19400:-</u>	<u>100,000</u>	

Hurva den 9 oktober 1957.

Nils Nilsson

Lennart Nilsson
t.f. lantbrukningsjur

Lennart Nilsson