Blad I.



Skala 1:4000.

100 0 100 200 300 m.

FÖRSLAG TILL

St. Nellevads dikningsföretag år 1957

I Skrupe och Börringe SOCKEN(-NAR) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1957 {I / UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV


ORIGINAL

e.o. Lantbruksingenjör.

ANTAL RITN. ST. 3

LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~1369~~ M - 3 ★ 2072

Blad 2.



Förslag till
St. Nellevads dikningsföretag år 1957

i Skrups och Börringe sr Malmöhus län

upprättat år 1957 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

Namn

Lantbruksingenjör.
Titel


Antal ritn. st. 3.


LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~1369~~ M - 3 ★ 2072


Lantbruksstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4000


Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153


Trumma för ensk. väg vid 3+33.














Trumma för allm. väg 776 vid sektion 10+79.



Förslag till ommurning av rörutlopp vid 0+78 o 12+00.
Skala 1:50.




Förslag till 24" kopplingsbrunn.
Skala 1:50.




Skala 1:50.

1 0 1 2 3 4m.

Förslag till 24" brunn.



Förslag till 28" brunn.
Skala 1:50.



Längdskala 1:4000.

100 0 100 200 300m.

Höjd- och sektionsskala 1:100.

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9m

Förslag till
St. Nellevods dikningsföretag år 1957

i Skurups och Börringe ~~kommun~~ s:r, Malmöhus län

upprättat år 1957 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Namn

e.o. Lantbruksingenjör.
Titel

Original
~~Kopia~~

Antal ritn. st. 3.

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr. ~~1369~~ M - 3 ★ 2072

Lantbrukstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4000

Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153

M - 3 ★ 2072

Handlingar

till

ST. NELLEVADS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1957

i Skurups och Börringe socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1957 av

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

Fm 1369

Handlingar

till

ST. NELLEVADS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1957

i Skurups och Börringe socknar av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1957 av

Lennart Kindblom

c.o. Lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning:

Protokoll	sid. 1-6
Bilagor 1-7	" 7-18
Värderingslängd	" 19-24
Kostnadsförslag	" 25-29
Arbetsbeskrivning	" 30-33
Utlåtande	" 34-42
Kostnadsfördelningslängd	" 43-44.

Härtill hör 3 ritningar.

Översiktskarta.

Skala 1:100000.



51/44

Blad 56.

Protokoll, förtvid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande St. Nellevad nr 1 m.fl. fastigheter i Skurups och Börringe socknar, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i församlingskyrkan anslagen och i ortstidningen införd kungörelse (bil.2-4) sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 5 november 1957 klockan 11,30 hos lantbrukaren Oscar Olsson, St. Nellevad nr 1. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 5). På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Gunnar Larsson och Elof Persson, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Olof Mathiasson ; äg. St. Nellevad 1^{5}

Oscar Olsson ; " " " 1^{2} och 1^{11}

Erik Hultgren ; " " " 1^{17}

Carl Otto Karlsson ; Råckarp 1^{3} och 1^{6}

Oscar Olsson, v. ordför. i Sjöbo-Nellevads vägsamfällighet.

Nils Resell, medlem i Vägföreningen

Nils Lidberg, " " "

Johan Jönsson, " " "

Vägförvaltningen i Malmöhus län gm. S. Danielsson, enl. fullmakt, bil. 7

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställts. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrläggningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

§ 4.

I skrivelse, som inkommit till förrättningsmannen hade Eric Hultgren förenat sig med sökandena. Hultgren är ägare till fastigheten St. Nellevad nr 1. Föreningen vitsordades av synemännen (bil. 6).

§ 5.

Sökandena yrkade, att torrläggningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 6.

Vägförvaltningen hade inget att invända mot planen.

§ 7.

Vägföreningen påpekade, att trumma för vägen lagts för c:a 15 år sedan.

§ 8.

Ersättning för mark, som tages i anspråk för avloppens breddning eller för jordupplag eller intrång yrkades.

§ 9.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades att synegång nu skulle företagas. Det beslutades att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats onsdagen den 20 november 1957 kl.11,30.

St. Nellevad den 5 november 1957.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

Onsdagen den 20 november 1957 inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Gunnar Larsson och Elof Persson, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Olof Mathiasson

Oscar Olsson

Erik Hultgren

Carl Otto Karlsson

~~Oscar Olsson~~

Nils Resell

Nils Lidberg

Johan Jönsson

~~Vägförvaltningen i Malmöhus län~~

§ 10.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för den av synemännen utförda jordvärderingen, båtnadsberäkningen, värderingslängden och kostnadsförslaget.

§ 12.

Med ledning av värderingslängden hade kostnaderna fördelats på de ingående fastigheterna. Förrättningsmannen upplästе kostnadsfördelningslängden.

§ 13.

De närvarande förklarade sig villiga att välja styrelse och utsågo härtill Oscar Olsson som ordförande, Erik Hultgren och Carl Otto Karlsson.

§ 14.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningsföretag.

§ 15.

Vissa av sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt *Oscar Olsson*

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 16.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 243:- kronor, vilket förskotterats av Oscar Olsson med 118:75 kr., Carl Karlsson med 89:25 kr. och Eric Hultgren med 35:- kr.

Annonskostnaden för syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av Oscar Olsson med 45:75 kronor.

Godemännens räkningar uppgingo till 104:- kr, vilket betalades av Carl Otto Karlsson.

§ 17.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Oscar Olsson	20	ha
Lars Hanssons stbh.	1,5	"
Erik Hultgren	5	"
Carl Otto Karlsson	12	"
Eric Sandqvist	92	",varav 80 ha åker

§ 18.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna skulle inom trettio dagar översändas till lantbrukaren Oscar Olsson för att av honom hållas tillgängliga för en var som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 19.

Delägarna i företag I överenskommo att svara för kostnaderna för omläggning av trumman till enskilda vägen vid sek. 3+27-3+33.

§ 20.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

St. Nellevad den 20 november 1957.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

Bilaga 1.

1369

Avskrift. 7

Dnr III M 26-33 57.
Dnr AD 158/57
Ink. d.22JULI 1957
Lantbruksnämnden i
Malmöhus län.

R e s o l u t i o n.

Översändes till lantbruksingenjören Anders Lennart Kindblom, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar i stället för lantbruksingenjören Erik Alström; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 19 juli 1957.

På länsstyrelsens vägnar:

O.Hulterström

B. Ulmén

UTAN AVGIFT

Vidimeras ex officio:

Fm

Ek.D. nr III M 12 55.

Dnr M 3357
12 JULI 1957
Malmö
Landskansliet

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström - - - - - - - - - - - - - - - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 8 februari - - - - - 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

S. Wetterlundh

B. Ulmén

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
MALMÖHUS LÄN
Lundavägen 66, Malmö
Tel. [redacted] (växel) 93 45 80

9

Dnr II Nn 12 155
Ink. - 4 FEB. 1955
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Dnr AD 31/55
Vid besvarande av denna skrivelse torde detta nr åberopas.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av den av Oskar Olsson, St. Nellevad, m.fl. begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 3 februari 1955.

Wilhelm Ohlsson

Sven L. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

LANTBRUKSINGENJÖREN
I
MALMÖHUS LÄN
MALMÖ
Tel. xxxx 934580.

Lantbruksingenjör Claes-Henric Wallér
Bostadstelefon 79610

10

Till

Lantbruksnämnden i Malmöhus län,

Till förrättningsman för den av Oskar Olsson m.fl. begärda syneförrättningen för torrläggning av mark inom Börringe och Skurups s:r, Malmöhus län, föreslås lantbruksingenjören Erik Alström.

Malmö den 2 februari 1955.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Dnr. AD 31/55 Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Ink.d. - 2 [illegible] 1955

Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mig~~ oss tillhörig mark inom Börringe o. Skrävarp ~~socken~~(-nar) av Malmöhus län.

Förrättningen avser Dikning

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Skrävarp.

Meddelanden om förrättningen ställas till Lantbr. Oskar Olsson Lt. Nellmad
titel, namn och fullständig adress samt telefon.
45-112 Skrävarp.

Lt. Nellmad den 27 - 1 1955

Sökandes namn:			Fastighet:
Hilding Nilsson	för fastigheten		Lt. Nellmad 1.
Oskar Olsson	»	»	Lt. Nellmad 1:2
Earl Karlsson	»	»	Rockarp 1:3

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:		Fastighet:
Erik Sandström	ägare av fastigheten	Bredsjö 1:Bröm
Edvard Nilsson	» » »	Sv. Nilsund 1:
	» » »	

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den ..... 19..

På Lantbruksnämndens vägnar:

Iduns tr., Esselte, Sthlm 49 818813

Bilaga 2.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde den 5 november 1957 kl. 11.30.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till St. Nellevad nr 1 m.fl. fastigheter i Skurups och Börringe socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukaren Oscar Olsson, St. Nellevad nr 1, Skurup, tisdagen den 5 november 1957 kl. 11.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Stora Nellevad nr 1 i Skurups socken och Råckarp n:ris 1 och 2 i Börringe socken, dels St. Nellevads Vägförenings väg och dels allmänna vägen nr 776.

Malmö den 12 oktober 1957.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

t.f. lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Skurups församling den 20/10 1957

intygas av N. Månsson

Kyrkoherde.

Anhålles att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde den 5 november 1957 kl. 11.30.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till St. Nellevad nr 1 m.fl. fastigheter i Skurups och Börringe socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukaren Oscar Olsson, St. Nellevad nr 1, Skurup, tisdagen den 5 november 1957 kl. 11.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Stora Nellevad nr 1 i Skurups socken och Råckarp n:ris 1 och 2 i Börringe socken, dels St. Nellevads Vägförenings väg och dels allmänna vägen nr 776.

Malmö den 12 oktober 1957.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

t.f. lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Börringe församling den 20 okt. 1957

intygas av

Owe Dahlgren
t.f. kyrkoherde

Anhålles att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Bilaga 4.

Kungörelse

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till St. Nellevad nr 1 m. fl. fastigheter i Skurups och Börringe socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukaren Oscar Olsson, St. Nellevad nr 1, Skurup, tisdagen den 5 november 1957 kl. 11,30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Stora Nellevad nr 1 i Skurups socken och Råckarp n:ris 1 och 2 i Börringe socken, dels St. Nellevads Vägförenings väg och dels allmänna vägen nr 776.

Malmö den 12 oktober 1957.

I tjänsten:

LENNART KINDBLOM,

t. f. lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet onsdagen den 16 oktober 1957 intygas härmed.

Malmö den 19 oktober 1957.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

Bilaga 5.

Förteckning

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande St. Nellevad nr 1 m.fl. fastigheter i Skurups och Börringe socknar av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Avsändningsdag.
Pastorsämbetet i Skurups församling	Skurup	14/10 1957
" i Börringe "	Börringe	" "
Skiftesgodemannen Gunnar Larsson, Hylteslätt,	Skurup	" "
" Agronom Elof Persson, Saritslöv,	"	" "
Lantbr. Olof Mathiasson, St. Nellevad nr 1,	"	" "
" Oscar Olsson, " " "	"	" "
" Lars Hanssons stbh." " "	"	" "
" Erik Hultgren, " " "	"	" "
" Carl Otto Karlsson, Rockarp nr 1,	"	" "
" Eric Sandqvist, Rockarp nr 2,	Näsbyholm	" "
V. ordför. i St. Nellevads Vägförening, lantbr. Oscar Olsson, St. Nellevad nr 1,	Skurup	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	" "

Malmö den 14 oktober 1957.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

t.f.Lantbruksingenjör.

Bilaga 6.

F ö r e n i n g.

Härmed får jag förena mig med Oscar Olsson och Carl Karlsson i deras ansökan den 24 januari 1955 om syneförrättning för torrläggning av mark inom Börringe och Skurups socknar av Malmöhus län, och yrka, att förrättningen utsträckes att omfatta jämväl min fastighet.

Nilleröd den 17/6 1957.

Erik Hultgren

Erik Hultgren

Egenhändiga namnteckningen bevittnas:

Namn: Oscar Olsson
Yrke: Lantbrukare
Adress: Nilleröd Skurup

Namn: Carl Karlsson
Yrke: Lantbrukare
Adress: Rokarp Skurup

Vitsordas:

Nilleröd

Emma Larsson

Elof Persson

Bilaga 7.

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län

Dnr 7597-43/57
SD/EB

Fullmakt.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till St. Nellevad nr 1 m.fl. fastigheter i Skurups och Börringe socknar, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 16 oktober 1957.
Vägförvaltningen i Malmöhus län.

C.G. Plantén

St. Nellevads dikningsföretag år 1957
i Skurups och Börringe s:r,
Malmöhus län.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Företag I.							
Avdelning 1.							
SKURUPS SOCKEN							
St. Nellevad 1², 3/16 mtl.							
Oscar Olsson							
Alstringsbåtnad.							
Åker	1	0,11		1700	4000 (4500)	2300	253
"	2	0,05		1700	4000 (4500)	2300	115
"	3	0,07		2800	4500	1700	119
"	4	0,09		3900	4500	600	54
"	5	0,56		2500	"	2000	1120
"	6	0,20		3400	"	1100	220
"	7	0,25		3300	"	1200	300
"	8	0,08		2800	"	1700	136
"	3/4 av 9	0,09		3900	"	600	54
"	1/2 av 10	0,03		2800	"	1700	51
"	1/3 av 11	0,04		3900	"	600	24
Summa		1,57					2446
Brukningsbåtnad.							896
Totalsumma kronor							3342
Avdelning II.							
St. Nellevad 1², 3/16 mtl.							
Oscar Olsson.							
Alstringsbåtnad.							

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Åker	1/4 av 9	0,03		3900	4500	600	18
"	1/2 av 10	0,03		2800	"	1700	51
"	2/3 av 11	0,08		3900	"	600	48
Odlingsmark	12	-	0,04	500	800	300	12
"	13	-	0,04	500	800	300	12
Åker	14 a	0,13		3900	4500	600	78
"	14 b	0,07		4300	"	200	14
"	15	0,09		2800	"	1700	153
Odlingsmark	16	-	0,21	100	500 (800)	400	84
"	17	-	0,06	300	700 (800)	400	24
Åker	18	0,10		3900	4500	600	60
"	19	0,08		700	3000	2300	184
"	20	0,10		700	"	"	230
"	21	0,15		2300	4500	2200	330
"	22	0,04		"	"	"	88
"	23	0,18		3900	"	600	108
"	24	0,05		4300	"	200	10
Summa		1,13	0,35				1504
Brukningsbåtnad.							2770
Totalsumma kronor							4274
BÖRRINGE SOCKEN							
Råckarp 1^3, 1/60 mtl.							
Carl Karlsson.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	25	0,14		3900	4500	600	84
Överföres		0,14					84

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		0,14					84
Åker	26	0,15		2800	4500	1700	255
"	27	0,12		2200	4000	1800	216
"	28	0,09		3900	4500	600	54
"	29	0,21		2000	4000	2000	420
"	30	0,12		2800	4500	1700	204
"	31	0,04		3900	"	600	24
Summa		0,87					1257
Brukningsbåtnad.							632
Totalsumma kronor							1889
Råckarp 2[14].							
Eric Sandqvist.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	32	0,35		2500	4000	1500	525
"	33	0,18		1500	"	2500	450
"	34	0,21		3500	"	500	105
"	35	0,04		2800	"	1200	48
"	36	0,17		3500	"	500	85
Summa		0,95					1213
Sammandrag för avdelning 2.							
SKURUPS SOCKEN							
St. Nellevad 1[2], 3/16 mtl.							
Oscar Olsson		1,13	0,35				4274
Överföres		1,13	0,35				4274

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432180

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		1,13	0,35				4274
BÖRRINGE SOCKEN							
Råckarp 1[3], 1/60 mtl.							
Carl Karlsson		0,87					1889
Råckarp 2[14].							
Eric Sandqvist		0,95					1213
Summa		2,95	0,35				7376
Sammandrag för företag I.							
Avdelning 1		1,57					3342
" 2		2,95	0,35				7376
Summa		4,52	0,35				10718
Företag II.							
SKURUPS SOCKEN							
St. Nellevad 1[16], 1669/148512 mtl.							
Lars Hanssons stbh.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	37	0,06		3100	3800 (4500)	700	42
"	38	0,05		3200	3800 (4500)	600	30
Summa		0,11					72
St. Nellevad 1[11], 1/96 mtl.							
Oscar Olsson.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	39	0,16		2500	3200 (4500)	700	112
"	40	0,09		3900	4500	600	54
"	41	0,08		2800	"	1700	136
Överföres		0,33					302

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört		0,33					302
Åker	42	0,07		2800	4500	1700	119
Summa		0,40					421
St. Nellevad 1[17], 1425/148512 mtl.							
Eric Hultgren.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	43	0,35		3200	4500	1300	455
"	44	0,13		1700	"	2800	364
"	45	0,05		900	4000 (4500)	3100	155
"	46	0,02		900	4000 (4500)	3100	62
"	47	0,16		1700	4500	2800	448
"	48	0,17		2800	4500	1700	289
"	49	0,14		3900	"	600	84
"	50	0,12		3200	"	1300	156
Summa		1,14					2013
Brukningsbåtnad.							200
Totalsumma kronor							2213
BÖRRINGE SOCKEN							
Råckarp 1[6], 30/1200 mtl.							
Carl Karlsson.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	51	0,12		2800	4500	1700	204
"	52	0,35		3800	"	700	245
Överföres		0,47					449

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört		0,47					449
Åker	53	0,03		3600	4500	900	27
Summa		0,50					476
Sammandrag för företag II.							
SKURUPS SOCKEN							
St. Nellevad 1[16], 1669/148512 mtl.							
Lars Hanssons stbh.		0,11					72
St. Nellevad 1[11], 1/96 mtl.							
Oscar Olsson		0,40					421
St. Nellevad 1[17], 1425/148512 mtl.							
Eric Hultgren		1,14					2213
BJÄRRINGE SOCKEN							
Råckarp 1[6], 30/1200 mtl.							
Carl Karlsson		0,50					476
Summa		2,15					3182
Sammandrag för båda företagen.							
Företag I		4,52	0,35				10376
" II		2,15					3182
Summa		6,67	0,35				13558

St. Nellevad den 20 november 1957.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

St. Nellevads dikningsföretag år 1957
i Skurups och Börringe s:r,
Malmöhus län.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Företag I.				
		Dikessträckan A-B.				
0-0+78	78	Schaktning av dybl. lera m³	60	3:-	180	
0+78-1+90	112	Betongrör 12" m	112	7:-	784	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	112	6:-	672	1636
Tills.	190 m.					
Ommurning av rörutlopp vid 0+78				150:-	150	
Brunn med 24" inre diameter, koppling m.m. vid 1+90 st			1	100:-	100	
Utplanering av jordvallar eller motsvarande ersättning		m³	60	0:75	45	295
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %						369
				Summa kronor		2300
		Dikessträckan B-C.				
1+90-2+64	74	Betongrör 10" m	74	5:50	407	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	74	4:25	315	
2+64-3+27	63	Betongrör 12" m	63	7:-	441	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	63	6:-	378	
3+27-3+33	6	Befintlig trumma för ensk. väg omlägges med 12" betongrör. Arbetet utföres och bekostas av företaget.	-	-	100	
3+33-3+88	55	Betongrör 12" m	55	7:-	385	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	55	5:-	275	
3+88-4+70	82	Betongrör 12" m	82	7:-	574	
		Schaktning, stämpling, rörlägg-				
Övf.	280	Överföres			2875	

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
209756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	280	Överfört			2875	
		ning och återfyllning m	82	5:-	410	
4+70-5+25	55	Betongrör 12" m	55	7:-	385	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	55	4:-	220	
5+25-5+94	69	Betongrör 12" m	69	7:-	483	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	69	5:-	345	4718
Tills.	404 m.					
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 3+21, 3+33, 3+88, 4+70 och 5+94		st.	5	100:-	500	
Kopplingsbrunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 2+64		st.	1	60:-	60	
Tillägg för igenplanering av det gamla öppna diket mellan 1+90-2+64					40	
Förstärkning av rörbädden genom grusspettning och träunderlag å sträckan 4+50-5+00			50	2:-	100	700
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %						982
				Summa	kronor	6400
		Dikessträckan C-D.				
5+94-6+77	83	Betongrör 12" m	83	7:-	581	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	83	4:-	332	913
Tills.	83 m.					
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 6+77		st.	1	100:-	100	100
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %						187
				Summa	kronor	1200

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan D-Da.				
6+77-7+32	55	Betongrör 9" m	55	5:-	275	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	55	4:-	220	495
Tills.	55 m.					
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 7+32						
		st.	1	100:-	100	100
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %						105
				Summa kronor		700
		Dikessträckan D-E.				
6+77=10-10+75	75	Betongrör 9" m	75	5:-	375	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	75	3:50	263	
10+75-10+79	4	Betongrör 18" m	4	12:-	48	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	4	5:-	20	706
Tills.	79 m.					
Brunn med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 10+75		st.	1	120:-	120	
Anslutning av den nya ledningen till befintlig stentrumma för allm. väg nr 776 vid sektion 10+79				25:-	25	145
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %						149
				Summa kronor		1000
		Företag II.				
		Dikessträckan E-F-G.				
10+79-10+89	10	Den nuvarande trumman för allm. vägen Svaneholm-Råckarp eller väg 776 bibehålles oförändrad.				
Övf.	10					

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	10	Trumman renses	m	10	2:-	20	
10+89-12	111	Schaktning av lera	m^3	140	3:-	420	
12-13	100	Betongrör 6"	m	100	2:80	280	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning		100	3:50	350	
13-13+59	59	Betongrör 9"	m	59	5:-	295	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	59	7:50	443	
13+59-14+29	70	Betongrör 9"	m	70	5:-	350	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	70	6:-	420	
14+29-15+12	83	Betongrör 6"	m	83	2:80	232	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	83	4:50	374	3184
Tills.	433 m.						
Ommurning av rörutlopp vid 12			st	1	150:-	150	
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 12+50, 13+59, 14+29 och 15+12			st	4	100:-	400	
Kopplingsbrunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 13			st	1	60:-	60	
Utplanering av jordvallar eller motsvarande ersättning			m^3	140	0:75	105	715
Ersättning för markåtgång genom dikets utvidgning till ägaren av fastigheten St. Nellevad 1^{16}			m^2	26	0:50	13	
D:o till ägaren av fastigheten St. Nellevad 1^{11}			m^2	90	0:50	45	58
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %							743
					Summa kronor		4700

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sammanställning.				
		Företag I.				
190		Dikessträckan A-B			2300	
404		" B-C			6400	
83		" C-D			1200	
55		" D-Da			700	
79	811	" D-E			1000	11600
		Företag II.				
433	433	Dikessträckan E-F-G			4700	4700
Summa	1244 m.			Summa kronor		16300

St. Nellevad den 20 november 1957.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

o.a. Lantbruksingenjör.

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, varvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Entreprenören skall i samråd med arbetsstyrelsen bestämma på vilken sida de uppschaktade jordmassorna från de öppna dikessträckorna skola läggas. Massorna skola uppläggas med 1,0 m. frikant.

2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna innan företaget i sin helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.

3/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.

4/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m^3 samt grundläggas på utfyllnad av skärv.

5/ Stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0,20x0,35x0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.

6/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

7/ I skiffer, sandstens- och bergsskärning skall rören läggas på ett 15 cm tjockt gruslager.

8/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

9/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

10/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till minst 0,6 m. djup räknat från ledningens överkant.

11/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna, varvid det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.

12/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

13/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

14/ Fyllningen får ej innehålla sten.

15/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej köras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.

16/ Enskilda rörledningar, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

17/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

18/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

19/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brunnstegel samt avkonas till 24" inre diameter.

20/ I brunnsväggen skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken

skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.

21/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m över markytan.

22/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

23/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande.

24/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade medelst cementbruk.

25/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.

26/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så, att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.

27/ Bottenförstärkning skall utföras mellan 4+50-5+00. Skulle det visa sig att förstärkning på denna sträcka ej erfordras, skall entreprenören kunna åläggas att utföra motsvarande bottenförstärkning på annan plats utan särskild ersättning. För grundförstärkning skall användas minst 2"x4" plank.

28/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

29/ <u>Fixpunktbeskrivning.</u>

<u>Fixp. = + 20,765 m.</u>

Kors och järndubb i jordfast sten, belägen i stenrös, 9 m. vänster om sek-

tion 3+59, c:a 0,2 m ovanför marken.

Fixp. = + 28,56 m.

Boningshus till fastigheten Råckarp 1[6] (Carl Karlsson), c:a 92 m. NO om avvägningspunkten 15+12. Utmärkt med järndubb i grundmuren till V gaveln, 0,35 m från SV knuten och 0,20 m. över marken.

Fixp. = + 25,625 m.

Kors och järndubb i större jordfast sten, belägen där sockenrågången mellan Skurups och Börringe s:r skär allm. vägen Svaneholm-Råckarp, i vägens N sida, 0,75 m ovanför marken.

St.Nellevad den 20 november 1957.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till St. Nellevad nr 1 m.fl. fastigheter i Skurups och Börringe socknar av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 19 juli 1957 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till St. Nellevad nr 1 m.fl. fastigheter i Skurups och Börringe socknar av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande St. Nellevad nr 1 i Skurups socken och Råkarp n:ris 1 och 2 i Börringe socken samt Sjöbo-Nellevads vägsamfällighet.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde nr 89/90, ligger c:a 2,6 km NV om Svaneholms slott. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu dels genom ett öppet avlopp och dels genom mindre täckta ledningar. Dessa har emellertid ej utförts med erforderliga dimensioner och djup, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma nu besväras av vatten. De av förrättningen berörda markerna ha nu hänförts till två skilda företag benämnda I och II.

Förrättningsmannen har på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B, B-C-D-Da, D-E och E-F-G) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner samt läget för de brunnar, som skola utföras. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, enkla heldragna linjer för täckta avlopp och dubbla röda linjer för öppna avlopp. Brunnar och ommurningar markeras med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Kartverkets ekonomiska kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,5 liter per sekund och hektar.

Mom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Mellan sektionerna 3+27 och 3+33 av dikessträckan B-C korsar det nya avloppet Sjöbo-Nellevads vägsamfällighet. I korsningspunkten finnes för närvarande en trumma av 15" betongrör. Då denna ej utförts till erforderligt djup, måste en ny trumma med minst 300 mm (12") inre diameter utföras. Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden + 16,78 m och vid uppströmssidan på höjden + 16,80 m.

Trumman skall utföras och bekostas av företaget.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 16300:- kronor, varav å företag I 11600:- kronor och å företag II 4700:- kronor.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsföretaget ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar den alstringsbåtnad, som införts i värderingslängden. Förutom alstringsbåtnad har i värderingslängden införts beteckningen bruksningsbåtnad. Under denna beteckning har införts sådan båtnad för jordbruks-

driften, som erhålles vid igenläggning av öppet dike såsom bättre brukningsförhållanden och minskat underhåll. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Företag I.

Då någon nivåskillnad förefinnes mellan vissa områden inom företag I, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 2 olika avdelningar på sätt som närmare framgår av värderingslängden, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-8, 3/4 av 9, 1/2 av 10 och 1/3 av 11 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3342:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning har beräknats till 2300:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofig. 1/4 av 9, 1/2 av 10 och 2/3 av 11 och 12-36 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7376:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna B-C-D-Da och D-E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning har beräknats till 9300:- kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	3342:-	A-B	2300:-	0,688210
2.	7376:-	B-C-D-Da och D-E	9300:-	1,260845

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
10718:-	11600:-	1,082291

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola fördelas sålunda:

Avdelning 1 med ett båtnadsvärde av 3342:- kronor påföres kostnaderna för sin egen dikning eller 2300:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper till 0,688210.

Avdelning 2 med ett båtnadsvärde av 7376:- kronor påföres kostnaderna för sin egen dikning eller 9300:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 1,260845.

Kostnaderna för torrläggning av företag II ha av förrättningsmannen beräknats till 4700:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 3182:- kronor. Företagets relativa kostnadstal beräknas alltså till 4700:3182 = 1,477058.

Kostnader, som äro gemensamma för företagen skola fördelas sålunda:

Företag I betalar 71,166 % och

Företag II " 28,834 %.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande. I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller är med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare efter samma grunder som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Företaget skall därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig lagakraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas.

3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

4/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

5/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

6/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda "Normalbestämmelser för lantbruksrör av betong". Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbruksrör.

7/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

8/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgår närmare av förslagshandlingarna och arbetsbeskrivningen.

9/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll, skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger sysslomannen för företaget eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den förmmlige.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse

en styrelse bestående av tre personer.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera, att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden för företaget och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas St. Nellevads dikningsföretag år 1957. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Vemmenhögs m.fl. häraders häradsrätt.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning,

eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sin besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsansökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

St. Nellevad den 20 november 1957.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

ao. Lantbruksingenjör.

Cm/Ho.

St. Nellevads dikningsföretag år 1957 i Skurups och Börringe s:r, Malmöhus län.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Företag I.						
SKURUPS SOCKEN						
St. Nellevad 1[2], 3/16 mtl.						
Oscar Olsson	S					
Avd. 1. Ägofig. 1-8, 3/4 av 9,						
1/2 av 10 och 1/3 av 11		3342	2300:-			
Avd. 2. Ägofig. 1/4 av 9,						
1/2 av 10, 2/3 av 11 och 12-24		4274	5388:85	7688:85	66,283	
BÖRRINGE SOCKEN						
Råckarp 1[3], 1/60 mtl.						
Carl Karlsson	S					
Avd. 2. Ägofig. 25-31		1889		2381:74	20,532	
Råckarp 2[14].						
Eric Sandqvist						
Avd. 2. Ägofig. 32-36		1213		1529:41	13,185	
Summa		10718		11600:-	100.-	71,166
Företag II.						
SKURUPS SOCKEN						
St. Nellevad 1[16], 1669/148512 mtl.						
Lars Hanssons stbh.						
Ägofig. 37-38		72		106:35	2,263	
St. Nellevad 1[11], 1/96 mtl.						
Oscar Olsson	S	421		621:84	13,231	
St. Nellevad 1[17], 1425/148512 mtl.						
Eric Hultgren	S					
Ägofig. 43-50		2213		3268:73	69,547	
Överföres		2706		3996:92	85,041	

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1953 okt. 6000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 428853

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	 för samfälligheten beräknad kostnad kronor	 samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		2706		3996:92	85,041	
BÖRRINGE SOCKEN						
Råckarp 1⁶, 30/1200 mtl.						
Carl Karlsson	S					
Ägofig. 51-53		476		703:08	14,959	
Summa		3182		4700:-	100.-	28,834

St. Nellevad den 20 november 1957.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

o.o Lantbruksingenjör.