

M - 2 ★ 2073

LANTBRUKSSTYRELSEN

15 APR. 1958

DIARIE N°

SÄK N°

97

Handlingar

till

Ö. VEMMENHÖGS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1957

i Ö. Vemmenhögs socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1957 av

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör

Int. 1364

Handlingar

till

Ö. VEMMENHÖGS DIKNINGSFÖRESTAG ÅR 1957

i Ö. Vemmenhögs socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1957 av

Lennart Kindblom

o. Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll	sid. 1-7
Bilagor A, B ¹⁻² , C, D ¹⁻²	" 8-17
Värderingslängd	" 18-19
Kostnadsförslag	" 20
Arbetsbeskrivning	" 21-23
Utlåtande	" 24-31
Kostnadsfördelningslängd	" 32.

Härtill hör 2 ritningar.

Översiktskarta.

Skala 1: 50000.



9/11

Protokoll, fört vid sammanträde
under syneförrättning enligt vat-
tenlagen avseende torrläggning av
mark tillhörande fastigheten Vem-
menhög Östra nr 8 m.fl. i Ö. Vem-
menhögs socken, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats
handlägga ifrågavarande förrättning (bil. A) hade genom i församlingskyrkan
anslagen och i ortstidningen införd kungörelse (bil. B 1 - B 2) sammanträde i
ärendet utsatts att hållas den 5 november 1957 klockan 9.00 hos lantbrukaren
Nils Malte Persson. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser
om sammanträdet (bil. C). På sålunda utsatt tid och plats inställde sig under-
tecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Emil Hoolmé och Jöns Kristof-
fersson, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Sökande till förrättningen:

Nils Malte Persson ; äg. Ö. Vemmenhög 8⁴

Övriga sakägare och ombud:

Per Magnusson ; äg. Ö. Vemmenhög av 8³, 3/82 mtl.

Gösta Magnusson ; arr. " " " " , " "

Bror Ellberg ; äg. " " " " , 3/32 mtl. gm. insp. Valter Pers-
son.

Elin Ahlm ; äg. Ö. Vemmenhög av 8³, 3/32 mtl. gm. Gösta Magnusson,
enl. fullmakt, bil. D 1.

Karl Larsson, syssloman för avloppsdiket till Ö. Vemmenhög nr 3

Albin Rosén, intressent i " " " " " "

Erik Svensson, " " " " " " " "

§ 1.

Ansöknings om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställts. Sökanden hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrlägningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

§ 4.

Sökanden yrkade, att torrlägningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 5.

Gösta Magnusson påpekade, att han har en 4" ledning, som ligger c:a 5-6 m. från rågång.

§ 6.

Valter Persson visade täckdikesplanen för Bror Ellbergs mark. Denna slutar c:a 25 m. från rågång och vattnet avledes öster ut.

§ 7.

G. Magnusson framhöll, att förhållandena voro så även på Elin Ahlms mark. Dikningen slutade c:a 20 meter från rågång och vattnet avrann öster ut.

§ 8.

Malte Persson förklarade sig villig att till det nedanför befintliga rörledningsföretaget betala 150:- kronor.

§ 9.


Rörledningsföretagets syssloman yrkade ej någon ersättning.

§ 10.


Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades att synegång nu skulle företagas. Det beslutades att hytt sammanträde skulle hållas på samma plats onsdagen den 20 november 1957 kl. 9.00.

Ö. Vemmenhög den 5 november 1957.

I tjänsten:


Lennart Kindblom

cc. Lantbruksingenjör.





År 1957 den 20 november inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Emil Hoolmé och Jöns Kristoffersson hos lantbrukare Nils Malte Persson, Ö. Vemmenhög nr 8, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Nils Malte Persson

Per Magnusson

Gösta Magnusson

Bror Ellberg gm. inspektoren Valter Persson

Elin Ahlm gm. Gösta Magnusson, enl. fullmakt, D 2.

~~Karl Larsson~~

~~Albin Rosén~~

~~Erik Svensson~~

Jur. kand. Inga Lindén

§ 11.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företags utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden

kostnadsförslaget

arbetsbeskrivningen.

§ 13.

Avgavs synemännens utlåtande med tillkännagivande, att den med utlåtan-
det missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vatten-
domstol, Stockholm.

§ 14.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo
härtill Malte Persson som ordförande och Gösta Magnusson.

§ 15.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till före-
taget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ord-
förande och alltså inom trettio dagar översändas till Malte Persson för att av
honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga av-
skrifter.

§ 16.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 45:50 kronor, vilket förskotterats av Malte Persson. Godemännens räkningar uppgingo till 92:- kronor, vilket betalades av Malte Persson.

Annonskostnaden för syneförrättningsammanträdet hade förskotterats av Malte Persson med 45,75 kronor.

§ 17.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Elin Alm	3 ha
Bror Ellberg	4 "
Per Magnusson	9 "
Nils M. Persson	17 "

§ 18.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.



Ö. Vemmenhög den 20 november 1957.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

.. Lantbruksingenjör.



Der III M 26-33 57.
Der AD 158/57
Ink. d.22JULI 1957
Lantbruksmännen i
Malmöhus län.

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören Anders Lennart Kindblom, som förordnas att, därest lagen hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar i stället för lantbruksingenjören Erik Alström, såvitt bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit inlämnas.

Malmö i landstämman den 19 juli 1957.


På länsstyrelsens vägnar:

O. Hultström

B. Ulfén

UTAN AVGIFT

Vidimeras en officiell:



Fr 1364

9

Rik.D. nr III M 7 55.

Dnr	9u 31157
Tr.	12 JULI 1957
Malmö Receptionellet	



R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström - - - - -
- - - - - som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför
målade förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagen
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 22 januari - - - - - 1945.

På länsstyrelsens vägnar:


S. Wetterlundh


B. Ulmén

LANTBRUKSNÄMNDEN

10

Dnr III	M	17	155
Ink. 19 JAN. 1955			
Länstyrelsen, Malmö			
Landskansliet			

I
• MALMÖHUS LÄN
Lundavägen 66, Malmö
Tel. (växel) 93 45 80

Dnr AD 16/55
Vid besvarande av denna
skrivelse förde detta nr
åberopas.


Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,
M a l m ö.

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av den av lantbr. Malte Persson, Tofthög, begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 18 januari 1955.



Wilhelm Ohlsson



Sven L. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

• MALMÖHUS LÄN

MALMÖ

Tel. ~~1355~~ 934580.

Lantbruksingenjör Claes-Henric Wallér

Bostadstelefon 79610

Till

Lantbruksnämnden i Malmöhus län.

Till förrättningsman för den av lantbr. Malte Persson, Ö. Vemmenhög,
Tofthög, begärda syneförrättningen för torrläggning av mark inom Ö. Vemmenhögs
socken, Malmöhus län, föreslås lantbruksingenjören Erik Alström.

Malmö den 17 januari 1955.


C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Dnr:

AN 16/55¹²

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Ink.d. 18. JAN. 1955

Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark Inom Ö. Vemmenhög

socken(-nar) av Malmöhus län.

Förrättningen avser torrläggning i fastigheten

Ö. Vemmenhög 8'

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning o. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg o. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställas till lantbr. Malte Persson

tel. 32046 Vemmenhög adress Ö. Vemmenhög per Toftskog
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Ö. Vemmenhög den 10 jan. 1955

Sökandes namn:

Fastighet:

Malte Persson
Ö. Vemmenhög

för fastigheten Ö. Vemmenhög 8'

» »
» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare , och fastigheter bli berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den

19. . .

På Lantbruksnämndens vägnar:

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde den 5 november 1957 kl. 9,00.


K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till fastigheten Vemmenhög Östra nr 8 m.fl. i Ö. Vemmenhögs socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukaren Nils Malte Persson, Ö. Vemmenhög nr 8, Skivarp, tisdagen den 5 november 1957 kl. 9,00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Vemmenhög Östra nr 8 i Ö. Vemmenhögs socken, dels befintligt avloppsdike för Ö. Vemmenhög nr 3.

Malmö den 12 oktober 1957.

I tjänsten:




Lennart Kindblom

t.f. Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Ö. Vemmenhögs församling den 20 oktober 1957

intygas av



/Åke Hedelin/
Kyrkoherde



Anhålles att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Kungörelse

Sammanträde för syneförrättning
angående torrläggning av marker till
fastigheten Vemmenhög Östra nr 8
m. fl. i Ö. Vemmenhög socken av
Malmöhus län kommer att hållas hos
lantbrukaren Nils Malte Persson, Ö.
Vemmenhög nr 8, Skivarp, tisdagen
den 5 november 1957 kl. 9.00, då ve-
derbörande sakägare ha att infinna
sig personligen eller genom lagligen
befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att be-
röras dels marker till Vemmenhög
Östra nr 8 i Ö. Vemmenhög socken,
dels befintligt avloppsdike för Ö.
Vemmenhög nr 3.

Malmö den 12 oktober 1957.


I tjänsten:

LENNART KINDBLOM,
t. f. lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet onsdagen
den 16 oktober 1957 intygas härmed.

Malmö den 19 oktober 1957.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

Förteckning

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning
angående torrläggning av marker tillhörande Vemmenhög Östra nr 8 m.fl. fastig-
heter i Ö. Vemmenhogs socken av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Avsändningsdag.
Pastorsämbetet i Östra Vemmenhogs församling, Skiftesgodemannen, Nämndemannen Emil Hoolmé,	Tofthög	14/10 1957
Toftebo,	Ski varp	" "
" Jöns Kristoffersson,		
V. Nöbbelöv,	"	" "
Sysslomannen för avloppsdiket till Ö. Vemmen- hög nr 3, lantbr. Karl Larsson, Ö.Vemmenhög nr 3,	"	" "
Lantbr. Per Magnusson, Ö. Vemmenhög nr 8,	"	" "
f.d. lantbr. Gösta Magnusson, Ö. Vemmenhög nr 26,	"	" "
Fru Elin Ahlm, Ö. Vemmenhög nr 8,	"	" "
Lantbr. Bror Ellberg, Ö. Vemmenhög nr 8,	"	" "
" Nils Malte Persson, " "	"	" "

Malmö den 14 oktober 1957.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

t.f. Lantbruksingenjör.

Fullmakt

För Gösta Magnusson Ö. Vemmenhög
att vid sammanträde för synförvärt-
ning Östra Vemmenhög nr 8 och 3
den 5 nov. 1957 för min räkning föra
min talan.

Ö. Vemmenhög den 4-11-1957

Elin Alm

Bevittnas.

Pear Thulin

Göte Jansson



London 18th

My dear Mr. Pitt
I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 14th inst. in relation to the proposed amendment to the Bill for the relief of the poor. I am very glad to hear that you are so much interested in the subject, and I am sure that your efforts will be successful.

I am, Sir, very respectfully,
Your obedient servant,

Wm. Pitt
Esq.

Fullmakt

För Gösta Magnusson Östremmenhöj att
vid sammanträde för syneförvärtning angående
övertäggning av marker Östremmenhöj nr 8
den 20 nov. 1957 för min räkning för min talan.

Östremmenhöj den 19-11-1957

Elin Ahlström

Bevittnas

Olof Rosvall

Hög Andersson

Answer

For the purpose of this question, the answer is that the number of ways in which the letters of the word "MATHS" can be arranged is 6! = 720.

For the purpose of this question, the answer is that the number of ways in which the letters of the word "MATHS" can be arranged is 6! = 720.

For the purpose of this question, the answer is that the number of ways in which the letters of the word "MATHS" can be arranged is 6! = 720.

For the purpose of this question, the answer is that the number of ways in which the letters of the word "MATHS" can be arranged is 6! = 720.

For the purpose of this question, the answer is that the number of ways in which the letters of the word "MATHS" can be arranged is 6! = 720.



For the purpose of this question, the answer is that the number of ways in which the letters of the word "MATHS" can be arranged is 6! = 720.

Ö.Vemmenhög nr 8 df. år 1957
i Ö.Vemmenhögs socken,
Malmöhus län.

18


VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Ö.VEMMENHÖGS SOCKEN <u>Ö. Vemmenhög av 8³, 3/32 mtl.</u> Elin Ahlm; arr. Gösta Magnusson <u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	1	0,15		3000	5000	2000	300
Summa		0,15					300
Ö. Vemmenhög av 8 ³ , 3/32 mtl. Bror Ellberg. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	2	0,19		3000	5000	2000	380
Summa		0,19					380
Ö. Vemmenhög av 8 ³ , 3/32 mtl. Per Magnusson; arr. Gösta Magnusson <u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	3	0,06		3000	5000	2000	120
"	4	0,14		3000	5000	2000	280
Summa		0,20					400
Ö. Vemmenhög 8 ⁴ , 1/6 mtl. Nils M. Persson. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	5	0,16		1900	5000	3100	496
Överföres		0,16					496

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		0,16	,				496
Åker	6	0,48		3000	5000	2000	960
"	7	0,43		4300	5000	700	301
Summa		1,07					1757
<u>Sammanställning.</u>							
Ö. Vemmenhög av 8 ³ , 3/32 mtl.							
Elin Ahlm; arr. Gösta Magnus- son	1	0,15					300
Ö. Vemmenhög av 8 ³ , 3/32 mtl.							
Bror Ellberg	2	0,19					380
Ö. Vemmenhög av 8 ³ , 3/32 mtl.							
Per Magnusson; arr. Gösta Mag- nusson	3-4	0,20					400
Ö. Vemmenhög 8 ⁴ , 1/6 mtl.							
Nils M. Persson	5-7	1,07					1757
Summa för hela företaget		1,61					2837
Ö. Vemmenhög den 20 november 1957.							
I tjänsten:  Lennart Kindblom e.o. Lantbruksingenjör.							
							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan A-B.</u>						
0-1	100	Betongrör 6" m	100	2:80	280	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	100	3:50	350	
1-2+05	105	Betongrör 6" m	105	2:80	294	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	105	3:50	368	1292:-
<u>Tills.</u>	<u>205 m.</u>					
<u>Inkoppling av den nya ledningen i befintlig brunn vid</u>						
0+00=7+08		st.	1	25:-	25	
<u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 1+03</u>						
		st.	1	100:-	100	
<u>Befintlig brunn vid 2+05 rives och ersättes av ny 24"</u>						
brunn med kopplingar		st.	1	120:-	120	245:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
c:a 20 %						263:-
					<u>Summa kronor</u>	<u>1800:-</u>

Ö. Vemmenhög den 20 november 1957.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
c.o. Lantbruksingenjör.

[illegible]

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 2/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 3/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 4/ Rörledning skall efter sådan godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.
- 5/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 6/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 7/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 8/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m. och givetvis ej köras över densamma.
- 9/ Enskilda rörledningar, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 10/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brun-

narna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

- 11/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m. räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 12/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör eller med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten.
- 13/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.
- 14/ Samtliga brunnar skola uppdrägas till 0,30 m. över markytan.
- 15/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 16/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnsringen färdigställt, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.
- 17/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.
- 18/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.
- 19/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar.

Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.


20/ Fixpunktbeskrivning.

Fixp. = + 10,075 m.

Horisontal järndubb på v. gaveln, 0,20 m. norr om Sv knuten, c:a 0,16 m. över marken, gården Ö. Venmenhög av 8³ (Elin Ahlm), c:a 130 m. öster om sektion O+50.

Ö. Venmenhög den 20 november 1957.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

c.o. Lantbruksingenjör.

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Ö. Vemmenhög nr 8 m.fl. fastigheter i Ö. Vemmenhögs socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 19 juli 1957 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Ö. Vemmenhög nr 8 m.fl. fastigheter i Ö. Vemmenhögs socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Ö. Vemmenhög nr 8 i Ö. Vemmenhögs socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområdet nr 89/90, ligger c:a 1,5 km SV om Ö. Vemmenhögs kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom en del mindre täckta ledningar. Dessa har emellertid ej utförts med erforderliga dimensioner och djup, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma nu besväras av vatten.

Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckan A-B) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vatten-skadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår

av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträcka utföras.

För berörd dikessträcka har profilritning upprättats. Ritningen anger ledningens djup och övriga dimensioner samt läget för de brunnar, som skola utföras. Den täckta ledningens läge på marken har markerats på hithörande plankarta av en heldragen röd linje. Brunnar ha markerats med röda ringar.

Vid bestämmandet av ledningens dimension har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från densamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Kartverkets ekonomiska kartor över trakten. Storleken av det område, som avvattnas till ledningen, framgår av profilritningen. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,5 liter per sekund och hektar.

Mom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar en ägoväg vid punkten 1+03. Då den nya dikessträckan skall utföras som täckt ledning, erfordras emellertid ingen ny trumma i korsningepunkten. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägen i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom densamma.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av den nya dikessträckan, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall

ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för den dikessträcka, som skall utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 1800:- kronor.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsföretaget ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas genom ett enda dike, och då ej heller någon större nivåskillnad förefinnes mellan vissa områden, föreligga ej sådana förhållanden, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Hela dikningsföretaget behandlas alltså som en enda avdelning. Kostnaderna skola därför utan jämkning fördelas de olika

fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av dikningssamfälligheten ha av förrättningsmannen beräknats till 1800:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 2837:- kronor. Dikningssamfällighetens relativa kostnadstal beräknas alltså till $1800 : 2837 = 0,634473$.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande.

I kolumn 5 av längden angives varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller är med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskottade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare efter samma grunder som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Företaget skall därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig lagakraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd ar-

betstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, är vid företagets utförande följande att iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas.
- 3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 4/ De olika dikessträckornas skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 5/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 6/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda "Normalbestämmelser för lantbruksrör av betong". Rören få levereras antingen som muffrör, falerör eller lantbruksrör.
- 7/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förelagshitningarna angivna djupsiffror.
- 8/ Fixpunkter ha utsetts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förelagshandlingarna och arbetsbeskrivningen.
- 9/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger sysslomannen för företaget eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse (syssloman).

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera, att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap.

2 § vattenlagen,

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företags ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av sysslomannen för företaget och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Ö. Vemmenhög nr 8 dikningsföretag år 1957. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Vemmenhögs m.fl. häraders häradsrätt.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomsstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Ö. Vemmenhög den 20 november 1957.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

o. Lantbruksingenjör.





Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. l. l. l. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Ö. VEMMENHÖGS SOCKEN						
Ö. Vemmenhög av 8 ³ , 3/32 mtl.						
Elin Ahlm, arr. Gösta Magnusson						
Ägofig. 1		300		190:34	10,575	
Ö. Vemmenhög av 8 ³ , 3/32 mtl.						
Bror Ellberg						
Ägofig. 2		380		241:10	13,394	
Ö. Vemmenhög av 8 ³ , 3/32 mtl.						
Per Magnusson, arr. Gösta Mag- nusson						
Ägofig. 3-4		400		253:79	14,099	
Ö. Vemmenhög 8 ⁴ , 1/6 mtl.						
Nils M. Persson						
Ägofig. 5-7	S	1757		1114:77	61,932	
Summa		2837		1800:-	100.-	

Ö. Vemmenhög den 20 november 1957.

I tjänsten:


Lennart Kindblom

c. o. Lantbruksingenjör.


Jörn Kristaferson

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7