Blad 1.

A

B

C

D

Fixp. = +92.94 m

Fixp. = +94.11 m

Fixp. = +96.18 m

71

21

21

95

98

av 85

54 } gemensam
92 } ägovidd

Skala 1:4000.

100 0 100 200 300 m.

FÖRSLAG TILL

Aroskoga dikningsföretag år 1957

I Brandstads SOCKEN ~~(NAP)~~ AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR ~~(EJ)~~ 1957 { I / ~~(UTAN)~~ } SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV


ORIGINAL
~~KOPIA~~

(NAMN)
e.o. lantbruksingenjör

ANTAL RITN. ST. 3

LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~134~~ M - 3 ★ 2075

B1od 2.



Förslag till

Aroskogo dikningsföretag år 1957

i Brondstads socken ~~kommun~~ av Malmöhus län

upprättat år 1957 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

Namn

e.o. lantbruksingenjör

Titel

Antal ritn. st. 3


~~LANTBRUKSSTYRELSENS~~ LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~1347~~ M - 3 ★ 2075

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4000


Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153

Förslag till ommurning av rörutlopp vid 0+50.
Skala 1:50.


Sektion A-A.




Sektion B-B.




Förslag till 24" brunn.
Skala 1:50.



Förslag till kopplingsbrunn.
Skala 1:50.



Skala 1:50.



Förslag till
Aroskoga dikningsföretag år 1957
i Brandstads ~~socken kommun~~ av Malmöhus län
upprättat år 1957 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

Namn
e.o. lantbruksingenjör
Titel

Antal ritn.st. 3

~~LANTBRUKSSTYRELSENS~~ LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~1347~~

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 55 april. 4 000

Statens Reproduktionsanstalt 1955.
1633 L

M - 3 ★ 2075

Handlingar

till

ARASKOGA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1957

i Brandstads socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1957 av

Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör

Fbr. 1347

Handlingar

till

ARASKOGA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1957

i Brandstads socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1957 av

Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör


Innehållsförteckning

Protokoll	Sid. 1 - 5
Bilagor 1 - 5	" 6 - 15
Värderingslängd	" 16 - 20
Kostnadsförslag	" 21 - 25
Arbetsbeskrivning	" 26 - 28
Utlåtande	" 29 - 39
Kostnadsfördelningslängd	" 40

Till akten hör 3 st ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:50 000.



Blad 44.

PROTOKOLL, fört vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Araskoga nr 2 m.fl. fastigheter i Brandstads socken, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i församlingskyrkan anslagen och i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2-3) sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 22 november 1957 kl. 9.30 hos lantbrukare Anders Hansson, Araskoga, Vollsjö. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 4). På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Anton Gröndahl och Nils Persson, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Domänintendenten J. Bergman för Kungl. Maj:t och Kronan, äg. Araskoga 2^{1}, 3/8 mtl;

Tage Bengtsson, arr. Araskoga 2^{1}, 3/8 mtl;

Gunnar Nilsson, äg. Araskoga 9^{8}, 5/192 mtl och 9^{5}, 1/16 mtl;

Anders Hansson, äg. Araskoga 5^{4}, 3/32 mtl och 9^{2}, 5/32 mtl, gem. ägov.;

Harald Olsson, äg. Araskoga 8^{5}, 7/128 mtl av;

Anders Nilsson, äg. Araskoga 7^{1}, 1/8 mtl;

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig desse ej heller vara jäviga.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställts. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrläggningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

§ 4.

Sökandena yrkade, att torrläggningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget med omläggning av bef. ledning å sträckan A - B.

§ 5.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades att synegång nu skulle företagas. Det beslutades, att nytt sammanträde skulle hållas hos lantbrukare Tage Bengtsson, Araskoga den 18 december 1957 kl. 9.30.

Araskoga per Vollsjö den 22 november 1957.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör

År 1957 den 18 december inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Anton Gröndahl och Nils Persson hos lantbrukaren Tage Bengtsson, Araskoga, för att åter handlägga syneförrättningen. Förutom synemännen hade följande sakägare infunnit sig:

Domänintendenten J. Bergman

Tage Bengtsson

Gunnar Nilsson

Anders Hansson

Harald Olsson

~~Anders Nilsson~~

§ 6.

I skrivelse förenade sig Kungl. Domänstyrelsen för fastigheten Araskoga 2:1 med sökanden. Föreningen vitsordades av synemännen. (Bil. 5).

§ 7.

Förrättningsmannen redogjorde för den av synemännen utförda jordvärderingen, båtnadsberäkningen, värderingslängden och kostnadsförslaget.

§ 8.

Med ledning av värderingslängden hade kostnaderna fördelats på de ingående fastigheterna. Förrättningsmannen uppläste kostnadsfördelningslängden.

§ 9.

Delägarna önskade välja styrelse och utsågo härtill Tage Bengtsson tillika ordförande och verkställande ledamot samt Anders Hansson och Harald Olsson. Till revisorer utsågos Gunnar Nilsson och Anders Nilsson.

§ 10.

Antecknades till protokollet, att hantlangningskostnaderna uppgått till 137:- kronor, vilket förskotterats av Anders Hansson med 60:- kronor, Tage Bengtsson med 57:- kronor och Harald Olsson med 15:- kronor. Annonskostnaden för syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av Anders Hansson med 33:55 kronor. Gode männens arvoden uppgingo till 92:- kronor, vilket förskotterades av Tage Bengtsson.

§ 11.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Tage Bengtsson	40 har
Gunnar Nilsson	12 "
Anders Hansson	24 "
Harald Olsson	6 "

§ 12.

Att förvara till företaget hörande handlingar utsågs lantbrukare Tage Bengtsson, Araskoga, Vollsjö.

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningsföretag.

§ 14.

Vissa av sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Tage Bengtsson att därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om

arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas, samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 15.

Avgavs synemännens utlåtande och lämnades besvärshänvisning.

§ 16.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad. Protokollet upplästes och godkändes.

Araskoga per Vollsjö den 18 december 1957.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör

Nils Persson Anton Grändahl

Dnr III N 26-33 57.
Dnr AD 158/57
Ink.d.22Juli 1957
Lantbruksnämnden i
Malmöhus län.

Resolution.

Överlämnas till lantbruksingenjören Anders Leonard Kindblom, som förordnas att, därest lagen hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i märlagda anteckningar omförmälda förrättningar i stället för lantbruksingenjören Erik Alström skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 19 juli 1957.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hulterström

B.Ulmén

UTAN AVGIFT

Vidimeras ex officio:

Dnr 1347

Dnr III M 71 54.



Dnr III M 28157
Ink 12 JULI 1957
..., Malmö
Landskansliet

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström - - - - - - - - - - - - - - - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 30 december - - - - - 1954

På länsstyrelsens vägnar:

Sten Lundberg

B. Ulmén

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
MALMÖHUS LÄN
Lundavägen 66, Malmö
Tel. [redacted] (växel) 93 45 80

Dnr III 9m 71/54
Ink. 27 DEC. 1954
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Dnr AD 255/54
Vid besvarande av denna skrivelse torde detta nr åberopas.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

Malmö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av den av Anders Hansson, Araskoga, begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 23 december 1954.

Wilhelm Ohlsson

Sven L. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

LANTBRUKSINGENJÖREN
I
MALMÖHUS LÄN
MALMÖ
Tel.xxxxx934580.

Lantbruksingenjör Claes-Henric Wallér
Bostadstelefon 79610

Till

Lantbruksnämnden i Malmöhus län.

Till förrättningsman för den av Anders Hansson, Araskoga, Vollsjö, begärda syneförrättningen för torrläggning av mark inom Vollsjö socken, Malmöhus län, föreslås lantbruksingenjören Erik Alström.

Malmö den 20 december 1954.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Dnr M 255/54

Ink.d. 16 DEC. 1954

Lantbruksnämnden i Malmöhus län

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig / oss tillhörig mark inom Fraskoga Wallsjö socken(~~-nar~~) av Malmöhus län.

Förrättningen avser Dikning

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare areal 6 har, längd 400 m.

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. berörs m. m.

Närmaste järnvägsstation Wallsjö

Meddelanden om förrättningen ställas till Lantbr. Anders Hansson 9 Fraskoga Wallsjö tel 35048 Sjöbo

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Fraskoga den 15/12 1954

Sökandes namn:		Fastighet:
	för fastigheten	
Anders Hansson	» »	Fraskoga 9⅛ 5⅛
	» »	

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:		Fastighet:
K. dl:t och Kronan	ägare av fastigheten	
övr. dyg. Bengtsson	» » »	Fraskoga 2' Boställe
Harald Olsson	» » »	Fraskoga 85

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den ..... 19....

På Lantbruksnämndens vägnar:

.....

Iduns tr., Esselte, Sthlm 49 910315

Bilaga 2.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde fredagen den 22 november 1957 kl. 9.30.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Araskoga n:ris 2, 5 och 7 - 9 i Brandstads socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Anders Hansson, Araskoga, Vollsjö, fredagen den 22 november 1957 kl. 9.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Malmö den 26 oktober 1957.

I tjänsten:

Lennart Kindblom


t.f.lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Brandstads församling den 3 nov. 1957

intygas av Lennart Lennartsson. Nybrokarl.

Anhålles att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Bilaga 3.



Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Araskoga n:ris 2, 5 och 7—9 i Brandstads socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Anders Hansson, Araskoga, Vollsjö, fredagen den 22 november 1957 kl. 9.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Malmö den 26 oktober 1957.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet torsdagen den 31 oktober 1957, intygas i tjänsten:

Lennart Kindblom

t.f. lantbruksingenjör

Bilaga 4.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Araskoga nr 2 m.fl. fastigheter i Brandstads socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Brandstads församling,	Vollsjö	26/10 1957
Skiftesgodemannen Anton Gröndahl, Vollsjö 21,	"	" "
" Nils Andersson, Nyvång,	"	" "
Länsstyrelsen i Malmöhus län,	Malmö	" "
Lantbrukare Tage Bengtsson, Araskoga,	Vollsjö	" "
" Gunnar Nilsson, "	"	" "
" Anders Hansson, "	"	" "
" Harald Olsson, "	"	" "
" Anders Nilsson, " 7,	"	" "

Malmö den 26 oktober 1957.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

t.f. lantbruksingenjör

Bilaga 5.

KUNGL. DOMÄNSTYRELSEN
Postadress Stockholm 3
Postgirokonto 10 92
Telefon 22 50 40
I SVARSSKRIVELSE TORDE ÅBEROPAS NR:
J 4454
6.12.57

Föredragande
1:e byråsekreteraren
E Viroulet-Fagerström

E.o. lantbruksingenjören Lennart Kindblom
Lantbruksnämnden
Lundavägen 66

MALMÖ

Torrläggning av mark till kronoegendomen Araskoga 2:1 i Brandstads socken

Sedan ägaren av fastigheten Araskoga 5:4, 9:2 i Brandstads socken, Anders Hansson, begärt syneförrättning för torrläggning av mark till fastigheten samt Ni av länsstyrelsen förordnats att handlägga den sökta syneförrättningen, har Ni i skrivelse till domänintendenten J. Bergman den 29 november 1957 upplyst, att arrendatorn av rubricerade kronoegendom, (Ville Larsson) anhållit, att den av Eder påbörjade undersökningen av utloppet genom kronoegendomen måtte utsträckas att jämväl omfatta vissa diken på denna fastighet. Domänintendenten har yttrat sig i ärendet den 30 i samma månad.

Styrelsen förenar sig med förenämnde Hansson om syneförrättningen ifråga, vilket härigenom meddelas. Styrelsen hemställer att synemännens blivande utlåtande måtte delgivas styrelsen i god tid innan tiden för anförande av klander mot detsamma utgår. Stockholm den 6 december 1957.

Kungl domänstyrelsen

Erik W Höjer

E Viroulet-Fagerström

Vitsordas:

Sven Kindblom

Sixten Persson Anton Grönqvist

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
BRANDSTADS SOCKEN							
Avdelning 1.							
Araskoga 2[1], 3/8 mtl							
Kungl.Maj:t och Kronan,							
arr. Tage Bengtsson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	1	0,25		3800	5000	1200	300
"	2	0,22		3200	"	1800	396
"	3	0,16		4000	"	1000	160
"	4	0,03		1800	"	3200	96
"	5	0,15		3400	"	1600	240
A-Summa		0,81					1192
B. Brukningsbåtnad B-Summa							1450
C. Markvinst		0,06				5000	300
D. Båtnad genom minskat underhåll							365
Summa kronor							3307
Avdelning 2.							
Araskoga 2[1], 3/8 mtl							
Kungl. Maj:t och Kronan,							
arr. Tage Bengtsson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	6	0,85		3200	5000	1800	1530
"	7	0,46		3400	"	1600	736
"	8	0,03		4700	"	300	9
"	9	0,09		4300	"	700	63
"	10	0,54		3400	"	1600	864
"	11	0,42		"	"	1600	672
Transport A-Summa		2,39					3874

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning		Ägo-figur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Transport	A-Summa		2,39					3874
B. Brukningsbåtnad	B-Summa							4100
C. Markvinst			0,12				5000	600
D. Båtnad genom minskat underhåll								775
	Summa kronor							9349
Araskoga 9^{8}, 5/192 mtl								
Gunnar Nilsson								
A. Alstringsbåtnad								
Åker		12	0,35		3400	5000	1600	560
	A-Summa		0,35					560
D. Båtnad genom minskat underhåll								250
	Summa kronor							810
Araskoga 9^{5}, 1/16 mtl								
Gunnar Nilsson								
A. Alstringsbåtnad								
Åker		13	0,04		4300	5000	700	28
	Summa kronor							28
Sammandrag för avdelning 2.								
Araskoga 2^{1}, 3/8 mtl								
Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Tage Bengtsson		6-11	2,39					9349
Araskoga 9^{8}, 5/192 mtl								
Gunnar Nilsson		12	0,35					810
Araskoga 9^{5}, 1/16 mtl								
Gunnar Nilsson		13	0,04					28
	Summa		2,78					10187

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Avdelning 3.							
Araskoga 2[1], 3/8 mtl							
Kungl. Maj:t och Kronan,							
arr. Tage Bengtsson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	14	0,35		4500	5000	500	175
Betesvall	15	0,23		2900	4000	1100	253
"	16	0,02		1600	" (500)	2400	48
Mosse	17	0,30		100	300	200	60
Betesvall	18	0,36		1600	4000	2400	864
Åker	19	0,37		3300	5000	1700	629
"	20	0,05		4700	"	300	15
"	21	0,15		"	"	300	45
"	22	0,21		"	"	300	63
A-Summa		2,04					2152
B. Brukningsbåtnad B-Summa							1000
C. Markvinst		0,05				4000	200
D. Båtnad genom minskat underhåll							530
Summa kronor							3882
Avdelning 4.							
Araskoga 2[1], 3/8 mtl							
Kungl. Maj:t och Kronan,							
arr. Tage Bengtsson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	23	0,23		3700	5000	1300	299
"	24	0,13		4000	"	1000	130
Transport A-Summa		0,36					429

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Transport A-Summa		0,36					429
D. Båtnad genom minskat underhåll							130
Summa kronor							559
Araskoga 5^4, 3/32 mtl och							
Araskoga 9^2, 5/32 mtl, gemensam							
Ägovidd							
Anders Hansson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	25	1,46		3300	5000	1700	2482
"	26	0,73		"	"	1700	1241
"	27	0,14		3000	"	2000	280
A-Summa		2,33					4003
D. Båtnad genom minskat underhåll							465
Summa kronor							4468
Araskoga av 8^5, 7/128 mtl							
Harald Olsson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	28	0,43		4300	5000	700	301
A-Summa		0,43					301
D. Båtnad genom minskat underhåll							65
Summa kronor							366

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Sammanställning för avdelning 4.							
Araskoga 2^{1}, 3/8 mtl							
Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Tage Bengtsson	23-24	0,36					559
Araskoga 5^{4}, 3/32 mtl och Araskoga 9^{2}, 5/32 mtl, gemensam ägovidd							
Anders Hansson	25-27	2,33					4468
Araskoga av 8^{5}, 7/128 mtl							
Harald Olsson	28	0,43					366
Summa		3,12					5393
Sammanställning för hela företaget.							
Avdelning 1	1-5	0,81					3307
" 2	6-13	2,78					10187
" 3	14-22	2,04					3882
" 4	23-28	3,12					5393
Summa		8,75					22769

Araskoga per Vollsjö den 18 december 1957.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör

Sten Persson Anton Sjöndahl

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan A- B.				
0+50-1+34	84	Betongrör 12" m	84	7:-	588:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	84	5:50	462:-	1050:-
	Tills. 84 meter.					
Ommurning av rörutlopp vid 0+50					150:-	
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 1+34			1	100:-	100:-	250:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						200:-
		Summa kronor				1500:-
		Dikessträckan Ca-Cc.				
20-20+50	50	Betongrör 4" m	50	2:30	115:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	50	2:-	100:-	215:-
	Tills. 50 meter					
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 20+50		st	1	100:-	100:-	100:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						35:-
		Summa kronor				350:-
		Dikessträckan B - C.				
1+34-2+80	146	Betongrör 12" m	146	7:-	1022:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	146	4:-	584:-	1606:-
	Tills. 146 meter					
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid						
		Transport				1606:-

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 209756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Transport				1606:-
2+30 och 2+80		st	2	100:-	200:-	200:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tilläggas c:a 15 %						294:-
		Summa kronor				2100:-
		Dikessträckan C - D.				
2+80-3+5	25	Betongrör 10" m	25	5:50	137:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	25	3:50	87:50	
3+5-3+9	4	Betongrör 10" m	4	5:50	22:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	4	10:-	40:-	
3+9-4+40	131	Betongrör 10" m	131	5:50	720:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	131	3:-	393:-	
4+40-5+1	61	Betongrör 9" m	61	5:-	305:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	61	4:-	244:-	
5+1-5+5	4	Betongrör 9" m	4	5:-	20:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	4	12:-	48:-	
5+5-6	95	Betongrör 9" m	95	5:-	475:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	95	3:50	332:50	
6-6+90	90	Betongrör 9" m	90	5:-	450:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	90	2:50	225:-	3500:-
Tills.	410 meter					
		Transport				3500:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Transport				3500:-
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 3+9, 3+67, 4+40, 5+48 och 6+90			st 5	100:-	500:-	500:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						600:-
		Summa kronor				4600:-
		Dikessträckan C-Ca-Cb.				
10-10+28	28	Betongrör 12"	m 28	7:-	196:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m 28	6:-	168:-	
10+28-10+32	4	Betongrör 12"	m 4	7:-	28:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m 4	10:-	40:-	
10+32-11+7	75	Betongrör 12"	m 75	7:-	525:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m 75	4:-	300:-	
11+7-11+67	60	Betongrör 12"	m 60	7:-	420:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m 60	4:50	270:-	
11+67-12+20	53	Betongrör 9"	m 53	5:-	265:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m 53	4:-	212:-	
12+20-13+26	106	Betongrör 9"	m 106	5:-	530:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m 106	4:50	477:-	
13+26-14	74	Betongrör 9"	m 74	5:-	370:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m 74	4:50	333:-	
	400	Transport			4134:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	400	Transport			4134:-	
14-15+20	120	Betongrör 9" m	120	5:-	600:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	120	5:50	660:-	
15+20-15+57	37	Betongrör 9" m	37	5:-	185:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	37	4:-	148:-	
15+57-15+63	6	Betongrör 9" m	6	5:-	30:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	6	15:-	90:-	
15+63-16+80	117	Betongrör 9" m	117	5:-	585:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	117	4:50	526:50	
16+80-17+65	85	Betongrör 6" m	85	2:80	238:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	85	3:-	255:-	
17+65-18+23	58	Betongrör 4" m	58	2:30	133:40	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	58	2:-	116:-	7700:90
Tills.	823 meter.					
Bottenförstärkning mellan 11 och 12					300:-	
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 11+67, 15+63 och 16+80		st	3	100:-	300:-	
24" kopplingsbrunnar enligt ritning vid 10+50, 13+26, 14+50 och 17 +65		st	4	60:-	240:-	840:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						1259:10
		Summa kronor				9800:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sammanställning.				
	84	Dikessträckan A - B			1500:-	
	146	" B - C			2100:-	
	410	" C - D			4600:-	
	823	" C - Ca - Cb			9800:-	
	50	" Ca - Cc			350:-	
Tills. 1513 meter.			Summa kronor		18350:-	

Araskoga per Vollsjö den 18 december 1957.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208/56

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

2/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

3/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

4/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup räknat från ledningens överkant.

5/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna, varför det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.

6/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

7/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

8/ Fyllningen får ej innehålla sten.

9/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras

närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.

10/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandhåller för sådan koppling erforderliga rör.

11/ Kopplingen av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

12/ Samtliga brunnar skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten, omskolas med sten och grovt grus, förses med botten av betong samt uppdragas till 0,30 m över markytan.

13/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betng.

14/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.

15/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnsringen färdigställts, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

16/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

17/ Lantbruksingenjören äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. På dikessträckan 11-12 skall erforderlig grundförstärkning utföras. För övrig grundförstärkning skall erforderligt virke kostnadsfritt tillhandahållas

av dikningsföretaget. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

18/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. = + 92,94 m.

Vertikal järndubb i stor jordfast sten i V. kanten av vall i gräns Araskoga 2^1 och Araskoga 7^1 (Anders Nilsson), c:a 47 m S sektion 1+34.

Fixp. = + 94,11 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten i gräns Araskoga 2^1 och Araskoga 9 (Gunnar Nilsson) c:a 13 m S sektion 6+90.

Fixp. = + 96,18 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten i S vägrenen av enskild väg mellan fastigheterna Araskoga 2^1 och Araskoga 5^4, 9^2 (Anders Hansson), c:a 30 m V sektion 15+63.

Araskoga, Vollsjö den 18 december 1957.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Araskoga nr 9 m.fl. fastigheter i Brandstads socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 19 juli 1957 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Araskoga nr 9 m.fl. fastigheter i Brandstads socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Araskoga n:ris 2, 5, 8 och 9 i Brandstads socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning, m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92 ligger c:a 1,5 km SSO om Ö.Kärrstorps kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsföretaget utmärkts med gul färg. De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu dels genom öppna floddiken, och dels genom täckta ledningar vilkas sträckning framgår av plankartan. Dessa ha emellertid ej utförts till erforderliga djup och dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B-C-D, C-Ca-Cb och Ca-Cc) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torr-

läggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten ha särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar. Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgå av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,5 - 2,0 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på ett flertal platser enskilda vägar, ägovägar

och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör, eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 18350:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsgemenskapen ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari det an-

tages komma efter företagets genomförande. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de nuvarande och blivande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar den alstringsbåtnad, som införts i värderingslängden. Förutom alstringsbåtnad har i värderingslängden införts beteckningarna brukningsbåtnad, markvinst och båtnad genom minskat underhåll. Brukningsbåtnaden utgör den kapitaliserade vinsten av de minskade brukningskostnader som uppkomma genom att de öppna dikena igenläggas med rör och höljes. Markvinsten utgöres av den areal, som vinnes vid ovan nämnda igenläggning. Den båtnad genom minskat underhåll, som införts i längden, motsvarar den kapitaliserade vinsten av de mindre underhållskostnaderna för den nya dikningen. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 4 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1 - 5 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3307:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 3600:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 6 - 13 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 10187:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna

B-C och C-D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 6700:-(2100+4600) kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 14 - 22 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3882:-kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C - 13+50, B-C och A-B utföras. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 8600:-(5000+2100+1500)kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ägofigurerna 23 - 28, med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5393:- kronor skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna 13+50 - Ca - Cb och Ca-Cc upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 5150:-(4800+350)kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgå här nedan.

Avdelning	Båtnad	Diketssträcka	Kostnad	Rel.kostnad
1	3307:-	A-B-C	3600:-	1,088600
2	10187:-	C-D	4600:-	0,451556
3	3882:-	C-13+50	5000:-	1,287996
4	5393:-	13+50-Ca-Cb, Ca-Cc	5150:-	0,954942

Fördelas kostnaderna för dikningsamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
22769:-	18350:-	0,805920

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1	3307:-	3600:-	1,088600
2	10187:-	6700:-	0,657701
3	3882:-	8600:-	2,215353
4	5393:-	5150:-	0,954942

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1 - 2	13494:-	8200:-	0,607677
1 + 3	7189:-	8600:-	1,196272
1 - 3	17376:-	13200:-	0,759669
3 + 4	9275:-	13750:-	1,482480

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelningarna 1+2 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 13494:- kronor påföres kostnaderna för sin gemensamma torrläggning eller 8200:- kronor. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper till 0,607677.

Avdelning 3 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3882:- kronor påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 5000:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper till 1,287996.

Avdelning 4 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5393:- kronor påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 5150:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper till 0,954942.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlå-

tande. I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmäles i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart förskjutas av sökandena. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen det skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag, och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga

kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen är vid företagets utförande följande att iakttaga.

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbrukrör.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagshandlingarna angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll . Deras lägen i plan och profil framgå närmare av

förslagshandlingarna och ritningarna.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets

styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutats per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som omförmäles i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla det åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Araskoga dikningsföretag år 1957. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Färs häradsrätt.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsansökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Araskoga per Vollsjö den 18 december 1957.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
e.o. lantbruksingenjör

Per Persson

Anton Grändahl

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
BRANDSTADS SOCKEN						
Araskoga 2^{1}, 3/8 mtl						
Kungl. Maj:t och Kronan,						
arr. Tage Bengtsson						
avd. 1-2, ägofig. 1-11		12656:-	7690:76			
avd. 3, " 14-22		3882:-	5000:-	13224:57	72,068	
avd. 4, " 23-24		559:-	533:81			
Araskoga 9^{8}, 5/192 mtl		17097				
Gunnar Nilsson						
avd. 1-2, ägofig. 12		810:-	492:22	492:22	2,682	
Araskoga 9^{5}, 1/16 mtl						
Gunnar Nilsson						
avd. 1-2, ägofig. 13		28:-	17:02	17:02	0,093	
Araskoga 5^{4}, 3/32 mtl och						
Araskoga 9^{2}, 5/32 mtl, gemensam						
ägovidd						
Anders Hansson	S					
avd. 4, ägofig. 25-27		4468:-	4266:68	4266:68	23,252	
Araskoga 8^{5}, 7/128 mtl av						
Harald Olsson						
avd. 4, ägofig. 28		366:-	349:51	349:51	1,905	
Summa		22769:-	18350:-	18350:-	100,000	

Araskoga per Vollsjö den 18 december 1957.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör

Fil.kand. Persson

Anton Grönlund

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
426853

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	för samfälligheten beräknad kostnad kronor	samfällighetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7