




BLD 2/1958



LANTBRUKSSTYRELSEN
2 SEP 1958
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL *Rönneby*
kombinerade dikningsföretag år 1958


I Örtorps o. Sireköpinge SOCKEN(NAR) AV *Malmöhus* LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1958 I SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
KOPIA


Kenneth Kindtberg
(NAMN)
ea lantbruksingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 6 LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr *1238* M - 6 ★ 2077





MCO 2/1958




LANTBRUKSSTYRELSEN
2 SEP. 1958
DIARIE Nr.
SAK Nr.


Förslag till **Rönneby**
kombinerade diktningföretag år 1958
Örtorp och Sire-köpinge socknar kommun av Malmåhus län
upprättat år 1958 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Kenneth J. d. H.
Original
Kopia
Antal ritt. st. 6
LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr. 1238 M-6*2077




BWD 2/1958




Förslag till kopplingsbrunn vid 1+77 Skala 1:50



Förslag till 24" inspektionsbrunn Skala 1:50




Förslag till 24" brunn Skala 1:50




Förslag till ommurning av förutlapp vid 0+69 Skala 1:50




Sektion A-A



Sektion B-B




LANTBRUKSSTYRELSEN
2 SEP 1958
DIARIENr
SAK Nr




Förslag till **Rönnebyns**
kombinerade dikningsföretag år 1958
Örtorps och Sire-
köpings socknar **kommun** av **Malmöhus** län
upprättat år 1958 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Reinholdt
Original
Kopia
Antal
ritn. st. 6
LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV
Nr 1238
M - 6 * 2077




Plan av lock




Sektion B - B





Sektion C - C





Sektion a-a



Plansektion A - A



Skala




Förslog till Slamavskiljare för avlopp vid 4+72
från bebyggelse med upp till
10 invånare

Stockholm i sept. 1955
KUNGL. VÄG- OCH VATTENBYGGNADSTYRELSEN


LANDBRUGSSTRELSEN
2 SEP. 1958
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL *Rönneårps*
kombinerade vdringsföretag år 1958
I *ronneårps a firetepingesockennarr* av *Malménus* UN
UPPRÄTTAT ÅR *1958* I SAMBAND MED SYNEFÖRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
Heinrich Lindberg
(KANN)
ca. lantbruksingenjör
STICK
ANTAL RIMT. ST. *6* LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~44~~ *10* - 6 ★ 2077

Sektion C - C



Plansektion A - A



Betong blandad i proportionerna 1 del cement, 2 delar sand och 2 delar singel samt en så avpassad vattenmängd att blandningen blir trögflytande

— Alla fogar fyllas och tätas väl med cementbruk (1 del cement och 3 delar fin sand).

Tätningsskikt av betong
100 mm

Bottenplattans överyta
och ringens insida ren-
göres omsorgsfullt innan
fätningsskiktet gjutes

100 0 500 1000 mm

Förslag till Slamavskiljare för avlopp vid 7+87
från bebyggelse med upp till
20 invånare

Stockholm i sept. 1955


KUNGL. VÄG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN

opp vid 7+87 fill	LANTBRUKSSTYRELSEN 2 SEP 1958 DIARIE Nr SAK Nn
	FÖRSLAG TILL <i>Rönneorps</i> kombinerade dikningsföretag år 1958 1 utopp o. Sirekgränge SOCKEN-NAR- AV Malmåhus LUN UPPRÄTTAT ÅR 1958 f. i samband med SYNEFÖRRÄTTNING ENL VATTENLAGEN AV LUN ORIGINAL Kopia <i>Samuel Rindt</i> <i>ca lantbrukssinger</i>
ANTAL RITN. ST. <i>6</i> LANTBRUKSHANDENS ARKIV	Nr <i>133</i> - 6 ★ 2077




3402/1958


Plan av lock




Sektion B-B




Sektion C-C




Sektion a-a



Plansektion A-A



Skala



Förslag till Slamavskiljare för avlopp vid 30+03 från bebyggelse med upp till 20 invånare

Stockholm i sept. 1955
KUNGL. VÄG- OCH VATTENBYGGNADSSYRE

FÖRSLAG TILL Rönnebyns kommunala dikeförvaltet år 1958	
SEN	År 1958 o. 1959 SÖCKERNAR: AV Malmörus
UPPRÄTTAT ÅR 1958 SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV	
ORIGINAL	Kopia
Kopia	
ANTAL RITN. ST. 6	LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV
Nr 42	6 ★ 2077

M - 6 ★ 2077

LANTBRUKSSTYRELSEN
30 AUG. 1958
DIARIE Nr
SAK Nr



Bll 8 2/1958

Handlingar

till

Lennart Kindblom

RÖNNARPS KOMB. DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1958

i Ottarps o. Sireköpinge sr, Malmöhus län


Upprättade vid laga syneförrättning

År 1958 av

Lennart Kindblom

e.o.lantbruksingenjör.

~~Fr 1938~~



BUD 2/1958

Handlingar

till

RÖNNARPS KOMBINERADE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1958

i Ottarps och Sireköpings socknar av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1958 av

Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll	Sid. 1 - 7
Bilagor 1 - 13	" 8 - 29
Värderingslängd	" 30 - 35
Kostnadsförslag	" 36 - 46
Arbetsbeskrivning	" 47 - 50
Utlåtande	" 51 - 63
Kostnadsfördelningslängder	" 64 - 67
Anvisningar	" 68

Till akten hör 6 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000



PROTOKOLL, fört vid sammanträde under synförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av marker och avledande av kloakvatten å Rönneby nr 7 m.fl. fastigheter i Ottarps och Sireköpinge socknar av Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i församlingskyrkan anslagen och i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2-4) sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 27 november 1957 kl. 9.00 i Rönnebys bygdegård, Tågarps. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 5). På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Gösta Rågård och Mauritz Månsson, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Jesper Nilsson, äg. Rönneby 9², 1/32 mtl

Rönnebys bygdegårdsförening u.p.a. äg. Rönneby 9¹⁵, genom ordf. lantbr.
Einar Petersson

Anna Brita Wennerholm, äg. Tågarps 9¹, 1/2 mtl, genom Erik Jeppsson enligt fullmakt (bil. 6.)

Erik Jeppsson, arr. Tågarps 9¹, 1/2 mtl

Kurt Nordstrand, äg. Rönneby 7⁵, avst.

Harding Möller, äg. Rönneby 6⁴, 1/48 mtl; av 7¹, 31/256 mtl

Karl Månsson, äg. Rönneby 6¹¹, avs.

Wilhelm Johansson, äg. Rönneby 6⁵, 1/248 mtl; 6⁶, 1/248 mtl;
6⁷, 1/124 mtl

Carl Orup genom John Orup, äg. Rönneby 6:8
John Orup, äg. Rönneby 6:13

Anna Åkerman, äg. Rönneby 2¹⁷, avst.

Axel Jönsson, äg. Rönneby 7², avs.

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjör S. Danielsson enl. fullmakt
(bil. 7).

Hälsovårdsnämnden i Vallåkra kommun genom ordf. Valter Persson

Byggnadsnämnden i Vallåkra kommun genom ordf. Eric Olsson

§ 1.

Ansökningsen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställt. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrlägningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker samt avledande av kloakvatten från berörda fastigheter upprättats, vilket förslag nu framlades för sakkäarna.

§ 4.

Sökandena yrkade, att företaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 5.

Upplyste förrättningsmannen, att skrivelse avsänts till Statens Vatteninspektion (bil. 8-9) samt att kungörelse sänts till förste provinsialläkaren och distriktsingenjören för vattenförsörjning och avlopp.

§ 6.

Byggnadsnämndens ordförande meddelade, att ytterligare bebyggelse på berört område ej fick ske.

§ 7.

Hälsövärdensnämndens ordförande hade intet att invända mot förslaget men påpekade, att trekammarbrunnar ej finge göras större än för 20 personer.

§ 8.

Vägförvaltningen genom ingenjör Danielsson hade intet att invända mot förslaget.

§ 9.


Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades, att syngång nu skulle företagas. Det beslöts, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats fredagen den 10 januari 1958 kl. 9.00.


Rönnarp, Tågarp den 27 november 1957.

I tjänsten:


Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör





År 1958 den 10 januari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Gösta Rågård och Mauritz Månsson & Rönnehålls bygdegård, Tågarp, för att åter handlägga syneförrättningen. Förutom synemännen hade följande sakägare infunnit sig:

Jesper Nilsson

Rönnehålls bygdegårdsförening genom ordf. Einar Petersson

~~Erik Jeppesen~~

~~Kurt Nordstrand~~

Harding Möller

~~Karl Månsson~~

~~Wilhelm Johansson~~

John Orup

Anna Åkerman

Axel Jönsson

~~Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjör S. Danielsson~~

Hälsövardsnämnden i Vallåkra kommun genom ordf. Valter Persson

~~Byggnadsnämnden i Vallåkra kommun genom ordf. Eric Olsson~~

Edvin Hansson

~~Gunnar Norbäck~~

~~Otto Andersson~~

~~Axel Larsson~~

~~Tage Bengtsson~~

~~Anna Andreasson~~

Otto Hansson

Erik Svensson

§ 10.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 11.

I skrivelse förenade sig Wilhelm Johansson för fastigheten Rönnarp 6⁵⁻⁷ med sökandena om syneförrättning för torrläggning av mark. Föreningen vitsordades av synemännen, (bil. 10).

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för den av synemännen utförda jordvärderingen, båttnadsberäkningen, värderingslängden och kostnadsförslaget.

§ 13.

Med ledning av värderingslängden hade kostnaderna fördelats på de ingående fastigheterna. Förrättningsmannen uppläste kostnadsfördelningslängden.

§ 14.

Avgavs synemännens utlåtande och lämnades besvärshänvisning.

§ 15.

Delägarna önskade välja styrelse och utsågo härtill: Harding Möller, ordförande och verkställande ledamot samt Erik Svensson och Vilhelm Johansson. Till styrelsesuppleant utsågs Elvin Hansson och till revisorer John Orup och Kurt Nordstrand.

§ 16.

Att förvara till företaget hörande handlingar utsågs Harding Möller.

§ 17.

Antecknades till protokollet, att hantlangningskostnaderna uppgått till 184:- kronor, vilket förskotterats av Harding Möller. Annonaskostnaden för syneförrättningsammanträdet hade förskotterats av Harding Möller med 45:75 kronor. Godemännens arvoden uppgingo till 93:- kronor, vilket förskotterades av Harding Möller. Lokalhyra, 10:- kronor, förskotterades av Harding Möller.

§ 18.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrlägningsföretag.

§ 19.

Vissa av sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag och lån av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Harding Möller

att, därest statsbidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag och lån, som kan komma att beviljas samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 20.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Rönnehälles bygdegårdsförening u.p.a.	tomt
Edvin Hansson	"
Jesper Nilsson	15,- ha
Axel Jönsson	tomt
Gunnar Norbäck	"
Otto Andersson	1,5 ha
Kurt Nordstrand	tomt
Harding Möller	11 ha
Axel Larsson	tomt
Agda Pettersson	"
Karl Månsson	"
Wilhelm Johansson	1,5 ha

§ 21.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen

inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län, (bil. 11-13).

§ 22.


Upplyste förrättningsmannen, att något yttrande från Statens Vatteninspektion ej inkommit.

§ 23.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad. Protokollet upplästes och godkändes.



Rönnarp, Tågarp den 10 januari 1958.


I tjänsten:



Lennart Kindblom

s.o. lantbruksingenjör



- 8 -
Bilaga 1.

Dnr III M 34 57.

1238 a
Dnr. Ad 158/57

Ink.d. - 7. AUG. 1957

Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören Anders Lennart Kindblom, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökning omförmälda förrättningen i stället för lantbruksingenjören Erik Alström; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 5 augusti 1957.

På länsstyrelsens vägnar:

B. Ulmén

O. Hultérström

UTAN AVGIFT.

Lantbruksingenjör
Erik Alström
Lundavägen 66, Malmö
Tel. 934580

Der. III	M 1 34157
Ink. - 3 AUG. 1957	
Länstyrelsen, Malmö	
Land. skat. dist.	

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,
Malmö.

./.

Härmed får jag föreslå, att bifogade förordnande av den 12 mars 1957 att företaga syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark till fastigheten Rönnarp 7¹ m.fl. överföres på e.o. lantbruksingenjören Anders Lennart Kindblom.


Malmö den 2 augusti 1957.

I tjänsten:



Erik Alström

Lantbruksingenjör



Mbl. 14/3-57

Dnr III M 5 57 *F.nr 1238*

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström
som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ord-
ning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning;
skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit
insändas.

Malmö i landskansliet den 12 mars 1957

På länsstyrelsens vägnar:

[Signature]
O. Hulterström

[Signature]
B. Ulmén

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

MALMÖHUS LÄN

Lundavägen 66, Malmö

Tel. ~~75688~~ (växel) 93 45 80

Dnr III	M 1 5 157
Ink.	1 8 FEB. 1957
Länstyrelsen, Malmö	
Landakansliet	

Dnr AD 36/57
Vid besvarande av denna
skrivelse förde detta nr
åberopas.

Till Länstyrelsen i Malmöhus län


M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av den av Harding Möller, Rönnarp, Tågarp, m.fl., begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 16 februari 1957.



Wilhelm Ohlsson



Sven L. Bjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Dnr. ⁻¹²⁻ *A 36/57*

Ink.d. 15.FEB.1957

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Till Länsstyrelsen i *Malmöhus* län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~oss~~ tillhörig mark inom

Ötaryps socken(-nar) av *Malmöhus* län.

Förrättningen avser *dikning genom bägt*

ligger på mark
har uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaftenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

*areal ca 15-16. 1000 m. längd, jag har spelat 2.5 ha.
mycket vattenjukt mark, grannens ligger för hårt, jag kan inte bli sv.
med vatten*

Närmaste järnvägsstation *Tågarp.*

Meddelanden om förrättningen ställes till *lantbr Hardinge Snällén*

Römmarp Tågarp. tlf. 50132 Tågarp.
tel, namn och fullständig adress samt telefon.

Römmarp den *14-2* 1957

Sökandes namn:

Fastighet:

<i>Harding Snällén</i>	för fastigheten	<i>Römmarp</i>	<i>7/1</i>
<i>Wilhelm Johansson</i>	» »	<i>"</i>	<i>6/5</i>
<i>Karl Olsson</i>	» »	<i>"</i>	<i>6/11</i>
<i>Ande Pettersson</i>		<i>"</i>	<i>6/7</i>
<i>Oscar Larsson</i>		<i>"</i>	<i>6/4</i>
<i>Otto Andersson</i>		<i>"</i>	<i>7/1</i>
<i>Kurt Wardstrand</i>		<i>"</i>	<i>7/5</i>
<i>Gunnar Ördh</i>		<i>"</i>	<i>7/3</i>
<i>Jesper Nilsson</i>		<i>"</i>	<i>9/2</i>
<i>Oscar Jönsson</i>		<i>"</i>	<i>7/1</i>
<i>Edvin Hansson</i>		<i>"</i>	<i>9/10</i>

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den

19

På Lantbruksnämndens vägnar:

Mbl. 20/8-57.


Dnr III M 36 57.


R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Lennart Kindblom - - -
som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ord-
ning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning;
skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit
insändas.

Malmö i landskansliet den 19 augusti 1957.

På länsstyrelsens vägnar:


Sten Lundberg


Lennart Larsson

Dnr.

A.S. 170/57

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Ink.d. 13. AUG. 1957

Lantbruksnämnden
i Malmöhus länFakt. 13/8-57
Inv. 1238 ?

Till Länsstyrelsen i

Malmöhus

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mark~~ ^{mark} tillhörig mark inom Ottarps

socken ~~(mark)~~ av Malmöhus

län.

Förrättningen avser rening och avledande av kloakvatten till befintlig ledning öster om allm. väg och norr om Råån, c:a 10 fastigheter beröras. För den befintliga ledningen är syneförrättning för torrläggning av mark sökt.
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företags omfällning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Tågarp

Meddelanden om förrättningen ställes till

Lantbrukaren Harding Møllertitel, namn och fullständig adress samt telefon.Rönneby 7 Tågarp. 50132 LandskronaRönnebyden 12-8

19. 57

Sökandes namn:

Fastighet:

Edvin Hansen

för fastigheten

Rönneby 9:10Kurt Nordberg

» »

Rönneby 7:7Otto Hansson

» »

Rönneby 6:2John OrypRönneby 6-12Carl OrypRönneby 6:8Anna EkermanRönneby 2:17Per NilssonRönneby 9:1Hel LarssonRönneby 6:4Gunnar NorbäckRönneby 2:3Otto AnderssonRönneby 7:1Carl HanssonRönneby 6:11Wilhelm JohanssonRönneby 6:5Tage BengtssonRönneby 9:19Arvid JanssonRönneby : 7:2

Vänd!

Öppna spänningar
Anna Pettersson adf.
för Rönneby bygdegårdsför.

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Emil Lindqvist

ägare av fastigheten

Rönneby 9:12

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den

19

På Lantbruksnämndens vägnar:


LANTBRUKSNÄMNDEN

I

MALMÖHUS LÄN

Lundavägen 66, Malmö

Tel. (växel) 934580



Dnr AD 170/57

Vid besvarande av denna
skrivelse torde detta nr
åberopas.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå e.o. lantbruksingenjören Lennart Kindblom såsom förrättningsman för handläggning av den av Edvin Hansson, Rönnarp, Tågarp, m.fl., begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 13 augusti 1957.

På lantbruksnämndens vägnar:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Wilhelm Ohlsson".

Wilhelm Ohlsson

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde onsdagen den 27 november 1957 kl. 9.00.

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker och avledande av kloakvatten å Rönnarp nr 7 m.fl. fastigheter i Ottarps och Sireköpinge socknar av Malmöhus län kommer att hållas på Rönnehälls Bygdegård, Tågarp, onsdagen den 27 november 1957 kl. 9.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Rönnarp n:ris 2, 6, 7 och 9 i Ottarps socken och Tågarp 9¹ i Sireköpinge socken dels allmänna vägen nr 1221, Rönnarp-Norraby.

Malmö den 6 november 1957.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i

Ottarps

församling den

10. nov

1957

intygas av

Beckhög
Kyrkoh.

Anhålles, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lunda-vägen 66, Malmö.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde onsdagen den 27 november 1957 kl. 9.00.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker och avledande av kloakvatten å Rönnarp nr 7 m.fl. fastigheter i Ottarps och Sireköpings socknar av Malmöhus län kommer att hållas på Rönneholms Bydegård, Tågarp, onsdagen den 27 november 1957 kl. 9.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Rönnarp nr:ris 2, 6, 7 och 9 i Ottarps socken och Tågarp 9¹ i Sireköpings socken dels allmänna vägen nr 1221, Rönnarp-Morraby.

Malmö den 6 november 1957.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Sireköpings

församling den 10 nov 1957

intygas av



Anhålles, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lunda-
vägen 66, Malmö.

8/11

KUNGÖRELSE

Kungörelse

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker och avledande av kloakvatten å Rönnarp nr 7 m.fl. fastigheter i Ottarps och Sireköpinge socknar av Malmöhus län kommer att hållas på Rönnehälls Bygdegård, Tågarp, onsdagen den 27 november 1957 kl. 9.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Rönnarp nr:is 2, 6, 7 och 9 i Ottarps socken och Tågarp 9^a i Sireköpinge socken dels allmänna vägen nr 1221, Rönnarp-Norraby.

Malmö den 6 november 1957.

I tjänsten:

LENNART KINDBLOM
 e.o. lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet fredagen
den 8 november 1957, bestyrkes i tjänsten:


 Lennart Kindblom
 e.o. lantbruksingenjör

F ö r t e c k n i n g


över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning
angående torrläggning av marker tillhörande Rönnarp nr 7 m.fl. fastigheter i
Ottarps och Sireköpinge socknar, Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Ottarps församling,	Tågarp	6/11 1957
" i Sireköpinge "	Axelvold	" "
Skiftesgodemannen Gösta Rågård,	Tågarp	" "
" Mauritz Månsson, Norra Möinge,	Asmundtorp	" "
Husägare Tage Bengtsson, Rönnarp nr 9,	Tågarp	7/11 "
Fru Anna Andreasson, " " "	"	" "
Trafikbiläg. Edvin Hansson, " " "	"	" "
Lantbrukare Jesper Nilsson, " " "	"	" "
Ordf. för Rönnehälles Bygdegårdsförening,		
Lantbrukare Einar Petersson, Bryningstorp,	"	" "
Fru Anna Brita Wennerholm, Karlavägen 95,	Stockholm	" "
AB Svenska Handelsbanken, Notariatsavdeln., Stortorg.7, Hälsingborg		" "
Lantbrukare Erik Jeppsson, Ättechög,	Tågarp	" "
Lantarbetare Gunnar Norbäck, Rönnarp nr 7,	"	" "
Snickeriverkmäst. Kurt Nordstrand, Rönnarp nr 7,	"	" "
Lantarbetare Otto Andersson, " " "	"	" "
Lantbrukare Harding Möller, " " "	"	" "
Lantarbetare Axel Larsson, " " "	"	" "
Husägare Karl Månsson, Rönnarp nr 6,	"	" "
Snickeriverkmäst. Wilhelm Johansson, Rönnarp nr 6,	"	" "
Kvarnägare f.d., Carl Orup, " " "	"	" "
Försäkr.ombud John Orup, " " "	"	" "

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Husägare Otto Hansson, Rönnarp nr 6,	Tågarp	7/11 1957
Trädgårdsmäst. Johan Åkermans sterbhus, Rönnarp nr 2, "	"	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	" "
Distriktsing. för vattenförsörjn. och avlopp,	"	" "
Förste provinsialläkaren Sven Adolf Larsson, Kärleksgatan 2,	"	" "
Hälsovårdsnämndsordf. i Vallåkra kommun,		
slaktarmästare Valter Persson, Rya,	Gantofta	" "
Statens vatteninspektion,	Drottningholm	" "
Fröken Agda Pettersson, c/o Guldstrand, Söa Storg.39 a, Hälsingborg		8/11 "
Fabriksarbetare Axel Jönsson, Bäckamansgatan 4,	"	18/11 "
Byggnadsnämndsordf. i Vallåkra kommun,		
lantbrukare Eric Olsson, Molkebacken,	Vallåkra	25/11 "

Malmö den 25 november 1957.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör

Stockholm den 25.11.1958

Fullmakt

För lantbrukaren Erik Jeppinen att
förhålla mig vid synförrättningen på
Rönneholms Bygdsgård, Tögnsp. församling
den 24 november 1958

Aune Brita Wimmerholm

Egenhändig namnteckning
bevitnas.

Hilga Pernig.
Harlewigsg. 95
Stockholm ö

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län

Dnr 8347-43/57

SD/IW


F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt 10.kap. vattenlagen angående torrläggning av marker och avledande av kloakvatten å Rönnarp nr 7 m.fl. fastigheter i Ottarps och Sireköpinge socknar, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 25 november 1957.

Vägförvaltningen i Malmöhus län



C.G. Plantén.

Till Statens Vatteninspektion,

Drottningholm.

Ang. Rönnarps komb. dkningsföretag år 1957.

Sedan jag av länsstyrelsen i Malmöhus län förordnats att vid syneförrättning enligt 10 kap. 32 § 4 mom. vattenlagen upprätta förslag till ifrågasatt bättre torrläggning av mark samt avledande av kloakvatten, får jag härmed översända formulär med vissa uppgifter rörande företaget.

Eventuellt yttrande emottas tacksamt före årets utgång.

Malmö den 7 november 1957.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör.

Till Statens Vatteninspektion,
Drottningholm.

Undertecknad, förordnad att hålla synförrättning enligt 10:32 mom 4. vattenlagen, får härmed lämna följande uppgifter angående det planerade företaget.

Benämning å företaget: Rönneby komb. dikningsföretag år 1957.

Socken och län: Örtarp och Sireköpinge socknar, Malmöhus län.

A. UPPGIFTER ATT LÄMNAS FÖR SAMTLIGA FÖRETAG.

Recipientens namn och platsen för företagets anslutning till densamma:

Sidogren till Råån. Företaget slutar c:a 900 m uppströms Råån och rinner i ett öppet avlopp ner till Råån. Anslutning till Råån c:a 1 km väster om Tågarps station.

Recipientens beskaffenhet:

Rinnande vattendrag: Genomsnittlig bredd c:a 0,80 m. bottenbredd, nederbördsområde 1,7 km².

Vattenbeskaffenhet i recipienten:

Ovanför blivande företag obetydligt förorenat. För närvarande släpps från fastigheter öster om riksväg 2 avsläppt kloakvatten i recipienten. Fastigheter väster om riksväg 2 släppa avsläppt kloakvatten c:a 500 m nedströms blivande företagets utsläpp.

B. UPPGIFTER RÖRANDE FÖRETAG VARIGENOM KLOAKVATTEN BORTLEDES.


Antal anslutna personer 52 st., hushåll 15 st., fastigheter 17 st.

Antal ve för närvarande 2 st., efter företagets genomförande (beräknat) 10 st.

Förefintliga reningsanordningar: Avslämningsbrunnar. ✓

Planerade reningsåtgärder: 2 st trekammarbrunnar enl. Kungl. Medicinalstyrelsens anvisningar. Beräknad uppehållstid för kloakvatten i brunn, c:a 1 dygn. ✓

Malmö den 7 november 1957.



Lennart Kindblom

Förrättningsman.

Adress: Lundavägen 66, M a l m ö.

F ö r e n i n g.

Härmed förenar jag mig/~~vi oss~~ med sökanden, Harding Möller, om syneförrättning för torrläggning av mark och önskar, att förrättningen utsträcker sig att omfatta mig/~~oss~~ tillhörig vattensjuk mark.

Rönnarp, Tågarp den 2-13 1957.

för fastigheten

Wilhelm Johansson för fastigheten Rönnarp C. 5

Bevittnas:

Harding Möller Lilma Johansson

Vitsordas:

Kenneth Kjeldberg
Leif Johansson Ernst Ljung

Tel. 934580.

Till Vägdirektören i Malmöhus län,

Malmö.

Ang. Rönneby komb. kloaklednings-och diktningföretag år 1958.


Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag upprättat förslag till nya kloakavlopp för rubricerade företag i Ottarps socken, Malmöhus län.

Då det planerade företaget berör allmänna vägen nr 1221, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande.

Nytt sammanträde rörande förrättningen kommer att hållas i Rönneby bygdsgård, Tåarp, fredagen den 10 januari 1958 kl. 9.00.

Malmö den 4 januari 1958.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
s.o. lantbruksingenjör

Utdrag av förslag till utlåtande, avgivet
vid synförrättning angående torrläggning av
marker och avledande av kloakvatten å Rönarp
nr 7 m.fl. fastigheter i Ottarps och Sireköpinge
socknar av Malmöhus län.

=====

Mon. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Det nya kloakavloppet, dikessträckan Da - Db inom företag I, korsar
vid sektionerna 10+70 och 10+78 eller punkt Db allmänna vägen Rönarp-Norra-
by eller väg 1221. I korsningspunkten, som ligger c:a 30 m öster om allmän-
na vägen nr 2, finnes för närvarande ej någon trumma.


En ny trumma för kloakavloppet skall därför utföras av 225 mm (9")
vägrör. Vid sektion 10+70 skall trummans inre underkant ligga på höjden
+ 65,30 m och vid sektion 10+78 på höjden + 65,70 m. Vid trummans ändpunk-
ter skola anordnas inspektionsbrunnar med 600 mm (24") inre diameter.

Trumman jämte brunnarna utföras och bekostas av dikningsföretaget.

=====

Malmö den 4 januari 1958.

I tjänsten:


Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr 119-43/58.

SD/IW

Till

Lantbruksingenjör Lennart Kind-
blom,

Lundavägen 66,

M a l m ö.

Ang. Rönnarps komb. kloaklednings- och dikningsföretag
år 1958.

Med anledning av Eder skrivelse den 4 januari
1958 får jag härmed meddela, att det av Eder översända
utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade
företag granskats utan erinran.

Malmö den 7 januari 1958.


C.G. Plantén.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
OTTARPS SOCKEN							
<u>Rönnearp 9¹⁵</u>							
Rönnehålls bygdegårdsförening u.p.a.							
Förbättrat avlopp för tomt	1-2						99
<u>Summa</u>							99
<u>Rönnearp 9¹⁰, avs.</u>							
Edvin Hansson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Tomt	3	0,05		3200	4000	800	40
<u>Summa</u>		0,05					40
<u>Rönnearp 9², 1/32 mtl</u>							
Jesper Nilsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	4	0,14		3000	4000	1000	140
"	5	0,08		3500	"	500	40
"	6	0,19		3000	"	1000	190
"	7	0,09		3000	"	1000	90
"	8	0,11		3500	"	500	55
"	9	0,08		3500	"	500	40
"	10	0,12		2500	"	1500	180
"	11	0,12		3000	"	1000	120
"	12	0,10		3500	"	500	50
<u>Summa</u>		1,03					905

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Rönnarp 7², avs.</u>							
Axel Jönsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Tomt	13	0,05		3100	4000	900	45
Åker	14	0,08		2800	"	1200	96
"	15	0,04		3500	"	500	20
<u>Summa</u>		0,17					161
<u>Rönnarp 7³, avs.</u>							
<u>Rönnarp 7⁴, avs.</u>							
Gunnar Norbäck							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Tomt	16	0,03		3500	4000	500	15
<u>Summa</u>		0,03					15
<u>Rönnarp av 7¹, 5/256 mtl</u>							
Otto Andersson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	17	0,07		3000	4000	1000	70
"	18	0,06		2400	"	1600	96
"	19	0,37		2000	"	2000	740
"	20	0,20		2500	"	1500	300
"	21	0,13		3500	"	500	65
"	22	0,06		2000	"	2000	120
"	23	0,07		2500	"	1500	105
"	24	0,02		3500	"	500	10
<u>Summa</u>		0,98					1506

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Rönnearp 7⁵, avst.</u>							
Kurt Nordstrand							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Tomt	25	0,14		2500	4000	1500	210
"	26	0,02		3000	"	1000	20
"	27	0,01		3500	"	500	5
"	28	0,01		3000	"	1000	10
<u>Summa</u>		0,18					245
<u>Rönnearp av 7¹, 31/256 mtl</u>							
Harding Möller							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	29	0,25		3500	4000	500	125
"	30	0,48		2500	"	1500	720
"	31	0,05		2500	"	1500	75
"	32	0,13		2500	"	1500	195
"	33	0,14		3500	"	500	70
"	34	0,06		2200	"	1800	108
"	35	0,10		2200	"	1800	180
<u>Summa</u>		1,21					1473
<u>Rönnearp 6⁴, 1/48 mtl</u>							
Harding Möller							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	36	0,19		3500	4000	500	95
"	37	0,18		2500	"	1500	270
"	38	0,15		2400	"	1600	240
<u>Summa</u>		0,52					605

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Rönnarp 6¹⁶, avst.</u>							
Axel Larsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Tomt	39	0,05		2400	4000	1600	80
"	40	0,06		2800	"	1200	72
"	41	0,05		3500	"	500	25
<u>Summa</u>		0,16					177
<u>Rönnarp 6¹⁰, avs.</u>							
Agda Pettersson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Tomt	42	0,06		2600	4000	1400	84
"	43	0,02		3500	"	500	10
<u>Summa</u>		0,08					94
<u>Rönnarp 6¹¹, avs.</u>							
Karl Månsson							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Tomt (vinner ej båtnad)	44						-
<u>Rönnarp 6⁵, 1/248 mtl</u>							
Wilhelm Johansson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	45	0,03		3500	4000	500	15
"	46	0,03		2400	"	1600	48
"	47	0,03		2400	"	1600	48
"	48	0,04		2500	"	1500	60
"	49	0,05		3500	"	500	25
<u>Summa</u>		0,18					196

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Rönnarp 6⁶, 1/248 mtl</u>							
Wilhelm Johansson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	50	0,08		3500	4000	500	40
"	51	0,04		2500	"	1500	60
"	52	0,02		2500	"	1500	30
"	53	0,03		3500	"	500	15
Summa		0,17					145
<u>Rönnarp 6⁷, 1/124 mtl</u>							
Wilhelm Johansson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	54	0,06		3500	4000	500	30
Summa		0,06					30
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Rönnarp 9¹⁵,</u>							
Rönnehalls bygdegårdsför., upa.	1-2						99
<u>Rönnarp 9¹⁰, avs.</u>							
Edvin Hansson	3	0,03					40
<u>Rönnarp 9², 1/32 mtl</u>							
Jesper Nilsson	4-12	1,03					905
<u>Rönnarp 7², avs.</u>							
Axel Jönsson	13-15	0,17					161
<u>Rönnarp 7³ och 7⁴, avs.</u>							
Gunnar Norbäck	16	0,03					15
Överföres		1,28					1220

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		1,28					1220
<u>Rönnarp av 7¹, 5/256 mtl</u>							
Otto Andersson X	17-24	0,98					1506
<u>Rönnarp 7⁵, avst.</u>							
Kurt Nordstrand	25-28	0,18					245
<u>Rönnarp av 7¹, 31/256 mtl</u>							
Harding Möller X	29-35	1,21					1473
<u>Rönnarp 6⁴, 1/48 mtl</u>							
Harding Möller X	36-38	0,52					605
<u>Rönnarp 6¹⁶, avst.</u>							
Axel Larsson	39-41	0,16					177
<u>Rönnarp 6¹⁰, avs.</u>							
Agda Pettersson	42-43	0,08					94
<u>Rönnarp 6¹¹, avs.</u>							
Karl Månsson (vinner ej båtnad)	44						-
<u>Rönnarp 6⁵, 1/248 mtl</u>							
Wilhelm Johansson /	45-49	0,18					196
<u>Rönnarp 6⁶, 1/248 mtl</u>							
Wilhelm Johansson	50-53	0,17					145
<u>Rönnarp 6⁷, 1/124 mtl</u>							
Wilhelm Johansson	54	0,06					30
Summa		4,82					5691

Rönnarp, Tågarp den 10 januari 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör

Lennart Kindblom

Erik Rönkä

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan A-B.</u>						
0+69-1+07	38	Betongrör 9" m	38	5:-	190:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	38	3:50	133:-	323:-
<u>Tills.</u>	<u>38</u>	<u>meter.</u>				
<u>Ommurping vid 0+69</u>	<u>enl. ritning</u>	<u>st</u>	<u>1</u>	<u>250:-</u>	<u>250:-</u>	
<u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 1+07</u>		<u>st</u>	<u>1</u>	<u>100:-</u>	<u>100:-</u>	
<u>Röjning av träd och buskar</u>					<u>20:-</u>	<u>370:-</u>
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %</u>						<u>107:-</u>
<u>Summa kronor</u>						<u>800:-</u>
<u>Dikessträckan B-C.</u>						
1+07-2+75	168	Betongrör 9" m	168	5:-	840:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, tätning av rörskarvarna och återfyllning m	168	5:-	840:-	
2+75-3+21	46	Betongrör 9" m	46	5:-	230:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	46	3:50	161:-	
3+21-4+67	146	Betongrör 9" m	146	5:-	730:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	146	4:50	657:-	3458:-
<u>Tills.</u>	<u>360</u>	<u>meter.</u>				
<u>Kopplingsbrunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 1+77</u>		<u>st</u>	<u>1</u>	<u>60:-</u>	<u>60:-</u>	
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 2+75, 3+21 och 4+67</u>		<u>st</u>	<u>3</u>	<u>100:-</u>	<u>300:-</u>	
<u>Tillägg för genomgång och igenfyllning mellan 2+75 och 3+21</u>					<u>40:-</u>	<u>400:-</u>
<u>Överföres</u>						<u>3858:-</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				3858:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
c:a 15 %						542:-
			<u>Summa kronor</u>			4400:-
		<u>Dikessträckan C-D.</u>				
4+67-4+72	5	Betongrör 9" m	5	5:-	25:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	5	6:-	30:-	
4+72-5+08	36	Betongrör 9" m	36	5:-	180:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, tätning av rörskarvarna och återfyllning m	36	5:-	180:-	
5+08-6+50	142	Betongrör 9" m	142	5:-	710:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	142	4:-	568:-	
6+50-7+87	137	Betongrör 9" m	137	5:-	685:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	137	4:-	548:-	2926:-
<u>Tills. 320 meter.</u>						
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
4+72, 5+50, 6+50 och 7+87		st	4	100:-	400:-	400:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning, m.m. tillägges</u>						
c:a 15 %						474:-
			<u>Summa kronor</u>			3800:-
		<u>Dikessträckan D-E.</u>				
7+87-8+50	63	Betongrör 6" m	63	2:80	176:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	63	2:50	158:-	
8+50-8+83	38	Betongrör 6" m	38	2:80	106:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg-				
	101	Överfört			440:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	101	Överfört			440:-	
		ning, tätning av rörskarvarna och återfyllning	m 38	4:-	152:-	592:-
	Tills. 101	meter.				
<u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 8+88</u>			st 1	100:-	100:-	
<u>Röjning av träd och buskar</u>					20:-	120:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						88:-
c:a 15 %						
		Summa kronor				800:-
<u>Kloakledningssträckan B-Ba-Bb.</u>						
1+07=30-30+03	3	Betongrör 6"	m 3	2:80	8:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m 3	3:50	11:-	
30+03=31+62	159	Det nuvarande täckta avloppet av 6" betongrör bibehålles oförändrat	-	-	-	
31+62=31+80	18	Betongrör 6"	m 18	2:80	50:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, tätning av rörskarvarna och återfyllning	m 18	5:50	99:-	168:-
	Tills. 180	meter.				
<u>3-kammarsbrunn med 1500 mm inre diameter enl. ritn. vid 30+03</u>			st 1	2000	2000:-	
<u>Inspektionsbrunn med 24" inre diameter enl. ritn. vid 31+80</u>			st 1	100:-	100:-	
<u>Inkoppling av den nya ledningen i befintlig brunn vid 31+62</u>					30:-	2130:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						352:-
c:a 15 %						
		Summa kronor				2650:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Kloakledningssträckan C-Ca.</u>						
4+72-5+52	80	Betongrör 6" m	80	2:80	224:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, tätning av rörskarvarna och återfyllning m	80	5:-	400:-	624:-
	<u>Tills. 80</u>	<u>meter.</u>				
<u>3-kammarbrunn</u> med 1200 mm inre diameter enl. ritn. vid 4+72		st	1	1300	1300:-	
<u>Inspektionsbrunnar</u> med 24" inre diameter enl. ritn. vid 4+94 och 5+52		st	2	100:-	200:-	1500:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u> c:a 15 %						326:-
				<u>Summa kronor</u>		2450:-
<u>Kloakledningssträckan D-Da.</u>						
7+87-8+88	101	Betongrör 6" m	101	2:80	283:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, tätning av rörskarvarna och återfyllning m	101	4:-	404:-	687:-
	<u>Tills. 101</u>	<u>meter.</u>				
<u>3-kammarbrunn</u> med 1500 mm inre diameter, enl. ritn. vid 7+87		st	1	2000:-	2000:-	
<u>Inspektionsbrunnar</u> med 24" inre diameter enl. ritn. vid 7+90 och 8+88		st	2	100:-	200:-	2200:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u> c:a 15 %						413:-
				<u>Summa kronor</u>		3300:-
<u>Kloakledningssträckan Da-Db-Dc.</u>						
8+88-10+70	182	Betongrör 6" m	182	2:80	510:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, tätning av rörskarvarna och återfyllning	182	5:-	910:-	
	<u>182</u>	<u>Överföres</u>			1420:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	182	Överfört			1420:-	
10+70-10+78	8	Genomgång av allm. väg 1221 med 9" vägrör, återställande av väg- bana m.m.			150:-	
10+78-11+10	32	Betongrör 6" m	32	2:80	90:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, tätning av rörskarvarna och återfyllning m	32	5:-	160:-	1820:-
<u>Tills.</u>	<u>222</u>	<u>meter.</u>				
<u>Inspektionsbrunnar med 24" inre diameter enl. ritn.</u>						
vid 9+50, 10+70, 10+78 och 11+10		st	4	100:-	400:-	400:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
c:a 15 %						280:-
				<u>Summa kronor</u>		<u>2500:-</u>
<u>Kloakledningssträckan Db-Db.</u>						
10+78-20-20+60	60	Betongrör 6" m	60	2:80	168:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, tätning av rörskarvarna och återfyllning m	60	5:-	300:-	468:-
<u>Tills.</u>	<u>60</u>	<u>meter.</u>				
<u>Inspektionsbrunn med 24" inre diameter, enl. ritn.</u>						
vid 20+60		st	1	100:-	100:-	100:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
c:a 15 %						82:-
				<u>Summa kronor</u>		<u>650:-</u>
<u>SPECIALKOSTNADSFÖRSLAG</u>						
<u>3-kammarbrunn, ø 1200 mm.</u>						
(Slamavskiljare för avlopp från bebyggelse med upp till 10 invånare).						
Standardlock av betong		st	1	50:-	50:-	
Ventilationsrör ø 100 mm med metalltrådsnät					20:-	15:-
		Överföres			70:-	


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört			70:-	
Låsanordning av plst 6x35 mm					10:-	
Brunnsring ∅ 1200 mm (48")	m	4,20	75:-	315:-		
Bottenplatta ∅ 1800 mm x 200 mm; armering ∅ 6 c/c 200					150:-	
Tätningsskikt av betong 1200x100 mm					40:-	
T-rör av gjutjärn 150x150 mm	st	1	40:-	40:-		
Gjutjärnsrör ∅ 150 mm	st	1	20:-	20:-		
Råspånt, impregnerat 1½x4" och uppsättning	m ²	5	20:-	100:-		
Tätningsskikt, impregn. 1½x4"	m ²	1		15:-		
Läkt 2x2" , impregn.	m	8		16:-		
Spik				10:-		
Grävning				200:-		
Brunnsring, sättning och tätning				80:-		
					1066:-	
För oförutsett arbete m.m. tillägges c:a 20 %					234:-	
		Summa kronor			1300:-	
<u>3-kammarbrunn ∅ 1500 mm.</u>						
(Skåmskiljare för avlopp från bebyggelse med upp till 20 invånare).						
Standardlock av betong	st	1	80:-	80:-		✓
Ventilationsrör ∅ 100 mm med metalltrådsnät					20:-	✓
Låsanordning av plst 6x35 mm					10:-	✓
Brunnsring 60" (1500 mm)	m	5	135:-	675:-		✓
Bottenplatta ∅ 2300mmx200mm med armering ∅ 6 c/c 200		1	200:-	200:-		✓
Tätningsskikt av betong 1500 x 100 mm					50:-	✓
T-rör av gjutjärn 225x225 mm	st	1	40:-	40:-		✓
Gjutjärnsrör ∅ 225 mm	st	1	20:-	20:-		✓
Råspånt, impregnerat 1½x4" och uppsättning	m ²	7,5	20:-	150:-		✓
		Överföres			1245:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört			1245:-	
Tättningsbräda, impregn. 1½x4"	m ²	1			15:-	✓
Läkt 2x2"	m	12			20:-	✓
Spik					10:-	✓
Grävning					200:-	✓
Brunnring, sättning och tätning					100:-	✓
					1590:-	
För oförutsett arbete, m.m. tillägges o:a 20 %					410:-	
		<u>Summa kronor</u>			2000:-	
<u>Sammanställning.</u>						
38		Sträckan A - B			800:-	
360		" B - C			4400:-	
320		" C - D			3800:-	
101		" D - E			800:-	
180		" B - Ba - Bb			2650:-	
80		" C - Ca			2450:-	
101		" D - Da			3300:-	
222		" Da - Db - Dc			2500:-	
60		" Db - Dba			650:-	
<u>Tills. 1462 meter</u>		<u>Summa kronor</u>			21350:-	

Rönnarp, Tågarp den 10 januari 1958.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan A - B. (Se kostnadsförslaget)</u>						
0+69-1+07	38					800:-
<u>Tills.</u>	<u>38 meter.</u>		<u>Summa kronor</u>			<u>800:-</u>
<u>Dikessträckan B - C.</u>						
1+07-2+75	168	Betongrör 6" m	168	2:80	470:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, tätning av rörskarvarna och återfyllning m	168	5:-	840:-	
2+75-3+21	46	Betongrör 8" m	46	4:40	202:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	46	3:50	161:-	
3+21-4+67	146	Betongrör 8" m	146	4:40	642:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	146	4:-	584:-	2899:-
<u>Tills.</u>	<u>360 meter.</u>					
<u>Kopplingsbrunn med</u>	<u>24" inre diameter, kopplingar m.m.</u>					
vid 1+77	st		1	60:-	60:-	
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
2+75, 3+21 och 4+67	st		3	100:-	300:-	
<u>Tillägg för genomgång och igenplanering mellan 2+75 och 3+21</u>					40:-	400:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning, m.m. tillägges</u>						
c:a 15 %						501:-
			<u>Summa kronor</u>			<u>3800:-</u>
<u>Dikessträckan C-D.</u>						
4+67-5+08	841	Betongrör 8" m	41	4:40	180:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, tätning av rörskarvarna och återfyllning m	41	5:-	205:-	
	41	Överföres			385:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan A - B. (Se kostnadsförslaget)</u>						
0+69-1+07	38					800:-
<u>Tills.</u>	<u>38 meter.</u>					<u>800:-</u>
<u>Dikessträckan B - C.</u>						
1+07-2+75	168	Betongrör 6" m	168	2:80	470:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, tätning av rörsakarvarna och återfyllning m	168	5:-	840:-	
2+75-3+21	46	Betongrör 6" m	46	2:80	129:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, tätningsav rörsakarvarna, och återfyllning m	46	4:50	207:-	
3+21-4+67	146	Betongrör 6" m	146	2:80	408:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	146	4:-	584:-	2638:-
<u>Tills.</u>	<u>360 meter.</u>					
<u>Kopplingsbrunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 1+77.</u>						
		st	1	60:-	60:-	
<u>Brunner med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 2+75, 3+21 och 4+67</u>						
		st	3	100:-	300:-	
<u>Tillägg för genomgång och igenplanering mellan 2+75 och 3+21</u>						
					40:-	400:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning, m.m. tillägges ca 15 %</u>						
						462:-
<u>Summa kronor</u>						<u>3500:-</u>
<u>Dikessträckan C - D.</u>						
4+67-5+08	41	Betongrör 6" m	41	2:80	115:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, tätning av rörsakarvarna, och återfyllning m	41	5:-	205:-	
	41	Överföres			320:-	

[illegible]

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förelägs handlingar och ritningar, varvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 2/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 3/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 4/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till minst 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.
- 5/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 6/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 7/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 8/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej köras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.
- 9/ Enskilda rörledningar, som utgynna intill en brun, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 10/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utgynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör fram-

ställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

- 11/ 3-kammarbrunnar vid 30+03, 4+72 och 7+87 utföras i enlighet med bifogade ritningar (blad 4-6).
- 12/ Inspektionsbrunnar vid 31+80, 4+94, 5+52, 7+90, 8+88, 9+50, 10+70, 10+78, 11+10 och 20+60 skola utföras utan slamrum och utan vattenlås. Botten utformas med halvcirkelformade rännor av samma dimension som tillstötande ledningar, vilka rännor drages upp till c:a halva ledningens höjd. Sidoklackarna ges en lutning av c:a 1:5 mot rännan. Samtliga brunnar förses med betonglock.
- 13/ Samtliga brunnar för enbart dränering skola försänkcas 0,5 m räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 14/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör eller med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten.
- 15/ I brunnsväggen skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjden inkopplas minst 3 st 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.
- 16/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m över markytan.
- 17/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 18/ Botten skall vara igjuten i den understa brunnringen, innan denna ned-sättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande.
- 19/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade medelst cementbruk.
- 20/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdammas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdam-

mas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför dämningen. Efter uppdamning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.

21/ Tätning kring rörskarvarna skall, där ej annat föreskrives, utföras mellan 1+07-2+75, 4+72-5+08, 8+50-8+88, 31+62-31+80; Kloakledningssträckorna G-Ca (4+72-5+52), D-Da (7+87-8+88), Da-Db-De (8+88-10+70) och De-Db₂ (10+78-20-20+60) medelst diktning av tjärdrev och cementbruk eller asfalt.

22/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa tjocka dikesträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

23/ Fixpunktbeskrivning.

Avvägning ansluten till Rikshöjdsystemet vid riksfix. + 78,74 m vid "Olof Haraldssons grafhög" omkring 1 km NV om Tågarps station. Fixp. å högsta toppen.

Fixp. = + 58,99 m.

Fastigheten Rönnap 9¹⁵ (Rönnehålls bygdegårdsförening). Horizontal järndubb i norra långsidan av byggnadskomplex c:a 0,10 m V om NO hörnet, 0,15 m över markytan, c:a 21 m S sektion 3+00.

Fixp. = + 61,50 m.

Fastigheten Rönnap 7⁵ (ägare Kurt Nordstrand). Horizontal järndubb i Ö långsidan av smickeriverkstad, grundmuren mellan garageportarna.

Fixp. = + 64,23 m.

Fastigheten Rönnap 6⁷ (ägare Wilhelm Johansson). Horizontal järndubb

i Ö långsidan av uthus, ca 6,7 m norr om SÖ knuten, järndubb i tegelmur.

Rönarp, Tågarp den 10 januari 1958.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör

UTLÅTANDE avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark och avledande av kloakvatten från Rönnearp nr 2, 6, 7 och 9 i Ottarps socken och Tågarps 9¹ i Sireköpinge socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolutioner den 5 och 19 augusti 1957 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga ifrågavarande förrättning. Iaga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller företagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas.

Företaget avser såväl torrläggning av mark som avledande av kloakvatten, varför bestämmelserna i 8 kap. 18-37 §§ vattenlagen skola tillämpas å detsamma.

Mom. 2. Företagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Företaget, som tillhör Rååns nederbördsområde nr 94, ligger c:a 1,2 km N om Tågarps station. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu dels genom ett öppet avlopp och dels genom mindre täckta ledningar. Dessa ha emellertid ej utförts med erforderliga dimensioner och djup, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma nu besväras av vatten. Befintliga fastigheter utsläppa kloakvatten till den täckta ledning, som mynnar till dike för allmän väg.

Förrättningsmannen har på sökandens begäran upprättat förslag till utförande av avloppen A-B-C-D-E, B-Ba-Bb, C-Ca, D-Da-Db-Dc och Db-Db

samt slamavskiljare vid punkterna B, C och D. Ledningen D-E skall enbart utnyttjas för torrläggning av mark samt ledningen A-B-C-D gemensamt för kloaklednings- och torrlägningsintresset. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma företaget ovannämnda dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna angeva de olika sträckornas djup och övriga dimensioner samt läget för de brunnar, som skola utföras. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, enkla heldragna linjer för täckta avlopp. Brunnar och ommurningar markeras med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Kartverkets ekonomiska kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,5 liter per sekund och hektar. Ledningarna för avledande av kloakvatten ha dimensionerats under antagande av en max. avrinning av 300 l/person och dygn med en minsta dimension av 150 mm.

Konstruktioner av förekommande brunnar, intag, ommurningar, trummor, slamavskiljare m.m. framgår av särskilda ritningar.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Det nya kloakavloppet, dikessträckan Da-Db, korsar vid sektionerna 10+70 och 10+78 eller punkt Db allmänna vägen Rönnarp-Norraby eller väg 1221. I

korsningspunkten, som ligger c:a 30 m öster om allmänna vägen nr 2, finnes för närvarande ej någon trumma.

En ny trumma för kloakavloppet skall därför utföras av 225 mm (9") vägrör. Vid sektion 10+70 skall trummans inre underkant ligga på höjden + 65,30 m och vid sektion 10+78 på höjden + 65,70 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas inspektionsbrunnar med 600 mm (24") inre diameter.

Trumman jämte brunnarna utföras och bekostas av företaget.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar en ägoväg vid punkten 4+67. Då den nya dikessträckan skall utföras som täckt ledning, erfordras emellertid ingen ny trumma i korsningspunkten. Det skall dock åligga företaget att återställa vägen i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom densamma.

Mon. 4. Båtnadsuppkattning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppkattat den båtnad, som genom företagets utförande beredades i företaget ingående markerna. Vid uppkattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar den alstringsbåtnad, som införts i värderingslängden. Förutom alstringsbåtnad har i värderingslängden införts sådan båtnad som avser möjlighet till förbättrat avlopp för tomt. Resultatet av värderingen och båtnadsuppkattningen återfinnes i värderingslängden, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Mom. 5. Kostnader.

Kostnaderna för företagets utförande framgå i detalj av det bifogade kostnadsförslaget. Kostnadsförslag ha dessutom upprättats för enbart torrläggning och för egen ledning för avledande av kloakvatten.

Enligt bilagt kostnadsförslag uppgår kostnaderna för hela företaget till 21350:- kronor, varav 9000:- kronor för den gemensamma ledningen för torrläggning och avledande av kloakvatten. Kostnaderna för enbart torrläggning uppgår enligt bilaga A till 8200:- kronor. Skulle kloakledningsintressenterna utföra en ledning för enbart avledande av kloakvatten komma kostnaderna härför att uppgå till 7300:- kronor, se bilaga B.

föreskriva/ .

Synemännen finna sålunda skäligt, att kostnaderna mellan å ena sidan torrläggningsintresset och å andra sidan kloakledningsintresset fördelas i proportion till kostnaderna för särskilda ledningar i de båda fallen, 8200:- kronor resp. 7300:- kronor. I överensstämmelse härmed skall av kostnaderna för den gemensamma ledningen, 9000:- kronor, torrläggningsintresset deltaga med 4775:- kronor och kloakledningsintresset med 4225:- kronor. Utöver dessa kostnader skall torrläggningsintresset svara för de ledningar, som fordras för enbart torrläggning och kloakledningsintresset för de separata kloakledningarna och slamavskiljarna. Dessa kostnader ha beräknats i kostnadsförslaget.

Övriga kostnader framgå i detalj av bifogat kostnadsförslag.

Mom. 6. Kostnadernas fördelning.

Torrläggningsintresset.

Företaget utgör en samfällighet. I enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen ha, såsom framgår av nedanstående uppställning, utredning verkställt, som visar att samfälligheten ej skall uppdelas i avdelningar.

Sträcka	Ägofig.	Båtnad	Särskild torr- läggn.kostn.	Särskild rel.kostn.
A-B-C-D	1 - 35	4444:-	4775:-	1,07
D-E	36 - 54	1247:-	800:-	0,64
A-B-C-D-E	1 - 54	5691:-	5575:-	0,979617

Kloakledningsintresset.

Enligt bestämmelserna i 8 kap. vattenlagen skola de gemensamma kostnaderna fördelas mellan delägarna med hänsyn till mängden och beskaffenheten av det kloakvatten, som avledes från respektive fastighet.

För utrönande av dessa förhållanden ha i nedanstående tabell de olika fastigheterna införts med taxeringsvärden och storlek varvid vissa poängvärden ha utsatts. Följande poängberäkning har använts:

Tax.värde, kr.	Poäng
5000:-	1,5
10000:-	2,5
15000:-	3,0
20000:-	3,5
25000:-	4,0
Rum	1,0
Kök	3,0
Bad	2,0
W.C.	4,0
Vindsrum	0,5

Med hänsyn till att tre separata reningsanläggningar ingå, ha de till varje reningsanläggning anslutna fastigheterna betraktats som en grupp.

Grupp I

Fastighet	tax.värde	rum	kök	bad	wc	poäng	procent	anm.
Rönnarp 9 ¹³ , 9 ¹⁴	24700:-	3	1	1	1	16	23,19	
" 9 ¹²	21500:-	4+2 ^x	1	-	-	11,5	16,67	x vinderum
" 9 ¹⁰	13000:-	3	1	-	-	9	13,04	
" 9 ¹⁵	29300:-	1+2 ^{xx}	1	-	1	32,5	47,10	xx större rum
		Summa	69,0	100,00				

För fastigheten Rönnarp 9¹⁵ har särskild uppskattning gjorts med hänsyn till dess användning.

Art	Antal pers.	Ggr/år	Inverkan	Ekv.p./år
Dans	150	24	1/4	900
Sammanträden	8	60	1/4	120
Serv. av mat	50	30	1/2	1000
Studiegrupper	16	50	1/4	200

2220 = per dag 6 ekv.p.

2 (personal)

8 ekv.p.

För de övriga tre fastigheterna räknas med ekv.p. 9 st med poängtal= 36,5.

För 8 st ekv.p. erhålles då poängtal 32,5.

Grupp II.

Fastighet	Tax.värde	rum	kök	bad	wc	poäng	procent	anm.
Rönnarp 7 ²	1600:-	3	1	-	-	7,5	21,13	x uppgift å byggn.värde
" 7 ^{3,74}	11200:-	3	1	-	-	8,5	23,94	saknas
" av 7 ¹	14300:- ^x	3	1	-	-	8,5	23,94	xx snickeri-verkstad
" 7 ⁵	20000:-	3+3 ^{xx}	1	-	-	11	30,99	
		Summa	35,5	100,00				

Grupp III.

Fastighet	Tax.värde	rum	kök	bad	vo	poäng	procent	anm.
Rönnarp 6 ¹⁶	uppg.saknas	4	1	-	-	9,0	15,93	x uppgift & byggnadsvärde saknas
" 6 ¹¹	9000:-	3	1	-	-	8,0	14,16	
" 6 ⁵⁻⁷	19500:-	2	1	-	-	8,0	14,16	
" 6 ⁸	20800:-	2	1	-	-	8,0	14,16	
" 6 ²	12800:-	2	1	-	-	8,0	14,16	
" 6 ¹³	10500:-	2+1	1	-	-	8,0	14,16	
" 2 ¹⁷	12600:-	2	1	-	-	7,5	13,27	
Summa						56,5	100,00	

De gemensamma kostnaderna, 4225:- kronor, fördelas sålunda.

Grupp	Poäng	Kostnader, kr.
I	69,0	begränsas till 375:-kr = kloakledningsintress. andel i sträckan A - B 375:-
II	35,5	1486:-
III	56,5	2364:-
Summa	161,0	4225:-

I kostnadsfördelningslängden har kostnaderna för torrlägningsintresset fördelats på de ingående fastigheterna. Kostnaderna för kloakledningsintresset ha införts enligt beräkningarna ovan och summa kostnader för den gemensamma anläggningen i särskild kolumn. Vidare har i särskild kolumn angivits kostnadsandelen i procent för den gemensamma ledningen för torrlägnings- och kloakledningsintresset. I den sista kolumnen i samma bilaga har andelarna för de gemensamma kostnaderna mellan torrlägnings- och kloakledningsintresset angivits. De gemensamma kostnadsandelarna inom torrlägningsintresset framgå av kostnadsfördelningslängden. Efter dessa procenttal skola alltså även förrätningskost-

naderna, sedan företaget kommit till stånd, fördelas. Denna sistnämnda kostnad skall dock nu förskjutas av sökandena i enlighet med bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen.

Delägare i företaget är sålunda skyldig att taga del i kostnaderna för torrläggning i mån av värdet å den båtnad hans mark därigenom beredes. Vid fördelningen av de verkliga kostnaderna skall iakttagas, att delägare, som ej är sökande till företaget eller med sökande likställd, ej är skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för torrläggningen än som svarar mot den båtnad, hans mark därigenom beredes (7 kap. 27 § vattenlagen). I denna kostnad inräknas dock ej kostnaden för syneförrättningen (10 kap. 90 § vattenlagen).

Mom. 7. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommenelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom företagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synmännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 8. Företagets utförande.

Företaget skall därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, är vid företags utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas.
- 3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 4/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 5/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 6/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar, som närmare angivits i normalbestämmelser för betongrör. Rören skall levereras som muffrör.
- 7/ Tätning av de ledningar, som avleda enbart kloakvatten skall ske med asfalt eller med packgarn och cementbruk.
- 8/ På profiler/itningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslageritningarna angivna djupsiffror.
- 9/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och företags framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgår närmare av förslagehandlingarna och arbetsbeskrivningen.
- 10/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter

avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörerna i sådant hänseende företagna förrättning guldas av företaget.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mon. 9. Företagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mon. 10. Företaget framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll, skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggning, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger sysslomannen för företaget eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Mon. 11. Framtida anslutning till företaget.

Synemännen begränsa området för anslutning till företaget så, att sådan anslutning icke får sträcka sig utanför nederbördsområdet. Då inom detta om-

råde uppföres boningshus eller därmed jämförlig byggnad, vars avloppssystem lämpligen kan anslutas till företaget, skall fastigheten ifråga anses vara i behov av kloakledning. Uppföres större byggnad eller anläggning än förut, vilket medför större deltagningsskyldighet skall fördelningslängden jämkas här- efter. Fastighet, som utsläpper pressvatten från silosanläggning eller urin från djurstall får ej anslutas till företaget. I länet tjänstgörande lantbruks- ingenjör må på framställning av företagets styrelse utan särskilt förordnande efter här angivna grunder förlikningsvis omräkna fördelningslängderna, varef- ter nytillträdande delägare skall till företagets kassa inbetala mot hans an- delstal svarande del i anläggningakostnaden med avdrag av 3 % för varje år som gått efter anläggningens tillkomst. Åtnöjer sig delägare icke med sålunda gjord omräkning skall frågan hänskjutas till vederbörande vattendomstol jäm- likt 8 kap. 44 § vattenlagen.

Innan anslutning sker av nytillträdande fastighets kloakvatten skall an- ordnas slamavskiljare av godtagbar typ och från dylik reningsanläggning till företagets ledning gående anslutningsledning skall ha en inre diameter om min- st 6". För de kloakvattensystem som redan nu förutsetts skola anslutas till före- taget bestämma styrelsen, att slamavskiljare och anslutningsledningar skola ha utförts senast tolv månader efter det företaget avsynats och godkänts. In- nan kloakledning med därtill hörande reningsbrunn anslutes till företaget skall anmälan härom göras till företagets styrelse, som skall låta besiktiga veder- börande anläggning, om så erfordras med hjälp av sakkunnig person. Sådant klo- akvatten skall ledas till reningsbrunn.

Mon. 12. Organisation m.m.

För handhavande av företagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av tre personer.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörrens arbete-
i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;
- att kontrollera, att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt
arbetsbeskrivningen;
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap.
20 § vattenlagen;
- att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer för-
sedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter fram-
läggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;
- att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt om-
besörja rensnings- och underhållsarbeten;
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna
till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna till-
gängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;
- att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets
ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid besöka och följa de be-
stämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av
ordföranden för företaget och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill
granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Rönnebergs kombinerade dike- och vattenföretag år 1958.

Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola hand-
läggas inför Rönnebergs m.fl. häraders häradsrätt.

Mom. 13. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning,


eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Mom. 14. Underställning.

Jämlikt bestämmelserna i 8 kap. 38 § vattenlagen skall detta utlåtande underställas vattendomstolens prövning.



Rönneby, Tågarp den 10 januari 1958.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Torrläggningssintresset.</u>						
OTTARPS SOCKEN						
<u>Rönnarp 9¹⁵</u>						
Rönnehillas bygdegårdsförening, u.p.a.		99		96:98	1,74	
<u>Rönnarp 9¹⁰, avs.</u>						
Edvin Hansson	S	40		39:18	0,70	
<u>Rönnarp 9², 1/32 mtl</u>						
Jesper Nilsson	X S	905		886:55	15,90	X
<u>Rönnarp 7², avs.</u>						
Axel Jönsson	S	161		157:72	2,83	
<u>Rönnarp 7³ o. 7⁴, avs.</u>						
Gunnar Norbäck	S	15		14:70	0,27	
<u>Rönnarp av 7¹, 5/256 mtl</u>						
Otto Andersson	S	1506		1475:30	26,46	X
<u>Rönnarp 7⁵, avst.</u>						
Kurt Nordstrand	S	245		240:01	4,31	
<u>Rönnarp av 7¹, 31/256 mtl</u>						
Harding Möller	S	1473		1442:98	25,88	X
<u>Rönnarp 6⁴, 1/48 mtl</u>						
Harding Möller	S	605		592:67	10,63	X
<u>Rönnarp 6¹⁶, avst.</u>						
Axel Larsson	S	177		173:39	3,11	
<u>Rönnarp 6¹⁰, avs.</u>						
Agda Pettersson	S	94		92:08	1,65	
<u>Rönnarp 6¹¹, avs.</u>						
Karl Månsson	S	-		-	-	
<u>Rönnarp 6⁵, 1/248 mtl</u>						
Wilhelm Johansson	S	196		192:-	3,44	
Trpt.		5516		5403:56	96,92	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. l. l. skat. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Trpt.		5516		5403:56	96,92	
<u>Rönnarp 6⁶, 1/248 mtl</u>						
Wilhelm Johansson	S	145		142:05	2,55	
<u>Rönnarp 6⁷, 1/124 mtl</u>						
Wilhelm Johansson	S	30		29:39	0,53	
Summa		5691		5575:-	100,00	53,05

Rönnarp, Tågarp den 10 januari 1958.

I tjänsten:

Ulla Thiel
s.o. lantbruksingenjör

Gösta Ragnér

Jonas Thiel

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Bätnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Kloakledningsintresset.</u>		Kostnads- andel i ge- mensam led- ning, kr.	Kostnads- andel i gruppens egna led- ningar, kr.	Summa kostnader, kronor	Andel i procent i gruppens egna led- ningar	Andel i procent i gemensam led- ning
<u>OTTARPS SOCKEN.</u>						
<u>Grupp I.</u>						
<u>Rönnarp 9¹³, 9¹⁴</u>						
Tage Bengtsson	S	86:96	614:54	701:50	23,19	
<u>Rönnarp 9¹²</u>						
Anna Andreasson		62:51	441:76	504:27	16,67	
<u>Rönnarp 9¹⁰, avs.</u>						
Edvin Hansson	S	48:90	345:56	394:46	13,04	
<u>Rönnarp 9¹⁵</u>						
Rönneholms bygdegårdsförening, u.p.a.	S	176:63	1248:14	1424:77	47,10	
<u>Summa</u>		375:-	2650:-	3025:-	100,00	4,17
<u>Grupp II.</u>						
<u>Rönnarp 7², avs.</u>						
Axel Jönsson	S	313:99	517:69	831:68	21,13	
<u>Rönnarp 7³, 7⁴, avs.</u>						
Gunnar Norbäck	S	355:75	586:53	942:28	23,94	
<u>Rönnarp av 7¹, 5/256 stl</u>						
Otto Andersson	S	355:75	586:53	942:28	23,94	
<u>Rönnarp 7⁵, avst.</u>						
Kurt Nordstrand	S	460:51	759:25	1219:76	30,99	
<u>Summa</u>		1486:-	2450:-	3936:-	100,00	16,51

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Båtnad - kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär-särskild av- delning beräk- nad-kostnad - kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad - kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Grupp III.</u>		<u>Kostnads- andel i gemensam ledning, kr</u>	<u>Kostnads- andel i gruppens egna led- ningar, kr.</u>	<u>Summa kostnader, kronor</u>	<u>Andel i procent i gruppens egna led- ningar</u>	<u>Andel i procent i gemen- sam led- ning</u>
<u>Rönnarp 6¹⁶, avst.</u>						
Axel Larsson	S	376:59	1027:48	1404:07	15,93	
<u>Rönnarp 6¹¹, avs.</u>						
Karl Månsson	S	334:74	913:32	1248:06	14,16	
<u>Rönnarp 6⁵⁻⁷</u>						
Wilhelm Johansson	S	334:74	913:32	1248:06	14,16	
<u>Rönnarp 6⁸</u>						
Carl Orup	S	334:74	913:32	1248:06	14,16	
<u>Rönnarp 6²</u>						
Otto Hansson	S	334:74	913:32	1248:06	14,16	
<u>Rönnarp 6¹³</u>						
John Orup	S	334:74	913:32	1248:06	14,16	
<u>Rönnarp 2¹⁷</u>						
Johan Åkermans sterbhus	S	313:71	855:92	1169:63	13,27	
<u>Summa</u>		<u>2364:-</u>	<u>6450:-</u>	<u>8814:-</u>	<u>100,00</u>	<u>26,27</u>
		<u>Sammandrag</u>				
Torrlägningsintresset		4775:-	800:-	5575:-	-	53,05
Kloakledningsintresset:						
Grupp I		375:-	2650:-	3025:-	-	4,17
" II		1486:-	2450:-	3936:-	-	16,51
" III		2364:-	6450:-	8814:-	-	26,27
<u>Summa</u>		<u>9000:-</u>	<u>12350:-</u>	<u>21350:-</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>

Rönnarp, Tågarp den 10 januari 1958.

För tjänsten:
Lennart Kindblom
e.o.lanthruksingenjör

Gröna Högskola

K. Andersson

Anvisningar

rörande skötsel av anslutna reningsanläggningar (slamavskiljare).

1. Slamkammarna skola tömmas minst 2 gånger om året lämpligen höst och vår. Inspektion av brunnarna skall under den varma årstiden företagas minst en gång i månaden och under övrig tid minst en gång varannan månad. Om mera påtaglig lukt därvid skulle konstateras, bör bottenlammet avlägsnas.
2. Upptaget slam bortföres och komposteras på avsides belägen plats, där det icke kan förorsaka vattentätkter eller åstadkomma sanitära olägenheter av annat slag. Slammet övertäckes lämpligen med jord och kan efter omkring ett år användas som jordförbättringsmedel.
3. Avsättningsytan i brunnarna skummas samtidigt med att bottenlammet borttages eller i övrigt, då det visar sig erforderligt.