




FÖRSLAG TILL

Äspinge dkningsföretag år 1958

I Äspinge SOCKEN (M) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR (M) { I } SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VÄTTERLÄGEN AV



ORIGINAL
KOPIA

Kenneth Lindblom
 o.o. Lantbruksingenjör.


ANTAL RITN. ST. 2

LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV


Nr 136 M - 2 ★ 2085




Förslag till ommurning av rötutlopp vid 1+00 och 4+56.
Skala 1:50.
Sektion A-A.



Sektion B-B




Skala 1:50.




Längdskala 1:4000.

Höjd- och sektionsskala 1:100.



Förslag till	
Äspinge dikningsföretag år 1958	
Äspinge s:n	Malmöhus län
upprättat år 1958	samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Original	Kopia
Namn eo Lantbruksingenjör	
Antal ritn. st. 2	LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr. 1363 M - 2 * 2085

M - 2 ★ 2085



Fr. 1363.

Handlingar

till

ÄSPINGE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1958

i Äspinge socken,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1958 av

Lennart Kindblom

s.o. Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll	sid. 1-
Bilagor 1-11	" 7-22
Värderingslängd	" 23-27
Kostnadsförslag	" 28-29
Arbetsbeskrivning	" 30-33
Utlåtande	" 34-41
Kostnadsfördelningelängd	" 42.

Härtill hör 2 ritningar.

Översiktskarta.

Skala 1:100000.



Protokoll, fört vid sammanträden
under syneförrättning enligt vattenla-
gen angående torrläggning av mark till-
hörande Äspinge nr 18 m.fl. fastigheter
i Äspinge socken, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats
handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i församlingsskyrkan
anslagen och i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2-3) sammanträde i ären-
det utsatts att hållas den 24 januari 1958 kl. 12.00 å konditori Svea, Gamla
Torg 1, Hörby. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om
sammanträdet (bil. 4) På sålunda utsatt tid och plats inställde sig underteck-
nad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Calle Nilsson och Olof Jönsson,
varjämte följande sakägare infunnit sig:

Agnes Berner, Äspinge 6⁶ och 7¹⁸ gm. Gösta Johansson enl. fullmakt, bil. 5.

Knut Jönsson, Äspinge 7¹⁴

Wiktor Bengtsson, Äspinge 7⁶

Per Nilsson, Äspinge 7⁵ gm. Börje Persson enl. fullmakt, bil. 6.

Harald Olsson, Äspinge 18

Sigfrid Persson, Äspinge 23¹

Ivar Svensson, ombud för pastoratet enl. fullmakt, bil. 7.

Länsstyrelsen i Malmöhus län gm. kapten Assar Hagberth enl. fullmakt, bil. 8
och 9.

Conrad Svensson

Gösta Johansson, Äspinge 6⁶ och 7¹⁸.

§ 1.

Ansökningsen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa
ej heller vara jäviga.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bli-
va berörda av det planerade företaget, ävensom profilritningar över de av-
lopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersök-
ningar.

§ 4.

Knut Jönsson yrkade, att diket ej skulle förändras, men om avloppet rör-
lades, skulle vattningsplats anordnas på hans fastighet.

§ 5.

Per Nilsson yrkade vattningsplats, om det öppna diket rörlades.

§ 6.

Harald Olsson yrkade, att brunnen skulle sättas vid sektion 6.

§ 7.

Sigfrid Persson yrkade, att ledningen mot hans rågång skulle läggas så,
att maximalt 0,9 m torrläggning erhöles.

§ 8.

Ersättning för mark, som toges i anspråk för avloppens breddning eller
för jordupplag eller intrång, yrkades efter förfrågan icke.

§ 9.

Sökandena yrkade att företaget skulle utföras i enlighet med det upp-
rättade förslaget.

§ 10.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades
att synegång nu skulle företagas. Det beslöts, att nytt sammanträde skulle hål-
las på samma plats den 14 februari 1958 kl. 10.00.

Hörby den 24 januari 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lennart Kindblom
e.o. Lantbruksingenjör

Knut Jönsson

Carl Nilsson

År 1958 den 14 februari ineställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Calle Nilsson och Olof Jönsson för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Agnes Berner
Knut Jönsson
Wiktor Bengtsson
Per Nilsson
Harald Olsson
Sigfrid Persson
Ivar Svensson
Conrad Svensson
Gösta Johansson
Domänintendenten E. Hagberth.

§ 11.

På grund av mellankommande hinder hade tiden för dagens sammanträde flyttats från kl. 10.00 till kl. 14.00. Särskilda skrivelser hade utgått till sakägarna enligt förteckning, bil. 10-11.

§ 12.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företags utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

§ 14.

Avgavs synsammans utlåtande med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm.

§ 15.

De närvarande förklarade sig ej beredda att välja styrelse och de utsågo Harald Olsson till sammankallande och aktförvarare.

§ 16.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos Harald Olsson och alltså inom trettio dagar översändas till honom för att hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 17.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrlägningsföretag.

§ 18.

Vissa sakägare överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Harald Olsson

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas, samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 19.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 224:- kronor, vilket förskotterats av Wiktor Bengtsson med 108:50 kr., Harald Olsson med 42:- kr. och Gösta Johansson med 73:50 kr.

Annonsekostnaden för synförrättningsammanträdet hade förskotterats av Harald Olsson med kr. 39,65.

Godemännens räkningar uppgingo till 119:-kronor, vilket betalades av Gösta Johansson.

§ 20.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Agnes Berner, arr. Gösta Johansson	3	ha
Knut Jönsson	8	"
Wiktor Bengtsson, arr. Anders Bengtsson	3	"
Per Nilsson	4	"
Harald Olsson	9	"
Sigfrid Persson, arr. Gösta Hansson	25	"

§ 21.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad. Protokellet
upplästes och godkändes.

Hörby den 14 februari 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lennart Kindblom

c.o. Lantbruksingenjör.

Olof Jansson

Galle Nilsson

AVGIFT.

7

Bilaga 1.

1363

Der III M 26-33 97.
Der AD 190/37
Ink. 4.23JULI 1937
Lantbrukshandeln i
Malmöhus län.

Resolution.

Överenses till lantbrukingenjören Anders Lennart Kihlman, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i näringska anordningar omfattande förrättningar i stället för lantbrukingenjören Erik Alström, såvitt bevis om detta förordnades anordnande skynsamt hit inkommer.

Malmö i landshovsliet den 19 juli 1937.


På länsstyrelsens vägnar:

O. Rulten

B. Ullén

UTAN AVGIFT

Vidimera en officio:



Ek.D. nr III M 6 55.



Der 1 ^o	9M 30'57
Juli	12 JULI 1957
Malmö Landskansliet	

R E S O L U T I O N .


Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström - - - - -

- - - - - som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför-
målade förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 22 januari - - - - - 1955.

På länsstyrelsens vägnar:


S. Wetterlundh


B. Ulmén

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

MALMÖHUS LÄN

Lundavägen 66, Malmö

Tel. ~~3344~~ (växel) 93 45 80

Dnr III	M 16 155
Juk. 17 JAN. 1955	
Länstyrelsen, Malmö	
Landekansliet	

Dnr AD 11/55

Vid besvarande av denna
skrivelse torde detta nr
Åberofas.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av den av Viktor Bengtsson, Äspinge, m.fl., begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 13 januari 1955.

Wilhelm Ohlsson
Wilhelm Ohlsson

Sven L. Sjöholm
Sven L. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

LANTBRUKSINGENJÖREN

I

MALMÖHUS LÄN

MALMÖ

Tel. ~~15710~~ 934580.

Lantbruksingenjör Claes-Henric Wallér
Bostadstelefon 79610

Till

Lantbrukenämnden i Malmöhus län.

Till förrättningsman för den av lantbr. Viktor Bengtsson, n:o 18
Äspinge, Äspinge, m.fl. begärda syneförrättningen för torrläggning av mark
inom Ö. Frosta s:n, Malmöhus län, föreslås lantbruksingenjören Erik Alström.

Malmö den 12 januari 1955.



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Dnr.

dd 11/55

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Ink.d. 11. JAN. 1955

Lantbruksnämnden
i Malmöhus länTill Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. yattenlagen för torrläggning av ^{mig}_{oss} tillhörig mark inom

Aspinge, Ö Frasta socken(-nar) av Malmöhus län.

Förrättningen avser Dikning

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
Avloppets längd cirka 600 m.
företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flötled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Aspinge

Meddelanden om förrättningen ställas till

N:18 AspingeViktor BengtssonTel 24043 Aspinge

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Aspinge

den

7 jan1955

Sökandes namn:

Fastighet:

Harald Olsson

för fastigheten

Aspinge 18:8Viktor Bengtsson

» »

Aspinge 7:8Agnis Danner

» »

Aspinge 6:4

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Åsänge församling

ägare av fastigheten

Knut Jönsson

» » »

Per Nilsson

» » »

Sigfrid Persson

Åsänge N: 7

17

17

Åsänge Poställe

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den

19

På Lantbruksnämndens vägnar:

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde fredagen den 24 januari 1957 kl. 12.00.

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Äspinge nr 18 m.fl. fastigheter i Äspinge socken av Malmöhus län, kommer att hållas å konditori Svea, Gamla Torg 1, Hörby, fredagen den 24 januari 1958 kl. 12.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker till Äspinge nr:ris 3, 6, 7, 17 och 18 i Äspinge socken.

Malmö den 30 december 1957.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Äspinge församling den 5 januari 1958

intygas av



Ryckholeride

Anhålles, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Kungörelse

Sammanträde för synförrättning
angående torrläggning av marker till
Aspinge nr 18 m. fl. fastigheter
i Aspinge socken av Malmöhus län,
kommer att hållas å konditori Svea,
Gamla Torg 1, Hörby, fredagen den
24 januari 1958 kl. 12.00, då veder-
börande sakkämare ha att infinna sig
personligen eller genom lagligen be-
fullmäktigade ombud.

För förutgången kommer att be-
räkna marker till Aspinge nr:is 3, 6,
7, 17 och 18 i Aspinge socken.


Malmö den 30 december 1957

I tjänsten:

LENNART KINDBLOM

E. o. lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet
torsdagen den 2 januari 1958, intygas i tjänsten:



Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.


F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättningssammanträde angående torrläggning av marker tillhörande Äspinge nr 18 m.fl. fastigheter i Äspinge socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Äspinge församling,	Fulltofta	30/12 1957
Skiftesgodemannen, lantbr. Calle Nilsson, Rosentorp,	Äspinge	" "
" nämndeman Olof Jönsson, Harphult,	Svensköp	" "
Länsstyrelsen i Malmöhus län,	Malmö	" "
Lantbrukare Conrad Svensson, Äspinge,	Äspinge	" "
Folkskollärarinna Agnes Berner, Långaröds skola,	Önnköping	" "
Lantbrukare Gösta Johansson, Äspinge nr 6,	Äspinge	" "
" Knut Jönsson, " " 7,	"	" "
" Wiktor Bengtsson, " " "	"	" "
" Per Nilsson, " " "	"	" "
" Harald Olsson, " " 18	"	" "
Disponent Sigfr. Persson, Tingsgatan 5,	Hörby	" "
Lantbrukare Gösta Hansson, Äspinge boställe,	Äspinge	" "
" Anders Bengtsson, Äspinge nr 18,	Äspinge	" "

Malmö den 30 december 1957.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

Fullmakt för lantbr. Gösta Johans-
son, Ljpinge nr 6 att lå sammanträde för syn-
föreläggning angående förläggning av marker till
Ljpinge nr 18 m. fl. fastigheter i Ljpinge socken
föra min talan och utöva min rösträtt

Långaröd den 21 januari 1958

Agnes Berner

Deviltunas

P/O Pölysn
Präbokat

Gunnar Håkansson
Ljpinge

Tullmakt

för Börje Persson att föra
min beakn och iäskt förtä
vid sammanbåd för synfärättning
angående anläggning av marken
till Åspinge m. 18 m. fl. fastigheter
i Åspinge socken av Malmöhus län
att hållas i korditor i Sca fredagen
den 24 januari 1958 kl 12


Åspinge 24-1-1958

Per Nilsson

Boothias

Ernst Jönsson

Lida Jönsson



Utdrag ur protokoll vid sammanträde
Fulltofta - Äspinge Pastorats kyrko-
råd den 17 januari 1958.

Närvarande: Samtliga ordinarie ledamöter utom E.Eskilsson.

§ 1.

Utsågos hrr E.Trolle och H.Bengtsson att justera dagens
protokoll.

§ 2.

Med anledning av kungörelse, utfärdad av länets lantbruks-
ingenjör, angående syneförrättning som berör marker till-
hörande lönebostället Äspinge n:o 3, beslöt kyrkorådet att
utse kyrkovärden Ivar Svensson, Äspinge, att som ombud för
pastoratet närvara vid denna syneförrättning, vilken skulle
hållas å konditori Svea, Hörby, den 24 januari 1958 kl. 12.

Fulltofta som ovan

Bernt Larsson

ordf.

Justeras:

Erik Trolle

Hilding Bengtsson

Rätt utdraget betygar:

Knut J. Larsson
kyrkoherde.

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr S.

Från e.o. lantbruksingenjören Lennart Kindblom genom
länsstyrelsen i Malmö har till stiftsnämnden inkommit medde-
lande att förrättning avseende torrläggning av marker till
Äspinge nr 18 m.fl. fastigheter i Äspinge socken

.....
.....
kommer att äga rum Å konditori Svea, Gamla Torg 1, Hörby, ...
fredagen den 24 januari 1958 kl. 12.

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra föl-
jande ecklesiastika fastighet, nämligen
..... prästbostället 1/4 mtl. Äspinge nr 3 i Äspinge socken


.....
Det tillkommer Fulltofta pastorat
att vid förrättningen tala och svara för prästbostället ifråga

.....
.....
.....
.....
Domänintendenten E. Hagberth, Klinta nr Snogeröd
eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har
förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden
närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 18 januari 1958

Enligt uppdrag:

Gerda Korlén
Gerda Korlén




F u l l m a k t.

Att kapten Assar Hagberth befullmäktigats fullgöra det för domänintendenten Elof Hagberth förordnade uppdraget vitsordas:

Malmö den 24 januari 1958.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.


F ö r t e c k n i n g

öfver underrättelser, som avsänts med anl. av ändrad tid för syneförrätt-
ningssammanträde ang. torrläggning av marker tillhörande Äspinge nr 18
m.fl. fastigheter i Äspinge socken av Malmöhus län.

Adressat.	Adress	Avs. dag.
Skiftesgodemannen,		
Lantbr. Calle Nilsson, Rosentorp,	Äspinge	31/1 1958
Skiftesgodemannen,		
Nämndeman Olof Jönsson, Harphult,	Svensköp	" "
Domänintendent E. Hagberth, Klinta,	Snogeröd	" "
Lantbr. Conrad Svensson,	Äspinge	" "
" Gösta Johansson, Äspinge nr 6,	"	" "
" Knut Jönsson, " " 7,	"	" "
" Wiktor Bengtsson, " " 7,	"	" "
" Börje Persson, Äspinge nr 7,	"	" "
" Harald Olsson, Äspinge nr 18,	"	" "
Disponent Sign. Persson, Tingsgatan 5,	Hörby	" "
Lantbr. Gösta Hansson, Äspinge boställe,	Äspinge	" "
" Anders Bengtsson, Äspinge nr 18,	"	" "
" Ivar Svensson,	"	" "

Malmö den 31 januari 1958.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

o.o. Lantbruksingenjör.

Ang. dikningsföretaget Äspinge nr 18 m.fl. fastigheter.

Sammanträde för syneförrättning ang. terrälläggning av marker till rubr. företag har enligt beslut på sammanträdet den 24 januari 1958 utsatts att hållas fredagen den 14 februari 1958 kl. 10.00.

På grund av mellankommande hinder ändras tiden för sammanträdet till kl. 14.00 å samma plats.

Malmö den 31 januari 1958.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.


Rek/mb.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
ÄSPINGE SOCKEN							
<u>Företag 1.</u>							
<u>Äspinge 6⁶, 5/288 mtl.</u>							
Agnes Berner, arr. Gösta Jo- hansson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Betesmark	1		0,04	1300	1500	200	8
"	2		0,15	1300	"	200	30
"	3		0,12	1600	2000	400	48
Åker	4	0,15		1800	3000	1200	180
"	5	0,10		2600	3000	400	40
Summa		0,25	0,31				306
<u>Brukningsbåtnad</u>							352
<u>Totalsumma kronor</u>							658
<u>Äspinge 7¹⁸, 243/2880 mtl.</u>							
Agnes Berner, arr. Gösta Jo- hansson							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Betesmark	6		0,10	1300	1500	200	20
"	7		0,08	1100	"	400	32
"	8		0,06	1100	"	400	24
Åker	9	0,05	-	2000	3000	1000	50
"	10	0,11		2600	3000	400	44
Summa		0,16	0,24				170
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							180
<u>Totalsumma kronor</u>							350

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Äspinge 7¹⁴, 60/288 mtl.</u>							
Knut Jönsson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Betesmark	11		0,06	900	1500	600	36
"	12		0,07	1300	"	200	14
"	13		0,05	900	"	600	30
"	14		0,04	1300	"	200	8
Summa			0,22				88
<u>Sammanställning för företag 1.</u>							
ÄSPINGE SOCKEN							
<u>Äspinge 6⁶, 5/288 mtl.</u>							
Agnes Berner, arr. Gösta Jo- hansson	1-5	0,25	0,31				658
<u>Äspinge 7¹⁸, 243/2880 mtl.</u>							
Agnes Berner, arr. Gösta Jo- hansson	6-10	0,16	0,24				350
<u>Äspinge 7¹⁴, 60/288 mtl.</u>							
Knut Jönsson	11-14		0,22				88
Summa		0,41	0,77				1096
ÄSPINGE SOCKEN							
<u>Företag 2.</u>							
<u>Äspinge 7⁶, 253/10176 mtl.</u>							
Wiktor Bengtsson, arr. Anders Bengtsson.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	15	0,05		2600	3000	400	20
Betesmark	16	-	0,06	1100	1500	400	24
"	17	-	0,06	900	"	600	36
"	18	-	0,08	900	"	600	48
Åker	19	0,06		2600	3000	400	24
Summa		0,11	0,20				152
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							88
<u>Totalsumma kronor</u>							240
<u>Åspinge 7⁵, 7/96 mtl.</u>							
Per Nilsson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	20	0,06		2600	3000	400	24
Betesmark	21		0,07	1100	1500	400	28
"	22		0,06	900	"	600	36
"	23		0,10	1100	"	400	40
Summa		0,06	0,23				128
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							88
<u>Totalsumma kronor</u>							216
<u>Åspinge 18⁸, 13/108 mtl.</u>							
Harald Olsson							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	24	0,19		2600	3000	400	76
Överföres		0,19					76

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan. hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		0,19					76
Åker	25	0,13		2000	3000	1000	130
Betesmark	26		0,15	1100	1500	400	60
"	27		0,06	900	"	600	36
"	28		0,05	900	"	600	30
"	29		0,28	1100	"	400	112
Åker	30	0,08		2600	3000	400	32
"	31	0,07		2000	"	1000	70
Betesmark	32		0,07	900	1500	600	42
"	33		0,08	900	"	600	48
Summa		0,47	0,69				636
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							400
<u>Totalsumma kronor</u>							1036
<u>Äspinge 23¹</u>							
Sigfr. Persson, arr. Gösta Hans- son.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Betesmark	34		0,06	1300	1500	200	12
"	35		0,05	900	"	600	30
"	36		0,08	1300	"	200	16
Summa			0,19				58
<u>Sammanställning för företag 2.</u>							
<u>Äspinge 7⁶, 553/10176 mtl.</u>							
Wiktor Bengtsson, arr. Anders Bengtsson	15-19	0,11	0,20				240
Överföres		0,11	0,20				240

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		0,11	0,20				240
<u>Äspinge 7⁵, 7/96 mtl.</u>							
Per Nilsson	20-23	0,06	0,23				216
<u>Äspinge 18⁸, 13/108 mtl.</u>							
Harald Olsson	24-33	0,47	0,69				1036
<u>Äspinge 23¹,</u>							
Sigfr. Persson, arr. Gösta							
Hansson	34-36		0,19				58
<u>Summa</u>		0,64	1,31				1550
<u>Sammanställning för båda företagen.</u>							
Företag 1		0,41	0,77				1096
" 2		0,64	1,31				1550
<u>Summa</u>		1,05	2,08				2646
Hörby den 14 februari 1958.							
I tjänsten:							
							
Lennart Kindblom							
e.o. Lantbruksingenjör.							
							
							

[illegible]

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Företag 1.						
<u>Dikessträckan A-B</u>						
0+60-1+00	40	Rensning m	40	1:-	40	
1-2+05	105	Betongrör 10" m	105	5:80	609	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	105	3:-	315	
2+05-2+84	79	Betongrör 9" m	79	5:50	435	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	79	3:50	277	1676
Tills. 224 m.						
<u>Ommurning</u> av rörutloppet vid 1+00					250	
<u>Brunnar</u> med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 1+53 och 2+05					200	
<u>Brunn</u> med 24" inre diameter, kopplingar och dag- vattenintag med galler vid 2+84					120	570
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %</u>						354
					Summa kronor	2600
<u>Företag 2.</u>						
<u>Dikessträckan B-C-D.</u>						
2+84-4+25	141	Det nuv. öppna avloppet bibehål- les oförändrat	-	-		
4+25-4+56	31	Schaktning av lerbl. sand ngt. sten m ³	20	3:-	60	
4+56-4+67	11	Betongrör 8" m	11	4:80	53	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	11	3:50	39	
Övf.	183	Överföres			152	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övr.	183	Överfört			152	
4+67-5+11= =5+13	44	Betongrör 8" m	44	4:80	211	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	44	3:50	154	
5+11-5+13-5+57	44	Betongrör 8" m	44	4:80	211	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	44	4:-	176	
5+57-7+15	158	Betongrör 8" m	158	4:80	758	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	158	3:50	553	2215
<u>Tills.</u>	429					
<u>Omsurning</u> av rörutloppet vid 4+56		st.	1	250:-	250	
<u>Brunnar</u> med 24" inre diameter vid 4+67, 5+11, 5+57, 6 och 6+69		st	5	100:-	500	
<u>Brunn</u> med 24" inre diameter och dagvattenintag med galler vid 7+15		st	1	120:-	120	
<u>Utplanering</u> av jordvallar eller motsvarande ersätt- ning mellan 4+25-4+56		m ³	20	1:-	20	
Röjning av träd och buskar					30	920
<u>Ersättning</u> för förvärad vattning av betesdjur till ägaren av fastigheten Äspinge 7 ⁵					50	50
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %						515
					<u>Summa kronor</u>	3700
		<u>Sammandrag.</u>				
	224	Företag 1				2600
	429	Företag 2				3700
<u>Summa</u>	653 m.				<u>Summa</u>	6300

Hörby den 14 februari 1958.

I tjänsten

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

con AT

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagehandlingar och ritningar, varvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Entreprenören skall i samråd med arbetsstyrelsen bestämma på vilken sida de uppschaktade jordmassorna från de öppna dikessträckorna skola läggas. Massorna skola uppläggas med 1,0 m. frikant.
- 2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna innan företaget i sin helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.
- 3/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.
- 4/ All betongggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m³ samt grundläggas på utfyllnad av skärv.
- 5/ Stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under det nya avloppets botenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0,20x0,35x0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.
- 6/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 7/ I skiffer, sandstens- och bergeskärning skall rören läggas på ett 15 cm tjockt gruslager.
- 8/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 9/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 10/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljjas till minst 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.

- 11/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna, varvid det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.
- 12/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 13/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 14/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 15/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej köras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.
- 16/ Enskilda rörledningar, som utäynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 17/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utäynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 18/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt försees med hållbart lock av armerad betong.
- 19/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör eller med mellanskift av brunnstegel eller betongsten.

- 20/ I brunnsväggen skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.
- 21/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m över markytan.
- 22/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 23/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnringen, innan denna ned-sättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byg-gande.
- 24/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade medelst cementbruk.
- 25/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och bort-tagas.
- 26/ Vattnet i avloppen får under tid, då arbete pågår, uppdämmas och regle-ras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utföran-de, dock icke så, att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej upp-dämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.
- 27/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till den höran-de brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning er-fordras.
- 28/ Fixpunktbeskrivning.
- Fixp. = + 17,42 m.


Kors och järndubb i större jordfast sten, belägen å betesmark o:a 25 m norr
om sektionen 2+64, c:a 0,80 m ovanför marken.

Fixp. = + 22,68 m.

Kors och järndubb i större jordfast sten, belägen å betesmark o:a 22 m NV
om sektionen 5+57 och 2 m. V från gränsen mellan Åspinge 7⁵ och 18⁸.

Hörby den 14 februari 1958.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Äspinge nr 18 m.fl. fastigheter i Äspinge socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 19 juli 1957 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Äspinge nr 18 m.fl. fastigheter i Äspinge socken av Malmöhus län. Lega hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Äspinge nr 3, 6, 7, 18 och 23 i Äspinge socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, ^{tillhör} som/Rönneåns nederbördsområde nr 96, ligger c:a 1,0 km SV om Äspinge kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom öppna avlopp, vars sträckning framgår av plankartan. De av förrättningen berörda markerna ha nu hänförts till två skilda företag, benämnda 1 och 2.

Förrättningsmannen har på sökandenas begäran upprättat förslag till igenläggning av avloppet (dikessträckorna A-B och C-D) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna angiva

de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner samt läget för de brunnar och omrörningar, som skola utföras. Den täckta ledningens läge på marken har markerats på hithörande plankarta av en heldragen röd linje. Brunnar ha markerats med röda ringar.

Vid bestämmandet av ledningens dimension har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från densamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Kartverkets ekonomiska kartor över trakten. Storleken av det område, som avvattnas till ledningen, framgår av profilritningen. Den vattermängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Mom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på flera ställen enskilda vägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta avlopp, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägen i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom densamma.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av dikningsföretaget, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmännen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 6300:- kronor, varav å företag 1 2600:- kronor och å företag 2 3700:- kronor.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsföretaget ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Förutom alstringsbåtnad har i värderingslängden införts beteckningen brukningsbåtnad. Under denna beteckning har införts sådan båtnad för jordbruksdriften, som erhålles vid igenläggning av öppet dike såsom bättre brukningsförhållanden och minskat underhåll. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Inom företag 1 och 2 föreligga ej sådana förhållanden, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen utan kostnaderna fördelas fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Företag 1.

Kostnaderna för torrläggning av företag 1 ha av förrättningsmannen beräknats till 2600:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synmännen värderats till 1096:- kronor. Företagets relativa kostnadstal beräknas alltså till $2600:1096 = 2,3722627$.

Företag 2.

Kostnaderna för torrläggning av företag 2 ha av förrättningsmannen beräknats till 3700:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synmännen värderats till 1550:- kronor. Företagets relativa kostnadstal beräknas alltså till $3700:1550 = 2,3870967$. Kostnader, som äro gemensamma för företagen skola fördelas sålunda:

Företag 1 betalar	41,270 %
Företag 2 "	58,730 %.

Särskild kostnadsfördelningelängd har upprättats och bifogas detta utlåtande. I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 5 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller är med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningelängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare efter samma grunder som företagets övriga kostnader.

Mon. 7. Dikningsföretagets utförande.

Företaget skall därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna synförrättning tagit åt sig lagakraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det synförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas.
- 3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 4/ De olika dikesträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 5/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 6/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda "Normalbestämmelser för lantbruksrör av betong". Rören få levereras antingen som mufrrör, falsrör eller lantbruksrör.
- 7/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förelageritningarna angivna djupsiffror.
- 8/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå när-

mare av förelagshandlingarna och arbetsbeskrivningen.

- 9/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och bötter han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger syssломannen för företaget eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den föreumlige.

Mon. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse (syssloman).

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;
- att kontrollera, att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;
- att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avalutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;
- att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;
- att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av sysslomannen för företaget och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Äspinge dikningsföretag år 1958. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Frosta och Balövs häraderätt.

Mom. 11. Besvärehänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrätt-
ning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom
sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomsstol, Stockholm, ingiva
sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagan-
dens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fo-
gas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för änd-
ringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomsstols prövning,
kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga
kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen
inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Hörby den 14 februari 1958.

I tjänsten:



Lennart Kindblom
Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

Olof Jonsson

Galle Nilsson

enl 24/

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
ÄSPINGE SOCKEN						
Företag 1.						
Äspinge 6⁶, 5/288 mtl.						
Agnes Berner, arr. Gösta Johans- son	8	658		1560:95	60,037	
Äspinge 7¹⁸, 243/2880 mtl.						
Agnes Berner, arr. Gösta Johans- son	8	350		830:29	31,934	
Äspinge 7¹⁴, 60/268 mtl.						
Knut Jönsson		88		208:76	8,029	
Summa		1096		2600:-	100.-	41,270
ÄSPINGE SOCKEN						
Företag 2.						
Äspinge 7⁶, 553/10176 mtl.						
Wiktor Bengtsson, arr. Anders Bengtsson	8	240		572:91	15,484	
Äspinge 7⁵, 7/96 mtl.						
Per Nilsson		216		515:61	13,935	
Äspinge 18⁸, 13/108 mtl.						
Harald Olsson	8	1036		2473:03	66,839	
Äspinge 23¹						
Sigfrid Persson, arr. Gösta Hans- son		58		138:45	3,742	
Summa		1550		3700:-	100, -	58,730
Hörby den 14 februari 1958.						
I tjänsten:						
						
Lennart Kindblom						
o.o. Lantbruksingenjör.						
						
						
						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat. = 5	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7