





31129      Kyrk, in H Karlsen  
Sjyde J.

Skala 1:4000.



FÖRSLAG TILL  
*Kyrkoköpinge dikningsföretag år 1958*

I Kyrkoköpinge ö Gylle SOCKEN (NAR) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1958 { I } SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV  
 UTTÅN

ORIGINAL


e.o. Lantbruksingenjör.

ANTAL RITN. ST. 3

LANTBRUKSNÄMNDENS  
ARKIV

Nr ~~1365~~ M - 3 ★ 2088

A B C




Längdskala 1:4000.

Höjdskala 1:100.


Förslag till 32 brunn

Skala 1:50




Förslag till 28" brunn.

Skala 1:50.



Förslag till kopplingsbrunn

Skala 1:50.



Skala 1:50.




Förslag till  
Kyrkoköpinge dikningsföretag år 1958

Kyrkoköpinge å Gylle kommun s.r. Malmöhus län  
upprättat år 1958 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original  
Namn  
Titel

Antal  
rifn. st. 3  
LANTBRUKSSTYRELSENS  
LANTBRUKSNÄMNDENS  
ARKIV Nr. 1365 M-3\*2088



Förslag till  
Kyrkoköpinge dikningsföretag år 1958

Kyrkoköpinge ö Gylle kommun s.r., Malmöhus län  
upprättat år 1958 utan samband med syreförättning enl. vattenlagen av


Original  
Kopia

eo Lantbruksingenjör

Antal  
ritn. st. 3

LANTBRUKSSTYRELSENS  
LANTBRUKSNÄMNDENS  
ARKIV Nr 1365 M-3★2098

M - 3 ★ 2088



*Fr. 1365*

Handlingar

till

KYRKOKÖPINGE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1958

i Kyrkoköpinge och Gylle socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1958 av

Lennart Kindblom

s.o. Lantbruksingenjör.


### Innehållsförteckning:

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Protokoll                | sid. 1-5 |
| Bilagor 1-8              | " 6-18   |
| Värderingelängd          | " 19-21  |
| Kostnadsförslag          | " 22-23  |
| Arbetsbeskrivning        | " 24-26  |
| Utlåtande                | " 27-34  |
| Kostnadsfördelningslängd | " 35.    |

Härtill hör 3 ritningar.

Översiktskarta.

Skala 1:50000.



13/14

B/100 69.

4

PROTOKOLL, fört vid sammanträden under  
synesförrättning enligt vattenlagen avseende  
torrläggning av mark tillhörande Mellan-  
köpinge nr 3 m.fl. fastigheter i Kyrkoköpinge  
och Gylle socknar av Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats  
handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i församlingskyrkan  
anslagen och i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2-4) sammanträde i ären-  
det utsatts att hållas den 25 februari 1958 kl. 10.00 på Centralhotellet,  
Trelleborg. Kända sakhägar hade tillsänts skriftliga underrättelser om sam-  
manträdet (bil. 5). På sålunda utsatt tid och plats inställde sig underteck-  
nad, förrättningsman, samt skiftegodemännen Helmer Knutsson och Malte Pers-  
son, varjämte följande sakhägar hade infunnit sig:

Hammarlövs m.fl. församlingars pastorat genom

Otte Wennström

för Mellanköpinge 3<sup>1</sup>, 1/2 mtl

Lunds stiftensråd genom boställensrådsordföranden Johan A. Andersson (bil. 6)

Anders Mårtensson

arr. Mellanköpinge 3<sup>1</sup>, 1/2 mtl

Gösta Svensson

äg.  $\frac{1}{2}$  av Gylle 9<sup>1</sup>, 1/2 mtl

Kurt Kristensson

arr. Kyrkoköpinge 16<sup>2</sup>, 5/8 mtl

Samuel Ryblom

äg. Kyrkoköpinge 16<sup>2</sup>, 5/8 mtl

# § 1.

Ansökningsen om förrättningen och förordnandet upplästes.

## § 2.

Jäv mot symnämnen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

## § 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställt. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrlägningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakkärens.

## § 4.

Sökandena yrkade, att torrlägningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

## § 5.

Samuel Ryblom önskade veta kostnaderna för utförande av öppet avlopp.

## § 6.

Boställsnämndens ordföranden Andersson framhöll önskvärdheten av att det öppna diket blev igenlagt med hänsyn till de stora underhållskostnaderna för öppet avlopp.

## § 7.

Utfördes avloppet såsom öppet avlopp, yrkades ersättning för mark, som togs i anspråk för avloppens breddning samt att företaget skulle svara för utplanering av jordvallarna.

## § 8.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades, att syngång skulle företagas så snart väderleken medgav. Det beslöts, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 3 april 1958, kl. 13.00.

Trelleborg den 25 februari 1958.

I tjänsten:

*Lennart Kindblom*  
Lennart Kindblom  
o.o. lantbruksingenjör.

*Helmer Ryblom*

*Matthias Ryblom*

År 1958 den 3 april inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Helmer Knutson och Malte Persson på Centralhotellet, Trelleborg, för att åter handlägga syneförrättningen. Förutom synemännen hade följande sakägare infunnit sig:

Hammarlövs m.fl. församlingars pastorat genom Otto Wennström

Lunds stiftsnämnd genom boställsnämndsordf. Johan A. Andersson

Anders Mårtensson

~~Gösta Svensson~~

Kurt Kristersson

Samuel Ryblom

#### § 9.

Meddelades, att synegång hade företagits den 26 mars 1958.

#### § 10.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

#### § 11.

Redogjordes för de olika delägarnas kostnader för utförandet av avloppet, dels såsom täckt, dels såsom öppet.

#### § 12.

Yrkade Samuel Ryblom att företaget skulle utföras som täckt ledning.

#### § 13.

Förrättningsmannen redogjorde för den av synemännen utförda jordvärderingen, båttnadsberäkningen, värderingslängden och kostnadsförslaget.

#### § 14.

Med ledning av värderingslängden hade kostnaderna fördelats på de ingående fastigheterna. Förrättningsmannen uppläste kostnadsfördelningslängden.

## § 15.

Avgavs synemännens utlåtande och lämnades besvärshänvisning.

## § 16.

Delägarna önskade välja styrelse (sysselman) och utsågo här till

Kurt Kristersson.

Till revisorer utsågo Anders Mårtensson och Gösta Svensson.

## § 17.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos sysselmanen och alltså inom trettio dagar översändas till denne.

## § 18.

Antecknades till protokollet, att hantlangningskostnaderna uppgått till 87,75 kronor, vilket förskotterats av Anders Mårtensson. Annonaskostnaden för syneförrättningsmannanträdet hade förskotterats av Hammarlövs m.fl. församl. pastorat med 49:75 kronor. Godeemännens räkningar uppgingo till 142:- kronor, vilket förskotterades av Hammarlövs m.fl. församl. pastorat.

## § 19.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrlägningsföretag.

## § 20.

Vissa av sakkägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Kurt Kristersson

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avaluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 21.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Samuel Ryblom, 22 ha

arr. Kurt Kristersson

Hammarlövs n.fl. församl. pastorat, 24 "

arr. Anders Mårtensson

Karin Svensson och Gösta Svensson 70 "

§ 22.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad. Protokollet upplästes och godkändes.

Trelleborg den 3 april 1958.

I tjänsten:

*Lennart Kindblom*

Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör.

*Helmer Gustavsson*

*Matti Persson*

Bilaga 1.


1365


R e s o l u t i o n .

Översändes till e.o. lantbruksingenjören Anders Lennart Kindblom som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar i stället för lantbruksingenjören Erik Alström; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.



Malmö i landskansliet den 31 januari 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

  
O. Hultström

  
B. Ulmén

EXD. nr III M 9 55.




R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjör en Erik Alström - - - - -  
- - - - - som förordnas att, därest laga hinder  
 ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför-  
 mälde förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-  
 de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 1 februari - - - - - 1955.

På länsstyrelsens vägar:

  
 Sten Lundberg

  
 B. Ulmén

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

MALMÖHUS LÄN

Lundavägen 66, Malmö

Tel. ~~934580~~ (växel) 934580

8

|                     |
|---------------------|
| Dnr III M 19 135    |
| Ink. 29 JAN. 1955   |
| Länstyrelsen, Malmö |
| Landskansliet       |

Dnr AD 22/55

Vid besvarande av denna  
skrivelse torde detta nr  
äberopas.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län


M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av den av Hammarlövs m.fl. församlingars pastorat begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 28 januari 1955.



Wilhelm Ohlsson



Sven L. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

## LANTBRUKSINGENJÖREN

I  
MALMÖHUS LÄN

MALMÖ

Tel. ~~10750~~ 934580.


Lantbruksingenjör Claes-Henric Wallér  
Bostadstelefon 79610

Till

Lantbruksnämnden i Malmöhus län.

Till förrättningsman för den av Hammarlövs m.fl. församlingars pastorat begärda syneförrättningen för torrläggning av mark inom Kyrkoköpinge församling, Malmöhus län, föreslås lantbruksingenjören Erik Alström.

Malmö den 27 januari 1955.



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Dnr.

A 9 22/55

Ink.d. 25. JAN. 55

Lantbruksnämnden  
i Malmöhus län

Till Länsstyrelsen i Malmöhus

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av <sup>mtg</sup> tillhörig mark inom Styrsköpinge församling;

Gislöv Starkommun socken(-nar) av Malmöhus län.

Förrättningen avser inläggnings av mark tillhörande löneboistället

Mallauköpings 3, Trelleborg, arrendator Sidas Mattsson  
 här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning o. d.), vidare

För arrendatorn här ca 50 hektar åkerjord  
 företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg o. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Trelleborg

Meddelanden om förrättningen ställas till Pastorskyrkorådets kansli, Lantbr. Åter  
 beteckning, Vattenlösningsnämnden, Skogs Vattenlösnings. Tel 32040.  
 titel, namn och fullständig adress samt telefon.

St. Vattenlösnings

den

21 januari

1955

Sökandes namn:

Fastighet:

Vattenlösnings m. fl. församlingars för fastigheten Löneboistället Mallauköpings 3.  
pastorat. gn. Åter beteckning » adress Trelleborg

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

|                                                                                     |                      |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| En Sige Hasson, 4. Förgel 1. Trelleborg                                             | ägare av fastigheten | Hyrsköpinge 16 <sup>3</sup> |
| Dickte Sam Rydellon, Lanhult                                                        | » » »                | — " — 16 <sup>2</sup>       |
| Lauke Gösta Svensson, Gylle gård, Färdingelöv                                       | » » »                | Gylle nr 9                  |
| " Arthur Rasmussen, Keshuäs                                                         | — " — " " "          | Gylle 1                     |
| En Maria Jönsson, Gyllekra                                                          | — " — " " "          | Gylle nr 1.                 |
| Strätgårdsmännen Fred. Mästerman                                                    | — " — " " "          | Gylle 1.                    |
| Lauke Otto Svensson, Skalladal                                                      | — " — " " "          | Skalladal nr 15 (Gylle 15)  |
| " Nils David Hasson                                                                 | — " — " " "          | Gylle 13                    |
| " Lennart Hasson, Gönadal                                                           | — " — " " "          | Gylle 8                     |
| Löneshortellet Hyrsköpinge 2, arrendator Herrt Kristerson, adress Trelleborg, ägare |                      |                             |
| Hannuachörs m. fl. församlingens pastorat, Skyles bannseclöv                        |                      |                             |

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den ..... 19.....

På Lantbruksnämndens vägnar:

Kungörelse angående torrläggningssammanträde tisdagen den 25 februari 1958 kl. 10.00.


K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Mellanköpinge nr 3 m.fl. fastigheter i Kyrkoköpinge och Gylle socknar av Malmöhus län kommer att hållas på Centralhotellet, Trelleborg, tisdagen den 25 februari 1958 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker tillhörande Mellanköpinge nr 3 och Kyrkoköpinge nr 16 i Kyrkoköpinge socken samt Gylle nr 9 i Gylle socken.

Malmö den 28 januari 1958.

I tjänsten:




Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Kyrkoköpinge församling den 2 febr.

1958

intygas av

  
Harry Bjurnaeus



Anhålles att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

THE UNITED STATES OF AMERICA

DEPARTMENT OF THE INTERIOR

IN REPLY TO LETTER OF THE SECRETARY OF THE INTERIOR  
DATED OCTOBER 10, 1900, AND  
IN REPLY TO LETTER OF THE SECRETARY OF THE INTERIOR  
DATED OCTOBER 10, 1900, AND  
IN REPLY TO LETTER OF THE SECRETARY OF THE INTERIOR  
DATED OCTOBER 10, 1900, AND

IN REPLY TO LETTER OF THE SECRETARY OF THE INTERIOR  
DATED OCTOBER 10, 1900, AND  
IN REPLY TO LETTER OF THE SECRETARY OF THE INTERIOR  
DATED OCTOBER 10, 1900, AND

IN REPLY TO LETTER OF THE SECRETARY OF THE INTERIOR  
DATED OCTOBER 10, 1900, AND  
IN REPLY TO LETTER OF THE SECRETARY OF THE INTERIOR  
DATED OCTOBER 10, 1900, AND

IN REPLY TO LETTER OF THE SECRETARY OF THE INTERIOR  
DATED OCTOBER 10, 1900, AND

IN REPLY TO LETTER OF THE SECRETARY OF THE INTERIOR  
DATED OCTOBER 10, 1900, AND

IN REPLY TO LETTER OF THE SECRETARY OF THE INTERIOR  
DATED OCTOBER 10, 1900, AND

IN REPLY TO LETTER OF THE SECRETARY OF THE INTERIOR  
DATED OCTOBER 10, 1900, AND

IN REPLY TO LETTER OF THE SECRETARY OF THE INTERIOR  
DATED OCTOBER 10, 1900, AND

IN REPLY TO LETTER OF THE SECRETARY OF THE INTERIOR  
DATED OCTOBER 10, 1900, AND

IN REPLY TO LETTER OF THE SECRETARY OF THE INTERIOR  
DATED OCTOBER 10, 1900, AND  
IN REPLY TO LETTER OF THE SECRETARY OF THE INTERIOR  
DATED OCTOBER 10, 1900, AND

Kungörelse angående torrläggningssammanträde tisdagen den 25 februari 1958 kl. 10.00.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för synförrättning angående torrläggning av marker till Mellanköpinge nr 3 m.fl. fastigheter i Kyrkoköpinge och Gylle socknar av Malmöhus län kommer att hållas på Centralhotellet, Trelleborg, tisdagen den 25 februari 1958 kl. 10.00, då vederbörande sakkämare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker tillhörande Mellanköpinge nr 3 och Kyrkoköpinge nr 16 i Kyrkoköpinge socken samt Gylle nr 9 i Gylle socken.

Malmö den 28 januari 1958.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör


Anslaget i laga ordning i

Gylle

församling den 2 febr.

1958

intygas av

  
Harry Bjurnaeus

*kyrkoadj.*

Anhålles att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

## Kungörelse

Sammanträde för syneförrättning  
angående torrläggning av marker  
till Mellanköpinge nr 3 m. fl. fast-  
igheter i Kyrkoköpinge och Gylle  
socknar av Malmöhus län kommer  
att hållas på Centralhotellet, Trelle-  
borg, tisdagen den 25 februari 1958  
kl. 10.00, då vederbörande sakägare  
ha att infinna sig personligen eller  
genom lagligen befullmäktigade om-  
bud.


Av förrättningen kommer att be-  
röras marker tillhörande Mellankö-  
pinge nr 3 och Kyrkoköpinge nr 16  
i Kyrkoköpinge socken samt Gylle  
nr 9 i Gylle socken.

Malmö den 28 januari 1958

I tjänsten:

**LENNART KINDBLOM**  
E. o. lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet onsdagen  
den 29 januari 1958, intygas i tjänsten:



Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör


F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Mellanköpinge nr 3 m.fl. fastigheter i Kyrkoköpinge och Gylle socknar, Malmöhus län.

| Adressat                                                                           | Adress           | Avsändningsdag |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| Pastorsämbetet i Kyrkoköpinge församling                                           | Fjärdingslöv     | 28/1 1958      |
| " i Gylle "                                                                        | " "              | " "            |
| Skiftesgodemannen Helmer Knutsson, Fjärdingslövs-<br>gården,                       | "                | " "            |
| " Folke Bramstorp, Dalköpinge bo-<br>ställe,                                       | Trelleborg       | " "            |
| Hammarlövs m.fl. församlingars pastorat genom<br>Otto Wennström, Vemmerlövsgården, | Skytts Vemmerlöv | " "            |
| Lantbrukare Anders Mårtensson, Mellanköpinge 3,                                    | Trelleborg       | " "            |
| " Gösta Svensson, Gylle gård,                                                      | Fjärdingslöv     | " "            |
| " Kurt Kristensson, Kyrkoköpinge 2,                                                | Trelleborg       | " "            |
| Disponent Samuel Ryblom, Grevarydsgatan 1,                                         | Lamhult          | " "            |
| Länsstyrelsen i Malmöhus län,                                                      | Malmö            | " "            |
| Skiftesgodemannen Malte Persson, Torshög,                                          | Fjärdingslöv     | 14/2 "         |

Malmö den 14 februari 1958.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

e.o.lantbruksingenjör

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr ...297.....S.

Från ...e.o. lantbruksingenjören Lennart Kindblom, genom läns-  
 ...styrelsen i Malmö..... har till stiftsnämnden inkommit medde-  
 syne-  
 lande att förrättning avseende .torrläggning av marker till-  
 .hörande Mellanköpinge nr 3 m.fl. fastigheter i Kyrkoköpinge  
 .socken.....

.....  
 kommer att äga rum .å Centralhotellet i Trelleborg, tisdagen den  
 25 februari 1958 kl. 10.  
 .....

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra föl-  
 jande ecklesiastika fastighet ....., nämligen .....  
 .prästbostället 1/2 mantal Mellanköpinge nr 3 i Kyrkoköpinge  
 .socken.....

Det tillkommer Hammarlövs pastorat  
 att vid förrättningen tala och svara för .prästbostället ifråga.  
 .....  
 .....  
 .....

Boställsnämndsordföranden Johan A. Andersson, Pile pr Skegrie  
 .....,  
 eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har  
 förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden  
 närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 8 februari 1958.  
 .....

Enligt uppdrag:

*Gerda Korlén*  
 Gerda Korlén

E.o. lantbruksingenjören Lennart Kindblom.

[The text in this block is extremely faint and illegible, appearing as scattered dots and light gray marks across the page.]

Protokoll för  
Hemmanets förvaltningsnämnd  
d. 10/2 1958.

51

Från c.o. Lantbrukningsjörn Lennart Kindblom, genom  
hans styrelse i Melars har till förvaltningsnämnden in-  
kommit meddelande att yreföräktning avseende  
föreläggning av marker tillhörande Mellanbygd  
nr. 3 mfl. fastigheter i Nybygd sedan.

De föräktningen kommer att bevisas på be-  
skallat 1/2 mark Mellanbygd nr 3 i Nybygd-  
sedan för beslut förvaltningsnämnden att  
att byråvärderna G. Munnstam, H. Munnstam  
med byråvärderna Joh. Jönsson som supple-  
ant att till föräktningen ska utse en  
för påskottet ifråga.

Föräktningen är plan i beaktat.  
beslutet i Tullaby tid. d. 25 feb. 1958 kl. 10.

En annan

Petrus  
EIVIG NISBOM  
ordf.

förteck.

G. Munnstam

A. Hansson

Rätt utdelning betygs.

Petrus  
ordf.



Enligt boställnämndens beslut vid ekonomisk besiktning å lönebostället 1/2 mantal Mel-lanköpinge 3 i Kyrkoköpinge församling den 20 juli 1953 ålades pastoratet att begära laga syneförrättning avseende fördjupning av från bostället ledande avdike och uppdrog pastoratskyrkorådet åt pastoratskassören Otto Wennström, Vemmerlövsgården, Skytts Vemmerlöv att å pastoratets vägnar begära denna förrättning.

Hammarlöv den 25 februari 1958.

Elvir Nilsson

Ordf. i Pastoratskyrkorådet.

Justeras:

Albin Hansson

Johan Jönsson



Rätt Avskrivet ur protokollet, intygar

Elvir Nilsson  
orf



| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning                               | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                                                     |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| KYRKOKÖPINGE SOCKEN                                                 |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Kyrkoköpinge 16<sup>2</sup>, 5/8 mtl.</u>                        |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Samuel Ryblom; arr. Kurt Kris-<br>tersson.                          |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>A. Alstringsbåtnad.</u>                                          |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker                                                                | 1                    | 0,38                 |                 | 5300           | 6000<br>(6000)  | 700             | 266                   |
| "                                                                   | 2                    | 0,44                 |                 | 3700           | 4400<br>(6000)  | 700             | 308                   |
| "                                                                   | 3                    | 0,39                 |                 | 3000           | 3700            | 700             | 273                   |
| "                                                                   | 4                    | 0,48                 |                 | 5300           | 6000            | 700             | 336                   |
| "                                                                   | 5                    | 0,41                 |                 | "              | "               | 700             | 287                   |
| "                                                                   | 6                    | 0,74                 |                 | "              | "               | 700             | 518                   |
| "                                                                   | 7                    | 0,03                 |                 | 3700           | "               | 2300            | 69                    |
| "                                                                   | 8                    | 0,14                 |                 | 5300           | "               | 700             | 98                    |
| "                                                                   | 9                    | 0,01                 |                 | 5600           | "<br>(6000)     | 400             | 4                     |
| "                                                                   | 10                   | 0,73                 |                 | 5300           | 5600<br>(6000)  | 300             | 219                   |
| "                                                                   | 11                   | 0,07                 |                 | 3000           | 4500<br>(6000)  | 1500            | 105                   |
| "                                                                   | 12                   | 0,67                 |                 | 3700           | 4800            | 1100            | 737                   |
| A - summa                                                           |                      | 4,49                 |                 |                |                 |                 | 3220                  |
| <u>B. Brukningsbåtnad. B - summa</u>                                |                      |                      |                 |                |                 |                 | 3990                  |
| <u>C. Båtnad genom minskat underhåll</u>                            |                      |                      |                 |                |                 |                 | 1163,38               |
| <u>Summa kronor</u>                                                 |                      |                      |                 |                |                 |                 | 8373,38               |
| Mellanköpinge 3 <sup>1</sup> , 1/2 mtl.                             |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Hammarlövs m.fl. församlingars<br>pastorat; arr. Anders Mårtensson. |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>A. Alstringsbåtnad.</u>                                          |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning    | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                          |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| Åker                                     | 13                   | 0,40                 |                 | 5300           | 6000            | 700             | 280                   |
| "                                        | 14                   | 0,90                 |                 | 3700           | "               | 2300            | 2070                  |
| "                                        | 15                   | 0,69                 |                 | "              | "               | "               | 1587                  |
| "                                        | 16                   | 0,52                 |                 | 5300           | "               | 700             | 364                   |
| "                                        | 17                   | 0,31                 |                 | "              | "               | "               | 217                   |
| "                                        | 18                   | 0,08                 |                 | 3000           | "               | 3000            | 240                   |
| "                                        | 19                   | 1,31                 |                 | 3700           | "               | 2300            | 3013                  |
| "                                        | 20                   | 0,36                 |                 | 5300           | "               | 700             | 252                   |
| "                                        | 21                   | 0,12                 |                 | 3700           | "               | 2300            | 276                   |
| A - summa                                |                      | 4,69                 |                 |                |                 |                 | 8299                  |
| <u>C. Båtnad genom minskat underhåll</u> |                      |                      |                 |                |                 |                 | <u>2998,35</u>        |
| Summa kronor                             |                      |                      |                 |                |                 |                 | 11297,35              |
| GYLLE SOCKEN                             |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Gylle 9<sup>1</sup>, 1/2 mtl.</u>     |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Karin Svensson och Gösta Svens-          |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| son.                                     |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>A. Alstringsbåtnad.</u>               |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker                                     | 22                   | 0,20                 |                 | 5300           | 6000            | 700             | 140                   |
| "                                        | 23                   | 0,07                 |                 | "              | "               | "               | 49                    |
| A - summa                                |                      | 0,27                 |                 |                |                 |                 | 189                   |
| <u>C. Båtnad genom minskat underhåll</u> |                      |                      |                 |                |                 |                 | <u>68,27</u>          |
| Summa kronor                             |                      |                      |                 |                |                 |                 | 257,27                |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning                                                                                                                                    | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                          |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| <u>Sammanställning.</u>                                                                                                                                                  |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| KYRKOKÖPINGE SOCKEN                                                                                                                                                      |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Kyrkoköpinge 16<sup>2</sup>, 5/8 mtl.</u>                                                                                                                             |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Samuel Ryblom, arr. Kurt Kris-                                                                                                                                           |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| tersson                                                                                                                                                                  | 1-12                 | 4,49                 |                 |                |                 |                 | 8373,38               |
| <u>Nellanköpinge 3<sup>1</sup>, 1/2 mtl.</u>                                                                                                                             |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Hammarslövs m.fl. församl.                                                                                                                                               |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| pastorat, arr. Anders Mårtens-                                                                                                                                           |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| son                                                                                                                                                                      | 13-21                | 4,69                 |                 |                |                 |                 | 11297,35              |
| GYLLE SOCKEN                                                                                                                                                             |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Gylle 9<sup>1</sup>, 1/2 mtl.</u>                                                                                                                                     |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Karin Svensson och Gösta Svens-                                                                                                                                          |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| son                                                                                                                                                                      | 22-23                | 0,27                 |                 |                |                 |                 | 257,27                |
| Summa kronor                                                                                                                                                             |                      | 9,45                 |                 |                |                 |                 | 19928.-               |
| Trelleborg den 3 april 1958.                                                                                                                                             |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| i tjänsten                                                                                                                                                               |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
|                                                                                      |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Lennart Kindblom                                                                                                                                                         |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| e.o. Lantbruksingenjör.                                                                                                                                                  |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
|   |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |


[illegible]

| Läge                   | Längd<br>m                         | Arbete, material e. d.                                     | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
|                        |                                    | <u>Dikessträckan A-B-C.</u>                                |       |               |                   |                 |
| 10+99-11+35            | 36                                 | Betongrör 20" m                                            | 36    | 15,80         | 568,80            |                 |
|                        |                                    | Schaktning, stämpling, rörlägg-<br>ning och återfyllning m | 36    | 4.-           | 144.-             |                 |
| 11+35-11+39            | 4                                  | Betongrör 20" m                                            | 4     | 15,80         | 63,20             |                 |
|                        |                                    | Schaktning, stämpling, rörlägg-<br>ning och återfyllning m | 4     | 10.-          | 40.-              |                 |
| 11+39-12               | 61                                 | Betongrör 20" m                                            | 61    | 15,80         | 963,80            |                 |
|                        |                                    | Schaktning, stämpling, rörlägg-<br>ning och återfyllning m | 61    | 4,50          | 274,50            |                 |
| 12-13+50               | 150                                | Betongrör 20" m                                            | 150   | 15,80         | 2370.-            |                 |
|                        |                                    | Schaktning, stämpling, rörlägg-<br>ning och återfyllning m | 150   | 5,50          | 825.-             |                 |
| 13+50-14+64            | 114                                | Betongrör 20" m                                            | 114   | 15,80         | 1801,20           |                 |
|                        |                                    | Schaktning, stämpling, rörlägg-<br>ning och återfyllning m | 114   | 5.-           | 570.-             |                 |
| 14+64-14+70            | 6                                  | Betongrör 20" m                                            | 6     | 15,80         | 94,80             |                 |
|                        |                                    | Schaktning, stämpling, rörlägg-<br>ning och återfyllning m | 6     | 10.-          | 60.-              |                 |
| 14+70-17               | 230                                | Betongrör 20" m                                            | 230   | 15,80         | 3634.-            |                 |
|                        |                                    | Schaktning, stämpling, rörlägg-<br>ning och återfyllning m | 230   | 5.-           | 1150.-            |                 |
| 17-17+64               | 64                                 | Betongrör 20" m                                            | 64    | 15,80         | 1011,20           |                 |
|                        |                                    | Schaktning, stämpling, rörlägg-<br>ning och återfyllning m | 64    | 4,50          | 288.-             | 13858,50        |
| <u>Tills.</u>          | 665 meter.                         |                                                            |       |               |                   |                 |
| <u>Brunn med 32"</u>   | inre diameter, kopplingar m.m. vid |                                                            |       |               |                   |                 |
| 10+99                  |                                    | st.                                                        | 1     | 150.-         | 150.-             |                 |
| <u>Brunnar med 28"</u> | inre diameter, kopplingar m.m. vid |                                                            |       |               |                   |                 |
| 13+72, 16 och 17+64    |                                    | st.                                                        | 3     | 120.-         | 360.-             |                 |
|                        |                                    | Överföres                                                  |       |               | 510.-             | 13858,50        |

| Läge                                                      | Längd<br>m | Arbete, material e. d. | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor   | Summa<br>kronor |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------|---------------|---------------------|-----------------|
|                                                           |            | Överfört               |       |               | 510.-               | 13858,50        |
| <u>Kopplingsbrunnar enligt ritning vid 11+51, 13 och</u>  |            |                        |       |               |                     |                 |
| 14+64                                                     |            | st.                    | 3     | 70.-          | 210.-               | 720.-           |
| <u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u> |            |                        |       |               |                     |                 |
| c:a 15 %                                                  |            |                        |       |               |                     | 2171,50         |
|                                                           |            |                        |       |               | <u>Summa kronor</u> | <u>16750.-</u>  |

Trelleborg den 3 april 1958.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:


- 1/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement per  $m^3$  samt grundläggas på underlag av skärv.
- 2/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 3/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 4/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 5/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.
- 6/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 7/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 8/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 9/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 10/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.
- 11/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn till-

handahåller för sådan koppling erforderliga rör.

- 12/ Kopplingen av sådana rörrännor, som utrymna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 13/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m räknat från utlopperörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 14/ Samtliga brunnar skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brunns- tegel eller betongsten, omakolas med sten och grovt grus, förses med botten av betong samt uppdragas till 0,30 m över markytan.
- 15/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.
- 16/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.
- 17/ Träd, stubbar och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 18/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.
- 19/ För grundförstärkning skall användas minst 2" x 4" plank. Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Entreprenören är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Trelleborg den 3 april 1958.

I tjänsten

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Lennart Kindblom', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.

Lennart Kindblom

s.o. Lantbruksingenjör.

UTLÅTANDE avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Mellanköpinge nr 3 m.fl. fastigheter i Kyrkoköpinge och Gylle s:r av Malmöhus län.

Mon. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 31 januari 1958 förordnades under-tecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Mellanköpinge nr 3 m.fl. fastigheter i Kyrkoköpinge och Gylle socknar av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför synemännen handlagt syneförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Kyrkoköpinge nr 16 och Mellanköpinge nr 3 i Kyrkoköpinge socken samt Gylle nr 9 i Gylle socken.

Mon. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde nr 89/90, ligger omedelbart V om Kyrkoköpinge kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom ett öppet dike. Detta dike har emellertid ej utförts till erforderligt djup, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandens begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B-C) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträckor utföras.

Upprättade profil- och sektioneritningar angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner samt läget för de brunnar, som skola utföras. För dessa ha typritningar upprättats. Dikessträckornas lägen på marken markeras ~~marken markerar~~ på hithörande plankarta av röda, enkla, heldragna linjer för täckta avlopp.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av kartverkets ekonomiska karta över trakten. Storleken av de områden som avvattas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,2 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

### Mem. 3. Broar och trammar.

#### Enskilda vägar.

Avloppet korsar enskilda brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna på dessa ställen skola utföras som täckta ledningar erfordras emellertid inga nya trammar i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägar i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

### Mem. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersätt-

ningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

#### Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 16750,- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna.

#### Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som införts i värderingslängden som alstringsbåtnad. Dessutom har brukningsbåtnad samt båtnad genom minskat underhåll, som erhålles genom dikets igenläggning med rör införts i värderingslängden. Denna utgör även hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Någon anledning att uppdelat företaget i olika avdelningar jämlikt V.L. bestämmelser i 7 kap. 24 § finnes ej. Hela dikningsföretaget behandlas därför som en enda avdelning. Kostnaderna skola utan jämkning fördelas på de olika fastigheterna i direktförhållande till båtnadsvärdena.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av dikningssamfälligheten ha av

förrättningsmannen beräknats till 16750:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 19928:- kronor. Dikningssamfällighetens relativa kostnadstal beräknas alltså till  $16750:19928 = 0,840526$ .

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande. I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande eller likställd med sökande till denna syneförrättning är, med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp, än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-29 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökanden förskjutas. Förrättningskostnaderna skola fördelas mellan delägarna på samma sätt som företagets övriga kostnader enligt kostnadsfördelningslängdens 6 kolumn.

#### Mem. 7. Höjdsystem och fixpunkter.

I företaget använda höjder äro hänfödda till rikets allmänna kartverks höjdsplan.

I förhållande till detta höjdsystem ha nya fixpunkter utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och beskrivningen här nedan. Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han däremot göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörerna i sådant hänseende företagna för-

rättning gäldas av dikningsföretaget.

Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. = + 25,35 m.kst.

Kyrkoköpinge kyrka, S sidan, grundsten vid skeppets Västra, vid det lilla hörn, där skeppet slutar och tornet vidtar.

Fixp. = + 19,67 m.

Horisontal järndubb i S gaveln av uthusbyggnad till Kyrkoköpinge 16<sup>2</sup> (Sam. Ryblom), 0,25 m. V om SÖ gaveln och 1,00 m. under sockelns överkant och c:a 19 m. V om diket vid sektion 11+20.

Fixp. = + 23,51 m.

Horisontal järndubb i grunden för traktorgarage å fastigheten Mellanköpinge 3<sup>1</sup>, c:a 0,08 m. V om SÖ knuten och c:a 0,55 m. under sockelns överkant.

Mon. 8. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka, att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som

sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbruksrör.
- 6/ På profilritningen angivna höjdlägen för bottenlinjen, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslageritningarna angivna djupsiffror.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstöddets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

#### Nom. 9. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

#### Nom. 10. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden.

Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är

beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och betar han ej efter tillägelse omedelbart skadan, äger styrelsen för företaget eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

#### Nom. 11. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse (syssloman).

Sysslomannen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörernas arbete -  
i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;
- att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;
- att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;
- att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;
- att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivits i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av sysselmannen och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Kyrkoköpinge dikningsföretag år 1958, Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Oxie och Skytte häradersrätt.

Mom. 12. Särskilda yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit, men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 13. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 14. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 13 här ovan stadgade tiden.



Trelleborg den 3 april 1958.

I tjänsten:

*Lennart Kindblom*  
Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

*Helmer Knutson Mattsson*

| Fastighet<br>Ägare m. m.                                                             | Sök. o. list. = S | Båtnad<br>kronor | Fastighets andel i                                          |                                                       |                                                       | Samfällighets<br>andel i<br>gemensamma<br>kostnader<br>procent |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                      |                   |                  | för särskild av-<br>delning beräk-<br>nad kostnad<br>kronor | för samfällig-<br>heten beräknad<br>kostnad<br>kronor | samfällig-<br>hetens verk-<br>liga kostnad<br>procent |                                                                |
| 1                                                                                    | 2                 | 3                | 4                                                           | 5                                                     | 6                                                     | 7                                                              |
| <b>KYRKÖPPINGE SOCKEN</b>                                                            |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| <u>Kyrköppinge 16<sup>2</sup>, 5/8 mtl</u>                                           |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Samuel Ryblom,<br>arr. Kurt Kristersson                                              |                   | 8373:38          |                                                             | 7038:04                                               | 42,018                                                |                                                                |
| <u>Mellanköpinge 3<sup>1</sup>, 1/2 mtl</u>                                          |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Hammarlövs m.fl. församlingars<br>pastorat, arr.                                     | 8                 | 11297:35         |                                                             | 9495:72                                               | 56,691                                                |                                                                |
| Anders Mårtensson                                                                    |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| <b>GYLLE SOCKEN</b>                                                                  |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| <u>Gylle 9<sup>1</sup>, 1/2 mtl</u>                                                  |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Karin Svensson och Gösta Svens-<br>son                                               |                   | 257:27           |                                                             | 216:24                                                | 1,291                                                 |                                                                |
| <u>Summa kronor</u>                                                                  |                   | <u>19928:-</u>   |                                                             | <u>16750:-</u>                                        | <u>100,000 %</u>                                      |                                                                |
| Trelleborg den 5 april 1958.                                                         |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| I tjänsten:                                                                          |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
|  |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Lennart Kindblom                                                                     |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| o.o. lantbruksingenjör.                                                              |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
|   |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
|  |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |

[illegible]